



N 3 R412

REPERTORIUM

FÜR

KUNSTWISSENSCHAFT.

REDIGIRT

VON

DR. HUBERT JANITSCHEK,.

PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT IN PRAG

UND

DR. ALFRED WOLTMANN,

PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT IN STRASSBURG.

III. Band.

STUTTGART.

VERLAG VON W. SPEMANN.

WIEN, GEROLD & Co.

1880.

PHOTOMECHANISCHER NACHDRUCK WALTER DE GRUYTER & CO., BERLIN 1968

Archiv-Nr. 38 48 680

1968 by Walter de Gruyter & Co., vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung — J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung — Georg Reimer — Karl J. Trübner — Veit & Comp., Berlin 30, Genthiner Straße 13.

Printed in the Netherlands

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es auch nicht gestattet, dieses Buch oder Telle daraus auf photomechanischem Wege (Photokopie, Mikrokopie, Xerokopie) zu vervielfältigen

1127-15

Vorwort.

Die rechtzeitige Vollendung des dritten Bandes beweist, wie ernst es der Redaction und dem Verleger mit dem Versprechen war, das Repertorium als Vierteljahrschrift mit strenger Einhaltung der Termine erscheinen zu lassen. Das Vertrauen der Mitarbeiter und der Abonnenten ist damit wieder gekräftigt worden; dies wiedererworbene Vertrauen soll nicht mehr verloren werden. Schon die ersten Hefte des nächsten Bandes werden Aufsätze und urkundliche Beiträge von Springer, Dobbert, Vögelin, Rahn, Wessely, Bertolotti (in Rom) u. A. bringen, getreu der Tendenz des Repertoriums, ausschliesslich der streng wissenschaftlichen Forschung als Organ zu dienen. Die Berichte über Galerien, Museen, Ausstellungen sollen an Vollständigkeit gewinnen, der Bibliographie wird die gleiche Sorgfalt wie bisher zugewendet werden.

Das kurze Vorwort sei nicht geschlossen ohne ein Wort schmerzvollen Dankes für Alfred Woltmann, der mit aufopfernder Pflichttreue bis zum völligen Erlöschen seiner physischen Kräfte an den

Redactions-Arbeiten theilnahm.

Prag, im Juli 1880.

Hubert Janitschek.

Inhaltsverzeichniss.

	Seite
J. R. Rahn, Niklaus Manuel	1
H. Hymans, Rubens nach seinen neuesten Biographen	121
H. Janitschek, Ein Hofpoet Leo's X. über Künstler und Kunstwerke	52
F. Reber, Die Hypäthralfrage	61
H. Janitschek, Zur Charakteristik der palermitanischen Malerei der Renaissance-	
Zeit	144
J. Janitsch, Die älteren Glasgemälde des Strassburger Münsters . 159. 258.	361
G. Dehio, Die Bauprojecte Nicolaus des Fünften und L. B. Alberti	241
W. Boeheim, Das Schwert Kaiser Maximilian's I. in der k. k. Ambraser-Sammlung	
und der »Degenknopf« Albrecht Dürer's	276
J. P. Richter, Ueber Kunst, Archäologie und Cultur in Italien. (Nach zwei	
unedirten französischen Reiseberichten des 16. Jahrh.)	288
A. Ila, Urkundliche Beiträge zur Oesterreichischen Kunstgeschichte	301
H. Janitschek, Kunstgeschichtliche Notizen aus dem Diarium des Landucci	377
J. R. Rahn, Beiträge zur Geschichte der oberitalienischen Plastik	387
Nekrologe	
Gottfried Semper, von Bruno Bucher	173
Wilhelm Lotz	239
Alfred Woltmann, von M. Thausing	357
Viollet-le-Duc, von Hugo Graf	402
Violitation Date, 1011 321190 311191	
Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Museen,	über
staatliche Kunstpflege und Restaurationen, neue Funde	
Augsburg. Königliche Gemäldegalerie	66
Porlin Namensänderung des deutschen Gewerbemuseums	1.7
Varleruhe Die Grossherzoglich badischen Vereinigten Sammlungen	100
Wien Sammlungen des Kaiserhauses	100
Wyl (Canton St. Gallen). Neu aufgedeckte Wandgemälde	191
Berlin, Antiken-Museum	199

Darmstadt. Gemälde-Galerie	Seite 314 320 418
Wien. Oesterreichisches Museum	420
Retrospective Ausstellungen.	
Ausstellung von Darstellungen der Stadt Mainz und ihrer Denkmäler Die Kunst- und Industrie-Ausstellung zu Kopenhagen im Sommer 1879	72 323
Litteraturberichte.	
L'Année artistique	450
Appell, L. W., Christian Mosaic Pictures.	92 351
Avanzo, D., Renaissance-Möbel im Charakter des 15. und 16. Jahrh.	291
Bayet, Ch., Recherches pour servir à l'histoire de la peinture et de la sculp- ture chrétienne en Orient	78
Bergau, Jamitzer's Entwürfe zu Prachtgefässen	349
Bosc, E., Dictionnaire raisonnée d'architecture	422
Burckhardt, J., Der Cicerone, 4. Auflage	451
Casati, Notice sur le musée du château de Rosenborg en Danemark	110
Ceruti, A., I Principi del Duomo di Milano	89
Champier, Les Beaux-arts en France et à l'Étranger. L'Année artistique	450
Demay, Le Costume au moyen-âge	350
Dumreicher, Ueber den französischen Nationalwohlstand	200
Eitelberger, R. v., Gesammelte kunsthistorische Schriften I., II	223
Festschrift zur Eröffnung des Kunstmuseums in Bern	104
Förster, E., Die deutsche Kunst in Bild und Wort	202
Frantz, E., Fra Bartolommeo della Porta	95
Fröhner, W., La Verrerie antique	231
Goeler v. Ravensburg, Die Venus von Milo	327
Graesse, Th., Guide de l'Amateur de Porcelains et de Poteries	252
Greener G I as Illustrations des faits de It-	
Guhl, E., Kunstbriefe, I., 2. Auflage	
Havard, H., L'Art et les Artistes hollandais II., III	
Hettner, H., Italienische Studien	219
Hirth, G., Das deutsche Zimmer der Renaissance	102
Hölder, Vorlegeblätter für technisches Freihandzeichnen	448
Jahrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen I. 1	353
Katalog der Gruppe X des Bayr. Gewerbemuseums zu Nürnberg	354
Kraus, Fr. X., Roma Sotterranea	201
» Real-Encyclopädie der christlichen Alterthümer	335
Krumbholz, K., Das vegetabile Ornament	448
Lessing, J., Die Silberarbeiten von Anton Eisenhoit	348
Mantz, P., Hans Holbein	349
Marucchi, O., La cripta sepolcrale di S. Valentino	81

Inhaltsverzeichniss.	I
Sett	te
Meyer, W., Zwei antike Elfenbeintafeln der k. Staatsbibliothek in München . 33	
Michel, La Reliure française	
Michiels, A., L'Art flamand dans l'est et le midi de la France	
Naguer, Die Monogrammisten, V	
» Fra den kunstindustrielle Udstilling	
Rahn, R., Das Psalterium Aureum von St. Gallen	
Sachsenspiegel, der, herausg. von A. Lübben	
Schultze, V., De christianorum veterum rebus sepulcralibus	2
» Archäologische Studien über altchristliche Monumente 42	3
Seemann, Th., Geschichte der bildenden Künste	9
Sepp, Ursprung der Glasmalerkunst im Kloster Tegernsee	
Seymour Haden, The etched Work of Rembrandt	_
Sibmacher, J., Entwürfe für Goldschmiede	
Springer, A., Raphael und Michelangelo	
Statistisches Handbuch für Kunst und Kunstgewerbe im Deutschen Reiche . 44	
Stevenson, E., Scoperta della Basilica di S. Sinforosa	
blockoulder, Hullineigisches Hallumeinsteelle III. 20.	_
Thausing, M., Die Votivkirche in Wien	
Vasari, G., Le Opere ed. Milanesi, III.	
Versteyl, H. A., Die heiligen Monogramme	
Wappen des österr. Herrscherhauses	7
Wibiral, Fr., L'Iconographie d'Antoine van Dyk	6
Woltmann, A., Aus vier Jahrhunderten niederländischer und deutscher Kunst-	
geschichte	
Zähnsdorf, The Art of Bookbinding	1
Verzeichniss der wichtigeren Besprechungen 115. 232. 45	5
Notizen. Holbein's sogenannte Solothurner Madonna 117 Ueber Robetta 11	3.
— Ein Altarwerk der umbrischen Schule 118. — Entdeckte Wandmalereie	n
in Katzow 118. — Die Fundamente der Peterskirche in Mainz 119. — Amer	i-
kanische Funde 119. — Urkundliches über Hans Burgkmair und Christop	h
Amberger (von E. v. Huber) 234. — Das Brustbild von Mantegna in Berli	n
236. — Ein Helfer Vasari's 237. — Das Porträt der Fornarina im Palazz	20
Barberini 356. — Die ältere Glasmalerei (von Nordhoff) 459.	
T (A) T (A) SPETT RETTERMENT	
Bibliographie	Į.
Nachtrags-Bibliographie für die Jahre 1877 und 1878 (als	II
Beilage)	.1.
William Warm	ام
Kunstbeilage: Photographiedruck nach einer Zeichnung von Niklaus Manu	et



Niklaus Manuel.

Es ist noch gar nicht lange her, seit die Schweiz für den Kunsthistoriker aufgehört hat, eine terra incognita zu sein. Viel später als anderswo hat hier die wissenschaftliche Erforschung des Nachlasses aus mittleren und neueren Jahrhunderten begonnen, um so rüstiger jedoch und vielversprechend ist ihr Fortgang in den beiden letzten Jahrzehnten geworden. Für die Geschichte der mittelalterlichen Kunstentwickelung dürften heute die allgemeinen Grundzüge entworfen sein, und die Einzelforschung, die immer zahlreichere Vertreter findet, bringt neue Ergebnisse: Berichtigungen und Beiträge in reichem Maasse hinzu. Auch die Bekanntschaft mit der Kunst des Renaissancezeitalters ist vielfach erweitert worden. Woltmann's Holbein-Forschungen, durch die gediegenen Arbeiten His-Heusler's gefördert und neuerdings durch Vögelin's Untersuchungen erweitert, kommen zum grossen Theile der schweizerischen Kunstgeschichte zu Gute. Andere Gebiete derselben hat Lübke erschlossen. In seiner Geschichte der deutschen Renaissance nennt und beschreibt er die hervorragendsten Werke der Architektur, der Zierplastik und einzelne Schöpfungen handwerklicher Kunst. Zwei Monographien desselben Verfassers sind dem Studium der Glasmalerei und Kunsthafnerei gewidmet, und mit der Veröffentlichung von Aufnahmen einzelner Monumente in Ortwein's Deutscher Renaissance haben Berlepsch und Bubeck den guten Willen zur Förderung des Werkes gezeigt.

Es genügt aber nicht, die Monumente allein in's Auge zu fassen, denn gerade in der Renaissancezeit hat ja das Kunstwerk aufgehört, als solches seine ausschliessliche Geltung und Würdigung zu verlangen. Dieselbe Forderung, eine Persönlichkeit zu sein, der Trieb nach Geltendmachung des Individuellen, die im alltäglichen Dasein den Bruch mit dem Zunft- und Classenbanne des Mittelalters bezeichnen, sind auch

П

in der Kunst die Vorboten des Neuen, die Voraussetzungen geworden, nach denen sich das für die Renaissance bezeichnende Verhältniss des Künstlers zu seinem Werke gestaltet. Von nun an hat das Kunstwerk aufgehört, der blosse Repräsentant einer Gattung oder Schule zu sein. In Allem, was der Künstler schafft, will er seinen eigenen geistigen Antheil finden; sein Werk ist eine persönliche That, das Ergebniss individuellen Denkens und Empfindens, in dem der Künstler die Spuren seiner Eigenart und Bildung niederlegt. Es folgt daraus, dass neben der Würdigung, die der Forscher den Monumenten selber zu Theil werden lässt, die Bekanntschaft ihrer Urheber, die Beschäftigung mit der Künstlergeschichte zu den wesentlichsten Voraussetzungen gehört, welche die Methode der modernen vor derjenigen der mittelalterlichen Kunstgeschichte erhebt.

Dürer und Holbein, die grössten Vertreter der deutschen Kunst im 16. Jahrhundert, haben unter den Neuesten ihre Biographen gefunden. Auch anderen Mitstrebenden ist die verdiente Würdigung zu Theil geworden. Dem launigen Schweizer Künstler Urs Graf, der zu den originellsten Erscheinungen seiner Zeit gehört, hat His-Heusler ein eingehendes Studium zugewendet; einem grösseren Zeitgenossen und Landsmanne ist ein neuestes Werk gewidmet, dessen vielseitiger Inhalt Anspruch auf das Interesse weiter Kreise erhebt.

Als Künstler, Dichter, Staatsmann und Reformator zählt Niklaus Manuel von Bern zu den hervorragendsten Erscheinungen unter den diesseitigen Vertretern der Renaissance. Lange Zeit hat freilich das Gedächtniss des Ruhmes sich lediglich an seine Erfolge in Kirche und Staat geknüpft. Die Erinnerung an den Künstler Manuel ist schon den nächsten Generationen entschwunden. Karel van Mander, der 1577 in Basel weilte, hat ihn als solchen nicht gekannt. Erst Sandrart, wenn wir von einer beiläufigen Nennung des Meisters bei Fischart-Jobin absehen, führt ein Paar Werke Manuel's an. Vom Hörensagen hatte er den Todtentanz im Berner Predigerkloster und die Holzschnitte der klugen und thörichten Jungfrauen kennen gelernt. Von da an bis in's vorige Jahrhundert schien Manuel bei den Kunsthistorikern neuerdings in Vergessenheit gerathen zu sein. Damals hat Scheurer im Bernischen Mausoleum (Band II. 1742, V. Stück S. 205 u. ff.) zusammengestellt, was sich aus Sandrart's Notizen und vaterstädtischen Ueberlieferungen über den Künstler noch sagen liess. »So war es denn Grüneisen vorbehalten (1837), unsern Landsmann auch nach seiner künstlerischen Seite hin zum ersten Male zu würdigen. Er hat - was niemand vor ihm gethan - die erhaltenen Werke aufgesucht, sorgfältig geprüft und mit feinem Verständnisse geschildert. Im Einzelnen mag heute Manches anders zu erklären, Anderes schärfer zu fassen sein, als vor vierzig Jahren möglich war; auch hat sich unsere Kenntniss der Werke Manuel's seither noch einigermassen erweitert. Im Ganzen aber wird es bei der Würdigung des Künstlers und seiner Werke bleiben, wie sie Grüneisen in seiner vorzüglichen Monographie gegeben hat.«

Mit diesen Worten einer gerechten und schuldigen Anerkennung führt F. Salomon Vögelin seine Studien über den Künstler in Baechtold's neuester Manuel-Ausgabe ein. Dieses stattliche Buch bildet den zweiten Band der »Bibliothek älterer Schriftwerke der Schweiz und ihres Grenzgebietes«, die zwei Schweizer Gelehrte, die Professoren Dr. Jakob Baechtold in Zürich und Dr. Ferdinand Vetter in Bern in umsichtiger Würdigung der vielen noch ungesichteten und grösstentheils auch unbekannten Schätze und eines in den wissenschaftlichen Kreisen schon längst gefühlten Bedürfnisses im Jahre 1877 gegründet haben. Es mag hier, dieses Unternehmen als Ganzes betrachtet, der Hinweis auf die fachmännische Kritik genügen, die demselben in übereinstimmend günstigem Sinne zu Theil geworden ist, und welche den Herausgebern wie dem Herrn Verleger beweist, wie lebhaft der Wunsch nach einem ferneren erspriesslichen Fortgange des verdienstvollen Werkes von den Vertretern der Wissenschaft im Auslande und daheim getheilt wird.

In seinem Vorworte legt Baechtold, die Leistungen früherer Biographen würdigend, die Ziele dar, die ihn bei seiner Arbeit geleitet haben. Als Hauptzweck bezeichnet er, die poetischen Werke Manuel's mit Ausscheidung des Unächten in besseren Texten erläutert und vollständiger herauszugeben. In letzterer Hinsicht ist zu bemerken, dass diese neueste Edition ein Material umfasst, das bei Grüneisen kaum zur Hälfte gedruckt ist. Es war eine grosse und peinliche Genauigkeit erfordernde Arbeit, die weitzerstreuten Werke zu sammeln und zu sichten, deren manche in entfernten Bibliotheken des Auslandes gesucht werden mussten. Nächst diesem bibliographischen Theile erforderte sodann die biographische Einleitung die nicht minder mühsame Aehrenlese aus einem schwer zu überblickenden Urkundenmateriale; allein auch diese hat die Arbeit gelohnt. In Bezug auf die Herkunft des Künstlers, sowie auch des Meisters Verhältniss zu einzelnen Werken und Manuel's öffentliche Wirksamkeit betreffend kommt Baechtold das Verdienst der Richtigstellung und mancher neuen Entdeckungen zu. Für den Abschnitt »Kunst« hat der Herausgeber in F. Sal. Vögelin einen competenten und in Manuel-Studien wohl erfahrenen Mitarbeiter gefunden. Diese beiden Theile, die biographische und die kunstgeschichtliche Einleitung nebst dem von Baechtold zusammengestellten Verzeichnisse von des Künstlers Werken, sind es, die uns nach verschiedenen Richtungen hin zu erneuerten Studien und einlässlicher Be-

sprechung veranlasst haben.

Manuel's Geburtsjahr ist unbekannt, denn das Datum 1484, welches Scheurer angiebt, beruht bloss auf einer unverbürgten Familientradition 1). Manuel war vermuthlich der natürliche Sohn einer Margaretha Fricker oder Frickart, der ebenfalls illegitimen Tochter des Berner Stadtschreibers Thüring Frickart. Sein muthmasslicher Vater ist ein Emanuel de Alamanis, seines Zeichens Apotheker, gewesen. Seine Familie, auch Aleman oder Alamand genannt, scheint piemontesischer Herkunft gewesen zu sein, aus Chieri bei Turin stammend. Auch Niklaus der Maler und Reformator hat bis zu seiner Verheirathung den Namen Alleman geführt, häufiger indessen sich Niklaus Manuel Deutsch genannt. Dieses »Deutsch«, die Uebersetzung von Alleman, ist demnach sein wirklicher Familienname, daher auch das D, das mit den Initialen N und M in dem Künstler-Monogramme erscheint. Doch hat er dasselbe in der Folge gänzlich aufgegeben und statt dessen den väterlichen Vornamen zu seinem Geschlechtsnamen gewählt 2).

Bis zu seiner Verheirathung im Jahre 1509 ist jede Kunde über Manuel verschollen. Man weiss nicht, wo und was er gelernt hat. Alle Bemühungen, seine Zusammengehörigkeit mit einem bestimmten Meister oder einer Schule festzustellen, haben bisher fehlgeschlagen ³), und zu einem ebenso negativen Resultate sind die neuesten Biographen gelangt, indem sie die Stelle untersuchten, aus welcher Grüneisen den Beweis für Manuel's Beziehungen zu Tizian erheben zu können geglaubt hat. Diese Annahme beruht, wie jetzt kaum mehr bestritten werden dürfte, eben einfach auf einer missverstandenen Mittheilung in Ridolfi's 1648 zu Venedig erschienenen »Maraviglie dell' arte« ⁴).

Zu bemerken ist überhaupt, dass eine der ersten uns bekannten Nachrichten über Manuel's Künstlerschaft seiner nicht als Maler, sondern bei einem architektonischen Unternehmen gedenkt. Schon Stantz in seinem Münsterbuche hat dieselbe abgedruckt, neuerdings ist sie von Traechsel unter den Künstlernachrichten aus den Berner Staatsrechnungen wieder veröffentlicht worden 5). Diese Notiz, vom Jahre 1517 datirt, bezieht

¹⁾ Baechtold S. XXI.

²) Vgl. auch Baechtold's (nach der Veröffentlichung seiner Manuel-Ausgabe publicirten) Aufsatz im Anzeiger für schweizerische Geschichte 1879. Nr. 2 S. 137.

³⁾ Vgl. Grüneisen S. 85 u. f. Vögelin bei Baechtold S. LXIII u. f.

⁴⁾ Grüneisen S. 87. Baechtold-Vögelin S. XXIV u. LXV.

⁵) Stantz, Münsterbuch, eine artistisch-historische Beschreibung des S. Vincenzen-Münsters in Bern. Bern 1865. S. 54 u. 275. G. Traechsel, Kunstgeschicht-

sich auf den Chorbau des Berner Münsters und lautet: »denne so hand min Herrenn geordnet Niclaus Manuel zu gebenn von dem gewelb im Chor zu welben 400 Pfd. und den knæchten 10 Pfd. Daruff hab Ich Im vormals geben 100 rinisch gulden, nach abzug derselben hab Ich Im noch hinuss geben 190 Pfd.« und ferner: 1517 »denne Niclaus Manuels knächten für ein trinkpfennig von dem chor, nam Heliseus, tuot 4 Pfd. « 6).

Wie ist nun das Verhältniss Manuel's zu diesem Unternehmen zu denken? Dass die figurirten Schlusssteine mit des Meisters bekannter Richtung nichts Gemeinsames haben, hat Vögelin ausser Frage gestellt 7). Es bliebe weiterhin die Annahme übrig, dass Manuel, schon damals seiner vielseitigen Begabung wegen bekannt, als künstlerischer Beirath zur Leitung des Werkes mitberufen worden sei. Allein dem widerspricht die Natur der Aufgabe, die keinerlei andere Kenntnisse voraussetzte, als die des gewöhnlichen spätgothischen Werkmeisters, diese dann aber allerdings in einem Masse bedingte, dem ein aus der Malerei hervorgegangener Meister zu entsprechen kaum im Falle gewesen sein dürfte; auch spricht ja der Wortlaut der Urkunde deutlich dafür, dass die Zahlung für die Ueberwölbung, also einem Architekten, entrichtet worden ist 8). Aber es giebt noch andere Spuren, die gleichfalls des Meisters architektonische Kenntnisse zu belegen scheinen. So will Scheurer wissen, dass Manuel das (sein?) Landhaus am Oelberg nicht bloss mit Malereien und Versen geziert, sondern auch selber erbaut habe 9). Ein Eintrag ferner in der Staatsrechnung von 1522 bezieht sich auf das schöne Chorgestühl des Berner Münsters; er lautet: »Ausgeben Denne Manuel am Ritt gan Jänf vor des Gestühls wegen 5 g 12 Schill. 8 Den. « 10). Die Frage, welche besondere Zwecke diese Reise nach Genf veranlasst haben, bleibt ungelöst, dagegen ist wohl der Schluss gestattet, dass Manuel das Werk geleitet und dem entsprechend auch einen bedeutenden Antheil an dem Entwurfe genommen habe. Manche Zierden könnten von ihm erfunden sein, noch mehr aber sind es die neckischen, mitunur geradezu polemischen Figürchen über den Sitz-

liche Mittheilungen aus den Bernischen Staatsrechnungen von 1505-1540 im Berner Taschenbuch auf das Jahr 1878 S. 178.

⁶⁾ Traechsel a. a. O. S. 181. Heliseus ist ein in den Staatsrechnungen öfters genannter Maler.

⁷⁾ Vögelin a. a. O. S. CIX.

⁸⁾ Auch der Nachsatz ist bemerkenswerth, in welchem von den Knechten die Rede ist, er beweist, dass Manuel als ein wirklicher Meister seine Gesellen besass.

⁹⁾ Scheurer pag. 218.

¹⁰⁾ Stantz a. a. O. S. 278.

wangen, die kaum einen Zweifel über des nachmaligen Reformators geistige Urheberschaft aufkommen lassen.

Alle diese Notizen hat Vögelin am Schlusse seiner Abhandlung beigebracht. Ist nun aber die Identität des Malers und des Münsterbaumeisters als eine endgiltig erwiesene zu betrachten — und die Kenner Bernischer Geschichte versichern, dass es einen gleichnamigen Zeitgenossen nicht gegeben habe — so müssen diese Berichte ohne Weiteres in erster Linie berücksichtigt werden. Sie sind die Zeugnisse einer Berufskenntniss, die nur in fachmässiger Lehrzeit erworben werden konnte, und wenn wir darum die Beschäftigung mit der Baukunst als den Ausgangspunkt der Manuel'schen Künstlerschaft betrachten, so geschieht dies mit Rücksicht auf die chronologische Stellung des massgebenden Berichtes, um so mehr, als auch das Verhältniss der Manuel'schen Bilder zu dem Unternehmen des Architekten die ungleich geschultere Ausbildung des Letzteren bestätigt.

Uebrigens zeigen die drei vom Jahre 1517 datirten Bilder im Baseler Museum, dass es Manuel auch als Maler schon damals zu einer bedeutenden Stufe der technischen Ausbildung gebracht hatte, und dass dem sein Ruf entsprach, bestätigt eine Nachricht aus der zweiten Hälfte desselben Jahres. Sie findet sich wieder in den Staatsrechnungen verzeichnet: »1517 denne Niclaus Manuel von der taflen wægen gan Granson für miner herren teil 272 pf. 16 sch. «11). Sie muss ein sehr bedeutendes Werk gewesen sein, für welches Manuel, nach dem Preise zu schliessen, vielleicht nicht nur als Maler, sondern auch als Urheber der architektonischen und decorativen Theile honorirt worden ist. Vorwiegend scheint er sich überhaupt in damaliger Zeit mit kirchlicher Kunst beschäftigt zu haben. Von einigen solcher Arbeiten sind Nachrichten überliefert, andere erhalten geblieben. Zu jenen gehört eine in Oel gemalte Passion des Heilandes, die sich nach Sandrart's Bericht im Berner Rathhause befand 12). Als ebenfalls verschollen führt Vögelin eine noch von Grüneisen erwähnte Zeichnung an. Sie stellt die hl. Anna mit dem Christuskind und Maria vor und ist vom Jahre 1511 datirt 13). Dieses älteste unter den Werken, die Manuel zugeschrieben


¹¹⁾ Traechsel: Berner Taschenbuch S. 181. Muthmasslich war diese Stiftung für das Franciscanerkloster in Grandson bestimmt, wohin auch die Regierung von Freiburg einen 1515 und 1516 von dem Bildhauer Hans Geyler verfertigten Altar verehrte. (Cf. meine Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz S. 747 Nr. 1.)

¹²⁾ Vögelin S. LXXI. Ob auch die von Grüneisen S. 176 auf der Bibliothek zu Colmar gesehenen Flügelbilder hieher zu rechnen seien, bleibt vorläufig abzuwarten. (Sie haben mit Manuel keine Verwandtschaft. Anm. d. Red.)

¹⁸⁾ A. a. O. S. LXX.



DIE HEILIGE ANNA.
Zeichnung von NIKLAUS MANUEL.



werden, ist aber nicht verschollen, sondern wohl erhalten im Besitze des Herrn Oberförster v. Manuel in Burgdorf zu sehen, der die grosse Gefälligkeit hatte, uns dasselbe zur Einsicht zu übersenden ¹⁴). Wir lassen, weil seit Grüneisen dieser Zeichnung nicht mehr gedacht worden ist, eine nähere Beschreibung folgen:

Auf einem nachgedunkelten Blatte von M. 0,262 Höhe und 0,204 Breite ist die Zeichnung mit derben schwarzen Federzügen ausgeführt und mit kräftiger Tusche schattirt. Die dunkelsten Stellen sind mit der Feder schraffirt. Zwei schlanke Stämme, aus denen Astwerk mit Blattkrabben zum krönenden Stichbogen verwächst, bilden die Umrahmung. Im Scheitel des Bogens steht auf einem Zettelchen mit arabischen Ziffern das Datum 1511. Ohne Zweifel war dieser Entwurf für einen Glasmaler bestimmt. Er zeigt den bekannten Typus der spätgothischen Cabinetscheibe. Links kniet die Stifterin mit dem Rosenkranz in den gefalteten Händen; der volle, jugendliche Kopf im Halbprofile ist leicht emporgerichtet. Eine Haube umschliesst die Schläfe. Ueber dem Schulterkragen hängt eine Kette. Der Rock ist ohne Taille, oben knapp, unten weit und ziemlich ungeschickt über das rechte Bein drapirt. Buchstaben r und b bezeichnen die Farben des Rosenkranzes und des Kragens; neben dem Rocke steht »bla samet«; den weichen Glanz des Stoffes giebt die Tuschirung an. Eine Bandrolle zu Häupten der Dame enthält in Cursivschrift die Worte: »heilige mûter Sant anna bit Got fir mich«. Vor der Betenden steht ein gestürzter Schild mit unbekanntem Wappen, das ein Ungethüm, halb Greif, halb Drache vorstellt. Rechts, viel grösser als die Donatorin, steht die Matrone St. Anna. Das charaktervolle Haupt, das sinnend auf die Betende herunterblickt, umhüllt ein faltiger Schleier. Ueber dem knapp anliegenden Gewande drapirt sich in kunstreichem Wurfe ein weiter Mantel,

¹⁴⁾ Dass hier die von Füssli (Geschichte der besten Künstler in der Schweiz Bd. I S. 8) und Grüneisen pag. 184 erwähnte Zeichnung vorliegt, bestätigt ausser der Schriftrolle ein auf der Rückseite angebrachter Zettel: *Gegenwärtige Original-Handzeichnung von Niklaus Manuel, ein kniendes Frauenzimmer vorstellend, das die heilige Anna um ihre Fürbitte bei Gott anruft, mit der Jahrzahl 1511, besass Joh. Caspar Füefslin, er erwähnt derselben in seiner Geschichte und Abbildung der besten Maler in der Schweiz. Zürich 8° 1755 im ersten Theil im Leben Niklaus Manuel's S. 5. Füefslin überliess solche nachwärts an Herrn Weltsch Sekelmeister Sigmund Augspurger, der sie sodann dem Herrn Venner Rudolf Manuel zum Geschenk machte. Nach dem Tod des Herrn Rudolf Sinners von Worb, Herrn Venner's Tochter Sohn, verehrte dessen Frau Witwe geb. Mutach und ihr Tochtermann Herr Major Rudolf Wurstemberger diese Zeichnung dem gew. Obercomissario Rudolf Bab. Manuel, der nun solche zu Handen der Familie zum Aufbewahren bey den übrigen E. Akten und Schriften derselben übergiebt. April 1821.«

zu Füssen in kleinbrüchigen Falten sich bäumend. Auf ihrer Rechten trägt die Heilige das nackte Christusknäblein. Es hält einen Reichsapfel, indess die Linke auf dem Schosse ruht, und schaut zurückgewendet auf die Dame herab. Auf der Linken der Mutter sitzt die Madonna, ein Mägdlein mit langen Lockenhaaren und mit zeitgenössischem Gewande bekleidet. Sie liest in einem Buche, das sie mit beiden Händen vor sich hält. Der ganze Entwurf wie das Einzelne zeigt den Künstler noch durchaus den gothischen Traditionen zugethan. Manches, wie der Kopf der Donatorin, derjenige der hl. Anna und ihre einfach kräftige Gewandung, ist mit virtuoser Frische gegeben, wogegen die Köpfe der heiden Kinder als blöde, verschnupfte und zudem verzeichnete Typen bezeichnet werden müssen. Ein Monogramm, oder irgendwelche Anspielung auf des Künstlers Namen ist nicht vorhanden, doch stimmt die ganze Behandlungsweise sehr wohl mit anderen Entwürfen Manuel's überein, und es lässt sich besonders eine gewisse Verwandtschaft mit der 1518 datirten Zeichnung des hl. Vincenz im Berner Museum nicht verkennen. Wir haben, um weitere Urtheile zu vernehmen, auf Taf. I eine Reproduction des St. Annen-Bildes gegeben.

1513 kommt Manuel in den Berner Staatsrechnungen vor. Ausser Zahlungen, die er für kleinere handwerkliche Arbeiten erhielt, wurden ihm 5 π 10 β 6 δ »von den heiligen dry küngen in die paner ze malen« entrichtet 15). Vom Jahre 1518 datiren dann die getuschten Federzeichnungen, SS. Vincentius und Christophorus darstellend, welche das Kunstmuseum von Bern besitzt. Beide sind in einem kraftvollen Stile breit und frisch behandelt, aber, abgesehen von der ornamentalen Umrahmung, noch vorwiegend gothisch gehalten. Die dritte ebendaselbst befindliche Zeichnung einer gekrönten weiblichen Figur von 1522, deren das Verzeichniss gedenkt, ist eine werthlose, in's Moderne übersetzte Copie des Malers Albert Kauw.

Das sind die wenigen datirten Proben, nach denen sich die Richtung des Meisters bis zum Jahre 1518 verfolgen lässt. Auch die noch vorhandenen Gemälde religiösen Inhaltes wird man aus diesem mittleren Zeitraume zu datiren haben. Wir werden ihrer indessen erst später gedenken, um an der Hand zweier grösserer Werke die chronologische Folge festzuhalten. Beide sind im Originale nicht mehr vorhanden, nur spätere Copien gestatten, ein Urtheil über das Allgemeine der Composition zu geben.

Das ältere dieser Werke, 1518 datirt, sofern diese von einer anderen Hand der Copie hinzugefügte Jahreszahl Glauben verdient,

¹⁵⁾ Traechsel S. 181.

war ein Façadengemälde, mit welchem Manuel das Eckhaus beim Mosisbrunnen unweit des Münsters in Bern geschmückt hat. 1758 sehr beschädigt, ist dasselbe »völlig abgethan worden«. Glücklicherweise hatte 26 Jahre vorher der Maler P. R. Dick eine Copie genommen, die ebenfalls nicht, wie Vögelin meldet, verschwunden, sondern höchst wahrscheinlich in dem Aquarellbilde erhalten ist, das sich seit drei Generationen in dem Besitze der Familie von Rodt in Bern befindet 16).

Ein Flachbogen, von candelaberartigen Säulen getragen, umrahmt das Ganze. An dem Säulenpostamente zur Linken liest man die Inschrift »Niclaus Manuel v. Bern«. Darüber ist der wagrechte Dolch, des Meisters Künstlerzeichen, gemalt, und (von anderer Hand) die Jahrzahl 1518 verzeichnet. Links im Vordergrunde ragt eine hohe Säule empor mit einem seltsamen, drachenähnlichen Gebilde darauf, vor welchem mit der Krone auf dem Haupt ein altes, stupid aussehendes Männchen kniet. Es ist Salomo der Greis, den seine fremden Weiber zum Götzendienste verführten. Diese stehen hinter ihm, die Eine hat ihre Linke auf des Königs Schulter gelegt, mit der Rechten weist sie zu dem Idole hinauf. Hinter der Säule harren ein Mann und eine Frau; der Erstere hält eine Tafel vor sich, auf der die Verse stehen:

O Salomo, was dust du hie?
Der wysest so uf erden je
Von frowenlib ward geboren,
Macht dich ein wib zu einem toren?
So soll nich ouch....

In der Tiefe zieht sich eine hohe und kahle Mauer hin, hinter welcher eine zahlreiche Gesellschaft mannigfaltiger Gestalten zu sehen ist, die

¹⁶⁾ Jetzt im Besitze des Herrn Architekten E. v. Rodt-v. Mülinen in Bern, dem wir die folgenden näheren Aufschlüsse verdanken: Es existiren in Bern nur drei Copien dieses Wandgemäldes, 1) in der Sammlung des cantonalen Kunstvereines, der Unterschrift zufolge von einem »lc'iann Victor Manuel in seinem 18. Altersjahre gefertigt Anno 1735«. Dieses Blatt ist eine durchaus schülerhafte Copie. 2) Die von Vögelin pag. LXXIII erwähnte Wiederholung im Besitz der Familie v. Manuel, bedeutend besser als Nr. 1 mit der Unterschrift: >cop. von Gab. Löhrer nach einer Zeichnung von P. R. Dick Anno 1822«. 3) Die im Besitze des Herrn v. Rodt-v. Mülinen befindliche beste Copie. Ueber dem Stichbogen liest man die Aufschrift: »Das Original befindet sich an dem Eckhaus nächst dem sogenannten Moses-Brunnen, ist copirt den 28. August 1732 durch P. R. Dick. Diess Gemälde so sehr beschädigt war, ist völlig abgethan worden Anno 1758.« Herr v. Rodt vermuthet, es möchte diese Zeichnung durch Erbschaft in seine Familie gelangt sein, die 1779 eine Alliance mit Denen v. Manuel hatte. In demselben Besitze befindet sich auch die Vögelin unbekannte, wahrscheinlich von Manuel verfertigte Pinselzeichnung des Bauern mit dem Metzger.

alle dem Vorgange da unten ihr lebhaftes Interesse schenken: Bürger, ein Mönch, lose Dirnen, eine Mutter mit dem Kinde, ehrbare Frauen; und mitten, über alle hinausragend, steht auf der Brüstung, die Arme keck an die Hüfte gestemmt, ein stattlicher Geselle in der schmucken Landsknechtstracht des beginnenden 16. Jahrhunderts.

Ueber die Einzelheiten, Stil und Technik lässt sich nicht mehr urtheilen; nur um das Ganze in's Auge zu fassen, reicht die Nachbildung hin, und hiebei stimmen wir ganz mit Vögelin überein, der die Composition als eine diffuse und auch den architektonischen Entwurf als eine mittelmässige Leistung bezeichnet.

Grösseres Interesse als der Anblick geringer Nachbildungen erweckt jedenfalls die Frage nach den Absichten, welche den Künstler zur Wahl dieses Gegenstandes veranlasst haben mochten. Diese Frage ist bekanntlich vielfach erörtert worden, seit Grüneisen zum ersten Male in dem Facadengemälde eine mehr oder weniger offenkundige Satire Manuel's auf seinen Grossvater erkennen zu müssen glaubte 17). Den Gegenbeweis hat G. F. Rettig in einem 1862 erschienenen Programme der Berner Cantonschule zu liefern versucht 18). Er vertheidigt sowohl den Stadtschreiber gegen die ihm gemachten Vorwürfe, als auch den Künstler selbst, mit dessen Charakter und Stellung ein derartiger Angriff in offenem Widerspruche gestanden haben würde. Nach seiner Meinung wäre in diesem Bilde vielmehr eine Zeitsatire, ein Protest gegen Papst und Papstthum und, was im Weiteren damit zusammenhängt, gegen den Bilderdienst der katholischen Kirche zu erkennen, eine Ansicht, der theilweise auch Vögelin beigetreten ist 19), während Baechtold einer neuesten Abhandlung Rettig's 20) seine schon früher ausgesprochenen 21) und im Wesentlichen mit Grüneisen übereinstimmenden Ansichten in bündiger Fassung entgegenhält 22). Damit, scheint uns, hat Baechtold das Richtige getroffen. Er nimmt eine vermittelnde Stellung ein zwischen Grüneisen und Rettig, nur lässt er den Hinweis offen auf die Popularität des Bildes selber, welche die Wahl dieses Thema's auch ohne Weiteres erklärt.

Gewiss sind Grüneisen wie Rettig mit ihren Auslegungen zu weit

¹⁷⁾ Grüneisen, Manuel S. 172 u. S. 269 u. f.

¹⁸) Prof. Dr. Rettig, Ueber ein Wandgemälde von Niklaus Manuel und seine Krankheit der Messe. Programm der Berner Cantonsschule 1862.

¹⁹⁾ Vögelin-Baechtold S. LXXIV.

²⁰) Thüring Frickart und Niklaus Manuel, Grossvater und Enkel. Im Anzeiger für schweiz. Geschichte 1879 Nr. 1 S. 96 u. f.

²¹) S. XXVI der Manuelausgabe.

²²) Anzeiger für schweiz, Geschichte Nr. 2 S. 136.

gegangen. An ein kirchliches Spottbild dürfte zunächst schon darum nicht zu denken sein, weil Manuel, als er dieses Wandgemälde schuf, noch selber mit Heiligenmalerei beschäftigt war, und er unter allen Umständen — man erinnere sich, dass Samson in eben demselben Jahre 1518 in Bern noch ungestört den Ablass predigte — sich ungestraft nicht hätte unterfangen dürfen, auf solche Weise gegen die Heiligenverehrung aufzutreten.

Sodann ist aber, sein Verhältniss zu Thüring Frickart betreffend, wohl nicht zu bezweifeln, dass dasselbe ein ziemlich gespanntes gewesen. Abgesehen davon, dass schon in der illegitimen Herkunft der Mutter ein Stachel lag, scheint nichts geschehen zu sein, wodurch sich Frickart seinen Enkel verpflichtet hätte. An Bildung hat Manuel darben müssen, und als dann die Jahre kamen, wo freundliche Unterstüzung ihn mancher Sorge enthoben haben würde, ist der Stadtschreiber noch einmal zum Traualtare gegangen, um seine Dienstmagd zu ehelichen, mit welcher der alldieweil schon Neunzigjährige noch zwei Sprösslinge erzeugte, indess er Manuel in seinem 1517 datirten Testamente die ganze Strenge des Gesetzes empfinden liess. Dass Manuel seinen Groll zu verheimlichen sich kaum verpflichtet fühlte, geht aus einer Reclamation hervor, die er im Jahre 1519 gegen des Grossvaters letztwillige Verfügung an den Rath erliess, und wieder einen Nachhall dieser Stimmung will man dann eben in dem Façadengemälde beim Mosesbrunnen erkennen.

Sein eigenes Haus, hiess es früher, soll es gewesen sein, das Manuel mit diesem Bilde geschmückt habe. Das ist nun aber durch die in jüngster Zeit bekannt gewordenen Documente widerlegt ²³), und damit hat auch die Erklärung, dass Manuel es in diesem Bilde auf eine directe Persiflage seines Grossvaters abgesehen habe, ihren Boden verloren. Schon innere Gründe sprechen dagegen; denn, mag das 16. Jahrhundert auch noch so sehr eine Zeit der freien und rückhaltlosen Meinungsäusserung gewesen sein, so können wir doch unmöglich glauben, dass ein Mann wie Manuel es schlechthin unternommen hätte, seinen greisen Ahn vor aller Welt an den Pranger zu stellen. Er selber würde sich damit am meisten geschadet haben, denn Zeitlebens ist Thüring Frickart bei seinen Mitbürgern in hoher Achtung geblieben; »überlebt in Vernunft und Ehren 90 Jahr« hat ein Zeitgenosse, Valerius Anselm, in seiner Chronik von ihm geschrieben ²⁴). Wie hätte da vollends ein Dritter, dem Handel fern Stehender die Façade seines

²⁸⁾ Baechtold im Anzeiger Nr. 2 S. 139.

²⁴⁾ Rettig a. a. O. S. 99.

Hauses dazu hergeben sollen, um sie auf Unkosten einer öffentlichen Respectsperson mit einem Spottbilde bemalen zu lassen?

Endlich aber ist auch die Annahme, dass diese Darstellung überhaupt ein persönliches Spottbild gewesen sei, in Frage zu ziehen. Man weiss, dass der Façadenmalerei des 16. Jahrhunderts insgemein ein starkes lehrhaftes Element zu Grunde zu liegen pflegte. Bald macht sich dasselbe in biblischen, bald auch in mythologischen Schildereien breit, oder wir sehen Vorstellungen behandelt, die ihren Ursprung in späteren, aus dem Mittelalter überlieferten Geschichtsbüchern und Sammlungen haben. Auch die Geschichte von dem bethörten Salomo gehört hieher; man pflegte sie häufig mit ähnlichen aus der Bibel und dem Alterthum überlieferten Episoden in Parallele zu setzen. Zu diesen gehört die Geschichte des Aristoteles, der sich von Phyllis, Alexander's des Grossen Maitresse, statt sie mit Vorwürfen über ihren lüderlichen Wandel zu strafen, als Pferd unter des Kaisers Augen vorreiten lässt; zählt die Schnurre von dem geprellten Virgil, den die schnöde Dame nach einem nächtlichen Besuch vom Fenster herunterliess, aber nur bis zur halben Höhe des Hauses, wo sie ihn zum Gespötte der Frühaufsteher in einem Korbe hat baumeln lassen; zählt endlich das biblische Seitenstück zu dem Thoren Salomon, die Geschichte Simsons, den die böse Delila hintergangen hat. Alle diese Scenen sind uns wohlbekannt: auf Glasgemälden, Stichen und Holzschnitten, auf Wirkereien, sogar auf einer Tischplatte, welche das Germanische Museum in Nürnberg besitzt, sind sie seit dem 15. Jahrhundert in zahlreichen Wiederholungen nachzuweisen, als geläufige, jedermann verständliche Warnungen vor der Weiberlist, an der auch die grösste Weisheit und Kraft gelegentlich in die Brüche geht. Hat nun unser Bild mit ähnlichen Darstellungen im Zusammenhange gestanden, so erklärt sich die Verwendung desselben zum Schmucke einer Façade von selbst. Aber auch ohne dies, als selbständiges Ganzes betrachtet, kehrt es häufig wieder, besonders auf Glasgemälden, und es lässt sich mithin seine Verwendung in dem vorliegenden Falle ebenso leicht verstehen, wie man dann allerdings die Vorliebe begreifen mag, mit der sich Manuel unter den einmal gegebenen Verhältnissen gerade mit Diesem Gegenstande befasst haben mag. Eine directe offenkundige Satire, ein Spottbild auf seinen Grossvater hat Manuel gewiss nicht geben wollen; dazu wäre er, der nachmalige Reformator und Diplomat, ein viel zu kluger Mann gewesen; aber was er dabei weder wehren wollte, noch konnte, das war die Freiheit der Gedanken, welche dieses Bild einem jeden mit den Verhältnissen Bekannten erwecken musste.

Das zweite Denkmal monumentaler Kunst, die umfassendste Arbeit,

die Manuel hinterlassen hat, war der Todtentanz im Berner Dominicanerkloster. Vögelin und Baechtold 25) stimmen mit Grüneisen 26) überein, indem sie die Entstehung dieses umfassenden Werkes, das über hundert lebensgrosse Figuren vereinte, aus dem Zeitraume zwischen den Jahren 1515 und 1522 datiren, denn unmöglich ist anzunehmen, dass Manuel später noch die Zeit zu einem derartigen Unternehmen hätte erübrigen können, auch wären, da 1522 schon sein »Todtenfresser« erschien, die Dominicaner-Patres gewiss die Letzten gewesen, die den Freigeist Manuel mit einem solchen Auftrage betraut haben würden. Uebrigens ist nicht nur die Zeit der Entstehung, sondern auch Anderes, was diese Gemälde betrifft, in's Dunkle gehüllt. Schon 1553 von einem gewissen Urban Wyfs »erneuert« und hiebei mancher Ursprünglichkeiten beraubt, ist der ganze Cyklus 1660, um Raum für eine Strassenerweiterung zu gewinnen, niedergerissen worden, doch hatte elf Jahre vorher der Maler Albert Kauw auf obrigkeitliche Verordnung noch eine Copie desselben genommen. Diese Sammlung von Aquarellen befindet sich heute in Besitz der Familie Manuel 27), Wiederholungen davon, von dem 1708 verstorbenen Wilhelm Stettler gemalt, werden in der Sammlung des Berner Kunstvereines aufbewahrt. Diese beiden Copien sind die einzigen Quellen, auf denen die Kenntniss von dem Manuel'schen Werke beruht. Reste der Originalbilder sollen noch eine Zeit lang auf dem Rathhause aufbewahrt worden sein 28), sie sind aber verschwunden, wie alle Studien, denn die Todesbilder, deren die Basler Sammlung unter den Manuel'schen Zeichnungen mehrere besitzt 29), stehen hiezu in keinem Rapport; sie beweisen nur, dass Manuel, wie andere Zeitgenossen, mit derartigen, damals nahegelegenen Phantasien überhaupt beschäftigt war. Was daher zu beurtheilen übrig bleibt, ist lediglich das Allgemeine der Composition und der Inhalt der beigeschriebenen Verse, alles Detail entzieht sich der Kritik, und namentlich würde es vergeblich sein, aus diesen Copien einen Rückschluss darauf ziehen zu wollen, was Manuel als Frescomaler zu leisten im Stande gewesen sei.

Die Folge der 46 Bilder eröffnete die bekannte Darstellung des Beinhauses. Dann sollte durch die biblischen Bilder: Vertreibung aus dem Paradiese, Mosis Gesetzgebung und die Darstellung des Gekreu-

²⁵⁾ S. XVI u. LXXVIII.

²⁶⁾ S. 164.

²⁷) Vgl. das Nähere über diese Sammlung in Berichtigung der von Grüneisen S. 168 gemachten Angaben bei Vögelin-Baechtold S. LXXXIII N. 3.

²⁸⁾ Grüneisen S. 167.

²⁹⁾ Sie sind aufgezählt bei Vögelin S. LXXXV N. 1.

zigten gezeigt werden, wie der Tod in die Welt gekommen, und wie er durch Christi Opfertod gesühnt und überwunden worden ist. Nun folgten die Vertreter der verschiedenen Stände und zwar, wie Vögelin nachweist, dem »Dotentanz mit Figuren« entsprechend, in zwei gesonderten Reihen, in der einen die Kleriker, in der anderen die weltlichen Personen, denen der Künstler sein eigenes Bildniss beigesellte. Schlussbild war die von Alters her bekannte Darstellung der Todespredigt, deren verschiedene hier auf Einem Gemälde vereinigte Episoden in Bildern und Predigten mehrfach behandelt worden sind 30). Im Grossen und Ganzen also ist der Inhalt derselbe, wie er seit dem 15. Jahrhundert für alle derartigen Bilderfolgen sich festgestellt hatte, insbesondere scheinen dem Künstler die beiden Baseler Todtentänze vorgeschwebt zu haben 31). Hier wie dort haben wir die meist einfache Gruppirung zweier Figuren, des Todes und seines Opfers, welche bald tanzend, oder wohl noch häufiger in solchen Positionen erscheinen, die den Tod als Spötter oder jählings dahinraffenden Würger zeigen. Dem entsprechen die Instrumente, Geräthe, Gewandstücke und andere Zuthaten, mit denen Manuel diese Cadavergestalten auftreten lässt, und welche in der Regel eine Anspielung auf den Stand, die Liebhabereien und Schwächen des Opfers geben, als dessen Gegenbild der Tod erscheint. So beim Waldbruder, der Jungfrau, dem Landsknecht u. s. w. Ueberhaupt schielt das Spöttische, Beissende, Satirische überall durch. Den Landsknecht entführt der Tod in dem Momente, wo jener durch sein Bürschlein einen Hahn und eine Ente hat stehlen lassen, und dass man sich ja nicht über den Act der Vergeltung täusche, steht zum Ueberfluss auf der Tasche des Knaben das bedeutungsvolle Wort »jus« geschrieben. Dem Krüppel, der so mühsam auf seiner Krücke einherhumpelt, spielt der Tod auf der Flöte, der Dirne auf dem Dudelsack vor; mit dem Narren ringt er, und wie der Arzt das Uringlas betrachtet, schleicht der Tod mit scheusslichem Lachen von hinten herzu und schlägt mit einem Knochen ein Loch in's Glas, dass das Wasser daraus herunterspritzt 32). Aber auch an tieferen und gemüthvollen Zügen fehlt es nicht, so bei dem Bilde des Kindes. Holbein hat aus dieser Scene ein erschütterndes Drama gemacht, bei Manuel herrscht

³⁰⁾ Vögelin S. LXXXVIII. Woltmann, Holbein und seine Zeit, II. Aufl. S. 246. Mittheilungen der k. k. Central-Commission 1872 S. LXXXVII.

³¹) Noch zwei andere Quellen: den »Dotentanz mit Figuren« und einen Lübecker Druck von 1496 führt Vögelin S. LXXXVI an.

Dieselbe Darstellung des Arztes findet sich in dem annähernd gleichzeitigen Todtentanze, der vor wenigen Wochen in dem Beinhause in Wyl (Canton St. Gallen) entdeckt worden ist.

hier eine fast freundliche Stimmung vor: Der Tod hat sich zum Kinde herniedergebeugt und spielt ihm auf der Pfeife eine liebliche Weise vor, der es gerne folgt, indem es selbst die besorgte Mutter nach sich zieht.

Alle diese Scenen heben sich von einem einfachen architektonischen Hintergrunde ab. Er stellt eine Halle von schlichten Rundbögen, die von gebauchten Säulen getragen werden, vor. Darüber zwischen den Arcaden sind in regelmässigen Abständen Rundmedaillons mit Wappenschilden und Namensinitialen angebracht. Die Annahme liegt nahe, dass hieraus ein fester Rückschluss auf die Entstehungszeit dieser Bilder zu ziehen sei, wie denn auch die meisten der dargestellten Persönlichkeiten Porträtfiguren gewesen zu sein scheinen. Allein vergebliche Mühe! weder sind die Letzteren jeweilig ihrem entsprechenden Stande zugetheilt, noch sind auch durch die Namen und Wappen lauter Mitlebende, sondern eben so häufig Verstorbene, ja selbst erloschene Geschlechter repräsentirt 33).

In der Tiefe durch die Arcaden war der Ausblick in weite Landschaften geöffnet. Man glaubt in diesen mit Flüssen, Ruinen, Wohnhäusern und Städten reich staffirten See- und Gebirgsgegenden manche Erinnerungen an bekannte Veduten vom Thuner, Bieler, Murtener und Neuenburger See zu erkennen. Sie sind überaus anmuthig und frisch gegeben, so dass, wenn sie dem Originalentwurfe angehörten, Manuel als einer der besten Landschafter unter den Ober- und Niederdeutschen seiner Zeit zu gelten hätte. Indessen ist das, wie leicht ersichtlich, auf Grund der Copien nicht zu entscheiden; man kann nur sagen, dass, was wir sonst von Manuel'schen Landschaften, z. B. aus seinen Baseler Skizzen und Holzschnitten, kennen, einen anderen Charakter trägt, und mithin Vögelin's Annahme sehr nahe liegt, es möchten gerade zumeist diese Partien von einer späteren Uebermalung betroffen worden sein.

Damit sind aber die Zweifel, die sich beim Anblicke dieser Bilderfolge erheben, noch keineswegs erschöpft. Was vollends am schwierigsten zu erklären bleibt, das ist der Ton, der das Ganze durchweht und eine der bittersten Satiren verkündet, die wohl je in katholischer Zeit gegen die Auswüchse und den Verfall des geistlichen Lebens geschleudert worden sind. Ueberall sind es die Kleriker, die Manuel am schlechtesten aus der Affaire sich ziehen lässt, und denen er in Bild und Wort die schlimmsten Streiche spielt. So der Papst, auf dessen Sänfte die Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel und die Ehebrecherin vor Christus abgebildet sind. Auf dem Bilde der Braut erscheint das Gerippe,

³³⁾ Vgl. das Nähere bei Vögelin S. LXXXI und Grüneisen S. 159.

das sie mit unkeuscher Bewegung umarmt, als Bräutigam und Kleriker zugleich. Auf dem Bilde der Mönche tritt diesen der Tod mit der Anrede entgegen:

> Ir münchen mästend üch gar wol, Ir steckend aller sünden vol Sind rissend wölf in ehm schafskleid! Ir müessend tanzen, wär es üch leid ³⁴)!

Man hat für diese schneidige Auffassung verschiedene Erklärungen gesucht, und Woltmann hat z. B. die Vermuthung ausgesprochen, es möchte dieselbe durch den Jetzer'schen Handel veranlasst worden sein. dessen bekannter 1509 stattgehabter Ausgang die Berner Predigermönche so schwer compromittirt hatte. Gleichsam eine Busse, eine sich selbst auferlegte Pönitenz zur Sühne jenes Scandales sei es daher gewesen, dass die Insassen des Klosters dem Maler die Freiheit gewährten, so schonungslos über das in ihrem Stifte stattgehabte Unwesen zu Gericht zu sitzen 35). Allein, wie Vögelin, sagen auch wir: was würden die Dominicaner mit einer derartigen Sühne erreicht haben? Denn es ist wohl zu berücksichtigen, dass diese Bilder keineswegs an einer öffentlichen, jedermann ohne Weiteres sichtbaren Stelle sich befanden, sondern zunächst nur den Insassen des Klosters sichtbar waren 36). Endlich ist auch der Ton, der dem Ganzen zu Grunde liegt, keineswegs ein derartiger, dass man sagen könnte, seine schärfste Spitze sei speciell gegen die mönchischen Besteller gerichtet gewesen; die Satire ist vielmehr gegen den gesammten Klerus überhaupt gerichtet, wie diess in manchen anderen Todtentänzen ja auch der Fall war. Es hatte ein solcher Ton überhaupt seit Langem in der Luft gelegen. So genügt es, an die zahlreichen oft recht derben Anspielungen zu erinnern, die bereits im 14. Jahrhundert in den Schnitzereien der Chorstühle³⁷) und anderweitigen kirchlichen Bildwerken ihre Stelle gefunden hatten; an die Schilderungen des jüngsten Gerichtes, z. B. gerade am Hauptportale des Berner Münsters, wo es sogar einem Papste widerfährt, sich an der Himmelspforte zurückgehalten zu sehen 88). In solchen Bildern aber nichts als Hohn und Spott auf die Verworfenheit des geistlichen Standes zu

 $^{^{34}}$) Die sämmtlichen Sprüche zum Todtentanz sind abgedruckt bei Baechtold S. 1 u. f.

³⁵⁾ Woltmann, Holbein S. 256.

³⁶⁾ Vgl. Vögelin-Baechtold S. LXXVII u. LXXIX.

⁸⁷) An den Chorstühlen im südlichen Querschiff des Basler Münsters z. B. Vgl. meine Gesch. d. bildenden Künste in der Schweiz S. 752 und F. X. Kraus, Kunst u. Alterthum in Elsass-Lothringen Bd. I S. 476 u. f.

⁸⁸⁾ Eine Abbildung in der Gesch. der bild. Künste in der Schweiz S. 725.

erblicken, wäre ebenso einseitig, als eine derartige Deutung in directem Widerspruche zu dem Geiste des Mittelalters stünde. Aus allen diesen Satiren spricht keineswegs der Hohn allein, sondern ebenso sehr ein erkleckliches Stück Moral. Man war eben im geistlichen Gewande so gut wie im weltlichen Kleide über die Illusion erhaben, dass alle Dinge so, wie es wünschbar wäre, beschaffen seien, und scheute sich nicht, indem man seine Schwächen bekannte, sich dadurch gegenseitig zum Besseren zu mahnen. Man sieht daraus, die Stimmung, der auch diese Berner Bilder Ausdruck geben, ist eine damals allgemein verbreitete gewesen, und wenn sie nun allerdings hier in einer besonderen Schärfe sich äussert, so ist der Grund eben einfach in der Individualität d Künstlers zu suchen, bei dessen rückhaltloser und energischer W. eine derartige Lösung von vorneherein zu erwarten stand, wobei die von Vögelin angeregte Frage überdiess zu erörtern bleibt, wie weit die Prediger selber, schon von dem reformatorischen Geiste durchdrungen, einer solchen Auffassung ohne Weiteres zugänglich waren 39).

Noch eines dritten Werkes ist hier gleich zu gedenken, der Bauernhochzeit, die Vögelin ebenfalls den Manuel'schen Wandmalereien beizuzählen geneigt ist. Wiederum freilich ist auch diese Composition nur in einer späteren Oelcopie überliefert, die vor vielen Jahrzehnten auf dem Dachboden des Eckhauses beim Mosesbrunnen gefunden wurde und jetzt zur Sammlung des Berner Kunstvereins gehört 40). An einer Fensterbrüstung hätte diese Composition ihre Stelle wohl finden können, doch wäre ebensogut an die Verwendung derselben im Inneren eines Hauses zu denken, zum Schmucke der zwischen Täfer und Diele befindlichen Wandflächen, die man im 16. und 17. Jahrhundert häufig mit Bildern auszustaffiren pflegte. Einen hohen Begriff von dem Schönheitsgefühle des Künstlers erweckt diese Darstellung nicht, und der Humor, sofern überhaupt von ihm zu reden ist, geht kaum über das Gemein-Possenhafte hinaus. In Form eines langen und schmalen Streifens zeigt das Gemälde den Zug der Brautleute und Hochzeitsgäste zur Kirche. Unter der offenen Thüre steht ein zwerghaftes Fratzenmännchen; es ist der Priester, der plärrend mit Buch und Weihwedel die Ankommenden empfängt, aber im gleichen Momente durch einen jungen Gesellen gefoppt wird, der aus dem höher gelegenen Fenster vermittelst der Armbrust ein Pastetchen oder Törtchen in des Pfaffen Maul herunter schiesst. Den Brautzug selber bildet eine Auslese gemeinen Gesindels. Dem Trommler und Pfeiser voran schreiten

39) Vögelin S. LXXX u. f.

⁴⁰⁾ Grüneisen S. 181. Vögelin S. LXXIV.

zwei hosenlose Gesellen, dann folgen zwei mit Käsen, den Hochzeitsgeschenken, beladene Kerle. In der Mitte des Zuges sieht man die Braut, ein dummes, fettwanstiges Wesen, zur Linken von ihrem Auserwählten, rechts von einem lotterigen Fratzenmenschen geführt, der mit obscöner Geberde gewisse Reflexionen zu commentiren scheint. Klatschende Weiber, wahre Hexen, Ausgeburten gemeiner Hässlichkeit bilden die Escorte, der sich als Letzter ein Bauer mit einer Schweinskeule und dem Weinkruge anschliesst. Die grobe Malerei, mit der diese gedrungenen Gestalten auf einem hellen, grünlich-grauen Grunde ausgeführt sind, mag man auf Rechnung des Reproducenten setzen; aber was auch dem Originale - wenn solches überhaupt etwas Anderes als eine von Manuel nur flüchtig hingeworfene Skizze war - nicht zum Vorzug gereicht haben mag, das ist der Mangel an Leben im Einzelnen, wie derienige einer Composition überhaupt. Das Ganze ist nichts anderes als die Auflösung eines Haufens in einzelne willkürlich an einander gereihte Figuren; nichts ist genial, sondern Alles einfach hässlich; es ist, als ob es der Künstler darauf angelegt hätte, das Rüpelhafte und Gemeine herauszukehren.

Wenn wir nun von den übrigen noch zahlreich erhaltenen Bildern und Zeichnungen reden, ist zunächst der religiösen Compositionen zu gedenken. Die ältesten sind ohne Zweifel die Oelgemälde auf der Vorderund Rückseite eines Altarflügels im Museum des Kunstvereins zu Bern ⁴¹). Das eine von ihnen stellt den Evangelisten Lukas, das andere die Geburt der Maria vor. Die erstere Darstellung namentlich, die Manuel noch in alterthümlicher Weise auf Goldgrund gemalt hat, ist ein recht frisches und ansprechendes Bild. In scharfem Profile, mit zeitgenössischem Gewande angethan, sitzt der heilige Maler vor einer Staffelei ⁴²). In dem edlen blondgelockten Haupte ist das Lauschende, Gespannte des Erfassens vortrefflich ausgedrückt, ganz der Weihe des Momentes entsprechend, denn es gilt die Madonna selber zu porträtiren, die stehend mit dem Christusknaben auf dem Arm vor dem Künstler erscheint. Ein Fenster in der Tiefe öffnet den Ausblick auf ein anmuthiges, von blauen Bergen begrenztes Seegelände. An der Bucht im

⁴¹⁾ Vögelin S. LXVII.

⁴²) Dass in dem hl. Lukas Manuel's Selbstporträt zu erkennen sei, wird von Vögelin bestritten, weil »Manuel nach seinem beglaubigten Profilporträt im Todtentanz eine viel gebogenere Nase und ein stärker vorspringendes Kinn hatte«. Uns will scheinen, dass die ohnehin kleinen Aquarellcopien denn doch zu einem entscheidenden Vergleiche nicht beigezogen werden können. Ueberdiess dürften auch Altersunterschiede zu berücksichtigen sein, die sich ja oft nach wenigen Jahren schon in einem schärferen Schnitt der Gesichtszüge ausprägen.

Vordergrunde erhebt sich ein alter Thurm mit angebautem Riegelhause, ein Motiv, das auf anderen Bildern und Handzeichnungen Manuel's öfters wiederkehrt. Die Gesammtwirkung ist eine recht lustige, farbenreiche und zugleich harmonische.

Weniger gilt dieses Letztere von dem Bilde der Aussenseite, wo unter einer himmlischen Glorie die Wöchnerin Anna erschöpft auf ihrem Lager ruht. Kräftige, schalkhafte Dirnen machen sich im Vordergrunde mit der Neugeborenen zu schaffen, die eben aus dem Bade gehoben wird, während unfern am gedeckten Tische die Wehemutter

der wohlverdienten Ruhe pflegt.

Der Eindruck, den diese Bilder erwecken, ist der, dass es Manuel an tüchtigen Anlagen zum Maler keineswegs gemangelt hat. Er ist originell in der Auffassung, der ein munterer, frischer Ton zu Grunde liegt. Als Colorist hat er in dem Lukasbilde etwas recht Braves geschaffen, und Etliches — die messingene Schüssel, in der die neugeborene Maria gebadet wird, und der Tisch mit den Malergeräthen im Lukasbilde — zeigt, dass er es zu einer erklecklichen Stufe auch in der Stoffmalerei hätte bringen können. Was ihm dagegen fehlt, das ist die Schule und das strenge Studium, zu dem ihn eine solche erzogen haben würde. Auf allerlei Nachlässigkeiten, perspectivische Fehler und Verzeichnungen muss man sich beim Anblick seiner Bilder von vornherein gefasst machen, wie denn auch hier die hl. Anna an ihrer Linken sechs Finger hat.

Als Maler wie als Zeichner lernt man Manuel übrigens am besten in Basel kennen. Dort bewahrt die öffentliche Kunstsammlung zunächst ein ausnehmend fleissig durchgeführtes Bild der Enthauptung Johannis des Täufers 43). Links steht das zagende, entsetzte Mägdlein, dem der eilig herzustürzende Henker, eine vortreffliche Studienfigur, des Täufers Haupt überbringt. Gegenüber, durch eine Blutlache watend, tragen zwei Männer auf einer Bahre den Leichnam weg. Ein Regenbogen spannt sich über der Scene hin; düstere Wolken, ein zorniges, unheimliches Luftphänomen, verhüllen die Sonne. Unter allen von Manuel bekannten Bildern zeichnet sich dieses durch die grösste Feinheit der Technik aus. Die Modellirung ist vom zartesten Schmelze; Haare, Schmucksachen u. dgl. mit den feinsten Decklichtern miniaturmässig durchgeführt. Was wir dagegen vermissen, das ist die Harmonie der Farben, und ebenso erkennt man auch hier, was des Meisters Werke durchwegs charakterisirt, den Mangel einer gründlichen Schule. Mit der Perspective steht der Künstler auf gespanntem Fusse,

⁴³) Grüneisen S. 179. Vögelin S. XCVII.

und die Hände, welchen Fleiss er sonst auch aufgewendet, hat er schwach und leblos gezeichnet.

Oefters hat Manuel auch in Tempera gemalt. Solche Bilder, deren das Basler Museum mehrere besitzt, sind auf Leinwand gemalt, mit ziemlich grellen, bunten Farben, die ein trockenes, kreidiges Aussehen haben. Hierher gehört das merkwürdige Gemälde, welches die Anbetung der hl. Anna vorstellt, ohne Zweisel ein Votivbild, welches dieser Patronin gegen die Pest und die bösen Blattern gewidmet ward 44). Zu oberst, über einem Regenbogen, sieht man die schwebende Halbfigur Gottvaters. Darunter, zwischen SS. Rochus und dem Pilger Jacobus thront die hl. Anna, als Nonne gekleidet und auf ihrem Schosse das nackte Christusknäblein. Es ist mit einem Buche beschäftigt, in welchem das seitwärts knieende Mägdlein Maria blättert. Diesen heiligen Gestalten ist nun die Verehrung zweier figurenreicher Gruppen gewidmet, die unten zu beiden Seiten des Vordergrundes knieen. Links sieht man die Presthaften, unter denen der Künstler an einem hochgewachsenen Manne die Schrecken der Krankheit mit wahrem Raffinement geschildert hat. Die Arme, die er in der Schlinge trägt, und die grün unterlaufenen Beine sind mit ekelhaften Geschwüren bedeckt, die Füsse aufgeschwollen, zu formlosen Klumpen geworden. Das schmerzverzerrte Gesicht mit dem spärlichen Bartwuchs, den eingefallenen Wangen und der eckigen Stirne giebt das Bild eines furchtbaren Leidens wieder. Auch die schmuck gekleidete, hübsche Dame, die vor ihm kniet, ist von der Krankheit ergriffen, das zeigt die Beule auf dem vom zurückgeschlagenen Gewande befreiten Arme. In der Gruppe gegenüber, wo sich das stattliche Paar eines vollkräftigen Mannes und einer weissgekleideten Blondine auszeichnet, die mit anmuthigem Gesichte aus dem Bilde heraussieht, wird man die von der Krankheit verschonten Donatoren zu erkennen haben. Eine reiche Landschaft nimmt die Ferne ein. Links sieht man ein Wasserhaus am See und eine hölzerne Brücke, darüber auf einem Felsen eine Burg 15). Alles, besonders das Architektonische, ist vortrefflich mit frischen Zügen gezeichnet, aber unruhig mit bunten, disharmonischen Farben gemalt. Nach dem Stile zu schliessen dürfte die Entstehung dieses Bildes annähernd gleichzeitig mit demjenigen des Berner Altartlügels anzusetzen sein. Das Wasserschloss und anderes Landschaftliche stimmt mit dem Lukasbilde auffallend

⁴⁴⁾ Grüneisen S. 175. Vögelin S. LXIX. Ueber die gesteigerte Verehrung der hl. Anna selbdritt seit Anfang des 16. Jahrhunderts Grüneisen S. 72 nach Anshelm III. 25.

⁴⁵) Fast wie eine Vorstudie nimmt sich eine Landschaftzeichnung in dem Sammelbaude U. 10 fol. 29 der öffentl. Kunstsammlung in Basel aus.

überein; die bunte Glorie ist dieselbe wie auf dem Bilde der Geburt Mariä, ebenso die knitterige Behandlung der Gewänder, mit denen einzelne Figuren ebensogut in einem gothischen Bilde figuriren könnten. Die flüssige aber sehr virtuose Zeichnung zeigt eine ziemlich starke Inanspruchnahme schwarzer und brauner Contouren; doch ist die Modellirung, besonders die der Köpfe, gründlich durchgeführt. Einige derselben zeigen als Porträte ein wirkliches Verdienst. Wie auf anderen Bildern des Meisters fällt auch hier die fleissige Behandlung der Haare auf, die durch feine, hell aufgedeckte Striche specialisirt sind.

Neben diesen biblischen und legendarischen Bildern ist sodann der mythologischen und antikisirenden Darstellungen zu gedenken. Manuel wäre kein Kind des 16. Jahrhunderts gewesen, hätte er nicht ebenfalls mit dergleichen damals allgemein gangbaren Vorstellungen sich abgegeben. Aber gerade in solchen Dingen erkennt man so recht die Fesseln, die ihm der Mangel an klassischer Bildung auferlegte. Nirgends verräth er eine Spur gelehrten Wissens 46), sondern was er von Dergleichen behandelt, sind nur Stoffe, deren Kenntniss ihm aus zweiter Hand, sei es aus der Anschauung von Holzschnitten und Bildern Anderer, sei es durch Lectüre damals allgemein gangbarer Romane und Gedichte, vermittelt wurde.

So besitzt das Baseler Museum zwei merkwürdige wieder mit Temperafarben gemalte Bilder, von denen das eine das Urtheil des Paris, das andere die Geschichte von Pyramus und Thisbe illustrirt 47). Die Art und Weise, wie Manuel hier mit den antiken Gestalten verfährt und sie in's Zeitgenössische übersetzt, hat schon eher etwas Komisches als Naives. Beide Bilder sind wohl auch nicht viel mehr als blosse Parodien. In Paris scheint Manuel sich selber porträtirt zu haben. Als schmucker Landsknecht hat er sich unter einem Baume niedergelassen. Man sieht es förmlich, wie er sich gütlich thut an dem keineswegs werktäglichen Anblicke einer so hohen und feinen Gesellschaft. Als »PARIS VON TROY DER TORECHT« bezeichnet eine Inschrift den Auserwählten, auf welchen Cupido mit verbundenen Augen einen Pfeil herunterschiesst. Der Sinn, der den übrigen Gestalten zu Grunde liegt, ist der, dass die nackte Venus mit ihrem liebreizenden und neckischen Blondköpfchen des Paris Interesse ausschliesslich für sich erobert hat. Darüber sind die Gefährtinnen unwillig geworden. Juno, eine vornehme patricische Erscheinung, scheint sich noch einmal präsentiren und auch die Gefährtin dazu ermuntern zu wollen. Aber

⁴⁰⁾ Vgl. Grüneisen S. 84 und Baechtold S. XXIII.

⁴⁷⁾ Grüneisen S. 173 u. f. Vögelin S. XCV.

diese ist des Vergnügens an der Parade schon satt geworden; mit einer Miene, die über ihr höchstes Missvergnügen keinen Zweifel bestehen lässt, schickt sie sich an, von der Scene sich abzuwenden. Dass Pallas statt des Gorgonenschildes einen kleinen feuersprühenden Drachenkopf hält, kann hier ebenso wenig auffallen als der Name »Priamus«, mit dem Manuel den Geliebten der Thisbe auf dem zweiten Bilde bezeichnet hat. Wie ein Landsknecht, der sich im Schlafe schnarchend den Consequenzen der Festlust überlässt, ist er lang hingestreckt auf den Boden gesunken. Vor ihm kniet die Geliebte; sie ist nur mit einem feinen, durchsichtigen Hemde bekleidet und steht im Begriffe, sich mit einem gewaltigen Schwert den Tod zu geben. Hinter Thisbe, bei der zwei Frauen wehklagend die Hände ringen, zieht die Löwin ab, in einer Landschaft, die ebenso bizarr in Formen wie in Farben erscheint. Alle Töne einer grellen, bunten Palette sind hier erschöpft. Die Berge sind azurblau, Carmin, Mennigroth, Schwefelgelb, durch alle Nüancen in's Grüne spielend, wechseln auf den Wolken ab; ein einziger Felskopf ist nahezu mit allen Farben der Regenbogenscala bemalt.

In ähnlicher Weise in's Zeitgenössische travestirt, indessen mit dem höchst denkbaren Fleisse gemalt sind die kleinen miniaturmässigen Darstellungen Davids und der Bathseba (auf der Rückseite Tod und Dirne) und der Lucretia im Basler Museum 48). Nächst der eigenthümlichen Technik, mit welcher diese Bilder auf bronze-braunem Grunde bloss mit schwarzen Contouren, leicht grauen Schatten und sparsamen deckweissen Lichtern gemalt sind, überrascht hier besonders der überaus anmuthige Stil der Ornamente, welche Manuel bereits im Jahre 1517 als einen ausgemachten Renaissancisten zeigen. Man möchte an den Einfluss Mantegna'scher Zierden glauben, wenn man die reizende, grau in Grau gemalte Umrahmung aus Fruchtschnüren, Blättern, Kelchen, Genien, geflügelten Halbwesen u. s. w. sieht. Ebenso lustig ist der Brunnen, an welchem Bathseba, von schmucken Zofen bedient, ihre Toilette besorgt. Man sieht da eine allerliebste Gesellschaft von Flügelknaben, die in allen möglichen Posen auf der muschelförmigen Schale sich präsentiren, bald aus dem Munde, bald anderswoher das Wasser ergiessen oder die plätschernde Fluth statt Bolzen und Kugeln aus Armbrust und Büchse entsenden.

Endlich lernen wir Manuel den Maler auch durch einige Porträte kennen. Schon der Berner Lukas und der Paris in Basel sind vortreffliche nach dem Leben gezeichnete Studienköpfe, und ebenso tüchtige Leistungen in diesem Fache sind unter den Handzeichnungen

⁴⁸⁾ Grüneisen S. 178 u. f. Vögelin S. XCVII.

zu finden 49). Von eigentlichen Bildnissen hat Vögelin nur des Künstlers Selbstporträt in der Berner Stadtbibliothek gesehen; die übrigen führt er nach Grüneisen und nach Mittheilungen Anderer auf 50). Nun ist aber zu berichtigen, dass weder die beiden nach Grüneisen bei der Familie v. Mülinen befindlichen Porträte 51), noch das von der Familie v. May von Ursellen aufbewahrte Bildniss 52) für Manuel's Arbeit zu gelten haben. Die beiden Ersteren sind Malereien gewöhnlichen Schlages, die höchstens aus der Spätzeit des 16. Jahrhunderts datiren können; in dem Letzteren, einem männlichen Brustbilde, glauben wir die von Grüneisen S. 178 erwähnte Copie zu erkennen. Was aus dem Originale geworden, ist unbekannt; hat aber Handmann dasselbe genau wiederholt, so dürften, nach dem Costüm des Dargestellten und der Cartouschenform des Wappens zu schliessen, auch hier gewichtige Zweisel über Manuel's Autorschaft zu erheben sein,

Völlig authentisch sind dagegen drei andere Bildnisse, die sich ebenfalls in Bern befinden. Leider sind sie in einer Weise heruntergekommen, dass ausser der lebensvollen und charakteristischen Auffassung fast nichts mehr zu beurtheilen übrig bleibt. Eines dieser Gemälde, das sich noch jetzt in dem Besitze der Familie v. Manuel befindet 53), stellt auf grünem Grunde das Brustbild eines bartlosen Mannes im Alter von höchstens dreissig Jahren vor. Auf den vollen blonden Haaren, die eher mühsam als virtuos mit feinen deckweissen Lichtern specialisirt sind, sitzt ein breitkrämpiges schwarzes Barett. An der rechten Seite verlappt und heruntergebogen, ist dasselbe mit einem Medaillon besetzt, dessen Rand die Spuren einer weissen Inschrift Darin, auf gelbem Grunde, erkennt man die Reste einer zeigt. Figur (St. Michael oder Georg?), die, scheint es, auf einem grünen Drachen steht. Des Jünglings Gesicht, mit fein gebogener Nase, klaren blauen Augen und einem frischen energischen Ausdrucke, der namentlich durch die leicht aufgeworfene Oberlippe zur Geltung kommt, ist ein wenig nach rechts gewendet. Eine engegefältelte Chemisette nit gelbem, gesticktem Stehkragen verhüllt den Hals und die Brust. Der viereckig ausgeschnittene Rock ist mit zwei röthlich-braunen Sammtborten besetzt. Das Bild ist aller Feinheiten, besonders der Modellirung beraubt, die in den tieferen Fleischparthien mit einem röthlich-braunen Ton durchgeführt war. Zu Seiten des Hauptes stehen links vom Beschauer die

⁴⁹⁾ Vögelin-Baechtold S. XCV Nr. 11 u. 25 des Verzeichnisses.

⁵⁰⁾ a. a. O. S. XCV u. CXIX.

⁵¹) Grüneisen S. 178. Jetzt bei Herrn Egb. Friedr. v. Mülinen-v. Mutach. ⁵²) Verzeichniss S. CXX. Nr. 81. Jetzt bei Herrn Pfarrer v. May v. Ursellen.

⁵³) Verzeichniss Nr. 83. M. 0,345 hoch, 0,28 breit, auf Leinwand gemalt.

Jahreszahl 1520 und des Künstlers Monogramm NMD verzeichnet, darunter der wagrechte Dolch, rechts liest man die Aufschrift MIN AETER. Baechtold hat daraus geschlossen, dass hier das Bildniss von Manuel's Vater zu erkennen sei ⁵⁴). Das Datum 1520 sowie das jugendfrische Aussehen des Mannes scheint diese Annahme vollständig zu widerlegen, auch ist ja das »Min Alter« durchaus nicht in dem einzigen Sinne einer Vaterschaft aufzufassen, es kann vielmehr gerade so gut das Alter bedeuten, in dem sich der Dargestellte als Modell befand, wobei dann freilich die Persönlichkeit desselben noch immer zu ermitteln übrig bleibt.

Das zweite besser erhaltene Bild in demselben Besitze ist gleichfalls mit des Künstlers Monogramm und der Jahreszahl 1520 markirt. Gegenüber sind die Insignien des Dargestellten: das Jerusalem-Kreuz. Schwert und zerbrochenes Rad der hl. Katharina gemalt. Man glaubt in diesem Bildnisse dasjenige des Ritters Caspar von Mülinen zu erkennen 55). Es zeigt, wieder auf grünem Grunde, einen hellen, vornehmen Kopf im Halbprofile mit üppigen dunkelblonden Haaren, hellblondem, starkem Schnauz- und wagrecht zugeschnittenem Kinnbarte. Das rothe Barett ist über der Stirne mit einer kleinen blauen Gemme besetzt, hinter welcher eine dünne grüne Feder steckt. Der rothe Damastrock ist weit ausgeschnitten, über dem weissen Kragentuch mit gelber Krause hängt eine Goldschnur mit Kreuz herab. Man erkennt eine fleissige, wenn auch trockene und ziemlich handwerkliche Ausführung. Wie auf dem vorigen Bilde fällt der grüne, scharfgezeichnete Schlagschatten auf, der, statt die Büste zu detachiren, sie eigentlich an dem Hintergrunde haftend erscheinen lässt.

Das dritte Bildniss, welches die Berner Stadtbibliothek besitzt, ist das aus den Reproductionen bei Scheurer und der lithographirten Todtentanzausgabe wohlbekannte Porträt des Künstlers selbst. Auch dieses hat schwer gelitten. Es scheint durch ungeschickte Behandlung aller Lasuren beraubt worden zu sein, wenn anders nicht die harte Malweise und der Mangel jeglicher Transparenz auf eine unvollendete Arbeit schliessen lässt. Der Künstler, der in schlichter bürgerlicher Kleidung erscheint, hat sich hier als kranken Mann in seinen letzten Lebensjahren geschildert. Man sieht einen wohlgebildeten, edlen Kopf, fast en face, nur leicht nach links gewendet. Das braune Haar ist

⁵⁴) S. XXII Nr. 1. S. CXX Nr. 83.

dem von Grüneisen S. 178 beschriebenen Bilde ist nicht zu denken, dieses wie das Bildniss der Gattin, einer geborenen v. Diessbach, befindet sich im Besitze des Herrn v. Mülinen-v. Mutach in Bern.

über der Stirne geradlinig zugeschnitten, der Schnurrbart schwach, ebenso der Bartwuchs, der das hektisch magere Kinn nicht zu verbergen vermag. Die Wangen sind fahl und eingefallen: eine müde, sinnende Stimmung prägt sich ebensosehr in dem Blick aus blauen Augen, wie in dem melancholischen Zug des feingeschnittenen Mundes aus.

Das sind die Werke, die Manuel als Maler hinterlassen hat. Um des Künstlers Wesen und seine Vielseitigkeit beurtheilen zu lassen, dazu reichen sie freilich noch lange nicht aus. Ein Mensch von so beweglichem Geiste und niemals rastendem Eifer bedurfte noch anderer Mittel als Pinsel, Leinwand und Palette. Diese mochten genügen in den Jahren, wo die Sorgen um's tägliche Brot des Künstlers Vollkraft beanspruchten; später hat er das Malerwerkzeug mit dem leichter zu handhabenden, aber darum nicht minder rührig schaffenden Stifte vertauscht. In der That gewinnt man den ganzen Einblick in des Meisters Betriebsamkeit erst dann, wenn man die Handzeichnungen betrachtet, die noch in grosser Zahl vorhanden sind. Die reichste Auswahl bietet das Baseler Museum dar, und zwar sind diese Werke in zweierlei Hinsicht von Interesse: einmal lernt man aus den Zeichnungen erst den ganzen Umfang des Stoffgebietes erkennen, das Manuel beherrschte, und sodann sind es auch diese allein, die einigermassen gestatten, die Entwickelung seiner Kunst durch ihre verschiedenen Phasen hindurch zu verfolgen.

Da belegen — um des Inhaltes zu gedenken — wieder eine Anzahl religiöser Gegenstände zunächst Manuel's Wirksamkeit in seiner früheren Epoche. Wir haben der Zeichnungen in Burgdorf und Bern bereits gedacht. Dieselbe Auffassung des heiligen Christophorus findet sich in einer Handzeichnung des Baseler Museums wiederholt 56). Das nackte Knäblein, welches der Heilige trägt, ist nur ein winziges Creatürchen, aber die Anstrengung, welche die Bürde dem Riesen verursacht, ist eine solche, dass er derselben fast zu unterliegen scheint. Thatsächlich stimmt dies sehr wohl mit der anmuthigen Legende überein; aber es spricht doch Vieles dafür, dass der Künstler ein gutes Stück Schalkhaftigkeit von sich aus mit in den Kauf gegeben habe. So ist er auch mit der Parabel von den klugen und thörichten Jungfrauen verfahren. Da sieht man eine der Letzteren 57), ein ächtes Dirnlein, hochgeschürzt, mit reizendem Gesichtchen, leerer Lampe und einer Handbewegung, die deutlich zeigt, dass sie sich in das Unvermeidliche zu schicken weiss. Auch die Inschrift stimmt dazu: »Es ist

⁵⁶⁾ Sammelband U. 10 fol. 21.

⁵⁷⁾ Band U. 10 fol. 22-26.

verschüt. Niemans kans als wüssen.« hat der Künstler über die Figur

geschrieben.

Religiöse Kunst scheint Manuel's Herzenssache überhaupt nicht gewesen zu sein, wenigstens ist er in der Lösung solcher Motive niemals glücklich gewesen. Sie haben, so wie er sie behandelt, alle etwas Profanes, Genremässiges, wogegen er in der Darstellung weltlicher Scenen, in der Schilderung des alltäglichen Lebens und Treibens sein eigentliches Gebiet gefunden und eine Reihe gelungener Werke geschaffen hat.

So hat er, wie sein Zeitgenosse Urs Graf, mit Vorliebe das Landsknechtleben geschildert, natürlich mit all den losen Streichen und Situationen, an denen es in diesen Kreisen nicht fehlte. Schmucke Dirnlein, mehr oder weniger züchtig gekleidet, spielen dabei eine hervorragende Rolle, plaudernd, kosend, oft in ziemlich lockeren Situationen; dann wieder sieht man vier Frauenzimmer, die, nackt oder doch sehr luftig bekleidet, mit sinnender Miene beisammenstehen; es scheint sich um den Entscheid über das Schicksal des Herzens zu handeln, welches das eine der Mädchen mit einem Dolche zu durchbohren im Begriffe steht 58). Oder die Tochter des Regimentes hat sich mit der Fahne in der Hand in eine flotte Positur gesetzt und schwingt das Panner, wie es ein Fähnrich bei der Parade thut. Prachtvolle Gestalten, markige, edle Typen, reizend schön in ihrer kleidsamen Tracht sind die Pannerträger der alten Orte, deren Umrisszeichnungen das Baseler Museum besitzt 59). Dann geht's von den Lagerfreuden auf den Marsch und in's Feld, Eine Federzeichnung auf gelbem Papier mit geschickten deckweiss aufgesetzten Lichtern zeigt einen solchen Zug. Auf dem Strässchen, das sich hoch über dem Abgrund durch's Gebüsch um die Ecke zieht, marschirt ein Trupp von Landsknechten. Links schweitt der Blick über ein reizendes Flussgelände hin. Der Künstler mag sich selber als einen der Gesellen dargestellt haben, eingedenk der Fährlichkeiten, denen er weiland so oft mit heiler Haut entronnen, denn auf dem Abhange über den Kriegern hat er einen schützenden Engel gemalt 60). Ein prächtiges Kampfbild befindet sich auf einem Glasgemälde im Besitze des Herrn Alt Grossrath Fr. Bürki in Bern. Den Entwurf dazu kann niemand anders als Manuel gemacht haben. Ueber dem Hauptbilde, das den Disput eines alten und eines jungen Berners über den Wandel der Zeiten und Sitten darstellt 61), ist eine Schlacht zwischen Lands-

⁵⁸) Silberstiftzeichnungen im Saal der Handzeichnungen des Basler Museums.

⁵⁹) U. 6 fol. 15 u. 16.

U. 9 fol. 105. Allerdings nicht mit des Künstlers Monogramm bezeichnet.
 Vögelin S. LXXI.

knechten gemalt, so lebendig, so reich und unmittelbar frisch im Erfassen der momentansten verzweifelten Situationen, dass man nicht satt wird, dieses Bild eines wahrhaft infernalischen Aufruhrs zu betrachten. Aehnliche Compositionen: Lagerscenen und Kämpfe zwischen Reitern und Fussvolk, alle Stadien illustrirend von der verzweifelten Attake bis zum Morden der Verwundeten und dem mit Leichen bedeckten Blachfelde finden sich unter den kleinen Silberstiftzeichnungen im Handzeichnungssaale des Baseler Museums.

Endlich ist es begreiflich, dass Manuel, der Vorkämpfer des Neuen in Kirche und Staat, auch als Künstler seinen Anschauungen und Ueberzeugungen einen beredten und mannigfaltigen Ausdruck gegeben hat. Zeitbilder und Zeitsatiren nehmen eine bedeutende Stellung in seinem Nachlasse ein. Grüneisen und Vögelin haben die wichtigsten dieser Blätter beschrieben und aufgezählt 62). Wir beschränken uns, des 1523 datirten Titelblattes zum » Ablasskrämer« zu gedenken. Eine Federzeichnung mit schwarz-brauner Tinte, schmückt dasselbe das Originalmanuscript, das sich noch heute im Besitze der Familie v. Manuel befindet 63). Es stellt den Auftritt vor, wie die klug gewordenen Bauern an dem Ablasskrämer »Rychardus Hinderlist«, der ihnen wieder einmal seine Heilthümer anbietet, ihr Müthlein kühlen. Auf dem Dorfplatze, wo zwischen Riegelhäusern der Ausblick auf eine Halde geht, haben sie den Klosterbruder mit gebundenen Händen an einem Strick emporgezogen. Ein Weib will noch das Seine thun; es zerrt am Centnersteine, der von den Füssen des Gereckten herunterhängt. Hinten und zur Linken sehen Bauern — zum Theil in unglücklichen Verkürzungen - und grimmige Weiber dem Vorgange zu. Eines derselben ist sogar mit einer Hellebarde gekommen. Rechts im Vordergrunde harrt ein scheusslicher, mit Schwären und Pflastern bedeckter Bettler; er ist es, dem schliesslich der Ueberschuss des Sündengeldes zukömmt, das die Bauern dem Ablasskrämer wieder abgenommen haben. Diese Zeichnung ist ein flüchtig hingeworfenes Gelegenheitsbild, derb, in der Art von Holbein's Randzeichnungen zu Erasmus' Lob der Narrheit, mit vielen Kreuzschraffirungen ausgeführt.

Solche rasch improvisirte Skizzen sind fast immer originell. Bald hat sie Manuel mit dem Bleistift, bald mit der Feder, öfters auf braunem oder gelbem Papiere gezeichnet, wobei er die höchst beleuchtete Stelle mit Deckweiss 64) aufzusetzen pflegte. Gerne wandte er bei

⁶²⁾ Grüneisen S. 183. Vögelin S. LXXI u. f.

⁶³⁾ Verzeichniss Nr. 82. Als Datum lese ich 1523, nicht 1525.

⁶⁴) Einmal auch mit Gold. Museum in Basel, Saal der Handzeichnungen Nr. 114.

Federzeichnungen eine Schattirung mit derben, kurz gespickten Strichen an. War mit einfachen Strichlagen auszukommen, so pflegte er wohl auf Kreuzschraffirungen zu verzichten. Bei flüchtiger Darstellung kann man Vieles übersehen, sobald dagegen ausführlichere Zeichnungen vorliegen, giebt sich der Mangel an fachmässiger Bildung zu erkennen. Die Hände sind fast immer verzeichnet, die Füsse schwer, leblos, krampfig; zu kurze oder zu lange Arme, unmögliche Bewegungen kommen in Menge vor. Von irgend einer Idealisirung der Form ist lange Zeit keine Spur zu entdecken. Nur in seinen allerbesten Werken hat sich Manuel zu einer höheren Auffassung emporgearbeitet. Hieher gehören die berühmten Silberstiftzeichnungen und die mit wahrhaft genialen Zügen flott, breit und massig hingeworfenen Kreidezeichnungen eines Schächers am Kreuz und der thörichten Jungfrauen im Basler Museum⁶⁵). Die Behandlung des Nackten beim Schächer ist meisterhaft, das Auftreten der Frauen vornehm in Haltung und Geberde, die Körperverhältnisse sind tadellos und in den Köpfen ist eine mannigfaltig nüancirte Charakteristik mit wirklicher Schönheit verbunden. Manches erinnert direct an Holbein's Weise. Hier hat Manuel unstreitig die Höhe seiner Kunst erreicht. Speciell bei den Silberstiftzeichnungen möchte man stellenweise auf den Einfluss italienischer Vorbilder rathen 66).

Als Zeichner von Ornamenten und Architekturen ist Niklaus Manuel schon früh in die Fussstapfen der Renaissancisten getreten. Die erste uns bekannte Probe giebt die Umrahmung zum hl. Vincenz im Berner Museum. Säulen mit Kelchkapitälen tragen zwei nackte Buben. Sie schwingen die Panner, aus denen sich ziemlich unmotivirt das krönende Laubwerk entwickelt. Anderswo, im Todtentanz und dem Façadengemälde beim Mosesbrunnen, hat er mit Vorliebe gebauchte, candelaberartige Säulen verwendet, die hier mit Blattwerk und Masken geschmückt sind. In höchster Ueppigkeit und wahrhaft sprudelnder Formenfülle indessen ergeht sich seine Phantasie doch erst in den 1519 und 1520 datirten Glasgemälden im Baseler Rathhause, die, sowohl was Zeichnung und Farbenwirkung, als auch Meisterschaft der Technik betrifft, zu den glänzendsten Erzeugnissen heimischer Frührenaissance gehören. Im Gegensatze zu Lübke, der mehrere dieser Glasgemälde auf Holbeinische Zeichnungen zurückführte 67), hält Vögelin

⁶⁵⁾ Im Saal der Handzeichnungen. Nr. 118 u. 119 des Museums-Kataloges. U. 10. Nr 22-27.

⁶⁶⁾ So bei den prächtigen Männergestalten zu beiden Seiten des aus Stierschädeln componirten Ornamentes.

⁶⁷) v. Zahn, Jahrbücher für Kunstwissenschaft Bd. I S. 25 u. f. und Lübke, Kunsthistorische Studien S. 428 u. f. Holbein'sche Autorschaft resp. Einflüsse erkennt Lübke in den Scheiben von Luzern, Uri, Unterwalden und Schaffhausen.

dafür, es seien, mit Ausnahme der nach einem Risse Urs Graf's gefertigten äbtisch S. Gallischen Scheibe, die sämmtlichen übrigen Glasgemälde theils ganz, theils doch in ihren wesentlichsten Bestandtheilen von Niklaus Manuel entworfen. Den Einzelheiten seiner Untersuchungen vermögen wir nicht zu folgen, doch will auch uns die Holbeinische Autorschaft — von einzelnen beiläufig entlehnten Motiven abgesehen 68) - als eine ziemlich fragwürdige erscheinen. Zu den sämmtlichen von Aelteren und Mitstrebenden gefertigten Werken stehen Holbein's Scheibenrisse in demselben Verhältnisse, das auch seine Büchertitel und anderweitigen Entwürfe gegenüber den Leistungen schweizerischer Zeitgenossen bezeichnen: Holbein ist der erste, der den phantastischen Ueberschuss und die ungezügelte Formenfülle der deutschen Frührenaissance bemeistert und sie zur gesetzmüssigen, stilvollen Reife führt. Schon sein erster Entwurf, der 1518 datirte Scheibenriss zu dem »Wappen mit der Pflugschar« im Basler Museum, unterscheidet sich von den gleichzeitigen Schweizer Arbeiten durch die einfache Klarheit, die alle seine nachmaligen Werke charakterisirt. An die Stelle der phantastischen Configurationen, welche sonst die Umrahmung bilden, hat er eine feste Architektur von korinthisirenden Pfeilern mit einem cassettirten Rundbogen gesetzt, und wieder dieselbe stilgerechte Klarheit, mag er sich später in noch so reichen Combinationen ergangen haben, ist auch seinen übrigen Entwürfen gemein. Hier dagegen, in den Baseler Scheiben, ist alles in ein Spiel mit decorativen Formen aufgelöst. Was immer fröhlich und anmuthig erschien: Ornamente, Masken, Bilderfriese, Figuren, architektonische Theile, der ganze Formenschatz einer üppigen, naiven Frührenaissance, wurde gehäuft, gethürmt, zu Stützen und Wölbungen verwendet, die prachtvoll wirken, aber Gesetz und Einheit fast durchwegs vermissen lassen 69).

Reizende Proben Manuel'scher Kunst, eine Auswahl der mannigfaltigsten Ornamente, finden sich ferner im Handzeichnungssaale des Baseler Museums ausgestellt. Sie sind mit Silberstift auf weiss grundirten Holztäfelchen gezeichnet, andere hell aus dem schwarzen Grunde ausgespart. Ohne Zweifel hat Manuel die meisten dieser Zeichnungen für Kunsthandwerker geschaffen. Manches scheint für Gravirungen, Anderes für eingelegte Arbeiten auf Waffen u. dgl. bestimmt gewesen zu sein. Oefters kommen noch gothisirende Verzierungen vor, so die prachtvoll componirten Blattranken mit dem Bauern- und dem Bären-

⁶⁸⁾ Die Sockelfriese der Luzerner und Urner Scheibe.

⁶⁹⁾ Zwei andere Scheiben, die vielleicht nach Visirungen Manuel's gemalt sind, führt Traechsel in der soeben erschienenen »Festschrift zur Eröffnung des Kunstmuseums in Bern« (Bern, Dalp, 1879) S. 52 Note 1, an.

tanze. Auch ein Blatt mit Engelchen gehört hierher, die sich kletternd, purzelnd, gaukelnd zwischen den Ranken tummeln; zu unterst hat sich ein solches Kerlchen auf eine Schnecke gesetzt mit einem Windhaspel im Arm, wie der Ritter die eingelegte Lanze hält. Reizende Entwürfe im üppigsten Renaissancestil gehalten sind die Ornamentstreifen mit Kelchen und candelaberartigen Säulen, wo zwischen den Festons, Masken und Halbwesen nackte Knaben mit Klettern und Gaukeln, andere als Trommler und Pfeifer sich ergötzen. Aehnliche Motive sind zu horizontalen Streifenbildern benutzt. Man sieht hier Entwürfe, die, was geistreiche Eleganz der Zeichnung, lebendige Frische der Naturauffassung und stilvolle Schönheit der Ornamentik betrifft, den berühmten Blättern Dürer's, Holbein's und der deutschen Kleinmeister sich füglich an die Seite stellen lassen.

Der späteste unter den Manuel zugeschriebenen Entwürfen ist eine getuschte Federzeichnung vom Jahre 1530 im Besitze des Herrn Alt Grossrath Fr. Bürki in Bern. Sie stellt das Reichswappen und die Berner Schilde zwischen zwei Landsknechten dar, und das Ganze ist von einer reichen Renaissance-Architektur umrahmt. Hiernach zu urtheilen, kann man indessen nicht sagen, dass Manuel in den letzten Jahren seine Kraft gesteigert habe. Die nüchterne Bildung der Pfeiler mit ihren missverstandenen Capitälen und den schwerfälligen, mit krausem Blattwerk überladenen Postamenten, wie die Form der Bedachung — eine flache Balkendiele mit offenem Kreisrund in der Mitte — das Alles steht so weit hinter den Baseler Skizzen zurück, dass man beinahe versucht wird, an der Urheberschaft Manuel's zu zweifeln 7°).

Schliesslich des Künstlers Thätigkeit für die reproducirenden Künste in's Auge fassend, stellt Vögelin die Meinung auf, dass ausser den klugen und thörichten Jungfrauen von 1518 von Niklaus Manuel keinerlei anderweitige Holzschnittzeichnungen vorerst zu nennen seien ⁷¹). Jene sind Blätter von sehr verschiedenem Werthe, einige steif und ledern, bei anderen dagegen überrascht eine grosse Kraft und Frische des Vortrages. Die klugen Jungfrauen sind in reichen zeitgenössischen Gewändern dargestellt und meist in recht koketten Posen aufgefasst. Gar zierlich sind namentlich die beiden Damen, welche das Licht mit der vorgehaltenen Hand beschützen. Es ist nicht möglich, etwas Anmuthigeres zu zeichnen, und dabei spukt überall etwas Launiges durch. Die Augen sind nur niedergeschlagen, um den Schalk, das Lächeln zu bemänteln, das um die feinen Mündchen spielt.

⁷⁰) Eine Reproduction dieses Entwurfes in Lichtdruck findet sich in der eben citirten Festschrift.

⁷¹⁾ S. GVI.

Im Gegensatze zu diesen vornehmen Damen treten die thörichten Jungfrauen als dieselben Erscheinungen auf, wie wir sie in den Handzeichnungen als die Gefährtinnen der Landsknechte schauen. Manche gehen barfuss mit hoch an den Lenden aufgeschlitzten Kleidern und stark decolletirtem Busen. Die Bewegung mit der Lampe ist nur dazu angethan, um zu demonstriren. Recht brav sind auch die phantastischen, von hohen Bergen begrenzten Landschaften gezeichnet, wo Wasserschloss und Weiherhaus wieder eine grosse Rolle spielen.

Seit der Berner Disputation im Jahre 1528 wird Manuel wenig Zeit zur künstlerischen Beschäftigung mehr gefunden haben. Die kurze Frist, die er noch zu leben hatte, trug ihm eine Fülle so weitgehender Geschäfte und Obliegenheiten ein, dass ihre Bewältigung fast übermenschliche Kräfte erforderte. Innerhalb der Jahre 1528—1530 allein hat Niklaus Manuel auf mehr als dreissig Tagsatzungen und Conferenzen die Sache Berns und des neuen Glaubens vertreten. 1530 schrieb er zum Namenseintrag in einem Buche:

Dielans Mornvertrecht mon mig 29.

War es nur allgemein der fromme Sinn jener Zeit, der ihn zu einer solchen Betrachtung im damals geläufigen Tone veranlasste, oder wirkliche Ahnung vom baldigen Sterben? — in demselben Jahre am 20. April ist er, es scheint nach einer nur kurzen Krankheit, verschieden. »Je heller eine Kerze brennet,« schrieb Scheurer im vorigen Jahrhundert, »je eher sie verzehret ist. Alldieweil unser Fänner Manuel sich als eine scheinende und brennende Kerze erwiese, kommt

⁷²) Das Buch mit diesem werthvollen Autographum ist neuerdings in den Besitz des Herrn Alt Grossrath Fr. Bürki in Bern gelangt. Wir verdanken Herrn Bürki die Mittheilung der vorstehenden Facsimile.

eine Krankheit und reisset ihn weg im 46. Jahr seines Alters, zu grossem Leidwesen aller Liebhabern der Wahrheit, aber auch im Gegentheil zu vieler anderen nicht geringer Freud!«

Volksthümlich und wild, der höheren Bildung wie der gesicherten Musse entbehrend, war Manuel nicht im Stande, die volle Weihe des Künstlers zu empfangen. Höhere Pflichten, deren Erfüllung die ganze Kraft seines Genies beanspruchten, haben ihn überdiess seinem Berufe entfremdet. Aber nichts desto weniger steht auch der Künstler als eine Erscheinung von bedeutendem Range da, und was er geschaffen, war hinreichend genug, um fortzuwirken und Früchte zu treiben in den Werken Dessen, der alle die noch unentwickelten Keime zur Reife brachte und die deutsche Renaissance zur höchsten Blüthe führte.

Zürich im August 1879.

J. R. Rahn.

Rubens nach seinen neuesten Biographen.

Von H. Hymans in Brüssel.

I.

Der Stadt Antwerpen kam es zu, im Jahre 1877 die dritte Säcularfeier von Rubens' Geburt zu begehen, wie sie im Jahre 1840 die zweite Säcularfeier seines Todes begangen hatte. Während dieses Zeitraumes von siebenunddreissig Jahren konnten Controversen über den Geburtsort des Malers entstehen und oft recht lebhaft geführt werden; Niemandem aber konnte es einfallen, dessen echt flämische Nationalität zu bestreiten. Jedem Versuche dieser Art hätte der ganze Charakter des Meisters wie die Gesammtheit seiner Schöpfungen widersprochen.

Die Erinnerung an die Festlichkeiten von 1840 und 1877 wird im Gedächtniss der Theilnehmer fortleben. Aber beide Termine sind auch durch die kunstgeschichtlichen Arbeiten, welche bei dieser Gelegenheit hervortraten, wichtig. Im Jahre 1840 erschienen van Hasselt's »Histoire de Rubens«, die wichtige Sammlung der »Lettres inédites« von Emile Gachet, J. E. Buschmann's Arbeit »Pierre Paul Rubens« und vor allem die »Historische Levensbeschryving van P. P. Rubens« von Victor van Grimberghen, um von Schriften ästhetischen oder technischen Inhalts, wie »l'Éloge de Rubens« von Wiertz, nicht zu reden. Das waren Arbeiten von bleibendem Werthe, auf deren Grundlage spätere Geschichtschreiber fortbauen konnten. Sie beseitigten nicht nur viele Irrthümer, welche die Tradition angehäuft hatte, sondern sie trugen auch dazu bei, das Gesammtbild des Meisters so zu bestimmen, dass es seitdem, abgesehen von den kostbaren Documenten aus dem Archive zu Mantua, die Armand Baschet veröffentlicht hat, nicht wesentlich geändert worden ist. Rubens steht heute nicht viel anders als vor vierzig Jahren vor unseren Augen. Was weiss man z. B. von

seinen Anfängen und von den Arbeiten, die seiner Reise nach Italien vorangingen? Was ist über seine Schule und die Künstler, die ihr angehörten, thatsächlich bekannt? So gut wie nichts. Aber auch andere Partieen seines Lebens, selbst seine diplomatischen Sendungen, sind nicht hinreichend aufgehellt. Kann man nun auch für manche Punkte spätere Aufklärungen hoffen, so sind solche für andere Punkte leider nie zu erwarten; so z. B. hinsichtlich der Schule von Rubens, indem der Meister seit 1609 von jedem Verhältniss zur Antwerpener St. Lucasgilde eximirt worden war, der die Ueberwachung des Kunstunterrichts und des Lehrlingswesens oblag. Aufzeichnungen über diesen Gegenstand sind schwerlich in irgend einem Archive vorhanden; auch hatte schon Philipp Rubens, der Neffe des Meisters, Roger de Piles versichert, dass nichts derart existire 1).

Im Folgenden soll von den wichtigsten im Jahre 1877 in Belgien veröffentlichten Arbeiten über Rubens die Rede sein. Uebrigens sei zuvor noch bemerkt, dass gerade die dritte Säcularfeier wieder recht deutlich zeigte, wie das grosse Publicum sich bisher damit begnügt hat, Rubens' Schöpfungen zu bewundern, ohne von seinem Leben genauer Notiz zu nehmen und ohne von der seit einem halben Jahrhundert erschienenen wissenschaftlichen Litteratur über ihn eine Ahnung zu haben. So brachte zum Vorabende der Antwerpener Feste eins der grössten und gewiss eins der schätzbarsten illustrirten Journale der Welt, die »Illustrated London News« 2) eine Biographie des Meisters, in der sich diese Unwissenheit in vollem Glanze zeigte. Bis 1877, hiess es darin, habe man gezweifelt, ob Rubens in Antwerpen, in Köln oder in irgend einer anderen rheinischen Stadt geboren sei. Jetzt zweifle man aber nicht mehr: kurz vor der Geburt des Malers sei dessen Vater freilich genöthigt gewesen, sich in Köln niederzulassen, aber man habe jetzt die Gewissheit erlangt, dass seine Mutter in Antwerpen geblieben und er daselbst geboren sei. Rubens' Eltern hätten sich zum katholischen Glauben bekannt, und in dieser Religion sei er zu Antwerpen erzogen worden, wo er hauptsächlich seine Kindheit verlebt habe. Abgesehen von anderen Einzelheiten sei aus jenem Aufsatze nur noch die Behauptung hervorgehoben, dass der Meister während seiner letzten fünf Lebensjahre nicht mehr zu malen im Stande gewesen sei, weil die Gicht seine Hand gelähmt habe. So etwas schreibt ein Landsmann von Smith, Carpenter, Sainsbury, die soviel gethan haben, um das Leben des grossen flämischen Meisters in volles Licht zu setzen!

²) 1877, S. 178, 25. August.

¹⁾ Bibliothèque royale de Belgique. MS. 5726. p. 40.

Aber auch abgesehen von derartigen Ungeheuerlichkeiten muss man gestehen, dass die Controversen, die neuerdings in Belgien selbst über Rubens' Geburtsort auftauchten, geringe Kenntniss des Thatsächlichen im Leben des Meisters offenbarten. Sie wären auch gewiss weniger leidenschaftlich geführt worden, wenn man besser über alles das unterrichtet gewesen wäre, was die geschichtliche Forschung über den Maler und seine Eltern urbi et orbi offenbart hat. Nicht nur ephemere Schriften, die bei Gelegenheit der Feste erschienen, sondern auch Werke von mehr bleibendem Charakter waren so gehalten, dass sie geradenwegs zu dem absurden Schlusse führten, Rubens verliere etwas, wenn er irgendwo anders als innerhalb der Mauern von Antwerpen geboren sei. Er musste um jeden Preis ein Antwerpener Bürger sein, um ein Anrecht auf die Ehrenbezeigungen zu haben, die man seinem Gedächtniss erwies. Man schien sich einzubilden, dass sein ganzes Leben aufhörte, Flandern anzugehören, wenn er in Folge eines Zufalls im Auslande geboren war. Die Art, wie man in Folge solcher Vorstellungen mit den historischen Thatsachen umsprang, hat etwas höchst Beschämendes. Wer Anstand nahm, der Antwerpener These zuzustimmen, musste sich gefallen lassen, als ein Vaterlandsverräther verdächtigt zu werden.

Im Jahre 1840 fand die Annahme, dass Antwerpen der Geburtsort von P. P. Rubens sei, wenig Gläubige 3). Man wusste, dass Jan Rubens mit seiner Familie seine Heimathstadt viele Jahre vor der Geburt dieses Sohnes verlassen hatte, um sich in Köln niederzulassen, wo er im Jahre 1587, wie man annahm, »nach einem ununterbrochenen neunzehnjährigen Aufenthalt« gestorben war; denn so hiess es in der Grabschrift des ehemaligen Antwerpener Schöffen: »Seque Coloniam Agrippinam omni cum familia recepit in eaque XIX annos transegit.«

Als später die Archive des Hauses Nassau das Geheimniss der unlauteren Beziehungen zwischen dem Haupte der Familie Rubens und der Gemahlin Wilhelms von Oranien mit allen ihren Consequenzen preisgaben, wurden die Anrechte Kölns zweifelhaft, und alle Geschicklichkeit des Dr. Ennen vermochte doch nicht, sie gegen die Wahrscheinlichkeit, die für Siegen sprach, durchzusetzen. Da in Siegen locale Documente fehlten, blieb eine Controverse immerhin noch möglich; aber unerwartet war die Wendung, die sie nahm, indem plötzlich wieder versucht wurde, die Anrechte Antwerpens zu verfechten.

Dies unternahm kein in archivalischer Forschung geschulter Gelehrter, kein Kunsthistoriker, sondern eine Persönlichkeit, die im

³⁾ Zu diesen gehörte indessen van Grimberghen.

politischen Leben eine hervorstechende Stellung einnahm. Herr Barthélemy Dumortier von Tournay, Vertreter der Stadt Roulers in der zweiten Kammer. Ihn führte eine Anwandlung von Patriotismus, die doch in einer solchen Frage nicht mitzusprechen hatte, auf den Kampfplatz.

In diesem Sinne gab er in den Jahren 1861 und 1862 die beiden Broschüren »Recherches« und »Nouvelles recherches sur le lieu de naissance de P. P. Rubens« heraus. In »recherches«, Untersuchungen, bestand das von dem Verfasser Gebotene eigentlich nicht. Er ging darauf aus, mit den von Backhuyzen van den Brinck und Ennen beigebrachten Documenten durch eine geschickte Kritik fertig zu werden, versuchte aber zugleich, sie seiner eigenen Beweisführung dienstbar zu machen und ihren Sinn so zu erklären, dass er der Annahme der Gegner zu widersprechen schien. So thürmte er an Gründen den Pelion auf den Ossa, wodurch er aber keineswegs eine solidere Basis für seine Beweisführung gewann.

Herrn Dumortier's Hauptbeweis stützt sich auf die berühmte, im Kölner Archive bewahrte Delegation, die Jan Rubens am 16. April 1577, also im Geburtsjahr Peter Pauls, seiner Frau, seinen Schwiegereltern und andern Mitgliedern seiner Familie ertheilte, auf dass dieselben einzeln oder vereinigt Schritte zur geschäftlichen Ordnung seiner Interessen in der Stadt Antwerpen thun könnten. Die Hauptstelle dieses zuerst von Dr. Ennen 4) veröffentlichten Documentes lautet: »Creavit atque solemniter deputavit suos veros certos et indubitatos procuratores actores, factores et negotiorum infra scriptorum gestores et nuntios generales et speciales..... Conspicuos viros nec non honestas Matronas Mariam Pipelinek, Henricum Pipelinek d'Othovien (Familienname der Schwiegermutter) soceros suos, Dionisium Pipelinek, patruum suum et Philippum Landmeters fratrem suum« etc.

Der Vorname der Schwiegermutter, Clara, ist offenbar nach dem Namen ihres Mannes aus Versehen fortgeblieben. Die Urkunde ist ziemlich ausführlich in ihrer Fassung. Auffallend ist, dass Jan Rubens versäumt hat, dem Namen Maria Pypelinck ihre Bezeichnung als Gattin folgen zu lassen.

Am 12. Februar 1577 war das Edict von Marche-en-Famenne veröffentlicht worden, das den Ausgewanderten ihre Güter zurückgab. Aber Jan Rubens blieb, als Gefangener Johanns von Nassau, doch noch immer von der Heimkehr in die Niederlande ausgeschlossen und musste desshalb zur Ertheilung jener Procura schreiten, die in Köln vorzunehmen ihm trotz seiner Internirung in Siegen gestattet wurde.

⁴⁾ Ueber den Geburtsort des Peter Paul Rubens, S. 74-76.

Auf besagtes Document baute nun Herr Dumortier die Behauptung, dass Rubens' Mutter gleich darauf mit dieser Vollmacht nach Antwerpen abgereist sei und hier ihren Sohn geboren habe, nicht aus Zufall, sondern in der Absicht, ihn im Schosse der katholischen Kirche zur Welt kommen zu lassen. Diese Annahme ist nun zwar gesucht und im Grunde absurd, aber sie wäre immerhin nicht unmöglich, widerspräche ihr nicht eine Thatsache, die sich nicht so leicht beseitigen liess: eine von Maria Pypelinckx und ihrer Mutter an Johann von Nassau gerichtete und vom 14. Juni 1577 aus Siegen datirte Supplik. Folglich kam P. P. Rubens, wenn er am 29. Juni geboren war, offenbar in Siegen zur Welt.

Um über diese Schwierigkeit fortzukommen, griff Herr Dumortier zu einem heroischen Mittel. Er ging auf den im Juli 1637 von Rubens an Georg Geldorp geschriebenen Brief zurück, in welchem der Maler gelegentlich der Bestellung des Gemäldes für St. Peter in Köln daran erinnert, dass er bis zu seinem zehnten Jahre in Köln gelebt habe; und durch eine scharfsinnige Berechnung der Zeit zwischen der Geburt des Malers und dem Wegzug der Familie von Köln bringt es Herr Dumortier fertig, für die Geburt einen andern Zeitpunkt zu gewinnen 5). Er lässt Maria Pypelinckx hochschwanger abreisen, in Antwerpen niederkommen und mit dem Kinde schon vor dem Termin in Siegen zurücksein, an welchem der Brief vom 14. Juni geschrieben wurde.

Dieser Brief muss dann noch zu neuen Spitzfindigkeiten herhalten. Aus der Stelle: »Es hat dem lieben Gott, der Quelle aller Barmherzigkeit gefallen, mich einigermassen zu trösten, indem er mir das unerwartete Mittel gab, S. Hoheit den Fürsten von Oranien anflehen zu können, dass er mit aller Welt auch uns etwas von dem Segen dieses Friedens zukommen lasse, den unser Land durch seine Gewissenhaftigkeit und Weisheit wiedererlangt hat«, folgert Herr Dumortier mit aller Gewalt eine persönliche Audienz der Frau Rubens bei dem Fürsten von Oranien während ihrer angeblichen Reise nach den Niederlanden, und zwar in Dordrecht, wo derselbe vom 27. April bis zum 12. Mai residirte, oder zu Gertruidenberg, wo er sich vom 13. bis zum 30. aufhielt; als ob Rubens' Mutter nicht auch eine andere einflussreiche Person bei Wilhelm von Oranien einen Schritt zu ihren Gunsten hätte thun lassen können.

Wer Herrn Dumortier's staatsmännisches Auftreten kennt, wird sich über diese Art der Beweisführung nicht wundern. Uebrigens nahm man in Belgien die Argumente des ehrenwerthen Deputirten nicht son-

⁵) Nouvelles recherches p. 3-6.

derlich ernst; in den Augen des grossen Publicums war es vielleicht ein Verdienst, dass er sich aus blossem Patriotismus zum Advocaten in dieser Sache aufwarf. Seine Methode war und blieb auch diejenige eines Plaidoyers, bei welchem der Eifer und die Wärme ihre überzeugende Wirkung auf die Menge nicht verfehlen.

Ennen und Backhuyzen van den Brink erwiderten, man erschöpfte auf allen Seiten den Köcher; auch der des Herrn Dumortier war noch ziemlich versehen. Alle Stellen, in denen Rubens als Antwerpener erwähnt wird, wurden zu ebensovielen unwiderleglichen Beweisen, auch das ihm im Namen des Königs von England ausgestellte Ritterdiplom, in welchem die Wendung »urbe Antwerpia oriundus« vorkommt. Abgesehen davon, dass der Sinn von »oriundus« ein höchst elastischer ist, und dass es ganz natürlich ist, Rubens in einem fremden Lande als Antwerpener, der er auch thatsächlich und rechtlich war, bezeichnet zu sehen, muss hier noch bemerkt werden, dass sogar die Authenticität jenes Diploms von dem Brüsseler Archivar Alphonse Wauters angefochten wurde 6), der erklärte, dass der Titel »König von Grossbritannien« erst erheblich später von den englischen Souveränen angenommen wurde. Wir sind nicht in der Lage, die Richtigkeit dieses Einwandes prüfen zu können. In der Unterschrift zahlreicher, noch bei seinen Lebzeiten entstandener Kupferstich-Bildnisse Karls I. kommt die Bezeichnung »König von Grossbritannien« vor. Wir beschränken uns also darauf, dieses Bedenken zu erwähnen. Aber wie dem auch sei, so kann doch ein solches Diplom, das mehrere Monate, nachdem Rubens England verlassen hatte, ausgesertigt worden ist, nicht als Beweisstück in einer Controverse über den Geburtsort des Künstlers herangezogen werden.

Darauf konnte man nun freilich nicht gefasst sein, dass bei Gelegenheit des Jubiläums von 1877 jener seit fünfzehn Jahren vergessene oder fast vergessene Streit wieder angefacht werden würde. Antwerpen rüstete sich, seinen grossen Künstler zu feiern, das genügte jedermann. Dennoch erschien schon im November 1875 im Journal des Beaux-Arts ein Brief des verdienten Archivars der Stadt Antwerpen, Herrn Génard, in welchem dieser, dem die heimische Kunstgeschichte manche interessanten Beiträge dankt, verlauten liess, dass sich in seinen Händen Documente befänden, welche die Richtigkeit der Annahmen des Herrn Dumortier bestätigten, dessen Beweise, wie Herr Génard versicherte, nicht widerlegt worden wären. Er kündigte die Absicht an, diese Beweisstücke der Belgischen Akademie mittheilen zu wollen, um aber

⁶⁾ L'Art 1877, tome III, p. 205.

schon damals einen Vorgeschmack von seinen Beweisen zu geben, nahm er Herrn Dumortier's Argumente nochmals einzeln durch, betonte ihre hohe geschichtliche Bedeutung und schloss mit der Erklärung, dass, da die Jan Rubens zukommende Rente am 27. Juni und 27. December jedes Jahres fällig war, seine Gattin Maria Pypelinckx vor dem ersten Fälligkeits-Termin im Jahre 1577 nothwendig in Antwerpen anwesend sein musste, um die hiermit in Beziehung stehenden Geschäfte zu ordnen.

War denn nun der Verfasser wenigstens in der Lage, zur Unterstützung dieser Voraussetzung eine Quittung oder irgend ein anderes Document beizubringen, das unzweideutig die Anwesenheit von Rubens' Mutter in Antwerpen im Juni 1577 bewies? Keineswegs. Er setzte vielmehr hinzu: »Indessen erfolgte die Auszahlung der Zinsen nicht sofort, sondern der Renten-Etat der Stadt beweist.... dass die auf den Namen des Jan Rubens eingetragene Schuldforderung auf 45 Livres herabgemindert ward und dass die am 27. December 1576 und 27. Juni 1577 fälligen Zinsen erst am 2. September 1579 einem gewissen Willem van de Venne ausbezahlt wurden.« Dass dieser Umstand gerade für das Gegentheil von Génard's Voraussetzung spricht, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden.

Bis zu dieser Stunde hat Herr Génard die verheissenen Documente der Belgischen Akademie noch nicht mitgetheilt. Dagegen hat er die Säcularfeier des Jahres 1877 wahrgenommen, um ein Werk unter dem Titel »P. P. Rubens, Aanteekeningen over den grooten Meester en zyne bloedverwanten« herauszugeben. Das Buch bietet manches Interessante. Mögen auch die mitgetheilten Documente grösstentheils keine Inedita sein, so war doch ihre Vereinigung ganz zeitgemäss. Was allerdings mangelt, ist Methode in der Auswahl und Anordnung der Materialien. Oft stand der Verfasser nicht an, Urkunden, die nur sehr von weitem mit Rubens in Beziehung stehen, in extenso aufzunehmen, auch wenn sie zwanzig Seiten füllen, wie Verkaufsacte über Güter von Rubens' Schwägern. Manches derart hätte ohne Nachtheil und zur Erleichterung für den Leser in Anmerkungen verwiesen werden können.

Ein schwererer Fehler des Verfassers ist dann aber, dass er sich viele Seiten lang damit aufhält, beweisen zu wollen, dass Rubens in Antwerpen geboren sei, und zwar, wie schon gesagt wurde, ohne das mindeste Beweisstück dafür beizubringen. Wie schon zwei Jahre früher im Journal des Beaux-Arts wiederholt er auch jetzt nur alle Combinationen des Herrn Dumortier, Spitzfindigkeiten, die in der Schrift eines Autors ohne Fachautorität vielleicht harmlos waren, in der Arbeit eines Archivars aber gänzlich ungehörig sind. Sache des Archivars ist es, tendenzlos die geschichtlichen Materialien beizubringen, nicht aber in

Ermangelung eines klaren Textes und unzweideutiger Thatsachen zu willkürlichen Vermuthungen zu greifen. Herr Genard aber verfährt tendenziös, und das raubt einem grossen Theile seiner Arbeit den bleibenden Werth. Jan Smit, der Verfasser der in flämischer Sprache geschriebenen, von van Grimberghen neu herausgegebenen Geschichte von Rubens, war hinsichtlich der Religion von Rubens' Vater in ebensolchen Irrthum verfallen, hatte beredt alle Beweisstücke widerlegt, die an seiner Anhänglichkeit an den orthodoxen Glauben zweifeln liessen. Man weiss, was davon übrig geblieben ist.

Eine ähnliche Beweisführung, wie hinsichtlich der hypothetischen Anwesenheit von Rubens' Mutter zu Antwerpen im Jahre 1577, finden wir auch sonst häufig in Génard's Arbeit; dem Autor mag sie bequem, dem gewöhnlichen Leser, der Unsicherheiten nicht liebt, sogar willkommen sein. So sagt Herr Génard z. B. bei Gelegenheit der Heirath von Philipp Rubens, dem Bruder des Malers, zu Antwerpen im März 1609: »Obwohl der Heirathsact nur einen einzigen Namen, den des Henri de Moy, als Trauzeugen trägt, kann man doch als sicher ansehen, dass Peter Paul Rubens in diesem feierlichen Momente seinem Bruder assistirte.« Wozu ein solcher Commentar, da doch das Document Peter Pauls Namen nicht nennt? Bei Erwähnung der Reise, die Herzog Vincenz Gonzaga von Mantua, damals der Herr, dem Rubens diente, im Jahre 1608 nach den Niederlanden unternahm, sowie seines Aufenthaltes in Antwerpen, wo er mit vielen Ehren empfangen wurde, bemerkt Herr Génard (S. 384): »Besuchte der Herzog von Mantua Rubens' Mutter? zwar liefert kein Document den Beweis hiefür, dennoch kann man mit Fug und Recht voraussetzen, dass der Fürst, der nach dem Brauche der Zeit im Fürstenquartier der St. Michaelsabtei, die neben dem Hause der Maria Pypelinckx gelegen war, wohnte, in ritterlicher Sitte nicht verfehlt haben wird, die schuldige Artigkeit der ausgezeichneten Frau zu erweisen, deren Sohn seinem Hofe einen Glanz verlieh, um den ihn mehr als ein mächtiger Monarch beneidete.« Diese Voraussetzung mag aus einem ausgezeichneten Herzen stammen, zeigt aber deutlich genug, mit wie wenig Methode und historischem Sinne der Antwerpener Archivar seinen Gegenstand behandelt. Rubens hatte Antwerpen vor acht Jahren verlassen, er hatte unter den flämischen Malern noch kaum einen Namen; van Mander, der von manchen noch recht jungen Künstlern, die sich in Italien aufhielten, spricht, erwähnt ihn im Jahre 1604 noch nicht. Die Art der Arbeiten selbst, zu denen ihn der Herzog von Mantua verwendete, zeigt klar genug, dass von einer so glänzenden Stellung an dessen Hofe nicht die Rede war, wie Herr Génard bei unzureichendem Studium der Jugendgeschichte des Künstlers voraussetzt. So nimmt er ohne alle Bedenken einen Besuch des Vincenzo Gonzaga bei Maria Pypelinckx an, während doch sonst die Geschichte als glorreiche Ereignisse im Leben von Künstlern die Besuche von Fürsten aufbewahrt, wie diejenigen, die Tizian in seinem Hause sah, oder wie den Besuch des Cardinal-Infanten Don Ferdinand nach seinem Einzuge in Antwerpen bei dem kranken Rubens. Hätte Herr Génard etwa noch die Frage aufgeworfen, ob Rubens' Mutter nicht damals vielleicht persönlich bei dem Herrn ihres Sohnes das Gesuch, ihn wiederzuhaben, erneuert habe, dem Erzherzog Albrecht in seinem Briefe an Vincenzo Gonzaga vom 4. August 1607 Ausdruck gab: »Sus parientes me han supplicados escriva a Vostra Serenidad« etc. Aber die Vorstellung von einem spontanen Besuche des Fürsten geht aus ganz unhistorischer Auffassung hervor.

Wenn man die Darstellung der Herren Dumortier und Génard liest, muss es einem vorkommen, als ob Rubens' Eltern die Gabe gehabt hätten, in der Zukunft zu lesen, als ob sie durch höhere Fügung geahnt hätten, dass das erwartete Kind ein Sohn sein, ein grosser Maler werden und in der Geschichte ein bedeutende Rolle spielen würde. Daher diese Veranstaltungen, um ihn in Antwerpen auf die Welt kommen, hier, wie Herr Dumortier will, in einem Glauben, dem seine Eltern nicht angehörten, getauft werden 7) und, Herrn Génard zufolge, die Eigenschaft eines geborenen Bürgers erlangen zu lassen. Man ist berechtigt, dies nicht bloss im Scherze zu bemerken. Nachdem Herr Génard alle Gründe aufgezählt hat, die für seine und Herrn Dumortier's Annahme sprechen, versteigt er sich zu dem Aufrufe (S. 194): »Die Möglichkeit von Maria Pypelinckx' Reise nach der Scheldestadt ist von einigen Autoren bestritten worden; diese haben eben niemals den edlen Charakter von Rubens' Mutter verstanden.« Sie war eine ungewöhnliche und ausgezeichnete Frau, wofür auch Herrn Génard's Buch neue Bestätigungen enthält; aber verliert ihr Charakter ein Atom von seinem Werthe, wenn ihr Sohn irgendwo anders als in Antwerpen zur Welt kam?

Rubens' Eltern hatten sieben Kinder, unter diesen fünf Söhne. Der älteste, Jan Baptist, 1562 in Antwerpen geboren, mochte in Köln geblieben und hier wahrscheinlich gegen 1601 gestorben sein; Herr Ennen glaubte ihn als Maler erwähnt gefunden zu haben. Der zweite starb 1583 in Köln, der dritte Philipp, wurde 1609 Stadtschreiber von Antwerpen und starb zwei Jahre später. Nach früherer allgemeiner Vorstellung war dieser Philipp Rubens, ein hochangesehener Mann, in

⁷⁾ Herr Génard behauptet nicht, dass Rubens von Geburt an Katholik war.

Köln geboren, während wir jetzt wissen, dass 1574, zur Zeit seiner Geburt, seine Eltern in Siegen lebten. Herr Génard sagt nun aber (S. 192): »Als im Jahre 1574 diese heroische Frau wahrnahm. dass ihre Niederkunft nahe war, verliess sie Siegen, um einen Sohn zu gebären, der in der Taufe den Namen Philipp empfing.« Dennoch hat gerade Herr Génard schon auf den ersten Seiten seines Buches eine beachtenswerthe Thatsache, die auf Philipp's Geburtsort Bezug hat, mitgetheilt. Erst am Tage seiner Wahl zum Stadtschreiber erhielt Philipp Rubens das Stadtbürgerrecht von Antwerpen, und in dem von seinem Vorgänger und künftigen Schwiegervater, dem Stadtschreiber de Moy, geführten Register, in dem seine Eintragung als Bürger vollzogen ist, blieb der Geburtsort des neuen Bürgers unausgefüllt; erst später, durch eine fremde Hand, wurde Köln in die Lücke gesetzt. Aus diesem Umstande geht hervor, dass zwar allgemein bekannt war, dass Philipp in Deutschland geboren sei und erst naturalisirt werden müsse, um ein Amt in der Municipal-Verwaltung annehmen zu können, dass aber keineswegs Köln als sein Geburtsort galt. Dass die städtischen Bürgerverzeichnisse über den Geburtsort schweigen, spricht vielmehr gerade dafür, dass der neue Stadtsecretär in Siegen geboren war, dass es ihm aber darauf ankam, von dieser Thatsache nichts verlauten zu lassen. Wie die Grabschrift des Vaters versicherte, dass er die ganze Zeit seines Aufenthaltes in Deutschland zu Köln gelebt habe, so wurde auch in diesem Falle vorgezogen, von der Internirung in Siegen zu schweigen, deren Ursache ein Scandal war, wie er in einer bürgerlichen Familie nicht seines gleichen hatte.

Herr Génard kommt im Laufe seiner Arbeit sehr oft auf den Umstand zurück, dass Peter Paul Rubens öffentliche Aemter eingenommen habe, ohne je das Indigenat erlangt zu haben, und dass er daher nothwendig Bürger durch Geburt gewesen sein müsse. Nun haben wir gerade gesehen, dass Philipp Rubens, sein Bruder, erst an dem Tage. an welchem dies durch die Uebertragung eines hohen städtischen Amtes unumgänglich ward, zum Bürger ernannt wurde. Man kann daraus folgern, dass er ohne die Uebernahme eines solchen Amtes es vielleicht. niemals für nöthig erachtet hätte, um das Bürgerrecht einzuschreiten. Peter Paul aber war in einer ganz anderen Lage als sein Bruder; eigentliche öffentliche Aemter hatte er niemals inne. Wenn er mehrmals mit politischen Verhandlungen beauftragt wurde, so erfüllte er doch solche Functionen nie mit dem Titel eines Gesandten, ebenso wie auch noch andere Maler damals ähnliche Aufträge zu erfüllen hatten, z. B. Balthasar Gerbier als englischer, Michel Le Blond als schwedischer Agent, von denen der erste kein Engländer, der zweite kein Schwede war. Ja Rubens selbst war früher, ohne Italiener zu sein, von dem Herzoge von Mantua mit Aufträgen an den Hof nach Madrid geschickt worden.

Was nun Philipp Rubens betrifft, so theilt Herr Génard (S. 368) den Text des Brabantisations-Actes mit, der für ihn vom Rathe von Brabant ergangen und vom November 1606 und Juli 1607 datirt war. Philipp selbst war um die Brabantisation eingeschritten mit der Motivirung, dass er, als Doctor bürgerlichen und canonischen Rechtes ohne Ruhmredigkeit der Meinung sei, in Zukunft Ihren Hoheiten und dem Lande dienen zu können, und wie es im Acte weiter heisst: »ende hoewel hy behoirde gehouden te worden al oft hy hier in Brabant ware geboren, niet tegenstaude het casuweel inliggen van zyne voirs. Moedere buytens tslands, dwellk neffens de gratie die hy door de voirs. Heeren Staeten hopte te vercryghen hem niet en behoorde te beletten oft benemen dmiddel om tvoirs. lant van Brabant daeruyt hy gesprooten waere soo bequaemelyck te mogen dienen, gelych hy wel dem wille en de intentien hadde.« Philipp erklärte also selbst, dass, obgleich er als Brabanter gelten müsse, trotz der zufälligen Niederkunft seiner Mutter im Auslande, und er daher der Mittel, seinem Vaterlande zu dienen, nicht beraubt werden könne, er es doch für nützlich halte, sich an den Rath von Brabant zu wenden, damit seine Rechte nicht bestritten werden könnten. Als Philipp bereits zum Stadtschreiber erwählt und schon Bürger von Antwerpen war, erfolgte eine Anfechtung seiner Wahl, und nun wandte er sich an die Erzherzöge, die am 19. Januar 1609 eine Verordnung des Inhalts erliessen, »dass jene Anfechtung ohne Grund und Schein des Rechtes sei. Denn wenn auch schon begründet ist, dass der Vater genannten Bittstellers sich während der Unruhen nach Köln zurückgezogen hatte und er daselbst geboren ist, so ist doch diesem Mangel, wenn es wirklich ein solcher ist, bereits abgeholfen, und selbiger abgestellt worden durch die Zustimmung der Stände unseres Landes und Herzogthums Brabant, welche laut ihrem uns hierüber vorgelegten Acte erklärt haben, dass er für einen Brabanter anzusehen sei, um so mehr, als seine Eltern aus unserer genannten Stadt Antwerpen gebürtig, wo sein vorgenannter Vater zu mehrerenmalen Schöffe gewesen, demnach also der Bittsteller selbst aus unserem besagten Lande Brabant stamme und demgemäss nach Recht und Billigkeit fähig sei, allen Ständen desselben zu dienen und die Privilegien unseres genannten Landes zu geniessen« etc.

Alle diese Umstände mussten auch Peter Paul Rubens zugutekommen, der kurz zuvor aus Italien heimgekehrt war und zunächt den Gedanken hatte, dorthin zurückzugehen, eine Absicht, die ausdrücklich in dem Briefe ausgesprochen ist, den er im Momente, als er an das Sterbebette seiner Mutter eilte, an Annibale Chieppio richtete. Zur Ausführung dieses Planes kam es aber nicht, denn wenige Monate nach seiner Rückkehr, am 3. August 1609. wurde Rubens zum Hofmaler der Erzherzöge Albrecht und Isabella mit einem Jahrgehalt von 500 Livres ernannt und erlangte damit zugleich »die Rechte, Ehren, Freiheiten und Exemptionen, so mit diesem Amte verknüpft und ihm zugehörig sind, und deren andere unsere Diener und unseres Hauses Angehörige für alle uns gehorsamende Orte geniessen, nebstdem die Fähigkeit, seine Lehrknaben und andere, die er will, in seiner genannten Kunst zu unterrichten, ohne denen vom Handwerk unterworfen zu sein. « So heisst es in der Bestallungsurkunde.

Aber noch mehr: Rubens war von den in der Stadt Antwerpen erhobenen Abgaben und Taxen befreit, wie Herr Genard selbst beweist (S. 72, Anm. 2) durch die Mittheilung einer von dem Notar van Cantelbeek zu Antwerpen aufgenommenen Protestation, betreffend einen Betrag von achtzelm Sous, der auf einige für das Rubensische Haus bestimmte Fass Bier von den Accise-Einnehmern erhoben worden war. In diesem vom 9. Januar 1640 datirten Actenstück erklärt der Meister, dass er seit mehr als dreissig Jahren von allen Abgaben, Zöllen, Accisen eximirt sei. Was für Bedeutung hätte wohl bei so ansehnlicher Begünstigung die Formalität einer Ertheilung des Antwerpener Bürgerrechts gehabt? und wesshalb hätte der Maler um sie ansuchen sollen, da er nicht, wie sein Bruder, öffentliche Aemter, die das nöthig machten, zu bekleiden hatte, seine Stellung als Hofmaler ihn vielmehr jeder Veranlassung zu einem solchen Schritte überhob?

Wenn Erzherzog Albrecht in dem erwähnten Briefe von 1607, welcher bei dem Herzoge von Mantua die Entlassung von Rubens erbat, diesen als »pintor natural de estos estados« bezeichnete, so erblickt Herr Génard auch hierin einen Beweis für Rubens' Geburt in Antwerpen. Es braucht aber nicht dargelegt zu werden, dass jener Satz nicht eine solche Tragweite hat, dass vielmehr Rubens ebenso wie sein Bruder Philipp trotz der zufälligen Geburt im Auslande mit Fug und Recht als Flamänder angesehen wurde.

Endlich ist noch eine Urkunde zu prüfen, auf welche die Verfertiger der Antwerpener These besonderes Gewicht gelegt haben. Sie wurde kurz vor den Festen des Jahres 1877 von dem Archivsadjuncten Herrn van den Branden in den Notariats-Protocollen des Antwerpener Archivs gefunden. Am 28. August 1618 erschien Rubens in Gesellschaft von Hendrik van Balen und Jan Brueghel vor einem Antwerpener Notar als Experte in Sachen von Tapisserien, und der Notar, nachdem er die Zeugen genannt hat, bezeichnet sie sämmtlich

als »Maler, Bürger und Einwohner dieser Stadt«. - »Was fehlt nun noch an dem Beweise, dass Rubens in Antwerpen geboren ist?« schrieb Herr van den Branden, als er diese Urkunde mittheilte; »wer jetzt noch behaupten wollte, er sei anderswo als in Antwerpen geboren worden, müsste beweisen, wie er das Bürgerrecht erhalten hätte.« Auch in diesem Falle wird die Tragweite des Documentes überschätzt. Der Notar hätte in diesem Falle, wo Rubens mit zwei anderen Zeugen erschien und als dritter genannt wurde, sich ohne übertriebene Weitläufigkeit schwer anders ausdrücken können, als geschehen ist. »Sämmtlich Maler, Bürger und Einwohner dieser Stadt.« Nun, wenn Rubens nicht Bürger war, so war er wenigstens Einwohner. Keiner der Betheiligten hatte bei dieser Gelegenheit Veranlassung, diesen Unterschied ausdrücklich zu protocolliren. Rubens befand sich in einer aussergewöhnlichen Stellung. Wäre er jemals zu einem Municipal-Amte berufen worden, so wäre seine Nationalität ebensowenig, wie die seines Bruders, mit Erfolg angefochten worden, und das Antwerpener Bürgerrecht hätte er nur zu verlangen brauchen, um es zu erhalten. Daran dachte aber weder er noch jemand anderes, weil die ehrenvolle und privilegirte Stellung, die ihm von Anfang an zutheil geworden, ihn vollständig solcher Formalität überhob, deren Erfüllung niemand von ihm zu verlangen in der Lage war. Im übrigen waren die Antwerpener Herkunft seiner Familie und die hohen Municipalfunctionen, die sein Vater ausgeübt hatte, in Antwerpen unvergessen. Endlich haben die Vertreter der Antwerpener Ansprüche übersehen, dass in der eigenen Familie des Künstlers notorisch war, dass er nicht in Antwerpen geboren worden. Es gibt eine lateinische Biographie von Rubens, die früher dem berühmten Gevaerts, Stadtschreiber von Antwerpen, zugeschrieben wurde, sicher aber von Rubens' Neffen Philipp verfasst ist, da sie von diesem selbst Roger de Piles übersendel wurde. Auf Grund dieser Biographie versichert de Piles ausdrücklich, dass Rubens in Köln, während des Aufenthaltes seiner Eltern daselbst, geboren sei und zwar am St. Peter- und Paulstage, also am 29. Juni 1577. Früher hatte de Piles Antwerpen als Geburtsort von Rubens angegeben, jetzt nahm er dies auf Grund der authentischen Quellen zurück und gab Köln an, da ja über die Siegener Episode damals, wie wir sahen, mit Absicht geschwiegen wurde 8).

⁸⁾ Herrn Génard war die Thatsache der Existenz einer Biographie Rubens' von seinem Neffen nicht unbekannt, denn S. 468 citirt er eine Stelle aus einem andern Autor, Aug. Thys., in der es heisst: »Philipp Rubens, der eine Biographie seines Onkels geschrieben, war der Vormund seiner Kinder«. — Ueber den Autor, dem diese Vita Rubenii positiv zuzuschreiben ist, hat Herr Charles Rudens auf dem Antwerpener Congress im Jahre 1877 gesprochen. Vgl. das Compte-rendu desselben, S. 363.

Unsere Ausführungen reichen wohl hin, um darzuthun, dass die von Herrn Génard wiederaufgenommene Beweisführung des Herrn Dumortier keinen Ersatz für ein officielles Document über Rubens' Geburt bieten kann, das noch immer fehlt; dass sich mit blossen Hypothesen nicht Geschichte schreiben lässt, und dass durch Herrn Génard die Frage über Rubens' Geburtsort keinen Fortschritt gemacht hat, sondern auf demselben Punkte stehen geblieben ist, auf dem sie sich vor seinem Eingreifen befand.

Nachdem diese Frage erledigt worden, ist die Analyse des Génardschen Buches ziemlich einfach. Der Verfasser, der bereits seit längerer Zeit interessante, auf Rubens und seine Familie bezügliche Actenstücke im »Bulletin des Archives d'Anvers« veröffentlicht hatte, hat dieselbe hier wiederabgedruckt und um einige vermehrt. Die interessanteste Partie ist ohne Frage diejenige, die sich auf Rubens' Mutter seit ihrer Rückkehr nach Antwerpen bezieht. Die wackere Frau verlebte ihre letzten Jahre nach dem Tode ihres Gatten in Ruhe. Als sie Köln im Jahre 1587 verliess, nahm sie wahrscheinlich nur die beiden Söhne Philipp und Peter Paul sowie eine Tochter Blandine mit, die sich 1590 mit dem Brabanter Edelmann Simeon du Parcy vermählte: der älteste Sohn Johann Baptist, damals 25 Jahr alt, blieb in Köln zurück. Fast zwei Jahre vor ihrem im Herbste 1608 erfolgten Tode hatte Maria Rubens ganz eigenhändig ihr Testament geschrieben, das Herr Génard unter den Papieren des Barons van Havre, eines Nachkommen von Rubens, gefunden hat, und das ein wahrhaft rührendes Document ist. Blandine war mit Hinterlassung von sechs Kindern bereits gestorben, ebenso wahrscheinlich Jan, von dem nicht die Rede ist. Als einzige Erben setzt die Mutter ihre beiden Söhne Philipp und Peter ein. Was Blandinens Kinder betrifft, so zählt sie mit ziemlichem Behagen auf, was sie alles ihrer Tochter bei deren Verheirathung gegeben: ihre Kleider, ihren Schmuck, ihre besten Möbel, eine Matratze von 20, »ja möglikh« 25 flandrische Pfund Werth, ein schönes Bett mit seidenen Vorhängen, einen Betthimmel von indischem Stoff, wohl 200 Gulden werth, eine Tischdecke von grünem Tuch, ihre besten Kissen u. dgl., ferner ihr Wickelzeug, ihre Mützen, ihre Kinderhäubchen, Kinderhemden, so wohl 1600 Gulden gekostet haben.

Desshalb hinterlässt sie alles ihren Söhnen bis auf ein Paar feiner Bettbezüge, die sie ihrer Enkelin Constanze bestimmt. »Ich werde,« sagt sie, »so es Gott gefällt, ein Zettelchen daran befestigen, damit man sie erkennt, denn alles Uebrige mitsammt der Kücheneinrichtung vermache ich meinen beiden Söhnen, dessgleichen die Bücher und die Papiere, die mir gehören, nebst den Gemälden, die mein Eigenthum

sind, und die nur Copien sind; alle anderen, die schön sind, gehören Peter, der sie gemacht hat.« Indem Maria Pypelinckx, die in guten Verhältnissen lebte, ihre beiden Söhne im Testamente bevorzugte, betonte sie den Umstand, dass selbige ihr nur wenig gekostet, indem sie gleich nach der Verheirathung ihrer Schwester das Haus verlassen und selbst für ihren Unterhalt gesorgt hätten. Dabei war Peter Paul um jene Zeit erst dreizehn Jahre alt; damals offenbar wurde er Page.

Ferner betont die Mutter des Malers, dass alles, was sie besitze, aus ihrem eigenen Vermögen stamme, während sie nach Seiten ihres Mannes hin noch Gläubigerin sei; und so verhielt es sich in der That, da sie für seine Befreiung aus Dillenburg die nöthigen Summen hatte hergeben müssen.

Als Rubens bei seiner Heimkehr nach Antwerpen seine Mutter nicht mehr am Leben fand, soll er sich nach der Tradition in das St. Michaelskloster zurückgezogen haben; offenbar aber zog er sich nur in das Haus der Mutter zurück, das neben diesem Kloster lag, und in welchem er auch in der Folge, selbst noch nach seiner Verheirathung, wohnen blieb, bis das grosse, jetzt noch bestehende Haus

gebaut war.

Während man schon von mehreren Werken des Meisters wusste, dass sie ziemlich bald nach seiner Heimkehr entstanden waren, wie der Altar des heiligen Ildefonso in der kaiserlichen Galerie zu Wien und die Kreuzaufrichtung in der Kathedrale zu Antwerpen, macht uns Herr Génard mit einem Bilde bekannt, das jenen bereits vorherging und bei dem Meister unmittelbar nach seiner Rückkunft aus Italien von der Stadt Antwerpen bestellt wurde, denn 1609 wurde der Rahmen bezahlt, im April 1610 erfolgte die erste Zahlung an den Maler, »eintausend Gulden für ein Gemälde der drei Könige, aufgestellt im Ständesaale des Rathhauses«, und am 4. August desselben Jahres wurde die Restzahlung von 800 fl. geleistet.

Dieses Gemälde, ein Bild von sehr grossem Umfange, schmückt das Museum in Madrid, und durch Herrn Génard erfahren wir die Verknüpfung von Umständen, durch welche es dorthin gelangte. Am 28. August 1612 kam Don Rodrigo Calderon, Graf von Oliva, als Gesandter des Königs von Spanien nach Antwerpen. Da Calderon in Antwerpen geboren war, rechnete der Magistrat auf seine Unterstützung, um beträchtliche Vortheile für den Antwerpener Hafen zu erlangen, und um die Gunst des königlichen Gesandten zu gewinnen, wurde im Rathe vorgeschlagen, ihm das Bild: die Anbetung der Könige anzubieten. Das wurde votirt und ausgeführt, und bei Gelegenheit dieser Widmung sprach der Magistrat aus, dieses Gemälde sei »el mayor presente y mas raro que tienen«, ohne aber auch nur den Namen des Malers zu erwähnen. Oliva ging mit dem Bilde nach Spanien, wurde später in die Ungnade des Herzogs von Lerma verwickelt und im Jahre 1621 auf Befehl des Grafen-Herzogs von Olivarez auf das Schaffot geschickt. Das Gemälde aber erwarb König Philipp IV.

Herr Génard ist in der glücklichen Lage, seinem Buche eine vortreffliche Beschreibung dieses Werkes von der Hand des Herrn Max Rooses, Conservators des Plantin-Museums in Antwerpen, einreihen zu können. Herr Rooses analysirt es bis in seine geringsten Einzelheiten, und aus seinen Ausführungen scheint hervorzugehen, dass es noch ganz den Charakter der in Italien entstandenen Jugendwerke von Rubens, wie der Bilder in Santa Maria in Valicella zu Rom und der Fragmente in der Bibliothek zu Mantua und im Museum zu Antwerpen trägt. Nach Herrn Rooses ist das Bild ein Meisterwerk, und Rubens hat sich hier selbst als einen Ritter dargestellt, der eine goldene Kette um den Hals trägt. Dabei erinnert der Berichterstatter an eine Stelle aus der erwähnten »vita Rubenii«: Albrecht und Isabella hatten den Maler durch goldene Ketten an sich gefesselt. In der That war ihm am 18. August 1609 von dem Infanten eine goldene Kette verliehen worden, so dass also der Zeitpunkt mit der Entstehung des grossen Bildes für das Antwerpener Stadthaus zusammenfällt.

Zu den interessantesten Stellen des Génard'schen Buches gehört der Versuch des Verfassers, aus zerstreuten Materialien das Testament des Meisters wiederzustellen. Wir sehen die Familie des Malers für seine Bestattung Anordnungen treffen, bei denen die Sorge für weltlichen Pomp doch noch den religiösen Eifer übertraf. Ausser einem sechs Wochen fortgesetzten täglichen Gottesdienste in der Kirche Saint-Jacques, wo er bestattet war, wurden noch 800 Seelenmessen bei den Carmelitern, den Barfüssern, den Bogarden, kurz und gut in allen Ordenskirchen, die Antwerpen zur Zeit der spanischen Herrschaft zählte, gestiftet. Am Abend seines Todes selbst war Rubens in der Familiengruft seiner Gattin Helene Fourment beigesetzt worden; erst drei Jahre später wurde die Capelle errichtet, in der heute die Gebeine des Meisters ruhen und die mit einem seiner schönsten — von Pontius mittelmässig gestochenen — Gemälde, der heiligen Familie, von männlichen und weiblichen Heiligen umgeben, geschmückt ist.

Victor van Grimberghen hatte bereits in seiner »historische levensbeschryving van P. P. Rubens« (1840) dessen hauptsächlichste Anordnungen über die Theilung seines Nachlasses mitgetheilt. Seine Söhne erster Ehe, Albrecht und Nikolaus, erhielten die Bibliothek, die Medaillen, Gemmen und Cameen, die Frau und die Kinder zweiter Ehe die Immobilien. Die Auseinandersetzung mit den beiden ältesten Söhnen über den Nachlass ihrer Mutter war schon bei Gelegenheit der zweiten Heirath erfolgt. Die Gemälde sollten verkauft werden mit Ausnahme der unter die Wittwe und die Kinder zu vertheilenden Familienbilder, und des als »het Pelsken«, das Pelzchen, bezeichneten Porträts, ein Ausdruck, den Herr Génard nicht versteht, der aber selbstverständlich das Bildniss der Helene Fourment in der kaiserlichen Galerie zu Wien bezeichnet; dass dieses Bild, auf welchem Rubens' Frau fast nackt, nur mit leicht umgeworfenem Pelze, dargestellt ist, nicht zum Verkauf kommen durfte, sondern ihr selbst verbleiben musste, ist natürlich.

Die Zeichnungen sollten erst verkauft werden, wenn das jüngste Kind achtzehn Jahre alt sein würde. Im Falle aber eine der Töchter einen ausgezeichneten Maler heirathen, oder einer der Söhne Maler werden würde, sollten die Zeichnungen diesem Sohne oder Schwiegersohne gehören. Ein solcher Fall trat nicht ein; da aber eine Tochter erst mehrere Monate nach Rubens' Tode zur Welt kam, konnten die Zeichnungen erst 1659 verkauft werden.

Die Kleinodien und Werthgegenstände endlich sollten nach dem Ausspruche von Sachverständigen geschätzt und durch das Loos unter alle Kinder vertheilt werden.

Durch Herrn Genard erfahren wir, dass zunächst Rubens' Garderobe durch Vermittlung eines Trödlers Jan Lindemans verkauft wurde und 1093 fl. einbrachte. Nicht alle Gemälde wurden öffentlich versteigert, sondern Philipp IV. liess zuvor zweiundzwanzig Stück, Originale von Rubens, Copien nach Tizian und auch mehrere Originale anderer Meister, um 27100 fl. kaufen. Von den Bildern, die der König von Spanien bei Rubens bestellt hatte, blieben einige, z. B. Hercules und Andromeda, unvollendet zurück. Jordaens musste sie fertig machen und empfing dafür 240 Gulden.

Die öffentliche Versteigerung fand dann am 17. März 1642 statt und trug 63453 Gulden ein. Es blieben noch mehrere Bilder übrig, welche die Wittwe und die Kinder unter sich vertheilten. Die Kleinodien, auf 16674 Gulden geschätzt, wurden unter die Erben vertheilt. Unter diesen Gegenständen kommt vor, auf 900 Gulden geschätzt, die Diamantenschnur, die Karl I. von England dem grossen Maler verehrt hatte; für diese wie für den ebenfalls Rubens überreichten Ring, den er seiner Wittwe vermachte, hatte der König damals 500 Pfund an Balthasar Gerbier bezahlt ⁹).

Später, 1639, hatte Karl I. noch eine goldene Kette von 82 1/2 Unzen

⁹⁾ Sainsbury, S. 144; Brief von Gerbier an Sir F. Cottington.

Gewicht an Rubens gesendet, mit deren Ueberreichung Endymion Porter beauftragt war 10). Diese Kette, für welche die Familie 24 Gulden. offenbar als Spesen, an Lionel Wake zu bezahlen hatte, wurde auf Befehl von Rubens' Wittwe eingeschmolzen (!), indem nur das angehängte Medaillon bewahrt wurde, und brachte, da sie in gutem Golde war, statt ihres thatsächlichen Werthes von 2601 Gulden mit dem Agio 3122 Gulden ein. Im Uebrigen bewahren die Nachkommen noch einige von ihrem berühmten Ahnherren herrührende Gegenstände, so einen Degen, angeblich den von Karl I. geschenkten, eine silberne Kanne, Geschenk von Albrecht und Isabella u. s. w. Bei den grossen Reichthümern, die Rubens besessen hatte, ist das freilich wenig genug. Der Degen, den wir auf der Antwerpener Ausstellung im Jahre 1877 selbst in Augenschein nehmen konnten, ist ein langes Rapier, wahrscheinlich von italienischer Arbeit, mit reichverziertem Stichblatt, eiselirten Figürchen am Degenknopf, an der Zwinge der Scheide und an den gebogenen Parierstangen. Eine Marke des Waffenschmieds auf der Klinge gesehen zu haben, erinnern wir uns nicht.

Herr Génard lässt sich eines weiteren über Rubens' Grundbesitz aus. Der Maler scheint es mit seiner Eigenschaft eines Ritters und Herrn von Steen sehr ernst genommen zu haben und liess es sich angelegen sein, die Güter um dieses zwischen Brüssel und Vilvorde gelegene Schloss immer mehr auszudehnen.

Alles in Allem hatte schon ein paar Jahre nach Rubens' Tode die Familie fast 300000 Gulden gelöst, eine für diese Zeit höchst ansehnliche Summe. Erst 1660 erfolgte dann der Verkauf von Rubens' Haus, das nur schwer einen Käufer fand und endlich um 20000 Gulden dem Antwerpener Schöffen Jacob van Eyck zugesprochen wurde. Im Jahre 1680 ging es an dessen Schwager, den Canonicus Hillewerve, über, dessen Porträt auf einem der beiden Kupferstiche zu sehen ist, die er von dem ehemaligen Rubens'schen Hause nach den Zeichnungen von van Groes herausgab. Heute wird es vom Ritter von Bosschaert, einem Nachkommen des grossen Malers, bewohnt, ist aber in zwei Häuser getheilt und zeigt nur noch wenig von der ursprünglichen Einrichtung.

Rubens' zwei jüngste Kinder, die Tochter Constanze und der Sohn Peter Paul, gingen in das Kloster. Die zwei Söhne erster Ehe starben in jüngeren Jahren, und die männliche Nachkommenschaft des Meisters erlosch 1746. In weiblicher Linie gehören Rubens' Nachkommen der Aristokratie von ganz Europa an und sind ausserordent-

¹⁰⁾ Sainsbury, S. 205.

ich zahlreich. In einem neuen Buche von Herrn Génard, dessen Prospect uns kürzlich vor Augen kam, einer Genealogie der Familie Rubens, figuriren die Namen von über 200 Familien, in deren Adern das Blut von Rubens fliesst. Der Fürst von Liechtenstein gehört auch dazu, so dass also die Meisterwerke von Rubens, die seine Galerie in Wien schmücken, in keinen legitimeren Händen sein könnten.

Im Grossen und Ganzen muss Herrn Génard's Buch als ein Versuch angesehen werden, Rubens' intimes Leben zu beleuchten, und hat als solcher, abgesehen von den Schwächen, die wir früher hervorgehoben haben, seinen Werth. Freilich bleibt noch genug übrig, was wir aufgehellt wünschten, und worüber bisher die Archive noch nicht ihre Geheimnisse mitgetheilt haben. Auch wäre endlich in der Litteratur immer noch Platz für eine in flämischer Sprache geschriebene populäre Biographie des Meisters.

Ein Hofpoet Leo's X. über Künstler und Kunstwerke.

Während meiner diesjährigen Studien in der vaticanischen Bibliothek gerieth mir ein Band Gedichte in die Hand, dem ich bald ein starkes Interesse abgewann 1). Die Ereignisse des politischen wie des Culturlebens der ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts fanden darin ein Echo, kaum ein bedeutender Name des damaligen Rom's, der mir nicht auf einer Seite der Handschrift begegnete. Als Verfasser stellte sich mir heraus Jo. Evangelista Magdaleno Capodiferro, der sich als Poet den Namen Faustus beigelegt hatte. Die Litteraturgeschichten versagten mir nähere Auskunft über ihn. In der interessanten, für die Dichtergenossenschaft Rom's unter Julius und Leo so wichtigen Gedichtsammlung Corvciana erscheint er als Faustus Capiferreus Ro, mit zwei Nummern vertreten 2); Giraldi gedenkt seiner in dem Buche De poetis suor, temp, mit wenigen Worten; seine dichterischen Erfolge wären grössere gewesen, hätten ihn nicht seine Frau und häusliche Sorgen allzuviel beschäftigt. Tiraboschi beschränkte sich darauf, diese kurze Bemerkung Giraldi's zu wiederholen. Aus einer Reihe von Memorabilien, die an verschiedenen Stellen der Handschrift eingestreut sind und vom Dichter selbst herrühren. ergiebt sich Folgendes: Evangelista Capodiferro war römischen Ursprungs; sein Vater scheint die Landwirthschaft betrieben zu haben. Anfänglich befand er sich unter den Familiaren des Cardinals Giovanni Colonna; als dieser am 26. Sept. 1508 starb, begab sieh Evangelista Capodiferro zu dem Cardinal Giovanni Medici und bat diesen, ihn in jene Stellung aufzunehmen, in der er sich beim Cardinal Giov. Colonna befunden hatte; »mit huldreichem Lächeln« willfahrte dieser seiner Bitte. Als Giovanni Medici als Leo X. den päpstlichen Thron bestiegen hatte,

¹⁾ Cod. Cart. in 4°. F. Vat. 3351.

²) Coryciana (ed. Blossius Palladius Ro.) Impressum Romæ apud Lud. Vicentinum St. Laurentium Perusinum Mense Julio 1524.

scheinen auch für Capodiferro schöne Tage gekommen zu sein; die Notiz über einen zu Ehren Leo's X. veranstalteten Festzug, die ich vor Kurzem an dieser Stelle publicirte, zeigt den Dichter unter den Conservatoren des Capitols. Seine Gattin Faustina hatte Capodiferro am 25. April 1506 geheirathet; Gedichte und Notizen lernen uns die Sorgen kennen, welche ihm nach der Andeutung Giraldi's die Gattin und der Hausstand bereiteten. Wenn ich mich über den Inhalt eines Epigramms nicht täusche, so scheint Faustina schon einige Jahre vor der Hochzeit in ein böses Abenteuer mit Alexander VI. verwickelt gewesen zu sein; allerdings nennt sich Capodiferro in demselben Epigramm als Entführer einer andern Frau³) und am 4. März 1505 gebar ihm eine Frau Namens Commoda eine Tochter Fausta. Auch Geldverlegenheiten fehlten nicht; wiederholt musste er sein Silberzeug in der Bank des Agostino Chigi verpfänden. Capodiferro lebte bis über den Regierungsantritt Clemens VII. hinaus. Was sein Dichtertalent betrifft, so geht es über das der dichtenden Zeitgenossen zweiten Ranges nicht hinaus. Die Verse fliessen ihm mit grosser Leichtigkeit aus der Feder, Zartheit der Empfindung, Wohlklang der Sprache ist namentlich seinen im Volgare abgefassten Gedichten eigen. Pathetisch, aber im Kerne treffend, rühmt sein Freund Franciscus Arsillus von ihm:

Fluctibus immerget sese ante Lycaonis Arctos Aequoreis, Phœbi currus ad ima ruet, Quam tua Fauste cadat nitidi caudoris avena Cui levat Ismeni fluminis unda sitim 4).

Aber gerade desshalb, weil Capodiferro nicht mehr als den gebildeten Durchschnittsmenschen jener Zeit repräsentirt, gewinnen die hier mitgetheilten Gedichte an Interesse: sind sie doch ein neues Zeugniss der allgemeinen Empfänglichkeit jener Zeit für künstlerische Eindrücke. Neben Offenbarungen intimen Herzenlebens, neben bissigen Satiren, neben schmeichelnden Eulogien stehen die Verse, welche Kunstwerke jeder Zeit und Art feiern. Doch neben diesem culturgeschichtlichen Interesse haben einzelne Gedichte noch ein ganz besonderes kunstgeschichtliches, sei es, dass sie uns eine besondere Auffassung der Bedeutung eines Künstlers offenbaren — wie wenn Raphael vor Allem

De tribus raptoribus.
 Faustinam Sextus, Theodoram Cæsar abegit,
 Speratam Faustus; sunt in amore pares.
 Furta Jovis memorat Cretæ, trecis (!) Roma rapinas;
 Uno Creta Jove est, Roma superba tribus. — (fol. 49 terg.)

⁴⁾ Francisci Arsilli Senogallensis de Poetis Urbanis ad Paulum Jovium Libellus. Von fol. LL an der Coryciana.

als Restaurator des alten Rom gefeiert wird — sei es, dass uns Künstler in bedeutender Stellung vorgeführt werden, deren Namen uns bisher unbekannt geblieben sind. Die Anmerkungen, mit welchen ich den Text begleite, sind dürftig; einzelnen Namen gegenüber finde ich mich rathlos und muss es fremder Forschung überlassen, den Commentar dazu zu finden.

I. Ueber antike Kunstwerke.

Laocoon in Titi imperatoris domo repertus (Agesandri, Polidori, Athenodori Rhodiorum opus) Julio II. Pontifici Maximo ⁵):

> Laocoon ego sum: sic me ferit plectit Athena, Ouod mea Palladium dextera læsit equum. Ac patriæ me vicit amor; sed si mea sunt hæc Crimina, an natis est dea facta nocens? Nec tantum hoc iram satiat, sit pœna perennis Ut mea, sub Pario marmore vivat, ait. Dices, me aspiciens, veros lapidi esse dolores, Et natis haud fictum exitium atque metum. Innumeros nexus spirasque evelle draconum Spectator, nisi te terret uterque draco. [Si mortem atque metum dolorem (vivumque) Qui dederunt, possent vocem animamque dare, Abnuerent; mirum magis est sine voce animæ Niti, ferre, queri, flere, timere, mori*]. At sic Palladii frustra nos perditis hydri Dum nocuisse cupi Pallados ira juvat! Indignum fuerat patriæ superesse ruinæ, Sed dignum fuerat cum patria oppetere.

> > (fol. 97.)

Illic Jovem a magno, qui fecit, sumpsit Homero, Hic dederat Rhodiis Laocoonta Maro.

(fol. 97 terg.)

Laocoon loquitur.
Numinibus similes reges: timeantur, amentur!
Numina ne lædas, te mea pæna monet.

*) Was der Verfasser sagen will, bleibt nicht unklar, aber Syntax und Metrik lassen hier allzuviel zu wünschen übrig.

⁵) Ganz Rom war durch den im Januar 1506 gemachten Fund in Erregung gebracht worden. Das erste litterarische Dokument darüber ist der bekannte Brief des Cesare Trivulzio an Pomponio Trivulzio. Sadolet's Verse wurden nicht bloss von Zeitgenossen besonders hochgehalten, Lessing reproducirt sie noch in seiner Abhandlung, weil sie »sehr wohl die Stelle eines Kupfers vertreten« können.

Sat tibi si nostri non sunt exempla doloris, Benevolæ gentis prona ruina docet.

(fol. 108.)

Dum summi artifices tres uno in marmore certant Et stimulat laudis quemque perennis amor, Hic mutos cœlat (!) gemitus natisque parentem (Dum subit auxilio) colligit angue pium; Exprimit ille manum tendentem avellere nexus Ictaque tabifero membra dracone premi; Spirantes alius natos frustraque petentes Patris opem, ex ipso marmore ut ire animas. Ad palmam venere pares: parta omnibus æque Gloria non ulli tradita jure fuit. At pater infelix semel, heu, cum prode perempta Perpetuus tanta est nunc tibi ab arte dolor.

(fol. 150 terg.)

De Statua Cleopatræ 6). Fessa saporifero fontis Cleopatra susurro Perspicui, dulcis frigidulique fruor. Adcedas tacitus, tacitus lavero bibasque Et tacitus, cesset ne mihi somnus, abi. Quantum me, vivens, Cæsar mundi arbiter, arsi Me mortam tantum Julius alter amat.

Quæ Nilum tenui, parvi facta accola fontis Et doceo, summis rebus abesse fidem. Vincta sequi Augusti renui, quæ morte triumphos Servio nunc lymphis, saxea, Jule, tuis.

Fons parvus licet est: simulatum credite Nilum Veraque sum lymphis, quæ, Cleopatra, fruor. Niliacas Cæsar domuit, has Julius undas Duxit: solum annis iste Secundus erat.

⁶⁾ Das unter Julius II. aufgefundene Werk wurde zunächst im Belvedere aufgestellt. Aldovrandi beschreibt den Standort: A man manca di Antinoo si vede la statua di Cleopatra, che giace col braccio destro sul capo e pare che tramortisca e venga meno. Giù è poi una pila antica nella quale va l'acqua che scorre dal fonticello, che sotto questa statua versa. (Della statue antiche che per tutta Roma in diversi luoghi et case si veggono — als zweiter Theil des Werkchens von Lucio Mauro Antichità di Roma - Venetia 1556 pg. 125.) Auch der Laokoon wurde gleich Anfangs im Belvedere aufgestellt. Den Namen Gleopatra acceptirte auch noch Winckelmann; heute zweifelt Niemand mehr, dass darin Ariadne auf Naxos dargestellt sei.

Ne me tange, precor, dulci ne me excute somno. Vivo ego, ni caleo, frigida lympha facit. Niliacas, Cæsar me vinxit magnus ad undas Præfeatque suis Julius alter aquis.

Somno an somnifero langues Cleopatra veneno; Immiscet curis somnia murmur aquæ.

O utinam hæc essent fatalis flumina Lethes,
Non mecum aspicerem regna perire mea.
Utilius hodie est cito et occubuisse beata,
Post tria quam misera sæcula morte premi.

(fol. 122 terg.)

Sub statua Palladis.

Pacipotens et bellipotens sum Dia Minerva,

Nata Jovis summi de vertice, tota virago 7).

(fol. 105.)

De statua Faustinæ.

Divæ Faustinæ vivos e marmore vultus
Aspicis; et nudo corpore vera patet.

Nudus Amor, nudæ Charites et Apellica Cypris:
Huic tria, spectator, numina inesse vides.

(fol. 108.)

De Fortunæ statua diruta.
Fortunæ simulacra vides, nullo obruta casu;
In semet vires servat at ipsa suas.
Quæ nil stare jubet nec se superesse pati vult,
Quantum infensa aliis, tam sibi sæva Dea est.

(fol. 130 terg.)

De gemma Othogalli⁸). Herculis angusta in gemma mirere labores; Scalpere majus opus, quam superare fuit. (fol. 100.)

7) Eine Pallas wird von Aldovrandi als in dem im Borgo S. Pietro befindlichen Palaste des Cardinals di Cesis befindlich angeführt (o. c. pg. 125).

⁸⁾ Es ist darunter der Neffe Julius II., der Cardinal und Vicekanzler Julius II. Galeotto Franciotto de Rovere gemeint, der vielleicht als Mitglied der röm. Akademie den Namen Othogallus (ein berühmter Kirchenfürst des 13. Jahrh.) führte. Galeotto Rovere war selbst Poët und Freund der Litteraten und Künstler. Er starb jung (11. Sept. 1508). Capodiferro hat ihm einen poetischen Nachruf gewidmet (fol. 117 terg.). Vgl. Alph. Ciaconii Vitae et Res gestae Pontif. Rom. et S. R. E. Cardinal. 2. ed. Roma 1677. III. col. 252.

II. Ueber zeitgenössische Künstler und Kunstwerke.

De Michaele Bonaroto Ethrusco sculptore.

Praxitelem vivos duxisse e marmore vultus

Naturæque oculos detinuisse ferunt.

Nunc (natura) visit stupefacta; iterum me vicit Ethruscus:

Felices, quibus est saxa animare datum 9)!

(fol. 50 terg.)

D. M. Raphaelis Urbinatis.

Dum multis vitam pictura traderet Umber, Mors ait, heu mortis nil modo jura valent. Dixit et immani transegit pectora telo: O quantum vitæ substulit una dies!

(fol. 140 terg.)

Infelix patria et nimium crudelibus iris
Pressa deŭm et semper Roma renata neci!
Non sat cladis erat Gothorum arsisse tumultu
Et toties ferrum perquam tulisse faces. —
Reddebat te ipsam tibi, tot regionibus, Umber,
Dimensis, portis, mœnibus atque viis.
Templa, theatra, arcus, thermæ, amphiteatra manebant
Et tua, si magni quid positura tulit.
Hæc cum illo interiere; cadis miserandaque rursus
In cinerem, in nihilum patria rursus abis.
Omnia qui secum traxit quo carmine dignus
Umber in hoc tumulo, Romaque juncta jacet 10).

(fol. 141.)

De statuis Jo. Coricij.

Virgine quam genitus, quam tot miranda peregit Quodque resurrexit, creditur esse deus; Hoc mirum magis est: saxi sub imagine vivit. Funde, lapis justas audiet iste, preces! Præsentes quam habes superos, mea Roma, videsque, Sansovio debes Coricioque seni.

⁹) Die Veranlassung zu diesem Epigramm bot sicherlich Michelangelo's Pietà, da es vor 1508 geschrieben wurde, wie aus Gedichten, die darauf folgen, geschlossen werden muss.

¹⁰) Für die umfassende noch nicht genugsam gewürdigte Thätigkeit Raphaels als Restaurator der Roma Antica ist dies Epigramm wohl ein Zeugniss von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Annæ, Coricius, Christo, Divæque Mariæ Dedicat hanc aram sedulus, et statuas, His quoque Numinibus, Sansovi, verba dedisses Exaudire volunt, non tua signa loqui ¹¹).

(fol. 123 terg.)

De Cæsare Imperatorio Siculo Mæcenatis in cubiculo a Darete depicto.

Dum formosa, Dares imitatur Cæsaris ora,
Naturæ, ambigitur major, an artis, honos.

Quod natura parat, facit ars, æque utraque gignit.

Spiritus hunc potuit, hunc animare color 12).

(fol. 58 terg.)

Coryciana auf fol. J. Das gesammte litterarische Rom jener Zeit hat diese Statuen in Versen gefeiert, doch galt diese Feier mehr dem Donator als dem Künstler. In der Einleitung zu der Sammlung schreibt Blossius Palladius: Nam tu (Coricie) cum ab hinc ferme decennio pro tua pietate aram cum sacello in æde Divi Augustini, Christo Deo, matrique et aviæ ejus, Mariæ et Annæ, statuisses, treisque statuas, suam cuique ex Lunensi illas marmore erexisses, ad hæc picturam longe inclytam, et priscæ æmulam, addidisses scalptoremque et pictorem quam eximios adhibuisses preterea sacrificio quotidiano perpetuo, versa, restem, pecuniam, legasses. Tum poetæ urbani omnes, velut æstro perciti, tuamque tum pietatem, tum operis ipsius excellentiam admirati, te certatim extulerunt, tuamque animi magnitudinem, statuarum notorem, artificum præstantiam, suis carminibus texuerunt.

Auch Ulrich Hutten legte seine Weihegabe hier nieder; von den fünf Nummern, die von ihm herrühren, bringe ich nur in Erinnerung sein ergreifendes

»Votum«:

Orbe pererrato, terra omnia passus, et undis Nunc etiam raptum peste agitante pedem, Corycii pietate nova devolvar ad aram, Hac, avia, hac mater, hac tibi, nate, precem. Da morbum cessare pedis, da robur ademptum, Sic nunquam his desint cæraque tusque focis.

(Coryciana fol. Hij und Ulrichi Hutteni Opera ed. Böcking [Lpzg., 1859—62] III. S. 272.)

Das Werk befindet sich noch an Ort und Stelle in der Kirche S. Agostino in Rom. Die jugendliche Maria hält das entschlummerte Kind auf ihrem Schoosse, Anna sitzt neben ihr und wendet sich mit grossmütterlichem Affect dem göttlichen Kinde zu. Der liebenswürdige Realismus der florentinischen Quattrocentisten charakterisirt dies Werk. Es trägt die Inschrift: Andreas de Monte Sansovino faciebat. San. Deo Deique filio Matri | Virgini Annæ Aulæ Maternæ. | Jo. Coricius ex Germanis | Lucumburg. pro Apost. DDD. | Perpetuo sacrificio dotem | Vasa vestes tribuit 1512.

An der inneren Façadenwand, zwischen den Eingängen, befindet sich dann die Kolossalstatue der Madonna mit dem Kinde, gleichfalls von Andrea Sansovino. Sie ist von der Antike stark inspirirt. Leider ist sie mit Schmuck so sehr behangen, dass ein eingehenderes Urtheil unmöglich wird.

¹²) Ueber diesen Künstler wie über die beiden folgenden, den Architekten Antonio Flosini und den Gemmenschneider Angelo Ubaldo gelang es mir bisher nicht, eine erläuternde Notiz aufzufinden.

De Leda a Darete impressa. Leda videbatur nix concubuisse Tonanti, Ni foret arte nova juncta sine arte Jovi.

(fol. 50.)

D. M. Antonij Flosini Architectoris.

Cœlum gessit Atlas, arcesque laresque deorum;
Quod struis, Antoni, non leviora paras.

Cura eadem et studium sequitur tellure repostum,
Ex animo fulcis corpora templa deum.

At tibi pro tanto debetur pondere cœlum;
Te laudare homines, dij dare digna queunt.

Cur tibi crudeles renuerunt parcere Parcæ?

Aemula Vitruvio ne foret ulla manus! —

(fol. 97.)

Angelo Ubaldo.

Democriti vix esse atomos, Ubalde, putabam
Gorgoneo ni esset vertice facta fides;
Sunt tibi tam minimis Phorcynidos ora lapillis
Ut possis atomos dicere non lapides.
Verior est ipsa quæ ficta ex arte Medusa
Spectantum magis hac obstupuere animi.
Non tamen hæc causa est quæ te tam sæpe revisat
Castalius, non est cur velit esse lapis:
Dicitur esse tibi diversa fronte Medusus
Non homines lapides, sed facit iste nives.

De Angeli Ubaldi Medusa.

Praxitele haud opus est: Ubaldæ te ora Medusæ
Efficient lapidem qui cupis esse lapis.

Carmina dent meritæ vates Heliconydos isthac
Autorem lymphæ progeneravit equum.

(fol. 100.)

De Venere picta ad focum Pandulphi Petrucij Senensis 13).

Faustus et Venus interlocuntur:

Faust. Cur geminos tecum non ducis Cypria amores? Ven. Hos populo jussi corda ferire Remi.

Faust. Non satis uni erat hominum qui inspirat amorem?

Ven. Diversum est qui homines, qui intuerere deos.

¹³) Sicherlich gehörte diese Venus unter jene Fresken, mit welchen sich Pandolfo Petrucci ein Zimmer seines Palastes durch Luca Signorelli und andere Maler ausstatten liess. Unter jene von della Valle beschriebenen sechs Darstellungen lässt sie sich jedoch kaum einreihen.

Petreum merito divino observet amore Patria, quæ nati est filia jure sui. Plura recensentur vario miracula mundo; Is deus est, matrem qui genuisse potest.

De eadem Venere.

Indoluit Juno depicta et Cypride Pallas; Cædite bis victæ judice vel Paride.

(fol. 104.)

Architectores Divo Julio II. Pont. Max. dicarunt.
Arte Syracusia cœli patuisse meatus
Fama refert; cœlum patria certa sibi est.
Nunc pro Vitruvio sub Julo mille resurgunt:
Ancus et Augustus ædificator adest.

(fol. 58 terg.)

D. M. Seraphini Aquilani 14).

Barbyti et vocis tam gratia rara Tonantem Nunc tenet; est cœli vox mea mixta modis. Formosus erat Ganymedes, credis abactum: Forma illi furti, vox mihi causa fust.

(fol. 50.)

In lyram Atlantis Florentini lyristæ.

Mercurij, Phöbi, atque Orphei lyra, fungere cœlo.

Non hos, non superas invidet ista plagas.

Nobiliore polo, concentu, hæc gaudet, et astris

Dum mediam Medices et Bibiena facit.

Hubert Janitschek.

¹⁴) Seraphino von Aquila starb 1500 in Rom (geb 1466); er war nacheinander Günstling des Conte di Potenza, des Ascanio Sforza, Ferdinands III. von Neapel, Guidobaldo's von Urbino, Francesco Gonzaga's, Ludovico Sforza's, endlich des Cesare Borgia. Seine Gedichte, die er mit der Leier zu begleiten pflegte, wurden von den Zeitgenossen höher als die Petrarca's gestellt. Erst Benedetto Varchi hat wieder nüchterner geurtheilt. (Mazzuchelli, Scritt. Ital. I. 2. pg. 904 sequ.)

Die Hypäthralfrage.

Seit Bötticher die epochemachende Abhandlung »Der Hypäthraltempel des Alterthums auf Grund des vitruvischen Zeugnisses gegen Prof. Dr. L. Ross erwiesen. Potsdam 1847« veröffentlicht, nahm man — wenn auch nicht ausnahmslos, wie das Beispiel Julius Braun's zeigt — an, dass das vitruvische Zeugniss in vollem Umfange aufrecht zu halten sei und war sogar geneigt, eine weitere Ablehnung desselben für Starrköpfigkeit zu halten. Doch schien die praktische Ausführung des Hypäthrums am hellenischen Peripteros aller Anstrengungen auch der gewiegtesten Restauratoren und Kenner antiker Architektur zu spotten. Wenn wir nicht irren, war auch gerade die Vergeblichkeit graphischer Restaurationsversuche die Veranlassung zu einer neuen Untersuchung ¹), welche die ganze Angelegenheit in ein neues Stadium gebracht haben dürfte.

Clarke unternimmt es, die von Ross in seiner Schrift »Keine Hypäthraltempel mehr« (Hellenika, Archiv archäologischer, philologischer, historischer und epigraphischer Abhandlungen I. 1. Halle 1846) aufgestellte Behauptung, dass Vitruv's Nachricht von den Hypäthraltempeln (III. 1) Missverständniss sei, nicht bloss unter geschickter Verwerthung der bereits von Ross gegebenen Gründe, sondern auch unter Hinzufügung neuer historischer wie constructiver Beweise abermals aufzustellen, und zwar, wie es uns scheint, wenigstens mit dem Erfolge, dass die Existenz der Hypäthraltempel nicht mehr als erwiesene Thatsache hingestellt werden kann.

Das freilich hätte Clarke nicht wieder beliebäugeln sollen, was Chr. L. T. Schultz 1858 in seiner wirklich werthlosen »Untersuchung

¹) Joseph Thacher Clarke, architect, The Hypaethral Question. An attempt to determine the mode in which the interior of a Greek temple was lighted. Papers of the Harvard Art Club. No. 1. Harvard College, Cambridge 1879.

über das Zeitalter des römischen Kriegsbaumeisters M. Vitruvius Pollio« geltend zu machen gesucht hat, dass nämlich Vitruv nicht bloss nicht im Zeitalter des Augustus, sondern noch wahrscheinlicher als in später Kaiserzeit im Mittelalter gelebt habe. Zutreffender ist, was der Verfasser über die Vagheit der vitruvischen Beispiele für Hypäthral-Tempelanlagen äussert, welche in der That in den Worten »in Athenis octastylos et in templo Jovis Olympii« in so ärgerlicher Weise zu Tage tritt, dass kein bekannter Tempel mit Sicherheit für die beregte Constructionseigenthümlichkeit verantwortlich gemacht werden kann. Auch sonst bietet die Stelle Schwierigkeiten genug, wie z. B. das »reliqua omnia eadem habet quae dipteros« auf einen jonischen Tempel hinwiese, da es keinen dorischen Dipteros giebt. Die Untersuchung, welche Tempel gemeint seien, scheint Verfasser dieses aussichtslos; Clarke schliesst sich der Mehrzahl der Archäologen an, welche den Parthenon und den Zeustempel zu Olympia als wahrscheinlich gemeint erachten, hält aber auch mit Ross nicht für unmöglich, dass die Stelle auf das Pythion und den olympischen Zeustempel in Athen gehe, die beide unvollendet blieben.

Doch dürfte er Recht haben, wenn er annimmt, dass etwa eine seltsame Verwirrung in den vitruvischen Text gekommen sei, oder dass der Autor eine bezügliche griechische Originalstelle schlecht verstanden habe. Und unvollendete, also unbedachte Tempel gab es in grosser Zahl, wie denn in den beiden ersten Büchern des Pausanias von nicht weniger als sieben gesprochen wird. Anderseits gebraucht Strabo das Wort Hypaethron gerade bei einem Tempel, dessen Dach gänzlich abgebrannt war, dem Artemision. Endlich liegt auch die Möglichkeit eines Irrthums hier darum nahe, weil Vitruv hiebei von einer Sache spricht, die er nicht selbst gesehen, wozu kömmt, dass seine Mittheilung von Leuten abgeschrieben wurde, die von hellenischer Architektur keine Idee haben konnten.

Der Blitz aber, welcher nach Pausanias V. 2 in den Zeustempel von Olympia gefahren sein soll, wenn uns das Mirakel nicht überhaupt anachronistisch berichtet wird, da die Stelle wahrscheinlicher vor dem Tempelbau vom Donnergott gezeichnet wurde, brauchte so wenig durch einen vorhandenen Dachausschnitt auf den Fussboden zu gelangen, als er seitdem, wenn er in das Innere eines Gebäudes dringen wollte, einer besonderen sich ihm darbietenden Dachöffnung bedurft hat, und ebenso konnte sich, wenn Apollo in sein delphisches Heiligthum in eigener Person »per culminis aperta fastigia« (Justinus H. XXIV. 8) niederstieg, das Dach hiezu geöffnet haben, ohne dass dadurch das Wunder wesentlich erhöht worden wäre.

Die gegen Ross stets mit grosser Anstrengung bekämpften atmo-

sphärischen Einflüsse bei offenem Dache brauchen nicht weiter betont zu werden, sie sind indess bedeutsam genug, besonders wenn man an jene beiden Heiligthümer denkt, die bekanntlich des Phidias chryselephantine Prachtwerke enthielten. Namentlich erscheint es unbegreiflich, dass man, wenn einmal ein Dachausschnitt den Eintritt von atmosphärischen Niederschlägen ermöglichte, nicht auf entsprechende sofortige Ableitung derselben sollte Bedacht genommen haben, wie diess im Pantheon zu Rom in durchaus praktischer Weise geschehen ist. Mag nämlich der Mittelraum tiefer liegen, wie im Parthenon, oder der Nebenraum, wie im Poseidontempel zu Pästum, immer fehlt der unumgänglich nöthige Abzugscanal. Clarke betont mit Recht, dass alle Uebelstände, welche man in kleinen abzugslosen Höfen innerhalb hoher Umfassungswände mit all ihrer dumpfen Feuchtigkeit und Moderigkeit selbst unter italienischem Himmel antrifft, auch in hypäthralen Tempeln sich gezeigt haben müssten. Er erörtert auch in überzeugender Weise das Ungenügende eines Velarium; mit weniger Ueberzeugungskraft das Unzulässige der von anderen vermutheten mobilen Holzdecken, wenn auch zugegeben werden muss, dass auch diese hinsichtlich der Methode der Anbringung, des Oeffnens und Schliessens u. s. w. nicht frei von grossen praktischen Schwierigkeiten seien, wie sie auch architektonisch in jedem Betracht der hellenischen monumentalen Constructionsweise Hohn sprechen. Auch Fergusson's Annahme einer Ueberhöhung des Mittelschiffs respective des Daches desselben zum Zweck der Anbringung von senkrechtem Oberlicht (True Principles of Beauty in Art 1845) wird mit Recht schon deshalb verworfen, weil sie im geraden Widerspruche zu den Worten Vitruv's steht, auf welchen doch die ganze Theorie fusst. Und wenig ansprechender kann aus gleichen Gründen auch der Vorschlag von Hittorf (Architecture antique de la Sicile 1870), neuestens wieder von Chipiez (Revue archéologique 1878) vertreten, befunden werden, welcher diese überdachten Lichtausschnitte über die Nebenschiffe legt.

Bedeutsam ist weiterhin die Ausführung, dass, wenn der hellenische Tempel hypäthral gewesen wäre, Decke und Dach nothwendig als ein Glied hätte hergestellt werden müssen, wozu sich in der That Klenze in der Walhalla, trotzdem dass die Gegenwart das Glas als Bauresp. Bedachungsmaterial darbot, genöthigt sah. Denn da Blouet's Restauration mit einer Traufenneigung der Bedachungen der Langseiten nach innen zu widersinnig ist, ergab sich bei selbständiger Durchführung von Decke und Dach (Bötticher) die Nothwendigkeit einer schachtförmigen Bildung des Ausschnittes vermittelst Dielenverschalung, die an Unsolidität den atmosphärischen Einflüssen gegenüber und an

64 F. Reber:

Unmonumentalität im Gegensatze zu dem übrigen Marmorbau nichts zu wünschen übrig liesse. Brachte man aber diese Verschalung nicht an, so gestattete man nicht bloss dem Auge den Einblick in das Dachgerüst, sondern, was noch schlimmer, auch der Feuchtigkeit den directen Eintritt in dasselbe. Hässlichkeit und Nachtheile also auf jeden Fall, und zwar Beides nicht bloss innen, sondern auch aussen durch die eingeschlagene Firstlinie, welche den ganzen Bau entstellen musste, und durch die constructiv sehr missliche Unterbrechung oder Blosslegung des Firstbalkens.

Werden diese Bedenken durch den Umstand gesteigert, dass keine classische Notiz ausser bei Vitruv einer solchen Hypäthralvorrichtung, oder richtiger des Hypäthrums im Sinne einer solchen Vorrichtung erwähnt, und dass ferner keine bildnerische Darstellung in Relief oder Farben, auf welcher doch Tempel häufig vorkommen, eine solche zeigt, so ist nicht minder gewichtig die von Clarke versuchte Beweisführung aus dem Befund eines gewöhnlich auf die vitruvische Stelle bezogenen Tempels, nämlich des bis vor zwei Jahrhunderten beinahe intakt erhaltenen Parthenon. Wir erfahren nämlich von Reisenden, welche den Tempel vor dem venetianischen Bombardement Athens gesehen haben, dass er ganz finster gewesen, wobei die Art des Berichts der antiquarisch gebildeten Gewährsmänner nicht daran denken lässt, dass diese eine moderne Bedachung als die Ursache dieser Finsterniss erkannten. »Il faut que je vous avoue qu'étant entré dans la Mosquée (Parthenon) je ne fus pas étonné comme d'autres de son obscurité, quoy que j'observasse que toute la lumière qu'elle recoit vient du fond que les Chrêtiens avoient ouvert en faisant le choeur; et qu'ainsi du tems des Payens ce Temple n'avoit aucun jour que celuy qu'il pouvoit recevoir par la porte, et qui s'affaiblissoit en venant dans le pronaos. qui ne recevoit aussi de clarté que par le premier portail. Je ne voulus point critiquer le dessein de l'Architecte Jetinus . . « (J. Spon, Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece et du Levant fait les années 1675 et 1676. Lyon, 1678 II. p. 152.) Dem entsprechend sagt G. Wheeler in seinem Journey into Greece. London 1682 p. 363: »When the Christians consecrated it (den Parthenon) to serve God in, they let in the light at the east end, which is all it vet hath.«

Dass aber das Dach noch die antiken Marmorplatten trug, und nicht selbst eine das frühere Hypäthron schliessende Neuerung war, wird gleichzeitig bezeugt. So nennt J. B. Tavernier (Six voyages en Turquie, en Perse et aux Indes, Paris 1679 p. 354) das Dach bestehend »aussi tout entier de pierres plates de marbre, très-bien ordonnées«. Auch der Belagerungsbericht des hessischen Söldnermajors Sobiewolsky

(Michaelis, der Parthenon, S. 346) giebt ausdrücklich an, dass die Beschiessung des Parthenon mit Wurfgeschossen anfangs ohne Wirkung war, weil der Tempel mit Marmor gedeckt und somit gut geschützt gewesen sei. Es wäre sehr gewagt, anzunehmen, dass diess eine mittelalterliche Marmorbedachung gewesen sei, da selbst die Ausbesserung schadhafter Stellen, wenn überhaupt, so nur sehr dürftig vollzogen worden zu sein scheint, indem man herabgefallene Marmorplatten nicht einmal mehr an ihre Stelle zurückbrachte. (Wheeler p. 364.) Wie hätte man auch an eine so kostbare und mühsame Dachung denken können, während man doch eine gestürzte Säule nur mit einer unsäglich roh aufgemauerten Stütze ersetzte.

Sehr beachtenswerth ist endlich, was Clarke über den Effect der hypäthralen Beleuchtung darlegt. Abgesehen von anderen Uebelständen hebt er nämlich hervor, wie ungünstig dieselbe für das in eine besonders gedeckte Aedicula eingeschlossene Hauptbild gewesen wäre, indem das Licht hauptsächlich auf die Füsse und den Unterkörper gefallen wäre, während der obere Theil, namentlich der Kopf, sich in tiefem Schatten befunden hätte. Können wir auch den Ausführungen Clarke's darüber, dass künstliches Licht dem Tageslicht, selbst »with the best methods of introducing it« vorzuziehen sei, nicht unbedingt folgen, obwohl allerdings die Wirkung eines constructionsverwandten Saales, wie des Odeons in München, bei künstlichem Licht jener bei hypäthralem Tageslicht weit vorzuziehen ist, so ist gewiss richtig, was er über das Zweckentsprechende des künstlichen Lichtes in Culträumen sagt. Denn wie das einzige ewige Licht in kleineren Tempeln das Mysteriöse, die Andachtstimmung erhöhte, so steigerte auch in festlich benutzten Tempeln die glänzend reiche Lampenbeleuchtung den Eindruck feierlicher Pracht weit über das hinaus, was einfaches Tageslicht bewirkt hätte. Mit Recht findet auch Clarke im künstlichen Licht die Grundlage und Bedingung für die chryselephantine Plastik, die bei Tageslicht unnatürlich, vielleicht sogar widerlich gewesen wäre, während sich ihre Pracht bei künstlichem Licht berückend entfalten musste. Wie aber Tempellampen häufig erwähnt werden, so würden auch die häufigen Tempelbrände bei der ganz marmornen Aussenseite der Tempel ohne künstliche Beleuchtung und die sich daraus ergebende Gefahr kaum erklärt werden können.

Bleibt auch noch mancher Zweifel ungelöst, so nimmt doch Referent keinen Anstand, in der Negation der hypäthralen Anlage die grössere Wahrscheinlichkeit zu finden.

F. Reber.

Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Museen, über staatliche Kunstpflege und Restaurationen*).

Die königliche Gemäldegalerie in Augsburg. - In der königlichen Gemäldegalerie zu Augsburg hat sich seit Herausgabe des Katalogs im Jahre 1869 durch Zu- und Abgang einzelner Bilder und durch die damit veranlasste, den jetzigen Anforderungen angemessene Umhängung der Gemälde Manches verändert. Ebenso sind in Folge neuer Forschung und Vergleichung die Namen der Meister in vielen Fällen anders bestimmt worden, als in dem von Professor Dr. R. Marggraff verfassten Kataloge. Nach vierunddreissigjährigem Bestehen der Sammlung ist es diesem Verzeichnisse zu danken, dass endlich eine Grundlage für weitere Forschungen geboten wurde; da aber eine neue Auflage kaum bald zu erwarten ist, empfiehlt es sich, von diesen Aenderungen hier Notiz zu nehmen. Die Gemäldeumhängung beeinträchtigt die Brauchbarkeit des Katalogs wegen seiner fortlaufenden Nummern nicht. Mehr macht sich der Ab- und Zugang von Gemälden fühlbar. Seit 1869 wurden abgegeben: Kat. Nr. 418, angeblich Ribera, »die Verkündigung der Hirten« und Nr. 585, J. van Goven, »Flachlandschaft«, weil damals dieser Meister in der Pinakothek nicht genügend vertreten war, und in Augsburg noch vier vorzügliche Bilder von ihm verblieben; Nr. 391, angeblich in der Art des Spinello Aretino, »Christus in der Vorhölle«, und Nr. 423, flüchtige Skizze von Tintoretto zu dessen grosser »Kreuzigung Christi« in Schleissheim, zu welcher sie wie billig gebracht wurde. In neuester Zeit wurden noch zehn dem Herzog Clementinischen Fideicommiss angehörige Bilder, die, wie wir vermuthen, mit allen anderen dazu gehörigen Werken in einer Ausstellung vereinigt werden sollen, zurückgefordert. Es sind Nr. 28 und 29, niederrheinische Schule, »Opfer der hl. drei Könige« und »Geburt Christi«, in der Art der Brüder Dünwege in Dortmund, aber zu schwach für diese selbst und verwandt mit dem in der Pinakothek »Engelbrechtsen« genannten Bilde; Nr. 230 und 231, H. van Waterschoodt, »Bauerngelage« und »Dorfkirchweihe«; Nr. 323, J. Amigoni, »Ecce homo«. Nr. 525 und 526, Th. Michau, »Landschaft mit Aussicht auf einen Fluss« und »Dorfkirchweihe«; Nr. 509 und 492, Chr. Schwarz, »Kreuztragung« und »Christus am Kreuze«, ferner Nr. 159, G. Schalken, »Pfälzische Prinzessin«, Kniestück, eine sehr schwache Leistung desselben. Die Direction der königlich bayerischen Gemäldesammlungen hat aber in ihrer rühmenswerthen Rücksicht für die namhafte Augsburger Galerie und für den historischen Charakter der Stadt, der sie angehört, den Gemäldebestand nicht nur stets zu erhalten, sondern auch zu heben gesucht. Es werden nicht viele andere Galerien so zahlreiche Kunstwerke besitzen, die, von einheimischen Bürgern gestiftet und von einheimischen Malern gefertigt, sich noch an dem Ort ihrer ersten Bestimmung befinden, wie das hier hinsichtlich der hervorragendsten Gemälde der älteren deutschen Schule in der zur Galerie umgewandelten Klosterkirche zu St. Katharina der Fall ist. Diese Schule bildet ihren Schwerpunkt, und wurde bei nachfolgend aufgeführtem Zugang durch verwandte Bilder bereichert. Vom Schleissheimer Dépôt wurden zugetheilt: 1, ländliches Fest von Pieter Geysels, bezeichnet. 2, Christus am Oelberg, fränkische Schule. 3, das Haupt Johannes des Täufers wird zur Tafel getragen, angeblich oberbayerische Schule, Ende des 15. Jahrhunderts; auch die Rückseite bemalt. 4, die Geburt Christi und die Anbetung der Hirten, angeblich italienische Schule; jedenfalls deutschen (fränkischen) Ursprungs. 5, ein männliches Brustbild auf rothem Hintergrunde, aus Ambras stammend und aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts; vermuthlich stellt es den Erzherzog Sigismund dar. 6, Christus am Kreuze, vor welchem Albrecht von Brandenburg in Cardinalskleidung kniet, sein Wappen im Fingerringe, aus der Stiftskirche in Aschaffenburg herrührend, von Cranach. 7, Prophet Isaias, den 7. Vers seines 53. Capitels schreibend, und 8, Prophet Zacharias; beide Brustbilder und obere Abschnitte von Flügeln eines Altaraufsatzes, von Bartholomäus Zeitblom. Besonders die Darstellung des Zacharias zeichnet sich durch geistigen Ausdruck des Kopfes und feine Zeichnung aus. 9 und 10, zwei männliche Brustbilder aus deutscher Schule und aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, eines mit der Jahreszahl 1462. 11, Christus am Kreuze, unter welchem Maria, Johannes, Ursula und Helena stehen. Das mit tiefer Empfindung durchgeführte Bild trägt den Typus des Meisters der Lyversbergischen Passion. 12 bis 18, Darstellungen von der Verwandtschaft Jesu, angeblich von Friedrich Herlen. 19, Gefangennehmung, 20, Kreuztragung, 21, Himmelfahrt Christi und 22, Christus vor Pilatus, Bilder mit ganzen Figuren auf zart gravirten, mit farbigen Schraffirungen gefassten Goldgründen aus der Kölner Schule. Derselben gehören noch zwei Bilder mit bemalter Rückseite und halben Figuren an: 23, Sancta Rosalia und 24, Sancta Margaretha. 25 und 26, zwei Altarflügel der niederrheinischen Schule, die den Abschied der Apostel vor Antritt ihres Lehramtes zum Vorwurf haben. 27 und 28, zwei Altarflügel, vom Anfange des 16. Jahrhunderts, niederdeutsch, von welchen der eine Augustinus und Andreas, der andere Hieronymus und einen unbekannten Bischof enthält. Der ursprünglich vergoldete Hintergrund ist mit einer alten Uebermalung von Luft und Wolken bedeckt. 29, Himmelfahrt Maria's. Die Eigenthümlichkeit der sehr liebevollen Behandlung und die längliche Kopfform, die bei den am Grabe stehenden Aposteln hervortritt, weist auf den Meister von St. Severin in Köln hin. 30 und 31, zwei kleine Flügelbilder, angeblich aus der van Eyck'schen Schule. Das erste enthält Sancta Ursula, auf der Rückseite Sancta Katharina, das zweite Sancta Barbara, auf der Rückseite Sancta Dorothea; die Vorderseiten haben Goldgrund. 32, St. Hieronymus von L. Cranach. Die altdeutschen Gemälde 33, Messe des hl. Gregor, 34, Verkündigung, 35, Venus und Amor, 36, Geisselung, 37, Ecce homo und 38 dürften von untergeordnetem Range sein. Desto bedeutender sind die vier Kirchenväter 39, St. Hieronymus mit dem Löwen, 40, St. Augustinus mit dem Knaben, der das Meer in die Grube schöpfen will, 41, St. Gregorius mit dem König Knut von England, der durch seine Vermittlung zum Christenthum bekehrt wurde, und 42, St. Ambrosius, mit einem Kinde in der Wiege als Attribut. Er erhielt nämlich nach der Legende als Kind durch eine Biene die Beredtsamkeit. Diese vier höchst interessanten Gemälde weisen auf süddeutschen Ursprung hin. Die im Hintergrunde angebrachte Architektur ist in ihren Formen noch strenger als in den Bildern von Hans Holbein dem Aelteren und Hans Burgkmair, die Figuren deuten aber in ihrer treuen Naturanschauung und ihren schönen Formen auf eine spätere Zeit, als man auf Grund des Architektonischen annehmen würde. Es macht sich bereits italienischer Einfluss geltend und einzelne Hände erinnern im Ton und in den bei Verkürzungen angebrachten Reflexen an Mantegna. Die Tafeln von Hieronymus und Ambrosius haben bemalte Rückseiten, von denen die des letzteren wegen ihrer Originalität hervortritt. In der oberen Hälfte hält der heilige Bischof den Teufel gefangen, der ganz in der phantastischen Art Schongauer's gestaltet ist; in der unteren Hälfte liegt Ambrosius in einer Ekstase, wie sie kaum einer unserer gemüthlichen altdeutschen Meister zu accentuiren gewagt hätte, auf den Stufen vor dem Altare, und ein Engel, in der kühnsten Verkürzung und mit reizend modellirtem Köpfchen, schwebt zu ihm herab. Es wurden ein Bild im Besitze des Professor Sepp in München und die Genealogie des Hauses Habsburg in Innsbruck, gemalt von Rosenthaler*), mit obigen Bildern in Verbindung gebracht. Von derselben Seite kam noch Nr. 43, das lebensgrosse Bildniss des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm zu Pferde von A. Diepenbeeck, von welchem sich in der Pinakothek die gleiche Darstellung befindet; von der St. Ulrichskirche in Augsburg wurde Nr. 44, eine schmerzhafte Muttergottes von Dom. Zanetti zurückgegeben, und ebenso fand 45, ein von Sonthofen eingeliefertes Altarwerk mit Renaissanceeinfassung, Aufstellung. Das Predellabild »Gefangennehmung der hl. Ursula in Köln« ist ziemlich roh; das Altarbild dagegen documentirt, trotz seiner Beschädigung und der störenden Uebermalungen, einen tüchtigen Meister der Nördlinger Schule, der in dem rückwärts a tempera gemalten Bilde, der Mannaregen, mit genialer, skizzenhafter Zeichnung sich besonders vortheilhaft darstellt.

Von dem 1872 nach Schleissheim übertragenen Augsburger Dépôt

^{*)} Johann und Jakob Rosenthaler, die nach Rettberg S. 69 von Nürnberg nach Schwatz übersiedelten.

durften folgende Bilder zurückbehalten und der Sammlung einverleibt werden: von Chr. Schwarz, 46, des Künstlers Familie und 47, Christus in der Vorhölle, 48 und 49, zwei männliche Portraits von J. de Pay, 50, Portrait von G. des Marées, die Gemahlin des Modelleurs Schega, die nothwendig zu ihrem in der Galerie schon befindlichen Gemahl gehörte, 51, Flucht nach Aegypten von J. A. Wolf, 52, männliches Portrait von Largillière, 53, Stilleben von Fr. Wernher Tamm, 54 und 55, Thierstücke von J. Fyt und angeblich von A. van de Velde (wahrscheinlich Jan van der Does), 56 und 57, eine niederländische Landschaft und eine Landschaft in der Art des Salvator Rosa, 58, Mädchen mit einer Traube von A. Amorosi, 59, eine Skizze des jüngsten Gerichts mit Westleichnet, 60, Portrait Kaiser

Maximilians I. in seinen jüngeren Jahren, und endlich 61, das Concert der Vögel von C. W. Hamilton, der (nach P. v. Stetten's Kunst-, Gewerbs- und Handwerksgeschichte von Augsburg 1779, S. 337) von Bischof Alexander Sigismund nach Augsburg berufen wurde und längere Zeit als sein Hofmaler

thätig war.

Die Einführung von Tafeln mit dem Namen der Meister hat es möglich gemacht, jetzt schon die sicher festzustellenden neuen Benennungen, welche der Katalog noch nicht enthält, dem Publicum mitzutheilen. Bei Kat. Nr. 698, Portrait des Kurfürsten Otto Heinrich von Pfalz-Neuburg (früher für Heinrich VIII. von England gehalten), ist schon längst nach A. Woltmann's Angabe, statt Amberger, Barthel Beham gesetzt. Ebenso erfolgte für Nr. 673 bis 676 die Richtigstellung. In Nr. 677 ist der seltene W. van den Poorter in der Sammlung repräsentirt, nachdem durch einfache Regeneration das klare Helldunkel des Meisters wieder zur Geltung kam und gleichzeitig das Monogramm D. D. P. sichtbar wurde. Das Architekturbild Nr. 180 konnte mit Bestimmtheit durch Vergleichung mit den bezeichneten Bildern in der ehemals Hausmann'schen Sammlung in Hannover, in Darmstadt, Göttingen und Berlin, J. Barthol. van Bassen genannt werden. Bei Nr. 109, früher Lingelbach, fand sich der volle Namen W. Schellinks. c. M. unten im Rahmenfalz versteckt. Für die Landschaft Nr. 277 dürfte der Name Fr. van Bloemen, gen. Orizonte, am Platze sein. In Nr. 635, die Beschneidung Christi, früher G. van den Eeckhout genannt, besitzt die Galerie einen vorzüglichen Benjamin Cuyp, dessen zweiter Name an der Stufe sichtbar ist; den ersten setzte er fast nie vor. Nr. 345, Ecce homo, soll Cavalcaselle für Tizian halten. Director Julius Meyer erblickt in dem todten Rebhuhn Nr. 563 den Alex. Coosemans, der auch in Schleissheim aufgeführt ist. An dem Bilde 697, Auferstehung Christi (angeblich spätere niederländische Schule), fand sich das Monogramm 📉 vom Rahmenholz unten bedeckt. Dem Amberger, der im Katalog zwar nur muthmasslich und angeblich aufgeführt ist, musste ausser dem schon erwähnten Bilde auch Nr. 59, Opferung der hl. drei Könige, abgesprochen werden. Man darf in demselben ein Werk des Augsburger Malers Gumpold Giltlinger sehen, indem Dr. Hoffmann in Augsburg ein mit dem Namen dieses Meisters bezeichnetes Gemälde besitzt, das mit obigem auffallend übereinstimmt. Zum Ersatze schreibt aber W. Schmidt Nr. 694, säugende Madonna, bisher M. Schaffner genannt, dem Amberger zu und will auch in Nr. 398, Maria mit dem Kinde, das einen Stieglitz hält, ein Bild, bei dem einst Mündler an die Bellini'sche Schule, an Tizian, dann an Hans Holbein den Jüngeren gedacht hat, ein Werk von Amberger sehen. Auch der Kunsthistoriker L. Scheibler hat während seines eingehenden Studiums der Augsburger Galerie mehrere interessante Entdeckungen gemacht: Auf Nr. 319, dem Bilde eines Gelehrten von Spielberg, steht die Bezeichnung auf dem Buche unter der Hand. Bei Nr. 137, Mars wird von Victoria bekränzt, ist der Name P. De vos fecit auf einem Gewehrriemen zu finden. An Nr. 521. aufgeregtes Meer nach dem Sturme, bisher P. Bonaventura genannt, sieht man die Bezeichnung SDV unten an einer kräftig beleuchteten Klippe, so dass sich also Simon de Vlieger als Meister herausstellt, was der künstlerische Charakter bestätigt. Nr. 191, Kreuztragung, ist links unten David Vinck . . . bezeichnet. Scheibler liest ferner bei Nr. 529, Moses schlägt Wasser aus dem Felsen, 1634 statt 1654, was allerdings für den alten Frans Francken stimmen würde, und bei Nr. 652, Portrait eines Patriciers, 1523 statt 1533.

Bei der bisher erfolgten Gemäldeumhängung suchte man durch Aufstellung von drei Zwischenwänden, durch Tiefer- und Zusammenrücken der Bilder, dieselben dem Auge näher zu bringen. Zu diesem Zweck sind noch zwei Zwischenwände in Aussicht genommen, die der niederländischen Schule zugutekommen werden. Der altdeutschen Schule konnte neuerdings noch ein Cabinet überlassen werden, wodurch zwei Werke von Hans Burgkmair näher zusammengebracht wurden, in welchen sich die verschiedenen Kunstperioden des Meisters am auffallendsten zeigen: Nr. 6, Christus und Maria auf dem Throne, von Heiligenchören umgeben, von 1507, und Nr. 44 bis 46, Kreuzigung Christi.

Zum Schlusse sei noch der photographischen Aufnahmen gedacht, welche Nöhring und Frisch in Lübeck im Jahre 1874 nach 52 Gemälden der Augsburger Galerie in Photographie und Lichtdruck publicirt haben. Dieselben dürsen mit Ausnahme jener, bei welchen die Farbe und das Relief der Originalbildfläche zu grosse Hindernisse entgegensetzten, als gelungen betrachtet werden. Leider gingen die Platten wegen Veränderung der obigen Firma käuflich an den Kunstverlag von C. Bolhoevener, jetzt in München, über, von welchem keine Lichtdrucke mehr producirt werden, und auch keine neue Aufnahmen zur Vervollständigung des Cyklus zu erwarten sind. Es bleibt somit nur der Wunsch übrig, dass wenigstens die neuen Abzüge mit derselben Sorgfalt wie früher behandelt werden mögen. Auf Betreiben der Redaction der »Gazette des Beaux-arts« in Paris entstanden noch vier, den Lübecker jedoch nicht ebenbürtige photographische Aufnahmen nach Kat. Nr. 513, die Peterskirche in Rom von Dirk van Deelen, Nr. 601, Landschaft von M. Hobbema, Nr. 586, Landschaft von J. van Goyen und Nr. 382, Stillleben von Jacopo de' Barbari, von welchen die drei letzteren, mit noch mehreren der früheren Aufnahmen, in Holzschnitt in dem Decemberheft 1877 und Februarheft 1878

gelegentlich eines grössern Aufsatzes über die Augsburger Sammlung publicirt wurden. Ausserdem erschien daselbst Nr. 143, Ulysses wird von Nausikaa erblickt, von Pieter Lastman, als Radirung.

E. v. Huber.

Namensänderung des deutschen Gewerbemuseums in Berlin. Entsprechend dem Beschlusse der Generalversammlung vom 31. März d. J. hat der deutsche Kaiser gestattet, dass der Name des »deutschen Gewerbe-Museums« in »Kunstgewerbe-Museum zu Berlin« geändert und dass dementsprechend die im Zusammenhang hiermit beschlossenen Aenderungen in den Statuten vorgenommen werden.

Retrospective Ausstellungen.

Die Ausstellung von Darstellungen der Stadt Mainz und ihrer Denkmäler.

Am 3. Juni ward in Mainz eine Ausstellung geschlossen, die es wohl verdient, in weiteren Kreisen gekannt und besprochen zu werden, ebenso sehr mit Rücksicht auf das, was sie erstrebte, als in Ansehung dessen, was sie bot.

Die Veranlassung zu derselben war die 50. Versammlung der »geselligen Zusammenkunft der Ingenieure und Architekten«, die in feierlicher Weise durch eine Ausstellung von Darstellungen der Stadt Mainz und ihrer Denkmäler begangen werden sollte.

Die der letzten Ausgabe des Katalogs*) beigefügte Vorrede giebt über den Plan der Ausstellung durch Mittheilung des bezüglichen Entwurfes Rechenschaft. Die in demselben zum Ausdruck gebrachten Principien mögen im Einzelnen anfechtbar und einer Richtigstellung fähig sein; im Ganzen aber ist damit der Weg gezeigt, wie durch derartige Local- und Einzel-Ausstellungen nicht nur der Wissenschaft und Geschichte der Kunst ein reicher Gewinn erwachsen, sondern auch zum mittelbaren Vortheil für diese Wissenschaft der Sinn einer Bevölkerung der Pflege der Kunstdenkmale zugewendet werden kann. In dieser Beziehung ist es gewiss als ein Erfolg zu bezeichnen, dass die Ausstellung von 107 Ausstellern mit etwa 1000 Gegenständen (in 743 Nummern) beschickt und von über 10000 Menschen besucht worden ist.

Um den Plan der Ausstellung kennen zu lernen, genügt es, folgende Stellen des Entwurfes in's Auge zu fassen:

»Der Zweck der Ausstellung ist ein doppelter:

 eine Uebersicht zu gewähren über das Vorhandene, und damit in möglichster Vollständigkeit und in geordneter Weise das Material an bildlichen Darstellungen als Quelle für die Baugeschichte der Stadt Mainz und ihrer Bauwerke zusammen zu bringen und zu verzeichnen;

^{*)} Darstellungen der Stadt Mainz und ihrer Denkmäler. Ausstellung 1879. Mainz, in Commission bei J. Diemer.

2. das Interesse der Bevölkerung für die Geschichte der Stadt zu wecken, die verschwundene Pracht vergangener Zeiten ihr im Bilde vorzuführen und so den Sinn für die möglichste Erhaltung des noch Vorhandenen neu zu beleben und zu verallgemeinern.«......

»Die Ordnung des Materials muss dann in einem Katalog »niedergelegt und, soweit es sich praktisch erreichen lässt, auch »in der Ausstellung vom baugeschichtlichen Standpunkte aus »durchgeführt werden, d. h. es müssen die den gleichen Gegen-»stand darstellenden Ausstellungsobjecte in chronologischer Reihen-»folge zusammengestellt und die gleichartigen Gebäude zu Haupt-»abtheilungen gruppirt werden.«

In Bezug auf den Katalog schlägt der Entwurf vor:

»Zunächst würde eine kurze baugeschichtliche Uebersicht die Einleitung zu bilden haben.

Hieran würde sich die Aufzählung der Ausstellungsobjecte in der Weise anschliessen, dass die oben bezeichneten Hauptabtheilungen gewissermassen wie Capitel-Ueberschriften die einzelnen Baulichkeiten als Unterabtheilungen umfassen, während innerhalb dieser die Darstellungen chronologisch aufgeführt sind. Hauptabtheilungen wie Unterabtheilungen würden mit einer ganz knapp gehaltenen Notiz einzuführen sein, die in wenigen Worten die Bedeutung der Gebäude, ihre Geschichte, ihre einstige und jetzige Beschaffenheit angäbe: letztere unter speciellem Hinweis auf das noch Erhaltene mit Angabe von Datirung, Inschriften etc.«

Die Aufzählung der Ausstellungsobjecte selbst müsste ausser der durch den ganzen Katalog fortlaufenden Numerirung folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des dargestellten Gegenstandes, resp. die der Darstellung beigefügte Aufschrift;

2. Datirung des dargestellten Zustandes resp. der Anfertigung, soweit eine solche angegeben ist;

3. Art der Darstellung, ob Gemälde, Kupferstich etc.;

4. Name des Malers etc.;

5. Name des jetzigen Besitzers;

6. historische Notizen über frühere Besitzer der Darstellung.

Den Schluss des Katalogs würden Namens-Register der Künstler sowie der Besitzer resp. Aussteller bilden, beide mit einfachem Nummernverweis. Schliesslich könnte noch eine bibliographische Uebersicht über baugeschichtliche und kunsthistorische Publicationen, die ganz oder theilweise Mainz betreffen, den Werth des Katalogs erhöhen.«

Der Abfassung des Entwurfes lag die Absicht zu Grunde, selbst für die grösste Ausdehnung der Ausstellung die leitenden Gesichtspunkte festzustellen.

Dass die Ausführung dem Entwurfe nicht in allen Stücken, und selbst im Wesentlichen nicht immer entsprach, lag in der Natur der Verhältnisse; die Betheiligung an dem Unternehmen liess sich im Voraus nicht berechnen, sie übertraf wohl selbst die kühnsten Hoffnungen der Veranstalter. Die Folge war, dass von einer genauen Innehaltung des Programmes sehr bald abgesehen werden musste; bei der Kürze der Zeit war es den Unternehmern der Ausstellung nicht möglich, den selbstgestellten Anforderungen überall gerecht zu werden: die baugeschichtlichen Notizen mussten ganz wegfallen, die Angaben über die Provenienz auf dasjenige beschränkt bleiben, was sich gewissermassen von selbst bot, zu Nachforschungen auf diesem Gebiete reichten weder die Zeit noch die Kräfte. Auch von der ursprünglich geplanten systematischen Anordnung des Katalogs musste abgewichen und mit einer einfachen Aneinanderreihung der Nummern, wie sie eingingen, vorlieb genommen werden. Und dennoch ist der Katalog auch in seiner jetzigen weniger vollkommenen Gestalt eine Arbeit, die ihrem Urheber, Herrn Dompräbendaten Schneider, zur hohen Ehre gereicht; es dürste wohl selten eine zeitweilige Ausstellung mit solcher Sachkenntniss und Sorgfalt katalogisirt worden sein. Die einzelnen Gegenstände sind in streng wissenschaftlicher Weise bezeichnet, die Titel meistens mit diplomatischer Treue wiedergegeben, bei den Oelbildern und Zeichnungen ist fast durchweg die Grösse angeführt; ausführliche Register erleichtern die Benutzung des Katalogs.

Das dem Katalog über den ursprünglichen Plan hinaus beigefügte Künstlerverzeichniss mit biographischen Notizen ist gewiss mit besonderer Freude zu begrüssen. Eine Mainzer Künstlergeschichte existirt noch nicht; dieses Verzeichniss wird einer späteren Bearbeitung werthvolle Hülfe bieten. Jedenfalls ist die Gelegenheit benutzt worden, um eine grosse Zahl biographischer Notizen über Männer, deren Bedeutung über die localen Grenzen hinausreicht, zu sammeln. Wäre nicht durch die unerwartete Ausdehnung, welche die Ausstellung gewonnen, die grösste Beschleunigung in der Anfertigung des Katalogs geboten gewesen, so hätte sich auch hierin vielleicht noch mehr Gleichmässigkeit in der Behandlung ermöglichen lassen. Vielleicht wäre es zu wünschen, dass bei Veranstaltung derartiger Ausstellungen durch Theilung der Arbeit und Vorbereitung der geschichtlichen Theile des Katalogs die gleichmässige Ausführung gesichert würde.

Betrachten wir nun im Einzelnen, was die Ausstellung der Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte bot. Das Hauptinteresse nehmen die äusserst zahlreichen Darstellungen des Domes in Anspruch: Grundrisse, Ansichten, Aufrisse und Schnitte des Gesammtbaues wie der einzelnen Theile, Details der Architektur, Denkmäler und Sculpturen. Sie stellen uns den Dom in seinen verschiedenen Phasen dar: vor der Zerstörung, als Ruine und durch die Zeit der Restauration hindurch bis auf den heutigen Tag.

Ganz besonders fesseln die meisterhaften Aufnahmen, welche auf Veranlassung und unter Leitung des Dombaumeisters Wessiken gefertigt worden sind, das Auge des Kunsthistorikers. Sie sind in den Jahren 1869 und 1870 fast durchweg von der Hand Rud. Redtenbacher's gezeichnet und für die Geschichte der Restauration des Domes von grossem Werth. Sie bilden gewissermassen den Schlüssel zu allen, auch den früheren Restaurationsprojecten, insbesondere aber zu denen von Wessiken und Cuypers. Das, was die Aus-

stellung in dieser Beziehung bietet, liefert ein schätzbares Material zur Beurtheilung dieser viel erörterten Frage. Unter den Projecten tragen am meisten die geistreichen Entwürfe des Dombaumeisters Cuypers den Stempel künstlerischer Vollendung. Sehr charakteristisch für die Auffassung der Zeit ist ein von Saint-Far, dem ehemaligen Architekten des Königs von Frankreich, 1813 gezeichneter Aufriss der Ostseite des Domes als Beweis für das erstaunlich geringe Verständniss jener Zeit für ältere Stilformen.

Unter den zahlreichen Sculpturen des Domes nehmen die sogenannten Chorstühle die hervorragendste Stelle ein. In der Ausstellung sind sie, wie überhaupt der Dom mit allen seinen Denkmälern und Architekturdetails, auf's glänzendste durch die wahrhaft mustergiltigen Photographien von C. Hertel aus Mainz vertreten, gleich vortrefflich durch die verständnissvolle Auswahl der Gegenstände und der Aufnahme-Standpunkte wie durch die technische Ausführung. Umsomehr muss bedauert werden, dass diese für das Studium der Kunstgeschichte so werthvollen Photographien durch den ausserordentlich, hohen Preis einer ausgiebigen Benützung sich entziehen.

Was speciell die Photographien der Brendel'schen Chorstühle betrifft, so gewähren erst sie eine Vorstellung von der vollendeten Schönheit der Schnitzereien, die vielleicht das Edelste sind, was Deutschland an Holzsculpturen aufzuweisen hat. Die Zeichnungen von Nohl und Bogler, welche ebenfalls ausgestellt waren, erscheinen dagegen kalt und dürftig.

Unmittelbar an den Dom anstossend, mit ihm durch den Kreuzgang verbunden, stand noch am Anfang dieses Jahrhunderts die Liebfrauenkirche. Die äusserst zahlreichen Abbildungen, die von ihr die Ausstellung vereinigte, legen Zeugniss ab von dem Interesse, welches dieser herrliche gothische Bau bei der Bevölkerung erweckte. Wahrhaft imposant ist die Reihe der Abbildungen, als hätte Jeder sich beeilt, ein Bild des ehrwürdigen Baues zu erhalten, ehe er der Macht der Verhältnisse zum Opfer fallen sollte. Und so ist denn das in der Ausstellung vereinigte Material ein so reiches, dass sich mit Hilfe desselben eine fast erschöpfende Publication zusammenstellen liesse, zumal eine grosse Zahl der Abbildungen in streng architektonischer Auffassung und Treue uns den Bau in seinem Grundriss, seinen Aufrissen und einem Theil seiner Details wiedergiebt. Besonders hervorzuheben sind in dieser Beziehung die Zeichnungen von J. J. Hoch und Hundeshagen und die Detailaufnahmen von von der Emden und Lindenschmit.

Nicht minder reichhaltig ist das Material auch in Bezug auf andere Kirchen, so vor Allem die Stephans- und die Dominikanerkirche.

Unter den Profanbauten älterer Zeit ist vornehmlich das ebenfalls am Anfang dieses Jahrhunderts zerstörte Kaufhaus, ein einfacher gothischer Bau, durch eine Reihe von Abbildungen und durch die noch im städtischen Museum erhaltenen grossen Reliefbilder Kaiser Heinrich's VII. mit seinen sieben Kurfürsten vertreten.

Unter den zahlreichen Darstellungen von Renaissance-Denkmalen befanden sich manche Bauten und Sculpturen, die durch die Publicationen Lübke's und Ortwein's bereits allgemein bekannt waren, so vor Allem der Marktbrunnen, das Schloss und der »König von England«. Aber selbst ein flüchtiger Blick in die Ausstellung zeigte, dass dieselbe in Bezug auf Renaissance-Architektur weit mehr enthielt, als man wohl erwartet hatte. Wir sehen, dass aus der Zeit der Spät-Renaissance in Mainz noch Vieles und zum Theil Vollendetes erhalten ist, dass besonders einzelne Architekturtheile, Giebel, Erker, Portale, Schmiedeeisen-Arbeiten und sonstige Details von schönen Formen sich noch an zahlreichen Bauten, meist alten Adelshöfen oder Patricierhäusern, vorfinden. Es würde zu weit führen, wollten wir hier auf Einzelnheiten eingehen; nur auf zwei Bauten möchten wir besonders aufmerksam machen: auf den Knebel'schen Hof und auf den sogenannten Bickenbau, einen Theil des Stadionerhofes, sowie auf diesen selbst.

Der Hauptvertreter der Renaissance in Mainz ist das ehemalige Kurfürstliche Schloss, das bis jetzt immer noch einer seiner Bedeutung entsprechenden kunstgeschichtlichen Bearbeitung harrt, von seiner Verwendung als Waaren-Magazin ganz zu geschweigen! Leider ist es auch in der Ausstellung nur durch wenige Abbildungen vertreten.

Sehr umfangreich dagegen ist die Sammlung von Denkmäler-Darstellungen der verschiedensten Zeiten und Stile, die in der Ausstellung vereinigt war. Besonderen Werth hat in vielfacher Beziehung eine aus sechzehn doppelten und zwei einfachen Folioblättern bestehende Folge von Darstellungen von Denkmälern aus der Liebfrauen-, Stephans- und besonders der Dominicanerkirche, die, nach der Datirung des einen Blattes, um 1648 gezeichnet sind. Da viele derselben längst zerstörte Grabdenkmäler darstellen, so bilden sie einen werthvollen Beitrag zur Mainzer Denkmälerkunde und dürften im Zusammenhang mit den zahlreichen Zeichnungen von Bodmann, Lindenschmit (Vater) und Anderen, sowie den neueren gezeichneten und photographischen Aufnahmen eine fast erschöpfende Mainzer Denkmälergeschichte ermöglichen.

Für das Studium der römischen Topographie von Mainz sind die auf Veranlassung des Stadtbaumeisters Kreisig ausgeführten Aufnahmen von den bei Gelegenheit der Canalbauten freigelegten römischen Mauerresten von hohem Werth. Vielleicht gelingt es, durch ein solches sorgfältiges Aufzeichnen einer jeden Fundstelle allmählig in die Topographie des römischen Mainz volle Klarheit zu bringen. Von Bedeutung sind in diesem Sinne auch die Planeinzeichnungen des Dr. Wittmann. Schliesslich möchten wir noch auf die ausserordentlich zahlreichen Darstellungen von mittelalterlichen Befestigungen hinweisen, unter denen die zum Theil vom Oberst von Cohausen ausgeführten Skizzen von Mauertheilen und Thürmen besondere Erwähnung verdienen, weil sie mit Sachkenntniss vom baugeschichtlichen Gesichtspunkt aus aufgenommen sind. Die Ausstellung hat übrigens auch als Kunstausstellung einen nicht zu unterschätzenden Werth gehabt. Es sind nicht nur bekannte Namen, wie Caspar Schneider, Georg Schütz mit vielen bisher fast ungekannten Bildern und Zeichnungen vertreten, sondern wir lernen auch neue Namen kennen, und zwar Maler wie Architekten, deren Bedeutung über die localen Grenzen hinausgeht: die Entwürfe von Cuypers, die Aquarelle von Ohaus, die Zeichnungen von Hoch können zu dem Besten der Gattung gerechnet werden. Auch einen Bildhauer treffen wir unter den Künstlern, dessen Name bisher noch nicht nach Verdienst bekannt war, Sebastian Pfaff. Die Ausstellung enthielt von ihm zwar nur ein Modell zu einem projectirten Denkmal für den Kurfürsten Emmerich Joseph, doch ist sie Veranlassung geworden, dass gleichzeitig eine grössere Zahl Modelle des Künstlers der Vergessenheit entrissen worden sind.

Ueberhaupt liegt die Bedeutung der Ausstellung zum grossen Theil in dem, was sie angeregt hat; denn eine directe wissenschaftliche Verarbeitung des Materials war unter den gegebenen Verhältnissen wohl nur in vereinzelten Fällen möglich. Dass sie in dieser Hinsicht schon ihre Früchte getragen hat, ist gewiss ein Beweis, dass hier der richtige Weg betreten ist. Während den Vorbereitungen zur Ausstellung und dieser selbst arbeiteten mehrere Mainzer Künstler, Architekten und Zeichner an deren Vervollständigung: ein Theil der Ohaus'schen Aquarelle und der Architektur-Aufnahmen von Harz, sowie der Melsheimer'sche Plan sind für die Ausstellung gefertigt. Es dürfte nur noch erübrigen, auf diejenigen wissenschaftlichen Arbeiten hinzuweisen, deren Inangriffnahme auf Grund der Ausstellung möglich und von der Ausstellungscommission als wünschenswerth bezeichnet worden ist. Wir fügen dieses Verzeichniss in der Hoffnung bei, dass dadurch vielleicht der eine oder der andere der Wünsche in Erfüllung gehe. Das Material ist nachgewiesen, die Benutzung leicht zu erreichen.

1. die Anfertigung einer genauen Copie des von N. Person 1699

renovirten alten Stadtplanes (309 des Katalogs);

2. die Publicirung einer Zeichnung von Lindenschmit (Vater), ein Fragment der Wandmalereien im Kaufhaus darstellend (64 d. K.), (ist unterdessen bereits im Correspondenzblatt des deutschen Geschichts- und Alterthums-Vereine geschehen);

3. eine Zusammenstellung des Materials, das die Ausstellung zur Kenntniss der Martinsburg, der ehemaligen Residenz der Mainzer Kurfürsten, enthielt, insbesondere Publicirung eines alten Planes, der die Benutzung der Räume angiebt und für die Zwecke des Hausdienstes gefertigt zu sein scheint (277 d. K.);

4. die Herausgabe eines in vielfacher Beziehung äusserst interessanten und werthvollen Manuscriptes der Grossherzoglich Weimar'schen Bibliothek: Eigentlich und Wahrhaffter bericht Von der Fortification des Jacobsberg ausserhalb Maintz gelegen Auss getreuer Affection gestellt durch mich, Adolphen von Waldenburg..... Anno 1626 (743 d. K). Von diesem Manuscript befindet sich in der städtischen Bibliothek eine Copie von 1822 (651a d. K.);

5. eine Zusammenstellung alles Dessen, was die Ausstellung über die mittelalterlichen Befestigungen von Mainz enthielt, wobei einerseits eine genaue Aufnahme des noch Erhaltenen stattzufinden hätte und andererseits eine Baugeschichte dieser Befestigungen zu versuchen wäre;

6. die Veranstaltung einer Publication über das ehemalige Deutsch-

Ordenshaus (jetzt grossherzogliches Palais), wobei die höchst interessanten Pläne (322 und 323 d. K.) zur Veröffentlichung gelangen würden, die auf Veranlassung Napoleons I. behufs der Umgestaltung des Deutsch-Ordenshauses zu einer grossartigen kaiserlichen Residenz angefertigt wurden. Der eine dieser Pläne trägt das »approuvé! Napoléon«;

- 7. eine Zusammenstellung der Saint-Far'schen Pläne zur Umgestaltung der Stadt, bei denen es vor Allem auf Anlage eines von monumentalen Bauten umgebenen centralen Platzes und Schaffung grosser Radialstrassen als Hauptadern des Verkehrs ankam.
- 8. Herausgabe eines historischen Planes der Stadt auf der Grundlage des Melsheimer'schen Planes (478 d. K.), eventuell eines historischen Atlas, in welchem auf moderne Stadtpläne die verschiedenen Zustände übergedruckt erscheinen, so dass ein Vergleich und ein Aufsuchen alter Bauten etc. ermöglicht wird.

Indem wir hiermit unseren Bericht über die Ausstellung schliessen, möchten wir noch dem Wunsche Ausdruck geben, dass die bereits angeregte Idee, in ähnlicher Weise im nächsten Jahre eine Ausstellung von Aufnahmen und Abbildungen der Renaissance-Denkmale der Architektur und Sculptur am Mittelrhein zu veranstalten, verwirklicht werden möchte. Es würde eine solche Ausstellung einen Ueberblick über den Einfluss der Renaissance-Bewegung auf die Architektur und Sculptur eines bestimmten Landstriches gewähren.

Dass wir wünschen, ähnliche Ausstellungen wie die hier besprochene auch an anderen Orten veranstaltet zu sehen, brauchen wir nicht erst zu versichern.

Litteraturbericht.

Kunstgeschichte. Archäologie.

Ch. Bayet, Recherches pour servir à l'histoire de la peinture et de la sculpture chrétienne en Orient avant la querrelle des Iconoclastes. Paris, E. Thorin, 1879. 8°. 142 Seiten.

Die vorliegende Schrift bildet den zehnten Band der unter der Leitung des französischen Unterrichtsministeriums stehenden gelegentlichen Publicationen, welche die »Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome« bilden. Bayet hatte mit Abbé Duchesne im Jahr 1874 zu Studien byzantinischer Monumente verschiedene Gebiete Macedoniens bereist und in den »Archives des Missions« waren von ersterem die Resultate seiner Forschungen in Saloniki und in den Klöstern des Athos alsbald veröffentlicht worden. Die neueste Schrift des jungen französischen Gelehrten, welcher den Lehrstuhl für Archäologie an der Lyoner Akademie innehat, beschäftigt sich vorwiegend unter allgemeinen Gesichtspunkten mit der Litteratur und den Monumenten der alten christlichen Kunst im Orient. Ohne sich auf weitläufige Auseinandersetzungen einzulassen, erklärt B. in der Einleitung (S. 3), »in der altehristlichen Kunst überrasche die den Orient und Occident verbindende Gemeinsamkeit der Kunstvorstellungen«. Diesen als Axiom ausgesprochenen Gedanken im einzelnen durchzuführen, dürfte wohl eine der lohnendsten Aufgaben der Kunstforschung sein, insbesondere wegen der wichtigen Consequenzen, welche sich daran knüpfen liessen. Selbst unter denen, welche zur Zeit als Autoritäten für die Fragen der altchristlichen Archäologie gelten, können nur wenige so überraschenden Behauptungen ihren Beifall geben, wie den folgenden: »Im Orient werden die Typen und Symbole erfunden, um dann vom Occident übernommen zu werden.« »Das Monogramm Christi, das aus dem Monogramm gebildete Kreuz und das einfache Kreuz tritt zuerst im Orient auf.« (Wir bemerken beiläufig, dass z. B. de Rossi die erstere Behauptung in einer Besprechung des Codex Sinaiticus zugiebt.) »Ein orientalischer Kirchenvater, obwohl persönlich der Kunst abhold, war der erste, welcher den Gläubigen die Symbole des Fisches, des Ankers, der Taube u. a. empfahl, und was Rom betrifft, so finden wir ebendiese Symbole zuerst auf griechischen Inschriften . . . Als später

nach und nach um sich greifende Neuerungen die christliche Kunst umwandelten, übernahm wieder der Orient die Führung.« Italienische Gelehrte wie Garrucci behaupten bekanntlich das Gegentheil: die altchristliche Kunst soll unter der Anregung der ersten römischen Päpste entstanden sein. Wir sind allerdings gewöhnt, in den römischen Katakomben die ältesten Denkmäler der christlichen Kunst zu erblicken, wogegen B., mit den Monumenten des Orients ziemlich vertraut, so ganz verschiedene Gesichtspunkte aufstellt, dass man sie wohl für eine Neuerung in der Kunstgeschichte erklären müsste, wenn sie nicht als Voraussetzungen, sondern als Resultate eingehender Erörterungen mitgetheilt wären. In dem ersten Theile der Schrift B.'s wird, im ganzen mehr resumirend als ausführend, die Kunst der christlichen Antike oder die Symbolkunst behandelt. Die Uebersicht ist so vollständig wie möglich und in den Fällen besonders werthvoll, wo B. die Priorität, wenn nicht der Entdeckung. so doch der litterarischen Besprechung beanspruchen kann. Ueber die chronologischen Bestimmungen könnte man vielleicht in einzelnen Punkten mit dem Verfasser rechten, aber dies würde hier zu weit führen. B. betont besonders die auffallende Aelmlichkeit gewisser byzantinischer Miniaturen (Cosmas Indicopleustes) mit Bilderbeschreibungen von Kirchenvätern (S. 21-26). Hier sind die mitgetheilten Beispiele das glückliche Ergebniss specieller Forschungen des Verfassers. In der Behandlung der allgemeinen Gesichtspunkte erklärt sich B. offen und entschieden gegen die Hypothese, die altehristlichen Darstellungen seien aus heidnisch-mythologischen Vorstellungen durch Umdeutung entstanden. »Sobald der Gläubige das Gleichniss vom guten Hirten einmal in seinem Sinn bewegte, konnte er den ersten besten Hirten auf dem Felde als das Vorbild betrachten. Einer Statue der Hermes Kriophoros bedurfte es dafür wahrlich nicht. Wozu so gelehrte Erklärungen, wenn die natürlichsten auf der Hand liegen (S. 36)?«

Im Eingang des zweiten Abschnittes behandelt B. den grossen Umschwung in der öffentlichen Stellung der Kunst im Zeitalter Constantins des Grossen. Denselben findet er am deutlichsten ausgeprägt in dem Streben, die dargestellten Personen physiognomisch individuell zu gestalten (S. 47). Unter diesem Gesichtspunkt werden Christus-, Marien- und Apostelbilder besprochen, ferner die einzelnen Compositionen, wie Geburt Christi, Taufe Christi u. s. w., besonders an der Hand litterarischer Quellen. Es folgt eine Besprechung der ältesten Miniaturhandschriften (Genesis in Wien, Josua-rotulus und Cosmashandschrift des Vatican; syrischer Evangelien-Codex in Florenz). Auf die Pariser Handschriften wird kein Bezug genommen. In dem den Mosaiken gewidmeten Abschnitt sind werthvolle Untersuchungen über die Salonicensischen mitgetheilt. Ueber die Mosaiken an der Façade der Marienkirche in Bethlehem ist aus ciner Publication Sakkelions von Patmos, auf die zuerst Duchesne in den Sitzungen der christlich-archäologischen Gesellschaft in Rom (1866) aufmerksam gemacht hat, eine wichtige Stelle mitgetheilt, welche einem Synodalschreiben vom neunten Jahrhundert aus Jerusalem entnommen ist: »In Bethlehem errichtete Helena die grosse Marienkirche und an der Aussenseite gegen Westen liess sie in Mosaik die Geburt Christi darstellen, eine Panagia mit

dem Christkind im Schooss und die Anbetung der Magier. Als die Perser Syrien verwüsteten (614) und Jerusalem niederbrannten, traten sie in Bethlehem mit Erstaunen vor die Bilder der Magier in persischer Tracht, jener Sterndeuter, worin sie ihre Landsleute erkannten. Aus Achtung und Verehrung für ihre Vorfahren, die sie in diesen Bildern gleich als noch lebend verehrten, verschonten sie die Kirche, welche heut noch besteht.« — Jetzt freilich ist von den besprochenen Mosaiken in Bethlehem keine einzige Spur mehr erhalten. Doch giebt uns die mitgetheilte Stelle einen authentischen Anhalt für die Erklärung des eigenthümlichen Costüms der Magier in altchristlichen Bildern.

Das Capitel über die altchristliche Sculptur in den Ländern des Orients bietet manches Neue, ohne Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu können. Das Schlusskapitel giebt wieder mehr allgemeine Gesichtspunkte. Die Stellung der Kunst im öffentlichen Leben ist in richtiger Weise nach den heute noch im Orient geltenden Normen charakterisirt. (S. 134.) Zusammenfassend sagt B. (S. 136): »Die byzantinische Kunst des sechsten und siebenten Jahrhunderts zeigt eine Mischung antiker und asiatischer Elemente, welche sie sich assimilirt und nach gewissen Principien, welche im Wesen ihrer Natur liegen, nicht aber zufällig sind, modificirt hat.

J. P. Richter.

Orazio Marucchi, La cripta sepolcrale di S. Valentino sulla via Flaminia. Roma, Tipografia della pace, 1878, 705. Mit 9 Abbild. auf drei Tafeln.

Bosio hatte in der Katakombe von San Valentino bei Ponte Molle ein Frescogemälde der Kreuzigung Christi aufgefunden und davon auch eine natürlich unbefriedigende Abbildung in seiner Roma Sotterranea gegeben. Marucchi ist es gelungen, die lange Zeit verloren geglaubte Katakombe wiederaufzufinden und darin auch noch die Spuren des interessanten Gemäldes, von dem eine grosse, möglichst genaue Abbildung der Schrift beigegeben ist. Der Crucifixus von S. Valentino kommt in seinen allgemeinen Zügen der Darstellung im syrischen Codex der laurentianischen Bibliothek am nächsten. Christus ist mit einer langen, ärmellosen Tunika bekleidet; vier Nägel durchbohren Hände und Füsse. Den Kopf Christi, welcher etwas nach links geneigt ist, umgieht ein weiter Nimbusreif. Das Kreuz selbst ist so niedrig, dass die Füsse Christi kaum erheblich über den Fussboden erhaben sind. Zu den Seiten des Kreuzes stehen die Madonna (zerstört) und Johannes mit dem Evangelienbuch im Arm; beide sind durch grosse Nimben ausgezeichnet. Nach eingehenden Untersuchungen über die ältesten Crucifixusdarstellungen einerseits und über die Geschichte der Katakombe andererseits kommt M. zu dem Resultat, das in Rede stehende Katakombengemälde sei nicht einer späteren Zeit als dem siebenten Jahrhundert zuzuschreiben und sei wahrscheinlich unter Papst Theodorus (642-649) entstanden, der in der Valentinus-Katakombe Bauten J. P. Richter. ausführen liess.

Enrico Stevenson, Scoperta della Basilica di Sa Sinforosa e dei suoi sette figli al nono miglio della via tiburtina. Roma, Tipografia della pace, 1878, 925. Mit Plan.

In dieser neuesten mit gewohnter Gründlichkeit abgefassten Schrift giebt St. ausführlichen Bericht über die von ihm entdeckte und unter III seiner Leitung ausgegrabene suburbicare Doppelbasilika, die in ihrem Grundplan mit dem Doppeltempel der Venus und Roma auf der Velia am römischen Forum eine gewisse Aehnlichkeit hat. Letzterer ist bekanntlich von Trajan erbaut und unter die Regierung desselben Kaisers fällt das Martyrium der Heiligen, nach denen die Basilika genannt ist. Die Berichte über das Martyrium erkennt St. in ihrem Kern als glaubwürdig an (S. 14-25). Die Ausgrabungen ergaben, dass mit der Basilika keine Katakombe verbunden war, woraus gefolgert wird, dass diese Heiligen schon ursprünglich zu ebener Erde, also in Sarkophagen, beigesetzt waren. Der Grundplan des älteren Gebäudes entspricht den kleinen coemeterialen Basiliken über der callistinischen Nekropolis, von denen S. Sisto e Cecilia und S. Sotere nach G. B. de Rossi's Publicationen am bekanntesten sind. Um Irrthümer und Verwechslungen zu vermeiden, sollte man im Unterschiede von den späteren Basiliken für diese Gebäude, weil eigentlich Mausoleen, den Ausdruck »Alla memoria« gebrauchen. Drei apsidale Nischen sind so gegen einander gestellt, dass sie der Apsis und dem Querschiff der späteren Basiliken scheinbar entsprechen. Dass jene Nischen zur Aufnahme der Sarkophage bestimmt waren, unterliegt keinem Zweifel (S. 22). Das Gebäude wurde in seiner jetzt noch erhaltenen Form höchst wahrscheinlich im Lauf des dritten Jahrhunderts aufgeführt (S. 24). Von der grösseren dreischiffigen Basilika ist der Narthex nicht gefunden worden. Das Baumaterial besteht in Ziegeln und Travertin. Das Mittelschiff war höher als die Seitenschiffe, wo die Fenster im Scheitel der einzelnen Arcaden angebracht waren. In der Apsis sind noch Spuren ornamentaler Malereien erhalten. Die beiden Kammern an beiden Seiten der Apsis erklärt St. nach den Angaben des Paulinus von Nola (Ep. XXXII ad Severum). Vom Altar ist keine Spur aufgefunden worden, wohl aber vom Ciborium. Unter dem Fussboden der Kirche haben sich keine Gräber gefunden. Die Inschriftenreste, darunter nicht eine von directer Bedeutung für das Gebäude, bieten einen nur schwachen Anhalt für die Entscheidung der Frage nach der Entstehungszeit dieses grösseren Gebäudes, wofür von St. »ungefähr das fünfte Jahrhundert« (S. 37) angesetzt wurde. Die dreischiffige Basilika ist 41 Meter lang und 191/2 Meter breit, das Mausoleum mit den drei Apsiden dagegen 19 Meter breit und ungefähr 181/4 Meter lang, was eine Gesammtlänge von nicht weniger als annähernd 60 Metern ergiebt. Da das Terrain, auf dem die Doppelbasilika liegt, dem Principe Borghese gehört, war es zum Glück nicht schwer, eine dauernde Conservirung des Monumentes zu erreichen. J. P. Richter.

M. Victor Schultze, De christianorum veterum rebus sepulcralibus commentatio historico-archaeologica. Gothae, Typis Parthesianis 1879, 32 S.

Die vorliegende Abhandlung beschäftigt sich zwar vorwiegend mit Fragen, welche zur Kunstgeschichte kaum in directem Bezug stehen, Fragen der altchristlichen Coemeterialinstitutionen und deren Beziehungen zu den heidnischen, doch sind einzelne Resultate der sorgfältigen und umsichtigen Untersuchungen von Bedeutung für die Kunstarchäologie. Behauptungen, welche man gewohnt ist, als unumstössliche Thatsachen zu betrachten, nur

weil sie von G. B. de Rossi verfochten worden sind, werden von S. einer scharfen Kritik unterworfen: Callistus war nicht Kleriker, sondern Laie, so führt S. aus, als er vom Papste über das Coemeterium gesetzt wurde, das unter seinem Namen berühmt geworden ist (S. 18). Im ersten Theil polemisirt S. mit Erfolg gegen die weitverbreitete Auffassung, als wenn die Christenverfolgungen auch zu Schändungen der christlichen Grabstätten geführt hätten, entgegengesetzt der antiken Sitte, welche jedes Grab ohne Unterschied mit Pietät betrachtete (S. 13). Wo in der Schrift auf kunstgeschichtliche Fragen beiläufig die Rede kommt, ist von einer Beweisführung der aufgestellten Sätze leider Abstand genommen. Die Christen sollen vor Constantin keine »memoriae« (Mausoleen zu ebener Erde) errichtet haben (S. 8, Anm. 1). Die Felsengräber des griechischen Orients sollen jüdischen Ursprungs sein. Juden der Diaspora sollen in Aegypten ganze Katakomben angelegt haben (S. 3). Die zahlreichen Irrthümer (?) in biblischen Geschichtsdarstellungen christlicher Katakomben, wie das häufige Vorkommen heidnischer Vorstellungen (?), sollen aus dem Mangel einer officiellen Controle der Kunstübung seitens der Presbyter erklärt werden (S. 21): Behauptungen, welche vielleicht das Resultat selbständiger Forschungen sind, aber unter allen Umständen näher ausgeführt zu werden verdienen. J. P. Richter.

Le Opere di Giorgio Vasari. Con nuove annotazioni e commenti di Gaetano Milanesi. Tomo Ill. In Firenze, Sansoni, Editore 1879.

Der dritte Band der von Milanesi allein besorgten neuen Vasari-Ausgabe bringt zwar keine Rectificationen der italienischen Kunstgeschichte von jener Bedeutung wie sie z. B. im ersten Bande der Commentar zur Biographie des Niccola Pisano oder im zweiten Bande der zum Leben des Baccio Pontelli boten, doch wird uns auch hier kaum eine Seite begegnen, auf der uns nicht das Kreuzchen aufmerksam machte, dass eine Angabe Vasari's eine neuerliche Correctur oder Erklärung erfahren habe. Wohl ist da Vieles der in den letzten Jahrzehnten so umfangreich gewordenen, meist schon verwertheten italienischen Locallitteratur entnommen, doch ist auch wieder die Zahl jener Beiträge eine erhebliche, in welchen die Früchte neuer eigener archivalischer Forschung geboten werden.

Nur auf Einiges will ich hinweisen. Die Liste authentischer Werke des Bildhauers Antonio Rossellino wird erheblich vermehrt, so wird z. B. das prächtige Grabmal des Bischofs Lorenzo Roverella in S. Georgio in Ferrara als Werk des Antonio Rossellino nachgewiesen, das bis jetzt als ein Werk des Ambrogio da Milano angesehen wurde. Was Bernardo Rossellino betrifft, so corrigirt Milanesi seine im zweiten Bande (pg. 539) producirte Ansicht, Bernardo Rossellino sei der Hauptarchitekt Nikolaus V. gewesen, im Sinne der neuesten Forschung. Aber nicht Domenico di Francesco, sondern Antonio di Francesco von Florenz war derjenige, welcher als Architekt und erster Werkmeister eine umfassende Thätigkeit entfaltete. Bernardo Rossellino starb in Florenz 1464, welches Jahr auch das Todesjahr des Desiderio da Settignano ist. Mino da Fiesole wird von nun an Mino da Poppi genannt werden müssen, da Milanesi Poppi als den Geburtsort dieses Künstlers nachweist (S. 116). Eine Reihe

von Vasari dem Mino zugeeigneter Werke erhält urkundliche Bestätigung. Auf Seite 149 findet sich die Publication des interessanten Actenstückes, das uns genau den Vorfall erzählt, welcher den Jacopo Bellini »famulus et discipulus magistri Gentilini pictoris de fabriano« in Conflict mit dem florentinischen Magistrat brachte und wahrscheinlich Ursache wurde, dass er Florenz verliess und nach Verona übersiedelte. Für die Miniaturmalerei bringt der Commentar zum Leben des Gherardi einige neue Nachrichten von erheblichem Werthe. besonders die über Stefano Lunetti und Giovanni genannt il Boccardino vecchio. Gelegentlich einiger von Milanesi gebrachten Mittheilungen über Zahlungen, welche die Pollajoli für einzelne ihrer Arbeiten erhielten, erwähne ich die im Cod. Magl. XVII. 33 gefundene zeitgenössische Notiz, welche angiebt. dass das Grabmal Innocenz' VIII 4000, das Sixtus' IV. 5000 Ducaten gekostet habe. Als Sandro Botticelli's Todesjahr wird statt 1515 das Jahr 1510 nachgewiesen; als Geburtsjahr stellte Milanesi schon in Band II (S. 312) das Jahr 1447 fest, so dass Botticelli also ein Alter von 63 Jahren erreichte. Der Commentar zum Leben des Filippino Lippi bringt als Nachtrag zum Commentar über Fra Filippo Lippi im zweiten Bande eine peinliche Scene: Fra Filippo Lippi auf der Folterbank wegen Verdachtes einer Urkundenfälschung! -- Es kann nicht schaden, dass Milanesi in einer Note zum Leben des »Niccolò Alunno« da Fuligno Ad. Rossi's Erklärung des Beinamens »Alunno« reproducirt. Keine Urkunde kennt diesen Beinamen, Vasari gebraucht ihn zuerst, und seit jener Zeit ist er geläufig geworden. Brigida degli Elmi, Gattin des Michele Picca von Fuligno, stiftete 1492 eine noch vorhandene Altartafel in die Kirche S. Niccolò in Fuligno. Ein elegantes lateinisches Epigramm sollte den Donator und den Maler auf die Nachwelt bringen. Da antwortet denn der Dichter auf die in der dritten Zeile gestellte rhetorische Frage: »Si petis auctoris nomen« im Stile des Virgil (»Tytion terrae omniparentis alumnus« etc.): »Nicolaus alumnus Fulginiae«, also Nicolaus, Sohn Fuligno's. Das führte Vasari dazu, alumnus als Beinamen zu nehmen, und später war der Folignate Jacobilli im Stande, eine Familie de Alumnis zu creiren!

Mit dieser heiteren Historie, wie Namen in die Künstlergeschichte kommen, schliesse ich. Soll ich auf etwas aufmerksam machen, was mir bei der Durchsicht dieses Bandes besonders auffiel, so wäre dies die Breite der älteren Noten, die vollinhaltlich reproducirt werden, auch wo deren Inhalt durch die neu hinzugekommenen Noten modificirt wird. Auch der Commentar zum Leben Mantegna's, der ohne Noten 46 Seiten füllt und durch seinen Inhalt aus dem Rahmen der Publication herausfällt (mit Recht beschränken sich Noten und Commentare auf historische Rectificationen), hätte eine starke Kürzung erfahren dürfen, so sehr mir im Uebrigen der Autor desselben, Pietro Selvatico, sympathisch ist.

H. J.

Alfred Michiels, L'Art flamand dans l'est et le midi de la France. Rapport au Gouvernement Français. Complément de l'Histoire de la Peinture Flamande. Paris, Renouard. 1877.

Der vorliegende starke Band enthält die Blüthenlese, welche der Verfasser

der »Geschichte der flämischen Malerei« auf einer längeren Entdeckungsreise in Dijon, Besançon, Lyon, Grenoble, Avignon, Villeneuve, Aix, Arles und Marseille gehalten hat. Schon die Namen dieser Städte üben einen Reiz auf den Kunsthistoriker, denn jedermann weiss, dass in den Kirchen und Galerien der französischen Provinzialstädte ein noch ungehohener Schatz an Kunstwerken schlummert. Wir nehmen also das Buch des Kunsthistorikers, der eine so bändereiche Production hinter sich hat, mit einem gewissen Interesse zur Hand, das sich freilich bei der Lectüre mit dem Gefühl des Befremdens mischt. Zwar verrathen die historischen Partien des Buches eine ganz rühmenswerthe Kenntniss auch der neuesten Litteratur; die Biographie von François Wouters z. B. ist auf Grund der archivalischen Forschungen van den Branden's gut durchgearbeitet, desgleichen die Antonio Moro's, Josse's van Cleef, Willem Kay's und anderer auf Grund älterer Quellen. Der Stil ist gefällig und, abgesehen von den unaufhörlich wiederkehrenden Selbstberäucherungen und Bewunderungsausbrüchen über den eigenen Kennerblick, ganz fesselnd. Ja mehr als das; die Dinge, welche Michiels vorbringt, sind so staunenswerth und überraschend für den Kenner dieses Gebietes, dass er unwillkürlich ganz Auge und Ohr wird, bis er bei ruhiger Ueberlegung merkt, dass Michiels als eine zweite Scheherezade nur die wunderbarsten Märchen aus alten Zeiten erzählt.

Wir wollen einige der Fragen, die er in dieser Form behandelt, näher erörtern.

In der Cathedrale zu Besançon befindet sich ein Triptychon, die Anbetung der Könige darstellend, das aus dem Kloster St. Vaast zu Arras herrührt. Wir gestehen ein, nicht zu wissen, ob es bereits einen Namen trägt oder ob der Name Vermeyen's, dem es Michiels zuschreibt, lediglich seine Erfindung ist. Ob diese Zuschreibung richtig ist, muss jedenfalls durch sachliche Kritik bewiesen werden, und dies versucht auch Michiels (p. 169) dadurch, dass er zunächst in einem der Könige den Künstler selbst erkennt. Dies ist nicht unmöglich, denn der Maler kann sich sehr wohl auf seinem Bilde porträtirt haben. Aber Michiels scheint doch seiner Sache nicht ganz sicher zu sein, denn er gibt auch die Möglichkeit zu, dass dieser König des Künstlers Vater sei. Von dem letzteren besitzen wir allerdings kein Porträt wie von dem Sohne, aber es ist ja möglich, dass auch in Ermangelung solchen Beweisstückes die Familienähnlichkeit von Vater und Sohn dem Autor zu seiner Vermuthung Grund gäbe. Ferner erkennt Michiels in dem Bilde Karl V. und zwar legt der Maler dem Kaiser den Arm auf die Schulter, wie einem Dutzbruder, was freilich unwahrscheinlich ist, um so unwahrscheinlicher, als das Bild im Jahre 1528 gemalt wurde. Die Maria ist selbstverständlich die Frau Vermeyen's, der Knabe natürlich der Sohn der Beiden, und endlich erkennt Michiel sogar in einem Hunde das eigene Windspiel des Malers. Das ist alles möglich, aber wir fragen doch schliesslich, woher Michiels dies so genau weiss? Die Frage, ob jener König Vermeyen selbst ist, kann zunächst durch die vorhandenen Selbstbildnisse des Malers gelöst werden, die charakteristisch genug sind, und zwar durch einen ungewöhnlich starken Bart, der dem Maler eine gewisse Berühmtheit verschaffte. Aber Michiels sagt p. 172, Vermeyen und Karl V. sind hier noch ganz jung, ungefähr 28 Jahre alt, »und die Jahre haben noch an dem Kinn des Malers seinen kolossalen Bart nicht entwickelt«. Also es ist Vermeyen ohne Bart, und Michiels hat ihn so erkannt? — Diese Entdeckung wird bedenklich. Das sieht Michiels selbst ein und bemerkt daher p. 172: Vermeyen hat auch auf den Madrider Teppichen diesen Bart nicht. Ich weiss allerdings nicht, was für einen Bart sich Michiels unter dem Barte Vermeyen's vorstellt, aber auf jenen Madrider Tapeten, die ich kenne, hat Vermeyen denselben Bart, den er auf dem Porträt der Sammlung des Hieronymus Cock hat. Damit dürfte diese hinfällige Entdeckung erledigt sein.

Eine andere, noch heiklere Entdeckung enthält das VII. Kapitel. Es handelt sich wieder um einen Maler, von dem bisher kein Bild nachgewiesen wurde, und dessen Feststellung und Entdeckung Michiels mit nicht wenig Bescheidenheit für sich in Anspruch nimmt. Es ist dies Jean Perréal, ein Künstler, der in der jüngsten Zeit die archivalische Forschung sattsam beschäftigt hat, der aber als Maler auch nicht mit Einem Bilde nachzuweisen ist. Michiels hat aber ein Bild Perréal's entdeckt, welches für ihn sofort die Grundlage zu weitern Entdeckungen bildete: ein kleines Bildchen, im Besitze Herrn Bancel's in Paris, welches Maria mit dem Kinde auf dem Throne vorstellt, zur rechten Seite angeblich den jugendlichen Karl VIII. von Frankreich, zur linken Anna von Bretagne, seine Gemahlin. Zu beiden Seiten, auf beiden Säulen des Thronsitzes, befindet sich ein Monogramm, bestehend aus den durch einen Liebesknoten verbundenen Buchstaben I und P. Das Märchen, welches Michiels ausserdem über dieses Bild erzählt, lässt sich nicht controliren; es gibt weder ein Porträt Karls VIII. noch eines seiner Gattin Anna von Bretagne aus der Zeit, aus welcher dieses Bild herrühren soll (1491). Auch fand diese Entdeckung schon bei Michiels' Landesgenossen eine Opposition, und er beklagt sich bitter, dass Charvet, der Verfasser eines Werkes über Jean Perréal, von derselben keine Notiz nahm. Aber Charvet gesteht, dass er nichts von Bildern verstehe, ein Bekenntniss, das ihm nur zur Ehre gereichen kann.

Der Beweis für Michiels' Entdeckung beruht lediglich auf der Deutung jenes Zeichens, und gerade diese ist bedenklich. Wir wollen nicht behaupten, dass unter allen Umständen zwei durch einen Liebesknoten verbundene Lettern nicht das Monogramm des Künstlers bezeichnen können; Jean Penicaud, der berühmte Schmelzmaler, der älteste dieses Namens, gebraucht dasselbe Monogramm, wie es hier auf dem Bilde steht; aber das Bedenkliche ist, dass hier dieses Zeichen zweimal erscheint, und zweimal in so auffälliger Weise neben dem angeblichen Karl VIII. und der angeblichen Anna von Bretagne, dass wohl kein Zweifel darüber obwalten kann, dass es sich nicht auf den Künstler, sondern auf die beiden dargestellten Personen beziehen müsse. Es sind die Initialen des jungen Paars, das somit auch nicht Karl VIII. und Anna von Bretagne darstellt. Auch hier können wir also der selbstbewussten Exclamation nicht beipflichten, mit der Michiels p. 207 sein Märchen über Jean Perréal schliesst: »Man kannte nicht ein einziges Bild seiner Hand, dieses Hinderniss ist nunmehr beseitigt, denn es ist ein Ausgangspunkt für künftige

Entdeckungen gewonnen!« Michiels geht gleich selbst von diesem neu gewonnenen Ausgangspunkte weiter, aber wir haben Ursache, ihm auf diesem Spazierritte in das Land der Träume nicht weiter zu folgen.

P. 131 beschreibt Michiels ein Porträt Philipps II. von Spanien, von Antonio Moro, welches Suyderhoef gestochen hat, und zwar, da er das Original nicht kennt, nach dem Stiche, der eine reiche Bordüre von Lorbeerblättern und Fruchtgehängen zeigt. »Diese Lorbeerblätter,« sagt Michiels, »scheinen ebenso wie diese Fruchtgehänge eine Anspielung auf die eben erfochtenen Siege von Saint-Quentin und Gravelingen zu enthalten.« Das ist selbst für Michiels' Gelehrsamkeit etwas stark, denn einem Moro wäre nichts weniger in den Sinn gekommen, als ein Porträt des Königs mit solchem Beiwerke zu versehen; die Bordüre rührt vielmehr von der Hand P. Soutman's her, der für die gesammte Porträtfolge, in welche das Blatt gehört, die Zeichnungen nach den verschiedenen Bildern geliefert hat, die ihm eben zugänglich waren. Da aber die Originale höchst ungleichartig waren, das Porträt Philipps II. von Moro wahrscheinlich ein Porträt in Halbfigur war, sämmtliche Bilder aber in Eine Form gebracht werden mussten, zeichnete Soutman diese Cartouchen aus Blättern, Fruchtgehängen und Kinderfiguren dazu. Wenn nicht ausdrücklich darunter stände: P. Soutman effigiavit et excudit, so würde es an den Ornamenten allein zu erkennen sein, dass sie um hundert Jahre später entstanden sind, als das Bild Moro's. Hundert Jahre aber sind für die Kunstgeschichte ein Zeitraum, über den man nicht mit einem Schritte hinübergeht.

Für die Leichtigkeit, mit welcher Michiels ein volles Jahrhundert über-

springt, wollen wir noch ein anderes Beispiel anführen.

In der Münchener Pinakothek (Nr. 724) befindet sich ein männliches Porträt, über dessen Urheber man noch nicht einig ist. Man schrieb es ehedem dem Jakob Walch (Jacopo de' Barbari) zu; gegenwärtig, da die kritische Forschung in Deutschland etwas weiter gediehen ist, bezeichnet es der Katalog Dr. Markgraff's als ein Bild des Hans Asper († 1571). Es ist damit noch nicht erwiesen, dass es von diesem Maler herrührt*), aber das Gemälde gehört wenigstens einem deutschen Maler um das Jahr 1550 an, und auf einem Zettel oder Briefe, den der Dargestellte in der Hand hält, steht deutlich: *Unnserm Getrüwen lieben Herrn Haller unsserm...., also eine Inschrift in deutscher Sprache und im Charakter des 16. Jahrhunderts. Ueberdies aber zeigen sich auf dem Leibrocke, mit Perlen gestickt, gross und deutlich die beiden Buchstaben R. W. Sind es die Anfangsbuchstaben vom Namen der dargestellten Person, oder nicht, das lässt sich nicht ohne weiteres entscheiden, aber nach der Stelle, wo sie angebracht sind, können diese Buchstaben nun und nimmer den Maler bezeichnen.

Michiels ist aber entgegengesetzter Ansicht; p. 290 spricht er von diesem Bilde und überrascht uns mit einer eigenthümlichen Entdeckung: das Bild ist nach ihm von der Hand Rogier's van der Weyden! Dieser Fund hat gewiss

^{*)} Es stimmt vielmehr mit seinen beglaubigten Werken nicht überein. — Anm. d. Red.

kaum seines gleichen in der ganzen Kunstgeschichte und übertrifft auch alle sonstigen Entdeckungen in diesem Buche, die schier zahllos sind wie der Sand am Meere! Was sind die Entdeckungen über Jean Malouel, Bellegambe, Melchior Broederlam, was ist der Bart Vermeyens', was ist das Monogramm Jean Perréal's, was sind die neuentdeckten Bilder von Barthélemy de Cler, von Coppin Delf gegenüber diesem Rogier van der Weyden? Ja, was ist dagegen selbst die p. 279 zur Schau gestellte Entdeckung eines Schülers des alten Brueghel Namens Noël de Lyon, der in Wahrheit um 200 Jahre später gearbeitet hat, als Michiels ihn malen lässt!

Michiels scheint kein Glück mit Rogier van der Wevden zu haben; er erzählt das selbst p. 292, eine der traurigsten Entdeckungsgeschichten, die leider nicht ihm allein, sondern auch dem Brüsseler Museum widerfuhr, welches die Kosten der Michiels'schen Kennerschaft bezahlte. Er schreibt: »Ich bin gezwungen, hier gegen ein eigenthümliches Vorgehen im Brüsseler Museumskatalog zu protestiren. Seit einigen Jahren besitzt diese Sammlung ein Triptychon von Rogier van der Weyden, welches ich im fünften Bande meiner Histoire de la peinture flamande beschrieben habe. Es gehörte damals dem Herrn Wolsey-Moreau. Die Administration des Beaux-Arts in Belgien wollte sich nicht damit befassen, in Folge dessen ein schlichter Hötelier in Brüssel, Namens Middleton, das Bild für 25,000 Francs kaufte. Es war hierauf Gegenstand der Bewunderung aller Kenner und aller Künstler. Aber der neue Besitzer starb bald und als seine Sammlung in London verkauft wurde, erstand es die Administration der Beaux Arts, nun hinlänglich aufgeklärt, für 23,000 Fr. Ich (nämlich Michiels) gab zahlreiche Anhaltspunkte über das Werk und die darin porträtirten Personen und setzte es ausser Zweifel, dass es von Rogier van der Weyden gemalt ist. Es ward als ein Bild von seiner Hand öffentlich verkauft und als solches von der belgischen Regierung erworben. Aber trotzdem hat man es nunmehr unter die Anonymen versetzt und gibt dem Publicum Ursache zu fragen, warum man eigentlich das Werk eines namenlosen Künstlers so theuer bezahlt habe« *).

Da Michiels nicht in der Lage sein dürfte, diese Frage selbst zu beantworten, und die Belgische Museums-Verwaltung nicht die Lust haben wird, es zu thun, so wollen wir die gewünschte Aufklärung geben. Dieser von Michiels entdeckte Rogier van der Weyden hat mit den echten Werken des Rogier van der Weyden nicht die geringste Aehnlichkeit und die Direction des Brüsseler Museums scheint es vorziehen zu wollen, den zu theuern Ankauf eines anonymen Bildes einzugestehen, als sich auch noch durch eine lächerliche Bezeichnung dauernd zu blamiren.

Unbegreiflich ist nur, dass ein so productiver Schriftsteller naiv genug ist, derartige Erfahrungen noch zu erzählen. Aber Michiels' Entdeckerwuth und sein Selbsthewusstsein sind nachgerade krankhaft geworden. So schliesst er sein erstes Capitel über Claes Sluyter, den Meister des Mosesbrunnens in

^{*)} Das Bild, von welchem hier die Rede ist, bildet Nr. 370 des Brüsseler Katalogs vom Jahr 1877.

Dijon, mit der bescheidenen Phrase: »Sein Andenken war derart verwischt, dass Niemand für diesen tüchtigen Vorläufer den Platz reclamirte, der ihm doch gebührt. Nun aber, nun muss er ihm zu Theil werden und nunmehr (d. h. nachdem ich, Michiels, ihn entdeckt habe), nunmehr trete er an die Spitze der langen Reihe nordischer Künstler als Vorläufer der van Eyk und als ein Gründer der flämischen Schule!«

Ich weiss nicht, ob sich die französischen und belgischen Gelehrten solche Einfältigkeiten bieten lassen, aber wir Deutschen für unseren Theil müssen bemerken, dass längst in den populärsten Handbüchern, z. B. in Lübke's Geschichte der Plastik, alles das darin steht, was Michiels über Sluyter entdeckt zu haben glaubt, denn das Merkwürdige haben Michiels' Schriften: was daran gut ist, das steht leider schon in älteren Büchern und was nicht in älteren Büchern steht, braucht auch in spätern keine Berücksichtigung zu finden.

Dr. Alfred von Wurzbach.

Architektur.

I Principi del Duomo di Milano sino alla morte del Duca Gian Galeazzo Visconti. Studj storici di **Antonio Ceruti.** Milano, Tipografia Arcivescovile, ditta Giacomo Agnelli. 1879. XIV und 224 S.

Cesare Cantù trat in seiner kurzgefassten Einleitung zu den von der Dombau-Administration herausgegebenen Annali della Fabbrica del Duomo di Milano (es erschienen bisher zwei Bände, die von 1387 bis auf das Jahr 1480 reichen) der fast allgemein acceptirten Anschauung entgegen, dass die Initiative der Gründung des neuen Doms auf Gian Galeazzo Visconti zurückzuführen sei; gleich damals hat Graf Belgiojoso für die frühere Anschauung eine Lanze gebrochen und nun tritt Ceruti mit einem sehr gelehrten Buche auf, dem Gian Galeazzo Visconti den Ruhm, Gründer dieses Riesenwerkes zu sein, zu wahren. Tradition und Schriftzeugnisse werden aufgeboten, die gestellte These zu beweisen. Ich gestehe aber, dass gerade die von Ceruti beigebrachten zahlreichen Belegstellen mir Cantu's Ansicht nur wahrscheinlicher machten, dass die Initiative zu dem Baue von der Bürgerschaft Mailands ausgegangen sei und dann an Gian Galeazzo Visconti einen energischen Förderer und Gönner gefunden habe. So heisst es z. B. gleich in der Bulle des Erzbischofs Antonio da Saluzzo vom 12. Mai 1368, worin die Bevölkerung des Mailändischen Territoriums zu Spenden aufgefordert wird: »Cum ecclesiam mediolanensem, sicuti experientia manifestat, consumptam et dirupatam, sub vocabulo, reverentia et honore prafatae virginis a promordio fabricatam de novo reaedificari facere corda fidelium intendant etc. (S. 23.) Das pg. 82 gebrachte Citat aus einem von Galeazzo Visconti geschenkten Missale sagt nur, dass sich Galeazzo freigebig (liberalissimum) all den Kirchenbauten gegenüber gezeigt habe, die während seiner Regierung in Angriff genommen wurden. Oder wer wollte wie Ceruti aus der Stelle der Leichenrede, welche der frate Andrea Billia dem Visconti hielt: »Quanta illi cura hujus nostri maximi templi in quo has

religiones perficimus« (S. 80) mehr herauslesen, als Galeazzo's thatkräftige Unterstützung des Dombaues? Und ebenso beweisen die Worte, welche Beltramolo da Conago im Proemio des Registerbuches der Dombau-Administration fallen liess: »Ad aeternam memoriam et magnitudinem sanctissimi principis etc... et bonorum civium hujus bonae et almae civitatis Mediolani, divina inspiratione comotorum ad tantum opus« (pg. 89), durchaus nicht zweifellos die Initiative Galeazzo Visconti's, sondern sie führen mit genügender Klarheit das Verdienst dieser Gründung auf den Gewaltherrn und die Bürger zurück. Ich könnte so Schritt für Schritt Ceruti folgen, doch wird diese Arbeit jeder kritische Leser dieses Buches selbst thun. Dass sich Galeazzo Einfluss auf die Dombau-Administration sicherte, ist bei der Art seiner Herrschaft und den Mitteln, welche er zur Erhaltung desselben in Anwendung brachte, selbstverständlich. Aber dass die Dombau-Administration in keinem bloss executiven Verhältnisse zu den Anordnungen der Visconti oder deren Nachfolger Sforza standen, ist eben so sicher; freilich, Ceruti führt als Beweis seiner entgegengesetzten Behauptung an, dass z. B. Galeazzo Sforza, welcher ja den »Diritto creditario di alto patronato« besass, dem Guinoforte da Solaro, der damals Bauleiter war, und den er für Privatbauten verwenden wollte, aus eigener Machtvollkommenheit dessen Sohn Pietro Antonio substituirte; Caffi aber hat in einem der letzten Hefte des Archivio Storico Lombardo (Anno V. fasc. V) den Beweis erbracht, dass die Rectoren des Baues, trotz zweimaliger Intervention des Galeazzo Maria Sforza, den Pierantonio Solaro nicht anstellten und dieser desshalb nach Russland ging, wo er in Moskau am Kremlbau beschäftigt wurde.

Wenn es Ceruti nicht gelang, die von ihm aufgestellte These zu beweisen, so hat er doch mit Gründlichkeit und Fleiss Alles herbeigeschafft, was die Lösung dieser Streitfrage herbeizuführen vermag. Ausserdem aber hat er im VI. Abschnitte eine verdienstvolle Untersuchung über die ersten Architekten des Baues gegeben. Für sicher hält es Ceruti, dass der Plan des Baues von einem fremden Architekten herrühre, der aber gar nie nach Mailand kam, den Bau zu leiten, woraus sich auch die Unsicherheit erklärt, welche Schritt für Schritt alle Massnahmen des Baues kennzeichnet und immer wieder zwingt, Gutachten an den verschiedensten Orten einzuholen. Und nicht bloss den Grundplan, auch das Beiwerk, die Verhältnisse etc. will Ceruti auf Rechnung des fremden Architekten setzen. Auf letztere hat vielleicht Johannes von Fernach Einfluss gehabt, der schon früher als Heinrich von Gmünd an dem Baue beschäftigt war, da er schon im Februar 1387 in den Administrationsbüchern erscheint, während Heinrich von Gmünd erst im Dezember 1391 von der Bauleitung angestellt wurde. Johannes von Fernach lieferte auch schon ein Kuppelmodell, obgleich der Bau kaum über die Fundamente heraus gediehen war. Von den übrigen Abschnitten möchte ich noch besonders hervorheben die fleissige Untersuchung über die alte Kirche Santa Maria Maggiore, an deren Stelle der Neubau trat. Das letzte Capitel, Charakter und Regierung des Gian Galeazzo Visconti, versucht eine politische Rettung dieses Gewaltherrschers; wozu? er steht im Banne der politischen Zustände und der sittlichen Maximen seiner Zeit. Lässt man sich daran nicht genügen, so helfen auch die Eulogien humanistischer Zeitgenossen wenig, die ja fast durchwegs Herolde der Erfolgspolitik waren. Poggio z.B., den Ceruti auch als Rettungszeugen citirt, hat auch noch für Gismondo Malatesta Worte des Lobes gefunden. Zu dem italienischen Einheitsgedanken hat Gian Galeazzo Visconti sicherlich kein anderes Verhältniss gehabt als ein Jahrhundert später Cesare Borgia. Und warum soll man nicht hinzufügen: ein anderes Verhältniss dazu war damals unmöglich.

H. J.

Die Votivkirche in Wien. Denkschrift des Baucomités, veröffentlicht zur Feier der Einweihung am 24. April 1879. Fol. 89, 52, XI S. 5 Taf. Wien, Verlag von R. v. Waldheim.

Die wiener Heilandskirche, gegründet zum Gedächtniss der Rettung des Kaisers Franz Joseph aus Mörderhand (1853), begonnen am 24. April 1856, ist an demselben Tage des Jahres 1879 eingeweiht worden. Der Zeit seiner Gründung nach ist dieses Bauwerk zu denjenigen zu rechnen, welche in Oesterreich die Herrschaft der Bureau-Architektur und des steifleinenen Classicismus durchbrachen, zu den Vorläufern der mit dem Jahre 1858 beginnenden grossen Bauperiode Wiens. In der Altlerchenfelder Kirche und der Ruhmeshalle des Arsenals waren die frühmittelalterlichen Baustile zur Anerkennung gelangt; neben dem romanischen und dem byzantinischen sollte nunmehr auch der gothische Stil zu Worte kommen, so schrieb das Concursprogramm es ausdrücklich vor. Architekten aller Länder wurden zur Betheiligung eingeladen, 75 Entwürfe langten ein, u. a. von Meistern wie Statz, Friedrich Schmidt, Ungewitter, den Preis erkannten Erzherzog Ferdinand Maximilian (der nachmalige Kaiser von Mexiko) und König Ludwig I. von Baiern dem Projecte des damals noch unbekannten, sechsundzwanzigjährigen wiener Architekten Heinrich Ferstel zu. Die Bauzeit wurde auf vierzehn Jahre bemessen, allein Schwierigkeiten mancherlei Art, vor allem die Unzulänglichkeit des ursprünglich aufgebotenen Baucapitals, verzögerten die Vollendung um weitere neun Jahre. Diese im Vergleich mit der Herstellungsdauer anderer Kirchen kurze Frist fiel in eine Periode besonders rascher Entwickelung, von welcher Ferstel selbst nicht unberührt bleiben konnte und die auch auf die Art der Durchführung des ursprünglichen Projectes Einfluss nahm. Wie aber der Architekt sich Schritt für Schritt das Recht erkämpfen musste, seine gereifte Einsicht zu verwerthen, z.B. was die farbige Innendecoration anhelangt, das ist in der vorliegenden Denkschrift trotz aller durch den officiellen Charakter derselben bedingten Zurückhaltung klar dargethan. Grade in dem Muthe und der Energie, mit welcher er auf die durchgängige Polychromirung des Innern drang, erkennen wir ein Hauptverdienst Ferstels, welches durch vollständiges Gelingen belohnt worden ist; und als dasjenige kirchliche Gebäude, in welchem Wand- und Glasmalerei zum erstenmal wieder so glücklich in Harmonie gesetzt worden sind, dass auch die Zweifler und die Gegner der Polychromie sich für überwunden erklären, wird die Votivkirche stets einen hervorragenden Platz in der Kunstgeschichte behaupten. Die Wahl Thausings für die Abfassung der Denkschrift war ebenfalls ein glücklicher Griff. Dem Zusammenwirken eines Kunsthistorikers von seiner Bedeutung, der, ohne zu den blinden Verehrern des Mittelalters zu gehören, sich doch offenen Sinn für dasselbe bewahrt hat, mit einem so feingebildeten Künstler wie Ferstel verdanken wir eine Publication, welche in Inhalt und künstlerischer Ausstattung sich weit über das Niveau solcher Gelegenheitsschriften erhebt. Gründungs- und Baugeschichte und ästhetische Würdigung des Gebäudes sind durch eine grosse Zahl von Abbildungen, mit Benutzung decorativer Motive als Kopf- und Randleisten etc., im wahren Sinne illustrirt. So gehört das Buch auch zu den gelungensten Leistungen der Typographie und der Xylographie.

Malerei.

L. W. Appell, Christian Mosaic Pictures. A Catalogue of Reproductions of Christian Mosaics exhibited in the South Kensington Museum. London, Science and Art Departement. South Kensington Museum, 1877, 25 S.

Die in der Grösse der Originale ausgeführten Nachbildungen altchristlicher Mosaiken, welche im South Kensington Museum ausgestellt sind, werden in dieser chronologisch geordneten Schrift nach ihrer kunstgeschichtlichen Bedeutung im Einzelnen näher besprochen. Hierbei ist nicht nur die ziemlich umfassende einschlägige Litteratur in einer sehr klaren und umsichtigen Weise zusammengezogen, sondern auch vollständige Nachweise über anderweitige Reproductionen der Mosaiken sind beigegeben, wodurch die Schrift auch abgesehen vom Museumsbesuch für weitere Kreise sehr nutzbar gemacht ist. Es dürfte sich empfehlen, wenn in derselben Weise sämmtliche noch vorhandene altchristliche Mosaiken auf Grund von Untersuchungen der Originale einer zusammenhängenden Darstellung unterzogen würden.

J. P. Richter.

Das Psalterium Aureum von Sanct Gallen. Ein Beitrag zur Geschichte der Karolingischen Miniaturmalerei mit Text von J. Rudolf Rahn. Herausgegeben vom historischen Verein des Kantons St. Gallen. XVIII Tafeln und 32 in den Text gedruckte Holzschnitte (67 Seiten. Folio). Huber & Comp. St. Gallen — C. Klincksiek in Paris — Hermann Löscher in Turin — Williams und Norgate in London.

Die St. Galler Alterthumsfreunde haben seit einigen Decennien eine ausserordentlich rege Thätigkeit entfaltet, um die Schätze der grossen Vergangenheit ihrer alten Culturstätte ans Licht zu ziehen. Der Verein liess durch Professor Ernst Götzinger Kessler's »Sabbate«, die Sonntagserzählungen jenes liebenswürdigen Handwerkers, publiciren, der, in Eisenach mit Luthern, als dieser von der Wartburg herabstieg, zusammentreffend, der Reformation gewonnen ward und sie dann in seiner Vaterstadt kräftig durchführen half. Es folgte, ebenfalls von E. Götzinger bearbeitet, Vadran's Geschichte der Aebte von St. Gallen, eine Arbeit, die dem gelehrten Humanisten, dem Rector der Universität Wien und Bürgermeister von St. Gallen, einen Platz unter den ersten Geschichtschreibern des 16. Jahrhunderts, über Aegidius Tschudi, anweist. Den Urkundenschatz der Abtei, von den Jahren 700—920 nicht weniger als 800 Nummern zählend, für die mero-

vingische und karolingische Zeit also ein Unicum, hat Dr. Wartmann in mustergiltiger Weise herausgegeben. Ebenfalls im Auftrage dieses Vereins veranstaltete Professor Gerold Meyer von Knonau in Zürich eine neue kritische Ausgabe der alten St. Galler Chroniken, die bis dahin bei Pertz nur theilweise genügend abgedruckt waren und einer Erläuterung noch fast ganz entbehrt hatten. Endlich hat Prof. Rahn in Zürich diesen diplomatischhistorischen auf gleiche Veranlassung hin eine kunsthistorische Publication beigefügt, die die ganz besondere Aufmerksamkeit der Alterthums- und Kunstfreunde in Anspruch nimmt.

Das »Psalterium aureum« - so genannt, man weiss nicht ob wegen eines verschwundenen silbernen und vergoldeten Einbandes, oder wegen des reichlichen bei der Schrift verwendeten Goldes, oder vielleicht um im Allgemeinen seinen hohen Werth zu bezeichnen - ist eines der kostbarsten Denkmäler der karolingischen Miniaturmalerei. Der Herausgeber widmete dem Werke eine Prüfung, die ihn weit über die Grenzen einer Monographie hinaus zu allgemeinen Untersuchungen und Resultaten über die karolingische Miniaturmalerei führte. Auf dem Wege sorgfältigen Studiums der der karolingischen Epoche angehörenden Miniaturhandschriften, namentlich in Paris, Bamberg und St. Gallen, überzeugte er sich, dass diese bis dahin als homogen und unterschiedslos gewonnene Masse von Malereien in verschiedene technisch und zeitlich unverkennbar abgegrenzte Gruppen zerfallen. Nach Rahn sind auseinander zu halten: 1) die altkarolingischen Codices (Codd. von Saint-Médard in Soissons, in Abbeville und das Evangeliarium des Godescale), 2) die Arbeiten der Schule von Tours (Bibeln Karls des Kahlen in Paris, Bamberg, Moutiers-Grandval, Zürich) und ihre Einflüsse auf Saint-Martin in Metz, 3) die »hochkarolingische« Schule (Gebetbuch Karls des Kahlen, früher in Zürich, jetzt vom Verfasser wieder nachgewiesen in München, Psalter in Paris, Bibliothèque nationale, Codex von St. Emmeram in München und Bibel von San Calisto). Die Geschichte der früh-mittelalterlichen Malerei, die ja fast ausschliesslich Geschichte der Miniaturmalerei ist, wird von diesem Nachweise Notiz zu nehmen und die bisherige generalisirende Behandlung der karolingischen Codices aufzugeben haben. Vermuthlich giebt die fortgesetzte Forschung auf diesem Felde noch zu weitern Präcisionen, vielleicht auch Modificationen Anlass, die Hauptsache ist aber die von Rahn einmal gebotene Grundlage einer Unterscheidung.

Was nun das Psalterium aureum betrifft, so hängt es sammt einem andern St. Gallischen Prachtwerke der Kalligraphie und Malerei, dem Psalter Folchart's, augenfällig mit den beiden letztgenannten Schulen zusammen. Und wie diese Arbeiten innerhalb der ganzen Schule der Miniaturmalerei eine höchst beachtenswerthe Stellung einnahmen, so bezeichnen sie den Höhepunkt der St. Galler Leistung, und zwar einen Höhepunkt, der nicht in langsamer, stetiger Entwicklung, sondern in plötzlichem Aufschwung aus höchst primitiven Vorarbeiten gewonnen ward. Dieser Aufschwung fällt in die Zeit Abt Grimald's (843—868). Die Miniaturen dieses Psalters nun veranschaulicht uns Rahn auf XVIII Tafeln, von denen I—Va Muster der Initialen, VI—XVII

Proben der Historienbilder geben. Wie interessant nun auch letztere Bilder für die Kenntniss des Kunstvermögens jener Zeit in Bezug auf Darstellung von Thieren, Menschen und Gruppen, ferner für Costüme, Waffen und zum Theil selbst für architektonische Anhaltspunkte sein mögen, so ist doch keine Frage, dass die bloss ornamentalen Leistungen, wie sie bei den Initialen zur Anwendung kamen, hoch über den Figuren-Bildern stehen. Wir lernen hier eine Anzahl von Ornamenten des karolingischen Stiles kennen, welche geradezu klassisch erscheinen und ihre Stelle neben ähnlichen Werken jeden Stiles behaupten. Der St. Gallische Alterthumsverein hat sich durch die musterhafte Wiedergabe dieser Blätter (ausgeführt in der lithographischen Anstalt von J. Tribelhorn in St. Gallen) um die Kunstgeschichte ein wahres Verdienst erworben, das möglicherweise auch noch zu einem Verdienst um das heutige Kunstgewerbe werden kann, und diese Publication ist durch die artistische Ausstattung wie durch den wissenschaftlichen Text hervorragend.

Zürich. S. V.

Ursprung der Glasmalerkunst im Kloster Tegernsee. Von Prof. Dr. Sepp. (Umschlagtitel: Festschrift bei Stiftung der Gedächtnissfenster am Erfindungsort der Glasmalerei zu Tegernsee. München und Leipzig 1878. Verlag von G. Hirth (gr. 8. 109 S.).

Eine Gelegenheitsschrift, welche für das Unternehmen Propaganda machen soll, die Klosterkirche zu Tegernsee mit Glasgemälden zu versehen, da die discoloria picturarum vitra des Abtes Gozbert bekanntlich bis auf die letzte Spur verschwunden sind. Der Gedanke erscheint unter allen Umständen gerechtfertigt, da jenes Schreiben Gozberts nun einmal das älteste Dokument über farbige Glasfenster ist; ob dieselben wirklich gemalt oder aus farbigem Hüttenglas zusammengesetzt waren, diese Frage wird wohl kaum jemals zu entscheiden sein. Für den Verfasser ist sie freilich entschieden. Mit schönen patriotischem Eifer hat er alles gesammelt, was für die Priorität des baierischen Landes überhaupt und Tegernsee's insbesondere in Beziehung auf die Glasmalerei spricht oder zu sprechen scheint. Aber er selbst hält den französischen Ansprüchen entgegen, dass der Patriotismus keine entscheidende Stimme haben dürfe. Die Existenz von Glashütten in der Gegend von Tegernsee gegen das Ende des zehnten Jahrhunderts scheint sicher zu sein, aber dass man auch bereits das Einbrennen von Farben verstanden habe, müsste doch auf andere Art bewiesen werden, als Sepp es versucht, indem er die Augsburger Fenster in den Anfang des elften Jahrhunderts setzt (wogegen sich doch viele Stimmen, neuestens auch Woltmann in seiner Geschichte der Malerei, erklärt haben) und den Rückschluss macht, dass vor denselben schon Fenster mit Schmelzfarben gemalt sein müssten. Durch die Zweifel soll ja nicht, wie Sepp vorauszusetzen scheint, Baiern in seinen kunsthistorischen Rechten gekränkt werden! Das beigebrachte Material zur Geschichte der künstlerischen Thätigkeit der Benedictiner in Baiern wird allerseits willkommen sein, und gern nehmen wir auch davon Notiz, dass der Verf. es sehr wahrscheinlich macht, jener Graf Arnold, welcher die Fenster für Tegernsee stiftete, sei ein Vohburger gewesen. B.

Fra Bartolommeo della Porta. Eine Studie über die Renaissance von E. Frantz. Regensburg. Druck und Verlag von G. J. Manz. 1879.

»Es ist unzweiselhaft, dass auch die grossen Meister der Renaissance ihre reifsten, tiefsten und schönsten Ideen aus dem Glaubensleben der Kirche schöpfen. Hier ist die Quelle ihrer Unsterblichkeit und ihrer Grösse, denn wahre sittliche, ideale Grösse gedeiht wie im Leben der Wissenschaft so im Kunstleben nur auf dem positiven Boden des Glaubens (S. IV).« »Der Paganismus (der Renaissance) zersetzte die geistigen Schöpfungen des Mittelalters, und seine farbenreichen Giftblumen in Litteratur und Kunst überwucherten die Ruinen einer grossen Vergangenheit« (S. 74). »Das Verdienst Fra Bartolommeo's liegt in der Rückkehr zu dem alten ehrwürdigen Geiste der Ordnung und Gesetzmässigkeit. Er schöpfte aus den reinen Quellen der Begeisterung, und darum haben auch die Richtungen der Kunst, die ihn berührten, sein inneres Wesen nicht zerstören können. Er nahm sie in sich auf und verband sie zum Gesammtausdruck seiner grossen und reinen, harmonischen Künstlernatur. Wie aus Fels gebildet steht seine ehrwürdige Gestalt in seinem glänzenden Zeitalter, das so tiefes moralisches, politisches und wissenschaftliches Elend, wie einst die Zeit des Perikles, unter dem Singen der Dichter und dem Philosophiren der Gelehrten verhüllt, und dessen innerster Kern die Auflösung der gesellschaftlichen Ordnung bedeutet, welche im Mittelalter unter der Aegide des Papstthums zur Einheit und Grösse herangereift war« (S. 201). — Dieser Standpunkt ist nicht neu, aber er ist schon mit mehr Geist und Geschmack dargelegt und verfochten worden, als es in dem vorliegenden Buche geschieht. Es geht nun auch schon gar nicht mehr an, so ohne weiters die Kunst des Trecento als autochthone, ganz aus dem kirchlichen Geiste emporgewachsene hinzustellen; der Verfasser hätte ja nur - um auf das Nächstgelegene hinzuweisen - seinen Blick auf die Sculpturen des Campanile in Florenz zu werfen gebraucht, um Giotto's und seiner nächsten Nachfolger Abhängigkeit von der Antike wahrzunehmen. Doch was sollen historische Hinweise nützen, das ganze Buch zeigt nur Tendenz, aber durchaus nicht historische Bildung. Auf den Pfaden, die Crowe und Cavalcaselle und namentlich Marchese gewiesen, geht der Verfasser fleissig den Lebens- und Arbeitsspuren Fra Bartolommeo's nach, aber er vermag weder erheblich Neues für die ästhetische Werthschätzung beizubringen, noch auch eine neue Quelle für die Geschichte des Lebens des Meisters aufzudecken. Die Documentstellen in den Anmerkungen sind fast sämmtlich, die als Anhang publicirten Documente durchaus aus den Memorie des Marchese herübergenommen, ein nutzloser Wiederabdruck, da Marchese's in vier Auflagen verbreitetes Werk jedem Forscher zur Hand ist. Dass Fra Bartolommeo seine Formensprache an den entschiedensten Vertretern der Renaissance bildete, kann auch Frantz nicht leugnen; dass er diese Formengebung nicht als Selbstzweck ansah, sondern diese ganz in den Dienst der Inspirationen seiner reinen tiefen, Innerlichkeit stellte, ist auch von den entschiedensten Parteigängern der Renaissance zugestanden worden. Also wozu der Lärm? Geschrieben ist das Buch in der blumenreichen Phraseologie des Predigerstils; auch dies kann seine Lecture nicht erfreulicher machen. Warum der Verfasser dem Titel hinzufügte: Studie über die Renaissance, bleibt unklar; nur einmal scheint sich der Verfasser dieses Titels erinnert zu haben, da, wo er eine Beschreibung des 1515 stattgefundenen Aufenthaltes Leo's X. in Florenz als Episode in seine Darstellung (S. 176—183) einschiebt; die Enthaltsamkeit jedoch, die sonst der Verfasser gegenüber der Wiedergabe zeitgeschichtlicher Thatsachen zeigt, lässt dieselbe völlig aus dem Rahmen des Ganzen herausfallen.

Schrift, Druck, graphische Künste.

Dr. Friedrich Wibiral. L'iconographie d'Antoine van Dyk d'après les recherches de H. Weber. Leipzig. A. Danz. 1877.

Die vorliegende Monographie stützt sich zumeist auf die bekannten Vorarbeiten von Hermann Weber und gibt eine, in manchen Fällen verbesserte und revidirte Beschreibung der Plattenzustände jener Porträts, die als zur Ikonographie van Dyk's gehörig angesehen werden. So schätzbar auch jede Bereicherung unseres Wissens auf diesem Gebiete ist, wäre es doch wünschenswerth gewesen, wenn Wibiral auch jener Seite der Ikonographie Aufmerksamkeit geschenkt hätte, von welcher sie hauptsächlich Szwykowski zu betrachten angefangen hat. Denn es genügt heute nicht mehr zu wissen, dass und ob irgend ein Porträt in die Ikonographie gehört, sondern wir fragen auch: Wer ist der hier Porträtirte? Wo befindet sich das Original? Hat ihn in der That van Dyk porträtirt, oder rührt das Original von einer andern Hand her? und wie derlei Fragen lauten mögen, denn die Beantwortung der einen geht stets Hand in Hand mit der anderen. In dieser Richtung hat Wibiral die sehr wichtigen Resultate Szwykowski's ganz ignorirt, und selbst dort, wo es nahe liegt sie fortzusetzen, dies nicht einmal versucht. Dieser Fall ist beispielsweise sehr lehrreich bei dem Porträt des Theodor Rogiers (Wibiral N. 156). Wibiral begnügt sich damit zu sagen, dass er Silberciseleur in Antwerpen gewesen, was auch die Schrift des Porträts sagt. Aber ein Blick in die Antwerpener Liggere würde sich bei dieser kurzen Biographie gelohnt haben, denn wir entnehmen daraus auch die Zeit, wann das gewesen, und dass Theodor Rogiers im Jahre 1630 als »silversmid en dryver« in die Gilde trat, in welcher er von da an ununterbrochen bis zum Jahre 1639 erscheint. Dann tritt eine dreijährige Pause ein; wieder begegnet uns sein Name vom Jahre 1642 bis zum Jahre 1648. Von da bleiben seine Annuitätszahlungen aus, und nach dem Jahre 1655 erscheint auch sein Name nicht mehr. Wir wissen somit auch, wann dieser Rogiers gelebt hat. Dies ist bei näherer Prüfung nicht unwichtig, denn es scheint, dass dieses Porträt nicht vor dem Jahre 1639 gemalt sein kann; im März 1632 ging van Dyck nach London. Damals war Rogiers noch ein unbekannter junger Mann und gewiss nicht von solcher Bedeutung, dass sein Porträt einen Platz in der Ikonographie hätte finden können. Wann hat ihn aber van Dyk porträtirt? Es ist nicht wohl anzunehmen, dass dies bei seinem vorübergehenden Aufenthalte mit seiner Frau

im Jahre 1640 in Antwerpen gewesen sei, denn wir haben ja soeben gesehen, dass Rogiers vom Jahre 1639 bis 1642 nicht in Antwerpen war. Hat er ihn also nicht porträtirt? und kommt dieses Porträt in die Ikonographie und zu van Dyck's Namen, wie so manches andere? Wir wollen diese Frage nicht kurzweg bejahen, da es nicht unwahrscheinlich ist, dass Rogiers jene Zeit von 1639 bis 1642 in London zugebracht hat. Zu dieser Vermuthung veranlasst uns ein Kupferstich von Jacob Neffs, einem der Stecher der Ikonographie, der eine getriebene Kanne nebst der dazugehörigen Schüssel darstellt, welche bei den Kunstkennern unter dem Namen »l'Aiguière de Charles I.« bekannt ist. Sie enthält die Darstellungen des Urtheils des Paris und eines Triumphes der Venus; die Schrift des Blattes lautet: P. P. Rubens pinxit pro Carolo I. Magnae Britaniae. Franciae et Hiberniae Rege. Theodorus Rogiers celavit Argento. Jacobus Neffs fecit aqua forti. Gillis Hendricx excudit Antwerpiae.

Wir haben diese Eine biographische Frage für viele näher berührt, weil es ein Irrthum ist zu glauben, dass die rein historische Seite der van Dyck'schen Ikonographie, welcher Szwykowski grosse Aufmerksamkeit geschenkt hat, erledigt wäre. Wir müssen aber noch eine andere Seite berühren, die Wibiral ebenso unbeachtet lässt, die aber gerade von dem Standpunkte der chalkographischen Behandlung, den er zunächst im Auge hat, von der grössten Wichtigkeit ist, und deren Vernachlässigung eines der Hauptgebrechen dieses Buches bildet. Bei jeder Nummer des Wibiral'schen Kataloges können wir bezüglich der einzelnen Plattenzustände lesen: »extrêmement rare!« oder »de la dernière rareté!« oder irgend eine ähnliche Phrase. Szwykowski hat sich bemüht, derlei Phrasen dadurch zu vermeiden, dass er genau angab, wo sich dieser Plattenzustand von so ausserordentlicher Seltenheit befindet. Das einzige Exemplar muss für Jedermann als da und da befindlich bezeichnet sein. Dass Wibiral diese Seite, statt sie nach Thunlichkeit zu ergänzen und zu berichtigen, ganz ausser Augen gelassen hat, ist kein Zeugniss für ein Verständniss der Sache.

Statt dessen hat Wibiral einer dritten Seite seine ganze Aufmerksamkeit gewidmet, und diese bildet eigentlich den Gegenstand seiner Monographie. Diese Frage hat schon vielfach Staub aufgewirbelt und wir können sie kurz in die Worte zusammenfassen: Welchen Werth und welche Bedeutung liaben die Papierzeichen für die Ikonographie van Dyk's?

Wibiral gelangt zu keinem endgültigen Resultate, sondern glaubt, dass erst die Zukunft solches liefern wird; aber er kommt (p. 152) zu folgenden Fundamentalsätzen:

»1. Die Anzahl der Wasserzeichen, und die Verschiedenheit der verwendeten Papiersorten ist auffallend mannigfaltig.«

»2. Die Wasserzeichen wiederholen sich nicht derart, dass ein Papier mit einem bestimmten Zeichen für Drucke von verschiedener Qualität oder für Ausgaben verwendet werden konnte, welche durch einen grösseren Zeitraum getrennt sind; sondern die Papiere mit ihren Zeichen ändern sich regelmässig mit der Qualität der Drucke und der Zeit der Ausgabe.«

»Daraus aber ergibt sich folgender Schluss (p. 153): die Zeit und die Qualität des Druckes stehen wie die Kategorie der Ausgabe, deren Bestandtheil er bildet, in so innigem Zusammenhange mit der Qualität resp. mit dem Wasserzeichen der verwendeten Papiere, dass man mit der Beschaffenheit dieser auf die übrigen erwähnten Punkte zurückschliessen kann.«

»Oder: Dieses oder jenes Wasserzeichen bestimmt die Zeitepoche oder die Ausgabe des Druckes oder umgekehrt, und weiss man, dass ein Abdruck in eine bestimmte Ausgabe gehört, so kann man annehmen, dass der Abdruck

jenes Wasserzeichen trägt, welches diese Ausgabe unterscheidet.«

Diesen Axiomen können wir folgende Thatsachen gegenüberstellen: Die ersten Ausgaben von ca. 80 Blättern der Ikonographie sind die mit der Adresse Martinus van den Enden. Es lässt sich nicht genau eruiren, wann sie gedruckt wurden, und es ist nur wahrscheinlich, dass sie in drei abgesonderten Serien erschienen, deren erste die Fürsten, Fürstinnen und Prinzen, die zweite die Staatsmänner und die Gelehrten, die dritte die Künstler und Kunstfreunde zu umfassen scheint. Es soll hierzu ein Titelblatt existiren, welches die Jahreszahl 1636 aufweist.

Im Jahre 1641 wurden diese Platten Eigenthum von Gillis Hendricx, der sie mit den 15 Original-Radirungen van Dyck's vereinigte, noch sechs andere Platten hinzufügte und die Ikonographie als sogenannte Centurie, bestehend aus 100 Blättern und einem Titelblatte, mit der Jahreszahl 1645 herausgab. Das Jahr einer dritten Ausgabe lässt sich nicht genau ermitteln; diese scheint um 5 Blätter reicher gewesen zu sein.

Frans Foppens, der Nachfolger des Gillis Hendricx, veranstaltete eine vierte Ausgabe, in welcher das G. H., die Adresse des Gillis Hendrick, gelöscht wurde. Wibiral sagt (p. 16), dass mit den Platten bisher noch keine Veränderung vorgenommen wurde: »Ces inscriptions sont absolument les mêmes et aucune retouche n'a eu lieu.« Diese Ausgabe scheint erst gegen 1660 erschienen zu sein. Es ist die letzte, welche für uns noch ein Interesse hat; denn es genügt, den ungefähr dreissigjährigen, nach Wibiral's Ansicht unretouchirten Zustand der Platten der Ikonographie im Auge zu behalten. Wir haben sonach vier, resp. fünf sogenannte Ausgaben: zwei von van den Enden, zwei von Gillis Hendricx und eine von Frans Foppens. Dreimal haben die Platten in der Zeit von dreissig Jahren den Besitzer gewechselt, unaufhörlich wurden sie gedruckt, und sollen trotzdem keine Retouche erfahren haben? Vielleicht behaupten wir aber zu viel, wenn wir sagen, dass sie in diesem Zeitraum unaufhörlich gedruckt wurden? Darüber müssen uns jedoch die Wasserzeichen belehren, welche Wibiral mit so grosser Sorgfalt zusammen getragen hat.

Wibiral weist nun 31 Wasserzeichen, respective Papiersorten dieser fünf Ausgaben, nach, und zwar 16 Papiersorten, welche van den Enden zu seinen Ausgaben benutzte, und 15 Papiersorten des Gillis Hendricx; es sieht nahezu so aus, als wenn jedes Jahr auf einem neuen Papier gedruckt worden wäre; diese 31 Wasserzeichen genügen uns vollkommen, um zu der Ueberzeugung zu gelangen, dass die damaligen Verleger bei der Publication eines so kost-

spieligen Werkes genau so vorgingen, wie sie es heute thun; das heisst mit anderen Worten: die Platten wurden nach Bedarf un auf hörlich gedruckt; sobald der Vorrath erschöpft, d. h. verkauft war, wurden sie neuerdings aufgelegt. Es ist aber unmöglich, dass die Platten, selbst wenn die Auflagen noch so gering waren, diese Procedur nahezu 30 Jahre ausgehalten haben, und es ist selbstverständlich, dass sie, noch ehe sie in den Besitz von Gillis Hendricx übergingen, eine, ja mehrere Retouchen erfahren haben müssen. Wenn dies Wibiral nicht weiss, so beweist das nur, dass die Retouchen von den Stechern selbst und höchst vorsichtig gemacht wurden, dass der Autor aber von der Natur des Kupferstichs eine sehr dürftige Vorstellung hat.

Wir müssen noch bei einer weiteren Behauptung Wibirals (p. 155) verweilen, derjenigen, dass die Qualität des Papiers gleichen Schritt mit jener der Drucke halte, und dass auch die Schönheit der Drucke sich in demselben Masse vermindere wie jene des Papiers. Dies ist ganz gewiss richtig, aber hieran knüpft Wibiral die unglaubliche Schlussfolgerung: »dies stimmt mit der allgemeinen Erscheinung überein, dass die Qualität des Druckpapiers gegen Ende des 17. Jahrhunderts immer schlechter wird, so dass die feinen und mit Sorgfalt gearbeiteten Papiersorten, die während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gemacht und verwendet wurden, in der zweiten Hälfte immer seltener werden, und am Anfange des 18. Jahrhunderts bereits gänzlich verschwinden u. s. w.«

Jedermann, der einmal einen Druck vor der Schrift von Edelinck, von Jacob Houbraken oder irgend einem anderen guten Stecher der zweiten Hälfte des 17. und des 18. Jahrhunderts gesehen hat, weiss, dass damals und jederzeit - auch heute - eben so gutes Papier fabricirt wurde, sobald man es bezahlt hat. Aber auch Jedermann, der sich mit derlei Dingen befasst, weiss, dass es sich nicht mehr rentiren konnte, ganz ausgedruckte und vielfältig überarbeitete Platten, auf theurem Papier zu drucken, desshalb hat man sie auf billigem gedruckt, hörte aber darum nicht auf, theures Papier zu fabriciren. Zur Bestimmung der grösseren oder geringeren Werthlosigkeit eines derartigen Objectes können die Wasserzeichen gewiss tauglich sein; zur Bestimmung des Werthes eines Kupferdruckes aber können nur jene Veränderungen als massgebend angesehen werden, welche die Platte selbst erfahren hat; diese sind aber nicht aus den Wasserzeichen, sondern nur aus den Abdrücken selbst zu ersehen, die der Verfasser dieser Monographie wohl Dr. Alfred von Wurzbach. nur von hinten anzusehen pflegte.

Francis Seymour Haden. The etched Work of Rembrandt. A Monograph. London 1879.

Die vom Burlington Fine Arts Club in London im Jahre 1877 veranstaltete chronologische Ausstellung der Radirungen Rembrandt's hat eine kleine Revolution hervorgerufen; aber die litterarischen Producte, welche derselbe zu Tage gefördert hat, sind eher geeignet, die Verwirrung, die auf diesem Gebiete herrscht, zu vermehren, als zu klären. Das umfangreichere Werk, den sogenannten »Descriptive Catalogue« von Middleton, haben wir

bereits an anderer Stelle*) besprochen, ohne zu ahnen, dass der Verfasser mit demselben zugleich ein Plagiat an Francis Seymour Haden beging, der nunmehr mit der Monographie, welche den Gegenstand dieser Zeilen bildet, sein Prioritätsrecht und seine Urheberschaft an all den neuen Standpunkten und Ideen in Anspruch nimmt, welche Middleton in seinem »Descriptive Catalogue« sich zu eigen gemacht und entwickelt hat.

Wir können hier nicht erörtern, ob es nicht besser gewesen wäre, die Sache auf sich beruhen und Middleton im ungeschmälerten Besitze dieser neuen Ideen zu lassen, doch Haden scheint nicht dieser Ansicht zu sein und fordert sein geistiges Eigenthum zurück.

Es handelt sich bei der ganzen Sache darum, durch eine chronologische Anordnung der Radirungen Rembrandt's sicherzustellen, welche Blätter von ihm, und welche nicht von ihm herrühren. Dass sich viele Blätter im Rembrandtwerk befinden, welche nicht von seiner Hand sind, ist weder Haden's noch Middleton's Entdeckung, sondern eine von der Kritik zu wiederholten Malen ausgesprochene Wahrnehmung. Aber dies genügt selbstverständlich nicht, sondern es muss constatirt werden, welche Radirungen dies sind, und von wem sie sind. Darum und zur Purification des Rembrandtwerkes werden von ienen beiden Autoren alle Rembrandt'schen Schüler, welche radirt haben, herangezogen, und unter sie werden jene Blätter vertheilt, welche nach Haden's und Middleton's Ansichten nicht von Rembrandt herrühren können. Wenn wir das verzweiselte Hin- und Herrathen im Katalog Middleton's für dessen originelle Seite hielten, so war dies ein Irrthum unsererseits, denn Haden ist in derselben Verlegenheit, wenn es sich um die Autorschaft eines Blattes handelt, und nur höchst dürftige Kenntniss des Terrains, auf welchem sich Haden bewegt, entschuldigt die Ansichten, welche in dieser nur 40 Seiten umfassenden Monographie ausgesprochen werden. Da wir sie nicht alle einzeln aufzählen können, wird es genügen, ein Beispiel Haden'scher Kritik ebenso zu untersuchen, wie wir an anderer Stelle einen Fall der Middleton'schen geprüft haben.

Eine Frage, die beiden Kritikern viel Nachdenken verursacht haben mag, ist der Name des Radirers der Platte des grossen Ecce homo, B. 77, und der grossen Kreuzabnahme, B. 81. Haden ist der Ansicht, dass es Lievens sei. Von diesen beiden Blättern ist das Ecce homo 1636 und die Kreuzabnahme 1633 datirt. Nun erzählen aber die alten Biographen, dass Lievens zu dieser Zeit in England war, wo er den König, die Königin und andere Vornehme porträtirte. Dieser Umstand aber, dessen sich auch Haden erinnert, widerspräche nicht nur seiner Annahme, sondern auch der ganzen Erfindung der englischen Kritik, welche Lievens zu einem anonymen Mitarbeiter und Hülfsradirer Rembrandt's macht, denn es ist klar, dass ein Maler, der schon vor 1633 in London den Hof porträtirt hatte, nicht nach seiner Rückkehr als anonymer Hülfsarbeiter in Rembrandt's Atelier gearbeitet haben wird.

Demnach darf Lievens nicht in England gewesen sein, und Haden (p. 17)

^{*)} Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst. 1879. Nr. 27 und 30.

führt zur Begründung seiner Ausicht an, dass 1) weder Walpole noch Vertue ihn erwähnen, dass 2) sein Name nicht in der officiellen Liste der Maler erscheint, dass 3) von ihm in England überhaupt kein Bild bekannt sei, oder vielmehr nur eines, welches aber keinen Anhaltspunkt für die Annahme bietet, dass es in London gemalt sei.

Die Nachricht, dass Lievens nach London gegangen, wird uns von Houbraken mitgetheilt, aber dieser würde nichts beweisen, da er erst lange nach Lievens' Tode schrieb. Houbraken hat indessen die Nachricht nicht erfunden, sondern sie aus Orlers' Geschichte der Stadt Leyden, Lievens' Geburtsstadt, geschöpft, einem Buche, welches im Jahre 1642, also noch zu Lievens' Lebzeiten, erschien und von einem Manne herrührt, der höchst gewissenhaft und vorzüglich unterrichtet war. Der ängstliche, sorgfältige Chronist hatte auch keine Ursache zu dichten, denn er konnte sich um biographische Details an Lievens selbst wenden. Wenn Walpole und Vertue von Lievens' Anwesenheit nichts wussten, so kann doch dies kein Beweis gegen Orlers sein. Dass sein Name nicht in den Listen der Maler erscheint, beweist nichts, denn es erscheinen auch andere in England thätige Künstler nicht darin. Dass aber in England kein Bild von seiner Hand bekannt ist, beweist noch weniger, denn wir wissen, dass daselbst jedes Porträt der Zeit Rembrandt oder van Dyck sein muss. Es genügt, dass auf dem Continent Bilder bekannt sind, welche in England gemalt sein dürften, so z. B. ein Porträt König Karl's I., welches in Amsterdam im Jahre 1704 in der Auction des Pieter Six verkauft wurde.

Wären nur dem Autor wenn auch kein von Lievens in England gemaltes Bild, so doch einige wahrscheinlich in England gemachte Radirungen eingefallen: Das brillante Porträt des Jacques Gouter, des Hofvirtuosen Karls I., mit der Schrift: »Jacobo Goutero inter regios magnae Britanniae Orpheos et Amphiones Lydiae Doriae Phrygiae testudinis fidicini et modulatorum etc. etc. Joannes Livius fecit et excudit.« Sodann ein anderes Portrait, welches wahrscheinlich in London gemacht ist, denn es stellt einen 112 Jahre alten Mann vor, der gewiss nicht, um von Lievens porträtirt zu werden, in diesem Alter über den Canal fuhr. Das Blatt ist bekannt unter dem Namen Robert South, weil ein Zeitgenosse des Lievens, Theodor Matham, auf ein Exemplar schrieb: »Robert South anglais, âge 112 ans«; in England aber hat das Blatt einen ganz besonderen Namen und heisst »Charles Digby«.

Wir haben dieser Frage längere Aufmerksamkeit geschenkt, weil sie geeignet ist, die dürftige Argumentation zu beleuchten, mit welcher die englische Kritik Fragen erledigt, die wahrlich grössere Sorgfalt und umfassenderes Wissen erfordern. So beispielsweise bezeichnet Haden p. 17 Philip Koning, einen Künstler, von dem überhaupt keine Radirung, wenigstens keine irgendwie nachweisbare, existirt, als denjenigen, von dem gewisse Radirungen Rembrandt's herrühren. Wenn man nicht einmal die Namen derjenigen unterscheiden kann, die bei Erörterung einer solchen Frage herangezogen werden dürfen, so thäte man besser, die Sache auf sich beruhen zu lassen.

Diese Kritik versteigt sich aber zur Anschuldigung Rembrandt's, indem p. 18 wörtlich behauptet wird: »Paulus Aegidius Rottermoudt like van Vliet, was engaged in making etchings with the signature of Rembrandt in facsimile.« Das heisst, Rottermoudt war, wie van Vliet, engagirt, um Radirungen zu fabriciren, die fälschlich, im Facsimile, mit der Signatur Rembrandt's versehen wurden. Und von wem war er dazu engagirt? Nun selbstverständlich von Rembrandt selbst. Darüber handelt ja die ganze Monographie; nach ihr hat Rembrandt Schüler aufgenommen, die ihre Arbeiten für die seinen ausgegeben haben, ja dies mit seinem Wissen und in Folge seiner eigenen Veranlassung thaten.

Der Verfasser dieser Monographie, Francis Seymour Haden, ist selbst ein ausgezeichneter Radirer, aber seine Monographie ist, sowie der Descriptive Catalogue von Middleton, eine der bedenklichsten Erscheinungen der jüngsten Litteratur, mit welcher das kläglichste Halbwissen einen Platz auf einem Gebiete zu erobern sucht, auf der sich selbst die vorsichtigste Forschung schwer behaupten kann.

Dr. Alfred von Wurzbach

Kunstindustrie.

Nürnbergisches Handwerksrecht des 16. Jahrhunderts. Schilderungen aus dem Nürnberger Gewerbeleben nach archivalischen Documenten bearbeitet von Dr. J. Stockbauer. Herausgegeben vom bayrischen Gewerbemuseum in Nürnberg. 1879. 4. 59 S.

Das moderne Kunstgewerbe geht von allen Seiten auf die alten Vorbilder zurück; Publicationen in denen sie abgebildet sind, folgen auf einander in ununterbrochenem Strome, dass man fast schon an den Zauberlehrling denkt, der vor den Fluten, die er unvorsichtig hervorgerufen, sich nicht mehr zu retten vermag. Es ist aber ganz natürlich, dass man nunmehr, da man so vieles im Bilde vor sich sieht, auch daran geht, einmal nachzuforschen, unter welchen Bedingungen und Verhältnissen, wo und durch wen diese Gegenstände geschaffen sind. Vielleicht können wir das, was wir auf diesem Wege lernen. oder wenigstens etwas davon in unseren Bestrebungen zur Hebung des modernen Kunstgewerbes verwerthen. Das ist der Gedanke, der diese kleine Schrift hervorgerufen hat. Sie giebt Auszüge aus den Handwerksgesetzen und Verordnungen zu Nürnberg im 16. Jahrhundert, und will damit zeigen, wie zu jener Zeit, welcher die geschätztesten Vorbilder angehören, der Handwerker lernte, sich bildete und arbeitete. So handelt sie vom Meisterstück und seinen Bedingungen, von der »Schau«, von Meister und Lehrjungen, von den Gesellen, vom Material, vom Handel und Verkauf, ganz gewiss interessante Dinge und wichtig zu wissen für denjenigen, der mitten in der heutigen Bewegung des Kunstgewerbes steht. Das Büchlein ist schön und sauber ausgestattet wie alles, was bisher aus dem Gewerbemuseum zu Nürnberg hervorgegangen ist.

Hirth, Georg. Das deutsche Zimmer der Renaissance. Anregungen zu häuslicher Kunstpflege. Verlag von G. Hirth. 1. Lief. 32 S. Fol.

J. F.

Dieses Werk, das mit 4 bis 5 Lieferungen und zwei- bis dreihundert Abbildungen abgeschlossen sein wird, hat den Zweck, den Decorateur wie den Privaten in den Stand zu setzen, die Wohnung nach sogenannter altdeutscher Art oder in deutscher Renaissance einzurichten. Der Zweck ist ein durchaus löblicher. Wenn wir auch nicht zu denen gehören, die alles Heil von der deutschen Renaissance erwarten, noch mit allem einverstanden sind, was heute unter dieser Fahne geschaffen wird, so ist es doch ganz gut, wenn einmal klar und richtig hingestellt wird, was die deutsche Wohnung im 16. Jahrhundert war, und was die Wohnung auf Grundlage dessen heute wieder werden kann und soll. Denn ohne Frage haben wir, wenn nicht ausschliesslich, doch zum guten Theil mit unseren Bestrebungen auf die deutsche Wohnung der Renaissance zurückzugehen, nicht weil sie deutsch, sondern weil sie gut ist, weil sie in gar vielem unseren ästhetischen Bedürfnissen, unseren Lebensgewohnheiten entspricht oder entsprechen kann. Wir müssen aber wissen, was wir von ihr brauchen können, denn die deutsche Renaissance und ihre Wohnung kann uns ebenso auf Abwege wie zum Guten und Richtigen führen. Von diesen Abwegen, nämlich den Richtungen zum Barocken, Schweren, Ueberladenen, hält sich die vorliegende erste Lieferung in ihren Abbildungen völlig fern. Diese Bilder, zum Theil ganze Zimmer, alt und neu, zum Theil den alten Holzschnittwerken entnommen, zum Theil Möbel und Geräthe oder Stoffmuster, sind gut gewählt und vortrefflich in Schwarz und Tondruck ausgeführt, der begleitende Text ist mit grosser Wärme, mit Begeisterung selbst, aber vielleicht mit zu polemischer Färbung geschrieben, eine Eigenschaft, die in den folgenden Lieferungen, in denen es sich mehr um die Besprechung des Details handeln wird, wohl hinwegfallen wird.

Entwürfe für Goldschmiede von Johann Sibmacher. Mit einem Vorwort von Dr. Otto von Schorn. Herausgegeben vom Bayr. Gewerbemuseum in Nürnberg. 4°. 12 Bl. Abbildungen. 8 Seiten Text.

Eine Anzahl Entwürfe für Silbergefässe des bekannten Radirers und Wappenzeichners, Verfassers des grossen nach ihm benannten Wappenbuches erscheinen hier in einer neuen, sehr schönen Ausgabe mittelst photographischer Zinkhochätzung hergestellt. Es sind leider nur die Leibungen von Pokalen und Bechern (die Füsse fehlen), reich ausgestattet mit Ornamenten für getriebene Arbeit. Die Formen sind meist noch gut und nützlich zum Studium, die Ornamente dagegen, entsprechend der Zeit der Entstehung, dem Jahre 1590, neigen schon vielfach zum Unschönen, zum Barocken, selbst zu einiger Verwilderung, die wenige Jahre darnach hereinbrach. Der Text beschäftigt sich mit dem Künstler und theilt mit, was man noch von ihm weiss.

Études sur l'industrie danoise par C. Nyrop. Copenhague, impr. de Nielsen und Lydiche. 1878. 8°, 31 S.

In Dänemark wird auf dem Gebiete der Kunstwissenschaft eine Rührigkeit entwickelt, welche zu verfolgen uns leider durch die Sprache sehr erschwert ist. Publicationen, deren vorwiegende Bedeutung in graphischen Darstellungen liegt, gelangen wohl zu unserer Kenntniss, wie die architektonischen Aufnahmen von Dahlerup und Genossen (Tegninger af aeldre nordisk architectur), Holm's alte Kirchenbauten auf Bornholm; und das zu erwartende Werk Vigo Klein's

über die dänische Renaissance wird sich ebenfalls seinen Weg überallhin bahnen. Dagegen sind die fleissigen Arbeiten Nyrop's zur Geschichte der dänischen Kunst und Industrie, seine Monographien über Eisen, Gold, Glas, Porzellan, Buchdruck und Buchhandel etc. so gut wie unbeachtet geblieben. Um so mehr fühlen wir uns verpflichtet auf die oben genannte, ursprünglich einen Theil des dänischen Ausstellungskataloges für Paris bildende Schrift aufmerksam zu machen, bei welcher das erwähnte Hinderniss nicht besteht. Sie giebt eine Uebersicht der Kunstpflege in Dänemark im vorigen und im laufenden Jahrhundert, stellt den Antheil Wiedewelt's und Harsdorff's an der Reaction gegen den dominirenden französichen Geschmack klar, citirt eine (vielleicht von Struensee selbst herrührende) interessante Verfügung von 1771 (mithin aus derselben Zeit, in welcher Kaunitz die Reorganisation der Wiener Akademie betrieb), durch welche den Kunsthandwerkern aufgegeben ist, ihre Lehrlinge zum fleissigen Besuche der Akademie anzuhalten und die Niederlassung in der Hauptstadt von der Einreichung eines Meisterstückes an die Akademie abhängig gemacht wird: insbesondere aber widerlegt Nyrop in ausführlicherer Darstellung das weitverbreitete Missverstandniss, dass die classicistische Kunstbildung in Dänemark durch Thorwaldsen begründet oder auch nur wesentlich gefördert worden sei. Vor der Eröffnung des Thorwaldsen-Museums in Kopenhagen habe man dort zu Lande von des Meisters Werken sehr wenig gewusst, während vor hundert Jahren schon Abildgaard und seit 1815 Hetsch ihren Einfluss in der gedachten Richtung auch auf die der Kunst verwandten Gewerbe geltend machten. B.

Litteratur über Museen, Ausstellungen, Kunstinstitute.

Festschrift zur Eröffnung des Kunstmuseums in Bern. Beiträge zur Geschichte der Kunst und des Kunsthandwerks in Bern im 15., 16. und 17. Jahrhundert. Herausgegeben von der bernischen Künstlergesellschaft zur Eröffnung des Kunstmuseums. Mit 7 Initialen, nach den Originalien gezeichnet von Chr. Bühler, Custos der Berner Kunstsammlung. VIII. und 109 S., vier Kunstbeilagen und zwei Illustrationen im Text. Gr. 4°. Bern, Verlag der J. Dalp'schen Buchhandlung (K. Schmid) 1879.

Am 9. August ist in Bern die feierliche Einweihung des neuen Kunstmuseums vollzogen worden. Reiche Schenkungen und Vermächtnisse haben den Ausbau dieses Institutes ermöglicht, das heute ein Denkmal ächten gemeinnützigen Bürgersinnes, die Localitäten der Kunstschule und die Ausstellungsräume für die Schätze des cantonalen Kunstvereins und der Bernischen Künstlergesellschaft vereinigt.

Zum Gedächtnisse der Eröffnungsfeier hat die Künstlergesellschaft eine Festschrift veröffentlicht, Abhandlungen verschiedener Verfasser über Kunst und Kunstgewerbe in dem bernischen Canton enthaltend, eine Sammlung, die wohl ihres reichen, bisher vielfach unbekannnten Quellenmaterials, als auch der ungewöhnlich schönen artistischen und typographischen Ausstattung wegen als eine willkommene Gabe begrüsst zu werden verdient,

Den Anfang macht ein Abschnitt über Glasmalerei. Ein tüchtiger Meister in diesem Kunstzweige, der Glasmaler J. H. Müller in Bern, hat diese Abhandlung geschrieben, die eine gedrängte Uebersicht über die aus dem Zeitraume von 1300-1530 im Canton Bern erhaltenen Werke bringt. In der Einleitung wird Deutschland als die Heimat der frühesten Glasmacher und Glasmaler bezeichnet. Wir möchten so kurzweg nicht entscheiden, denn ausser dem viel citirten Briefe des Abtes Gozpert von Tegernsee ist bekanntlich eine gleichzeitige Nachricht aus Reims überliefert, die sehr viel deutlicher über die Beschaffung wirklicher Glasmalereien schreibt. Ebenso weiss man, dass der Presbyter Theophilus, obwohl er vermuthlich ein Deutscher war, die Superiorität der französischen Glasmaler an mehr als Einer Stelle betont. Drei unter den bernischen Kirchencyklen sind aus dem XIV. Jahrhundert zu datiren: die Glasgemälde in Münchenbuchsee, Könitz — wovon Taf. I zwei Proben giebt. und Blumenstein. Die letzteren sind bemerkenswerth wegen der Anwendung des Silbergelben, dessen Erfindung früher in das XV. Jahrhundert verlegt ward, während der Gebrauch dieser Farbe thatsächlich schon in den um 1322 verfertigten Kirchenfenstern von Hauterive (jetzt im Chor von Saint-Nicolas zu Freiburg) sich nachweisen lässt. Ausser den Glasgemälden im Berner Münster wäre das 1457 datirte Chorfenster in der Stadtkirche von Biel einlässlicher Besprechung würdig gewesen. Die dortigen ursprünglich zu verschiedenen Serien gehörigen Glasgemälde zählen sowohl ihres Inhaltes (Passionsgeschichte und Legende St. Benedict's) als der stilistischen Haltung wegen zu den bemerkenswerthesten Proben, welche die Schweiz aus dem XV. Jahrhundert besitzt, indem sie bereits den Uebergang von der älteren cyklischen Compositionsweise zu der Cabinetsmalerei bezeichnen, die seit dem Beginne des XVI. Jahrhunderts ausschliesslich die Oberhand erhielt. Von den zahlreichen und theilweise höchst bedeutenden Werken dieser Art, die heute noch im Canton Bern erhalten sind, führt Verfasser die Scheiben in den Kirchen von Büren, Lauperswyl und Kirchberg an.

Drei folgende Abhandlungen hat Prof. Dr. G. Trächsel geliefert. Die eine über Nikolaus Manuel resümirt die von Grüneisen und letzthin von Bächtold und Vögelin über den Meister gebrachten Nachrichten mit besonderer Berücksichtigung der reformatorischen und staatsmännischen Thätigkeit dieses merkwürdigen Universalisten. Kunst und Kunstgewerbe in Bern am Ende des XV. und zu Anfang des XVI. Jahrhunderts ist die zweite Arbeit betitelt. Verfasser führt hier die Notizen aus, die er schon früher aus bernischen Staatsrechnungen (Berner Taschenbuch 1878) veröffentlicht hat. Bis zum Beginne des Münsterbaues (1420) scheint in Bern eine geringe Kunstthätigkeit geherrscht zu haben, und es währte bis zum Ausgange des XV. Jahrhunderts, dass erst die Inanspruchnahme der Kunst auch im Dienste des profanen Lebens begann. Die Gründe des damaligen Umschwunges sind leicht zu errathen. Unermessliche Schätze hatten die glorreichen Siege über den stolzen Burgunderherzog eingetragen und zugleich, was noch mehr bedeuten wollte, mit dem Bewusstsein von der eigenen Macht auch die Sicherheit, welche die erste Bedingung zum Gedeihen der Künste ist. Mit ihrer guten Seite wie mit den schlimmen

Auswüchsen ist diese Wandlung der Dinge von den Zeitgenossen geschildert worden. Valerius Anshelms oft citirten Bericht führt auch der Verfasser an. Er zählt eine Reihe von Künsten und Handwerken auf, die in der Väterzeit noch nicht bekannt gewesen waren. Auch noch vorhandene Monumente und urkundliche Nachrichten, besonders die Staatsrechnungen, bestätigen den regen Aufschwung, der sich im letzten Viertel des XV. Jahrhunderts zu entfalten begann und mehrfach die Einwanderung fremder Künstler und Arbeiter zur Folge hatte. Ein Bildhauer aus Westphalen, Erhard Küng, hat eine Zeit lang den Bau des Berner Münsters geleitet und die figurenreiche Darstellung des jüngsten Gerichtes im Bogenfelde des Hauptportales geschaffen, ein anderer, der Bildhauer Albrecht von Nürnberg, sich 1494 in Burgdorf bethätigt; ebenso mag erwähnt werden, dass italienische Arbeiter bereits im Jahre 1524 an dem Brückenbau bei Wirblaufen beschäftigt worden sind. Neben den Bildhauern werden Goldschmiede und besonders viele Maler genannt, aber nur die wenigsten ihrer Werke sind erhalten geblieben (S. 28 u. ff.). Auffallend ist es, dass unter den vielen Nachrichten über Kunst und Künstler nicht Eine des Sigismund Holbein gedenkt, wiewohl er 1518-40 als Hausbesitzer Bern bewohnte, und auch sein Testament in den öffentlichen Acten eingetragen worden ist. Vielleicht - folgert Trächsel - waren ihn betreffende Ausgabeposten in den zahlreichen jetzt verloren gegangenen Rechnungsbänden enthalten, vielleicht auch hat er sich ausschliesslich im Dienste von Kirchen, Corporationen und Privaten bethätigt.

Solche Sammlungen, wie die ehen besprochene, setzen eine ernste und schwierige Urkundenlese voraus, deren Ergebnisse oft in keinem Verhältnisse zu den aufgewandten Mühsalen stehen. Um so dankbarer wird der Forscher dergleichen Beiträge entgegennehmen, sie sind auch die einzigen Quellen, auf deren Grundlage sich ein solider Ausbau der heimischen Kunstgeschichte ermöglichen lässt, denn oft ist es ja nur der Fund eines Namens in verstaubten und längst vergessenen Acten, der mit Einem Schlage den Einblick in bisher unbekannte Beziehungen ermöglicht, die Autorschaft einzelner Werke ermitteln und wohl auch die weiteren Schlüsse auf ganze Schulen ziehen lässt. Die Kenntniss Eines Kunstzweiges besonders ist in den letzten Jahren durch derartige Forschungen erweitert worden, diejenige der Glasmalerei, die für die Schweiz recht eigentlich die Bedeutung einer nationalen Kunst besitzt und hier länger als anderswo ihre volksthümliche Bedeutung und eine originelle Lebenskraft bewahrt hat. Im Anschlusse an Müllers Arbeit führt Trächsel die Aufzählung darauf bezüglicher Nachrichten bis zu Mitte des XVII. Jahrhunderts fort. Seit Ende des XV. Jahrhunderts waren in Folge des überhandnehmenden Luxus wie in anderen Gewerben so auch in der Glasmalerei die Preise zu einer bisher ungekannten Höhe gestiegen, so dass eine fürsorgliche Obrigkeit sich schliesslich zur Feststellung bestimmter Taxen veranlasst sah. Die damals normirten Preise hat Anshelm mitgetheilt, nicht ohne Vergleiche anzustellen zwischen den neuen Zuständen und der Einfalt der Sitten in alter Zeit. Es ist ein werthvolles und zumal für den Localforscher willkommenes Material, das Trächsel über die Vorliebe für diese Kunst und die mannigfaltige Verwendung ihrer Werke veröffentlicht hat. Eine weitere Ausführung über den Zeitraum von 1550-1582 bringt Dr. Emil Blösch mit seinen kunstgeschichtlichen Mittheilungen aus den bernischen Staatsrechnungen bei. In einer vortrefflichen, kurzgehaltenen Einleitung werden die nachreformatorischen Zustände skizzirt: der fromme Ernst, der alle Anschauungen beherrschte und die sittliche Vertiefung, Stimmungen, die der Kunst nicht eben zu Gute kamen. Auch das Staatswesen begann auf neue Bahnen einzulenken, mit einseitiger Censequenz seine Ziele auf Concentrirung des Gebietes und die Ausbildung seines berühmt gewordenen Verwaltungssystems zu richten. Solchen Verhältnissen entsprach es, dass von Seiten des Staates die Kunst einer sonderlichen Protection sich nicht mehr zu erfreuen hatte. Das Wirkungsgebiet der Architektur wird auf die Ausführung von Nutzbauten und Reparaturen beschränkt, Maler müssen sich mit der Uebernahme von Anstricharbeiten zufrieden geben, und die Bildhauerei ist zur blossen Zierplastik herabgesunken. Brunnenfiguren und Wappen sind die einzigen Bestellungen, die den Plastikern überwiesen werden. Heraldische Zierden nehmen überhaupt die hervorragendste Stellung unter den Aufträgen ein, mit denen der Staat die Künstler beschäftigte, und welche vor allem wieder den Glasmalern zu Gute kamen, deren Kunst in dieser Epoche ihre höchste Entwicklung und Blüthe gefunden hat. Selbstverständlich sind es jetzt nur noch Cabinetsscheiben, welche diese Meister zu fertigen hatten, aber es finden sich Werke darunter von ganz bedeutendem Werthe, wie die »sieben Bitten des Vaterunser« und eine reizende 1563 datirte Scheibe von Mathis Walther in der Kirche zu Einigen am Thunersee, von welcher eine Skizze auf Seite 63 gegeben ist. Für die Bedeutung dieses Kunstzweiges in den bernischen Landen spricht die Zahl seiner Vertreter, deren an die fünfzig allein in der Zeit zwischen 1550 und 1582 im Auftrage des Staates beschäftigt worden sind, und die von Trächsel nachgewiesene Thatsache, dass die von Obrigkeitswegen für Glasmalereien ausgelegten Renten in einzelnen Jahren über 1/100 der Gesammtsausgaben des Gemeinwesens betrugen (S. 36).

Einer anderen und ansprechenden Classe von gleichzeitigen Kunstwerken ist die interressante Abhandlung K. Howald's über »die alten Brunnenstandbilder der Stadt Bern« gewidmet. Solche Monumente haben zu allen Zeiten die Aufmerksamkeit der Kunst- und Alterthumsfreunde auf sich gelenkt. Unter den auf die Schweiz bezüglichen Arbeiten sind Howald's 1845-51 veröffentlichte »Brunnenbüchlein« und Vögelin's 1874 in der »Illustrirten Schweiz« erschienene Abhandlung zu nennen. Leider sind die hier wie dort enthaltenen Mahnungen unbeherzigt geblieben; denn nach wie vor vermindert sich von Jahr zu Jahr die Zahl der Wahrzeichen, um Anlagen Platz zu machen, die Alles eher denn städtischen Kunstsinn verkünden. Bern allein hat seit Jahrzehnten dieselben in Ehren gehalten, und mit Recht, denn schönere, zu Theil von Künstlerhand verfertigte und mehrfach auch mit ihrer ursprünglichen Bemalung erhaltene Brunnen hat keine der Schweizer Städte aufzuweisen. 1393 wurden in Bern die ersten Stockbrunnen errichtet, sie mögen von Holz und vorwiegend mit kirchlichen Zierden geschmückt gewesen sein. 1520 wird zum ersten Male eines »marmelsteinernen« Baues gedacht, wie denn von da die künstlerische Ausstattung solcher Monumente beginnt. In der Folge hat sich die Zahl der mit Standbildern geschmückten Fontainen bis auf 14 vermehrt. Zwölf derselben sind noch vorhanden, es ist ihnen, wie die von Howald angeführten Documente beweisen, zu allen Zeiten die besondere Aufmerksamkeit der Behörden zu Theil geworden. Die Verfertiger der Standbilder sind unbekannt, ebenso dürfte es schwer fallen, eine befriedigende Deutung der sämmtlichen Bildwerke zu geben. Einzelne sind und waren biblischen Helden geweiht; die Standbilder auf dem Moses- und Davidbrunnen, letzteres vielleicht ein Gegenstück zu dem Goliath (thatsächlich St. Christophorus), dessen hölzerne Kolossalstatue noch 1861 in dem benachbarten Christoffelthurme zu sehen war. Andere Brunnenstatuen wie der »Venner« und der Armbrustschütze mögen als Repräsentanten der wehrkräftigen Gesellschaften gedacht worden sein. Beide sind prächtige, lebensvolle Figuren, in der letzten Renaissancezeit geschaffen, voller Kraft in stolzer, selbstbewusster Haltung dargestellt. »Ein Mutzlein« zu Füssen des Venners legt mit komischem Ernste die Büchse auf denjenigen an, der die Schwelle der benachbarten Schützenzunft betritt. Auch der 1544 datirte »Simsonbrunnen« mag ein Denkmal zünftigen Stolzes sein; der älteste Bericht über die Schlacht bei Laupen meldet, dass die Berner more Samsonis auf ihre Feinde eingehauen haben. »In Simson sind die kräftigen, muthvollen, mauligen Bursche der Metzger repräsentirt«, wesshalb er hier mit einem Metzgerbestecke umgürtet ist. Andere Corporationen und das lustige Volk der Musikanten, die Läufer und Weibel haben ihre Denkmäler in dem Dudelsackpfeifer und dem durch Adam Klein's Radirung bekannten Läuferbrunnen gefunden. An die Stiftung Berns erinnert der Zähringer Brunnen, ein echtes Wahrzeichen der Stadt inmitten der malerischen Bauten, die sich zu beiden Seiten des Zeitglockenthurmes gruppiren. In dem Kindlifresser glaubt Verfasser eine Anspielung auf die Juden, in der Frau, die mit dem Krug in der Hand auf dem Brunnen an der Marktstrasse steht, Frau Anna Seiler als Stifterin des nachmaligen Inselspitals zu erkennen. Wir möchten eher auf Sanct Verena rathen, die bekanntlich auch nach der Reformation als populäre Repräsentantin der Wohlthat und Schutzpatronin der Presthaften gegolten hat. Der schönste von allen diesen Monumenten ist aber doch der Gerechtigkeitsbrunnen. In der reizenden Figur der Justitia, die so neckisch mit ihren reich drapirten, mit Gold und Farben bemalten Gewändern, das Haupt mit Flügeln geschmückt, auf dem schlanken, mit Wasserpflanzen decorirten Ständer steht, möchte man die Einflüsse Manuel'scher Zeichnung erkennen. Zu ihren Füssen sind die Halbfiguren des Kaisers und Papstes, des Schultheissen und des Sultans angebracht als mahnende Typen, dass über jede irdische Macht die unerbittliche Gerechtigkeit walte. Bäuerische Nachbildungen dieser Figuren sind auch in Brunnenstatuen zu Neuenburg und Lausanne erhalten. Solche Werke, es ist wahr, haben nicht das Recht, als tonangebende Schöpfungen der Kunst zu gelten, aber ansprechend und reizend muthen sie jeden Beschauer an. Es spricht sich in denselben die ächt republicanische Gesinnung aus, der alles Pomphafte zuwiderläuft, während doch der ideale Trieb nicht fehlte, auch das einfach Zweckdienliche durch künstlerischen Schmuck zu veredeln, und wobei sich in ganz natürlicher Weise der Anlass bot, die öffentlichen Gedanken auszusprechen und pietätvoller Erinnerung ein Denkmal zu stiften.

Den Beschluss macht Trächsel's Abhandlung über Hans Jacob Dünz den Aelteren, Glasmaler, Radirer und Chorweibel. Dünz, aus Brugg im Aargau stammend, ist 1599 in jugendlichem Alter nach Bern gekommen, wo er zehn Jahre später zum »Vollburger« angenommen wurde. Verfasser schwankt, ob dieser mit dem als Porträtmaler genannten »älteren Dunz« (vergl. Neujahrsblatt der Künstlergesellschaft in Zürich 1845) für identisch zu halten, oder als eine »mythische Person« aus der Kunstgeschichte überhaupt zu streichen sei. Wir haben keinen Grund, uns dieser Alternative anzuschliessen, sondern halten dafür, dass es wirklich einen als Porträtmaler bekannten »alten Dünz« gegeben habe, den Urheber der Seite 94, Note 2 citirten Bildnisse, Johann Jacob nämlich, der 1608 als Sohn des Chorweibels geboren wurde. Streng genommen käme die Bezeichnung »der alte« allerdings diesem Letzteren zu, allein es hat sich derselbe wohl als Zeichner, Glasmaler und Radirer, nicht aber als wirklicher Maler bethätigt, während Sohn und Enkel (Johann Jacob geb. 1603 und Johannes 1645-1736) als Porträtisten berühmt geworden sind, und mithin eine populäre Unterscheidung zwischen den Beiden nachmals von selbst geboten war. Künftigen Forschungen bleibt es vorbehalten, uns nähere Kenntnisse über den »alten Dünz« zu verschaffen, der besonders nach dem merkwürdigen Bildnisse Calvin's zu urtheilen als ein Meister von keineswegs untergeordnetem Talent erscheint und auch als Besitzer des Holbeintisches den Kunsthistorikern bekannt zu werden verdient.

Nun von dem Grossvater Johann Jacob zu sprechen, scheint sich derselbe zeitlebens mit vorwiegend kunsthandwerklichen Arbeiten befasst zu haben. Wir lernen ihn zunächst als Glasmaler kennen. Scheiben und Risse zu solchen sind noch vorhanden, eine Probe - freilich nicht die feinste, wir haben bessere und kernhaftere Zeichnungen in der Sammlung Bürki und dem Berner Museum gesehen — giebt Taf. IV. Aus einer Notiz geht ferner hervor, dass sich Dünz auf die Kunst des Emaillirens verstand; dann wird er als Kupferstecher (Radirer) bezahlt für Abbildungen falscher oder verrufener Münzen, die er wiederholt in obrigkeitlichem Auftrage zu fertigen hatte. Endlich 1617 fand seine Wahl zum Chorweibel statt. Als Diener der Sittenpolizeibehörde hatte nun Dünz die Controle über die gefänglich Eingezogenen, deren Verpflegung und die Führung des »Lochwedels« zu besorgen. Ein starker humoristischer Zug war dem Meister von jeher eigen gewesen, die neue Stellung vollends bot ihm der Anlässe die Menge, seine originellen Anschauungen von Welt und Menschen in Bild und Wort zum Ausdruck zu bringen. Nicht weniger als 6 Bände seines »Lochwedels«, die noch heute im Berner Staatsarchive liegen, sind voll der launigsten Skizzen, durch die sich Dünz für die langen Sitzungen im Chorgerichte schadlos gehalten haben mag. Kleine mit virtuoser Flüchtigkeit entworfene Federzeichnungen schildern bald die Beklagten, wie sie sich vor dem Richter präsentirten, bald die Strafen, die in Gegenwart des Herolds und des Stadttrompeters executirt zu werden pflegten. Auch Scenen aus dem Vorleben der Maleficanten wurden gezeichnet, oder die Namen derselben durch allerhand komische Rebus illustrirt. Es ist eine Fülle witziger Einfälle, die von Blatt zu Blatt auf einander folgen. Diese Zeichnungen wie die Verse — schliesst der Verfasser — beweisen, dass ein Amt, welches den Meister mit allen Schwächen, Leidenschaften und Thorheiten des Menschen in nächste Berührung brachte, ihn nicht in Pessimismus, Menschenverachtung und Herzlosigkeit und Bosheit und auch nicht in weichliche Sentimentalität verfallen liess. Dieses Amt hat vielmehr seinen frischen, gesunden Humor erst recht angeregt und seine künstlerisch gestaltende Phantasie genährt und herausgefordert. Die derbe Lebenslust und stark ausgesprochene Sinnlichkeit charakterisirt ihn als Sohn des XVII. Jahrhunderts. Er ist zugleich der Nachklang der grossartigen künstlerischen und kunstgewerblichen Vielseitigkeit der Renaissance.

Ausser dem reichen und vielseitig belehrenden Inhalte bietet die Sammlung eine Auswahl artistischer Beilagen, deren Ausführung eine vortreffliche ist. Besonders willkommen, weil bisher noch völlig unbekannt, sind die Initialen, die der als Wappenmaler durch virtuose Arbeiten bekannte Custos der Berner Sammlung Chr. Bühler reproducirt und in einem Anhange beschrieben hat.

J. R. Rahn.

Notice sur le musée du château de Rosenborg en Danemark concluant à la création d'un musée historique de France. Par Charles Casati. Paris, Didier et Cp. 1879. 62 S.

Unter den Museen Kopenhagens nimmt die chronologische Sammlung der dänischen Könige zu Rosenburg einen hohen Rang ein nicht nur in Folge ihres Inhaltes, sondern auch wegen der dort durchgeführten Ordnung. In einer vor kurzem in Paris erschienenen Schrift ist dieses auch anerkannt worden. Der Verfasser, Herr Casati, der fast alle ähnlichen Sammlungen in Europa besucht hat, nennt das Museum zu Rosenburg »un des plus importants et des mieux organisés«, und er fügt noch zu: »de tous les musées historiques, c'est le seul dont la distribution soit méthodique«. Solche Liebenswürdigkeit im Urtheil kommt selbstverständlich zunächst auf Rechnung des Verfassers; gewiss ist es aber, dass das Museum von grosser Bedeutung ist, und dass es, wie Herr Casati sagt, »seinem Organisator alle Ehre macht«. Die ersten Anfänge der Sammlung können auf die Regierungszeit Friedrich's III. (1648—1670) zurückgeführt werden, erst in der neuesten Zeit aber ist sie das geworden, was sie jetzt ist, und der Mann, dem man dieses schuldet, ist der Kammerherr J. J. A. Worsoae, Director verschiedener Museen Dänemarks.

Das Schloss Rosenburg wurde von Christian IV. in den Jahren 1606 bis 1625 aufgeführt; mehrere Könige haben nach ihm dasselbe als Wohnung benützt. Es hängt damit zusammen, dass verschiedene Zimmer in dem Geschmack verschiedener Zeitalter ausgestattet sind; rechnet man nun hinzu, dass der Stil der Einrichtungsstücke der einzelnen Zimmer mit den Gegenständen, die in jedem aufgestellt sind, übereinstimmt, so wird man verstehen können, dass hier von stilvollen »Intérieurs« gesprochen werden kann, welche die Zeit vom Ende des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart erläutern.

Herrn Casati's schöne Schrift giebt in der Einleitung eine Beschreibung des Schlosses und schildert darnach in Wort und Bild verschiedene interessante Gegenstände des Museums. Zum Schlusse giebt er einige »Notes complémentaires«, worin er unter Anderem auch die »Faïences danoises inédites« behandelt. Herrn Casati's interessante Bemerkungen über diese Faiencen wollen wir hier näher beleuchten.

Zunächst giebt der Verfasser die Illustration und Beschreibung zweier Teller als Proben der dänischen Keramikfabrication vor der Gründung (1775) der Fabrik, die später (1779) die kgl. dänische Porzellanfabrik ward. Er nennt sie grosse Seltenheiten und fügt hinzu, dass das Museum zu Rosenburg nur wenige solche besitze. Was der Verfasser berichtet, ist doch nicht ganz richtig, jedenfalls nicht ganz vollständig; er kennt z. B. nur eine keramische Fabrik in Kopenhagen vor 1775, diejenige, die von dem Franzosen Fournier dirigirt ward, es waren aber drei, und die Sammlung zu Rosenburg besitzt Stücke aus zwei Fabriken sicher*), aus der dritten wahrscheinlich. Wir wollen jetzt sehen, welche drei Fabriken dies waren, und in welchen Stücken sie in Rosenburg repräsentirt sind.

Die aus der Entdeckung des Porzellans durch Böttcher entstehende allgemeine keramische Bewegung in Europa verpflanzte sich auch nach Dänemark. 1721 finden wir den König Friedrich IV. (1699—1730) mit keramischen Versuchen beschäftigt und 1722 wird von einer Gesellschaft eine Fabrik von Delfs-Porzellan oder »holländischem Steingut« in Kopenhagen eingerichtet. Sie war in »Store Kongensgade« gelegen; da sie 1749 an einen einzelnen Eigenthümer, den Herrn Christian Gierlöw überging, so wollen wir diese Fabrik, die bis Ende des Jahrhunderts bestand, die Gierlöw'sche nennen. 1749 wurde, auf Veranlassung König Friedrich's V. (1746-1766) eine Porzellanfabrik in der Nähe des sogenannten blauen Thurmes in Kopenhagen angelegt. Diese Fabrik, welche viele Veränderungen sowohl in Bezug auf den Eigenthümer als auf die Einrichtung erlitt, scheint erst in den Jahren von 1759-1766, als der Franzose Louis Fournier ihr Vorsteher war, befriedigende Producte geliefert zu haben. Vor Fournier war der Vorsteher (von 1754) der Deutsche Joh. Gottl. Mehlhorn. Endlich errichtete der Hof-Steinhauer Jacob Fortling 1755 eine Fabrik für alle Sorten Steingut und Porzellan. Sie war in Kastruje auf der Insel Amager in der Nähe Kopenhagens gelegen.

In Rosenburg sind zunächst ganz sieher Proben von den Producten der zwei ersten Fabriken vorhanden. Die Gierlöw'sche Fabrik producirte, wie eine Aufzeichnung von 1755 mittheilt, *ganz weisses, ganz blaues oder blaues und weisses *glasirtes Delfs-Porzellan (d. i. Steingut oder Faience), und in der Sammlung findet sich eine blaugemusterte Faience-Vase mit folgender Marke:

^{*)} Die Thätigkeit Dänemarks auf keramischem Gebiete im vorigen Jahrhundert ist auch nicht so unbekannt, wie Herr Casati glauben machen könnte. Vgl. Den danske Porcellainsfabrikations Tilbliven (Die Entstehung der dänischen Porzellanfabrication) von C. Nyrop. Kopenhagen 1878. 58 S.

Kopenhagen

KANNO 17264

Wie es scheint, ist der Buchstabe, der hier gelesen wird, ein W, und er weist wahrscheinlich auf den Holsteiner Johann Wolff hin, welcher der erste Meister der Fabrik war. Dass diese Vase aus dieser Fabrik stammen muss, bedarf keines Beweises, da die genannte Fabrik die einzige war, welche damals in Kopenhagen existirte. Von andern Gegenständen, die aus dieser Fabrik herrühren, besitzt die Rosenburgische Sammlung einen achteckigen, ca. 1 M. hohen Blumentopf, der aus dem Schlosse Friedrichsberg stammt. Er ist blaugemustert, ganz ohne Marke; dass er aber der Gierlöw'chen Fabrik entstammt, ist durch noch vorhandene Documente sichergestellt. An diese Objecte reiht sich noch eine Vase, natürlicherweise blaugemustert, auf der Vorderseite mit dem doppelt geschlungenen Namenszug des Königs Christian VI. (1730—1746) geschmückt, dann eine Apothekerbüchse mit derselben Chiffre als Ornament, und endlich zwei Teller mit dem Namenszug des Königs Friedrich V. (1746—1766).

Was die Fabrik bei dem blauen Thurm betrifft, so ist sie durch nicht weniger als neun Nummern repräsentirt, nämlich durch vier kleine Eistassen mit Deckel, eine Schale mit Deckel, eine Schale ohne Deckel, ein Paar Tassen mit Deckel und zwei Basreliefs mit dem Porträt Friedrich's V. Die Basreliefs sind selbstverständlich weiss, die andern Gegenstände sind aber bunt bemalt (mit Blumen) und tragen als Marke auf der Unterseite




in der Regel in blauer Farbe, einmal aber in Gold. Gegenstände mit dieser Marke sind früher (vgl. J. Falke: Die Kunstsammlungen des Königs Carl XV. von Schweden und Norwegen. Wien, 1871, S. 75 Nr. 27—29) für Fürstenberger Fabrikate angesehen worden. Auf den zwei Basreliefs findet man keine Marken, das eine aber wird von einem alten Rahmen eingefasst, auf welchem sich in der Schrift jener Zeit die Angabe findet, dass es von Fournier (dem damaligen Leiter der Fabrik) gemacht sei.

Was nun die Fortling'sche Fabrik betrifft, so kann zwar noch kein Gegenstand in Rosenburg mit Bestimmtheit derselben zugeeignet werden, doch ist es zum Mindesten wahrscheinlich, dass zwei Apothekerbüchsen mit dem blau gemalten Namenszuge des Königs Christian VII. (1766-1808) dieser Fabrik entstammen.

Kehren wir nun zu dem Buche des Herrn Casati zurück. Hier finden wir zwei Teller abgebildet, von welchen der eine: »une assiette de style rocaille d'un blanc un peu éteint à ornements violets, feuillages et fleurs partout, au revers la marque F 5«; auf dem andern sieht man den Namenszug C 7 (d. i. Christian VII.), nicht aber als eine kleine Porzellanmarke auf der Unterseite, vielmehr »in sehr grossen Schriftzügen die ganze Oberfläche des Tellers bedeckend«. Was uns da begegnet, ist nichts Neues; von der verschiedenen Anwendung eines königlichen Namenszuges als Marke und als Ornament schliesst aber Herr C., wie es scheint, dass die zwei Teller von derselben Fabrik ausgegangen seien. Schon was er von der Bedeutung der Marke F5 sagt (c'est que Frédéric V était en réalité le directeur de la fabrique), ist nicht richtig, und noch unrichtiger ist es, wenn er fortsetzt: »et il a eu dans cette industrie comme successeur son successeur sur le trône Christian VII, dont la marque se trouve sur le deuxième plat.« Friedrich V. hat sich gewiss für die Fabrik am blauen Thurme interessirt, er hat sie aber nie persönlich dirigirt und noch minder kann solches von Christian VII. gesagt werden. Der erste bei Casati abgebildete Teller ist aus der Fabrik am blauen Thurme (Fournier), von dem andern, der gewiss nicht von Porzellan ist, kann dieses nicht gesagt werden. Er ist wahrscheinlicher aus der Gierlöw'schen Fabrik oder vielleicht aus der Fortling'schen.

Alles was die zwei letztgenannten Fabriken fabricirten, war Faience oder Steingut, während die Producte der Fabrik am blauen Thurme schlechtes Porzellan waren. Gutes Porzellan ward in Dänemark erst von der Fabrik geliefert, die der Chemist Franz Heinrich Müller 1775 in Kopenhagen errichtete und die später (1779) die königlich dänische Porzellanfabrik ward. Die Marke dieser Fabrik, die seit 1868 Eigenthum des Herrn G. A. Falcks ist, zeigt wie bekannt drei gewellte Stricke:



Ich schliesse mein Referat, in welchem sich vielleicht manches Neue für die Geschichte der Keramik in Dänemark findet, mit einigen Bemerkungen, welche durch Angaben über dänische Keramik in verschiedenen Werken hervorgerufen wurden.

Bei F. Morryat (A history of pottery and porcelaine, 3 ed., London, 1868) und A. Jacquemart (Histoire de la céramique, Paris, 1873) wird ein gewisser »v. Lang« als Mithelfer bei der Anlegung der kgl. dänischen Porzellanfabrik genannt; übrigens aber scheint er unbekannt zu sein. Dieser v. Lang ist Johann Georg von Langen (g. 1699, † 1776), der in den Jahren 1737—1742, aus Deutschland nach Dänemark gerufen, den Berghau Norwegens dirigirte. Darauf wohnte er wieder in Deutschland, wo er u. A. mit der Anlegung der Porzellanfabrik zu Fürstenberg in Braunschweig beschäftigt war. 1763 ward er auf's Neue nach Dänemark gerufen, diesmal um das Forstwesen zu reformiren, und jetzt blieb er in Dänemark bis zu seinem Tode. Als die dänische Regierung die Porzellanfabrik in Kopenhagen übernahm, hätte sie gerne Langen als Leiter derselben gesehen; wahrscheinlich aber wurde ihr dieser Wunsch nicht ganz erfüllt. Die braunschweigische Regierung wollte trotz eifrigen Ansuchens ihn nicht ihres Dienstes entlassen, er war und blieb braunschweigischer Beamter und als solcher eidlich verpflichtet. Die braunschweigische Regierung wollte damit vermeiden, dass Langen die Fabrikgeheimnisse zu Fürstenberg an Dänemark mittheile.

Bei Græsse (Guide de l'amateur de Porcelaines et de Poteries, 5° éd., Dresde 1875) findet man die hier abgedruckte Marke als eine Kopenhagener Porzellanmarke:



Dies dürfte kaum richtig sein. In Kopenhagen kennt man diese Marke gar nicht, und ich kann nur mittheilen, dass der dänische Gutsbesitzer Christian v. der Maase 1747 ein Privilegium erhielt, wonach er, wo auch immer in Dänemark, eine Porzellanfabrik anlegen und als Marke ein Kreuz mit zwei Sternen darüber führen dürfe. In der hier abgedruckten Marke sieht man ein Kreuz mit drei Sternen. Das stimmt nicht mit dem Privileg; was aber schlimmer ist, man hat keine Nachricht, dass die von Christian v. der Maase geplante Fabrik wirklich errichtet worden ist. Woher stammt die Græsse'sche Marke?

In Fr. Jænnicke's dieses Jahr erschienenem Markenbuch (Beilage zu seinem Grundriss der Keramik, Stuttgart 1879) findet man auch obengenannte Marke; er verschlimmert aber die Sache noch mehr, indem er alle die von ihm mitgetheilten dänischen Marken auf einen Porzellanmaler H. Ondrijp zurückführt; dieser Ondrijp aber hat sicherlich sehr wenig in Kopenhagen gearbeitet. Mir ist er nur aus zwei Blumentöpfen, welche den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts angehören, bekannt, die sich in der reichen Sammlung des Herrn Kaufmann P. Simonsens in Christiania befinden, und mit »Ondrijp macht« signirt sind. Jedenfalls wäre es interessant zu wissen, aus welchen Stücken Herr Jænnicke den Ondrijp kennt. Endlich darf ich vielleicht darauf aufmerksam machen, dass die G. A. Falck'sche und die kgl. dänische Porzellanfabrik nicht, wie Jænnicke sagt, zwei verschiedene sind. Als Herr Falck 1868 die Fabrik von der dänischen Regierung kaufte, erhielt er das Privileg, dass er sie unter der Firma: die kgl. dänische Porzellanfabrik betreiben dürfte.

lch erwähne nur noch, dass die Litteratur über die chronologische Sammlung zu Rosenburg in jüngster Zeit neben Herrn Casati's liebenswürdigem Buche noch zwei weitere treffliche Beiträge zu verzeichnen hat; es sind dies: Musée chronologique des rois de Danemark au Château de Rosenborg par le Docteur P. Brock, Inspecteur du Musée — und »Die chronologische Sammlung

der dänischen Könige von Karl Andersen, Inspector der Sammlung, 2. vermehrte Ausgabe. Letzteres Werk ist auch in englischer Sprache vorhanden.

C. Nyrop.

Verzeichniss der wichtigeren Besprechungen.

Armand, Les médailleurs ital. d. XV et XVI siècles. (Ztschr. f. Museol. 12. Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)

Barata, Miscellanea hist.-romantica. (Hüb-

ner: Jen. Lit.-Ztg. 28.)

Bayet, Recherches p. s. à l'hist. de la peinture et de la sculpt. chrét, en Orient, (O. Rayet: Chron. d. arts 26.)

Bernoulli, Deckengemälde in der Krypta des Münsters zu Basel. (Schultz: Jen. Lit.-Ztg. 30.)

Boutkowski, Dictionn. numismatique. (Bu.: Lit. Centr.-Bl. 38.)

Castellani, Degli Ori e dei Gioielli (R. St. Poole: Academy 374. - V. Zanetti: Archiv. Veneto XVII. 1.)

Cesnola, Cypern. (Allg. Ztg. 265.)

Champier, L'année artistique 1878. (O.

Berggrün: Kst.-Chr. 42.) Classiker der Malerei. (Chron. d. arts 28.) Clement, Géricault. (Chron. d. arts 24.) Crowe & Cavalcaselle, Titian. (Comyns Carr: L'Art XVIII. 94.)

Davillier, L'orfèvrerie espagnole. (B. Fil-

lon: Gaz. d. b.-arts 265.)

Demmin, Handbuch der bild. u. gewerbl. Künste. (A. W-n: Lit, Centr.-Bl. 38.) Dumreicher, Französ. Nat. - Wohlstand. (Kst.-Chr. 36.)

Eitelberger, Ges. Schriften. (H. Grasberger: Wr. Abd.-Post 162. — Kst.-

Chr. 37.) Faulmann, D. Buch der Schrift. (H.: Lit.

Centr.-Bl. 28.) Festschrift des Kunstmuseums in Bern. (Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 8.)

Gmelin, L., Italien. Skizzenbuch. (Redten-

bacher: D. Bauztg. 51.) Guerra, Nuevos descumbrimientos en epigr. y antigiiedades. (Hübner: Jen.

Lit.-Ztg. 34.) Guiffrey, Hist. de la tapisserie. (Barbier de Montault: Rev. de l'art chrét. p. 488.)

Havard, L'Art et les Artistes hollandais. (Duranty: Gaz. d. b.-arts 266.)

Hirsche, Das Lessingdenkmal in Hamburg. (Kst.-Chr. 37.)

Hirth, Formenschatz. (Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 27.)

Hoffmann, Les monnaies royales de France

dep. Hugues Capet jusqu'à Louis XVI. (Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)

Imhoof-Blumer, Portraitköpfe auf röm. Münzen. (Bahrfeldt: Jen. Lit.-Ztg. 24.)

Jordan, Topogr. d. Stadt Rom. (Bu.:
Lit. Centr.-Bl. 30.)

Kraus, Begriff etc. der christl. Archäologie. (Der Kirchenschmuck 6.)

Lacroix, XVIIIe Siècle, Lettres Science

et Arts. (Lit. Centr.-Bl. 29.)

L'Arte a Parigi (M. C.: Chron, d. arts 26.) Lessingi Laocoon in lat. vers. sermonem per Hasperum. (Benicken: Jen. Lit .-Ztg. 29.)

Linde, Gutenberg. (Lit. Centr.-Bl. 36.) Lübke, Gesch. d. ital. Malerei. (Reumont: Lit. Rundschau 12. — Vögelin: L'Art

XVIII. p. 262.)
Mantz, H. Holbein. (Academy 371.) Marty, Geschichtl. Entwickelung d. Farbensinns. (Allg. Ztg. 250 B.)

Michaelis, Gesch. d. d. Archäol. Instituts. (Bu.: Lit. Centr.-Bl. 38.)

Mittheil. d. Sächs. Alterth.-Vereins 28. (Wenck: Jen. Lit.-Ztg. 24.)

Mithoff, Kunstdenkm. u. Alterth. in Hannover. VI. (H. A. Müller: Kst.-Chr. 38.) Monceaux, Une gravure de Jean Cousin à la date de 1582. (C-y: Chron. d. arts 23.)

Müntz, Les arts à la cour des Papes. (Kinkel: Allg. Ztg. 200 B. ff. - Jouin: Journ. d. beaux-arts 16.)

Pecht, Deutsche Künstler d. XIX. Jh. II. (O. Berggrün: Kst.-Chr. 39.)

Pereira, Notas d'Archeologia. (Hübner: Jen. Lit.-Ztg. 28.)

Portalis, R., et H. Béraldi, Charles-Étienne Gaucher. (L'Art XVIII. 135.)

Pulgher, Les anc. églises byzant. de Constantinople. (A.W-n: Lit. Centr.-Bl. 36.) Rahn, Psalterium aureum von St. Gallen.

(Schultz: Jen. Lit.-Ztg. 30.) - Glasgemälde der Kathedrale v.

Lausanne. (Ders. ebend.) Ris-Paquot, Manuel du collect. de faïences.

(Academy 371.) Sallet, Asklepios und Hygieia. (Bu.: Lit. Centr.-Bl. 29.)

Seemann, Gesch. d. bild. Künste. (A.

W-n: Lit. Centr.-Bl. 33. - Mitth. d. Oest. Mus. 168.)

Sepp, Ursprung d. Glasmalerkunst. (Allg. Ztg. 273 B.)

Sibmacher's Entwurfe für Goldschmiede, (Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 8.) Springer, Raffael u. Mich. Angelo. (E. Müntz: Gaz. d. b.-arts 266.)

Stark, Archäol. der Kunst. (Rev. critique 24.)

Stillfried, Leben u. Kunstleistungen des G. Ph. Rugendas. (Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 7.)

Unger, Quellen d. byzant. Kunstgesch. (A. W—n: Lit. Cent.-Bl. 24.)

Vachon, L'Art franç. pendant la guerre de 1870/71 et la Commune. 1. 2. (Chron. d. arts 24.)

Veiga, da, Antiguedades de Mafra. (Hübner: Jen. Lit.-Ztg. 28.) Vögelin, Wandgemälde in Chur. (B. La-

roche: L'Art XVIII. 235.)

Wappen des österr. Herrscherhauses.

(Kst. Chr. 42.)

Wurzbach, C. v., Ein Madonnenmaler.
(L.: Kst.-Chr. 38.)

Young, The ceramic art. (C. Monkhouse: Academy 381.)

(Holbeins sogenannte Solothurner Madonna), früher im Besitze des verstorbenen Herrn Zetter daselbst, ist sammt der Sammlung des dortigen Kunstvereins neuerlich in das Eigenthum der Stadtgemeinde Solothurn übergegangen. Das Nähere besagt der hier folgende Auszug aus dem Gemeinderaths-Protocoll der Einwohnergemeinde Solothurn vom 18. Juli 1879:

»Mit Bericht vom 16. d. M. macht die Gemeinderaths-Commission die Anzeige, dass der hiesige Kunstverein dringendst eine Regulirung bezüglich der Abzahlung der Forderung der Familie Zetter für das Holbeinische Madonnabild ansuche, wofür die Summe von fr. 12,000 gefordert und betrieben sei.

Die Gemeinderaths-Commission habe in Folge dessen mit dem Kunst-

vereine einen Vertrag verabredet mit folgenden Bedingungen:

1) die Einwohnergemeinde Solothurn ist willens, in den Vertrag des Kunstvereins mit der Familie Zetter bezüglich des Holbeinischen Madonnabildes vom 9. Oct. 1869 an die Stelle des Ersteren einzutreten und seine daherigen Verpflichtungen gegenüber benannter Familie zu übernehmen unter

der Bedingung,

2) dass der Kunstverein in theilweiser Modification seines Vertrages mit der Stadtgemeinde Solothurn vom 28. März 1852 der Einwohnergemeinde das unbeschränkte und volle Eigenthumsrecht an der Gemälde-Sammlung (dermalen im Stadthause befindlich) und zwar einschliesslich der Holbeinischen Madonna anerkennt und einräumt, wogegen er dem Kunstverein die im Vertrag vom Jahr 1852 zugestandene Benutzung und Aufsichtsrechte über benannte Gemälde-Sammlung für die Dauer seines Bestandes zusichert und

3) seinerseits erklärt, dass er diese Sammlung als eine öffentliche, unveräusserliche städtische Sammlung erkläre und, sobald es aus finanziellen oder anderen Rücksichten thunlich erscheint, seiner Verpflichtung zur Erstellung resp. Anweisung eines geeigneten Aufstellungs- und Bewahrungslocales nach-

kommen werde.

Der Gemeinderath ertheilt obigem Vertrage mit dem Kunstvereine die Der Stadtschreiber Genehmigung. sig. J. B. Kieffer.

(Ueber Robetta.) In einem Vortrag, welchen Paolo Minucci del Rosso am 16. März 1879 in der florentinischen Gelehrtengesellschaft Colombaria hielt, und welchen er dann auszugsweise im Archivio Storico, Ser. IV. Nr. 9 publicirte, werden wir mit einigen Notizen über den Stecher und Goldschmied Robetta bekannt gemacht, welche das völlige Dunkel, das bisher über dem Leben dieses Künstlers lag, mindestens zum Theile lüften. Bartsch hat die Meinung ausgesprochen (XIII. S. 292), Robetta habe aller Wahrscheinlichkeit nach um 1520 in Florenz geblüht, welche Meinung durch die Erzählung Vasari's gestützt wurde, der ihn neben Andrea del Sarto, Niccolò Puligo u. A. als Mitglied der Gesellschaft del Pajuolo aufführt. Drei Zahlungsausweise, die Minucci publicirt, zeigen Robetta thatsächlich 1516, 1520, 1522 als Goldschmied thätig. In dem dritten der Documente ist er genannt: Xristofano, detto Robetta. In der Matrikel der Seidenzunft, in welche Robetta seiner Kunst nach gehörte, findet sich sein Name nicht. In einer weiteren Reihe von Kataster-Notizen sucht Minucci dann die Hypothese plausibel zu machen, dass dieser Xristofano, genannt Robetta, der Sohn eines Michele di Cristofano Martini sei; Michele war Schuster, Cristofano Martini, der Grossvater des ersteren Cristofano, Goldschmied. Wenn Robetta identisch ist mit Cristofano di Michele di Cristofano Martini, so wurde er laut Taufzeugniss am 17. November 1462 über den Taufbrunnen gehalten, was mit den Verfassern des Manuel (tom. III. fol. 50) übereinstimmen würde.

(Ein Altarwerk der umbrischen Schule.) In der Rivista »Il Raffaello« (vom 30. Juni 1879) macht Conte Servanzi Collio auf ein Altarwerk aufmerksam, das sich in Camerino befindet (wo, hat der Autor zu sagen vergessen) und einen hohen Kunstwerth besitzen soll. Es hat eine Höhe von 2 Metern und eine Breite von ca. 1½ Metern. Das Hauptbild stellt die Verkündigung mit reicher Architektur im Hintergrunde dar, das Tympanon die Kreuzabnahme. Der Autor möchte das Werk der umbrischen Schule zuweisen und es an den Anfang des 15. Jahrhunderts setzen.

(Entdeckte Wandmalereien in Katzow.) Aus der Provinz Pommern wird der Nation.-Ztg. vom 24. Juli d. J. berichtet: In der Pfarrkirche zu Katzow bei Wolgast, einem gothischen Backsteinbau aus dem Ende des 14. Jahrhunderts, welcher augenblicklich nach den Planen und unter der Leitung des Architekten Prüfer hierselbst ausgebaut und renovirt wird, sind jüngst unter vielfachen Tünchschichten eine grosse Anzahl Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert blosgelegt worden. An der Ostseite, zur Rechten des Altars, zeigten sich Scenen aus der Leidensgeschichte, darüber Christus am Kreuze mit Maria, zur Linken eine grosse Madonna mit dem Christuskinde, an der Südseite die Bilder des heiligen Laurentius und der heiligen Katharina mit dem Namen derselben und dem Namen des Stifters der Bilder, Friesen, in gothischer Minuskel, darüber eine grössere Figur, von der nur noch die untere Hälfte erhalten ist, an der Westseite St. Georg mit dem Drachen kämpfend. Die Malerei ist einfach, schlicht, handwerksmässig in Kalkfarben mit kräftiger, brauner Umrisszeichnung ausgeführt. Ausserdem sind eine grosse Anzahl der

alten Weihekreuze an den Pfeilern blosgelegt. Das ganze Innere war ursprünglich in Rohbau mit sauber aus Gyps gezogenen Fugen gehalten und soll auch so wieder hergestellt werden.

(Die Fundamente der St. Peterskirche in Mainz.) Die Stadterweiterung in Mainz hatte vor Kurzem eine besonders interessante Entdeckung zu verzeichnen. Die National-Ztg. vom 1. August d. J. schreibt darüber: Es sind beim Ausgraben eines Bauquadrats die Grundmauern einer ganzen Kirche mit Thürmen, der alten St. Peterskirche, und die unter dem ehemaligen Fussboden befindlichen Grabstätten zu Tage gekommen. Die Reihe der Sarkophage, die zum Theil übereinander standen, gewährte, nach vielhundertjähriger Verborgenheit wieder an das Tageslicht gebracht, einen eigenartigen Anblick. Die Grabplatten über einigen der Särge, welche die Namen von Geistlichen aus dem 15. Jahrhundert enthalten, bestätigen die schon anderwärts in Mainz gemachte. Wahrnehmung, wie man noch in einer so späten Zeit, in der längst keine Steinsärge mehr gefertigt wurden, die antiken oder frühmittelalterlichen zu erneuten Bestattungen benutzte. So steht auch im Kreuzgange des Domes ein Steinsarg mit der eingemeisselten Jahreszahl 1538, der aber hunderte von Jahren älter ist. Leider fehlte noch eine Aufnahme der Reste der so plötzlich zum Vorschein gekommenen Kirche, wie auch eine Bergung der Sarkophage an geeignetem Orte wünschenswerth wäre. Bis jetzt sind blos zwei ornamentirte Sargdeckel und zwei mit Figuren geschmückte Grabsteine in das Museum gebracht worden.

(Washington.) Der Bericht der Smithsonian Institution über das Jahr 1877 enthält zahlreiche Mittheilungen über neuerdings in Wisconsin und Georgia aufgefundene Tumuli in Gestalt von Menschen und Thieren. Die interessantesten sind zwei aus weissen Kieseln verschiedener Grösse, ohne Anwendung von Erde oder Lehm, nach Art der kyklopischen Mauern aufgeführte Hügel, welche einen auf dem Rücken liegenden, die Flügel ausbreitenden Adler vorstellen und nicht nur in der horizontalen Ausdehnung, sondern auch in der verticalen Erhebung ziemlich gut den natürlichen Verhältnissen entsprechen. So beträgt bei dem einen die Länge vom Kopf zur Schwanzspitze 102, die Breite 120, die Brusthöhle 7-8, die Höhe des Kopfes 21/2, des Schwanzes kaum 2 Fuss. Beide sind in Putnam County, Georgia. Charles C. Jones erinnert bei dieser Gelegenheit daran, dass die Existenz ähnlicher tumuli zuerst 1836 von Lapham im Süden von Wisconsin constatirt wurde und dass im siebenten Bande der Contributions der Smithsonian Institution eine Uebersicht der längs des grossen Indianischen Kriegspfades vom Michigansee bis zum Mississippi aufgefundenen mit Zeichnungen gebracht worden ist. Dieselben stellen, bald in sehr roher, bald in genauerer Zeichnung Menschen, Büffel, Elenn, Bären, Ottern, Wölfe, Waschbären, Vögel, Eidechsen, Schlangen, Frösche, seltener Bogen und Pfeile, Kreuze, Tabakspfeifen vor, sind von Erde aufgeführt und variiren in der Höhe von 6 Zoll bis 7 Fuss. Manchmal ist die Zeichnung nicht erhaben, sondern vertieft. In Ohio befindet sich ein Alligator von 250 Fuss Länge, dessen Höhe ebenfalls den übrigen Ver-

hältnissen angepasst ist. In Adams County windet sich eine 1000 Fuss lange Schlange rund um einen Hügel, der Mund ist geöffnet und zeigt einen ovalen Gegenstand zwischen den Kinnbacken.

Aus Florida ist dem National-Museum eine merkwürdige indianische Goldarbeit eingesandt worden, ein aus Goldblech geschnittenes und gravirtes Ornamentstück, welches nach der Ansicht des Herrn Charles Rau aus dem Grabe eines Häuptlings herrühren muss. Es stellt den durchaus in der Weise der Eingeborenen stilisirten Kopf eines Vogels mit einer Haube, und zwar einer Spechtart (Picus principalis Linn.) vor, eines Vogels, welcher in Florida häufig, aber in einiger Entfernung vom Mexikanischen Meerbusen nicht mehr vorkommt. Der Hals ist derartig gebogen, dass der Schnabel denselben berührt, und geht in eine klingenförmige Verlängerung aus. Das nicht ganz einen Millimeter dicke Goldblech misst vom Nacken bis zur Spitze 22 cm. Die Linien der inneren Zeichnung sind mit fester Hand eingegraben, aber von einer Ungleichheit in der Breite, als ob sie mit einem unvollkommenen Instrument, einer Messerklinge ohne Spitze oder einem scharfen Feuerstein, hergestellt wäre; das Auge ist so herausgetrieben, dass es völlig einem Knopf gleicht. Die Untersuchung des Metalls hat ergeben, dass es aus 893 Theilen Gold und 107 Theilen Silber besteht, eine Mischung, welche genau derjenigen der Goldunzen oder spanischen Quadrupel vom Jahre 1772 entspricht. Da nun die Indianer auch Silberdollars plattgehämmert haben, um Schmuckgegenstände daraus zu schneiden, so vermuthet Hr. Rau, dass auf entsprechende Weise das vorliegende Ornament, vielleicht ein Häuptlingsabzeichen und zum Kopfschmucke bestimmt, entstanden sei, wohl in der Zeit der spanischen Herrschaft über Florida, 1780-1821.

Rubens nach seinen neuesten Biographen.

Von H. Hymans in Brüssel.

II.

In dem Buche von Gachard 1) tritt Rubens uns von einer neuen Seite entgegen. Der Diplomat Rubens war lange eine Art legendarische Persönlichkeit, die nur durch angestrengteste wissenschaftliche Arbeit eine greifbare Gestalt gewann. Zwei durch einen Zeitraum von fünfzehn Jahren von einander getrennte Werke, das von Sainsbury²) und das von Cruzada Villaamil³), hatten zuerst die Bedeutung von Rubens' diplomatischer Laufbahn beleuchtet. Gachard stellte nun in einem weit mehr auf alles Einzelne eingehenden Buche das Gesammtbild des Staatsmannes Rubens fest, der während des grössten Theiles seines Lebens sich hinter dem grossen Künstler verbarg.

Durch jahrelang fortgesetzte Studien ist es Herrn Gachard gelungen, die wichtigsten Archive Europa's zu besuchen und sowohl durch persönliche Nachforschungen als auch durch Untersuchungen Anderer unter seiner Leitung Alles was bis zur Stunde über diesen Gegenstand aufgefunden werden konnte, in seiner Hand zu vereinigen. Freilich darf man sich nicht vorstellen, dass damit der Diplomat Rubens uns jetzt vollständig bekannt sei. Rubens' eigene Papiere sind nicht wiederaufgefunden worden, und selbst nach der Ausbeutung so zahlreicher Archive besitzt man doch nur einen verhältnissmässig geringen Theil seiner officiellen Correspondenz. Vergeblich hat Gachard in Italien

¹⁾ Histoire politique et diplomatique de P. P. Rubens. Bruxelles 1877. 1 vol. 8°.

²⁾ Original unpublished papers illustrative of the life of Sir P. P. Rubens as an artist and a diplomatist. London 1859. - Vor ihm ist noch zu beachten: Klose, P. P. Rubens im Wirkungskreise des Staatsmannes; Raumer's Historisches Taschenbuch, 1856, S. 175-269. Zusatz der Redaction.

³⁾ Rubens Diplomático español. Madrid 1874.

die Correspondenz Spinola's wiederaufzufinden gesucht. Auch die belgischen Archive sind im ganzen arm an diplomatischen Actenstücken, in denen der Maler vorkommt. Aus Spanien, England und Holland stammen die wichtigsten Schriftstücke, was auch dadurch erklärlich ist, dass Rubens besonders bei Unterhandlungen mit diesen drei Ländern beschäftigt war.

Fragen wir nun nach Rubens eigentlicher diplomatischer Stellung. so ist zunächst hervorzuheben, dass er niemals mit dem Titel und in der Position eines wirklichen Gesandten auftrat. Wir sagten soeben, dass sich der Staatsmann in ihm hinter dem Künstler verbarg, und das trifft wörtlich zu. Seine Eigenschaft als Künstler und besonders als grosser Künstler war das Mittel zur Durchführung seiner verschiedenen Missionen. Freilich war man in den Kanzleien darüber unterrichtet, dass er Vollmachten besass, um über politische Gegenstände zu unterhandeln. Aber seine Stellung als berühmter Künstler erleichterte selbstverständlich seine Beziehungen zu den verschiedensten Persönlichkeiten, die aufzusuchen und mit denen Rücksprache zu nehmen er beauftragt war. Sie war für ihn, da er als geheimer Agent wirkte, eine Brücke und oft natürlich auch eine Maske, durch die manches andere Vorhaben verdeckt werden konnte. Für eine Wirksamkeit als öffentlicher Agent wäre die Eigenschaft als Künstler dagegen unter manchen Verhältnissen ein Hinderniss gewesen. Als Rubens zuerst an den Friedensverhandlungen zwischen Spanien und England theilzunehmen hatte, sprach König Philipp IV, eine strenge Kritik über die Wahl eines Malers aus, die seine Tante, die Infantin Isabella, getroffen oder geduldet habe: »Es ist leicht zu verstehen, dass dies unsere Monarchie in Misscredit bringen muss, denn ihr Ruf muss dadurch leiden, dass ein Mann von so untergeordneter Lebensstellung derjenige Minister ist, mit dem die Gesandten in Unterhandlung zu treten haben.« Das wurde im Jahre 1627, als Rubens sich schon im Vollgenusse seines Ruhmes befand, geschrieben. Es traf sich indessen so, dass bei den in Rede stehenden Verhandlungen auch der englische Unterhändler, Balthasar Gerbier, ein Maler war. Die Infantin machte den König hierauf aufmerksam und unterliess nicht, ihn zu versichern, dass sobald die Verhandlungen eine ernste Wendung nähmen, ihre Fortführung Personen von Rang und Würden anvertraut werden sollte.

Rubens hatte in der Politik oft eine wichtige Rolle zu spielen und bei verschiedenen Gelegenheiten bewies er viel Tact und Voraussicht. Auch kam Philipp IV. in der Folge von dem ungünstigen Urtheil zurück, das er über den Maler, als er ihn noch nicht kannte, ausgesprochen hatte. Doch darf nicht übersehen werden, dass Rubens, da, wo er sich auf seine eigene Initiative angewiesen sah, nicht immer glücklich inspirirt war, und sich gegen Ende seiner Laufbahn oft verrechnete, gerade weil ihn seine früheren Erfolge zu einer Ueberschätzung seiner Kraft veranlassten. Endlich darf man sich auch nicht verhehlen, dass Rubens ein besonderes Behagen an dieser politischen Rolle fand und gern die Veranlassungen, solche zu übernehmen, aufsuchte. Von Kindheit an hatte er den Vorzug genossen, in einer Sphäre der Gesellschaft zu leben, zu der die Künstler nur selten Zutritt hatten. Als Knabe war er Page der Gräfin von Lalaing, als junger Mann kam er in den Dienst des Herzogs von Mantua und damit an einen der glänzendsten Höfe Italiens. Schon damals bot ihm seine Sendung nach Spanien eine günstige Gelegenheit mit den Sitten der Höfe vertraut zu werden; und sobald er nach Belgien zurückgekehrt war, ergaben sich gleich die Beziehungen zu den Erzherzögen Albrecht und Isabella. Er hatte also eine gute Schule durchgemacht.

Herr Gachard hat keine Depesche von Rubens, die vor 1623 fällt, gefunden, nimmt aber trotzdem, und zwar mit Recht, an, dass die Anfänge seiner politischen Wirksamkeit noch etwas früher zu setzen sind. Der im Jahre 1609 zwischen den vereinigten Provinzen und Spanien abgeschlossene Waffenstillstand erlosch 1621, aber Spanien kam es weniger auf die Erneuerung desselben als vielmehr auf die Unterwerfung der »aufrührerischen« Provinzen an, und dazu schien in der That eine Zeit lang Hoffnung vorhanden zu sein. Eine mit beiden Höfen in besten Beziehungen stehende Dame, Frau T'Serclaes, versicherte den Brüsseler Hof, dass Moriz von Nassau ganz zu Friedensverhandlungen geneigt sei, und die Erzherzöge waren zu weitgehenden Concessionen geneigt. Sie sandten den Kanzler Pecquius nach dem Haag, einen Mann, den Rubens genau kannte, indem wir denselben bereits mit der Mutter des Künstlers in Antwerpen in Beziehung finden, und Rubens selbst ihm eine der 1620 von Vorsterman nach ihm gestochenen Platten widmete. Die Sendung des Kanzlers scheiterte vollständig, und er wäre in Holland fast gesteinigt worden. Moriz von Nassau erklärte, dass er niemals fähig sein würde, einem Projecte, wie das vorgeschlagene, beizutreten. Kurz, die Politik der Generalstaaten trug über diejenigen des Statthalters den Sieg davon, falls Frau T'Serclaes die Wahrheit gesagt hatte. Rubens' älteste Briefe politischen Inhalts sind an P. Pecquius gerichtet und beweisen, dass auch er seine Rolle in diesen Verhandlungen zu spielen hatte, um so mehr als einer seiner Verwandten, J. Brandt, die Sache in Holland selbst betrieb.

Nicht lange nachher ging Rubens in Sachen der Malereien für den Luxembourg-Palast nach Paris. Nachdem er im Februar 1625 abgereist war, richtete er schon in den ersten Tagen des März lange Depeschen an die Infantin über die Vorgänge bei Hofe und die Ankunft des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg, der, wie es scheint, mit Vollmachten des Königs von Spanien zu Friedensverhandlungen mit den Holländern versehen war. »Obwohl ich weiss, dass Euer Hoheit über alles, was vorgeht, unterrichtet ist«, sagt Rubens, »hoffe ich doch, dass dieselbe nicht unzufrieden sein werde, wenn ich meine Meinung hierüber nach meiner Fähigkeit und mit gewohntem Freimuth ausspreche.«

Bald darauf starb der Prinz Moriz von Nassau, und nun waren

alle Verhandlungen vorläufig zu Ende.

Bei seinem Aufenthalte in Paris war Rubens in Beziehung zum Herzog von Buckingham getreten, dessen Bildniss er gemalt hatte. Buckingham, der früher den Bruch zwischen den Kronen von England und Spanien herbeigeführt hatte, wünschte jetzt, nach schweren Niederlagen, welche das Heer seines Königs in den Jahren 1625 und 1626 erlitten hatte, eine Verständigung. Auf Rubens richtete er für die erste Anknüpfung mit der spanischen Regierung sein Auge. Bei dieser Gelegenheit hatte Rubens mit dem Vertrauensmann des Herzogs, Balthasar Gerbier, zu verhandeln, der gleichfalls Maler und ein Landsmann von Rubens war⁴), so dass zwischen den beiden Künstlern alles bestens von statten gehen konnte.

Rubens theilte die Eröffnungen Buckingham's der Infantin mit, die sie König Philipp IV. vorlegte. Der König war einigermassen in Verlegenheit, da sein erster Minister Olivarez soeben mit dem französischen Botschafter einen Vertrag unterzeichnet hatte, der auf nichts geringeres als eine Zerstückelung Englands hinauslief, und den Ludwig XIII. und Philipp IV. trotz beiderseitiger naher Verwandtschaft mit dem englischen Königshause bestätigt hatten. Dennoch hielt es der König von Spanien für zeitgemäss, die Infantin zu Friedensverhandlungen zu autorisiren, indem er ihr zu dem Zwecke eine um fünf Vierteljahre zurückdatirte Vollmacht ausstellte. Nur nahm er an dem Umstand, dass ein Maler zu diesen Geschäften herangezogen worden war, Anstoss. Hiervon wie von der Antwort der Infantin war bereits oben die Rede.

Unterdessen hatte Rubens Gerbier und Buckingham von dem Verlaufe der Geschäfte in Kenntniss gesetzt. Als er erfuhr, dass Gerbier

⁴) Nach Nagler wäre Gerbier 1591 zu Antwerpen geboren, aus einem Schriftstück von seiner Hand geht indessen hervor, dass er von Middelburg gebürtig war. Ch. Kramm: 1592 zu Antwerpen (»moet zyn Middelburg zie daarover lager«). Nach England begab er sich 1613. (II. S. 565.)

mit Aufträgen nach dem Haag geschickt werden würde, selbst aber nicht wagte, seine Sendung dorthin bei seinen Herren in Vorschlag zu bringen, veranlasste er Buckingham, seinerseits einen solchen Vorschlag zu machen. Diesem zufolge wurde dann eine Begegnung der beiden Maler unter dem Vorwande künstlerischer Angelegenheiten veranstaltet. Nur mit manchen Schwierigkeiten konnte Rubens seine Reise nach Holland durchsetzen, und er vermied auf derselben sorgfältig, sich im Haag aufzuhalten. Scheinbar handelte es sich bei diesem Zusammentreffen zwischen Rubens und Gerbier um den Verkauf der Sammlung des Antwerpner Meisters an den Herzog von Buckingham, aber man durchschaute diesen Vorwand, wie einige von Gachard mitgetheilte Auszüge aus Diplomatenbriefen beweisen. Die Holländer waren wie gegen alle diejenigen, die sich in die Waffenstillstandsangelegenheiten mischen wollten, so auch gegen Rubens höchst misstrauisch. Wir finden in einem Briefe des Sir Dudley Carleton, des englischen Gesandten im Haag und eines mit dem Maler näher befreundeten Mannes, die Bemerkung 5), dass Rubens unter dem Vorwande von Malerei mit Gerbier in Holland herumziehe. »Das mag,« fügt Carleton hinzu, »für ein paar Tage ganz gut sein, aber wenn es länger dauert, wird man nicht anstehen, Rubens festzunehmen und schmählich aus dem Lande zu jagen.« Er hatte übrigens auch den Künstler selbst gewarnt und persönlich Schritte gethan, um die Generalstaaten zu beruhigen. Bei dieser Stimmung der Holländer gegen ihn war es für Rubens sehr schwierig, ein Privilegium für Veröffentlichung seiner Kupferstiche in Holland zu erlangen. Wieder hatte er Carleton's Vermittelung den schliesslichen Erfolg zu danken.

Gachard fragt bei dieser Gelegenheit, ob diese im Jahre 1627 stattfindende Reise nicht die nämliche sei, von der seine Biographen reden, und die sie ihn unternehmen lassen, um nach dem Tode seiner ersten Frau eine Zerstreuung zu suchen, also dieselbe Reise, auf welcher Sandrart mit dem Meister in persönliche Beziehung kam. Der Verfasser hat keine Spur von einem Aufenthalte des Malers in Holland vor 1627 gefunden, und ein solcher hätte doch Förmlichkeiten erfordert und Correspondenzen hervorgerufen, von denen schwerlich jede Spur

verloren sein könnte.

Dabei ist zu beachten, dass Rubens übrigens in keiner Weise mit schriftlichen Vollmachten versehen war. Gerbier beklagt sich lebhaft, dass er nichts Schriftliches mitgebracht habe, sondern dass Alles nur mündlich sei 6).

⁵) Sainsbury S. 90. — ⁶) Sainsbury, Brief LXXVII.

Die Verhandlungen zogen sich sehr in die Länge, was bei der früher erwähnten Geneigtheit Frankreichs und Spaniens zu einer Expedition gegen England begreiflich ist, einem Unternehmen, zu dessen Leitung Spinola bestimmt war. Erwägt man dabei, dass Frankreich gleichzeitig Truppen in den vereinigten Provinzen unterhielt, die im Kriege mit Spanien begriffen waren, so lernt man die Politik der Zeit und besonders diejenige Richelieu's verstehen.

Indessen drängte England auf Beschleunigung, und die Dinge nahmen bald eine so günstige Wendung, dass Gerbier Rubens die bestimmtesten Nachrichten über die versöhnlichen Gesinnungen des Königs und des Herzogs von Buckingham zugehen lassen konnte. Die Infantin theilte dies Alles dem Könige von Spanien mit, und dieser verlangte darauf, von den zwischen Rubens und dem englischen Agenten ausgetauschten Correspondenzstücken Einsicht zu nehmen. Rubens erklärte oder gab vor, dass kein anderer als er diese Briefe verstehen könne, und dass es daher sehr wünschenswerth sei, dass er diese selbst nach Spanien überbringe. Das Anerbieten wurde angenommen, aber der König erklärte, Rubens selber müsse wissen, ob diese Reise in seinem Interesse sei, was auf einen von dem Maler kundgegebenen Plan Bezug hat, eine neue Reise nach Italien zu unternehmen, die er nun der spanischen Reise folgen zu lassen dachte.

Jedenfalls sind wir jetzt über die wahre Ursache von Rubens' Reise nach Spanien unterrichtet, die denn auch selbstverständlich die bedeutendsten Folgen für ihn hatte. Rubens fand in Philipp IV. einen kunstliebenden Fürsten, der sein Verdienst auf das höchste würdigte. Mit acht Gemälden, welche die Infantin ihrem Neffen übersendete, war er in Madrid angekommen, und auch dort war er auf das eifrigste künstlerisch thätig. Aus einem von Rubens aus Madrid an seinen Freund Peiresc gerichteten Briefe geht hervor, dass eine Wohnung im Schlosse zu seiner Verfügung gestellt war und dass der König ihn öfter bei der Arbeit besuchte. Rubens fügt bei, dass er schon ein Reiterbildniss Philipps IV. gemalt, welches den König höchlichst befriedigt habe.

Nach Villaamil ⁷) ist dieses Porträt jetzt verschollen und wird wahrscheinlich in der Feuersbrunst des Jahres 1734 untergegangen sein, die viele Gemälde im Alcazar zu Madrid zerstörte. Der Verfasser macht aber darauf aufmerksam, dass die Beschreibung des Bildes in einem älteren Inventar in allen Einzelheiten vollständig mit einem Gemälde in den Uffizien zu Florenz (Nr. 210) übereinstimmt, das dort

⁷) S. 334 f.

dem Velasquez zugeschrieben wird, setzt indessen hinzu, dass dieses ebensowenig von Rubens wie von Velasquez sei und hat nach unserer Ansicht hierin vollständig Recht. Auch in Florenz hat man eingesehen, dass die Taufe »Velasquez« sich schwer aufrecht erhalten lässt und misst jetzt dem spanischen Meister nur die Hauptfigur, das Beiwerk einem unbekannten Flamänder bei. Unserer Ueberzeugung nach ist das fragliche Bild ein Original von Crayer, was sofort in die Augen springt, denn Crayer ist ein Künstler, über dessen charakteristische Züge man sich nicht leicht täuschen kann; auch hielt er sich längere Zeit in Spanien auf und malte wirklich ein Bildniss Philipps IV., das W. Stirling⁸) in einer englischen Sammlung wiederzufinden geglaubt hatte.

Erst in Madrid gewann der politische Einfluss des Malers wirkliche Bedeutung. Die Berichte der verschiedenen am Hofe Philipps IV. accreditirten Gesandten erwähnen Rubens' lange Conferenzen mit dem Grafen-Herzog von Olivarez und geben zu verstehen, dass dieselben keine künstlerischen Interessen zum Gegenstande haben könnten. Leider ist Rubens' ganze damalige Correspondenz mit der Infantin und ihrem Secretär unauffindbar. Indessen weiss man, dass Rubens dem Staatsrathe von Allem, was er über Englands Intentionen wusste, Mittheilung machte. Aber zur selben Zeit, wo dies geschah, war Buckingham am 23. August 1628 durch Mörderhand gefallen. Indessen hielt dieses Ereigniss die Vorverhandlungen nicht auf, und während ihrer Dauer war Rubens eben so eifrig mit dem Pinsel wie mit der Feder thätig. Wenn der Dichter sagt: »Qui se donne à la cour se dérobe à son art«, so gilt dies für Rubens nicht, der während seines Aufenthaltes in Madrid etwa vierzig Gemälde, Originale und Copien, geschaffen hat.

Bald waren die Verhandlungen so weit gediehen, dass der König eine Reise des Malers nach England für wünschenswerth hielt, um dort mit Karl I. über einen Waffenstillstand mit England und womöglich auch mit Holland zu verhandeln. Vor seiner Abreise von Brüssel hatte der Künstler, wie wir wissen, die Absicht gehabt, über Italien heimzukehren, aber auf diesen Wunsch musste er nunmehr verzichten.

Man sieht aus dem Allem, in welchem Masse seine Geltung beim Könige von Spanien während seines Aufenthaltes am Hofe gestiegen war. Acht Monate waren seit dem Antritt seiner Reise nach Madrid verflossen. Vor seiner Abreise, die am 29. April 1629 stattfand, verlieh ihm der König den ehrenvollen Titel eines Secretärs seines Geheimen Rathes in den Niederlanden, damit er mit grösserer Autorität

⁸⁾ Annals of the artists of Spain p. 534.

in London auftreten könne. Auch verehrte er ihm einen mit Diamanten besetzten Ring und vielleicht auch noch einen Degen. Diese Thatsache, die wir freilich sonst nirgends erwähnt gefunden haben, ist in der Unterschrift eines 1630 von Wilhelm Panneels von Antwerpen, einem Schüler von Rubens, gestochenen Porträts des Meisters zu lesen. Diese Unterschrift ist bemerkenswerth genug, um wörtlich mitgetheilt zu werden:

»Excellentissimus Dns D. Petrus Paulus Rubenius pictorum Apelles, decus hujus Saeculi, Orbis Miraculum . Aulam Hispanicam. Gallicam, Anglicam, Belgicam penicillo suo illustravit . Quem gladio donavit Philippus Quartus Hispaniarum et statuit sibi a secretis in sanctiore suo consilio Bruxellensi ac jam ad Regem Angliae Legatum extraordinarium misit.«

Bei dem Datum 1630 kann dieses Porträt entweder vor Rubens' Abreise von London, die Anfang März stattfand, oder nach seiner Heimkehr entstanden sein. In beiden Fällen ist die Erwähnung eines von Philipp IV. verliehenen Degens auffallend, während die Biographen nur von einem von Karl I. verliehenen Degen sprechen. Ob der früher erwähnte ⁹), noch im Besitze der Nachkommen betindliche Degen der Madrider oder der Londoner ist, können wir nicht entscheiden.

Als Rubens, der in Belgien sich nur auf kurzer Durchreise aufgehalten hatte, in London ankam, hatte Karl I. soeben mit Frankreich Frieden geschlossen. Dadurch war die Stellung des Unterhändlers erheblich erschwert, weil nunmehr die Intriguen Richelieu's mehr Aussicht auf Erfolg hatten. Wie die Dinge lagen, kam gerade seine Eigenschaft als Künstler Rubens zu statten. Karl I. kannte ihn als solchen seit lange, hatte seit mehreren Jahren ein Werk von seiner Hand und selbst sein Porträt von ihm begehrt. Rubens wurde nach allem, was wir wissen, in England wirklich als der bedeutendste Künstler Europa's angesehen. Auch hatte Karl I. zu verstehen gegeben, wie angenehm ihm Rubens' Sendung seiner Verdienste halber sei. Damit war viel gewonnen; der König von England war ein fein gebildeter Kunstfreund und Rubens fand leicht Zutritt bei ihm.

Dem Maler waren Geschäfte schwierigster Art aufgebürdet und er bedurfte der schärfsten Wachsamkeit, um über Alles orientirt zu sein. Er brachte es aber zu einem glänzenden Erfolge, indem er vom Könige das Versprechen erlangte, trotz des Friedensschlusses mit Frankreich kein Spanien nachtheiliges Bündniss mit Ludwig XIII. schliessen zu wollen, so lange die Verhandlungen währten. Auf wiederholtes Andringen erhielt der gewandte Künstler in dieser Sache nicht nur

⁹⁾ Vgl. den ersten Theil dieses Aufsatzes, S. 50.

das Edelmannswort des Königs, sondern auch eine schriftliche Bekräftigung desselben, und an der Loyalität des Monarchen scheiterten dann auch alle späteren Versuchungen Frankreichs, der Republik Venedig und der vereinigten Staaten der Niederlande. In Spanien war man von Rubens' Vorgehen hochbefriedigt, und zweimal votirte der Ministerrath ihm feierlich Dank. Andrerseits braucht kaum gesagt zu werden, welche Verdächtigungen von Seiten Frankreichs und Hollands auf das Haupt des geheimen Agenten gehäuft wurden.

Die Unterhandlungen zogen sich sehr in die Länge und boten oft solche Schwierigkeiten dar, dass Rubens mehrmals an König Karl das Ansuchen stellte, zu einer Conferenz mit der Infantin nach Brüssel zurückkehren zu dürfen, aber stets vergeblich. Als endlich entschieden war, dass England einen Bevollmächtigten für die Friedensverhandlungen nach Madrid senden sollte, während von spanischer Seite zu gleichem Zwecke Don Carlos Colonna nach London gehen würde, versetzte die Saumseligkeit der spanischen Regierung in der Ausführung dieser Zusage Rubens in eine solche Lage, dass er den Tag verfluchte, wo er nach England gekommen war. Endlich reiste Colonna ab, kam aber erst Anfang 1630 in London an. Seine Ankunft sollte mit der Abreise des Malers zusammenfallen; dennoch hielt er Rubens noch mehrere Wochen bei sich zurück, so dass dieser also im ganzen fast zwei Jahre von seiner Heimath abwesend blieb, Jahre, die denn doch in der Laufbahn eines solchen Künstlers für die Kunst fast verloren blieben.

In einer von Gachard veröffentlichten Depesche des Meisters an den Herzog von Olivarez aus den letzten Tagen des Jahres 1629, in der er selbst das Ergebniss seiner Sendung auseinandersetzt, heisst es: »Ew. Excellenz bitte ich unterthänigst, mir Ihre Huld und Gewogenheit bewahren zu wollen und mich für entschuldigt zu halten, wenn ich in den mir aufgetragenen Geschäften nicht mehr erreicht habe. Aber erwägen Ew. Excellenz, dass ich hier unter den ungünstigsten Umständen ankam, indem der neuerdings mit Frankreich geschlossene Friede der gegnerischen Partei das Uebergewicht gegeben hatte und die Ankunft des französischen Gesandten dasselbe noch verstärkte. Mochte nun auch der Hauptzweck meines Auftrags vereitelt sein, so war es bei den geringen Hilfsmitteln, die uns zur Verfügung blieben, immerhin keine Kleinigkeit, unsere Position aufrecht zu erhalten und die Unterhandlungen anzuknüpfen. Ferner sind die grossen Schwierigkeiten, die der Reise des Sir Francis Cottington nach Spanien und der Sendung des Don Carlos Colonna hierher im Wege standen, geebnet worden.«

Bei der Abreise von London empfing Rubens zahlreiche Beweise

von der Gunst des Königs. Er wurde zum Ritter ernannt mit der Ermächtigung, sein Wappen durch ein dem königlich englischen Wappenschilde entnommenes Feld zu bereichern. Gleichzeitig verehrte der König ihm eine goldene Kette, einen Diamantring, den er selbst am Finger getragen, eine mit Brillanten besetzte Hutschnur und endlich den Degen ¹⁰), mit dem er zum Ritter geschlagen worden war.

Nach Rubens' Heimkehr erwies ihm die Infantin die Gunst, seinem ältesten Sohne die Anwartschaft auf des Vaters Stellung als Secretär des Geheimen Rathes zu ertheilen, sobald dies Amt durch Tod oder freiwilligen Verzicht desselben vacant werden würde. Dies war ein Ehrenamt, zugleich aber auch mit einem Gehalt verbunden.

Rubens bezog ausserdem eine Pension als Hofmaler und eine andere, die ihm im Jahre 1623 auf die Casse der Citadelle von Antwerpen angewiesen worden war; das heisst, er wurde aus den von Spanien für den Unterhalt der Armee gesendeten Fonds bezahlt unter Dispens von der Verpflichtung, sich bei den Musterungen zu stellen. Im Jahre 1630 betrug diese Pension vierzig Thaler monatlich.

Als im December der Friedensvertrag von den Königen von Spanien und England unterzeichnet und beschworen worden war, musste bis zur Ankunft eines ordentlichen Botschafters ein Ministerresident nach London gehen, und hiezu kamen im spanischen Staatsrathe drei Persönlichkeiten in Vorschlag; der Secretär des Königs Juan de Necolalde, der sich damals gerade in den Niederlanden befand, Rubens und der Rath van Male, der zur Zeit des Abbruchs der Beziehungen zwischen beiden Ländern in London gewesen war. Rubens' Ernennung wäre sicher erfolgt, wenn ihr nicht seine Eigenschaft als Maler entgegengestanden hätte; auch scheint eine Bewerbung seinerseits nicht stattgefunden zu haben. Der Graf von Olivarez erklärte, dass man den Titel eines königlichen Ministers nicht einem Manne verleihen könne, der ein Handwerk ausübe und vom Ertrage seiner Hände lebe. Alle Ehren, die dem Künstler zu Theil geworden, befreiten ihn also nicht von dem Makel, unter die Handwerker gerechnet zu werden.

Obwohl er im Jahre 1631 den Titel eines Ritters erbat und erhielt, »um dem Könige mit mehr Glanz und Autorität dienen zu können«, wie es in seiner Eingabe heisst, und der oberste Rath bei dem Vorschlage, das Gesuch zu bewilligen, an Tizian erinnerte, den

¹⁰) Sainsbury und Gachard sprechen von einem mit Edelsteinen besetzten Degen, indem sie hierin der Ende des 18. Jahrhunderts verfassten Lebensbeschreibung des Meisters von Michel folgen. Jedenfalls kommt aber ein Degen dieser Art in dem Verzeichniss der Kleinodien aus Rubens' Nachlass nicht vor.

Karl V. zum Ritter von S. Jago ernannt hatte, so hatte Rubens doch in der Folge noch manche Zurücksetzung zu erfahren. Es ist merkwürdig, dass sein Stern gerade von dem Tage an erblich, wo er durch seine früheren Dienste wie auch durch seine Ritterwürde auf eine bedeutendere Rolle in der staatsmännischen Laufbahn ein wirkliches Anrecht hatte.

Allerdings liegt die Schuld zum Theil auch auf seiner Seite. Häufiger als früher ergriff er die Initiative, und nicht immer begünstigten ihn dabei die Verhältnisse.

Im Jahre 1631 kam die Königin-Mutter von Frankreich, Maria von Medici, nach ihrer Flucht aus Compiègne, wo ihr Sohn sie eingeschlossen hatte, nach Belgien. Man hatte dies Ereigniss vorhergesehen und sogar die Stimmung der Infantin sondirt. Bei Maria's Ankunft an der Grenze empfing sie, auf Befehl der Infantin, Rubens als Begleiter des Marquis von Aytona, der mit der Begrüssung des königlichen Flüchtlings beauftragt war. Der Maler war ihr persönlich bekannt, die Begegnung empfing dadurch einen vertrauten Charakter, und da Rubens vortrefflich französisch sprach, nahm er mit dem Marquis de la Viriville alle Rücksprache, die erforderlich war, um die Anordnungen für den Aufenthalt Maria's von Medici in den Niederlanden zu treffen.

Die Königin und ihr Sohn Herzog Gaston von Orléans hatten keinen andern Gedanken, als den Sturz des Cardinals Richelieu und wollten in Frankreich einen Aufruhr gegen ihn entfachen. Rubens schrieb über diesen Gegenstand an den Grafen Herzog von Olivarez eine Depesche, die in dem engen Druck des Gachard'schen Buches volle zwölf Seiten einnimmt. Sie ist ein Meisterstück der Beredtsamkeit und zeigt zum erstenmale auch auf diesem Gebiete Rubens' Feuer und Phantasie. Die Hauptgedanken sind in grossen Zügen dargestellt, die Sprache ist warm und lebhaft, die Form höchst ausdrucksvoll. Das meinte auch Olivarez, denn er sprach im Staatsrath aus, dass der Maler in italienische Phraseologie einfalle, erkannte indessen seine guten Absichten in vollem Masse an. Aber obgleich Rubens auseinandergesetzt hatte, dass für die spanische Monarchie der Sturz Richelieu's mit Milliarden nicht zu theuer bezahlt wäre, und dass sie ihn jetzt um geringen Preis erlangen könne, nämlich um das Blut der Franzosen selbst, wobei er hinzufügt: je mehr von ihnen umkämen, desto besser sei es für Spanien; so wies doch der König jede Intervention in Frankreich ausdrücklich zurück.

Während Maria von Medici sich in Brüssel aufhielt, sandte sie einen ihrer Edelleute an den Prinzen von Oranien, um die Waffenstillstandsverhandlungen mit den Niederländern durch ihren Einfluss zu unterstützen. Nunmehr schickte auch die Infantin im grössten Geheimniss Rubens nach dem Haag, um mit dem Prinzen Friedrich Heinrich zu conferiren. Was der Inhalt seiner Unterredung mit dem Fürsten war, bleibt uns unbekannt, auch war sein Aufenthalt im Haag sehr kurz; nach den Depeschen der französischen Gesandten währte derselbe nur eine Nacht, nach der Annahme Gachard's zwei Tage.

Im Jahre 1632 erhielt Rubens, wie wir sagen würden, einen Urlaub und hörte für einige Zeit auf, sich mit Staatsgeschäften abzugeben. Aber das dauerte nicht lange, denn wenn er auch in einem Briefe vom 12. April an Gerbier sich darüber aussprach, wie sehr er sich selbst dazu Glück wünsche, sich eine Zeit lang von der Politik zurückgezogen zu haben, so finden wir doch schon wieder eine an die Infantin gerichtete Depesche vom 11. Mai, in der Rubens einem Aufstandsversuch das Wort redet, den der Herzog von Bouillon in Frankreich vorhatte. Diese Depesche blieb ohne Folgen und zum Glücke für die Infantin, denn im nächsten Jahre stand Bouillon in den Reihen der holländischen Armee, die Maestricht belagerte.

Gerade im Hinblick auf die letzten Episoden von Rubens' diplomatischer Laufbahn, denen wir uns jetzt nähern, muss man aussprechen, dass der Meister besser daran gethan haben würde, wenn er bei dem Gerbier gegenüber ausgesprochenen Entschlusse verharrt hätte. Besass er doch Alles, was er wünschen konnte: den höchsten denkbaren Künstlerruhm, Ehren und Auszeichnungen, wie sie keinem Andern zu Theil geworden, Reichthümer, künstlerische Aufträge im Ueberfluss, endlich eine reizende Häuslichkeit an der Seite der schönen Helene Fourment, deren Zauber sein Pinsel verewigt hat. Doch »trahit sua quemque voluptas.« Rubens hatte einmal Geschmack daran gefunden, in die diplomatischen Geheimnisse eingeweiht zu sein und konnte nun nicht mehr davon lassen.

Der Krieg zwischen den vereinigten Niederlanden und Spanien dauerte mit wechselndem Glücke fort, bis endlich die wiederholten Erfolge der Holländer wahrhaft drohend für die katholischen Niederlande zu werden begannen. Trotz der dringenden Vorstellungen der Infantin beim Könige, dass der Abschluss eines ehrenvollen Waffenstillstandes zu erstreben sei, trotz der Dauer des Krieges, mit der die Aussichten des Feindes sich immer günstiger gestalteten, bildete Philipp IV. sich immer noch ein, die »Rebellen« seiner Herrschaft unterwerfen zu können. Da entschloss sich die Infantin, selbst Friedensverhandlungen anzuknüpfen, und während der Belagerung von Maestricht sendete sie

Rubens nach Lüttich (damals keiner belgischen Besitzung), wo die Deputirten der Generalstaaten tagten, um die Herbeiführung einer Verständigung zu versuchen. Diese Schritte blieben gänzlich erfolglos, und Rubens zog sich nur vielfachen Hass dafür zu, dass er jenen Auftrag übernommen hatte. Die Lage der spanischen Niederlande wurde als eine so gefährliche angesehen, dass die Infantin die Stände, die seit 32 Jahren nicht mehr vereinigt gewesen waren, nach Brüssel berief. Die Stände setzten es durch, dass sie ihrerseits Unterhandlungen anknüpften, sie schickten Delegirte an den Prinzen Friedrich Heinrich in dessen Lager vor Maestricht. Die Verhandlung nahm einen günstigen Verlauf, und es wurde nun die Sendung von zehn Abgeordneten nach dem Haag zur Verhandlung mit den Repräsentanten der Generalstaaten beschlossen.

Der Prinz von Oranien hatte den Deputirten der belgischen Stände kein Hehl daraus gemacht, dass Rubens im Lager bei ihm gewesen war, um ihm Propositionen im Namen der Infantin zu machen. Als diese Thatsache bekannt geworden, forderten die Stände die Fürstin auf, ihnen die Papiere, mit denen Rubens versehen war, mitzutheilen. Nun aber ergab sich, dass die Infantin im selben Augenblick wieder daran dachte, Rubens nach dem Haag zu senden, wo er während der Anwesenheit der ständischen Deputirten gleichzeitig im Namen seiner Fürstin verhandeln sollte, und dass die Pässe für Rubens sogar schon vom Prinzen von Oranien erbeten und bewilligt worden waren. Als der Herzog von Aerschot, der Chef der belgischen Gesandtschaft, dies erfuhr, machte er hiervon in der Ständeversammlung Mittheilung, wo diese Nachricht Staunen und Aufregung hervorrief. Die Stände sandten einige Mitglieder an die Infantin, um derselben ihre Missbilligung dieses Schrittes anzudeuten. Die Infantin versicherte, dass die Pässe für Rubens nur aus dem Grunde verlangt worden seien, um demselben zu ermöglichen, im Haag anwesend zu sein und dort im Falle des Bedürfnisses den Deputirten der Stände seine auf den Waffenstillstand bezüglichen Papiere mittheilen zu können.

Die Abgeordneten begaben sich nunmehr nach Holland und hielten sich dabei vier Tage in Antwerpen auf. Rubens war über ihre Missstimmung gegen ihn unterrichtet und machte ihnen keinen Besuch, was kein diplomatisches Verfahren war. Er hielt sich dagegen für verpflichtet, an den Herzog von Aerschot zu schreiben, um diesem sein Bedauern auszudrücken und ihn zu versichern, dass er bei dem Erbitten der Pässe keine andere Absicht habe, als ihm zu dienen. Er fügte sogar die feierliche Versicherung bei, dass er denjenigen des Lebens für unwerth halte, der dem glücklichen Fortgange der Ver-

handlungen, mit denen der Herzog im Namen der Stände beauftragt sei, das geringste Hinderniss in den Weg lege.

Auf diesen Brief erfolgte jene hochmüthige Antwort des Herzogs, die man in allen Biographien von Rubens abgedruckt findet, in der Rubens vorgeworfen wird, dass er sich herausgenommen habe, ein Billet an den Herzog zu richten, was nur unter Persönlichkeiten gleichen Ranges schicklich sei, und die mit folgender beleidigender Wendung schliesst: »Ich kann Ihnen nur sagen, dass es mir lieb sein soll, wenn ich Sie für die Zukunft gelehrt habe, wie Leute Ihrer Art an Persönlichkeiten meines Standes zu schreiben haben.« Um dieser Beleidigung noch grössere Tragweite zu geben, schickte der Herzog Copien von seinem und Rubens' Brief an die Stände, und diese theilten sie der Infantin und dem Gesandten Philipp's IV., Marquis von Aytona, mit. Das Alles machte viel Aufsehen und wurde in ganz Europa bekannt.

Ein erstes Unrecht auf Seiten von Rubens bestand darin, dass er sich zu Unterhandlungen im Namen der Infantin zu einer Zeit hergegeben, in welcher die regelmässigen Gewalten des Landes bereits die Sache in die Hand genommen hatten. Gerbier, der Rubens hochachtete, meint doch, dass seine Erklärungen »kein aufgeknöpftes Wamms« gewesen seien ¹¹)! Ein zweites Unrecht des Malers bestand ferner darin, dass er sich auch nach dem grausamen Schimpf, der ihm angethan worden war, noch mit diesen Geschäften abgeben wollte. Sobald er erfahren, dass die Abgesandten der Stände Antwerpen verlassen hatten, schrieb er ihnen, um sein Bedauern auszudrücken, dass man ihn hiervon nicht in Kenntniss gesetzt, auf dass er die Gesandtschaft hätte begleiten können. Dieser an den Herzog von Aerschot selbst gerichtete Brief gab demselben nur zu einer neuen beleidigenden Antwort an den Maler Veranlassung.

Nach seiner Rückkehr nach Brüssel im Mai 1633 legte der Herzog der Ständeversammlung Briefe aus dem Haag vor, in denen Rubens förmlich angeklagt wurde, auf Befehl der Infantin Pässe für neue Commissäre verlangt zu haben. Nun erreichte die Aufregung ihren höchsten Grad, und als die Briefe der Infantin mitgetheilt wurden, versicherte sie, dass Alles falsch sei, und dass man Rubens' Namen vorgeschoben habe, um ihm zu schaden. Sie bot dem Herzog von Aerschot an, ein Billet mit der Aufforderung, die volle Wahrheit zu sagen, an Rubens richten zu wollen. Daraufhin fand, wie es scheint, eine Auseinandersetzung zwischen Rubens und dem Baron von Hoboken statt, wonach sich die Stände dann nicht mehr mit der

¹¹) Sainsbury, S. 176.

Sache beschäftigten. Aerschot hasste Rubens »aus Gründen, deren Auseinandersetzung zu weit führen würde,« sagt Gerbier in einem Briefe. Wahrscheinlich war bei den Anklagen, die er gegen Rubens richtete, das Thatsächliche höchlichst übertrieben, um dem grossen Künstler desto sicherer zu schaden. Indessen gibt eine Briefstelle Gerbiers zu denken. Dieser, der englischer Gesandter bei der Infantin geworden war, schrieb, dass die Spanier nun den Irrthum einsähen, den sie damit begangen, dass sie die Waffenstillstandsverhandlungen den Ständen überlassen, die um jeden Preis das Aufhören der Feindseligkeiten wollten 12). In diesem Falle lässt sich erklären, wesshalb die Infantin daran gedacht hatte, ihrerseits eine Unterhandlung mit dem Prinzen von Oranien anzuknüpfen, welcher neben der Unterhandlung der flämischen Delegirten mit den holländischen Generalstaaten herlief. In solchen Verhandlungen würde Rubens der gegebene Vertreter der Infantin gewesen sein, und trotz aller Ergebenheit gegen seine Fürstin wäre die Stellung, in die er sich dadurch versetzt hätte, ernster Kritik ausgesetzt gewesen.

Die Infantin starb am 1. December 1633, ohne das Ende des Krieges erlebt zu haben. Ein volles Jahr war mit den Verhandlungen im Haag hingegangen, von denen dann die Abgesandten ohne irgend ein Ergebniss in ihre Heimath zurückkehrten. Am 8. Mai 1635 schlossen die vereinigten Provinzen sogar ein Bündniss mit Frankreich, um die spanischen Niederlande in Absicht auf Theilung anzugreifen. Anfangs waren die Holländer siegreich, dann trat eine entgegengesetzte Wendung mit dem Eingreifen des Cardinal-Infanten Ferdinand von Oesterreich, Bruders von Philipp IV., ein, der zum Nachfolger der Infantin Isabella als Gouverneur der Niederlande ernannt worden war.

Nach manchen Misserfolgen wurden die Holländer zu Unterhandlungen geneigt, und einer der Ihrigen machte dem berühmten Bischofe von Gent, Anton Triest, einem hochbedeutenden Mann, der mit vielen Künstlern in Beziehungen stand, und von dem van Dyck bekanntlich ein schönes Porträt hinterlassen hat, Eröffnungen. Bei seiner Intimität mit Rubens gab Triest demselben von diesen Schritten Nachricht, und der in dieser Beziehung unverbesserliche Maler bot sich zur Uebernahme einer Unterhandlung unter dem Vorwande einer Bilder-Besichtigung in Holland an. Rubens wünschte einen um einen Monat vorausdatirten Pass und hatte, wie es scheint, die Absicht, sich mit seinen beiden Söhnen auf den Weg zu machen.

Aber als diese Absicht in Holland bekannt wurde, gerieth Alles

¹²⁾ Sainsbury, Brief CLXI.

in Aufregung. Der venetianische und der französische Gesandte setzten gegen dieselbe Himmel und Erde in Bewegung; »dieser Rubens steckt voll Arglist,« sagte der erstere. Als die holländischen Stände die Bedeutung innewurden, welche man der Sache beimass, hielten sie lange über das Ansuchen des Passes Rath und überliessen endlich dem Prinzen von Oranien die Entscheidung, der die Sache fallen liess. So blieb also Rubens diesmal in Antwerpen.

Nach Gachard scheint es, dass er sich in den letzten Jahren vor seinem Ende, in denen er auch oft von der Gicht geplagt wurde, nicht mehr mit Politik beschäftigt hat. Aber welchen Ruf er sich gemacht hatte, zeigt schon der eine Umstand, dass die blosse Forderung eines Passes, um Bilder zu besichtigen, die Kanzleien ganz Europa's in Bewegung setzte.

Kann nun diese diplomatische Laufbahn des Malers dazu beitragen, ihn in den Augen der Nachwelt an Grösse gewinnen zu lassen? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Unbestreitbar bewährte Rubens im Laufe der verschiedenen Verhandlungen, in die wir ihn verwickelt sehen, grossen Scharfblick, ausgebreitete Kenntnisse und vielen Tact. Dennoch muss man sich gestehen, dass man so grosse und glänzende Eigenschaften doch noch lieber ausschliesslich im Dienste der Kunst verwendet gesehen hätte, in der er zu so hoher Meisterschaft gelangt war. Indessen, wenn wir ihn auch einmal auf einen Krieg mit Frankreich drängen sahen, dessen Folgen ihm eine schwere Verantwortlichkeit hätten aufbürden können, hatte Rubens thatsächlich doch nur mit Friedensverhandlungen zu thun, die er stets lo, al führte, und bei denen sein Charakter immer von dem Makel der Doppelzüngigkeit frei blieb, der sonst Diplomaten so leicht anhaftet. Die hinreissende Macht, mit der er Schlachten und gewaltsame Handlungen malerisch darstellte, beweist also nicht, dass er sie in Wirklichkeit liebte, und seine Briefe bezeugen mehr als einmal seine Friedensliebe und seine Abneigung gegen Conflicte, »öffentliche wie private«, die er »wie die Pest« verabscheute.

Verletzend für unser Gefühl ist aber die unwürdige Stellung, in die ihn der Brief des Herzogs von Aerschot versetzen musste. Ein Maler wie Rubens gehört doch offenbar zu denen, von denen Philipp IV. hätte sagen können, dass er hundert Herzöge von Aerschot, Gott allein aber einen Rubens zu machen im Stande sei. Indessen muss man zugeben, dass Rubens, sobald er sich mit Staatsgeschäften abgab, freiwillig auf sein höchstes Vorrecht, das seines künstlerischen Genius, verzichtete und von nun an nur nach seinem Auftreten und Handeln beurtheilt werden konnte. Dies war immer würdevoll, nur kann man

in Einem Falle dem Maler vorwerfen, dass er die Grenzen, die der Patriotismus ihm vorschreiben musste, in seinem Eifer, der Infantin zu dienen, überschritt.

Staunenswerth bleibt bei der Lectüre der langen Verhandlungen, von denen Gachards treffliches Buch Kunde gibt, vor allem die Thatsache, dass Rubens trotzdem die künstlerischen Schöpfungen, die der eigentliche Grund seines Ruhmes sind, concipiren und wenigstens theilweise ausführen konnte. Eine Reise nach der andern führte ihn nicht bloss nach Brüssel, sondern auch weiter, nach dem Haag, nach Spanien, nach London, nach Dünkirchen; ja in einem seiner Briefe ist sogar von einer Reise an die deutsche Grenze die Rede. Alles das konnte im 17. Jahrhundert nur mit vielen Opfern an Zeit und Kräften und unter mancherlei Gefahren bewerkstelligt werden. Und dann handelte es sich nicht um die Reisen allein, sondern um alle jene Geschäfte und Conferenzen, welche die politische Wirksamkeit mit sich brachte. Denn sicher war Rubens kein blosser Diplomat zum Spass, und seine Correspondenzen mit Spinola wie mit dem Herzoge von Olivarez beweisen hinreichend, dass man auf seine Dienste höchlichst Gewicht legte, sowie auch die Depeschen der fremden Gesandten bestätigen, dass man ihn in den Kanzleien ausserordentlich ernst nahm.

Diese besondere Art von Fähigkeit mit allem, was sich aus ihr ergibt, ist so wesentlich von der Wirksamkeit des Künstlers verschieden und passt so wenig zu der ernsten und regelmässigen Ausübung der Kunst, dass man sich oft fragen möchte, ob Rubens der Maler und Rubens der Diplomat wirklich dieselbe Person sind. Ein Koloss wie er erscheint um so gewaltiger, je mehr man sich ihm um einige Schritte nähert.

III.

Als die Feste des Jahres 1877 in Antwerpen bevorstanden, wurde von einigen Seiten mit mehr Enthusiasmus als Ueberlegung das Project aufgestellt, Rubens Schöpfungen in ihrer Gesammtheit auf einer Ausstellung zu vereinigen. Der Gemeinderath von Antwerpen sah bald die Unmöglichkeit, diesen Plan zu 'verwirklichen, ein. Selbst der despotische Wille eines Tyrannen wie Napoleon I. hätte dieses Problem nicht zu lösen vermocht. Sogar die eifrigsten Kunstliebhaber hätten eine solche Ausstellung gewiss nicht um den Preis der Gefahren erkaufen mögen, denen die Werke selbst ausgesetzt gewesen wären.

Welchen Umfang endlich hätte das Local haben müssen, das zur Aufnahme dieser ungeheuren Zahl zum Theil riesengrosser Bilder ausgereicht hätte. Die Erwägung dieser Umstände allein macht es fast

unglaublich, dass ein solches Project überhaupt, wenn auch nur vorübergehend, gehegt werden konnte.

Aber es gab ein anderes Mittel, um dem Publikum das Schaffen des Meisters in seiner Gesammtheit vorzuführen. Man musste dem Beispiele folgen, das Florenz bei Gelegenheit der vierten Säcularfeier von Michelangelo's Geburt gegeben und in Reproductionen alle bekannten Werke des gefeierten Meisters vereinigen. Bei Michelangelo handelte es sich um Gypsabgüsse seiner Bildwerke, bei Rubens um eine Zusammenstellung von Kupferstichen und Photographien seiner Gemälde.

Die Grundlage einer solchen Ausstellung hatten natürlich die zahlreichen noch bei Lebzeiten des Meisters selbst nach seinen Werken ausgeführten Kupferstiche zu bilden. Wenige Maler haben in solchem Masse wie er die Kupferstecher beschäftigt. Mit Fug und Recht kann Rubens als der Schöpfer und das Haupt einer glänzenden Schule des Kupferstiches angesehen werden, die nicht nur das ganze 17. Jahrhundert beherrschte, sondern deren Grundsätze auch noch auf den modernen Kupferstich von Einfluss sind. Soutman, Vorsterman, Pontius, Witdoeck, Bolswert, um nur diese paar Namen zu nennen, haben in Rubens' unmittelbarer Nähe gearbeitet, und ihren Reproductionen lagen nicht nur seine eigenhändigen Zeichnungen zu Grunde, sondern die Stiche selbst traten erst nach Correcturen und Revisionen von seiner Hand an das Licht. Diese Kupferstecher haben wieder ihrerseits Schüler gebildet: De Jode den Jüngeren, Marinus, P. de Bailliu, C. Waumans, Cornelius Visscher, Suyderhoef, van Sompel, eine ansehnliche Gruppe, die in der Geschichte des Kupferstichs einen hervorragenden Platz behauptet. Da Rubens' wichtigste Werke von diesen Meistern verdolmetscht worden sind, hatten deren Blätter in ihrem ganzen Reichthum und in ihrer Mannigfaltigkeit den Kern der Ausstellung zu bilden. Die Académie d'archéologie gab einigen ihrer Mitglieder den Auftrag, ein Verzeichniss von Rubens' Arbeiten aufzustellen, die vorhandenen Reproductionen zusammenzubringen und ausserdem die Gemälde, bei welchen die Herstellung einer neuen Reproduction wünschenswerth sei, zu bezeichnen. Die Photographie musste die Lücken auszufüllen suchen. Und so gelang es denn grossentheils, Nachbildungen nach den Gemälden in den hauptsächlichsten Museen Europa's und ausserdem in vielen Privatsammlungen, wie derjenigen der Königin von England und zahlreicher Mitglieder der englischen und italienischen Aristokratie, zu vereinigen. Eigens für die Ausstellung hergestellte Photographien kamen von Madrid, München, Stockholm. Das Ganze bestand aus etwa 1200 Stichen und Photographien mit Einschluss der Facsimile-Blätter von Braun in Dornach,

Nun handelte es sich vor allem noch um die Herstellung eines Katalogs, der dem Besucher als Führer und der Anordnung als Grundlage dienen konnte. Diese Aufgabe wurde speciell den Herren Rombouts, Greffier der Antwerpener Akademie, Rooses, Conservator des Plantin-Museums, Goovaerts, Unterbibliothekar der Stadt Antwerpen, sowie dem Verfasser dieses Aufsatzes übertragen. Die Herren Génard und Ruelens übernahmen es, die Autographen und Documente, deren gleichzeitige Ausstellung wünschenswerth war, zu verzeichnen. Von diesen ist wenig zu sagen, denn so wichtig diese Briefe und Urkunden an sich sind, so waren sie doch schon sämmtlich von Gachard, Gachet, Génard und Ruelens veröffentlicht worden. Als nicht eben sachgemäss verdient bemerkt zu werden, dass der in unserem ersten Artikel erwähnte Act vom 28. August 1618, in welchem Rubens in Sachen von Teppichen als Zeuge zu deponiren hat und neben Brueghel und van Balen als Bürger von Antwerpen bezeichnet wird, im Katalog als ein Act figurirt, in welchem Rubens eidlich erkläre, dass er Bürger von Antwerpen sei 18). Der Katalog erwähnt auch ein Exemplar van Mander's in der ersten Ausgabe mit der Eintragung: »Ex libris P. P. Rubens«. Das Buch enthält auch einige handschriftliche Notizen, aber dieselben sind von geringem Interesse, und nach sorgfältiger Untersuchung können wir nicht annehmen, dass sie von Rubens' Hand herrühren. Rubens' Degen ist in unserm ersten Aufsatze erwähnt worden. Ebenda war auch die Rede von einer silbernen Giesskanne mit ihrer Schüssel, die aus Rubens' Besitz stammt und sich heute bei Nachkommen desselben in Antwerpen befindet; aber dass auch dieses Stück der Ausstellung anvertraut würde, war von dem Besitzer nicht zu erreichen. Im Inventar von Rubens' Nachlass ist die Kanne als deutsche Arbeit bezeichnet, und aus einem Document im Antwerpener Archiv geht hervor, dass der Gemeinderath im Jahre 1610 dem Meister eine silberne Schüssel von getriebener Arbeit für Dienste, über deren Art nichts Näheres gesagt wird, verehrte. Dieses Stück war eine Arbeit des Ciseleurs Abraham Lissau, eines deutschen Künstlers, den Herr Génard als »den berühmten« bezeichnet, ohne dass sonst über ihn etwas bekannt wäre.

Bei der Katalogisirung der ausgestellten Kupferstiche und Photographien kam nun zunächst das System der Anordnung in Frage.

¹³) In der ersten Ausgabe lautet die Stelle: »Acte passé le 28 Août 1618 à Anvers, devant le Notaire Jean Nicolai, dans lequel Pierre Paul Rubens déclare, sous serment, qu'il est bourgeois de la ville d'Anvers, « In der zweiten: Rubens appelé à déposer dans une affaire d'expertise de tapisseries déclare sous serment qu'il est bourgeois d'Anvers, «

Sollte man die Werke nach den Ländern, Orten und Sammlungen, wo sie sich befinden, gruppiren? Sollte man, um die Entwicklung des Künstlers deutlich zu machen, eine chronologische Anordnung versuchen? Oder sollte man, wie die Vorgänger, welche Verzeichnisse von Rubens' Werken aufgestellt haben, John Smith in England, Basan in Frankreich, Voorhelm Schneevoogt in Holland, bei einer methodischen Ordnung nach den Gegenständen bleiben? Die Bearbeiter entschieden sich für dieses letzte System. Gegen die Classificirung nach den Orten der Aufbewahrung ist einzuwenden, dass viele Gemälde des Meisters nur durch die Kupferstich-Reproductionen bekannt sind. Smith selbst hat die Originale vieler Stiche nicht nachweisen können. Andere Stiche geben überhaupt nur Zeichnungen wieder; in vielen Fällen ist Rubens nur als »Erfinder« der Composition bezeichnet, seiner flüchtigen Skizze gab dann erst ein anderer Künstler Gestalt, das war z. B. bei den Compositionen für Buchtitel, die von ihm verlangt wurden, häufig der Fall. Was die chronologische Anordnung betrifft, so würde diese zwar für ieden andern Meister wesentlich, für Rubens aber nur von geringem Interesse sein, denn, abgesehen von den in Italien ausgeführten Bildern, hat Rubens überhaupt nur Eine Manier. Ausserdem wäre es unmöglich, mit einiger Sicherheit und Genauigkeit Arbeiten chronologisch zu gruppiren, die der Meister selbst, wenige Ausnahmen abgerechnet, zu datiren sich nicht die Mühe gab. So blieb also nur die methodische Anordnung nach den Gegenständen als möglich übrig. Dieselbe gewährte ausserdem den Vortheil, dem Publicum die wunderbare Erfindungskraft des Meisters vor Augen zu führen, der in dieser Hinsicht nie erreicht worden ist. Wenn man Rubens den Meister der Kreuzabnahme nennt, ist es interessant zu sehen, dass er diesen Gegenstand in sechs verschiedenen Compositionen behandelt hat. Die Anbetung der Könige hat er zwölfmal, die heilige Familie fünfzehnmal gemalt. Ganz anders erscheint er nun als Maler profaner Stoffe. Auch bei biblischen Gegenständen sieht man ihn nur durch ziemlich lockere Bande mit der Tradition verknüpft. Aber ganz losgelöst von ihr erscheint er dann in seinen Allegorien, bei denen er alle Hilfsmittel seiner für einen Künstler seltenen Gelehrsamkeit aufbietet. Das ganze Ungestüm seines Temperamentes bricht ferner in den kühn bewegten Jagdbildern durch, bei denen er sogar nicht ansteht, ein damals in Europa noch so gut wie unbekanntes Thier, das Nilpferd, in die Kunst einzuführen 14). Dann sucht der Meister die Ruhe seines behaglichen länd-

¹⁴⁾ Hier sei des Umstandes gedacht, dass auf den vier grossen von Soutman nach Rubens gestochenen Blättern, der Nilpferd-, Löwen-, Eber- und Wolfsjagd,

lichen Stilllebens in Steen auf und malt die üppig grünen Brabanter Gefilde bei Tagesanbruch oder bei Sonnenuntergang. Dann wieder lässt er, wie bei seinem Sturm aus der Aeneide, die volle Wuth der empörten Wogen losbrechen. Endlich erscheint er in seinen Bildnissen in strengster Unterordnung unter die Natur, auf höchste materielle Aehnlichkeit bedacht, während seine Darstellungen fürstlicher Persönlichkeiten doch so männlich und majestätisch, die von Frauen und Kindern so anmuthig und liebenswürdig sind. Wie er bei seinen Conceptionen verfährt, das entzieht sich dabei jeder Voraussicht und Berechnung, und wenn er auch sicherlich nichts dem Zufall überliess, so ist es doch ebenso gewiss, dass die Grundzüge seiner Auffassung stets in weit höherem Masse durch rein malerische Motion als durch Gepflogenheit und Tradition bestimmt sind. Die Geschichte von den Arkebusieren in Antwerpen, die verwundert waren, als Rubens mit der griechischen Bedeutung vom Namen ihres Patrones Christophorus spielte und ihnen die Kreuzabnahme, die Heimsuchung und die Darstellung im Tempel malte, ist eine bezeichnende Probe für sein System.

Zu dem Interessantesten was die Antwerpener Ausstellung geboten hatte, gehörte auch die Folge von Rubens' Entwürfen zu Titelblättern für Bücher aus der Plantin'schen Druckerei, meist Werken mystischen Inhaltes, wie sie zur Zeit von Albrecht und Isabella publicirt wurden. In diesen erschöpften die gelehrten Theologen ihre ganze Casuistik; der Maler musste dann den gesammten Gehalt eines solchen Werkes auf einer einzigen Seite anschaulich machen, und Rubens übernahm Aufgaben dieser Art für zwanzig Gulden. Den Beleg dafür enthält eine höchst interessante Sammlung alter Stiche der Plantin'schen Druckerei nach Entwürfen von Rubens, die zu den Festen des Jahres 1877 publicirt worden ist 15), in einer Stelle aus einem Briefe des B. Moretus, der 1628 der Vorstand dieser berühmten Druckerei war. Da erfahren wir, dass Rubens sechs Monate vorher die Bestellung eines Buchtitels erhalten müsse, damit er' in Muse an die Sache denken und an Feiertagen sich damit beschäftigen könne, denn an Wochen-

hinter dem Namen des Stechers die Worte invenit, effigiavit et excudit« stehen. Soutman war Maler, gehörte zu Rubens' besten Schülern und wurde in der Folge Maler des Königs von Polen. So liegt die Frage nahe, ob er vielleicht an der Ausführung der Gemälde selbst einen so grossen Antheil hatte, dass dessen Bezeichnung führung der Gemälde selbst einen so grossen Antheil hatte, dass dessen Bezeichnung durch Ausdrücke, welche ihm in seiner Eigenschaft als Kupferstecher nicht gebührt durch zugässig erschien und unter den Augen von Rubens selbst stattfinden konnte.

¹⁵⁾ Titres et portraits gravés d'après P. P. Rubens pour l'imprimerie Plantinienne. Anvers 1877. — Text von Max Rooses.

tagen würde er sich mit so etwas nicht abgeben, wenn er nicht mindestens hundert Gulden für eine einzige Zeichnung erhielte.

So umfangreich auch die Ausstellung war, die sechs bis sieben Säle füllte, so blieb sie doch noch weit davon entfernt, vollständig zu sein. Es fehlten Schöpfungen von hervorragender Wichtigkeit. Die meisten Bilder des Meisters in Italien, diejenigen in Rom, in Mantua, der St. Ignatius in Sant Ambrogio zu Genua, die durch den Grafen Oliva nach Spanien gelangte Anbetung der Könige in Madrid, viele Bilder in London, in der Gallerie Liechtenstein in Wien, auch einige seltene Kupferstiche, wie die Bildnisse der beiden Marquis und der Marquise von Castel-Rodrigo. Merkwürdig ist auch, dass durch diese Ausstellung kein bisher unbekanntes Gemälde des Meisters aus dem Dunkel hervortrat. Wenn Herr Michiels bald darauf das Glück hatte, die von Rubens in seiner Jugend für Santa Croce in Gerusalemme zu Rom ausgeführten Gemälde an einem abgelegenen Orte im südlichen Frankreich wieder aufzufinden, so können die Veranstalter der Antwerpener Ausstellung, die doch mit grösstem Eifer zu Ehren des berühmten Meisters ans Werk gingen, sich eines ähnlichen Erfolges nicht rühmen. Indessen traten einige wenig bekannte Zeichnungen an's Licht, so die bewundernswerthen Studien zum Sturze der Verdammten in der Münchener Pinakothek, im Besitze der Nationalgalerie in London, deren Direction die Zuvorkommenheit gehabt hatte, danach Photographien auf vier Blättern für die Ausstellung anfertigen zu lassen. In diesen meisterhaften Zeichnungen nimmt man den Einfluss wahr, welchen die Anschauung von Michelangelo's Jüngstem Gerichte auf die Phantasie des flämischen Meisters gehabt hatte. Noch eine andere Originalzeichnung, damals im Besitz eines holländischen Liebhabers, Herrn Ellinckhuisen, später an einen in Belgien wohnenden Landsmann desselben, Herrn Coster, verkauft, verdient besondere Erwähnung. Es ist eine mit Sepia getuschte und mit Weiss gehöhte Federzeichnung nach der Schlacht bei Cadore von Tizian. Dass Rubens durch dieses Werk zu seiner Amazonenschlacht inspirirt wurde, ist eine bekannte Thatsache; fraglich ist aber, durch welche Vorlage er Tizians grossartige Composition kennen lernte? ob nur durch die recht mittelmässige Skizze in den Uffizien? Das Original war im Jahre 1577 zu Grunde gegangen.

Traten somit ein paar unedirte Arbeiten von künstlerischer und kunstgeschichtlicher Bedeutung auf, so waren andrerseits auch wieder mehrere unechte Stiche zu sehen, das heisst solche, auf welchen der Name Rubens in neuerer Zeit aus betrügerischer Absicht angebracht worden war; ferner solche, die Schneevogt aus Mangel an Kritik in sein Verzeichniss aufgenommen hatte. Wer hätte sich je einfallen lassen, dass E. Sadelers Stich nach dem Kindermorde von Tintoretto schliesslich mit dem daraufgedruckten Namen Rubens ausgegeben werden würde!

Im Katalog sind die Werke nicht beschrieben; nur ihre besonders wichtigen Kennzeichen sind manchmal, wo es erforderlich war, angeführt; im übrigen ist auf den Katalog von Smith sowie auf die hauptsächlichsten Galerie-Kataloge verwiesen worden. Dagegen besteht das eigentliche kunsthistorische Interesse dieses Verzeichnisses darin, dass es in sehr gedrängter Form über zahlreiche Werke von Rubens neue, bisher nicht veröffentlichte Nachrichten aus authentischen Quellen, aus Briefen von Rubens und seinen Correspondenten, aus Documenten in den Brüsseler und Antwerpener Archiven, mittheilt. Somit gewährt das Verzeichniss nicht nur eine Erinnerung an jene lehrreiche Ausstellung, sondern es hat zugleich einen bleibenden wissenschaftlichen Werth.

Zur Charakteristik der palermitanischen Malerei der Renaissance-Zeit.

II. Vincenzo Ainemolo gen. il Romano 1).

Das Leben und Schaffen des Vincenzo Ainemolo, welcher die Höhe der palermitanischen Malerei im Cinquecento repräsentirt, liegt in noch dichterem Dunkel, als dies bei dem älteren Antonio Crescenzo der Fall war. Vorläufig ist mir nur ein einziges Document bekannt, in dem sein Name genannt wird; erst sechzig bis siebzig Jahre nach seinem Tode erscheinen die ersten Nachrichten über seine Lebensschicksale; die meisten der ihm zugehörigen Werke entbehren der Angabe des Datums ihrer Entstehung. — So werden die Resultate meiner Studie nicht ganz frei von hypothetischem Gepräge sein und ich bin zufrieden, wenn sie Veranlassung werden, dass ein anderer Forscher dem historischen Sachverhalt näher als ich kommt.

Die älteste Nachricht über Ainemolo gibt Baronius, der in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts schrieb: Nec minori plane laude insignitur Vincentius, Polydori Caravagii socius, cognomento Romanus, qui cum Panormo Romam se contulisset ac diu multumque in illius celeberrimae sanctissimaeque urbis luce versatus, ita Romanorum vestigiis institit, ut ad patriam reversus suam non secus acsi Romanus civis haberetur hinc sibi cognomen adscriptum²).

Darnach gab Vincenzo Auria einige Nachrichten über Vincenzo Ainemolo, in welchen er ihn aber nicht mehr als einen Genossen, sondern als einen Schüler des Polidoro da Caravaggio bezeichnete 3).

¹⁾ Vgl. Repertorium f. K. I. S. 353 fg.

²) D. Francisci Baronii ac Manfredii De Majestate Panorm. Libr. IV. Panormi 1630. lib. III. pg. 100.

⁸) Memorie di Vincenzo Romano (5 S. stark) als Anhang zu; Il Gagino Redivivo. In Palermo 1698.

Weder Baronius noch Auria kennen den Familiennamen Ainemolo. Mit diesem Namen machte uns erst Mongitore bekannt. Mongitore (geb. 1663, starb 1742) war unermüdlich im Sammeln von Notizen, welche die Kunst- und Künstlergeschichte Palermo's erläutern konnten. So erfuhr er denn durch Lorenzo Berti, Caplan der Confraternität S. Pietro Martire, dass in den Registern der Confraternität, für deren Kirche Ainemolo zwei Tafeln gemalt hatte, Vincenzo il Romano den Familiennamen Ainemolo führe. Im Anschlusse an Baronius und Auria theilt dann Mongitore mit, dass Ainemolo sehr frühe nach Rom gekommen sei, dort in enger Gemeinschaft mit Polidoro da Caravaggio gearbeitet habe; als er dann nach der Heimat zurückkehrte, sei er von einem Sturm überfallen worden, habe Schiffbruch gelitten und nachdem er von einem Kaufmann aus Messina mit Mitteln versehen worden, sei er endlich, nach einem längeren Aufenthalt in Messina, in der Heimat angekommen 4). Die Quelle für die Erzählung vom Schiffbruche, für den Aufenthalt in Messina ist mir unbekannt geblieben. Dom. Gallo, der Verfasser der Annalen der Stadt Messina, machte ihn dann zu einem Schüler Raphaels und Mitschüler des Giulio Romano, mit dem er ihn 1527 gemeinsam nach Messina fliehen lässt, um dort Begründer des Raphael'schen Stils zu werden 5).

Grosso-Cacopardi wiederholte die Aussage Gallo's, nur wechselte er den Namen des Giulio Romano in den des Polidoro da Caravaggio um 6). Di Marzo endlich, der jüngste Geschichtschreiber der Kunst auf Sicilien, machte »tabula rasa« mit all diesen Aussagen; er erklärte, dass Vincenzo Ainemolo niemals Sicilien verlassen habe, dass sein Stil durchaus »sicilianisch« sei und dass der Beiname »Romano« wahrscheinlich der Familienname der Mutter gewesen 7).

Das ist die Gesammtsumme biographischer Notizen über Ainemolo. Das Wichtigste ist, dass Vincenzo den Beinamen »der Römer« führte; nicht bloss die ältesten Berichterstatter kennen diesen Namen, er findet sich auch in dem einzig bisher bekannten legalen Document, worin der Name dieses Künstlers vorkommt: »lu Romanu« wird er dort

⁵) Annali della città di Messina di Cajo Dom. Galto. 3 tom. Messina 1756 (tom. III. postum 1804) tom. II. pag. 566 n. 44.

6) Memorie de' pittori Messinesi e degli esteri che in Messina fiorirono dal

sec. XII al sec. XIX. In Messina 1821.

⁴⁾ Mongitore: Memorie de' pittori scultori ed architetti siciliani. Ms. d. Bibl. Comunale in Palermo qq. C. 63. fol. 251 fg.

^{7) »}Lo stile dell' Ainemolo appartiene omnimamente alla scuola siciliana« »poteva esser questo (sc. Romano) anche un cognome materno dell' Ainemolo, col quale poscià si alluse al suo perfetto stile«. Di Marzo Delle Belle Arti in Sicilia III. pg. 264.

bezeichnet; es müsste aber de Romanis oder de' Romani heissen, wenn Ainemolo diesen Beinamen von der Familie der Mutter führte, wie es di Marzo wünscht und will ⁸). Drängt nun dieser Beiname auch nicht unbedingt zu dem Schlusse, Ainemolo sei ein Römer von Geburt gewesen, so gibt er doch eine kaum anfechtbare Bürgschaft dafür, dass er lange Zeit in Rom verweilte. Auch der Zusammenhang mit Polidoro Caravaggio wird kaum anzuzweifeln sein, da Baronius, der kaum 60—70 Jahre nach dem Tode Ainemolo's schrieb, dieses als unbezweifeltes Factum hinstellt. Es ist auch wichtig, dass Spuren der künstlerischen Thätigkeit Ainemolo's vor Ablauf des dritten Jahrzehnts des 16. Jahrhunderts nicht nachgewiesen werden können.

Ist Ainemolo, wie die Berichterstatter einstimmig versichern. Palermitaner von Geburt gewesen, so hat in diesem Falle wohl Raphaels Kreuztragung in der Kirche S. Maria dello Spasimo dem jungen Künstler den Anstoss zu einer Wanderung nach Rom gegeben.

Der Palermitaner Giacomo Basili erbaute 1500 für Olivetaner Mönche ein Kloster; 1509 wurde auch der Bau einer Kirche in Angriff genommen, welche der Maria dello Spasimo gewidmet sein sollte. Julius II. unterstützte durch Ablassgewährung an die Beitragspender den frommen Zweck. Als die Kirche vollendet war, wandte man sich an Raphael wegen des Gemäldes für den Hochaltar. Die Ausführung des Auftrags dürfte zwischen 1517 und 1518 stattgefunden haben. Vasari's Erzählung von dem Sturm, der das Gemälde zunächst nach Genua verschlug, wird auch von dem Annalisten des Klosters bekräftigt. Als man endlich in glücklichen Besitz desselben gekommen war, betrachtete es die Stadt als ihren kostbarsten Schatz. Im Jahre 1573 räumten die Mönche Kloster und Kirche dello Spasimo und zogen nach S. Spirito (am Largo di S. Spirito bei der Porta Felice). Selbstverständlich nahmen die Mönche auch ihr Hochaltarbild mit; in feierlicher Procession, die von dem Erzbischof der Stadt, Giacomo Lomellino, und dem Domcapitel eröffnet wurde, ward das Bild nach seinem neuen Standort übertragen 9).

⁸⁾ Archivio Notarile in Palermo vol. 2708. Ein Antonius Barbatus macht sich verbindlich für den Domchor einen Sitz zu schnitzen »juxta formam designi desuper confetti et designati per hon, magistrum Vincentium lu Romanu pittorem«. Die XXVIII. mens, nov. 3539.

In demselben vol. findet sich ein Dok. vom 23. Juli 1534, in welchem ein Don Pietro de' Romani genannt wird, auch ein Fingerzeig, dass lu Romanu nicht als Familienname interpretirt werden darf.

⁹) Der König von Spanien ist nicht leicht in den Besitz dieses Gemäldes gekommen. 1660 wandte sich der Vicekönig von Sicilien Ferdinando d'Ayala

Die enthusiastische Verehrung, welche die ganze Bevölkerung diesem Werke zollte, erstreckte sich auch auf die Künstler. Man copirte es, man studirte es 10); aber auf Keines Phantasie hat es so stark und mächtig gewirkt wie auf die des Vincenzo Ainemolo; in nur wenigen seiner Schöpfungen vermag er sich von jeder Erinnerung an dies Werk frei zu halten, auch da nicht, wo seine Composition oder sein Stil von anderen Einflüssen tangirt werden. So mag er denn um 1520 herum nach Rom gegangen sein und sich hier, da er den Meister nicht mehr lebend traf, an die Schüler des Urbinaten angeschlossen haben. Vasari kennt seinen Namen nicht, aber das will nichts bedeuten; sind ihm doch die Namen unmittelbarer Schüler Raphaels unbekannt geblieben wie z. B. der des Andrea da Salerno. Das entsetzliche Jahr 1527 trieb die römische Künstlercolonie auseinander; sicherlich verliess auch Vincenzo Ainemolo damals Rom und zog mit Polidoro da Caravaggio nach Neapel. Wie Polidoro so scheint auch Vincenzo Ainemolo in Neapel Beschäftigung gefunden zu haben. Schulz eignet ihm nämlich hier die grosse Kreuztragung im ehemaligen Refectorium des Klosters S. Maria Nuova zu, und ich habe die gleiche Ueberzeugung gewonnen, als ich mit frischer Erinnerung an die authentischen Werke Ainemolo's in Palermo vor dem neapolitanischen Bilde stand. Auf halbrunder Fläche breitet sich die Composition aus, die in drei grosse Hauptgruppen sich ordnet: Rechts vom Beschauer der vorausziehende Reitertrupp mit den Schächern; in der Mitte der zu Boden gesunkene Christus von Schergen umgeben; links die Gruppe der klagenden Frauen und Johannes; im Hintergrunde der Calvarienberg und die Stadt Jerusalem. Dass die Composition von Raphaels Kreuztragung dem Künstler vorschwebte, erscheint mir sicher. Raphael war durch das genau festgestellte Format des Bildes gebunden; er musste den Zug auf einen knapp zugemessenen Raum zusammendrängen; er half

eine aus dem Jahre 1541 von Vigneri in der Kirche S. Francesco in Catanea.

Fonseca, der Philipp IV. gefällig sein wollte, an das Kloster, um das Bild zu erhandeln. Die Mönche wiesen rundweg sein Anerbieten ab. Nun wandte er sich an den Abt Clemente Staropoli; diesen wusste er willfähriger zu stimmen. Zu einer Tageszeit, da die Mönche vom Kloster abwesend waren, liess er das Gemälde von seinem Standorte entfernen und lieferte es dem Vicekönig aus. An den Standort brachte er eine Kopie. König Philipp wies dem Kloster als Ersatz eine Jahrespension von 4000 Scudi an. (Vgl. M. Galeotti: Sunto delle Notizie storiche del quadro dello spasimo — ein Artikel der vor einigen Jahren in einem Journal in Catania erschien und ein Auszug war aus der handschriftlich vorhandenen: Serie cronologica dei nomi dei Priori ed Abbati delli tre Monasteri S. Maria dello spasimo, S. Spirito e S. Giorgio e quello piu notabile accaduto in diversi tempi nei loro rispettivi governi.)

sich, wie bekannt, dadurch, dass er den Weg zur Richtstätte gleich vom Thore aus eine starke Steigung und Biegung machen lässt, so dass nur die Mittelgruppe des Zuges den eigentlichen Bildraum einnimmt, während dessen Tête und Abschluss schon in den Mittelgrund verwiesen sind. Der Künstler der Kreuztragung in S. Maria Nuova hat den Zug, der die Stadt schon im Rücken hat, auseinandergerollt: der Anstieg der Höhe hat eben erst begonnen. Für Christus aber ist das Gemüths- und Bewegungsmotiv das gleiche wie in der Raphael schen Kreuztragung geblieben. Unter der Last der Leiden zusammengebrochen, wendet er das schöne Antlitz nach den weheklagenden Frauen zurück, während die Henker ihn an den um den Hals geschlungenen Stricken nach vorwärts zerren. Die Rechte stemmt er auf den Boden, mit dem linken Arm umklammert er das ihn niederdrückende Kreuz. Die schöngeordnete Gruppe der Frauen ist ganz durchtränkt von Mitgefühl über den Hergang, der sich vor ihren Augen abspielt. Das stark naturalistische Ausdrucksmittel, das bei Johannes zur Anwendung kömmt er führt ein Tuch gegen die Augen, - die resolute Charakteristik der Henker, von welchen namentlich der sich Christus zukehrende als ein wahrer Dämon an Wildheit und Grausamkeit erscheint - das sind Züge, welche über Raphael hinaus weisen; vielleicht beeinflusste solche Intentionen Polidoro da Caravaggio, dessen Stilwandlung sich damals vollzog.

Meine Bemühungen, in Neapel einen urkundlichen Beweis für die Autorschaft Ainemolo's herbeizuschaffen, blieben resultatlos, aber, wie schon Schulz darthut, Stil und Composition und Charakteristik weisen durchaus auf ihn hin. Nicht bloss einzelne Gesichter, ganze Gestalten in gleicher Pose begegnen uns in seinen palermitanischen Bildern wieder. In Bezug auf die Landschaft äussert Schulz: »Es verräth sich hier dasselbe Bestreben, welches wir in den übrigen grösseren Bildern des Ainemolo bemerken, Gegensätze einander gegenüberzustellen. Auf der einen Seite zeigt sich ein kleiner pittoresker Fels, auf der andern ein hoher, vielfach gegliederter Berg, in dessen Mitte eine Stadt liegt. Hier windet sich ein Hohlweg hinauf, in den die trefflich geordneten Figuren sich hineindrängen« 11). Auch die reiche Belebung der sorgfältig ausgeführten Hintergründe treffen wir auf allen grösseren Bildern Ainemolo's wieder an. Die Farbe hat sehr stark durch Feuchtigkeit gelitten; an einzelnen Stellen ist von nicht geschickter Hand hineingemalt worden; dazu breitet sich eine dichte Schmutzschichte über die ganze Bildfläche

¹¹) H. W. Schulz: Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien III. pg. 197 fg.

aus, wodurch das Bild jenen schweren, trüben Charakter erhält, der sonst Ainemolo's Gemälden fern bleibt ¹²).

Die Abreise des Polidoro da Caravaggio nach Messina war wohl auch der Zeitpunkt, an welchem Ainemolo Neapel verliess. Ob er sich einige Zeit in Messina aufgehalten hat, wird kaum festzustellen sein. Das Auftreten seines Namens in der Künstlergeschichte Messina's liesse aber darauf schliessen. Grosso-Cacopardi sprach ihm in dieser Stadt eine Madonna mit Cosmas und Damian in S. Francesco und eine andere Madonna in der Sacristei des Oratorio della Pace zu; di Marzo hat dem energisch widersprochen. Mich hat eine Geburt Christi in der Pinakothek von Messina lebhaft an die künstlerische Art des Ainemolo erinnert.

Der Beginn der künstlerischen Thätigkeit Ainemolo's in Palermo wird nicht vor 1530 gesetzt werden können. Die Pinakothek in Palermo besitzt ein kleines Bildchen (Sala dell' Ainemolo 8) mit der Jahreszahl 1533; da es eine Schul-Copie von Ainemolo's grosser Kreuzabnahme (im gleichen Saale Nr. 20) ist, so muss diese als die erste palermitanische Schöpfung dieses Künstlers angesehen werden. Ich halte es für zweifellos, dass Ainemolo bei der Composition dieses Werkes sich des Stiches von Marc Anton (B. 32) als Vorlage bediente. Er hat dabei nur die Abänderung getroffen, dass er zur Frauengruppe die weinende Martha hinzucomponirte und dass Magdalena die in einander gefalteten Hände, statt sie, wie im Stich, gegen das Kinn zu halten, gleich der einen Frau in der Raphael'schen Kreuztragung gegen die rechte Wange drückt ¹³). Auch die Formengebung schliesst sich an Raphael an,

¹²⁾ Die Angabe von M. Stanzioni (Vite e Memorie delli famosi Pittori e Scultori Napolitani 1650 - Ms. d. Bibl. Naz. in Neapel 235) und darnach von Dominici (Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti Napolitani in Napoli 1742-1785) sämmtliche Malereien im Refectorium von S. Maria Nuova rührten von Pietro und Polito Donzello her, ist längst als absurd nachgewiesen worden (vgl. Schulz a. a. O. u. Crowe & Cavalcaselle Gesch, d. it. Mal. IV. S. 375 und VI. S. 131). Einige Jahrzehnte liegen zwischen den Fresken der Eingangswand und der Kreuztragung der hinteren Schmalseite, und dazu der Unterschied zwischen einer Handwerksarbeit und einer künstlerischen That. Ebenso wenig kann man aber den Meister der Kreuztragung in Lionardo da Pistoja oder Andrea da Salerno vermuthen, wozu C. u. C. a. a. O. geneigt sind. Die Kraft so energischer selbständiger Individualisirung, ein so lebhafter dramatischer Vortrag liegt Beiden ferne. Dazu hätte Stanzioni, falls Andrea der Maler wäre, dies sicherlich nicht verschwiegen, da er gerade über diesen Künstler sehr gut unterrichtet war (er besass Nachrichten über ihn von Francesco Santafede, der Schüler Andrea's gewesen war). Eine photographische Aufnahme, die ich durch Sommer in Neapel von diesem Werke machen liess, fiel leider so unglücklich aus, dass sie für Reproduction durch Holzschnitt nicht verwerthet werden konnte. 13) Schon Puccini machte auf die Benützung des Stichs aufmerksam; di Marzo

jedoch verbunden mit dem Streben nach so energischer Individualisirung, wie dies uns in der Kreuztragung in S. Maria Nuova auffiel. Composition. Stil und Farbe stellen in unmittelbare Nähe zu diesem Werke die Pietà in der Kirche S. Pietro (3. Altar, links; Replik davon in der Kirche des Klosters della Pietà). Christus liegt unter dem Kreuze auf weissem Tuche ausgestreckt. Joseph von Arimathia stützt dessen schweres Haupt mit seiner Brust; zu Füssen Magdalena, die Augen trocknend; zu Häupten eine jugendliche Frauengestalt, in Zügen und Haltung der früher erwähnten Frau in Raphaels Kreuztragung ähnlich. Maria kniet vor dem göttlichen Sohn, die Hände über der Brust gekreuzt, die Blicke in schmerzhafter Liebe auf ihn gerichtet; hinter ihr stehen dann Johannes und eine leidtragende Frau. Die Landschaft, stark von Figuren belebt, ist wieder besonders sorgfältig durchgeführt, die belaubten Bäume zeigen iene bestimmte detaillirte Zeichnung, welche wir bei guten Bildern der umbrischen Schule wahrnehmen. Der Luftton ist etwas tief gestimmt, aber klar und durchsichtig. Der Leichnam Christi ist mit besonderer Liebe durchgeführt; stilvolle, edle Formenbildung verbindet sich darin mit realistischer Durcharbeitung des Details - und in dem Einen wie in dem Andern bekundet sich die intime Kenntniss der Anatomie des menschlichen Leibes. Die Composition der Hauptgruppe ist einfach, klar, mit richtiger Empfindung für Satz und Gegensatz hingestellt; die Farbengebung ist so anspruchslos wie möglich. Eine ganz geringe Scala ausgesprochener Localtöne wurde neben einander gestellt, doch von so sorgfältiger Wahl, dass eine wohlthuende Harmonie erzielt wird. Glanz und Transparenz dürften durch die Dunstatmosphäre der Kirche gelitten haben; der ernste Grundton war wohl von Anfang an dem Bilde eigen.

Sowohl in der Kreuzabnahme, als auch in den Darstellungen der Pietà modellirt Ainemolo aus einem feinen Grau heraus und zugleich in offenem Licht; das ändert sich nun, die Schatten des Incarnats erhalten eine warmbraune Färbung und das Helldunkel wird als Mittel für Herausarbeitung energischer Körperlichkeit angewendet. Dem entspricht es dann auch, dass die Auffassung der Natur eine realistischere wird, als bisher. Bei Ainemolo bedeutet diese Wandlung einen Fortschritt in seiner Entwicklung, sie ist ein Zeugniss für seine künstlerische Selbständigkeit; auf Abwege, wie Polidoro, gerieth er nie; zu

nannte dies ein »insano giudizio« und führte als Gegenbeweis die Inschrift einer Copie der Kreuzahnahme in S. Margherita an. welche lautet: Mariano Pagonello imitatore. Vincenzo vero Romano inventore. 1569. Als wenn dies etwas Anderes sagen wollte, als dass Pagonello eine Copie des Gemäldes des Ainemolo gebe. — Di Marzo III. pg. 253.

fest wurzelte in ihm das Kunstevangelium Raphaels, das er aus dessen Werken geschöpft hatte.

Das erste Werk, in welchem die Wandlung merkbar wird, ist eine Himmelfahrt Christi, die aus der Martorana in die Pinakothek kam (Sala dell' A. 19). Mongitore theilt mit, auf dem rückwärtigen Theil der Tafel das Entstehungsjahr 1533 gelesen zu haben 14). Zwischen je sechs Erzvätern schwebt Christus in langem, weissem Gewand zum Himmel empor. Der untere Theil der Composition ordnet sich in drei entschieden getrennte Gruppen: in der Mitte Maria stehend, aufwärtsblickend, ihr zu Füssen zwei knieende Frauen; rechts und links von ihr je sechs Apostel. Der leidenschaftliche Zug nach oben ist bei Christus stärker ausgeprägt als bei den unten Verharrenden. Die Gewandbehandlung des aufschwebenden Christus erinnert an die in Raphaels Transfiguration. Der kalte, trockene Ton, den das Bild jetzt zeigt (die braunen Schatten erscheinen fast brandig), kommt auf Rechnung der schlimmen Schicksale, welche es im Laufe der Zeit erfahren hat.

Als es sich noch in der Martorana befand, wurden viele Theile übermalt; von diesen Uebermalungen ist das Bild in jüngster Zeit befreit, aber wiederum ausgebessert und mit einer starken Firnissschichte überzogen worden ¹⁵).

An die Himmelfahrt schliesst sich eine Madonna in der Glorie mit den heiligen Petrus und Stephan, Agatha und Katharina in der

Kirche S. Pietro an.

Die Madonna, von vollen schönen Formen, erinnert an den Typus der Madonna della Sedia, doch ist demselben ein Stück sinnlichen Liebreizes beigegeben. Das ganz nackte Kind, das auf Wolken stehend, das Köpfchen an die Schulter der Mutter lehnt, zeigt strengen Anschluss an die Natur. Jede Quetschfalte in dem weichen, rosigen Fleisch ist mit Treue wiedergegeben. Das warm gehaltene, kräftige Colorit ist noch heute trefflich conservirt.

Diesem Werke zunächst steht die 1540 gemalte Madonna del Rosario in der Kirche des Klosters San Domenico. Im Kloster ging die Tradition, Ainemolo habe das Werk einer Dame in Palermo aus Rom geschickt und diese habe es dann dem Kloster geschenkt. Dem

¹⁴) Dell' Istoria sagra di tutte le chiese conventi etc. della città di Parlermo, Ms. d. Bibl. Com. QQ. E. 7. fol. 116. Der jetzige Conservator der Pinakothek, Giuseppe Meli, fand die Inschrift mit Datum nicht mehr vor.

Das Firnissen ist eine Leidenschaft des jetzigen sonst so tüchtigen und verständigen Conservators; es blinkt und glänzt von den Wänden, als ob man zwischen Spiegelscheiben wandelte.

widerspricht der verbürgte Aufenthalt Ainemolo's im Jahre 1439 in Palermo ¹⁶).

Die Haupttafel zeigt Maria mit dem Kinde auf Wolken stehend, Engel halten über ihr die Krone; tiefer unten sieht man die beiden Ordensstifter Dominicus und Franciscus, und die Heiligen Nympha und Christina. Zwischen diesen Heiligen-Paaren bewegt sich die grosse Festprocession, welche die Einführung des Rosenkranzfestes feiert. Ganz unten sind die Figuren der Donatoren (hier nach alter Tradition in kleinem Massstabe) angebracht. Um die Haupttafel herum gruppiren sich in Form eines Rahmens fünfzehn kleinere Bildchen mit Darstellungen aus dem Leben des heiligen Dominicus und der Geheimnisse des freudenreichen, schmerzreichen und glorreichen Rosenkranzes - im Ganzen fünfzehn mit der Trinität als Abschluss. Die Hauptgruppe, die Madonna mit den vier Heiligen, wirkt bedeutend; das Kind erscheint lebhaft bewegt, die Maria hat den Typus der Madonna in S. Pietro, dem aber hier ein Zug von Strenge beigegeben ist. Die grossen Linien der Hauptgruppe werden jedoch in ihrer Wirkung beeinträchtigt durch die sich vordrängenden Einzelheiten, die allerdings durch den Zweck des Gnadenbildes gefordert waren, jedenfalls aber die künstlerische Wirkung vermindern. Betrachtet man aber die kleinen Bildchen für sich, so zeigt sich in diesen eine so reiche Erfindungsgabe, ein so edler Liniensinn, in den meisten so viel Sorgfalt der Durchführung, dass wir auch in ihnen den Meister ganz gegenwärtig finden. Einige dieser kleinen Darstellungen. dann aber namentlich die Procession der Haupttafel zeigt in der nachlässig-flotten Pinselführung die Mithilfe eines begabten Schülers, der auch an einer Reihe anderer Compositionen Antheil hat, in welchen einige Motive der kleinen Bildchen verwerthet wurden 17). Das tiefgestimmte aber leuchtende Colorit ist trefflich erhalten. -

Die Heiligen-Gruppen im Madonnenbilde von S. Pietro und in dem Bilde der Madonna del Rosario zeigen die freie Naturauffassung venezianischer Existenzbilder; in der Darstellung eines hl. Franciscus (für den Ex-Convent S. Francesco dei Chiodari) und des hl. Conrad

¹⁶) Vgl. Anm. 8. Di Marzo fand diese Tradition verzeichnet in den handschriftlich vorhandenen Annali Domenicani (geschr. im vorigen Jahrh.). Er trat ihr entgegen mit eben jenem Document von 1539.

¹⁷⁾ Darstellung im Tempel, Verkündigung, Heimsuchung, Geburt, Geisslung (Pinakothek, Sala dell' Ainemolo 2, 6, 24, 25, 26). Sie wurden "Expensis Nationis Lombardorum 1542« für die Kirche S. Giacomo della Marina gemalt; das mag immerhin im Atelier Ainemolo's geschehen sein. Aber mit Unrecht eignet sie di Marzo dem Meister selbst zu; der Katolog der Galerie (von Meli) bezeichnet sie richtig als Schulbilder.

(für die Kirche des in der Palermitanischen Geschichte berühmten Klosters della Gancia gemalt; jetzt beide in der Pinakothek Nr. 12 u. 13) geht Ainemolo wiederum einen Schritt weiter in seinem Streben nach realistischer Wiedergabe der Natur, nach Vertiefung in das Detail, nach prompter Darstellung des Actuellen. Bei all dem behält aber in diesen beiden Gestalten das Psychologische die Oberhand; der hl. Franciscus, der die Wundmale empfängt, verräth nicht bloss in der Haltung die seraphische Liebesglut, die ihn erfüllt, und Conrad, der Einsiedler ist der treffliche Repräsentant culturscheuer Askese 18).

Wie strenge aber Ainemolo bei all dem innerhalb der Raphael'schen Compositionslinien bleibt, das zeigen zwei in der Kirche des Kloster della Gancia noch vorhandene Bilder: Die Geburt Christi und die Vermählung Marias. Zunächst fesselt in der »Geburt« die schön geschlossene Hauptgruppe. Maria kniet vor dem Kinde, auf der einen Seite der Krippe steht Joseph, voll Andacht auf das Kind hinschauend, auf der andern Seite kniet der Donator, im Gegensatz zur Tradition, als gleichberechtigtes Glied in die künstlerische Composition der Gruppe hineingezogen. Von der Seite treten zwei Hirten in den Stall, die Eile der Bewegung offenbart noch die flotte Haltung. Und diese ist so prompt wiedergegeben, dass das Hirtenpaar für sich ein treffliches Genrebild gäbe; genrebildartig ist auch die Detailausführung, so z. B. ist das aus der zerissenen Hose hervorlugende Knie des einen Hirten mit der Treue eines Actes modellirt. In der Höhe wird der jubelnde Engelchor sichtbar. Die Berglandschaft mit ihren Gründen, Thälern und Höhenkuppen, den Triften und nackten Felspartien ist wieder mit ganz besonderer Liebe und Sorgsamkeit behandelt. Zahlreiche Figuren, weidende Hirten, Wanderer etc. beleben sie. Zu der stilistischen Haltung stimmt das starke Helldunkel. Bis in die letzte Tiefe hinein bewahren die Figuren ihre plastische Klarheit und Entschiedenheit.

Diesem Werke gegenüber muss man bekennen: einer Vereinigung so edler Composition, solchen Gleichmasses der Durchführung, einer so vornehmen, in allen Theilen gleich soliden coloristischen Haltung begegnet man kaum in einem Werke des Giulio Romano, so weit er auch dem Ainemolo an beweglicher Phantasie voraus sein mag.

Die Vermählung Mariens wirkt als Ganzes nicht günstig; obwohl sie an Figuren nicht besonders reich ist, drücken diese doch gegen den Vordergrund; es mangelt die richtige Tiefe; ich glaube, das Bild wurde für einen höheren Standort componirt. Das Einzelne jedoch ist trefflich.

¹⁸⁾ Eine dazu gehörige Tafel No. 14 mit Scenen aus dem Leben des hl. Conrad, welche der Katalog gleichfalls dem Ainemolo zuspricht, halte ich für ein Werk jenes Schülers, von welchem die Geisslung herrührt. 11

Joseph ernst und würdig; Maria mit einem Zug bräutlicher Scheu und Furchtsamkeit; seitwärts die abgewiesenen Freier und Zuschauer, darunter einer mit dem glatten Römerkopf des Rottenführers aus Raphaels Kreuztragung; der Donator ein charakteristisches Zeitportrait.

Die Architektur im Hintergrunde erinnert an die in Raphaels Sposalizio, ohne jedoch die hohe, klare Einfachheit der letzteren ganz zu bewahren. Durch den Hallenbau hinaus, und seitwärts von demselben, schweift der Blick in die von Figuren reich belebte Hügellandschaft.

Wenn Ainemolo noch einen Schritt weiter in seiner realistischen Neigung ging, so ist wohl das Martyrium der Vierzig Märtyrer in der Hauptsache sein Werk (Pinakothek No. 22, aus der Confraternitätskirche der Pisaner) 19). Der obere Theil, Maria von Engeln umgeben und darüber der ewige Vater, mag allerdings von anderer Hand herrühren - vielleicht von dem Maler der farbenfrischen zierlichen Madonna in der Kirche S. Catarina all' Olivella - der untere (Haupt-) Theil aber zeigt einen Reichthum individualisirender Kraft, eine sichere Kenntniss des menschlichen Leibes, welche damals nur Ainemolo zu Gebote standen. Der Vorwurf, das Ende vierzig Gemarterter in den Fluthen eines Sees darzustellen, hätte einen Künstler, der minder strengen Stiltraditionen sich unterordnete, kaum vor naturalistischen Ausschweifungen bewahrt. Den Tod und die Agonie zu malen, dem konnte der Künstler nicht entgehen; aber Ainemolo hat eine so andächtige Verzückung über die in letztem Krampfe zuckenden Muskeln gebreitet, dass das Schreckliche das Schreckhafte verliert. Die durchwegs nackten Körper sind mit gleichmässiger Sorgsamkeit modellirt, jede Muskelbewegung ist an sich und in ihrer Wirkung auf das Ganze mit meisterhafter Sicherheit angedeutet.

Ueber 1552 hinaus mangeln alle Spuren von künstlerischer Thätigkeit Ainemolo's. Dem Jahre 1552 entstammte nach Mongitore's Aussage eine monochrome Tafel im Dome von Palermo, die aber 1682 zu Grunde ging und dann durch ein Werk des Antonino Grano, eines Schülers des Pietro Novelli, ersetzt wurde.

Mongitore und Auria führen noch eine Reihe von Werken Ainemolo's an, die man jetzt in Palermo vergeblich sucht, wenngleich sich noch Manches diesem Künstler Zugehörige in Privatbesitz verstecken mag ²⁰). Eine Reihe von Werken Ainemolo's ist nach Spanien gebracht

¹⁹) Di Marzo nimmt das ganze Werk für Ainemolo in Anspruch; Meli's Katalog führt es als Schulbild an; es steckt aber ein so bedeutendes Können in dem Bilde, dass ich nur an den Meister selbst denken konnte.

²⁰) Di Marzo eignet ihm noch zu eine Kreuzabnahme in S. Onophrio, die aber nichts weiter als eine schwache Copie nach Ainemolo ist, desgleichen eine Madonna

worden. Mongitore führt Francesco di Castro an, Auria den Herzog von Uyeda, unter deren viceköniglicher Regierung solcher Raub besonders lebhaft betrieben wurde ²¹). Ainemolo's Werke verbergen sich dort wahrscheinlich unter klangvolleren Namen, obgleich es nicht schwer wird, seine künstlerische Art von den anderen Nachfolgern Raphaels zu sondern. An intensivem Lebensgefühl geht ihm Keiner von diesen voraus; der resolute realistische Zug, der seiner späteren Periode eigen, unterordnet sich doch immer, in Folge angebornen Schönheitssinnes, den Stilgesetzen der römischen Schule. Nie überschreitet er die feingezogene Grenze, wo Naturtreue der künstlerischen Schönheit sich als Gegnerin in den Weg stellt.

So hat es sein Einfluss zu Stande gebracht, dass die palermitanische Malerei während des ganzen 16. Jahrhunderts edlen Stiltraditionen treu bleibt, so dass wir noch am Ausgang desselben einem so treuen Nachahmer seiner Art, wie es Antonio Spartaforo ist, begegnen.

Im nächsten Jahrhundert übernahm dann Pietro Novelli (geb. zu Monreale am 2. März 1603, gest. zu Palermo am 27. August 1647) die Führung. Sein bedeutendes malerisches Talent, seine bewegliche Phantasie, seine sichere, energische Formengebung halfen dem Naturalismus der Spanier und Neapolitaner, in deren Schule er selbst gegangen war, zu vollständigem Siege. Schnell sammelte sich um ihn eine zahlreiche Schaar von Schülern und Nachahmern, die ohne das Lebensund Farbengefühl des Meisters, auf riesengrossen Leinwandflächen ihrem turbulenten Pathos Luft machten.

Bei all dem haftet ihnen in Zeichnung und Farbe ein langweiliger trockener Zug an, der es nicht einmal zu einem herzhaften fröhlichen Aerger kommen lässt. Dieser Zug ist selbst noch in den Werken des Giuseppe Velasquez, des letzten palermitanischen Malers von einiger Bedeutung, bemerkbar (geb. 1750, gest. 1827). Die Belege für diesen Vorwurf bieten Kirchen, Paläste und die Sala del Novelli in der Pinakothek in Palermo in nur zu grosser Anzahl.

mit den HH. Petrus und Antonius in der Pinakothek (Çabinetto Gallo No. 69), die von einem tüchtigen Nachahmer Ainemolo's herrühren dürfte.

²¹) Mongitore, Memorie etc. l. c. fol. 252 terg. und Auria a. a. O. — Madrazo's Catálogo descriptivo é histórico del Museo del Prado de Madrid (Madrid 1872) führt kein Werk unter dem Namen Ainemolo an.

Die älteren Glasgemälde des Strassburger Münsters.

Von Dr. Julius Janitsch.

Vorbemerkung.

Die Glasgemälde des Strassburger Münsters haben schon mehrfach Berücksichtigung gefunden, seitdem Guerber mit seiner Monographie im Jahre 1848 vorangegangen war 1). Diesen Arbeiten gegenüber bedarf es einer Rechtfertigung der vorliegenden Abhandlung. Eine solche liegt zunächst in dem verschiedenen Zwecke. Beschränkten sich die älteren Darstellungen auf eine Aufzählung der vorhandenen Glasgemälde, auf eine ästhetische Würdigung der hervorragenderen, und auf den mehr oder weniger glücklichen Versuch der Einfügung der Bilder in bestimmte kunstgeschichtliche Perioden; so ist meine erste Aufgabe, eine möglichst getreue Beschreibung derselben zu liefern. Der Versuch einer solchen ist bis jetzt nur bei einzelnen Figuren gemacht worden. Auch ich musste mir eine Einschränkung auflegen: während ich mich bei den romanischen Bildern in Anbetracht ihrer Bedeutung für Costümkunde u. a. m. der eingehendsten Schilderung befleissigte, wäre dies angesichts einer bedeutenden Zahl von Einzelgestalten späteren Stils, von denen lange Reihen die grösste Uebereinstimmung nach jeder Seite hin zeigen, unnütze Weitschweifigkeit gewesen. Sie werden denn auch reihenweise behandelt; zwar einzeln aufgezählt, wie das die einer jeden beigegebene Inschrift verlangte, aber unter Aufstellung eines oder mehrerer Typen nach Gruppen charakterisirt. Anders lag die Sache bei den legendarischen Bildern, welche zum Theil ikono-

¹⁾ Die bez. Litteratur findet sich bei Kraus, Kunst und Alterthum in Elsass-Lothringen zusammengestellt. Sie hat inzwischen eine Bereicherung erfahren durch die betr. Abschnitte in Woltmann's Geschichte der Malerei I.

graphisch von Wichtigkeit sind. Hier war die Detailschilderung eine Nothwendigkeit.

Ferner haben die bis in die neueste Zeit fortgeführten Restaurationsarbeiten, welche nicht nur manche Versetzungen der Bilder zur Folge hatten, sondern auch eine Reihe verschollener, werthvoller Bilder an's Tageslicht zogen, sämmtliche bisherige Darstellungen überholt, so dass keine Aufzählung mehr in allen Punkten zutrifft. Diesem veränderten Stande der Dinge gerecht zu werden, lag mir ebenfalls ob.

Dass ich nur die älteren, d. h. die romanischen und gothischen Glasgemälde in den Bereich meiner Betrachtung zog, bedarf keiner Rechtfertigung. Ausgeschlossen blieben auch die ursprünglich nicht dem Münster angehörenden Glasbilder der Laurentiuscapelle.

Leider mangeln sichere historische Anhaltspunkte zur Datirung der Bilder; der Tradition gegenüber muss man besondere Vorsicht walten lassen.

Zu beachten bleibt ferner, dass kaum ein einziges der zur Sprache kommenden Gemälde noch intact ist; moderne Restaurationen und Ergänzungen haben in umfassender Weise stattgefunden, wobei vieles Vortreffliche geleistet, aber doch nicht auf allen Punkten die gleiche kritische Behutsamkeit beobachtet wurde. Solche Neuschöpfungen stets als solche zu erkennen, ist, wo die Bilder nicht in unmittelbarer Nähe betrachtet und analysirt werden können, vielleicht auch dem gewiegteren Kenner nicht möglich. Meine Beschreibung wird sich daher vielfach über Ursprüngliches und Erneuertes gleichmässig erstrecken, ohne dass ich immer diese scharfe Sonderung innezuhalten vermag. Ich musste mich von dem Vertrauen leiten lassen, dass der moderne Copist, wenn er auch in der Farbe nicht immer die älteren Vorbilder erreichte, doch in der Zeichnung gewissenhaft den Spuren des Vorbildes nachgegangen sei.

Zur Orientirung schicke ich die Angabe der örtlichen Vertheilung

der Glasbilder voran:

Chorapsis.

Nördliches Fenster: König Heinrich der Heilige (Uebergangsstil). Südliches Fenster: Katharina (Uebergangsstil).

Nördliches Querhaus.

Ostwand: I. Madonna mit dem Kinde (gothisch).

Johannes der Täufer (goth.).

II. Thronender Christus (rom.). Laurentius (rom.).

Nordwand: I. Der Engel der Verkündigung (rom.).

Das Gericht Salomons (rom.).

II. Madonna (rom.).Johannes der Täufer; Johannes der Evangelist (rom.).Salomon; Königin von Saba (rom. Uebergangsstil).David; Salomon (rom. Ueberg.).

Westwand: I. Madonna (rom.).

Martinus (rom.).

Südliches Querhaus.

Ostwand: I. Matthias (rom. Ueberg.). Bartholomäus (rom. Ueberg.).

II. Christoph (rom.).
III. Candidus (rom.).

Mauritius (rom.).

IV. Victor (rom.). Exuperius (rom.).

Südwand: I. Rosette des Alten Bundes (rom. Ueberg.).

II. Rosette des Neuen Bundes (rom. Ueberg.).

Westwand: I. Florentius (goth.).

II. Biulfus (goth.)
Langhaus, Oberfenster.

Nordwand: I. (nächst dem Chore). Vier Päpste (goth.). Vier Diaconen (goth.).

II. Acht ritterliche Heilige.

III. Dux Marcus; Dux Achatius (goth.). Sechs Bischöfe (goth.)

IV. V. Je acht Bischöfe (goth.).

VI. (bezw. VII., weil die Orgel ein Fenster verdeckt). Sieg der Tugenden (spätgoth.).

Südwand: I. Madonna und elf heilige Jungfrauen (goth.).

II—V. Je acht hl. Jungfrauen (goth.).

VI. Das Gericht Salomons (spätgoth.).

VII. Anbetung der hl. drei Könige (spätgoth.) Nördliche Triforien.

I—V. Stammbaum Christi (goth.).
Medaillons (goth.).

Nördliches Seitenschiff.

I. II. (vom Eingang aus). Deutsche Könige (rom.).

III-V. Deutsche Könige (goth.).

Südliches Seitenschiff.

I. (vom Chor aus). Marienleben (goth.).

II. Leben Christi (goth.).

III. Passion (goth.).

- IV. Scenen nach dem Tode Christi bis zur Ausgiessung des hl. Geistes (goth.).
- V. Jüngstes Gericht (goth.).
 Nördliche Thurmvorhalle.
- I. Erschaffung des Menschen bis zur Sintflut (spätgoth.) Südliche Thurmvorhalle.
- I. Werke der Barmherzigkeit u. s. w. (spätgoth.).

Katharinenkapelle (Anbau am südlichen Seitenschiff).

I—V. Die zwölf Apostel (goth.).

VI. Maria Magdalena; Martha (goth.).

Krypta, Ostfenster.

Engel (rom.).

I.

Die Fenster der romanischen und der Uebergangsepoche.

Die Reihe der romanischen Glasgemälde lässt sich nicht besser eröffnen als mit dem über dem Portal des nördlichen Querhauses, das einen an und im Münster mehrfach behandelten Stoff, das Gericht Salomon's, darstellt, und eins der wenigen Beispiele des consequent durchgeführten Teppichstiles ist. Das Fenster setzt sich aus vier, oder genauer, soweit es bis jetzt in Betracht kommt, drei über einander geordneten Medaillons zusammen, deren erstes und drittes kreisrund, deren zweites eine aus zwei kleineren Kreisbogen gebildete Fläche ist, mit den Spitzen in der Längenachse der Fenster. Eine Form der Eintheilung, welche, so häufig sie auch in der älteren Kunst ist, doch auf keinem der Bilder des Münsters wiederkehrt.

Die Vertheilung des Stoffes ist folgende: Nr. 1 (von unten) gibt die Exposition, die Vorbringung der Klage der beiden Mütter. Rechts thront der König, die Krone auf dem Haupte, in der Linken das Lilienscepter; die Rechte gegen die vor ihm stehende Klägerin erhoben. Diese hält ihm ein Kind entgegen, das den Kopf lebhaft zurückwendet. Die links von ihr stehende Frau trägt ein todtes Kind quer auf dem Arm. Rechts hinter dem Throne steht der Gerichtsdiener, das in umbänderter Scheide steckende Schwert im Arme.

Der König ist mit einer langen rothen, gelbgesäumten Tunica, hellgrünem Mantel mit lila Unterfutter, und rothen Schuhen bekleidet. Sein Haupt umgibt ein rother, weissgeränderter Nimbus. Der Thronsessel ist gelb, reich ornamentirt und mit weissen Polstern belegt. Das Gewand der vorderen Frau ist weiss, das der anderen gelb; in hellgrün ist das lebende Kind, das todte in dunkelpurpur gekleidet. Der Gerichts-

diener trägt eine nur bis zu den Knieen reichende gelbe Tunica und rothe Strumpfhosen; sein Haupt ist unbedeckt.

Nr. 2 zeigt die Verknüpfung des Knotens, das Scheinurtheil des Königs zur Prüfung der rechten Mutter. Es sind dieselben Personen wie vorher, jedoch in umgekehrter Ordnung. Der König, in unverhältnissmässig grosser Gestalt in der Mitte sitzend, ganz von vorn gesehen, mit einer Schriftrolle statt des Scepters in der Linken, erhebt bedeutsam die Rechte mit ausgestrecktem Zeigefinger gegen die etwas nach rechts gerückten, vor ihm stehenden Frauen. Die erste reicht das lebende Kind dem links vom Könige stehenden Diener, der nach demselben greift und dabei die Spitze des entblössten Schwertes, wie zum Zuhauen bereit, neigt. Die zuäusserst rechts stehende streckt flehend die Arme nach dem König aus.

Nr. 3 bringt die Entscheidung, die Ausführung des endgültigen Urtheils. Die Anordnung ist wieder wie auf Nr. 1. Salomon steht in der Mitte, in den Mantel gehüllt, den er mit der Linken zusammenhält, so dass nur der rechte Arm frei bleibt. Wieder erhebt er die Rechte mit gestrecktem Finger gegen die zur Linken betindliche Gruppe der Frauen. Die vordere Frau in weiss übergibt der links stehenden das lebende Kind, während sie das Antlitz immer noch dem Könige zuwendet. Die rechte Mutter neigt sich dem Kind entgegen und drückt dessen Kopf zärtlich an ihre Wange. Zwischen beiden liegt auf dem Boden das todte.

Sämmtliche Medaillons sind von einem hellgrünen, ornamentirten Band umrahmt, das seiner grossen Breite wegen zum Theil noch als Hintergrund dient, während im übrigen der Grund blau ist. Sodann ist jedes von einer gelben Perlenschnur, nächst dieser von einem weissen Rande eingefasst, deren beide Enden sich ober- und unterhalb zu einem Doppelbande vereinigen und so die Verbindung der Meduillons unter einander herstellen. Die übrige Fläche der Fenster bildet ein teppichartig gemusterter Untergrund, in abwechselnd blaue und rothe rautenförmige Felder getheilt, welche von schmalen Streifen derart eingefasst sind, dass blaue und rothe Felder, rothe und blaue Streifen stetig abwechseln. An den Diagonalenden sind gelbe Sternchen eingesetzt, welche vortrefflich die Farben auseinanderhalten. Felder wie Streifen sind mit Ornament bedeckt; erstere mit einem viertheiligen Blattmuster, letztere mit Perlreihen. Ein warmer Ton liegt über diesem Teppich, gegen welchen die lichter gehaltenen Medaillons wirkungsvoll contrastiren.

Um die Zeit dieser Bilder zu bestimmen, sind wir, da jede historische Nachricht über ihre Entstehung fehlt, ganz auf die Anhaltspunkte

angewiesen, welche der Stil der Darstellung und die Einzelheiten des Costümes bieten. Mit Recht wies Schauenburg ²) auf die Uebereinstimmung mit den Typen des Hortus Deliciarum der Herrad von Landsperg († 1195) hin. Costüme, Waffen, königliche Insignien, Zierrath, Haltung und Geberde entsprechen einander. Ob wir damit als die Zeit der Entstehung mit Schauenburg das XII. oder mit Kraus ³) kurzweg das XIII. Jahrh. ansetzen sollen, wage ich nicht zu entscheiden; keinenfalls kann die Jahreszahl von 1200 weit entfernt sein.

Das vierte, oberste Medaillon muss im Zusammenhange mit dem folgenden Fenster besprochen werden, das sich in gleicher Höhe links an derselben Wand des nördlichen Kreuzarmes befindet.

Vier Felder finden sich heute daselbst vereinigt, welche zu solcher Gemeinschaft erst in neuerer Zeit bestimmt wurden. Ueber ihren ursprünglichen Zusammenhang, ihre Zugehörigkeit zu einem grösseren Cyclus, sind wohl Vermuthungen geäussert worden, die ich jedoch ihrer schwachen Begründung halber nicht reproduciren kann.

Das oberste, von zwei in einander schneidenden Kreisen, einem oberen grösseren und einem unteren kleineren gebildete Feld wird von einer sitzenden Madonna eingenommen. Dieselbe ist von vorn sichtbar. Beide Hände hat sie mit nach aussen gekehrter Handfläche bis zur Mitte der Brust erhoben. Das Gewand ist weiss; darüber trägt sie einen grünen, gelbgeränderten und gefütterten Mantel, der capuzenartig auch das Haupt umhüllt; ferner rothe Schuhe. Der Thron ist mit gelbem Ornament überdeckt und mit rothen Polstern belegt. Ein gelber, in Radien getheilter Nimbus umgibt ihr Haupt, eine rothe kreisrunde Glorie ausserdem Haupt und Oberkörper. Roth ist auch der Boden. Zu beiden Seiten des Thrones spriesst in gefälliger Windung eine Lilienranke hervor, welche das durch die kleinere Dimension des unteren Kreisabschnittes entstandene leere Feld ausfüllt.

Was den Stil der Figur betrifft, so spricht die edle Würde der Haltung (das Original zeigt nicht die leise Neigung des Hauptes der Guerber'schen Reproduction⁴), der ruhige, schöne Faltenwurf, in dessen sonstige Einfachheit vielleicht der Farbenwirkung zuliebe ein etwas gesuchtes Motiv eingreift (ich meine die Art, wie der Zipfel des Mantels, über das linke Bein gelegt, dort eine bauschige Falte bildet, dann zurückgewandt zwischen den Knieen herabfällt), entschieden für die romanische Periode (zweite Hälfte des XII. Jahrhunderts?).

²⁾ Enumération etc. Caen 1860. S. 14.

³⁾ Kunst und Alterthum. Strassburg 1876. S. 455.

^{*)} Guerber, Essai. Strasbourg 1848. Pl. I.

Hieran muss jenes vierte Medaillon des vorher genannten Fensters gereiht werden, welches, ehedem unter der Madonna angebracht, demselben Fenster im südlichen Querhaus angehörte, und nach Machwerk und Gegenstand in Zusammenhang mit ihr steht.

In kreisförmigem Feld ist ein Engel im Profil zu sehen, der sich in demüthig gebückter Haltung, den rechten Fuss vor den linken setzend, mit leicht gebogenem Knie nach links (v. B) wendet. Er erhebt die (unbedeckten) Hände - nicht wie zum Gebet, denn sie sind nicht geschlossen, die Rechte sogar etwas höher gehoben als die Linke. Ein schärpenartiges, breites ornamentirtes Band umschliesst den Körper oberhalb der Taille, zieht sich längs der Aermel nach vorn und hängt am Handgelenk herab. Die bis zum Knöchel reichende hellgrüne Tunica ist vorn mit einer breiten gelben, mit weissen Perlschnüren eingefassten, verticalen Bordüre und einem gleichen Saum unten besetzt. Diese tragen, ebenso wie die erwähnte Schärpe und der gelbe Nimbus, das sorgfältig ausgeführte, zierliche Ornament, welches uns als ein besonderer Charakterzug unserer älteren romanischen Glasgemälde den gothischen gegenüber noch öfter begegnen wird. Dass der Engel nicht barfuss, sondern mit rothen Schuhen dargestellt ist, veranlasste Schauenburg zu der überflüssigen Annahme einer byzantinischen Tradition 5). Die Flügel - in ganzer Ansdehnung tritt nur der linke hervor — sind gelb mit langen weissen Schwungfedern. Eine rothe kreisrunde Glorie umgibt fast die ganze Gestalt, so dass von dem blauen Grunde nur ein verhältnissmässig schmaler Streif übrig bleibt.

Die neuere Anordnung legt es nahe, die beiden Gestalten der Madonna und dieses Engels auf einander zu beziehen. Beide nehmen die oberste Stelle in zwei benachbarten Fenstern ein, und zwar so, dass die Madonna sich zur Linken befindet, und die Wendung des Engels ganz ungezwungen auf sie gerichtet ist. Die früheren Beschreiber sahen hier denn auch eine Verkündigung dargestellt, bis Guerber 6), durch Analogien mit gewissen Bildern des Hortus Deliciarum verleitet, von jener Ansicht zurückkam und hier das Bruchstück eines jetzt verschwundenen mystischen Bildercyclus sehen wollte. So lange hierfür nicht ausreichende Beweise beigebracht werden, müssen wir an der früheren Deutung festhalten. Die Geberde der Marie lässt sich nicht wohl anders denn als Ausdruck der Ueberraschung und des Staunens auffassen; damit ist aber auch der Moment aus ihrem Leben gegeben, der vorzugsweise so charakterisirt wird. Hierzu stimmt die Haltung

⁵⁾ A. a. O. S. 14 f.

⁶⁾ Im kath. Kirchen- und Schulblatt XVI. (1855) S. 338.

des Engels. Die Neigung des Körpers und die ausdrucksvoll erhobenen Hände sprechen für den Ueberbringer himmlischer Botschaft.

Dass sowohl bei Maria als bei dem Engel die gewöhnlichen Attribute (dort Spindel oder Buch, hier Oel- oder Lilienzweig) fehlen, kann nicht als Gegengrund angeführt werden. Es finden sich mittelalterliche Denkmale genug, auf denen die eine oder die andere oder auch beide Personen ohne dieselben auftreten. Für den Lilienstock, der mitunter neben Maria gestellt vorkommt 7), treten auf unserem Bilde die Lilienranken zu beiden Seiten des Thrones ein. Was aber die eigenthümliche Handgeberde der Maria betrifft, so ist auch sie nicht ohne Analogien; ja, auf einem in Oxford befindlichen Elfenbeinrelief, das von Oldfield 8) vor das X. Jahrh. gesetzt wird, kehrt diese Geberde der Maria bei der Verkündigung in identischer Weise wieder.

Das nun folgende Feld dieses Fensters wird von den Gestalten links Johannes des Täufers und rechts Johannes des Evangelisten unter einer romanischen Doppelarcade eingenommen. Beide halten in der Linken ein zum Boden herabfallendes Spruchband und haben die Rechte lehrend erhoben. Johannes der Täufer, mit Vollbart und langem, auf die Schultern herabwallendem Haupthaar, ist in eine hellgrüne Tunica mit zwei schmalen rothen Verticalstreifen und in einen weissen Mantel mit gelbem Querstreifen gekleidet. Die Füsse sind nackt, das Haupt umgibt ein gelber Nimbus. Auf dem Spruchbande stehen die Worte: »Joannes Baptista Vox Clementis In Deserto, Parate Viam Domini, Rectas Facite Semitas Dei Nostri«. Auf dem Arcadenbogen: »Ecce Agnus Dei, Ecce Qui Tollit Peccata Mundi«. Johannes der Evangelist, ebenfalls bärtig nach dem älteren Typus, mit kurzem Haar, trägt umgekehrt eine weisse Tunica mit rothen Verticalstreifen und einen grünen Mantel; die Füsse sind nackt, der Nimbus ist ebenfalls gelb. Die Worte des Spruchbandes lauten: »In Principio Erat Verbum et Verbum Erat Apud Deum Et Deus Erat Verbum«. Die Umschrift auf dem Bogen: »Johannes Apostolus Et Evangelista«. Der Charakter der Buchstaben auf den beiden Spruchbändern ist der der lateinischen Capitalschrift, die Inschriften auf den beiden Bögen sind in Uncialbuchstaben abgefasst 9).

Der Grund ist (wie überall, wo nichts Anderes angegeben wird) blau. Eine Eigenthümlichkeit der beiden Bilder ist der bis zur Kniehöhe reichende grüne Teppich, der ein ähnliches Muster wie die grüne

⁷⁾ Wessely, Iconographie Gottes und der Heiligen. Leipzig 1874. S. 29.

⁸⁾ Bei Wyatt, Notices of sculpture in ivory, London 1856. V. c.

⁹) Vgl. die Abbildung nach flüchtiger Skizze, da die Benutzung des reichen Materials an Durchzeichnungen im Frauenhause nicht gestattet wurde.



Die beiden Johannes. Glasgemälde im Münster zu Strassburg.

Bordüre der Medaillons des Salomonischen Gerichtes trägt, und in der unteren Bildhälfte die Stelle des Grundes vertritt. Die Säulenschäfte der Arkaden sind weiss und in gewissen Abständen mit gelben, von Lila-Streifen eingefassten Querbändern versehen. Die mit Blattwerk bedeckten Basen und Capitelle sind gelb. Eine gewisse Grossartigkeit und ein entschieden antikisirender Zug zeichnet diese kleinen Figuren vor vielen aus.

Wenden wir uns zur Ostwand desselben Raumes, so treten uns im zweiten Fenster vom Chor aus die grossen Gestalten eines thronenden Christus und eines Laurentius entgegen, beide jetzt in einem Zustande, der sie fast nur noch Ruinen zu nennen gestattet.

1. Christus, in der bekannten Haltung der Maiestas Domini, in der Linken das Buch, die Rechte lehrend erhoben, ist in einen gelben, faltenreichen, eng drapirten Mantel gehüllt; die Farbe des Buches ist blau; der Nimbus ist roth mit gelbem Kreuze. Zu beiden Seiten des Hauptes stehen auf dem blauen Grunde die Buchstaben A Ω . Eine romanische Nische umschliesst ihn, über deren Einzelglieder bei dem üblen Zustande des Bildes mit Sicherheit nichts zu sagen ist.

2. In starrer Haltung, mit unverhältnissmässig dickem Kopfe, überhaupt mangelhaft proportionirt, steht unter ihm in einer romanischen Nische St. Laurentius im Diakonengewande, mit beiden Händen ein Buch umfassend (von dem Rost, auf welchen Guerber den Heiligen sich stützen lässt 10), war mir nicht möglich, eine Spur zu entdecken). Ueber der weissen Alba trägt er eine tiefrothe Dalmatica, die an den Rändern mit einer gelben Bordüre, in Kniehöhe mit einer breiteren von gleicher Farbe besetzt ist; unten am Saum sind zu beiden Seiten zwei grosse gelbe Medaillons angebracht, welche Besatzstücke sämmtlich mit reichem Ornamente bedeckt sind. Das Buch ist blau. Vom linken Arm hängt ein blaues mit gelben Medaillons besetztes Manipel herab. Das Haupt ist kahl geschoren, nur an den Schläfen sind goldgelbe Haarbüschel stehen geblieben, wie sich auch ein solcher Haarring um die Stirne zieht. Der gelbe Nimbus weicht in sofern von den bisher betrachteten ab, als er sich aus breiten, am Ende abgerundeten Strahlen zusammensetzt, in deren Mitte sich eine schwarze Linie entlang zieht. Die auf dem Bogen der Nische befindliche Inschrift S. LAVRENTIVS zeigt lateinische Capitalbuchstaben in ungeschlachten Formen mit dem Uncial-E älterer Gestalt.

Es mögen nunmehr die vier Märtyrer der Thebaischen Legion, Candidus. Mauritius, Victor, Exuperius, im dritten und vierten Fenster der Ostwand des südlichen Kreuzarmes, folgen. Sämmtlich in kriegerischer Tracht des XII. Jahrhunderts: in eng anschliessendem Panzerhemd und Panzerhosen; der erste und zweite mit dem Helm auf dem Haupte, während der dritte und vierte die Capuze des Panzerhemdes über den Kopf gezogen haben. Alle sind mit grossen, reichverzierten Schilden in Form dreieckiger Cylinderausschnitte mit abgerundeten Ecken an der Dreiecksbasis versehen. Von Angriffswaffen führen sie das breite Schwert in umbänderter Scheide; der zweite und dritte überdies die grosse Lanze.

Von Einzelheiten der Bewaffnung muss zunächst der Helm des ersten hervorgehoben werden. Er ist weiss, von cylindrischer Form, mit leicht gerundeter Kante. Beachtenswerth ist an demselben das Visier, das in so ausgebildeter Form wohl hier am frühesten auftritt. Von gelber Farbe (wahrscheinlich vergoldetes Metall vorstellend) bedeckt

¹⁰⁾ Essai S. 47.

es das Gesicht gerade so weit, als dies nicht schon von der Capuze des Panzerhemdes geschieht, welche nach der Sitte der Zeit unter dem Helm getragen ward. Für die Augen, welche aus dem Dunkel hervorleuchten, sind zwei viereckige Oeffnungen angebracht, auf den Wangen und in der Mundgegend drei kreuzförmige, und zahlreiche kleinere von länglicher und runder Form über die übrige Fläche zerstreut. In der Stirngegend umgibt den Helm ein breiter, mit zierlichem gelbem Ornament bedeckter Reif. Ueber den Cylinder zieht sich ein verticales rothes Band mit geometrischem schwarzem Linienornament. Aehnlich gestaltet und gefärbt ist der Helm des Zweiten, nur dass er statt des Visieres mit dem gewöhnlichen Nasenstück versehen ist.

In Haltung und Farbe zeigen die vier ebenso grosse Uebereinstimmung wie in der Bewaffnung. Sie stehen in romanischen Nischen bei geringer Wendung nach rechts (v. B.), mit gespreizten Beinen, den mächtigen Schild vor sich auf den Boden gestellt; ernste, fast finstere Gestalten.

Der Erste ¹¹) trägt das Schwert in rother Scheide mit weissen Bändern in der Rechten geschultert. Der Schild ist von der Seite, folglich nur zur Hälfte, sichtbar. Er ist roth und in der Mitte durch einen breiten verticalen Streifen getheilt, der mit gelbem Ornament von feiner Ausführung bedeckt ist. Ein gleicher Streif zieht sich rings um den Rand. Der Boden ist roth. Der Name CANDIDVS steht auf einem horizontalen schwarzen Streifen zu beiden Seiten des von gelbem Nimbus umgebenen Kopfes.

Der Zweite hält die Lanze an die rechte Schulter gelehnt. Hinter dem rechten Bein sieht die Schwertscheide hervor. Den Schild zeigt er in ganzer Breite von vorn. Die rothe Fläche desselben wird durch einen, dem vorhin erwähnten ähnlichen breiten Streifen mit gelbem Ornament kreuzweise getheilt. Das Quadrat der Kreuzung ist blau. Auf dem Bogen über dem Heiligen steht S. MAVRISIVS. Der Nimbus ist roth; der Boden auf diesem Bilde, abweichend von den andern, grün; und zwar reicht diese grüne (ungemusterte) Fläche ziemlich weit, etwa bis zur Mitte der Wade, herauf.

Der Dritte ähnelt dem Ersten mit der Einschränkung, dass ihm der Helm fehlt und er die Lanze quer vor sich hält. Auch bei ihm wird der Schild von der Seite gesehen. Derselbe, ebenfalls kreuzweise getheilt, ist noch reicher als der vorige geschmückt, indem nicht nur jenes breite Band, sondern die ganze Fläche mit Ornament überzogen, letztere überdies in abwechselnd rothe und grüne Felder eingetheilt ist.

¹¹⁾ Chromolithographie Revue d'Alsace 1853.

Der Boden ist roth. Hier ist der Name S. VICTOR wieder wie bei dem Ersten horizontal zu beiden Seiten des von rothem Nimbus umgebenen Kopfes angeordnet.

Der Vierte dagegen entspricht dem Zweiten mit den erwähnten Modificationen. Das Schwert hat er an die linke Schulter gelehnt. Der Schild, wieder in ganzer Ausdehnung sichtbar, ist wie der vorige in rothe und grüne ornamentirte Felder eingetheilt, und auch hier durchkreuzen zwei, nur weisses anstatt gelbes Ornament auf dunklem Grund tragende, breite Streifen die Fläche, während ein solches Band mit gelbem Ornament den Rand umgibt. Auch hier ist der Boden roth: der Nimbus grün. Der Name S. EXVPERIVS steht wie bei dem Zweiten auf dem Bogen der architektonischen Umrahmung ¹²).

Dass dies Werke romanischer Kunst sind, lehrt der erste Blick. Mit grosser Wahrscheinlichkeit dürfen wir sie noch in das XII. Jahrh. setzen. Bilderhandschriften dieser Epoche, besonders der schon mehrfach angezogene Hortus Deliciarum zeigen Kriegergestalten, welche in allen Einzelheiten mit den besprochenen übereinstimmen.

Wie erwähnt, befindet sich im Nordquerhause (im oberen Felde des nördlichen Fensters der Westwand) eine sitzende Madonna, die im Wesentlichen vollständig mit der früher genannten übereinstimmt. Hier wie dort dieselbe Haltung der Hände mit den nach aussen gerichteten Handflächen, derselbe Faltenwurf mit der Wiederholung des schon dort bemerkten Motives des Mantels. Nach Schauenburg 13) war dieser mittlere Theil der Figur mit den Händen und der nicht minder charakteristischen Mantelfalte das einzige zusammenhängende grössere Stück, welches der Restaurator vom alten Fenster vorfand. Es ward also nur consequent verfahren, wenn auch in den neueren Theilen die Uebereinstimmung mit jenem Bilde gewahrt blieb. Die Abweichungen betreffen zunächst die Farben der Gewandung, die zwar auch hier weiss, grün, gelb und roth sind, aber in anderer Vertheilung. Hier trägt Maria über der weissen Tunica einen rothen, grün gefütterten Mantel, an den Füssen gelbe Schuhe. Sodann hat der Sessel, auf dem sie thront, eine etwas andere Form. Es ist hier eine hohe Rücklehne sichtbar, deren gelbe Pfosten sich bis zur Schulterhöhe der Madonna erheben, und deren Behang ein weisses, oben grün gerändertes Tuch bildet. Auffallend ist die Wiederholung derselben Figur, und gar in so grossen Dimensionen. Gerade der letztere Umstand scheint mir dafür

¹²) Nach Schauenburg a. a. O. 17 ist dieses Bild auf Grund unzähliger alter Trümmer neugeschaffen worden.

¹³⁾ A, a. O. 13.

zu sprechen, dass wir hier nicht wieder eine Figur aus der Verkündigungsscene, sondern vielleicht die der Schutzpatronin des Münsters vor uns haben.


Wir wenden uns zu der Galerie der Könige im nördlichen Seitenschiffe, welche in ihren älteren romanischen Bestandtheilen Figuren von hervorragender Bedeutung enthält. Es ist offenbar der Rest eines ehemals grösseren Complexes, willkürlich zusammengestellt, und zum Theil vielleicht auch willkürlich umgetauft. Da findet sich ein Heinricus Rex. Fridericus Rex. Henricus Babinbergensis, Otto Rex. Otto II. Rex. Otto III. Rex, Conradus Rex (mit einem gekrönten Knaben, dem späteren Heinrich III.) und nochmals ein Sanctus Henricus. Die Vermuthung, dass die Zahl früher grösser gewesen, wird um so wahrscheinlicher, als die übrigen Bilder einer Epoche, die von der Entstehungszeit jener acht mindestens um ein Jahrhundert entfernt ist, theils die Reihe zu vervollständigen, theils Lücken zu schliessen versuchen, obgleich Beides unzureichend. Könige aus dem karolingischen und hohenstaufischen Hause kamen noch hinzu. Für diese anfangs befremdliche Erscheinung bot sich folgende einfache Erklärung 14). Beim Abbruch des alten romanischen Langhauses in der ersten Hälfte des XIII, Jahrh. machte sich die Sorge um die Ausschmückung der mächtigen Fenster des zukünftigen gothischen Neubaues derart geltend, dass man die kostbaren alten Glasgemälde, die theils aus den Bränden des vergangenen Jahrhunderts gerettet worden, theils nachher entstanden waren, sorgfältig schonte und zur abermaligen Verwendung bewahrte. Schon die nächste Zeit nach Vollendung des Langhauses (1275) wird nicht müssig gewesen sein, die vorhandenen Lücken auszufüllen, überhaupt an der würdigen Ausstattung der Fenster zu arbeiten, als 'bermals ein gewaltiger Brand ausbrach (1298) und einen grossen Theil der ehrwürdigen Reste wie des Neugeschaffenen zerstörte. Wiederum nahm man die Arbeit an der von Alters überkommenen Königsgalerie auf, eine Arbeit, die vielleicht in grösserer Ausdehnung geplant war, dann aber über der Durchführung der oberen Decoration, die alle disponiblen Mittel verschlang, in's Stocken gerieth und unvollendet auf die Nachwelt kam.

Auch dann bleibt noch das öftere Vorkommen der Figur Heinrichs II. ¹⁵) zu erklären. Es ward hierfür geltend gemacht, dass dieser König vor allen als Wohlthäter der Kirche in Verehrung stand ¹⁶).

¹⁴) Vgl. Woltmann, Geschichte der deutschen Kunst im Elsass. S. 216.

¹⁵) Er findet sich unter den romanischen Bildern als Henricus Babinbergensis und Sanctus Henricus; unter den gothischen als Henricus Rex Babinberg, und Henricus Claudus Rex.

¹⁶) Guerber, S. 80.



König Heinrich. Glasgemälde im Strassburger Münster.

Doch warum dann die Wiederholung innerhalb derselben Reihe? Man ist genöthigt, entweder mit Grandidier eine falsche Bezeichnung vorauszusetzen, und das eine Mal Heinrich III., das andere Mal Heinrich IV. dafür eintreten zu lassen 17) (wonach immer noch ein Heinrich unterzubringen wäre), oder doch eine anderweitige Placirung der Wiederholungen des so gern gesehenen Bildes an verschiedenen Stellen des Gebäudes anzunehmen, oder auch beide Erklärungsweisen zu combiniren.

Die Spuren jener Wanderung der erstgenannten acht Bilder machen sich in der auch aus andern Kunstgebieten gewohnten Weise bemerkbar: der Kern der Werke ward beibehalten, soweit er zur veränderten Raumeintheilung passte, das Uebrige einfach weggelassen, Lücken wurden unbefangen im neuen Stil ergänzt. So haben wir eine eigenthümliche Combination von Bildern, in denen sich die Würde und Grösse der romanischen Epoche ausprägt, mit architektonischen Zierden, Baldachinen, Umrahmungen in einer schon vorgeschrittenen Gothik.

Deutlich wird dies sofort an: Nr. 1. Heinricus Rex 18), einer schlanken Gestalt in ruhiger, ja steifer Haltung, ganz von vorn gesehen, mit der Krone auf dem Haupte, das Scepter in der Rechten, den Reichsapfel in der Linken haltend. Die grüne, bis zu den Knöcheln herabwallende Tunica ist unten mit einer vierfachen, reich geschmückten Bordüre besetzt, mit einer schmäleren über der Brust, am Oberarm und am Saum des engen rechten Aermels (der linke wird vom Mantel verdeckt); die Taille wird von einem gelben Gürtel umschlossen. Der Mantel, welcher, ausgebreitet, halbkreisförmig sein würde, entspricht dem reichen Gewande. Er ist roth mit lila Unterfutter: im vorderen verticalen Saume mit einer gelben, etwas schmäleren Bordure besetzt. welche ornamentale Motive der vorgenannten wiederholt, und auf welcher in gewissen Abständen blaue quadrate Felder aufgesetzt sind. Um den Halsausschnitt läuft ein ähnliches Band. Auf der linken Schulter ist ein grosses gelbes Medaillon sichtbar, wie es ähnlich auch auf der rechten angenommen werden muss, dort aber nicht zum Vorschein kommt. Der Mantel ist nämlich nicht vorn auf der Brust, sondern mehr nach der rechten Schulter zu von einer grünen Agraffe zusammengehalten, so dass nur die rechte Seite der Gestalt 19) frei

¹⁷) Essais historiques etc. Strasbourg 1782. S. 259. — Dass wir noch sämmtliche genuine Inschriften vor uns haben, ist schon wegen der stilistischen Ungleichheiten der Schriftformen unwahrscheinlich.

¹⁸) Chromolithographie bei Guerber a. a. O. Vgl. unsere Abbildung, Cliché aus dem nach Guerber hergestellten Holzschnitt in Woltmann's Geschichte der Malerei.

¹⁹⁾ Links vom Beschauer.

hervortritt; auf der anderen Seite ist er durch den Arm aufgerafft, und lässt gerade nur die Hand und die untere Hälfte der Tunica sehen. Rothe Strümpfe und gelbe Schuhe mit übereck gestellten kleinen aufgezeichneten Quadraten und einer die Mitte entlang laufenden weissen Perlenschnur vervollständigen das Costüm, dessen klare Farbenpracht durch reichlich an den Gewandsäumen angebrachte weisse Perlschnüre erhöht wird. Der Boden ist jetzt eine ungegliederte rothe Fläche, die wohl nach Analogien als Kissen zu denken ist.

Besondere Rücksicht verdienen die Insignien der königlichen Gewalt. Die verschiedenen in dieser Königsreihe (die gothische inbegriffen) vorkommenden Formen der Scepter sind von Dumont 20) ausführlich behandelt worden 21); um den Kronen in gleichem Masse gerecht zu werden, wären authentische Publicationen nöthig, zu welchen einstweilen keine Aussicht ist. Ich muss mich auf solche Angaben beschränken, welche sich mit bewaffnetem Auge ermitteln und controliren lassen.

Die Krone Heinrich's besteht im wesentlichen aus einem breiten gelben (goldenen) Stirnreif mit einfachen geometrischen Figuren, in der Mitte vorn mit einem quadraten, rothen, ornamentirten Einsatz. Eine weisse Perlenschnur schliesst den Reifen oben ab. Darüber erheben sich drei senkrecht mit parallelen Seiten aufsteigende, im Halbkreis schliessende Schilde, von denen der mittlere roth, die beiden seitlichen blau sind, sämmtlich ebenfalls von einem weissen Perlenrand eingefasst und durch einen Perlenstab oben mit einander verbunden. Der geringe Zwischenraum ist gelb ausgefüllt, was wohl ein Futter von Zeug andeuten soll. Die drei Schilde tragen einen aus drei weissen, oben abgerundeten, enggeschlossenen Blättern bestehenden blumenartigen Aufsatz, der über dem mittleren aus einer kleinen Kugel (Scheibe) hervorwächst. Man erkennt im Grossen und Ganzen die Grundzüge der traditionellen Kaiserkrone wieder. Diese Form kehrt mit geringen Aenderungen auf den Bildern 4-7 und 20 dieser Reihe, d. h. auf denjenigen romanischen Bildern wieder, die durch keine spätere Zuthat wesentlich alterirt sind.

Das Scepter Heinrichs besteht aus einem dünnen weissen Stabe, der in eine dreiblättrige gelbe Lilie ausgeht; doch sind deren beide Aussenblätter nicht in der Weise der späteren heraldischen Blume hakenförmig abwärts, sondern leicht horizontal gebogen. Der Reichs-

²⁰) La Cathédr. de Strasbourg. Paris 1871.

²¹) Die Form des Reichsapfels zeigt keine hervorstechenden Eigenthümlichkeiten und variirt wenig.

apfel bildet eine gelbe Scheibe, deren Mittelfläche ein weisses Kreuz zeigt. Um das Haupt trägt dieser wie alle folgenden Könige den Nimbus; in diesem Falle grün von weisser Perlschnur umgeben. Um denselben steht in Capitalschrift mit älterem Uncial-E der Name in der bemerkenswerthen Form Heinricus Rex statt Henricus, wie bei den übrigen Bildern.

Bei dieser Figur sind noch hinreichend Ueberbleibsel der alten romanischen Umrahmung erhalten, um uns eine Vorstellung von deren ursprünglicher Beschaffenheit zu gewähren. Zunächst ist noch das Fragment der mit gelbem Blattwerk gezierten Basis einer ehemals rechts stehenden Säule zu erkennen; vollständig vorhanden ist ferner das gelbe Blattornament des Halbkreisbogens dicht über der Inschrift. Die Figur stand also, ganz wie die früher besprochenen, in einer Nische von romanischer Form. Vorhanden ist auch noch das symmetrisch geordnete Blattwerk des unteren breiten Querstreifens der Bordüre, wie dasjenige der Seitenbordüre bis zur Kniehöhe der Figur; alles Weitere ist gothischen Charakters. Lastevrie 22) hätte also Guerber nicht desshalb tadeln sollen, weil dieser überhaupt ein solches romanisches Rahmenwerk veröffentlichte, sondern weil er zuviel brachte, die nun einmal bestehenden Lücken auf seinem sonst ziemlich korrekten Blatt mit Motiven ausfüllen liess, welche den horizontalen Fussstücken der Bordüren von Nr. 4 und 5 dieser Reihe entnommen waren.

Das Bild hat stellenweise arg gelitten, doch scheint bei den nothdürftigen Restaurationen kein fremdes Stück von Bedeutung sich eingeschlichen zu haben. Nirgends ist eine moderne Schlimmbesserung sichtbar.

Der dreithürmige gothische Baldachinaufsatz, den dieses wie die folgenden sechs Königsbilder (Nr. 2—7) bei der Einfügung in die Fenster des gothischen Seitenschiffes erhalten haben, ist noch von sehr massvollen Formen, ohne die Nachahmung eines complicirten Strebesystems, und im Gegensatze zu den späteren fast durchweg farbig gehalten: Pfeiler und Masswerk der Scheinarchitektur abwechselnd weiss und gelb, die Fensteröffnungen roth oder blau.

(Fortsetzung folgt.)

²²) Histoire de la peinture sur verre etc. I. 256a.

Gottfried Semper.

Geb. zu Altona 29. November 1803, gest. zu Rom 15. Mai 1879.

Schriftstellernden Künstlern kommt heutzutage von keiner Seite eine günstige Meinung entgegen. Das Vorurtheil findet eine natürliche Erklärung darin, dass nicht selten die Hand, welche die Feder ergreift, sich unvermögend erwiesen hat, Stift oder Meissel zu führen, und in solchen Fällen die Einen das fruchtlose Bemühen mit diesen letzteren Werkzeugen nicht als Ersatz für andere Studien gelten lassen wollen, während bei den Andern die herkömmliche Abneigung gegen den Schriftsteller noch durch die Missachtung des Marodeurs verschärft wird. Und wenn zum beiderseitigen Nachtheile die Kluft zwischen den Männern der Theorie und denen der Praxis in der Kunst sich fortwährend erweitert, so ist ein Theil der Schuld wohl derartigen Beidlebigen beizumessen; anderseits gibt die rückhaltlose Verehrung, welche von allen Seiten einem Manne wie Gottfried Semper gewidmet wird, den deutlichsten Beweis, dass der Kastengeist gar nicht in dem Masse vorhanden ist, wie man häufig annimmt. Die Missverständnisse würden sich auch niemals so festgesetzt haben, wenn nicht so viele Künstler die Kunstwissenschaft mit der Tageskritik über Gemälde-Ausstellungen u. dergl. verwechselten, nur von der letzteren Notiz nähmen und den Groll über wirkliche oder vermeintliche Kränkungen, ungenügendes Lob oder Nichtbeachtung an der gesammten Kunstforschung ausliessen.

Für Semper war freilich das Schreiben weder Nothbehelf noch Zeitvertreib. Er war nicht heute Künstler und morgen Schriftsteller, sondern stets der eine, ganze Mann, welchem ein Gott gegeben hatte, die Fülle seiner Gedanken in mehr als einer Sprache auszudrücken. Es ist immer der Baukünstler, welcher zu uns spricht, aber ein Künstler von dem Schlage jener alten Meister, welche das ganze Gebiet der Kunst umfassten, und die das Wissen nicht geringer achteten als das Können. Und wie diese Vielseitigkeit in der Einheit seines Wesens, so gemahnt uns auch die bis in hohe Jahre unverminderte Lebens- und Schaffenskraft und manches seiner wechselnden Geschicke an Gestalten aus den Zeiten der höchsten Culturblüthe.

Die Apostel der alleinseligmachenden einseitigen Fachbildung werden freilich an einem Lebensgange, wie dieser. wenig Freude haben. Als Semper Bauschüler wurde, stand er bereits im dreiundzwanzigsten Jahre, und der Unterricht, welchen er auf dem Gymnasium seiner Vaterstadt Altona genossen, sowie seine Studien an der Universität Göttingen waren — höchstens die mathematischen und physikalischen Collegien bei Thibaut und Gauss abgerechnet — eher alles Andere als Vorbereitung auf einen »praktischen« Beruf. Aber ohne die historische, philologische und archäologische Schulung wäre sein Eingreifen in Fragen der Kunstwissenschaft undenkbar, und angesichts einer mehr als vierzigjährigen in vieler Beziehung geradezu epochemachenden Bauthätigkeit wird auch der verbissenste Misologe schwerlich behaupten, dass das

Latein und Griechisch und der Verkehr mit Heeren, Bouterweck, K. O. Müller seine Phantasie gelähmt, seine Productionskraft geschwächt hätten.

Allerdings war es nicht Semper's freie Wahl, dass er auf solchem Umwege zur Kunst gelangte. Aber wie noch oft in seinem Leben, verdankte er schon während der Lehrjahre widrigen Einflüssen oder Begegnungen die günstigsten Wendungen seines Geschickes. Als ihm endlich gestattet wurde, anstatt der juristischen die Laufbahn des Artilleristen einzuschlagen, fand er weder in Preussen noch in Holland Aufnahme in die Armee - die Zeiten in den letzten Zwanzigerjahren waren so friedlich! - und so wurde er Architekt. Dem jungen Architekten, welcher nach kurzem Aufenthalt in München bei der Aufnahme des Doms in Regensburg beschäftigt worden war, machten es die Folgen eines Zweikampfes räthlich, über die Grenze zu gehen, und so kam er nach Paris. Dort fand er zwei als ausübende Künstler und als Forscher ausgezeichnete Landsleute, die beiden Kölner Franz Christian Gau, in dessen Schule für deutsche Architekten er eintrat, und Jakoh Ignaz Hittorf. In dem Verkehre mit den beiden Vielgereisten mussten nicht nur Wanderlust und Sehnsucht nach den Werken der Alten mit doppelter Gewalt sich regen, er nahm auch aus demselben Eindrücke und Ueberzeugungen mit auf den Weg nach Italien (1830), welchen er sein Leben lang treu geblieben ist: die bereits in München entstandene, in Paris wissenschaftlich und künstlerisch begründete Abneigung gegen die Romantik, die Klarheit über den Zweck des Studiums der Antike, die Ahnung von der Bedeutung der Polychromie. Es ist begreiflich, dass er sich in Rom an Wagner, Thorwaldsen, Koch etc. anschloss, Beziehungen zu den Nazarenern und sonstigen Romantikern aber eher mied als suchte.

Schon während des vierjährigen Aufenthaltes im Süden hatte er sich mehrfach gedrungen gefühlt, in Briefen an die Allgemeine Zeitung und das Instituto di correspondenza archeologica Rechenschaft über seine Studien zu geben. Nach Deutschland zurückgekehrt, legte er in Berlin Proben seiner nach dem System der Polychromirung ausgeführten Restaurationen griechischer Monumente vor und weckte damit, wie Kugler ein wenig säuerlich zugesteht, »wenigstens unter den Jüngeren einen förmlichen Enthusiasmus«. Dass auch Aeltere seine Darstellungen der höchsten Beachtung werth fanden, lehrt der Brief, in welchem Schinkel für die Uebersendung der Schrift: »Vorläufige Bemerkungen über bemalte Architektur und Plastik bei den Alten« (Altona 1834) dankte. Schinkel bemerkt mit Vergnügen, dass Semper »nicht gezögert habe, die vorläufigen Eröffnungen über diesen wichtigen in unserer modernen Architektur vielfach wirksamen Gegenstand gleich in die Welt zu schicken, um dadurch anderem, vielleicht missverstandenem Zuvorkommen zu begegnen, « und fährt fort: »Es kann nicht fehlen, dass die Neuheit der Sache für unsere Tagesmenschen mancherlei Widersprüche hervorrufen wird, diese können Ihnen aber nur willkommen sein, weil Sie dadurch in den Stand gesetzt werden, Ihre weiter intentionirten Bearbeitungen in diesem ausgedehnten Kunstfelde um so vielseitiger anzulegen, um nach allen Seiten hin den Quellengeist griechischer Bildung schlagend hervortreten zu lassen.«

Die »weiter intentionirten Bearbeitungen« beziehen sich auf die Ankündigung, das System der Polychromirung in drei Abtheilungen publiciren zu wollen: Dorische Ordnung am Parthenon, - jonische am Pandroseion und griechisch-korinthische am Lysikrates-Monument erläutert, - Monumente Roms und des Mittelalters. Semper suchte zur Herausgabe des Werkes einen Verleger, denn der »junge Mann, welcher auf Privatmittel reist, hat zwar Gelegenheit, unabhängige Ansichten zu gewinnen und ihnen gemäss aufzutreten, allein der Staat unterstützt ihn nicht, weil er kein geliehenes Capital ist, aus dem Interessen zu ziehen sind.« Der Verleger fand sich, als Semper Professor in Dresden geworden war, aber entweder hatte die erste Abtheilung: »Die Anwendung der Farben in der Architektur und Plastik. Heft 1. Dorischgriechische Kunst in 6 Tafeln mit Farben« (Dresden 1836) nicht den erforderlichen Absatz, oder raubte die Beschäftigung als Lehrer und Architekt ihm die Musse, oder (seiner Angabe zufolge) das Auftreten Kugler's die Lust zur Fortsetzung; genug, es ist nichts mehr davon erschienen. Dafür sollte Schinkel's Prophezeiung in Erfüllung gehen und mehr als das. Denn nicht allein die »Tagesmenschen« lehnten sich gegen Semper's Lehre auf. Es ist bekannt, dass dessen erste Schrift den vornehmlichsten Anlass zu Kugler's Untersuchungen »Ueber die Polychromie der griechischen Architektur und Sculptur und ihre Grenzen« (Berlin 1835, dann in den Kleinen Schriften I. Theil) gab, Semper erst spät, 1851, in »Die vier Elemente der Baukunst« replicirte, worauf Kugler wieder (in den »Kleinen Schriften«) und endlich Semper, schon nach des Gegners Tode (»der Stil« I. Bd. Schlussbemerkungen) antwortete. Diesen Streit, in welchem die Gemüther sich immer mehr erhitzten, in seinen einzelnen Phasen zu verfolgen, kann nicht unsere Sache sein. Die Kämpfenden nahmen von vornherein so verschiedene Standpunkte ein, dass eine Versöhnung kaum denkbar blieb. Für Kugler war die Farblosigkeit der Architektur und Sculptur in »althellenischer Gefühlsweise, Sitte und Natur« begründet, während Semper in den Spuren von farbigen Ueberzügen und Metallbekleidungen den Beweis erblickte, dass die moderne Welt, seit der Renaissance, sich eine unrichtige Vorstellung von althellenischer Gefühlsweise und Sitte zurechtgemacht habe, und gerade mit der Natur des Südens das Weiss der Denkmäler unverträglich fand. Die Zeugnisse der von beiden Parteien eifrig durchforschten Schriftsteller des Alterthums trugen zur Klärung wenig bei, da Jeder die Citate so deuten konnte, wie es ihm wünschenswerth war; charakteristisch hierfür ist die Rolle, welche in dieser Controverse die Erwähnung weisser Monumente spielt: die Weisse war also die Regel, sagte Kugler, - Semper: mit nichten, nur als eine Ausnahme erachtete man sie des Erwähnens werth. In der Hauptsache konnte Kugler nicht umhin, nach und nach mehr zuzugestehen, als er anfangs gewollt hatte, während Semper von seinem System kein Titelchen aufgab und sich nur gegen die Polychromirungsversuche einiger Anderer verwahrte.

In den »Vorläufigen Bemerkungen« hatte er die Löwenklaue gezeigt. Alle Eigenschaften, welche sein späteres Wirken auszeichnen, liegen hier bereits zu Tage. Hat er sich in der seinem »Lehrer und Freunde Gau« zugeeigneten Schrift auch nur eine ganz begrenzte Aufgabe gestellt, so versagt er sich doch nicht, in dem Vorwort die Bauzustände jener Zeit scharf und mit Humor zu kritisiren. Die halbbankerotte Architektur wolle ihre Gläubiger mit Papier befriedigen, von welchem zwei Sorten in Umlauf gesetzt würden: 1. die Durand'schen Assignaten, »weisse Bögen, die nach Art der Stickmuster oder Schachbretter in viele Quadrate getheilt sind, auf denen sich die Risse des Gebäudes ganz mechanisch ordnen, « so dass der nagelneue Polytechniker zu Paris binnen sechs Monaten sich zum vollendeten Baukünstler bilden könne (Anspielung auf Jean-Nic.-Louis Durand's auch ins Deutsche übersetzten Précis de ses leçons d'architecture données à l'École Polytechnique), 2. das Pauspapier, welches uns zu unumschränkten Meistern über alte, mittlere und neue Zeit mache. Der ersten Papiersorte hätten wir die Anlage von Städten wie Mannheim und Karlsruhe zu verdanken, der anderen das Emporblühen unserer Hauptstädte zu wahren Extraits de mille fleurs, zu Quintessenzen aller Länder und Jahrhunderte, so dass wir am Ende selber vergässen, welchem Jahrhunderte wir angehören. In der Ausführung des Satzes, dass die Kunst nur einen Herren kenne, das Bedürfniss, und dass sie ausarte, wo sie der Laune des Künstlers, mehr noch, wo sie mächtigen Kunstbeschützern gehorcht, entwickelt Semper bereits jene Stilprincipien, welche er bald darauf praktisch bewähren sollte, und welche die Grundlage aller seiner späteren Schriften bilden, die natürlichen Gesetze, welche sich aus dem Zweck eines Kunstgegenstandes und dem Materiale für Construction und Decoration ergeben. Den Ausweg aus dem damaligen Stilwirrsal vermöchten nur unsere alten Lehrer, die Griechen, zu zeigen, nur dürfe man nicht ihren todten Buchstaben nachahmen, sondern müsse ihren Geist einsaugen.

Die Empfehlung Schinkel's brachte Semper im Jahre 1834 als Director der Bauschule an die Akademie zu Dresden. Wie er dort als Lehrer gewirkt hat, wie er den kräftigsten Gegensatz gegen die in der Malerei dominirende düsseldorfer Richtung bildete, wie er durch seine Bauwerke, vor allen die Synagoge, die Oppenheim'schen Häuser, das Theater, die Gemäldegalerie zeigte, was es heisse, den Geist der grossen Perioden der Vergangenheit in sich aufzunehmen, um den Bedürfnissen der Gegenwart gerecht zu werden — das braucht hier nur flüchtig erwähnt zu werden.

Noch in Dresden fasste er den Plan zu einer auf zwei Bände berechneten »Vergleichenden Baulehre«, welche mit Zugrundelegung seiner Vorträge an der Akademie ein durchaus praktisches Handbuch für Architekten und Baugewerksmeister bilden sollte, da er sich »der Aufgabe nicht gewachsen fühlte«, eine vergleichende Baulehre in dem Sinne zu schaffen, in welchem durch Descartes, Newton, Cuvier, Humboldt und Liebig die vergleichende Naturwissenschaft ins Leben gerufen worden war. Der vom 26. September 1847 datirte Brief an seinen Verleger Vieweg in Braunschweig, und der einleitende Abschnitt, welcher unter dem Titel »Die vier Elemente der Baukunst« 1851 im Druck erschienen ist, lassen uns inne werden, wie sehr das Unterbleiben der Ausführung des Planes zu bedauern ist. Der Grundgedanke kommt allerdings im »Stil« zur Geltung, allein das Ziel ist hier doch ein wesentlich

anderes. Von Interesse bleibt immer die Erzählung in dem erwähnten Schreiben, dass die Zusammenstellung der Knochengerüste und fossilen Ueberreste der vorweltlichen Thiere mit den Gerippen und Schalen der jetzigen Geschöpfe im Jardin des plantes zu Paris, die stete Wiedererneuerung desselben Skelettes mit tausendfältigen Modificationen nach dem Stufengange der Ausbildung der Geschöpfe und nach ihren Daseinsbedingungen ihn zuerst auf den Gedanken gebracht habe, den Urformen der Baukunst, der Umwandlung derselben durch specielle Zwecke oder äussere Umstände, und endlich ihrer durch höhere Auffassung bewirkten Veredlung und Verklärung zu Symbolen nachzuspüren.

Sein Antheil an den revolutionären Bewegungen hatte im Jahre 1849 Semper's Entfernung aus Dresden zur Folge. Im Exil, in London, wurde nun jener litterarische Plan wieder aufgenommen, neue kamen hinzu. Er veröffentlichte die Pläne des Theaters (Braunschweig 1849), welches zwei Jahrzehnte später ein Raub der Flammen werden sollte, dann die wiederholt erwähnte Schrift Die vier Elemente der Baukunst« (ebend. 1851), welche seine Theorie von den vier Elementen: Herd, Terrasse, Wand, Dach begründet, weitläufiger aber aufs Neue das Thema der Polychromie behandelt. Dasselbe Jahr brachte die erste allgemeine Industrieausstellung und gab damit Semper's Studien und Arbeiten zunächst eine speciellere Richtung. Durch den Prinzen Albert wurde er veranlasst, diejenigen Reformen im Kunstunterricht vorzuschlagen, durch welche dem künstlerisch in so hohem Grade unbefriedigenden Zustande der englischen Industrie aufgeholfen werden könnte. Wohl Niemand war mehr berufen als er, einen solchen Reformplan zu entwerfen, und in der That ist seine Schrift: »Wissenschaft, Industrie und Kunst« (London, 11. Oct. 1851, erschienen in Braunschweig 1852) das Programm der grossen Bewegung geworden, welche nach und nach ganz Europa in ihre Kreise gezogen hat, und darauf ausgeht, mit Hilfe der Wissenschaft und der Kunst die Industrie wieder auf jene Stufe zu heben, welche sie in früheren Zeiten selbständig erklommen hatte. Seine Grundsätze wurden zuvörderst in England acceptirt, schon 1852 nahm die Organisirung von Zeichenschulen ihren Anfang, welche sich bald über das ganze Königreich verbreiteten, nach gemeinsamem Lehrplane vorgehen und von dem Science and Art Department geleitet werden, und für Sir Henry Cole musste Semper den (bis jetzt nur als Manuscript existirenden) Plan eines Museums ausarbeiten, welcher nach der kunsttechnischen Seite hin im South Kensington Museum, nach der culturwissenschaftlichen im Crystal Palace zu Sydenham verkörpert worden ist.

Für das Frühjahr 1852 war das Erscheinen der ersten Lieferung der »Vergleichenden Baulehre« angekündigt worden. Inzwischen hatte Kugler die Lehre von den vier Elementen in allerdings sehr »vornehmer« Weise abgefertigt; dieselbe gewähre »ein sehr eigenthümliches culturgeschichtliches Interesse«; es sei »ein anziehendes Gefühl, an der Hand eines phantasievollen Künstlers in jene dunkeln Regionen der Weltgeschichte hinabzusteigen«; möge »die Ausdeutung der Nebelbilder auch ein Guttheil individueller Einbildungskraft nöthig machen, so empfange man doch die schätzbarste Anregung zu eigner Gedankenarbeit«. Das war alles, nach Semper's Behauptung genug,

um ihn in seiner eigenen Ueberzeugung zu beirren. Die Baulehre erschien also nicht. An deren Stelle aber gab uns der »phantasievolle Künstler« ein Werk, welches wieder nur er verfassen konnte, und in welches er denn doch ein gutes Stück von dem hineinarbeitete, was den Inhalt der Baulehre hatte ausmachen sollen: »Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Populäre Aesthetik«. Hier genügt die einfache Nennung dieses grundlegenden Werkes, dessen erster Theil: die textile Kunst (im weitesten Sinne, einschliesslich des Bekleidungsprincips in der Architektur) 1860, dessen zweiter, die Keramik, Tektonik, Stereotomie und Metallotechnik umfassender Theil 1863 in Stuttgart erschienen ist, während der Schlussband möglicherweise aus des Verfassers Nachlass wird hergestellt werden können. In Zürich, wohin er als Professor der Baukunst am Eidgenössischen Polytechnicum einen Ruf erhalten hatte, liess er ausserdem einige Vorträge drucken, wie »Ueber die formelle Gesetzmässigkeit des Schmuckes und dessen Bedeutung als Kunstsymbol« (1856) und »Ueber Baustile« (1869). Mancherlei kleinere Arbeiten müssen in Zeitschriften, namentlich auch englischen, abgedruckt worden sein, und es wäre zu wünschen, dass Zeitgenossen, welchen hierüber genaueres bekannt ist, den Erben Semper's Mittheilung machten, da dem Vernehmen nach eine Sammlung seiner kleinen Schriften beabsichtigt wird. Was sonst noch aus seinem Nachlasse für die Oeffentlichkeit zu gewinnen sei, wird sich erst später ergeben können: die Zahl der Entwürfe, architektonischen, landschaftlichen etc. Aufnahmen und Studien in seinen Mappen soll ausserordentlich gross sein.

Die zuletztgenannte unter den Publicationen, welche sämmtlich von demselben, wenn wir so sagen dürfen: architektur-philosophischen Gedanken erfüllt sind, giebt uns Gelegenheit, die Stellung zu bezeichnen, welche Semper zu der von Napoleon III. heraufbeschworenen »neuen Bauära« einnimmt. Die Stelle gewinnt noch besonderes Interesse, wenn man sich vor Augen hält, dass sie ein Jahr vor dem deutsch-französischen Kriege geschrieben worden ist. »Waren wir nicht alle Zeugen, wie Louis Napoleon mit Beihilfe seines getreuen Seinepräfekten Hausmann die alte erinnerungsvolle Hauptstadt Frankreichs von Grund aus umstürzte, um sie nach neuem Plane wieder aufzubauen; in solcher Weise mit der Vergangenheit Frankreichs abschliessend, dessen Zukunft an seinen Namen und an seine Dynastie zu knüpfen? Auch hierin würdiger Nachfolger und Adept jener grossen uud mächtigen Völkerbeherrscher der Vergangenheit, der Ninus, Nabochodonosor, Tschin-Tschi-Huan-Ti und Nero! Ob er seinen dynastischen Absichten wirklich damit diente, darüber kann die Zukunft allein Aufschluss gewähren, aber es ist schon heute erlaubt, daran zu zweifeln, ob seine Milliarden verschlingenden Bauunternehmungen die Architektur als solche um einen einzigen Schritt gefördert haben, da von einer neuen und eigenen Richtung dieser Kunst während jener Umsturzzeit und in Folge derselben nichts wahrzunehmen ist, und bei aller Neuerungssucht, die sie verrathen, gänzlicher Mangel an Originalität, an befruchtenden neuen Motiven sie kennzeichnet. Die keineswegs erlahmte künstlerische Kraft und Thätigkeit der Franzosen zieht sich gleichzeitig auf Gebiete zurück, die der monumentalen Kunst so fern wie möglich liegen, welche Wahrnehmung immer

auf krankhafte Zustände und das bevorstehende oder bereits eingetretene Verkommen der Baukunst hindeutet.«

Hierin etwan einen Ausfluss jener republicanischen Gesinnung, welche er als junger Mann eingesogen und bis an sein Lebensende bewahrt haben soll, zu entdecken, wird durch eine andere Stelle in derselben Schrift verwehrt. Allein es bedürfte dieser Stelle gar nicht. Müsste es schon auffallen, wenn Semper in der Politik, seinen sonstigen Grundsätzen untreu, Dogmatiker gewesen wäre, so können wir direct versichern, dass er zwar jederzeit, wie in seiner ersten Schrift, »die Sonne der Freiheit« für die Kunst verlangte, aber weit entfernt war zu verkennen, dass so wenig eine Staatsform wie ein Kunststil für alle Zeiten und Völker ohne Unterschied decretirt werden könne. Das bewies er in seinem Urtheil über die Gestaltung der inneren Verhältnisse Oesterreichs sowohl wie Deutschlands.

Der Ideenreichthum, die Frische, Elasticität des Geistes, Arbeitskraft, welche er noch in den letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens entwickelte, sind um so staunenswerther, als an verstimmenden und lähmenden Erfahrungen diese Zeit nicht arm war. Zu solchen zählt vor allen, dass er wiederholt seine grossartigsten Entwürfe gar nicht oder doch nur stückweise ausgeführt sehen sollte. Welche Kränkung es ihm bereitete, dass der geniale Plan der Umgestaltung des Stadttheils im Nordwesten der Altstadt-Dresden durchkreuzt wurde, und er sich ungünstigen Dispositionen fügen musste, um einen Theil zu retten, ist aus der Publication über das Theater herauszulesen. Aus der langen Reihe lediglich für Archive gearbeiteter Projecte aber sind namentlich die für das Theater in Rio de Janeiro und für den Festbau in München zu erwähnen, die letztere Angelegenheit um so ärgerlicher, als die Gegner nicht allein die Ausführung hintertrieben, sondern ihn sogar nöthigten, den Ehrensold in aller Form zu erkämpfen. Dafür bezeichnen seine Bauten aus dieser Zeit, das Polytechnicam in Zürich, das Rathhaus in Winterthur, das neue Theater in Dresden, die Hofmuseen in Wien eben so viele Stufen aufwärts. Immer freier entfaltete sich sein Genius, immer glänzender legte er Zeugniss dafür ab, dass er wirklich den Geist der Antike in sich aufgenommen und verarbeitet hatte. Und genaue Kenner seines Planes für das neue wiener Burgtheater erwarten in diesem vollends die Verkörperung seines künstlerischen Glaubensbekenntnisses.

Als der Architekt, welchem alle mitlebenden Kunstgenossen neidlos den Vortritt einräumten, als derjenige, welcher für Deutschland wieder die Polychromie zur Anerkennung und für unsere ganze Zeit das Stilgefühl wieder zum Bewusstsein gebracht hat, hinterlässt Semper unvergängliche Spuren seines Wirkens. Wer das Glück gehabt hat, in persönliche Beziehungen zu dem Manne zu treten, welcher sich bis in das Greisenalter eine bewundernswerthe Lebensfülle, den regsten Antheil an allem, was die Zeit bewegt, bewahrt hatte, der in jedem Gespräche, welches Gebiet es berühren wollte, durch geistvolle Bemerkungen belehrte und anregte, wie es nur einem durch das umfassendste Wissen unterstützten Denker möglich ist, der wird die Erinnerung an diesen wahrhaft bedeutenden Menschen gewiss zu seinen freudigsten rechnen. Bruno Bucher.

Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Museen, über staatliche Kunstpflege und Restaurationen, neue Funde.

Die Grossherzoglich badischen Vereinigten Sammlungen zu Karlsruhe. Von dem Grossherzoglichen Conservator Dr. E. Wagner.

Wenn man nach der Neugestaltung des Deutschen Reichs nicht ohne Befriedigung bemerkt, wie die Museen der Reichshauptstadt mit lebendigem Eifer ihrer erweiterten Aufgabe nachzukommen suchen, als Centralanstalten im Reiche immer bedeutendere Schätze menschlicher Production in Kunst und Gewerbe aus allen Zeiten und Ländern zu sammeln und zu grossen lehrreichen Uebersichten, wie sie für das Studium ganzer Culturperioden unerlässlich sind, zu vereinigen, so wird damit die Verpflichtung der einzelnen begrenzten Gebiete eine nur um so nachdrücklichere, nun auch ihrerseits, im Sinne eines berechtigten und gesunden Particularismus, das ihnen eigene Sehens- und Wissenswerthe, das zu verschiedenen Zeiten des Sammelns und Bewahrens werth erachtet wurde, für die Allgemeinheit zur Geltung zu bringen und ein anschauliches Bild von ihrem jeweiligen Culturzustand und von den Mitteln zu geben, mit welchen sie in verschiedenen Perioden das ihnen Eigenthümliche wetteifernd zur Förderung der nationalen Cultur im Ganzen beigetragen haben.

Von diesem Gesichtspunkt war es besonders dankbar zu begrüssen, dass auf höchste Anregung schon in den sechziger Jahren die Errichtung eines monumentalen Gebäudes in der badischen Residenzstadt beschlossen wurde, welches die bis dahin zerstreut, aber in zum Theil wenig geahntem Reichthum vorhandenen Hof- und Staatssammlungen in möglichst übersichtlicher, das Studium derselben erleichternder Weise in sich vereinigen sollte. Seit 1875 ist dieses nach den Plänen und unter der Leitung des jüngst verstorbenen Oberbauraths Berckmüller erbaute »Sammlungsgebäude« seinem Zwecke übergeben. Auf freundlich angelegtem freiem Platze sich erhebend, ist es mit einer grossen, durch einen monumentalen mittleren Kuppelbau und zwei Eckpavillons gegliederten Hauptfront gegen Norden gestellt und entlässt von beiden

Enden aus zwei längere Flügel rechtwinklig gegen Süden; die Vollendung des Baus in einer das Rechteck abschliessenden südlichen Front musste späterer Zeit vorbehalten bleiben. In seiner jetzigen Gestalt beherbergt er nunmehr im grösseren Theil des oberen Stockwerks die Grossherzogliche Hof- und Landesbibliothek; in dem Flügel links vom Haupteingang hat in beiden Stockwerken das neu aufgestellte Naturaliencabinet Platz gefunden, während in dem rechten Flügel in ähnlicher Anordnung ein Complex von Sammlungstheilen aufgestellt ist, welche, in mehr oder minder engem Zusammenhange zu einander stehend, mit dem Namen der »Vereinigten Sammlungen« im engeren Sinne belegt zu werden pflegen. Sie enthalten im Allgemeinen im Gegensatz zu den in der von Hübsch erbauten Grossherzoglichen Kunsthalle vereinigten Gemälden und Gypsabgüssen die Erzeugnisse der Kleinkunst und des Gewerbes verschiedener Zeiten und Länder, Alterthümer, theils Antiken im engeren Sinne, theils was aus vergangenen Perioden im Lande selbst gefunden und bewahrt wurde, Waffen, endlich eine ethnographische Sammlung. Auf sie im Besonderen aufmerksam zu machen, soll Zweck dieser Zeilen sein.

Für ihre Aufstellung und Anordnung in dem neuen Gebäude waren bei dem Bestreben, jeden einzelnen Gegenstand in dem ihm günstigsten Lichte zur Erscheinung zu bringen und das Ganze für das Publicum so belehrend wie möglich zusammenzustellen, die Erfahrungen zu verwerthen, wie sie in neuerer Zeit durch die wiederkehrenden grösseren und kleineren Kunst- und Gewerbeausstellungen und durch Anstalten, wie das Kensington Museum in London, gesammelt werden konnten. Denselben gemäss suchte man Sorge zu tragen, dass das Auge des Beschauers womöglich immer nur auf die aufgestellten Gegenstände selbst gerichtet würde, die ihm möglichst sichtbar in annehmbarer Sehweite gegenüberstehen und auch bei aufmerksamerer Betrachtung nicht berührt zu werden brauchen. Denn die Schaukästen und Pulttische zeigen Glaswände, wo immer solche anzubringen waren, während der schwarze Anstrich des auf ein geringstes Mass zurückgeführten Holz- und Eisenwerks dieses fast verschwinden macht. Die Wände der Säle sind fast durchgängig für bildliche Darstellungen frei gelassen; aufgehängte leere Glasrahmen geben Gelegenheit, mit lehrreicher Ausstellung von solchen abzuwechseln.

Eine flüchtige Uebersicht über die Sammlungen im Einzelnen beginnt am besten mit der zwei grössere Säle einnehmenden Abtheilung der eigentlichen Antiken. Zu ihr ist zunächst zu rechnen eine kleine Sammlung von etwa 300 Nummern ägyptischer Alterthümer, zwei bemalte Mumiensärge aus der Ptolemäerzeit aus Daschur und Sakkarah, Canopenkrüge, Scarabaeen, Amulette, kleinere Götter- und Grabfiguren aus Stein, Schmelz, Bronze, einige nicht unbedeutende ältere aus Holz. Wo manche wichtigere Anschauungen nicht durch Originalobjecte gegeben werden konnten, treten Abgüsse oder Originalphotographien aus dem Museum von Bulaq bei Kairo oder dem Britischen Museum ergänzend ein, wie man denn auch für die instructive Repräsentation des assyrischen Alterthums in Architektur, Sculptur und Kleinkunst auf Gypsabgüsse, Photographien und andere bildliche Darstellungen angewiesen war.

Von grösserer Bedeutung ist die Sammlung von Vasen, Terracotten und Bronzen aus verschiedenen Fundorten Italiens und Griechenlands (über sie s. a. a. O. Urlichs, in den Bonner Jahrbüchern II. 66. Creuzer, Symbolik IV. 224 und »Zur Gallerie der alten Dramatiker«, Auswahl unedirter griechischer Thongefässe der Grossh. Badischen Sammlung in Karlsruhe, Heidelberg 1839). Die Vasen und Terracotten umfassen im Ganzen 1500 Nummern, der grössere Theil derselben wurde auf Befehl Grossherzog Leopolds im Winter 1837 auf 1838 in der Nähe von Neapel durch den als Kunstkenner ausgezeichneten damaligen Grossh. Badischen Geschäftsträger am römischen Hofe, Major Maler, gekauft. Leider sind nur von der Minderzahl noch die Fundorte anzugeben; doch lässt sich wenigstens soviel sagen, dass fast jedes Dorf Apuliens (wohl auch Volci), sowie die Hauptfundorte der Insel Sicilien damals ihren Beitrag lieferten. Die Figuren aus Terracotta bildeten mit wenigen Ausnahmen einst in Palermo das berühmte Cabinet des Barons Pisani, dessen Schätze meist aus den reichen Funden von Centorbi stammten. Später, 1853, kam dazu eine Sammlung von 37 Thonbildern aus der Sammlung des Ritters Palin, schwedischen Gesandten zu Rom; 1855 wurde die kleine Sammlung des Geh. Raths Creuzer in Heidelberg, 1859 die des Karlsruher Galeriedirectors Frommel und die des Jenenser Bergraths Gustav Schüler, 1860 der antiquarische Nachlass des Geh. Raths Thiersch in München erworben, letzterer meist Funde aus Griechenland und den griechischen Inseln, von denen ein Theil der Karlsruher Sammlung, ein anderer dem Antiquarium der Universität Heidelberg einverleibt wurde. Aus neuester Zeit ist noch ein kleiner, aber nicht unbedeutender Zuwachs aus Athen an archaischen Gefässen verschiedener Fundorte und einigen böotischen Terracottafiguren zu verzeichnen.

Unter den archaischen Thongefässen sind mehrere der älteren griechischen Manufacturen, ausser ihnen auch Cypern durch charakteristische Exemplare vertreten. Ein grosses, gedrückt-bauchiges Gefäss mit aufgesetztem weitem Trichter, wahrscheinlich für Mehl oder Getreide, zeigt geometrisches Ornament: auf anderen erscheinen die alterthümlichen Figuren zahmer und wilder Thiere in concentrischen Kreisen; wieder andere haben orientalisirendes Ornament, zwei neu gewonnene aus Aegina stimmen vollkommen mit den in den letzten Jahren in Mykene gefundenen Scherben. Unter einem Dutzend grösserer oder kleinerer Gefässe des alten Stils mit schwarzen Figuren auf rothem oder weissem Grund sind bemerkenswerth ein Krater aus Locri in Calabrien mit dem Bilde des unter dem Widder die Höhle des Polyphemos verlassenden Odysseus auf der einen, und der Darstellung der Abfahrt einer wagenlenkenden Amazone auf der andern Seite, eine Amphora aus Girgenti (H. 52 cm) mit den Bildern von Zeus vor der Geburt der Athene und Dionysos mit dem Gefolge von Satyrn, ein hoher weisser Lekythos mit Hermes, Dionysos und Satyrn im Festzug, ein kleinerer mit Ismene und Tydeus am Brunnen u. a. m. Von der, wie zu erwarten, weitaus grösseren Zahl der Vasca mit rothen Figuren auf schwarzem Grund sind immerhin alle wichtigeren vorkommenden Formen vertreten; sie sind ganz geeignet, ein durch seine Mannigfaltigkeit anziehendes Bild von der classischen Gefässbildnerei des schönen und des

späteren Stils theils in griechischer, theils in der eigenthümlichen süditalischen Ausprägung zu geben. Aus der stattlichen Reihe von Amphoren und Hydrien mit zum Theil reichem Figurenschmuck fällt vor Allem eine der letzteren aus Ruvo, 1838 von dem Obersten Lamberti gekauft (H. 49 cm, nebst Untersatz von 12 cm), mit dem Urtheil des Paris in einem oberen, und einer Reihe stehender und tanzender Gestalten in einem unteren Figurenkreis in besonders feiner Ausführung als das schönste Gefäss der Sammlung auf. Auch unter den etwa 24 Krateren befinden sich mehrere sehr bemerkenswerthe Stücke, so als grösstes der Sammlung ein apulischer Prachtkrater aus Ruvo (H. 1 m 19) mit Volutenhenkeln und der Darstellung des Orpheus und der Persephone in der durch verschiedene Figurengruppen reich gekennzeichneten Unterwelt auf der einen, des Bellerophon im Kampf mit der Chimära auf der anderen Seite, ein Krater aus Girgenti mit einem Satyrzug und eingekratzten Inschriften aus der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts, ein anderer aus Locri mit den Dioskuren auf sprengenden Rossen, beide letztere Gefässe auffallender Weise mit einer identischen Gruppe von drei Mantelfiguren auf der Rückseite verziert. Von bemalten flachen Schalen, von Krügen in zum Theil zierlichsten Formen mit bildlichem Schmuck, von Bechern, Trinkhörnern, Eimern, ist eine gute Zahl vorhanden, ebenso von Lekythen verschiedener Grösse und Form, unter ihnen einige attische Grablekythen mit Zeichnungen auf weissem Kreidegrund, und ein kleines roth und weissfiguriges Gefäss aus Ruvo mit einer Figurengruppe, einer Frau, die von einer Leiter herab einem Flügelknaben eine Schale reicht, entweder mit Creuzer als Aphrodite und Eros, oder mit O. Jahn als idyllisches Genrebildchen ohne mythologischen Bezug zu erklären. Verwandt ist ein hübsches schwarzes Alabastron aus Athen mit rothen Figuren, einem nackten Jüngling und einer tanzenden Bacchantin, dabei der Töpfernamen llinos, und ein anderes, wahrscheinlich ägyptisches von 30 cm Höhe aus einem Tropfstein von schön gebändertem Arragonit. Wir erwähnen ferner eine grössere Anzahl antiker Thonlampen, unter denen sich wenigstens der überwiegende Theil unzweifelhafter Aechtheit erfreut, endlich einige antike Gläser, neben gewöhnlicher römischer Waare zwei schöne Bruchstücke von blauem Glas mit weissen Relieffiguren nach Art der Portlandvase und drei kleine spitzige Amphoren in altorientalischem Farbenschmuck. Einige schöne Thongefässe späterer Zeit mit Verzierungen in Relief, theils

Einige schöne Thongefässe späterer Zeit mit Verzierungen in Reiler, theils ganz, theils in immer noch bemerkenswerthen Bruchstücken, und ein grösseres verziertes Terracottacapitäl aus Sicilien führen über zu der nicht unbedeutenden Sammlung von antiken Figuren aus gebranntem Thon, meist aus Sicilien, theilweise aus verschiedenen Fundorten Griechenlands. Es sind etwa 150 ganze Figuren und Figurengruppen, zum Theil mit deutlichen Resten der Bemalung, viele Köpfchen, Thierfiguren u. s. f. Die namhafteren Stücke warten der Publication in Professor Kekulé's in Erscheinung begriffenem Terracottenwerk; aus Tanagra stammt eine zierliche weibliche Gewandfigur, beschrieben von Dr. Milchhöfer im Bull. dell' Instituto 1878. p. 42.

Von Bildern aus Stein darf noch ein in Rom aufgefundener schöner Torso des jugendlichen Bacchus aus parischem Marmor und eine Anzahl kleinerer Torsen und Köpfe nicht übergangen werden. Einige hundert geschnittene Steine sind als Vertretung dieses Zweigs der antiken Kleinkunst nicht

ohne Bedeutung.

Die geschätzte, aus etwas über 1000 Nummern bestehende Sammlung der antiken Bronzen war in ihrem Hauptbestandtheil früher Privatbesitz des Majors Maler und wurde 1853 auf Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Regenten angekauft. Wenig später lieferten dazu die Cabinette von Creuzer, Schüler und Thiersch noch kleineren Zuwachs. Unter den Maler'schen Bronzen ist eine Sammlung von wohlerhaltenen seltenen Schutzwaffen aus etruskischen und süditalischen Gräbern besonders ausgezeichnet; bei zwei Prachthelmen aus Canosa mit Gravirungen und den noch vorhandenen Stützen für Raupe und Büsche lassen das dünne Metall und die einander auffallend genäherten kleinen Augenöffnungen zweifelhaft erscheinen, ob sie nur für friedlichen festlichen Gebrauch, oder als Ehrengabe ins Grab gedient haben mögen, während ein vorhandener massiver griechischer Helm mit kräftigem Nasenschutz und richtig gestellten Sehlöchern sicher dem Schutze im wirklichen Kampfe zu dienen bestimmt war. Ein weiterer Helm trägt Stierhörner aus Bronzeblech als eigenthümlichen Schmuck; ein anderer aus Ruvo Ohrklappen in Form von Adlerköpfen in getriebener Arbeit; die übrigen einfacheren mögen etruskischen oder griechischen Ursprungs sein. Unter einigen interessanten Panzerstücken ist ein schön patinirter und prächtig nach den Formen des Körpers getriebener Rückentheil eines etruskischen Panzers besonders bemerkenswerth; eine Reihe von Bronzegürteln zeichnet sich durch schön verzierte Schliessen aus, während von vier grossen Rundschilden aus Etrurien einer durch sein reiches, in concentrischen Kreisen verlaufendes orientalisirendes Ornament von getriebener Arbeit ganz besondere Aufmerksamkeit verdient. Neben der Deckung für den Mann ist auch reichlich gesorgt für entsprechende Deckung des Pferdes durch verschiedene, zum Theil reich verzierte Schilder für Stirne und Brust; einige derselben, an welchen Gorgonenhäupter in roh archaischer, getriebener Arbeit mit Einlagen von Bein in den Augen und als Zungen erscheinen, sind als besondere Seltenheiten zu bezeichnen. Bronzegefässe, Becken, Eimer, Schalen und Pfannen, Salbgefässe, Krüge, meist schön verziert, sind in ziemlicher Zahl und Mannigfaltigkeit vorhanden, ebenso verzierte Fragmente von Gefässen, darunter eine nicht unbedeutende Sammlung verschiedener Formen von Henkeln und Griffen, auf deren Ausschmückung das antike Kunstgewerbe, wie die Bronzefunde jenseits und diesseits der Alpen zeigen, sich mit Vorliebe zu verlegen pflegte. Nennenswerth sind ferner ein grösserer verzierter Dreifuss aus Etrurien, dem auf deutschem Boden bei Dürkheim in der Pfalz gefundenen und im Museum zu Speier bewahrten ziemlich ähnlich, einige grössere und kleinere Candelaber, eine Anzahl von Bronzespiegeln, unter ihnen ein Dutzend mit gravirten Darstellungen, allerlei Kleingeräth und Schmuck, endlich eine Reihe kleiner Bronzefiguren, unter ihnen freilich nur einige wenige durch wirkliche Schönheit ausgezeichnet. Dass der Sammlung der Bronzen auf besonderem Tische die Nachbildungen des Hildesheimer Silberfunds beigefügt sind, erscheint noch besonders berechtigt an dem Orte, wo dieselben (in der

Fabrik von Christofle in Karlsruhe) besonders schön angefertigt werden. Vergessen wir nicht, hier auch noch des bekannten so verdienstlichen Modells des Römisch-Germanischen Museums in Mainz von der Ausrüstung des römischen Legionssoldaten Erwähnung zu thun, welches als anziehendes und für das Verständniss von Waffenfunden willkommenes Lehrobject vom Publicum überhaupt und besonders von den Gymnasialclassen geschätzt und gerne gesehen wird.

Die Sammlung vaterländischer Alterthümer, gegen 3600 Nummern, füllt zwei grössere Räume, eine weite Halle im mittleren Theile des Gebäudes, in welcher hauptsächlich die im badischen Lande gefundenen Steindenkmale untergebracht sind, und die Hälfte eines fast allzu langen Saales, welche die Kleinalterthümer in sich aufgenommen hat. Die ganze Sammlung wurde in den fünfziger Jahren noch in getrennten Localitäten aus Gegenständen im Besitz des Grossherzoglichen Hofes und des Staates und aus den Erwerbungen des bis 1858 thätigen badischen Alterthumsvereins zusammengestellt und allmählig vermehrt. Namhaften Zuwachs erfuhr sie, als 1850 die unter den Auspitien des für die badische Alterthumsforschung hochverdienten damaligen Decans Wilhelmi in Sinsheim gebildete Sammlung des Sinsheimer Alterthumsvereins mit ihr vereinigt wurde. Seitdem wird sie, soweit die bis jetzt freilich precären Mittel reichen, durch alles, was im Lande an erhaltungswerthen Alterthümern durch Ausgrabungen und sonst gefunden oder erreicht werden kann, und was nicht etwa in anderen Alterthümersammlungen desselben, wie die in Mannheim, Heidelberg, Villingen, Donaueschingen, Constanz bestehenden, zweckmässiges und gesichertes Unterkommen findet, vermehrt. Dabei ist einleuchtend, dass bei manchen Fundorten die politische Grenze nicht allzugenau eingehalten werden soll. Eine badische Alterthümersammlung wird sich naturgemäss von selbst als eine oberrheinische charakterisiren, und es ist schon mancher lehrreicher Vergleiche wegen unerlässlich, dass wenigstens die Grenzgebiete nicht principiell von ihr ausgeschlossen bleiben.

Für die zweckmässige Anordnung einer solchen nicht allzu grossen Sammlung schien sich, so anziehend es sein mag, gleichartige Gegenstände in ihrer im Lauf der Zeiten wechselnden Gestaltung zusammengestellt zu sehen, doch zu empfehlen, zunächst die grossen Hauptperioden der vorhistorischen und historischen Entwicklung als Eintheilungsgrund gelten zu lassen, um dann innerhalb dieser Rahmen die einzelnen Fundorte durch Vereinigung alles an denselben zusammen Gefundenen zu repräsentiren.

Demgemäss beginnt die Aufstellung mit einer hübschen Collection an verschiedenen Orten des Landes gefundener Stein werkzeuge aus alpinischem und anderem Material, Feuerstein, Jadeït und Nephrit nicht ausgeschlossen; daran schliessen sich die aus den Pfahlbauten stammenden mannigfaltigen Gegenstände, wie sie der Bodensee in grosser Menge birgt, Thierknochen, Pflanzenfrüchte, die bekannten Stein- und Beinwerkzeuge, roh verzierte Gefässe, Gewebereste u. dergl. Es folgen als Denkmale der vor und zur Zeit der römischen Invasion ansässigen Bevölkerung die Erfunde einer Anzahl von

Hügelgräbern, deren freilich im Lande noch eine nicht geringe Menge der Erforschung harrt; es sind Thongefässe, Aschenurnen, Schüsseln, Teller, manche in einer den betreffenden Gauen eigenthümlichen Weise farbig verziert, wie z. B. die Urnen aus der Bodenseegegend, bei Salem, Allensbach etc. Steinwerkzeuge, daneben reiche Bronzen, Schwerter, Dolche, Speerspitzen, vielerlei Heftnadeln, Ringe und andere Schmuckgegenstände, Gürtel, Gefässe, Sicheln, Meissel, Beile und ähnliche Werkzeuge, etwas Schmuck aus Silber und Gold, Perlen und schöne farbige Armringe aus Glas (Funde von Dühren bei Sinsheim), endlich auch schon Eisen, Schwerter, Dolche, Sporen, Fibeln und Ketten als Schmuck u. a. m.

Am zahlreichsten sind die Funde aus den häufigen Trümmern römischer Niederlassungen längs des ganzen Rheinthals, am Neckar und im Odenwald. Es sind theils grössere Steindenkmale, Inschriftensteine, darunter 16 römische Meilensteine, dann Votivsteine, Viergötteraltäre, Steinsärge, auch einige die damalige römische Kunst in der Gegend wohl charakterisirende Sandsteinstatuetten, theils Reste der römischen Kleinkunst und des Gewerbes, Ziegel, insbesondere solche mit Legions- und Cohortenstempeln, zahlreiche Gefässe, Waffen, Schmuckgegenstände und Geräthe aus Bronze und Eisen, theilweise auch Münzen, deren vollständigere Aufstellung indessen dem mit der Grossherzoglichen Hof- und Landesbibliothek verbundenen Grossherzoglichen Münzcabinet überlassen bleibt.

Besonders ergiebige Fundorte befinden sich am Oberrhein, wo das nahe, auf dem Schweizer Rheinufer liegende Basel-Augst, die alte Augusta Rauracorum, ihren Einfluss geltend macht, der sich bis zu der Colonie im jetzigen Badenweiler erstreckt haben mag, wo die Römer in den interessanten Ruinen einer fein ausgebildeten Badanlage und in einer Anzahl hübscher Anticaglien, besonders manchen Zierstücken aus farbigem Email, die sich in deren Nähe fanden, ihre Spuren hinterlassen haben. Von der östlich vom Schwarzwald gegen Schwaben hin verlaufenden Reihe römischer Ansiedelungen sind einem Hause in Stühlingen namhafte Reste eines römischen Mosaikbodens entnommen worden, dessen Mittelbild leider freilich schon bei der Auffindung zerstört war, während aus Otterswang im Hohenzollern'schen Gebiete ein römisches Cohortenzeichen aus Bronze mit eigenthümlicher Inschrift erworben werden konnte, welches durch eine Abhandlung des badischen Hofraths Zell allgemeiner bekannt geworden ist. Aus dem badischen Rhein- und Neckarthale sind ferner Funde vorhanden von der römischen Töpferei von Riegel bei Freiburg, Steine und Anticaglien von Baden-Baden, ebensolche von Ladenburg, dem römischen Lopodunum, und dem damit im Zusammenhang stehenden Neuenheim und Heidelberg, wo 1838 das von Creuzer und von B. Stark beschriebene schöne und grosse Mithrasrelief in Trümmern eines alten Mithrasheiligthums entdeckt und in die Karlsruher Sammlung übergeführt wurde, und wo in den letzten Jahren bei dem Bau der Universitätskrankenhäuser eine ganze römische Niederlassung mit Gebäuderesten, Töpferöfen und einem Brunnen zu Tage trat, welche sich durch die Inschriften von dabei aufgefundenen acht Meilensteinen aufs Genaueste chronologisch datiren lässt. Die Gegend

von Pforzheim, gleichfalls an römischen Funden ergiebig, hat u. A. einen seltenen zierlichen kleinen Bronzedreifuss, und neuestens neben mehreren anderen Steindenkmalen die leider etwas verstümmelte Sandsteinstatuette eines Gottes gebracht, den der geflügelte Schlangenstab als Mercur kennzeichnet, der aber, eine bis jetzt kaum bekannte Darstellung, eine ihm über die linke Schulter herabkriechende Schlange zu füttern scheint. Im Odenwald endlich ist wohl der römische Hauptfundort das in seiner Mauerbegrenzung noch sicher bestimmte römische Castrum von Osterburken, aus welchem die badische Staatssammlung eine Reihe interessanter Gegenstände aus Bronze, vor allem aber ein zweites grosses Mithrasbild aus Sandstein besitzt, welches, an Einzeldarstellungen noch reicher als das von Neuenheim, besonders dadurch sich auszeichnet, dass es, charakteristisch genug für die damalige Religionsmengerei der römischen Legionen, über dem Bilde des den Stier tödtenden Mithras die Versammlung der olympischen Götter in besonderer Umrahmung enthält. Von römischen Gegenständen aus der Nachbarschaft darf neben einigen Erwerbungen aus dem Rheinland die gelegentlich eines Rheindurchschnitts bei Mechtersheim in der Pfalz gefundene Bronzestatuette eines Athleten von grosser Schönheit nicht vergessen werden, ebensowenig die Proben aus den reichen römischen Töpfereien von Rheinzabern, welche verzierte Gefässe in rother terra sigillata in grosser Menge und Mannigfaltigkeit geliefert zu haben scheinen, freilich nicht, ohne in den fünfziger Jahren industriöse Ortsbewohner zu den bedenklichsten Fälschungen zu verleiten, wie sie eine Zeitlang Eingang in die Alterthümersammlungen zu finden wussten.

Die Aufstellung führt weiter zu der nun folgenden merowingischen Zeit, aus welcher die in den süddeutschen Reihengräbern gewöhnlichen Funde alamannischer oder fränkischer Abstammung, Eisenwaffen, das zwei- und das einschneidige Schwert, Speerspitzen, die dem römischen Pilum nachgebildeten Angone mit Widerhakenspitzen, Schildbuckeln, Schmuckgegenstände aus Gold, Silber, Bronze, Glas, besonders schöne silbertauschirte Gegenstände aus Eisen, Riemenzungen und ein Sporn, Kämme aus Horn, Thongefässe u. a. in zum Theil wohl erhaltenen Exemplaren vertreten sind. Sie stammen aus verschiedenen Gegenden des Landes, aus Bruchsal, Sinsheim, Oos, Bonndorf etc., dienen aber freilich auch als Beweis, wieviel weiteres Material noch zu erwarten steht, wenn erst der sonst noch vorhandenen grossen Zahl von Reihengräbern die verdiente Aufmerksamkeit nicht mehr vorenthalten wird.

Aus dem Mittelalter und den späteren Perioden besitzt die badische Alterthümersammlung bis jetzt nur Weniges von einiger Bedeutung. Es mögen dahin gerechnet werden einzelne romanische und gothische Steindenkmale und Holzschnitzereien, da und dort ausgegrabene oder zufällig gefundene Waffenstücke, eine hübsche Sammlung von Ofenkachelformen aus dem sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert, Reste der in Mosbach im Odenwald, in Villingen und Hüfingen damals blühenden Industrie, Stücke aus der früheren Durlacher Fayencefabrik, neuerdings noch eine Reihe sehr ansprechender Originalaquarellen von Gleichauf, die mannigfaltigen badischen Landestrachten darstellend, welche die alles nivellirende Cultur bald genug im eigentlichen Sinn in das Gebiet der

Alterthümer zu verweisen droht. Dass die Sammlung bisher ihre Objecte weit überwiegend den frühesten Culturperioden, insbesondere der römischen entnahm, mag mit individuellen Neigungen und damit zusammengehangen haben, dass man sich in den letzten Jahrzehnten in Baden mit Vorliebe mit der römischen Forschung beschäftigte. Zugleich weckt aber freilich die mangelhafte Repräsentation der späteren Perioden die wehmüthige Erinnerung, wie schwer die badische Rheinebene als deutsches Grenzland im Lauf der Jahrhunderte von der Zerstörungswuth wiederholter Kriege zu leiden gehabt hat, und wie verhältnissmässig Weniges ihr als Zeugniss des Kunstfleisses des Mittelalters und der Folgezeit erhalten geblieben ist.

Um so schätzenswerther muss es erscheinen, dass wenigstens in einem begrenzten Gebiete die genannte Periode eine unerwartet reiche Vertretung erfahren durfte durch die werthvolle Sammlung älterer und neuerer Waffen, welche, im Besitz des Grossherzoglichen Hofs befindlich, durch die dankenswertheste Liberalität Seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs in den Räumen der Alterthümersammlung dem Publicum zugänglich gemacht ist. Sie ist im Wesentlichen aus drei Hauptbestandtheilen von verschiedener Herkunft zusammengesetzt. Der eine kann als die alte Waffenkammer des badischen Hofes bezeichnet werden, in welcher Waffenstücke, die sich früher theils schon in Karlsruhe, theils in Bruchsal, Rastatt, Meersburg und in Basel befanden, vereinigt sind; der zweite, in gewissem Sinne deren Fortsetzung, wird durch die Sammlung älterer und neuerer Waffen und Waffenmodelle gebildet, welche sich bis nach dem französischen Kriege im Besitz des Grossherzoglichen Zeughauses und der Artilleriewerkstätte befand; der dritte, zugleich ein mit Vorliebe gehegtes historisch vaterländisches Denkmal, ist die früher im Schlosse zu Rastatt bewahrte Waffenkammer des in den Türkenkriegen vom Ende des siebzehnten Jahrhunderts berühmt gewordenen Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden, gemeinhin, da sie weitaus der Hauptsache nach orientalische Stücke aus jener Zeit enthält, als die markgräfliche Sammlung türkischer Trophäen bekannt.

Mit der letzteren beginnend, finden wir in ihr neben Helm, Panzer, Handschuhen und Fahne des Markgrafen selbst, ferner einer fein verzierten Rüstung aus der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts, angeblich früher im Besitze des Kaisers Matthias, einigen eingelegten Radschlossbüchsen, Armbrüsten und deutschen Hieb- und Stichwaffen, seltene orientalische Ausrüstungsstücke aus jener Zeit für 10—12 Pferde, darunter reich verzierte Sättel mit feinster Stickerei und kunstfertiger Metallarbeit, prunkvolle grosse Pferdedecken aus Sammt mit Silber- und Goldbeschlägen, aus goldgewirkten Stoffen, eine derselben zu sichererem Schutze aus prachtvoll silber- und goldtauschirten Stahlplatten zusammengesetzt, Pferdekopfstücke mit reicher Verzierung in Gold, Silber und Steinen, eine Sammlung in mannigfaltigen Mustern gestickter oder mit reicher Metallarbeit verzierter Bogen- und Pfeilköcher, Schilde, Bogen, Pfeile, eroberte Fahnen, kostbare Teppiche, Säbel, Yatagane, Dolche, sonst mancherlei Geräth, alles zusammen ein seltenes und glänzendes Bild der damaligen kunstgewerblichen Thätigkeit des Orients.

Mit diesen Schätzen in demselben Saal vereinigt ist die oben berührte, gegen 900 Nummern zählende Waffenkammer. Wohl fehlen ihr vollständige Rüstungen, wie sie manchmal die Zierde älterer fürstlicher Sammlungen bilden; dafür enthält sie unter einer reichen Auswahl von Hieb- und Stichwaffen, von Radschlossbüchsen, Pistolen, Armbrüsten aus bester Zeit eine Reihe werthvollster Cabinetstücke, Proben deutscher, Augsburger, Nürnberger, Solinger, wie italienischer, spanischer und französischer Arbeit in geschnittenem Eisen, in Gold- und Silbertauschirung, in Schnitzerei und eingelegter Arbeit aus Holz, Elfenbein, Perlmutter und Metall. Eine grosse Anzahl späterer Waffen, darunter viele Jagdgewehre, Büchsen und Pistolen mit Steinschlössern aus dem vorigen und dem laufenden Jahrhundert, meist Proben renommirter Büchsenmacher, bildet das Mittelglied zwischen dem Alten und den Mustern und Modellen verhältnissmässig moderner militärischer Bewaffnung, welche einen weiteren Saal ausfüllen und für den militärisch gebildeten Besucher lehrreiches Material darbieten.

Ein mannigfaltigeres und bunteres Bild eröffnet sich endlich mit der ethnographischen Sammlung, welche die zweite Hälfte des für die vaterländischen Alterthümer bestimmten Saales einnimmt. Bei den in der Gegenwart so sehr erleichterten Verkehrsverhältnissen nach allen Seiten ist nicht zu verwundern, wenn sie, aus kleinen Anfängen, hauptsächlich aus der Stiftung des Bergraths Schüler in Jena von 1859, sich rasch weiter entwickelnd, bereits gegen 1500 Nummern zählt, während das viele Fremdartige, was sie birgt, das Seinige dazu beitragen mag, dass sie sich von Seiten des Publicums besonderer Gunst erfreut. Es ist bereits gelungen, durch Vertretung des Orients, Indiens, China's, Japans, der Inseln des ostindischen und des stillen Oceans, Amerika's, Nordafrika's, der oberen Nilländer bis zu den Niamniams, den Baris und Uganda die wichtigsten Erscheinungsweisen menschlicher Cultur und Kunstfertigkeit, wie sie in verschiedenen Theilen der Erde ausgeprägt sind, durch möglichst bezeichnendes, häufig durch werthvolles ethnographisches Material dem Beschauer vor Augen zu stellen, und wenn die unmittelbar räumliche Nachbarschaft einer solchen Ausstellung mit einer Alterthümersammlung auf den ersten Blick befremdlich erscheinen könnte, so wird der aufmerksame Beobachter doch bald Gelegenheit zu der Bemerkung finden, wie besonders instructive Seiten die Vergleichung der Erzeugnisse einer zurückgebliebenen Cultur der Gegenwart mit den oft überraschend ähnlichen Culturresten früherer Perioden des Alterthums zu gewähren geeignet ist.

Dem gesammten Complex der vereinigten Sammlungen fehlen leider bis jetzt gedruckte wissenschaftliche Kataloge. Die verdienstvollen beiden Schriften von Dr. W. Fröhner: »Die griechischen Vasen und Terracotten der Grossherzoglichen Kunsthalle zu Karlsruhe, Heidelberg 1860«, und »Die Grossherzogliche Sammlung vaterländischer Alterthümer zu Karlsruhe, I. Heft, die monumentalen Alterthümer, Karlsruhe 1860«, jetzt in Commission der Hofbuchhandlung von Bielefeld in Karlsruhe, sind an sich noch immer geschätzt und brauchbar, wären aber mindestens der Vervollständigung benöthigt. Eine neuerdings erscheinende Jahrespublication, die »Grossh. Badische Alterthümer-

sammlung in Karlsruhe, Auswahl ihrer besten und lehrreichsten Gegenstände aus dem Gebiete der antiken Kunst und Kunsttechnik in unveränderlichem Lichtdruck, herausgegeben von dem Grossh. Conservator der Alterthümer, Karlsruhe, Horchler«, bis jetzt zwei Hefte, 1877 und 1878, sucht wenigstens von dem Wichtigsten aus den vorhandenen Antiken allgemeinere Kenntniss zu verbreiten; das steigende Interesse jedoch, welches den Sammlungen seit ihrer neuen Aufstellung von der Oeffentlichkeit entgegengebracht wird, legt der Verwaltung derselben die Aufgabe nahe, in nicht zu ferner Zeit durch die Veröffentlichung ausführlicher Kataloge ihrer wissenschaftlichen Bedeutung mehr als bisher gerecht zu werden.

Wien. Sammlungen des Kaiserhauses.

In der zur II. Gruppe des künftigen Hof-Kunstmuseums in Wien gehörenden Ambrasersammlung wurde vor Kurzem eine sehr interessante Collection von mathematischen Instrumenten des 16. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, welche bisher dem Publicum nicht zugänglich waren. Die meisten sind aus Messing gearbeitet, zum Theil vergoldet, einige auch von Silber; ihre künstlerische Decoration hat theilweise grosse Schönheiten aufzuweisen und besteht aus figuralem und ornamentalem Schmuck von gegossener, getriebener, ciselirter und gravirter Arbeit. Der Custos der II. Gruppe, Dr. A. Ilg, wird demnächst in einer eingehenderen Besprechung die vielseitig merkwürdigen Eigenthümlichkeiten dieser seltenen Objecte darzulegen suchen. Nach dieser Untersuchung dürften die Instrumente zum Theil aus dem Besitz Kaiser Rudolf's II. herrühren, welcher bekanntlich nach Tycho de Brahe's Tode (1601) dessen kostbare Sammlung erwarb, Anderes stammt aus Ferdinands I. Besitze, wieder Anderes trägt das sächsische Wappen, den Doppeladler Karl's VI. etc. Eine ganze Reihe interessanter, zum Theil unbekannter Künstlernamen kam an diesen Gegenständen zu Tage, nämlich: Johann Melchior Volckmayr 1642, Ulrich Schniep von München 1555, Erasmus Habermel in Prag 1593, Christoph Schissler von Augsburg 1564, J. Rowley, 18. Jahrh., Juani Cocart in Madrid 1598, Franciscus Lubach in Wien, 16. Jahrh., 2. Hälfte, Paulus Rimmann in Nürnberg 1602, Haye in Paris, 17. Jahrh., Ende, Wolfgang Mayr in München 1604, und der Monogrammist C T 1572.

Volckmayr, aus einer Braunschweiger, dann in München thätigen Goldschmiedsfamilie, war Goldschmied und Mechanicus. Er nennt sich selbst kais. Mathematicus und Goldschmied Dekrönt von einer prächtigen Figur des Atlas, in Silber getrieben, mit Malereien ausgestattet und mit einem höchst interessanten Manuscript des Meisters versehen, welches die Mechanismen wissenschaftlich erläutert. Auch andere Arbeiten dieses Künstlers für Kaiser Ferdinand I. und seinen Nachfolger sind bekannt. — Habermel scheint ebenfalls aus München gekommen zu sein und arbeitete in Prag für Rudolf II. — Schissler machte für seine Vaterstadt ein Modell derselben. — Rowley war für den Prinzen Eugen thätig, Rimmann wieder für Rudolf etc. etc. Werke von Habermel besitzt die Ambrasersammlung auch aus dem von Erzherzog

Ferdinand von Tirol herrührenden Bestande. Je seltener mathematische und astronomische Werkzeuge älterer Zeit, welche artistischen Schmuck tragen, in den Museen sind, desto werthvoller dürfte die jetzt neu ausgestellte Sammlung sein.

Die Leitung der Sammlungen ist vor Kurzem auch einem Wunsche Vieler begegnet, indem sie eine Anzahl hervorragender Objecte photographisch aufnehmen liess 1). Der Anfang wurde mit folgenden Gegenständen gemacht:

1. Brustbild Kaiser Max' I., Oelbild, bez. Ambrosius de pdis mlanen (Mediolanensis) pinxit 1502, — nach Waagen Ambrogio il Borgognone. — 2. Venus, aus dem Bade steigend. Bronzestatuette, hez. Ioannes Bologna Belga. - 3. Bronzebüste Kaiser Rudolfs II., bez. Adrianus Fries Hagensis fecit 1607. - 4. Rüstung des Lazarus Schwendi von Hohenlandsberg, kais. Feldhauptmannes (ca. 1522-1584), mit geätzten Strichen im Geschmacke der Kleinmeister. — 5. Prachtschild Kaiser Karls V., in Eisen getrieben, michelangeleske Zeichnung. - 6. Sturmhaube Erzherzog Ferdinands von Tirol, goldtauschirt italienisch. - 7. Prachtschild desselben Fürsten, goldtauschirt, mit mythologischen Allegorien, dessgl. — 8. Vorderseite einer in Eisen geschnittenen Cassette, deutsche Arbeit, um 1550. - 9. Sog. Kalenderdegen Karls V., goldtauschirt und niellirt, von Ambrosius Gemlich in München 1530. — 10. Prunkdegen desselben Kaisers, in Gold und Email gearbeitet, italienisch. — 11. Rhinocerosbecher, in Gold und Email gefasst, deutsche Arbeit, ca. 1540. — 12. Gefässe aus Bergkrystall, mit Goldmontirung, italienisch, 16. Jahrh. — 13. Cabinet von Ebenholz, mit ornamentalen und figuralen Beschlägen aus getriebenem Silber. Deutsch, 16. Jahrh., Ende. - 14. Deckel eines Spielbrettes, für Kaiser Ferdinand I. um 1530 geschnitzt von Hans Kels in Kaufbeuren. — 15. Leuchter von Bronze in Gestalt eines Satyrs, deutsch, 16. Jahrh. - 16. Thürklopfer aus Bronze, figural, italienisch, 16. Jahrh. - 17. Pokal, in Elfenbein gedreht, bez. Georg Burrer in Stuttgart 1616. - 18. Elfenbeingruppe: Apollo und Daphne, spätere italienische Renaissance. — 19. Bemalte Büste von Marmor, angeblich eine Herzogin des Hauses Este, 15. Jahrh., lombardische Schule. -20. Zwei geschnitzte und eingelegte Flintenschäfte, deutsche Arbeit des 16. und 17. Jahrhunderts.

Neue Funde. Die Wandgemälde in der Muttergottescapelle und der Todtencapelle zu Wyl im Canton St. Gallen.

Wandgemälde im Frührenaissancestile des XVI. Jahrhunderts gehören in Deutschland und der Schweiz zu den seltenen Erscheinungen. Sie mögen, wie sich denn seit der Reformationszeit das Wirkungsgebiet der kirchlichen Malerei zu beschränken begann, von jeher nicht zahlreich vorhanden gewesen sein. Manche Cyklen sind von den Bilderstürmern vernichtet worden, andere der Neuerungssucht der späteren Generationen zum Opfer gefallen.

¹⁾ Die sehr gut gelungenen Aufnahmen wurden im Atelier des k. k. Hofphotographen J. Löwy gemacht, das Format ist Grossquart, der Preis für das Stück auf 80 kr. ö. W. gestellt.

Das letztere Schicksal haben die umfangreichen Wandgemälde getheilt, die unlängst zu Wyl im Canton St. Gallen in der »Muttergottescapelle bei St. Peter« nach hundertjähriger Verschollenheit wieder zu Tage getreten sind ¹). Das Kirchlein, welches sie schmücken, ist ein spätgothischer Bau, aus einem polygonen Chore bestehend, dessen kunstreiches Netzgewölbe von schlanken, dreiseitig vortretenden Wanddiensten getragen wird. Ueber dem nördlichen Eingange ist aussen das Datum 1498 eingemeisselt ²). Westlich schliesst sich die sogenannte Todtencapelle an, ein ursprünglich flach gedeckter einschiffiger Raum, der mit dem Chore durch eine in der Westwand des letzteren angebrachte Spitzbogenthüre in Verbindung steht. Beide Räume waren vollständig ausgemalt, bis auf die südliche Langseite der Todtencapelle, die zur Aufstellung der Gebeine und Schädel diente.

Die Entstehungszeit der Wandbilder giebt das Datum (Christo) NATO 1522 an. Es ist an der Südseite des Chores im mittleren Schildbogen neben Sonne und Mondsichel gemalt. Hier im Chore waren auch die Dienste und Rippen polychromirt, die Letzteren mit gelben Wangen, blauen Kehlen und gelbem Plättchen. Der Grund der Gewölbekappen, die nachträglich mit zopfigen Stuccaturen beklebt worden sind, ist weiss, und die Gemälde, welche sie schmücken, bilden mit den Malereien an den Wänden Einen zusammenhängenden Cyklus, dessen Inhalt die Verherrlichung der Titularpatronin, der Madonna, ist, und der seinen bedeutsamen Abschluss durch das grosse Bild des Rosenkranzes an der westlichen Schmalseite erhält.

Sämmtliche Gewölbefelder sind zunächst mit Ornamenten von gelben Ranken und grünen Blättern geschmückt, die, reizend stilisirt, zwischen Spätgothik und Renaissance die Mitte halten. Halbsiguren in den über den Schildbögen befindlichen Kappen stellen Heilige vor. Man erkennt den hl. Christophorus, St. Agnes mit dem Lamm, St. Ursula mit drei Pfeilen, einen hl. Bischof, in den drei Kappen über der Westseite endlich zu Seite der Madonna zwei Engel, der eine mit dem Kreuz, der andere mit einem Speere. Sie werden von grünen Blattkelchen getragen, wie die übrigen Halbfiguren, die in einer dreifachen Folge von rautenförmigen Kappen den Stammbaum Christi repräsentiren, mit den Bildern Davids und St. Josephs, von der Madonna mit dem Christusknaben begleitet, die westlich und östlich von dem mittleren Schlusssteine gemalt sind. Einfachere Zierden schmücken die Stichkappen über dem dreiseitigen Abschluss im Osten. In der mittleren sind zwei Schilde gemalt: auf gelbem Felde zeigt der eine den St. Gallischen Bären, der andere ein W. das Wappen von Wyl. Auch die Wand und die Fensterleibungen sind hier am einfachsten gehalten; sie sind bloss mit Ranken gelb und grün auf weissem Grunde bemalt. Aehnliche Decorationen wiederholen sich in den

¹⁾ Die erste Kunde von dieser Entdeckung brachte mein Referat in der *Allgemeinen Schweizer Zeitung*, Beil. Nr. 157 und 158. Seither ist der ganze Cyklus, soweit dies möglich gewesen, von der Tünche befreit worden und daher Manches von den früheren Mittheilungen zu ergänzen und zu berichtigen.

²⁾ Die Mensa des Altares trägt die Jahreszahl 1483.

beiden südlich folgenden Jochen, wo der untere Theil der Fensterleibungen jedesmal die Gestalt eines Heiligen enthält. An der Schrägseite erkennt man St. Sebastian und St. Rochus. Der Erstere ein Jüngling, unbedeckten Hauptes, mit der Schaube angethan, hält einen Pfeil in beiden Händen. Neben dem Pilger Rochus steht ein Engel, der sich mit des Heiligen Wunde zu schaffen macht. Auf den Leibungen des folgenden Fensters sind St. Magdalena und St. Margaretha gemalt, Letztere mit der Rechten segnend, indess die Linke den nicht mehr sichtbaren Drachen an einer Kette zu führen scheint.

Alle übrigen Wandflächen sind mit ausführlichen Bildern geschmückt. Sie stellen, in doppelter Reihenfolge über einander geordnet und von rothen Streifen umrahmt, die bekannten Scenen aus der Vorgeschichte Mariä und der Jugend des Heilandes vor. Ihre Folge beginnt im westlichen Schildbogen der Nordwand, Der hl. Joachim wird mit seinem Opfer von dem Priester am Altare zurückgewiesen. Darunter, zur Linken vom Beschauer, nimmt S. Anna unter dem Fenster ihres Hauses die Botschaft des Engels entgegen. Ein Baum trennt diese Scene von dem Bilde zur Rechten, wo Joachim knieend mit ausgebreiteten Armen ebenfalls die Verheissung eines himmlischen Boten empfängt. Im folgenden Joche sind beide Bilder, das obere die Begrüssung Joachims und Anna's darstellend und darunter eine figurenreiche Geburt Mariä, von späterer Hand übermalt worden. Es scheint in den neunziger Jahren des XVI. Jahrhunderts eine theilweise »Restauration« dieser Malereien stattgefunden zu haben, bei welchem Anlasse die einzelnen Bilder von Denen, welche die Kosten der Ueberarbeitung trugen, in Epitaphien verwandelt und demgemäss mit Inschriften und Zusätzen: den kleinen Porträtfiguren der Stifter und ihrer Dahingeschiedenen versehen worden sind 3). Joch III, wo sich unten eine Thüre befindet, zeigt im Schildbogen den Tempelgang der Maria. Das Mägdlein schreitet auf hoher Treppe zum Tempel empor, wo unter der Pforte ein Priester harrt. Unten steht St. Anna, von einer andern Heiligen begleitet. Im IV. Joche sieht man oben Maria am Betpulte knieend und nach rückwärts zu dem verkündenden Engel gewendet. Unten links erscheint die Madonna wieder; sie ist von einer anderen Hand auf Goldgrund gemalt, mit dem Kind im Arm und auf der Mondsichel stehend. Die Begrüssung der Frauen gegenüber gehört zu der Bilderfolge von 1522. Joch V ist in seiner ganzen Höhe und Breite mit einem Bilde der Kreuzabnahme bemalt. Hinten stehen die Kreuze, vorn liegt Christus, von klagenden Jüngern und Frauen umringt, auf dem Boden gebettet. Es folgt die nördliche Schrägseite des Chorpolygons, wo sich bis unlängst in einer stichbogigen Nische das aus Holz geschnitzte

²) Die Unterschrift unter dem Bilde Joachims und Anna's lautet: Hans Stundach Burger zu Wyl Joan sin Son Elsbeth Heumatin beid sine Egmahel 15(9?). Am Fusse des Bildes knieen links der schwarz gekleidete Stifter, gegenüber die beiden Frauen, die vordere durch ein rothes Kreuz über ihrem Haupte als Verstorbene bezeichnet, alle den Rosenkranz betend. Beim Eingraben der Gerüststangen kamen Todtengebeine zum Vorschein, was zu beweisen scheint, dass die Personen, deren Namen auf den Epitaphien angegeben sind, in der Capelle bestattet wurden.

romanische Standbild der thronenden Maria mit dem Kinde befand. Im Scheitel der Nische ist in einem Kreisrund die Halbfigur Gott-Vaters mit der Weltkugel gemalt; eine bunte Renaissance-Guirlande schmückt den obern Theil der Hinterwand. Das Bild daneben, den Knaben Christus im Tempel darstellend, ist 1597 übermalt worden. Im Schildbogen steht die Madonna mit dem Kinde auf den Armen, von einer Glorie zwischen zwei schwebenden Engelnumgeben.

Die Folge der heiligen Geschichten setzt sich im zweiten östlichen Joche der Südwand fort mit der Anbetung der Hirten im Schildbogen und dem darunter befindlichen Bilde der Darstellung Christi im Tempel. Die Gemälde im dritten Joche sind durch die nachträgliche Einstellung eines Fensters bis auf wenige Reste zerstört, in denen man ein paar stehende Figuren, das Gefolge der hl. drei Könige, zu erkennen glaubt. Joch IV enthält zu ebener Erde eine Thüre. Auch diese ist später durchgebrochen worden; man sieht noch über der Mitte derselben den thronenden Herodes zwischen Schergen, die mit Schwertern die Kinder erstechen, in Gegenwart der verzweifelten Mütter, deren eine - ein altes Weib - ihren Sprössling mit einem Prügel vertheidigt. Im Schildbogen ist der Tod Mariä gemalt. Das fünfte und letzte Joch im Westen enthält das in der Allg. Schweizer Zeitung (Beilage zu Nr. 157) ausführlich beschriebene Bild der Himmelfahrt Mariä, 1598 vollständig erneuert durch einen Meister mit dem aus den Initialen H. C. K. combinirten Monogramme, einen Jacob Knus von Constanz, der 1603 nach der Chronik der Familie Müller zum Steinhaus in Wyl auch die dortige Pfarrkirche St. Nicolaus inwendig mit Bildern geschmückt hat 4).

Den Abschluss bildet das grosse Gemälde, das die gesammte Breite und beinahe die ganze Höhe der Westwand einnimmt. Nur auf den untersten Theilen hat man, vermuthlich im XVII. Jahrhundert, wiederholt Zuthaten angebracht⁵), sonst liegt — freilich in Ruinen — ein Bild aus dem Anfange des XVI. Jahrhunderts vor. Es stellt in einem kreisrunden Rosenkranze die Kolossalfigur der Madonna vor, stehend, von einem blauen, gelbbesäumten Mantel umhüllt. Kleinere Gestalten knieen anbetend zu ihren Füssen. Links erkennt man einen Papst, Bischöfe u. s. w., gegenüber die Vertreter des weltlichen Standes: einen Kaiser, hinter ihm zwei gekrönte Frauen, denen sich ein Gefolge von Männern anzuschliessen scheint. Ein Kreis von Rundmedaillons umgiebt das Ganze. Sie enthalten die Rosenkranzbilder, die freudigen und

⁴⁾ Zu Seiten des Himmelfahrtsbildes waren ursprünglich nur die beiden Wappen des Stifters, Schenk von Castel, und seiner Gemahlin, einer geborenen Blarer, angebracht. Später hat man über denselben je drei über einander befindliche Wappen gemalt. Links (von unten angefangen) das Muntprat'sche, das Breitenlandenberg'sche und das Schenk's von Castel; rechts das noch unbekannte mit dem schwarzen Hahn auf Weiss, das Hohenlandenberg'sche und Blarer'sche. Die Nachricht von dem Maler Jakob Knus verdanken wir einer gütigen Mittheilung des Arztes Herrn J. M. Germann in Wyl.

⁵) Vergl. Allg. Schw. Ztg., Beil. zu Nr. 157.

schmerzhaften Erlebnisse Maria's 6). Ein zweiter Rosenkranz, an den unteren Enden mit Quasten besetzt, bildet den äussersten Kreis, neben welchem zu unterst rechts und links zwei Engel, der eine mit der Passionssäule, der andere mit der Lanze, schweben.

Leider haben diese im Allgemeinen vortrefflich entworfenen Bilder stark gelitten. Nur die allgemeinen Umrisse (bald roth, bald schwarz) und die grossen Farbenmassen sind noch zu erkennen, alle Einzelnheiten entziehen sich der Betrachtung. Am besten sind, wie leicht ersichtlich, die später übermalten Bilder, besonders dasjenige der Himmelfahrt Mariä, erhalten 7).

Besser erhalten und auch dem stofflichen Inhalte nach viel merkwürdiger sind die in der »Todtencapelle« aufgedeckten Wandmalereien. An der Ostseite über der Chorthüre ist zunächst eine figurenreiche Darstellung des jüngsten Gerichtes gemalt. Seitwärts, zur Rechten, schliesst sie in einiger Entfernung von der Südwand ab, weil hier der Raum für die längs derselben aufgeschichteten Gebeine zu reserviren war. Hoch in der Mitte erscheint in einer sternenförmigen Glorie der Heiland. Sein Thron ist ein Regenbogen, die Füsse ruhen auf der Weltkugel. Ein purpurner Mantel lässt den nackten Oberkörper unverhüllt. Kopf und Arme sind zerstört, weil hier die nachmals an Stelle einer flachen Holzdiele eingefügte Gypsdecke beginnt. Zur Rechten Christi kniet fürbittend die Madonna. Lange gelbe Haare fluthen über ihren Nacken herab. Ein weisser Mantel umhüllt in schönem Wurfe die Gestalt und lässt nur die knapp anliegenden gelben Aermel frei. Neben der Madonna erscheint ein Engel mit einem Speer oder dem Stab mit dem Schwamme. Ihr gegenüber zur Linken des Heilandes kniet, ebenfalls betend, der Täufer Johannes. Eine gelbe, von weissen Wolken besäumte Glorie umgiebt diese himmlischen Gestalten. Dann folgen tiefer die markigen, lebensvollen Figuren der Apostel mit ihren Attributen. In zwei sich zugewendeten Chören sind sie in doppelter Reihe über einander geordnet, wobei die vorderen ganz, die hinteren Gestalten als Halbfiguren zum Vorschein kommen. In der Mitte zwischen diesen Chören sieht man zwei schwebende Engel, die Boten des Gerichtes, das sie mit ihren gekreuzten Posaunen verkünden. Weisse Wolken trennen die Apostel von dem grünen Erdenplane, wo in der Mitte von vorn bis in die Ferne, die Todten aus den Gräbern steigen, meistens nackte Gestalten, um die sich die Teufel viel zu schaffen machen. Vorn hat sich die Scheidung vollzogen. In wildem Tumulte werden die Verdammten, bekleidete und nackte Gestalten, von Teufeln umfangen, gequält und in den

⁶) Man sieht links (von oben angefangen) die Kreuzigung, Verkündigung, Christus am Oelberg, Begrüssung der Frauen und die Versuchung Christi (2), rechts die Taufe, Kreuztragung, das folgende Bild zerstört, Anbetung der Könige und Christi Geburt.

⁷⁾ Von grossem Interesse sind auch die auf Holz gemalten Altarbilder, Theile eines Triptychons, das, nach dem Wappen zu schliessen, von dem St. Gallischen Abte Diethelm Blarer (1530—1564) gestiftet worden ist. Die Jahreszahl 1516 auf dem Flügel zur Rechten dürfte nachträglich oder mit Rücksicht auf eine ältere beim Bildersturm untergegangene Stiftung aufgemalt worden sein.

gähnenden Höllenrachen getrieben. Diese Hälfte zur Rechten vom Beschauer ist schlimm heruntergekommen, sehr gut dagegen die Schar der Berufenen erhalten. Es ist eine anmuthige, lebendig geschilderte Scene. Ein Kaiser, in dem man die Züge Maximilians I. zu erkennen glaubt, befindet sich unter den Seligen⁸). Vor ihm steht ein Mann, mit der Schaube bekleidet, baarhäuptig, in devoter Haltung, die Rechte auf's Herz gelegt, scheint er sich angelegentlich mit einem weissbärtigen, kahlköpfigen Alten zu besprechen. Man möchte in diesem Letzteren, wenn er einen Nimbus trüge, den hl. Petrus erkennen und glauben, dass hier über den Eintritt in's Paradies unterhandelt würde. Auch einen Mönch und eine Nonne sieht man unter den Berufenen und weiter Frauen und Männer, unter diesen einen Ritter, eine prächtige, jugendfrische Gestalt, mit dem Harnische bewehrt und das Haupt mit einem Federbarette bedeckt. Ganz zuletzt folgt noch ein stattlicher Fünfziger. Er hat es eilig und mag nur eben mit knapper Noth dem Teufel entrinnen, der sein Opfer schon an der Schulter fasst. Angstvoll schaut der bärtige Mann nach seinem Verfolger zurück; aber ein Engel, der den Zug geleitet, wendet sich ebenfalls um und weist den Satan mit der Geberde des Segens zurück. Es muss ein Meister von grossem Talente gewesen sein, der diese Scene gemalt hat. Die nackten Theile sind weiss, die Contouren braunroth, die Haare und einzelne Gewandstücke gelb. Dazu ein trübes, dunkles Roth und Grün, ein grünliches Graublau, das ist die Palette, welche dem Maler zur Verfügung stand; aber daneben staunt man über die wahrhaft geniale Bravour, mit welcher der Meister nur so flüchtig diese Gestalten gezeichnet hat, wie über die Schönheit und die charaktervolle Kraft der einzelnen Erscheinungen. Eine aus dem Bilde herausschauende Frau ist von vollendeter Anmuth; in dem Kopfe des mit St. Petrus redenden Mannes glaubt man Holbein'schen Einfluss zu erkennen, und der jugendliche Ritter, der so angstvoll mit gerunzelter Stirne dem erlösenden Ziele entgegenschaut, ist ein wahrer Prachttypus von kraftstrotzender, stilvoller Renaissance-Erscheinung. Ebenso grossartig, einfach, breit, musterhaft im Charakter der Zeit entworfen sind die nur mit wenigen Tönen in der Localfarbe schattirten Gewänder. Den Churer Todesbildern steht die Sorgfalt der Ausführung nach, den Wandgemälden in Stein a. Rh. ist dieses jüngste Gericht an geistreicher Kraft und Frische des Vortrages weit überlegen. Was muss das für eine Zeit gewesen sein, da der einfache Schilder dergleichen zu malen im Stande war. Die Entstehung dieses Gemäldes lässt sich mit annähernder Sicherheit aus der Zeit datiren, in welcher die Ausmalung des Chores stattgefunden hat. Am Fusse desselben befindet sich nämlich das 1528 datirte Epitaphium des St. Gallischen Conventualen und Statthalters von Wyl, P. Marcus Brumann, das theilweise über das jüngste Gericht gemalt ist 9). Es

⁸) Er hat auffallenderweise, wie auch noch mehrere andere Figuren in dieser Gruppe, ein gelbes Gesicht.

⁹) Nicht 1628 datirt, wie fälschlich in Beil. zu Nr. 158 der Allg. Schweizer Zeitung gemeldet wurde. P. Marcus Brumann ist, wie wir einer gütigen Mittheilung des Herrn Stiftsarchivar v. Gonzenbach in St. Gallen entnehmen, in demselben Jahre 1528 zu Wyl gestorben.

stellt in einer Gebirgslandschaft die hl. Barbara, St. Gallus und Othmar vor und ist mit trüben Farben und kräftigen, schwarzen Contouren fleissig gemalt, vermuthlich von derselben Hand, von welcher in der rechtwinkelig anstossenden Nische der Nordwand das Bild von der Heilung der Schwiegermutter Petri (Matth. VIII, 14) stammt ¹⁰).

Etwas später als das jüngste Gericht wird man die Bilder an der nördlichen Langwand zu datiren haben. Sie sind auch von minder geübten Händen gemalt. Die Entdeckung derselben ist von grossem Interesse, denn es ergiebt sich, dass der ganze Fries, der sich an der nördlichen Langseite und der schmalen Westwand unter der Decke hinzieht, einen Todtentanz enthielt. Leider sind nur wenige Gruppen in einigermassen erträglichem Zustande erhalten geblieben. Die Folge beginnt neben der Ostwand mit der alten Frau, die der Tod mit einer Schaufel in der Linken am Arme fasst. Es folgen das Kind, der Bauer, der Koch mit der Kelle und der Krüppel. Dann wird sie durch ein später angebrachtes Fenster unterbrochen, über welchem der hl. Sebastian nackt, von Pfeilen durchbohrt, an einen Baum gebunden erscheint. Es folgen weiter der Arzt, er beschaut das Uringlas, indessen der hinter ihm stehende Tod in beiden Händen einen Knochen schwingt; ein weisser Mönch, der in einem Buche liest in Gegenwart des Todes, welcher auf der Harfe spielt. Dann nach längerer Unterbrechung erkennt man eine Figur mit dem Krummstabe und schliesslich in der Ecke sieht man noch einen Cadaver, der halb auf die Nord-, zur Hälfte auf die Westwand gemalt ist, ein Beweis, dass hier der Reigen seine Fortsetzung fand. Auf grünem Plane heben sich diese schwarz gezeichneten und mit wenigen glatten Tönen bemalten Bilder von dem weissen Grunde ab. Der Tod erscheint als ein gelber, eingeschrumpfter Cadaver, sein Haupt oder der Hals sind mit Schlangen umwunden, tanzend eilt er mit seinem Opfer von dannen und bläst dazu, sofern nicht andere Attribute gewählt sind, auf einem seltsam geschwungenen Horne. Unter diesem Friese enthält ein schmaler, durch senkrechte Striche in einzelne Felder getheilter Streifen die erläuternden Verse, deren Zahl indessen eine grössere als die der Bilder gewesen zu sein scheint. Sie sind mit seltsam verschnörkelten Minuskeln geschrieben, auch stark beschädigt und desshalb schwer zu lesen; immerhin erkennt man, dass ihr Inhalt in so zu sagen wörtlicher Uebereinstimmung mit dem bei Massmann (die Baseler Todtentänze) abgedruckten Urtexte, dem Kleinbasler und dem im Anhange abgedruckten Holzschnitt-Todtentanze aus dem XV. Jahrhundert steht. Entziffert sind bis jetzt Vers I, von der Ostseite an 11):

Die Mutter zum Tod (Massmann (Nr. 23):

o kindt ich wolt dich haben erlost so ist entfallen mir der trost der tod hat das

¹⁰) So, und nicht wie a. a. O. als Erscheinung des Auferstandenen vor den Frauen, muss dieses Bild gedeutet werden.

¹¹⁾ Die Ergänzungen sind durch gesperrten Satz unterschieden.

fürkumen (u. mich)?
.... mit dir
genommen.

Nr. III. Das Kind zum Tode (Massmann Nr. 23):

o we liebe mutter
min ein dürrer mann
zieht mich dahin
mit der wigen willst du
mich also verlan
muss ich tanzē und
kan noch nit gan.

Nr. IV. Der Tod zum Kinde (Massmann Nr. 23):

Kum her du musst tantzē lernen weyn oder lach ich hab dich gern vnd hettst du den tütten in dem mund er hülft dich nit an diser stund ¹⁸).

Nr. V. Der Bauer zum Tod (Massmann Nr. 32):

Karl (?) grofs der schweiss mir durch die hant flos noch wolt ich gern dem tod entfliehn ... er schon chen.

Auf der westlichen Hälfte der nördlichen Langwand sind folgende Verse entziffert:
Der Tod zum Juristen (Massmann Nr. 13):

Das urteil ist also geben das ir lenger nit solt leben herr jurist des thut (?) des todes krafft mügen ir so beweyst eur maisterschafft.

Der Ritter zum Tod (Massmann Nr. 12):

Ich hab als ayn
ritter gut der welt gedient in hohem muth
nun bin ich wider
ritters orden an disē
tantz gezwungen wo-

¹²) Wie wenig die Zusammenstellung der zahlreicheren Verse mit den Bildern übereinstimmt, beweist der Umstand, dass dieser Vers unter dem Bilde des Bauern verzeichnet ist.

Der Tod zum Edelmann (Massmann Nr. 16):

Kummend har ir edlen degen ir muefst der stercke pflegen mit dem tod der njemantz schont ir um ob euch wirt verlont.

Fast in der Mitte unter dem Todtentanze war die nördliche Langseite mit einem grossen Flachbogen geöffnet. Eine rothe Bordüre begleitet denselben. Rechts und links über dem Bogen war ein Cadaver gemalt, derjenige zur Linken hält mit beiden Händen einen Schild empor, in welchem ein Todtenkopf erscheint. Die Wandsläche endlich zwischen diesem Bogen und der an die Ostwand anstossenden Nische ist mit einem merkwürdigen Bilde, einer Todesallegorie, geschmückt. Oben hinter einer Mauer sieht man Geharnischte und Landsknechte. In der Mitte ist die Fallbrücke heruntergelassen; ein Theil der Besatzung scheint einen Ausfall wagen zu wollen, während andere mit Hellebarte und Streithammer ihre Festung vertheidigen gegen die Todtengerippe, halbverweste Cadaver, die mit hochgeschwungenen Dreschflegeln gegen die Mauern anstürmen, hinaufklettern und von andern Todesgestalten, welche diesseits des Zwingers aus ihren Gräbern steigen, immer neuen Succurs bekommen. Rechts kniet anbetend, von der Schlachtscene abgewendet, die grosse Gestalt einer Frau oder eines geistlichen Herrn. Dahinter öffnet sich der Einblick in eine hohe Capelle, ein Beinhaus, wo in der Tiefe in rundbogiger Nische die Schädel übereinandergeschichtet liegen, und darunter das Weihwasserbecken mit dem Wedel zu erkennen ist.

Da die Todtencapelle schon längst profanen Zwecken dient, steht der Erhaltung dieser Malereien nichts entgegen, die Bilder im Chore jedoch, für welchen eine gründliche »Restauration« in Aussicht genommen ist, dürften haldiger Uebertünchung oder Uebermalung kaum entgehen.

Zürich, im August 1879.

J. R. Rahn.

Berliner Antiken-Museum.

Das Antiken-Museum in Berlin wird demnächst um einen bedeutenden Schatz antiker Bildwerke bereichert werden. Eine Stelle in Ampelius, welche angiebt, dass in Pergamos ein Altar mit Bildwerken gestanden habe, hatte die Veranlassung zu Nachgrabungen gegeben und das Ergebniss derselben war weitaus günstiger, als man erwartet hatte. Die Nat.-Ztg. (vom 18. November 1879), der wir diese Notiz entnehmen, fügt dann hinzu: Aber nicht gering auch waren die Schwierigkeiten, um den Besitz und die Erlaubniss zur Ausführung zu erlangen. Herr Museumsdirector Contze, der bei der Hebung des Schatzes in erster Linie betheiligt ist, weilt noch in Kleinasien, um die Ueberführung persönlich zu leiten. Uebrigens befinden sich einige Relieffragmente, darunter eines mit einem vielbewunderten Alexanderkopf aus Pergamos, schon seit einiger Zeit im Besitz unseres Museums.

Litteraturbericht.

Theorie und Technik der Kunst. Kunstunterricht.

Ueber den französischen National-Wohlstand als Werk der Erziehung. Studien über Geschichte und Organisation des künstlerischen und technischen Bildungswesens in Frankreich. Von Armand Freih. v. **Dumreicher.** Erste Studie. gr. 8. XVII, 200 S. Wien 1879. Hölder.

Die Ansichten über die Bedeutung der Kunstpflege im Staatshaushalte haben neuerdings einen Umschwung erfahren, welcher in mancher Beziehung einer völligen Umkehr gleichkommt. Man nähert sich wieder der Auffassung der Staatsmänner der Aufklärungsperiode, während der Utilitarismus der nächstfolgenden Zeit sich höchstens das Zugeständniss abringen liess, dass der Staat ehrenhalber den Luxus der Kunstpflege treiben müsse. Nun die Thatsachen unwiderleglich die Kunst als einen wirthschaftlichen Factor von höchster Bedeutung dargethan haben, wendet man naturgemäss seine Aufmerksamkeit der Vergangenheit desjenigen Landes zu, welches heute die Früchte seiner im Grossen und Ganzen consequenten Culturpolitik erntet: Frankreich. Auch der Verfasser der vorliegenden Arbeit, dem durch seine amtliche Stellung die Frage besonders nahegelegt wurde, welche Verwaltungsacte und welche öffentlichen Einrichtungen einzelner Länder auf die industrielle Leistungsfähigkeit der Bevölkerung bestimmenden Einfluss nehmen, erkannte die Nothwendigkeit, sich über die betreffenden Verhältnisse Frankreichs und zwar nicht bloss durch die Lectüre, zu unterrichten. Als erste Frucht dieser Studien bietet er eine Darstellung der Entwicklung des Erziehungswerkes; eine zweite über die gegenwärtige Organisation des gewerblichen, künstlerischen und technischen Bildungswesens Frankreichs wird in Aussicht gestellt. In sechs Capiteln zeigt das Werk, wie von der Zeit der Valois an der Wechsel der Regime und der Wirthschaftssysteme doch keine Unterbrechung in der Erziehung des Volks zur Arbeit und in der Fürsorge für Kräftigung und Schutz der nationalen Arbeit verursacht haben, wie vielmehr eben dieser Wechsel das künstlerische und technische Bildungswesen vor Einseitigkeit bewahrt hat, insbesondere die Machtmittel der heutigen französischen Volkswirthschaft in künstlerischer Hinsicht der Prachtliebe der Könige und der

handels- und gewerbepolitischen Tendenzen der Staatsmänner von Richelieu bis Colbert, in technischer Hinsicht aber der Revolution zu danken sind. Der letzte Abschnitt zieht die Lehren aus diesem Entwicklungsgange für Oesterreich und Deutschland.

Der weitschichtige Stoff ist eben so klar wie geistvoll behandelt. B.

Kunstgeschichte. Archäologie.

Roma Sotterranea. Die Römischen Katakomben. Eine Darstellung der älteren und neueren Forschungen, besonders derjenigen de Rossi's. Mit Zugrundelegung des Werkes von J. Spencer Northcote, D. D., und W. R. Brownlow, M. A. Bearbeitet von Dr. Franz Xaver Kraus, o. ö. Professor der Kirchengeschichte an der Universität Freiburg. Mit vielen Holzschnitten und chromolithographirten Tafeln. Zweite neu durchgesehene und vermehrte Auflage. Freiburg im Breisgau. Herder'sche Verlagshandlung. 1879.

Es ist ein schönes Zeugniss für das wachsende Interesse an der monumentalen Geschichte des Urchristenthums, dass ein so ernstes, gründliches Buch, wie die Kraus'sche Ueberarbeitung der Roma Sotterranea von Northcote und Brownlow schon nach fünf Jahren zum zweiten Male aufgelegt werden kann. Wie Kraus schon in der ersten Auflage weit über das vom englischen Originalwerk Gebotene hinausging, so ist dies in noch höherem Grade bei der zweiten Auflage der Fall, so dass die deutsche Roma Sotterranea mehr und mehr die Physiognomie eines Originalwerkes annimmt.

Die Regsamkeit, welche eine ganze Schaar tüchtiger Kräfte unter der glänzenden Führung De Rossi's auf dem Gebiete der christlichen Alterthumskunde entfaltet, hat ein nicht unerhebliches Material für Berichtigungen und Zusätze geboten. Vor Allem ist da zu nennen der unterdessen erschienene dritte Band von De Rossi's Roma Sotterranea, dann die reichen Mittheilungen des Bulletino di Archeologia cristiana.

So bot De Rossi's Roma Sotterranea III. das Material für die neuen Capitel über die oberirdischen Cömeterien (S. 120 fg.), das Cömeterium der hl. Soteris (S. 197 fg.) und über die Arenaria des hl. Hippolytus und die Regio Liberiana (S. 207 fg.). In dem Capitel über die altehristlichen Cömeterien in der Umgebung Roms konnten die Angaben über das Coemeterium Generosae ad Sextum Philippum (S. 526 fg.) gleichfalls auf Grundlage von De Rossi's Forschung erheblich vermehrt werden. Erhält doch die Annahme, dass die Arval-Brüder vor 300 ihr Heiligthum längst verlassen hatten, durch die Nachgrabungen in den Vigne Ceccarelli neue Bestätigung; auch De Rossi's ausführliche Beschreibung der Krypten (Rom. Sotterr. III.) konnte Verwerthung finden. Die noch immer sehr knapp gehaltenen Nachrichten über die Katakomben in Neapel (S. 603) sind nach den Untersuchungen von Salazaro, Aspreno Galante und V. Schultze entsprechend umgestaltet worden. Eine erhebliche Erweiterung hat auch das Capitel über die sog. Blutphiolen der Katakomben (S. 507) erfahren. Kraus hat sich an der in jüngster Zeit wieder heftig discutirten Frage nach dem Inhalt derselben als selbständiger Forscher betheiligt (Die Blutampullen der römischen Katakomben. 4°, 83 S. Freiburg, Herder). Die Resultate seiner Untersuchung führt er auch hier an; sie sind freilich nicht abschliessender Art, da sie die Ausführungen des gelehrten Paters Victor de Buck nicht widerlegen können und von der römischen These zu viel aufrecht erhalten wollen. Die Paragraphe: Das Cömeterium Ostrianum oder der sog. fons Petri (S. 72) und die Cathedra Petri im Cömeterium Ostrianum (S. 576) hätten wohl eine Erörterung der wieder heftig entbrannten Streitfrage, ob der hl. Petrus in Rom überhaupt gewesen, nicht blos nahe gelegt, sondern dringend gefordert; leider geht Kraus derselben aus dem Wege. —

Die Verlagshandlung ist mit aller Zuvorkommenheit der Gewissenhaftigkeit des Autors entgegen gekommen; die Holzschnitte wurden von 77 auf 92 vermehrt; eine Tafel mit der Darstellung der Marmorstatuette des guten Hirten im Lateranensischen Museum, den früheren XII Tafeln hinzugefügt. So darf die neue Auflage einer nicht geringeren Sympathie sicher sein, als die es war, welche das Buch bei seinem ersten Erscheinen begrüsste.

Förster, Ernst, die deutsche Kunst in Bild und Wort. Für Jung und Alt, für Schule und Haus. Mit 140 Bildtafeln in Stahlstich. Leipzig, T. O. Weigel, 1879. VIII und 344 S. gr. 4°.

Von seinem grossen Bilderwerke in zwölf Bänden: »Denkmale deutscher Baukunst, Bildnerei und Malerei« hat Ernst Förster einen populären Auszug veranstaltet, der jetzt in Einem starken, stattlichen Bande vollendet vorliegt. Bei dem hohen Preise des grossen Werkes mochte die Publication eines Auszuges sich aus geschäftlichen Gründen empfehlen. Jenes ist ziemlich ungleichartig in seinem Bestande. Die Darstellungen architektonischer Denkmäler sind fast ausnahmslos nur aus anderen zusammenfassenden Werken oder Einzelpublicationen entlehnt, so dass bei der Summe dieser Entlehnungen das eingeschlagene Verfahren kaum noch in der Grenze des Zulässigen blieb. Die Abbildungen von Werken der Plastik und Malerei sind dagegen werthvoller, denn sie erschienen vielfach als die ersten Publicationen der betreffenden Werke zu einer Zeit, in welcher die Vervielfältigung noch nicht durch die Photographie so bequem gemacht war. So ist das Förster'sche Werk seiner Abbildungen wegen immerhin zu benutzen, wenn auch für das Architektonische nur da, wo die besseren Hilfsmittel, die Originale der Förster'chen Reproductionen, nicht ausreichend vorhanden sind. Wahrhaft charakteristisch sind freilich auch die Förster'schen Aufnahmen von Bildwerken und Gemälden nur in seltenen Fällen; alles ist ziemlich elegant, aber die herbe Energie und realistische Schärfe altflandrischer und deutscher Schöpfungen ist oft verflacht worden. Im Ganzen, kann man sagen, ist dem Herausgeber in seinen »Denkmalen italienischer Malerei« die Wiedergabe der Originale besser gelungen, als hier.

Nach der Absicht des Verfassers sollte nun die neue Publication eine Ausgleichung zwischen den »Denkmalen«, in welchen den einzelnen Tafeln nur ein erklärender Text beigegeben ist, und der von ihm früher publicirten »Geschichte der deutschen Kunst«, die nur eine mässige Zahl kleinerer Abbildungen enthält, herstellen. So sind denn mehrfach auch Zusammenstellungen

der kleineren Stahlstiche aus dem letztgenannten Buche den grösseren Tafeln zur Ergänzung beigegeben. Im Texte unterscheidet das neue Werk von der Geschichte der deutschen Kunst sich dadurch, dass es weit kürzer gefasst ist und, wie der Titel besagt, eine populäre Darstellung sein will. Nun wäre nach unserer Ansicht das ältere Buch schon populär genug, wenn man den Mangel der wissenschaftlichen Vertiefung und eine gewisse Leichtigkeit der Darstellung, die bequem erreichbar ist, wo alles Ernste und Schwierige vermieden wird, populär nennen will. Der Autor hat aber diesmal allerdings verstanden, die Darstellung noch mehr zu verslachen und hat zugleich gänzlich unterlassen, die seit den Jahren und Jahrzehnten nach Publication des früheren Buches neu gewonnenen wissenschaftlichen Ergebnisse zu berücksichtigen und zu verwerthen. Den Zweck »thätigen Antheil zu nehmen an den Fortschritten der allgemeinen Volksbildung« wird daher das Werk nicht erreichen; weder Jung noch Alt, weder Schule noch Haus können aus demselben etwas lernen, und zwar eben so wenig aus dem für thatsächlich Ausgegebenen wie aus der Methode der Behandlung. Jenes ist durchgängig incorrect, diese unzulänglich.

Schon die Auswahl der Abbildungen, besonders der architektonischen, zeigt, dass die Absicht der Belehrung gegen diejenige, ein elegantes Bilderbuch zu liefern, zurückstand. Ganz gedankenlos ist es schon, das Grabmal Theodorichs zu Ravenna voranzustellen, das zwar zu Ehren eines Ostgothenkönigs errichtet ward, aber nicht bloss auf italienischem Boden steht, sondern auch in Formen und Technik römisch ist. Von den Anfängen eigenthümlicher Kunstformen bei den Barbarenvölkern und unter diesen auch bei den Germanen in der Ornamentik der Geräthe und Schmucksachen, ferner der Bilderhandschriften hat der Verfasser keine Ahnung. Bei den vier Zeilen, die er der karolingischen Miniaturmalerei im Allgemeinen widmet, sowie an der Stelle, welche das Dedicationsbild eines spätkarolingischen Codex, des Evangeliariums Karls des Kahlen in der Münchener Bibliothek, erklärt, wird auch über die Ornamentik der karolingischen Bilderhandschriften kein Wort gesagt, obwohl diese gerade die hohe Bedeutung hat, Elemente aus der ursprünglichen Formensprache der Barbaren festzuhalten, zur höchsten Vollendung auszubilden und in das fernere Kunstleben des Mittelalters überzuführen.

Dass die karolingische Architektur durch die Palastcapelle Karls des Grossen in Aachen vertreten wird, ist selbstverständlich, aber die jetzige Aussenansicht des Aachener Domes, auf welcher das alte Octogon mit seiner späteren Haube kaum gegen den gothischen Chor und die angebauten Capellen zur Geltung kommt, ist überflüssig; das, was nothwendig gegeben werden musste, Grundriss und Durchschnitt des Innern, fehlt. Da hat dann die Innenansicht des Westchores vom Dome in Essen keinen Zweck; diese Nachbildung des Aachener Systems ist nur dem, welcher das Vorbild mit ihr vergleichen kann, verständlich.

Dieselben Fehler in der Auswahl der Abbildungen gehen in der ganzen Architektur des romanischen Stiles durch: sehr wenig Grundrisse, fast nur Ansichten. Von der Stiftskirche zu Gernrode ist wenigstens die Innenansicht gegeben, aber von den grossen Domen zu Mainz, Speier und Worms wie von

der Abteikirche zu Laach nur die Aussenansicht, und zwar vom Dome zu Speier sogar die moderne Façade, die hübsch, aber nicht echt romanisch ist. Wie kann damit das, worauf es ankommt, die Entwicklung der Construction, das System des romanischen Gewölbebaues, veranschaulicht werden? Auch für die architektonischen Details genügen nicht ein paar Proben von einem und demselben Denkmal, St. Michael in Hildesheim. Um Eine neue Tafel ist das jetzige Werk vermehrt worden: eine Madonna, von Gerard David in Madrid, nach der Laurent'schen Photographie; die hätte ohne Schaden wegbleiben können; aber einige Tafeln mit Grundrissen, Details und Innensystemen architektonischer Monumente, oder an ihrer Stelle Holzschnitte im Texte, waren absolut nothwendig, wenn das Werk überhaupt einen Zweck haben sollte.

Auch die Darstellung der anderen Künste in der romanischen Periode ist dürftig und incorrect. Unrichtig ist schon, die Zeit Kaiser Heinrichs II. als die Epoche einer besonderen Kunstblüte darzustellen, während der glänzende, die Leistungen aller anderen abendländischen Nationen übertreffende Aufschwung in Goldschmiedekunst, Email, Elfenbeinschnitzerei, Miniaturmalerei u. s. w. vielmehr schon in die Zeit Otto's II. und Otto's III. fällt, und die Schöpfungen aus der Zeit Heinrichs II. nur ein Nachklang jener Periode sind. Ernst Förster kennt freilich den herrlichen Codex lat. 8851 in Paris nicht und bleibt dabei, dass das Evangeliarium Cimel. 58 in München für Heinrich II. hergestellt wurde, obwohl in Wahrheit der hier dargestellte Kaiser, dem die vier Reiche huldigen, Otto III. ist. Als Beispiele von Bilderhandschriften aus der Blütezeit des romanischen Stils im 12. Jahrhundert nennt er zwar den Hortus deliciarum, aber auch das Evangeliarium aus Niedermünster zu Regensburg, dessen Ursprung unter Heinrich II. nachgewiesen ist, und den Psalter des Landgrafen Hermann von Thüringen in Stuttgart, der schon die Geschmackswandlungen des sogenannten Uebergangsstiles erkennen lässt.

Was Förster über die Architektur des Uebergangsstiles sagt, besteht aus nichtssagenden Redensarten; die Abbildungen sind wieder nur Ansichten, und so malerisch diejenige der Stiftskirche zu Limburg an der Lahn auch ist, so kann doch dieses wichtige Monument, eins der ersten in Deutschland, in denen wirkliche Gothik zu Tage tritt, nur dann lehrreich behandelt werden, wenn man eine seiner Travéen neben eine Travée der Kathedrale von Noyon stellt, wie das Schnaase gethan hat.

Bei der eigentlichen Gothik sieht es nicht besser aus. Von der Liebfrauenkirche in Trier, der Elisabethkirche in Marburg ist statt Grundriss und Querschnitt wieder nur die Façade, in beiden Fällen das am wenigsten Charakteristische, gegeben. Dass dann im Texte die Analyse des Grundrisses der Liebfrauenkirchen so überaus kümmerlich ausfällt, ist erklärlich; wird doch nicht einmal seiner Ableitung vom Chor von Saint-Yved zu Braine Erwähnung gethan. Auch vom Regensburger Dome wird nichts gegeben als die Westfront mit ihren modernen Thürmen. Eine Mehrzahl von Tafeln, die sich gegenseitig erklären, ist nur beim Kölner Dome da. Da Förster über Schnaase's Entdeckung schweigt, derzufolge der Grundriss des Kölner Doms kein einheitlicher Plan ist, sondern die starke Ausladung des Querhauses wie das Fünf-

schiffige des Langhauses erst beim Weiterbau im 14. Jahrhundert festgestellt wurden, werden die Leser bei einer falschen Vorstellung von dem Ideale gothischen Grundrisses belassen.

Für die Art, wie Ernst Förster von mittelalterlicher Architektur zu reden versteht, ist gerade seine Analyse des gothischen Stils charakteristisch (S. 94). »Die Krypta verschwindet, da ihre Bedeutung auf den ganzen Bau verklärend übergegangen.« Ob der Verfasser selbst sich hierbei etwas gedacht hat, wissen wir nicht; wir können uns nichts dabei denken. - »Die polygone Chornische,« fährt er fort, »verbindet sich durch den durchgeführten Chorumgang, als eine Fortsetzung der Seitenschiffe enger mit dem ganzen Kirchenbau, als es (!) die Apsis der Basilica je sein (!) konnte.« Abgesehen von dem schülerhaften Stil dieses Satzes liegt das sachliche Missverständniss darin, dass Förster erst etwas später folgen lässt: »Bei grösseren Bauten findet sich oft ein Capellenkranz um den Chorumgang.« Also die allgemeine Grundrissform wäre ihm zufolge der polygone Chorschluss mit einfachem Umgang? nur bei grösseren Gebäuden träte der Capellenkranz hinzu? Wer sich über Ursprung und Entwicklung der Gothik auf Grund der französischen Monumente und der auf sie bezüglichen Litteratur orientirt hat, weiss, dass das Ideal des gothischen Grundrisses die dreischiffige, kreuzförmige Anlage mit Chorumgang und Capellenkranz ist. Umgang und Capellenkranz gehören zusammen; sie sind die Hälfte einer Centralanlage, die mit dem Langhausbau verschmolzen ist. Daneben kennt die französische Gothik allerdings noch eine zweite Grundrissform, die fünfschiffige, ursprünglich nicht kreuzförmige Anlage mit Seitenschiffen, die um den Chor fortlaufen, ohne Capellenkranz, wie in den Kathedralen von Paris und Bourges. An diese Grundrissform hat aber Ernst Förster nicht gedacht; sie kommt auch für den, welcher nur von deutschen Monumenten handelt, nicht in Frage. Was letztere betrifft, so wird nur für einzelne Schöpfungen von besonderer Pracht und unter directem französischem Einfluss, wie die Dome von Köln und Prag, die reiche Grundrissform mit Chorumgang und Capellenkranz angenommen. Sonst bleibt die deutsche Gothik, unter Nachwirkung der romanischen Tradition, bei dem einfachen polygonen Chorschluss, den mitunter Nebenchöre einschliessen, stehen. Ein Chor mit blossem Umgang oder, wie der des Halberstädter Domes, mit nur Einer östlich herausgebauten Capelle, ist eine Ausnahme und zugleich nur eine Verkümmerung des normalen Grundrisses französischer Kathedralen.

Wir lassen Ernst Förster weiter über Gothik reden: »Im Innern fällt die Mittelschiffwand weg; ihr den Gewölben (unfreiwillig) geleisteter Dienst wird von hohen, frei emporstrebenden, durch Spitzbogen verbundenen Pfeilern übernommen. Aber gab es denn im romanischen Gewölbebau nicht ebenfalls Pfeiler, deren Fortsetzung bis zum Gewölbe emporstieg? Kommt die Mittelschiffwand in Wegfall, oder richtiger: wird die eigentliche Wandfläche auf ein Minimum reducirt, so geschieht das doch jedenfalls nicht durch die Pfeiler, sondern vielmehr durch die Wanddurchbrechungen, Fenster und Triforien. Aber Ernst Förster hat von den Triforien eine ganz absonderliche Vorstellung. An den zuletzt citirten Satz schliesst sich unmittelbar folgender:

»Nur bei niederen Seitenschiffen tritt über den Pfeilerarcaden ein Stück Mittelschiffwand (Triforium) ein, das sich aber grossentheils in Fensteröffnungen auflöst.« Es ist nicht leicht möglich, in wenigen Worten mehr Unsinn zusammenzufassen. Das Triforium ist für Förster »ein Stück Mittelschiffwand«; würde er etwa auch ein Thor als ein Stück Stadtmauer bezeichnen? Forus heisst eine abgetheilte Fläche, ein Gang. Das Triforium ist ein Laufgang, der (ursprünglich) in Abtheilungen zu je drei Oeffnungen zerfällt. Es ist also kein Stück Wand, sondern es durchbricht die Wand und setzt offene Bogenstellungen an ihren Platz. Die Existenz eines Triforiums hat auch nichts damit zu thun, ob die Seitenschiffe höher oder niedriger sind. Es füllt den Raum zwischen den Seitenschiffgewölben und dem Fussgesims der Oberfenster, und seine Höhe wird durch das an das Mittelschiff angelehnte Pultdach der Seitenschiffe bestimmt. Auch dass sich das Triforium grossentheils in Fensteröffnungen auflöse, darf nicht schlechtweg gesagt werden; es ist ursprünglich nur gegen das Mittelschiff geöffnet, nach aussen aber geschlossen. Nur auf der Höhe der französischen Gothik des 13. Jahrhunderts, in einem Momente, als die Höhe auch fast schon überschritten ist, wird der Versuch gemacht, die Pultdächer über Seitenschiffen und Umgängen durch Satteldächer zu ersetzen, auch die Rückwand der Triforien zu durchbrechen und sie zu einer Fortsetzung der Oberfenster zu machen. In Deutschland bleiben aber die Triforien eine fremdartige Form, auch grössere Denkmäler verzichten oft auf dieselben, zeigen, wie das Freiburger Münster, einfach das ungegliederte Stück Mittelschiffwand oder begnügen sich mit einer Fortführung der Oberfenster als Blenden bis zum Scheitel der Arkaden. Nur einzelne grosse Monumente unter stärkstem französischem Einfluss, wie der Kölner Dom, das Strassburger Münster u. s. w. haben auch Triforien, und zwar ihrer Entstehungszeit nach in der späteren, auch nach aussen durchbrochenen Form.

»Die Pfeiler, « fährt Ernst Förster fort, »haben von der ältesten organischen Säulenform, der dorischen, das Motiv der Cannelirung aufgenommen, aber durch den polygonen Grundriss (d. h. der Basis, von der früher die Rede war) modificirt und mit tiefern Einkehlungen und stärker hervorquellenden Ausladungen versehen, als dem sprechendsten Ausdrucke angespannter, lebendig aufstrebender Kraft.« Die Cannelirung der gothischen Pfeiler nach dem Muster der dorischen Säule ist eine überraschende Entdeckung, kann aber auch nur von jemand gemacht werden, dem die Entwicklung des gothischen Pfeilers gänzlich unbekannt ist. Dieser ist in seinem Ursprung eine runde Säule; erst über ihrem Capitell entwickeln sich am Beginn der Arcaden die Dienste, die zur Aufnahme der Gewölbegurten und Rippen längs der Mittelschiffwand aufsteigen. Dann verwandelt sich die blosse Säule in den cantonirten Rundpfeiler mit vier Diensten oder Dreiviertelsäulen, von denen die gegen das Mittelschiff gerichtete bis zum Gewölbe in die Höhe steigt. Allmählich vermehrt sich die Zahl der Dienste, zunächst zu acht, vier alten oder stärkeren, vier jungen oder schlankeren, so dass also nun von unten an die vertikalen Gliederungen vorhanden sind, die den Gurten und Rippen der Mittelschiffwie Seitenschiffgewölbe entsprechen. Erst als die Höhe des Stils überschritten ist, kommt es vor, dass der eigentliche Pfeilerkern für das Auge verschwindet und die einzelnen Dienste durch Hohlkehlen mit einander verbunden werden. Diese weichere Form ist aber keine reine mehr, obwohl sie sogar schon in besseren deutschen Monumenten herrscht. »Das Capitäl musste auf diesem Wege« (auf welchem Wege? denn dieser Satz schliesst sich sogleich an den zuletzt citirten an) »seine Bedeutung als Bogen- oder Gewölbeträger verlieren, wird bald nichts mehr als Theil eines um den Pfeiler gelegten Blätterkranzes und konnte desshalb zuletzt auch ganz wegfallen.« Wie kann man so gedankenlos sein, ein Capitell als Theil eines umgelegten Blätterkranzes zu bezeichnen! »Eine Uhr ist ein Theil eines daran gehefteten Zifferblattes« würde kein grösserer Unsinn sein. Was die Sache selbst betrifft, so brauchen wir wohl nicht erst auszuführen, dass die Blätterkränze nur ein der korbartigen Grundform des Capitells angehefteter Schmuck sind, und dass bei der Verkümmerung des Capitells in der späten Gothik zunächst immer diese Decoration, dann erst die Grundform selbst in Wegfall kommt.

Sollen wir der Förster'schen Analyse des gothischen Stils weiter folgen? auch derjenigen des Aussenbaues, die mit dem classischen Satze anfängt: Die Strebepfeiler stellen die Umfassungsmauern dar«? Es wird wohl hinreichen, wenn wir von dieser auf nur drei Seiten zusammengedrängten Weisheit noch die Schlusssätze (p. 96) eitiren: »Das sind die wesentlichen Merkmale des gothischen Baustiles in Deutschland, der seine Aufgabe in consequenter Entwicklung und organischem Zusammenhang aller Theile und in steter Würdigung ihrer constructiven Bedeutung gesehen und befolgt, während die Gothik anderer Länder theils romanische Ueberlieferungen festgehalten, theils mehr oder minder ein rein decoratives System zur Richtschnur genommen.« Abgesehen von dem Schiefen, das diese Formulirung auch für englische, spanische, italienische Gothik haben würde, stellt sie mit Rücksicht auf die französische Gothik, die ein von allem Romanischen losgelöstes neues Bausystem geschaffen und zu höchster constructiver Klarheit ohne alles Vorwiegen des Decorativen geführt hat, die Sache auf den Kopf. »Und damit erledigt sich wohl die Frage nach seiner (d. h. des Stiles) Herkunft,« meint Ernst Förster. »Wir haben ihn mit einer Art Naturnothwendigkeit aus dem deutschen Romanismus erwachsen, und nach eigenem Kunstgefühl und Bildungsgesetzen sich gestalten sehen.« Welche Selbsttäuschung! Jemand, der keine architektonische Form analysiren, ja auch nur correct beschreiben kann, traut sich zu, das Erwachsen und Sichgestalten eines Stiles klar machen zu können! -- »Was will dagegen der Bauvertrag einer Gemeinde zu Wimpfen im Neckarthal bedeuten, in welchem der Kirchenbau »more francico« ausbedungen wird.« Hat Ernst Förster einen solchen Bauvertrag aufgefunden, so wäre diese Entdeckung hochbedeutend. Bis jetzt kennt ihn niemand als er. Die Kunsthistoriker wissen von keiner Gemeinde, sondern von einem Dechanten als Bauherrn der Stiftskirche St. Peter und Paul zu Wimpfen im Thal, sie kennen keinen Bauvertrag, in welchem etwas ausbedungen wird, sondern nur eine Chronik des Stiftes, sie haben von keinem Kirchenbau »more francico«

gehört, sondern in jener Chronik gelesen, dass der Dechant die Kirche durch einen Meister, der kürzlich aus Paris im Lande Franzien gekommen, vopere francigeno«, in der Bauweise von Franzien, aus behauenen Steinen habe erbauen lassen. Bei dieser Gelegenheit hat sich Ernst Förster, was sein Quellenstudium betrifft, in flagranti ertappen lassen. Sollte es sich nicht gehören, dass jemand, der eine so wichtige Stelle anführen will, sie nachschlägt und sich über ihren Zusammenhang, ihren Wortlaut unterrichtet? Ernst Förster aber begnügt sich mit dem Hörensagen. Wir möchten überhaupt bezweifeln, ob ihm je klar geworden, dass kunstgeschichtliche Studien von geschichtlichen Quellenstudien getragen werden müssen, ob er je einen Band Scriptores der Monumenta Germaniae zu solchem Behufe nachgeschlagen? Nach dem, was er über Wandmalereien unter Karl dem Grossen sagt, kann er den Ermoldus Nigellus nicht kennen, nach der Stelle über Tuotilo schwerlich in den St. Galler Geschichtsquellen zu Hause sein. Wer die Texte zu den architektonischen Partien der »Denkmale« durchsieht, wird finden, dass er für alles Sachliche meist die Originalpublicationen ebenso ausgeschrieben, wie er ihre Abbildungen nachgebildet hat.

So wenig wie die Quellen kennt er auch die Fachlitteratur. Alle gelehrte Arbeit, durch welche seit den vierziger Jahren die mittelalterliche Architekturgeschichte auf eine neue Stufe gehoben worden, ist an ihm spurlos vorübergegangen. Der Gehalt von Schnaase's grossem Werke ist seinem Verständniss verschlossen gebiieben. Ebenso Viollet-le-Duc's »dictionnaire raisonné de l'architecture française«, in dem jeder gründlich zu Hause sein muss, der sich heute herausnimmt, über den gothischen Stil zu reden und zu schreiben. Aber wie die Schöpfung eines solchen Buches eine Lebensaufgabe ist, so erfordert auch die Bewältigung seines Hauptinhalts ernste, jahrelange Studien, und dazu hat eine Bücherfabrication dieser Art nicht Zeit.

Die Folgen solcher Schnellfertigkeit zeigen sich überall, wo bei einem wichtigeren Monumente, einem bedeutenderen Meister neuere Litteratur vorhanden ist; auch in den wenigen Fällen, in denen Förster für nöthig gehalten. sich etwas zu orientiren, geschieht dies so flüchtig, dass er überall Verkehrtes und Incorrectes liefert. Dabei liesse sich eine Blumenlese von Stellen liefern, an denen eine neue Ermittlung aufgenommen, auf derselben Seite aber das ihr Widersprechende stehen geblieben, also eine Verbesserung nachträglich eingeflickt worden ist, ohne dass auch nur die Stelle im Zusammenhange durchgelesen wurde. Ueber das Strassburger Münster ist seit 1870 eine ausgedehnte Litteratur angewachsen; das ist für Ernst Förster zuviel, und macht ihn nur confus. Da giebt er dann dem Strassburger Münster zwei ältere Werkmeister, die nicht als solche nachgewiesen sind: Hermann Auriga und Conrad Oleymann, von denen der letztere vielmehr Pfleger und Schaffner war und in einer Zeit, in der der Sprachgebrauch nicht feststand, nur gelegentlich einmal magister operis genannt ward. Da heisst es von der berühmten Inschrift über den Beginn des Westbaues im Jahre 1277, der einzigen Quelle, in der Meister Erwin mit dem Zusatz »von Steinbach« genannt wird: »Die vorhandene Inschrift wird für unecht erklärt«, während die Schwierigkeit gerade

darin liegt, dass diese Inschrift nicht mehr vorhanden ist, und daher eine Entscheidung über ihren Ursprung, ihr Alter und ihren geschichtlichen Werth nicht gefällt werden kann. Ernst Förster lässt Erwin nach dem Brande von 1298 auch den oberen Theil der Kreuzflügel bauen, während doch diese Ansicht Adler's von keinem, der sie selbständig geprüft hat, angenommen wurde, und nur die Frage strittig bleibt, wie weit eine restaurirende Thätigkeit Erwin's bei dem Obertheil des Langhauses anzunehmen sei. Dass niemand aus Förster's Darstellung über den ursprünglichen Gedanken des westlichen Frontbaues und den Verlauf der späteren Wandlungen klar werden kann, ist nicht überraschend. Von den Kreuzarmen sagt er: »Während die Nordseite des Querhauses sich in die späteste Gothik gekleidet, hat die Südseite ihr ursprüngliches Aussehen behalten.« Und doch ist auch die romanische Façade der Nordseite erhalten und nur im Untergeschoss durch einen spätgothischen Vorbau versetzt, innerhalb dessen aber sogar das alte Portal noch da ist. »Die Säulen der Laibung haben spätromanischen Charakter«, heisst es bei den Portalen der Südfront, ja auch die Ornamente dieser Säulen werden noch besonders gewürdigt, obwohl dieselbe nur moderne Restauration sind, und der Verfasser gleich darauf auch sagt, dass sich einst die zerstörten Apostelstatuen an dieser Stelle befunden haben. Auch die modernen Reliefs am Sturz beider Portale werden als alte Arbeiten angeführt.

Ueber Plastik und Malerei kann ein Dilettant immerhin noch etwas leichter reden, als über Architektur, er läuft nicht Gefahr, sich bei jedem Worte so merklich blosszustellen. Aber wenn wir uns nun auch für die neueren Perioden, in welchen jene beiden Künste besonders hervortreten, auf keine Kritik der Förster'schen Methode oder des grösseren oder geringeren Geistes in seiner Darstellung einlassen wollen, so muss doch constatirt werden, dass in der Correctheit des Thatsächlichen, in der Kenntniss der Litteratur und der neueren Forschungen, in dem Quellenstudium und in der künstlerischen Kritik diese Partien eben so ungenügend sind wie die früheren. Bei Gelegenheit der Prager Schule nennt Förster Nicolaus Wurmser von Strassburg »mit seinem Bruder Kuntz«, obwohl nachgewiesen ist, dass es zwar einen »königlichen Maler Kunz« in Prag gegeben, von dem indess kein Werk bekannt ist, dass derselbe aber nur irrthümlich für einen Bruder des Nicolaus von Strassburg gehalten worden ist, und zwar auf Grund einer Nürnberger Urkunde, die in Wahrheit auf keinen von beiden geht; vgl. das Buch der Malerzeche in Prag, Quellenschriften für Kunstgeschichte, XIII, S. 104. Hinsichtlich der Brüder van Eyck hat Ernst Förster Kunde von ganz besonderen Thatsachen, für die es ihm schwer werden würde, die Belege beizubringen. Von Hubert van Eyck weiss er ganz genau, dass er bereits im Jahre 1410 den ersten glücklichen »Versuch in der neuen Malart des Schilderbend von Brügge vorgelegt hat«. Ebenso lässt er Jan van Eyck im Jahre 1420 der Malerzunft in Brügge einen Christuskopf vorweisen. Aber die wirklich mit Sicherheit ermittelten Daten kennt Förster nicht und lässt Jan noch immer im Juli 1441 statt am 9. Juli 1440 sterben. Als Arbeit des Hubert van Eyck giebt er auch hier im Stich den Brunnen des Lebens zu Madrid. Das war doch nur eine unbe-

wiesene Taufe Passavant's. Crowe und Cavalcaselle hatten dann auch Jan statt Hubert als Urheber angenommen. Waagen (Jahrbücher für Kunstwissenschaft, I, S. 39) wollte Hubert die Erfindung lassen, nicht aber die Ausführung, in deren Kritik er mit Otto Mündler zusammentraf. Unserer Ansicht nach reicht schon die Photographie hin, um zu zeigen, dass wir hier nur das Product eines späteren Nachfolgers vor uns haben, der sich mit keinem der bekannteren Maler aus dieser Schule identificiren lässt. In diesem Auszuge seiner Denkmäler, in dem Ernst Förster nur eine mässige Anzahl von Tafeln zur altslandrischen Schule geben durfte, hätte er von einem doch mindestens zweifelhaften Bilde absehen und lieber mehr Stücke vom Genter Altar geben sollen, den er nur unvollständig mittheilt. Der rothgekleidete Alte von Jan van Eyck in Wien ist für Förster das Bildniss des Jodocus Vyd und das von Hubert für den Genter Altar gefertigte »Studium«. Abgesehen davon, dass man ein so fein ausgeführtes Bild kein Studium nennen darf, und dass die Umtaufe auf Hubert unbewiesen und willkürlich ist, hat man es heute so beguem. Paar's Farbenholzschnitt des Wiener Porträts neben das Stifterporträt des Genter Altars in Photographie oder im Farbendruck der Arundel-Society zu legen, um sich zu überzeugen, dass beide alte Herrn zwar einen rothen Rock anhaben, sonst aber ganz verschiedene Persönlichkeiten sind. Einen noch tolleren Streich begeht der Verfasser, indem er die Gefangennehmung Christi von Dirk Bouts in der Münchener Pinakothek für Hubert van Evck erklärt, und zwar wesshalb? weil hier ein bestimmtes Motiv an ein Motiv im Brunnen des Lebens erinnert, bei dem denn doch auch erst die Autorschaft Huberts nachgewiesen sein müsste! Er hat entdeckt, dass der Malchus eine Wiederholung einer Gestalt in der Judengruppe jenes Bildes sei, und überspringt ein halbes Jahrhundert mit der schönen Wendung: »Für die Annahme einer Nachahmung von fremder Hand fehlt jede Nachweisung einer gleich vollkommenen.« Dass aber ein halb zu Boden Geworfener, der sich gegen Angriffe von oben her zu decken sucht, auch bei zwei verschiedenen Malern in eine ähnliche Stellung gerathen kann, hat sich Ernst Förster nicht klar gemacht. Den Christuskopf in Brügge, eine mittelmässige Copie des Berliner Bildes, hält Förster für einen echten Jan van Evck; eben diesem Meister misst er die kleine späte Madonna im Wiener Belvedere bei. Das Danziger Bild des Jüngsten Gerichtes schreibt er dem Rogier van der Wevden nach Vergleichung mit dessen Jüngstem Gericht in Beaune zu; Förster übt seine Stilkritik immer auf Grund ganz äusserlicher Kennzeichen, die mit dem Stil selbst nichts zu thun haben: Aehnlichkeiten in der Composition, in den Motiven, die gerade so viel beweisen wie in dem anderen erwähnten Beispiel der rothe Rock für die Identität von zwei Persönlichkeiten. Da nun aber Rogier van der Weyden 1464 starb, das Danziger Bild aber das Fragment einer Jahrzahl aufweist, die nur 1467 lauten kann, will Förster den Memlinc immerhin als Maler einzelner Theile gelten lassen. Für eine gemeinsame Arbeit von Rogier und Memlinc hält Förster auch das kleine Altärchen mit der Anbetung der Könige zwischen Johannes dem Täufer und Christophorus in der Münchener Pinakothek, obwohl die Beweisführung von Crowe und Cavalcaselle, die hier Dirk Bouts erkennen wollen, eben so fein wie überzeugend ist.

Noch immer lässt Ernst Förster Memlinc als einen der Illuminatoren des berühmten Breviers Grimani in Venedig gelten, das aber nicht ein einziges Bild, nicht eine Gestalt enthält, die mit Memlinc's Charakter übereinstimmt. Es ist überhaupt ein vergebliches Bemühen, die Hand berühmter flandrischer Meister der Tafelmalerei auch in Miniaturen wiedererkennen zu wollen; es giebt keine Miniaturen von den van Eyck, Rogier, Memlinc u. s. w., Malen und Illuminiren sind überhaupt zwei verschiedene Gewerbe. Wenn schon im Jahre 1521 dem anonymen Reisenden, der dieses prächtige Gebetbuch im Hause des Cardinals Grimani einsah, Memlinc als einer der Meister genannt wurde, so beweist das nur, dass man sich dieses auch in Italien wohlbekannten Namens im Kunsthandel bedient hatte, um das Buch vortheilhafter an den Mann zu bringen.

Woher hat Ernst Förster das Datum 1463 für die Niederlassung des Dirk Bouts in Löwen? Schon 1460 kommt er dort urkundlich vor, während sich gleichzeitig aus anderen Thatsachen ergiebt, dass er bereits viel früher daselbst ansässig sein musste. In Bezug auf Gerard David spricht Förster das stolze Wort aus: »Es gehört zu meinen besonders glücklichen Erlebnissen, dass es mir beschieden war, zur Wiedererweckung des Andenkens an diesen wahrhaft grossen Künstler etwas wesentliches beigetragen zu haben.« Aber auch das ist nur eine Selbsttäuschung. Der Entdecker des Gerard David ist vielmehr James Weale. Ernst Förster beruft sich zur Begründung seiner Ansprüche darauf, dass er bei dem Bilde im Municipalpalaste in Genua erst auf Memlinc gerathen, dann aber eingesehen, dass dies doch nicht richtig sei, dass er später gemerkt habe, das Altärchen bei Herrn Artaria in Wien rühre von der gleichen Hand her, die er dann auch noch in einigen anderen Fällen wiedererkannte. Aber dieses Kunststück war nicht Ernst Förster allein gelungen. Dass eine bestimmte Gruppe von Bildern, zu welchen die genannten gehören, einem und demselben Meister beizumessen sei, war denen, welche sich mit flandrischer Malerei beschäftigten, längst klar geworden; es fragte sich nur, wer dieser Meister sei. Eine Zeit lang wurde auf Mabuse in seiner früheren Zeit vor seinem Aufenthalt in Italien gerathen, später wurde ohne ausreichende Begründung an den Illuminator Gerard Horebout gedacht, bis James Weale die Lösung des Räthsels fand. Schon 1861 konnte er im Katalog der Akademie zu Brügge urkundliches Material über den bisher unbekannten Meister Gerard David mittheilen, von Jahr zu Jahr mehrten sich dann die Funde, von denen er im Beffroi und in der Gazette des beaux-arts Rechenschaft gab; eine Reihe von Hauptwerken war durch urkundliche Nachrichten oder durch Erwähnung in alten Inventaren beglaubigt worden, und sie genügten, um denselben Meister auch in mehreren andern Bildern zu constatiren. Gerard David steht jetzt in voller Klarheit vor uns da, aber Ernst Förster hat an seiner Entdeckung nicht mehr Antheil als an der Erfindung des Schiesspulvers.

Den Kölner Meister Stephan, den Schöpfer des Dombildes, nennt Förster noch immer Lothener statt Lochener, hat also nicht Notiz davon

genommen, dass Ennen schon vor 22 Jahren Merlo's frühere Lesart aus den Urkunden berichtigt hat. Von der wahrscheinlichen Datirung des sogenannten Dombildes, des ehemaligen Altars der Rathhauscapelle, das nicht vor 1426, als diese Capelle gestiftet wurde, entstanden sein kann, weiss er nichts und beharrt bei der für stilistische wie paläographische Kritik gleich unmöglichen Frühdatirung der Darstellung im Tempel in der Darmstädter Galerie, nämlich 1407 statt 1447, wie die Inschrift thatsächlich lautet. Bei Martin Schongauer versäumt er die Angabe aller Daten; nun ist das Geburtsjahr ganz zweifelhaft, und dem Autor war nicht zu verdenken, wenn er bei einer populären Darstellung solcher Streitfrage aus dem Wege gehen wollte; aber das Datum seines Todes, der 2. Februar 1488, steht urkundlich fest, und die Mittheilung desselben war sogar wissenschaftliche Pflicht, nachdem Förster die Inschrift auf der Rückseite des Münchener Porträts, die ein anderes Resultat zu liefern scheint, abgedruckt hatte. Obwohl nun Schongauer's Madonna im Rosenhag im zweiten Bande der Denkmale gestochen war, wird der Meister in dem neuen Buche doch nicht durch dieses Blatt repräsentirt, sondern durch den Tod Mariä aus der Galerie Sciarra, den im Texte der Autor selbst nur für ein Bild der Schule gelten lassen kann. In Wahrheit ist dasselbe eine der vielen Repliken einer Composition, deren Original das Bildchen in der Nationalgalerie zu London zu sein scheint. Dieses hat aber mit Schongauer und seiner Richtung keinen Zusammenhang, sondern gehört der niederrheinischen Schule an.

Bei Gelegenheit Michael Pacher's erwähnt Förster dessen Altar in Gries von »1481«. Dieses Datum ist aber falsch und steht nur in der incorrecten Publication des Contractes durch Ernst Förster selbst im Deutschen Kunstblatt 1853, S. 131. Im folgenden Jahrgange wurde die Sache von anderer Seite berichtigt, und der richtige Abdruck der Urkunde, die von 1471 herrührt, ist schon im Tiroler Boten, 1847, S. 56, zu finden.

Den Friedrich Herlin lässt Ernst Förster S. 140 im Jahre 1494, S. 199 im Jahre 1491 sterben, während den Steuerbüchern zufolge sein Tod zwischen 1499 und 1500 erfolgte. Diese Mittheilung danken wir Herrn Rector Mayer in Nördlingen, welcher im Repertorium demnächst ausführlicheres urkundliches Material über Herlin veröffentlichen wird; da sie noch nicht publicirt war, konnte Ernst Förster von ihr keine Kunde haben. Aber wenn von den Kunstschriftstellern stets einer dem andern nachgeschrieben hat, dass Fritz Herlin am 12. October 1491 gestorben sei, so hätten ihnen doch Bedenken kommen sollen, im Falle sie Beyschlag's Beiträge zur Nördlingischen Geschlechtshistorie wirklich aufgeschlagen, auf die sie sich zu berufen pflegen. Da findet sich nämlich über den Tod des berühmten Malers Fritz Herlin keine Notiz, wohl aber ist der 12. October 1591 als Todesdatum seines gleichnamigen Enkels nach dem noch vorhandenen Leichenschilde angeführt.

Förster redet schlankweg von den Arbeiten der bairischen Maler Hans Olmdorf, Ulrich Fütterer, Gabriel Mächleskircher, als ob es wirklich welche gäbe, während in Wahrheit sich doch nur die Taufväter der bairischen Staatsgalerien vor Jahren das Vergnügen gemacht haben, verschiedene anonyme Bilder mit diesen aus Quellennachrichten bekannten Namen abzustempeln. Warum denn nicht? Mächleskircher hat gemalt, das zeigen Rechnungsauszüge aus Tegernsee, und nun beweise einmal jemand, dass die Stücke in Schleissheim, die ihm der Katalog zuschreibt, nicht von ihm herrühren!

Den mythischen »Grossvater Hans Holbein«, dem Förster früher eine besondere Vorliebe bewiesen, und dessen Würdigung als Maler ihm sehr am Herzen lag, hat er endlich doch fallen lassen. Die Bilder, die er ehemals diesem beigemessen, kommen nunmehr auf Rechnung Hans Holbein's des Vaters, aber nachdem er dessen Geburtsjahr, im Anschluss an die neuere Forschung, um 1460 angenommen, eröffnet er den Reigen seiner Werke mit dem 1459 datirten Madonnenbilde bei Herrn Samm in Mergentheim (vielmehr im Augsburger Maximiliansmuseum). Beide Jahrzahlen nennt Förster in Einem Athem, ihm ist nicht anstössig, dass der Maler das Bild ein Jahr vor seiner Geburt gemalt hat. In Wahrheit sind Namensbezeichnung und Jahrzahl eine Eigner'sche Fälschung, und das Bild hat auch mit Holbein dem Aelteren nichts zu thun.

Hans Burckmair's Geburtsjahr giebt Förster auf 1472 an, während 1473 beglaubigt ist. Das Todesjahr 1531, auch erst eine neuere Ermittlung, vergisst er an den beiden Stellen, an denen die Würdigung dieses Meisters bei ihm verzettelt ist, anzuführen. Hans von Kulmbach nennt er noch Hans Wagner und lässt ihn 1545 sterben; er wusste nicht, dass jeder, der jetzt mit Nürnberger Künstlern dieser Periode zu thun hat, die neue von Lochner besorgte Ausgabe der Neudörffer'schen Nachrichten in den Quellenschriften für Kunstgeschichte benutzen muss, die eine Fülle urkundlicher Ermittlungen enthält. Da hätte er den Nachweis gefunden, dass der Meister schon 1522 starb und dass er den Namen Wagner nicht geführt hat. Dass freilich auch der bei Lochner mitgetheilte Name Hans Fuess nicht richtig ist, dass bei Minuskelschrift f statt f gelesen worden sein muss, dass der Maler in Wahrheit Hans Suess heisst, wie die Inschrift auf seiner Bilderfolge aus der Katharinenlegende in der Marienkirche zu Krakau zeigt, ist noch nicht publicirt. Wir hoffen hierüber den Lesern des Repertoriums bald Ausführlicheres vorlegen zu können.

Hans Baldung Grien, den Förster aus Unkenntniss eben so schief und ungerecht, wie früher, behandelt, lässt er 1552 sterben, obwohl das Todesjahr 1545 durch das Strassburger Rathsherrnbuch feststeht. Ueber die Grünewald-Frage ist nicht ein Laut an Förster's Ohr gedrungen; er betet ruhig nochmals den alten Text her. Und doch ist es am Ende nicht uninteressant, wenn der Nachweis geliefert wird, dass der Begriff von einem bestimmten Künstler, wie er, nach dem Vorgange Passavant's, bei Kugler, Waagen, Ernst Förster, in der ganzen Kunstlitteratur feststand, ein ganz verkehrter ist, dass von allen diesem Maler zugeschriebenen Bildern nur eins, das Mittelbild in München, ihm angehört, nicht aber dessen Flügel, auf die gerade das Urtheil vorzugsweise basirt wurde, und die Grünewald als einen dem Lucas Granach verwandten Meister erscheinen liessen; dass vielmehr alles ihm Beigemessene, auch der Altar in Halle, von Granach oder aus seiner

Schule herrührt, dass aber der wirkliche Grünewald sich in voller Klarheit aus älteren Quellen und den hier genannten Schöpfungen, besonders dem Isenheimer Altar im Museum zu Colmar, ergiebt, wonach er ein kühner Phantast, ein auf äusserste Bewegtheit und auf Ekstase des Ausdrucks wie auf frappante Lichteffecte ausgehender Meister erscheint, der eine Stellung ganz für sich in der deutschen Kunst behauptet. Diese Beweisführung hatte ich zuerst (1873) in der Zeitschrift für bildende Kunst geliefert, hatte ein paar Jahre später das Thema noch ausführlicher in meiner »Geschichte der deutschen Kunst im Elsass«, bald darauf in kurzem Auszuge, aber unter Berücksichtigung eines von W. Schmidt gelieferten Beitrags in dem Seemann'schen Sammelwerke »Kunst und Künstler«, neuerdings auf einer halben Seite für die allgemeine deutsche Biographie behandelt. Das ist doch wohl Publicität genug? und man sollte meinen, dass eine Kunde hiervon selbst bis zu denjenigen Tiefen der Gleichgültigkeit gegen wissenschaftliche Forschung, in die sich Ernst Förster versenkt hat, hätte durchsickern können.

Hinsichtlich des Mabuse beharrt Ernst Förster natürlich bei dem Irrthum, ihn im Jahre 1499 — das Datum ergiebt sich aus dem muthmasslichen Alter der Dargestellten — in England die Kinder König Heinrichs VII. malen zu lassen. Von George Scharf's Ermittlung (in der Archaeologia), dass jenes Gemälde in Hampton Court zwar ein Werk von Mabuse ist, aber die Kinder König Christians II. von Dänemark darstellt und erst um 1525 entstanden ist, weiss er nichts, und fängt also die Biographie des Meisters mit einer ganz verkehrten Annahme, aus der ein sonst nicht beglaubigter Aufenthalt in England, sowie ein zu frühes Datum für die Geburt des Künstlers folgen würden, an, statt sie mit Pinchart's Ermittlungen über Jennyn von Hennegau zu beginnen.

Die Stelle in einem Briefe Dürer's aus Venedig von dem Ding, das ihm vor elf Jahren besser gefallen, bezieht Förster auf die Malereien des Giovanni Bellini, was jedenfalls ein neuer Gedanke ist. Die Grosse Passion Dürer's hat nach ihm nur 7 Blätter; das schönste erhaltene Werk des Meisters, das Allerheiligenbild in Wien, nennt er nicht mit dem richtigen Namen. Die kleine Kreuztragung in Dresden nimmt er als echt an, er kennt von Dürer Miniaturmalereien, sowie Schnitzwerke in Holz und Speckstein, obwohl er in einer Anmerkung nicht verschweigt, dass Thausing letztere verwirft. Wir vermissen nur die Würdigung jenes holzgeschnitzten Gekreuzigten mit dem Dürer-Monogramm auf dem Hintern, den ein anderer grosser Dürerkenner vor mehreren Jahren publicirt hat. Dass Förster von Holbein noch immer die Dresdener Madonna, übrigens in recht charakterlosem Stiche, mittheilt und bei der Ansicht stehen bleibt, dass zwar das Darmstädter Bild das eigentliche Original, das Dresdener Bild aber eine Wiederholung mit wesentlichen Verbesserungen sei, ist für ihn selbstverständlich. Und da er keinen möglichen Fehler unbegangen lassen kann, proclamirt er nochmals das Christuskind auf Maria's Armen als ein krankes oder verstorbenes Kind der Stifterfamilie. Nicht zu billigen ist, dass er den Brunnen des Lebens in Lissabon auch in dem neuen Werke wieder als Holbein's Werk erscheinen lässt. Kein Kunsthistoriker, der

für die niederländisch-deutsche Malerei speciell eine Autorität ist, hat bisher das Werk gesehen. Die Inschrift, die Holbein's vollen Namen nennt, ist nach authentischem Zeugniss neu, mindestens eine Restauration. Die Photographie macht es schwer glaublich, dass diese Composition von Holbein herrührt, indem sie eher der flandrischen Schule entspricht; über die Jahrzahl schwanken die Angaben, aber jedenfalls ist stilistisch nicht 1543, wie Förster will (später nahm er sogar, wenn wir nicht irren, 1445 an, aber da Holbein's Todesjahr später als 1443 ermittelt wurde, hat er mit sich handeln lassen), sondern eher 1519, wie Herr Fournier, dem ich vor Jahren genaue Notizen verdankte, gelesen hat.

Erst nachdem Förster Dürer, Holbein, Peter Vischer u. s. w. behandelt hat, lässt er die Renaissance beginnen. Solche historische Begriffsverwirrung ist nichts Gleichgiltiges; wer nicht das Walten des Renaissancegeistes in diesen Meistern sieht, bleibt unfähig sie überhaupt zu begreifen. Förster's Darstellung der deutschen Renaissancearchitektur, durch eine einzige Tafel, den Hof des Heidelberger Schlosses, erläutert, ist dürftig. Davon, dass Lübke's Buch diese Partie der Architekturgeschichte historisch und topographisch so umfassend behandelt und damit für das geschichtliche wie das künstlerische Interesse eine neue Welt erschlossen hat, ist hier nichts zu

Die Begrenzung des Begriffes »deutsche Kunst« ist keine feststehende. In den »Denkmalen« hatte Förster die Niederlande nur für das Mittelalter und die Malerei des 15. und vom Anfang des 16. Jahrhunderts berücksichtigt. Schon damals nahmen die Niederlande eine Sonderstellung ein, und doch ist eine Behandlung der Geschichte deutscher Malerei ohne Würdigung der flandrischen Schule nicht möglich. Die van Eyck einerseits, Dürer und Holbein andrerseits stehen auf dem gleichen Boden und schliessen eine und dieselbe Kunstperiode ein. Noch immer halten Verwandtschaft in Stamm, Sitte und Sprache trotz geschichtlicher und politischer Sonderung vor. Anders steht es mit dem 17. Jahrhundert; seit katholischer Reaction und Neubegründung spanischer Herrschaft in den südlichen, seit selbständiger Staatenbildung in den nördlichen Provinzen ist denn doch die Loslösung von Deutschland eine vollkommene, und es fehlt jede innere Nöthigung, die brabanter und die holländische Kunst, die ihr eigenes Leben haben, gemeinschaftlich mit der deutschen zu behandeln. Dennoch nimmt Ernst Förster in dem neuen Werke, wie einst in der Geschichte der deutschen Kunst, auch auf die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts Rücksicht, wenn er sie auch nur durch ein paar kleinere Stahlstiche aus jenem Buche illustriren kann. Das ist auch desshalb bedauerlich, weil er, wenn möglich, in dieser Periode noch schlechter zu Hause ist, als in den anderen, von Litteratur und neueren urkundlichen Forschungen noch weniger weiss und gerade den Hauptmeistern gegenüber noch geringeres Verständniss zeigt. Es ist uns zu unerquicklich, dies für Rubens, »geboren zu Siegen bei Cöln« (sagt man denn Ulm bei Stuttgart? oder Verona bei Mailand?), und bei Rembrandt im einzelnen nachzuweisen. Für Rembrandt's biblische Compositionen hat Förster das Wort: »Aber die Kunst lässt sich so wenig spotten als die Natur«, und erhebt sich hierauf zu dem Ausspruch: »Der Kirche hat er mit seiner Kunst nicht gedient«, als ob er seiner Confession nach je für die Kirche hätte malen können, und nicht alle seine Bibelbilder vielmehr ihrem Geiste wie ihrer Bestimmung nach für das Haus geschaffen wurden! E. Kolloff's classische Studie über Rembrandt im Historischen Taschenbuche von 1854 hat Förster nicht gelesen. Noch ist ihm das Berliner Bild der Herzog Adolf von Geldern, der seinem gefangenen Vater droht, das Dresdener das Gastmahl des Ahasverus, obwohl Kolloff nachgewiesen, dass in beiden Simson der Held ist, dort dem Philister drohend, der seine Tochter einem Anderen gegeben, hier auf dem Gastmahle Räthsel lösend, wofür im letzteren Falle sich sogar volle Bestätigung aus einer zeitgenössischen Quelle selbst ergeben hat. Aber noch weniger weiss Förster etwas von dem tiefen geistigen Verständniss Rembrandt's, das Kolloff erschlossen hat, von dem Nachweise echt evangelischer Empfindung in seinen naiven und gemüthvollen Bibelbildern. Ebenso unwissend ist er in Betreff aller urkundlichen und thatsächlichen Ermittlungen über Rembrandt seit der Schrift von Scheltema, und Vosmaer's grosse Biographie Rembrandt's, jetzt in zweiter Auflage erschienen, ist für Förster nicht gedruckt worden. So nennt er denn den Künstler »Paul Rembrandt von Ryn«, obwohl derselbe den Namen Paul nicht geführt hat, Rembrandt selbst vielmehr Vorname ist. Er nennt seinen Vater den Müllermeister »Gerritz«, obwohl der Vater vielmehr Harmen hiess, nach seinem Vater Harmen Gerritzoon, Sohn des Gerrit, oder abgekürzt Gerritz., aber mit einem Punkt. Er lässt Rembrandt am 15. Mai 1606 geboren werden und 1665 sterben, während urkundlich feststeht, dass er am 15. Juli 1607 geboren war und 1669 starb. Aehnlich steht es überall. Die neuere Forschung ist sich darüber klar geworden, dass Frans Hals die gründlichste Würdigung verdient, der ebenfalls als Haupt einer grossen Schule Rembrandt gegenüber steht. Ernst Förster nennt von ihm nur den Namen, führt ihn bloss mit verschiedenen anderen Malern »im Ramsch« auf und zwar, da es auch bei nur vier Worten nicht ohne Fehler ging, als »Franz Hals aus Mecheln«, obwohl er, in Antwerpen geboren, von Haarlem stammte und da lebte und starb. Adriaen van Ostade stammt Förster zufolge aus Lübeck; was gehen ihn die urkundlichen Forschungen eines van der Willigen an, die seine Geburt in Haarlem nachgewiesen haben! Dem Isaak van Ostade giebt er die Daten 1612-1645. statt 1621-1657, dem Brouwer 1608-1640, statt 1606-1638, dem Metsu 1615-1658, statt 1630 bis nach 1667, dem letzten Datum, das auf Bildern von ihm vorkommt, dem Jacob Ruisdael 1635-1681, obgleich er schon 1648 in die Gilde zu Haarlem aufgenommen ward und 1682 starb, dem Pieter de Hooch 1643-1708, während sein Geburtsjahr unbekannt ist und er 1681 starb, und unter seinen Bildern nennt Förster noch immer die Dresdener Briefleserin; obwohl sie mit dem Namen des Delft'schen van der Meer bezeichnet ist. Aber von diesem weiss Förster überhaupt nichts, obwohl eine fast noch interessantere Leistung, als die Wiederentdeckung des Gerard David durch Weale, die Wiederentdeckung des Jan van der Meer aus Delft durch W. Bürger ist, die Ermittlung einer grossen Anzahl meist früher dem Pieter de Hooch beigemessener Gemälde dieses Meisters aus älteren Katalogen oder nach übersehenen Inschriften, die Herstellung eines klaren Gesammtbildes von einem Künstler, der zu den genialsten Meistern aller Zeiten in Farbe und Lichtwirkung gehört.

Wir dürfen wohl hier schliessen, ohne noch auf Förster's Behandlung des 19. Jahrhunderts einzugehen; in seiner Geschichte der deutschen Kunst war diese das einzig Brauchbare, wenigstens so weit er, als Schüler von Cornelius und Zeuge des Münchener Kunstlebens, über Selbsterlebtes berichtete. Im übrigen war die allgemeine Orientirung mangelhaft und die Einseitigkeit des Standpunktes ein Hinderniss geschichtlicher Auffassung. Das ist in dem

jetzigen Auszuge nicht besser geworden.

Wenn man das Deutsche Kunstblatt aus den fünfziger Jahren zur Hand nimmt, wird man hier neben Kugler, Schnaase, Waagen auch Ernst Förster als Hauptmitarbeiter aufgeführt finden. Und doch konnte schon damals nicht zweiselhaft sein, welcher Abstand ihn von jenen Begründern der neueren Kunstgeschichte in Deutschland trennte. Selbst mit Passavant darf er sich nicht messen, der doch ebenfalls erst auf dem Wege praktischer Ausübung der Kunst zur Beschäftigung mit Kunstgeschichte gelangt war und es in Folge seines Bildungsganges nie zu richtiger historischer Methode gebracht hat. Aber Passavant hat wenigstens fleissig gesammelt und redlich gearbeitet. Ernst Förster hat einst die Wandbilder in der Georgscapelle zu Padua wieder aufgedeckt und publicirt; mit diesem Funde mag sein Name verknüpft bleiben; er hat viel gezeichnet, herausgegeben und geschrieben; aber etwas Wissenschaftliches nie geleistet. Dennoch fand er sein Publicum und er mag es behalten. Aber von den jetzigen Kunsthistorikern darf man nicht erwarten, dass sie Ernst Förster eben so nachsichtig neben sich nennen lassen, wie die erwähnten alten Herrn es einst gethan haben. Die jüngere Generation hat erfahren, welche Kämpfe und welche Anstrengungen dazu gehören, um der Kunstwissenschaft ihre Stellung im Kreise anderer Wissenschaften zu sichern, und den Verdacht, dass sie leichter dem Dilettantismus ausgesetzt sei, von ihr abzuwälzen. Zu diesem Zwecke ist es unumgänglich, die Kluft aufzudecken, welche Bücher, wie sie Ernst Förster producirt, von wirklichen kunstgeschichtlichen Arbeiten scheidet. Man muss nur bedauern, dass er selbst so wenig Respect vor seinem Greisenalter hatte, um noch ein Machwerk in die Welt zu senden, das nicht nur eine bodenlose Unwissenheit in den einfachsten kunstgeschichtlichen Begriffen und Kenntnissen verräth, sondern auch an Flüchtigkeit, Schlauderhaftigkeit und Gedankenlosigkeit der Bearbeitung seinesgleichen sucht. A, W,

Alfred Woltmann. Aus vier Jahrhunderten niederländisch-deutscher Kunstgeschichte. Berlin. Verein für deutsche Literatur. 1878.

Das vorliegende Buch enthält eine Sammlung von Vorlesungen, welche Woltmann in Berlin, Wien, Prag und in verschiedenen rheinischen Städten gehalten hat. Der Zweck, dem sie dienten, bezeichnet auch ihren Charakter. Es sind populär gehaltene wissenschaftliche Arbeiten, welche die Resultate der historischen Forschung einem grösseren Publicum vermitteln. Dem Zwecke

Ш

entspricht auch die Wahl der Stoffe, die grösstentheils jenen Gebieten entnommen sind, welche das Interesse der Gegenwart in den Vordergrund gedrängt
hat; sie behandeln Dürer, Rubens, van Dyck, Frans Hals, Rembrandt oder
Künstler der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart, wie Cornelius, Kaulbach, Schinkel etc. Es ist aus der Wahl der Stoffe nicht zu verkennen, dass
Woltmann den innigen Zusammenhang, in welchem die gegenwärtige Entwicklung der deutschen Kunst mit der vergangenen Blüthe der stammverwandten flämischen und holländischen steht, besonders hervorhebt.

Als historische Aufsätze aber bieten sie noch ein besonderes Interesse aus dem Grunde, weil sich die reiche Autopsie des Verfassers, seine umfassende Kenntniss der Objecte hier ebenso geltend machen, wie die vollkommene und sichere Bewältigung des litterarischen Materials. Die eminente Begabung aber, das gewonnene Wissen für andere fasslich, ja anschaulich darzustellen, die Woltmann im hohen Grade besitzt und von der er im I. Bande seiner »Geschichte der Malerei« glänzende Proben giebt, enthebt uns die formellen Vorzüge dieser Aufsätze noch insbesondere zu betonen. Das Buch kann dem Leser, der unterrichtet und gefesselt sein will, nur auf das Wärmste empfohlen werden.

Selbstverständlich vermeidet es Woltmann, Partien zu berühren, die nur für den Kreis der Fachgelehrten von Interesse sind. Hier aber, wo wir diese Rücksichten nicht zu beobachten haben, ist es uns erlaubt, eine der gewöhnlichsten Angaben, welche eine gegenwärtig allgemein giltige Annahme betrifft, der wir in Woltmann's Aufsatz über Frans Hals wieder begegnen, näher zu untersuchen.

Frans Hals ist für die gesammte Litteratur der Gegenwart im Jahre 1584 geboren. Wir besitzen jedoch über sein Geburtsjahr drei verschiedene Mittheilungen: Die älteste rührt von dem Maler Mathias Scheits (gestorben um 1700) her; dieser schrieb: »Hals starb um 1665 oder 66, nach meiner Vermuthung wohl 90 Jahre alt, oder doch nicht viel weniger.« Nach dieser Vermuthung wäre er 1576 geboren.

Die zweite Nachricht ist die Houbraken's († 1719), welche auf einer älteren handschriftlichen Angabe oder auf sehr glaubwürdiger mündlicher Mittheilung zu beruhen scheint. Dieser sagt (I. 95): »Er ist zu Harlem 85 oder 86 Jahre alt im Jahre 1666 gestorben. © Demnach wäre er 1580 oder 1581 geboren. Nun kommt die dritte Angabe, welche durch van Eynden (IV. 144) neuerdings in Circulation gesetzt wurde. Diese beruht auf einer handschriftlichen Notiz des Cornelis van Noorde auf der Rückseite einer Zeichnung nach einem Bilde von Claes Hals, und sagt, dass der Vater dieser Malers, also Frans Hals, im Alter von 82 Jahren starb. Demnach wäre er im Jahre 1584 geboren.

Die letzte Angabe hat man allgemein acceptirt, ohne zu fragen, woher dies van Noorde, der selbst erst im Jahre 1731 geboren ward und dies 1779 niederschrieb, gewusst haben mag. Er dürfte wohl einen anderen Gewährsmann dafür haben? Er hat ihn auch und entnahm diese Nachricht dem Buche seines Zeitgenossen Descamps.

Vermöge dieses Kreislaufs sind wir dahin gekommen, gerade jene Angabe zu acceptiren, welche keine Glaubwürdigkeit besitzt, und begegnen ihr bei Woltmann ebenso wie bei Bode und Vosmaer.

Dr. Alfred von Wurzbach.

Italienische Studien. Zur Geschichte der Renaissance. Von Hermann Hettner. Braunschweig, Druck und Verlag von Fr. Vieweg & Sohn. 1879. 312 S.

Der Parallelismus aller Geistesoffenbarungen in Perioden gesunder, kräftiger Entwickelung kann nicht bezweifelt werden. So liegt es nahe, in der circulirenden Litteratur einer Zeit Mittel zu suchen, um zu einer präciseren Erklärung des Gedanken- und Ideengehalts von gleichzeitigen künstlerischen Richtungen und von Kunstdenkmälern zu gelangen. Das ist kein kurzer aber ein lohnender Weg; Burckhardt, Springer haben das bewiesen, und nun auch das neue Hettner'sche Buch. Das Verständniss der Kunst der Renaissanceperiode in Italien erhält durch dasselbe in Wahrheit eine Förderung. Das ist kein geringes Lob, wenn man es mit gutem Gewissen einem Buche nachsagen kann.

Die erste Studie gehört der Streitfrage über Niccolo Pisano. Die Hypothese von der süditalienischen Abkunft Niccolo's kann nach den jüngst publicirten Nachweisen Milanesi's kaum mehr discutirt werden; Hettner beschäftigt sich auch nur mit dem Stil Niccolo's und weist zunächst hin auf die Nachwirkung altetruskischer Formen in Toscana, die auch in Niccolo's Arbeiten constatirbar ist. »Etruskisch sind seine derben Körperformen und seine untersetzten, gedrückten Proportionen; etruskisch ist seine mehr malerische als plastische Composition, etruskisch ist seine durch deutliche Farben- und Goldspuren bezeugte Lust an Farbenschmuck und Vergoldung«. Zugleich zeigt Hettner, dass auch die ganze Art des Aufbaues und des Schmucks der Kanzel Niccolo's toscanisch sei, denn »nur die toscanische Kanzel erhob sich zu reichen, selbständigen figürlichen Darstellungen«. In Rom dominirte das kunstvoll verschlungene farbige Steinmosaik der Cosmaten und in Süd-Italien hatte man sich diesem römischen Einflusse untergeordnet. Schliesslich giebt dann Hettner eine eingehende Interpretation des gedanklichen Inhalts, der dem Figurenschmuck der Pisaner Kanzel zu Grunde liegt.

Die zweite Studie »Ursprung der Renaissance« zerfällt in drei Theile. Der erste ist den litterarischen Bahnbrechern Petrarca und Boccaccio gewidmet. Hier wird nichts Neues geboten; die Bemerkung, Petrarca und Boccaccio repräsentirten die Sturm- und Drangperiode der italienischen Litteratur, wird man kaum zustimmend hinnehmen wollen; soll schon eine Parallele mit der Zeit Rousseau's angestellt werden, so giebt die auf Petrarca und Boccaccio folgende viel stürmischere Generation entschiedenere Anknüpfungspunkte. Ich verweise auf Cino da Rinuccini's Anklageschrift der Verleumder Petrarca's, Dante's u. s. w., wo das Programm jener Stürmer entwickelt wird (bei Wesselofsky, Il Paradiso degli Alberti etc. I. 2. App. 17). Der zweite Theil der Studie führt die These aus, dass die Kunst der Renaissance der bildlich monumentale Ausdruck des von dem Humanismus neu gewonnenen reinen freien

Menschheitsideals ist. Die Kunst freilich kommt dann in ihren Leistungen um weite Wegeslänge der Litteratur voraus, weil sie mit Thatkraft, unerschrockener Kühnheit und Folgerichtigkeit ihren Zielen nachgeht; aber der Verfasser hat vergessen dazu zu bemerken, dass ein folgerichtiges Durchkämpfen der von dem Humanismus aufgestellten Ideale - abgesehen von den socialen Verhältnissen und dem Racenaturell - einen ganz anderen Kraftaufwand gefordert hätte, als die volle Verwirklichung der neuen Kunstideale forderte. An dieser Stelle finden sich auch zwei geistvolle Beiträge zur Geschichte künstlerischer Motive - nämlich des Madonnen- und Abendmahl-Motivs. Der dritte Theil der Studie behandelt den Kampf um Formensprache und Technik. Hettner weist hin auf das frühzeitige Studium der Anatomie in Italien und auf den Eifer, mit welchem im 15. Jahrhundert Anatomie und Proportionslehre von den Künstlern studirt wurde; es sind dies die Hauptmittel, der Naturformen sich zu bemächtigen. Das Verhältniss zur Natur lässt den Verfasser die Künstler des 15. Jahrhunderts in drei Kategorien theilen: Idealisten, Realisten und »mönchische Künstler«. Ich glaube, diese Unterscheidung thut der Thatsache Gewalt an - was immer geschieht, wenn man historische Erscheinungen in zu intime Nähe mit modernen Schlagworten bringt. Ghiberti z. B., den Hettner neben Masaccio, Botticelli, den beiden Lippi als Idealisten aufführt, steht Fra Giovanni viel näher als jenen Andern; er ist ebenso ein Ausläufer der Trecentisten wie Fra Giovanni, Ghiberti allerdings nur in seinem Stile, Fra Giovanni auch dem Geiste nach. Uebrigens hat auch Ghiberti der Kenntniss der Structur des menschlichen Leibes nahe zu kommen gesucht. wie dies ein Capitel im dritten seiner Commentare bezeugt. Im Kampfe um die Darstellungsmittel kommt die Ausbildung der Kunst der Perspective und der Maltechnik in Frage. Hettner stellt sich auf Seite der älteren Anschauung, dass die neue Maltechnik von Venedig aus nach Italien kam, entgegen also der Meinung Crowe und Cavalcaselle's, nach welchen schon die Peselli und Pollajuoli in Besitz derselben gewesen wären. Warum Hettner 1477 als Zeit der Ankunft Antonello's in Venedig angiebt, ist mir nicht bekannt; ich meine, dass die künstlerischen Zeugnisse für Antonello's Anwesenheit in Venedig vom Jahre 1473 an doch nicht wegzuleugnen sind. - Im Ganzen empfindet man an dieser Stelle wieder peinlich, dass noch immer eine gründliche Untersuchung über die Geschichte der Oelmalerei in Italien uns mangelt.

Die dritte Studie: Die Dominicaner in der Kunstgeschichte des 14. und 15. Jahrhunderts, übertrifft an positiven Resultaten alle anderen. Die Erklärung von Traini's Altarbild in S. Catarina in Pisa durch Tomaso's Summa contra Gentiles, dann die Darstellungen des Lebens und der Lehre der Kirche in der Spanischen Kapelle in S. Maria Novella durch die Summa totius theologiae (warum schreibt der Verfasser consequent Summa theologica?) und den Commentar des Canticum Canticorum ist auch in allen Einzelheiten von zwingender Beweiskraft. Und auch für die Deutung des Wandbildes im Campo Santo in Pisa, des sogenannten Trionfo della Morte, bringt er neues Material von grosser Wichtigkeit bei. Die Studie über die Dominicanerkunst schliesst mit einer Charakteristik der Kunstanschauung Savonarola's. In der kurzen Studie über

das Cambio zu Perugia macht Hettner auf den tiefsinnigen, damals aber ganz geläufigen Grundgedanken der Wandmalereien aufmerksam, der heute so oft als allegorische Spielerei verurtheilt wird.

Die fünfte Studie ist den religiösen Wandlungen der Hochrenaissance gewidmet. Der erste Theil orientirt über das Wiederaufleben der platonischen Lehre. Mit den Hauptsachen völlig einverstanden, möchte ich nur einige Details richtig stellen. Fra Dominici hasst die Antike nicht so fanatisch, wie der Verfasser meint (er hat z. B. folgenden Satz: la sapienzia è il meglio che sia: perche caperrà, con Platone venduto, in ogni onorevol luogo. Regola del Governo et. ed. Salvi pg. 184), und Coluccio Salutati gehört nicht zu der radical antikisirenden Richtung, denn ihm durfte Fra Dominici seine Lucula noctis die Hauptschrift gegen die Ueberhandnahme paganer Bildung - widmen*). L. B. Alberti bricht durchaus nicht »entschieden« mit der christlichen Ueberlieferung, sondern er zeigt sich in seinen Tractaten als Hauptvertreter jener Richtung, welche Christenthum mit antiker Bildung zu verschmelzen sucht. Die Auslassungen Alberti's in De re sedificatoria erklären sich aus antikisirender Nomenclatur. Der zweite Theil dieser Studie behandelt Raphael's Verhältniss zu den kirchlichen Bewegungen unter Julius II. und Leo X., so weit sich dies in seinen Werken kundgiebt. Die Deutung der Schule von Athen weicht nicht von der Springer's ab, sie wird nur detaillirter durch die stricten Hinweise auf Ficinus. Dass die Interpretation der Tafel des Pythagoras eine philosophische und keine musikgeschichtliche sein darf, ist jedem klar, der in den Geist jener Zeit eingedrungen ist. Mit Hettner stimme ich auch in der Deutung des hinter Pythagoras stehenden Orientalen überein, es ist Hermes Trismegistos, nicht Averroes; schon vor Ficin war Hermes Tr. als Repräsentant alter orientalischer Weisheit bekannt - »vecchissimo scriptore« nennt ihn Alberti zu Anfang des II. Buches über die Malerei. Die Deutung der Wandgemälde der Stanza d'Eliodoro, dell' Incendio und des Constantinsaals aus ganz bestimmten politischen und kirchengeschichtlichen Ereignissen jener Zeit heraus ist mit viel bestechenden Beweisstellen ausgerüstet, dürfte aber dennoch nur wenig dem Sachverhalt entsprechen. Die Abnahme künstlerischer Vollendung von der Stanza dell' Incendio an ist auch nicht auf den Widerwillen Raphael's gegen das »Pfäffische und herrschsüchtig Hierarchische« zu erklären, sondern aus den immer weiter gezogenen Grenzen seines Thätigkeitskreises. Und noch gewagter ist es, das »visionäre« Element in Raphael's Andachtsbildern von 1511 und bes. 1515 ab dem Umschwung religiöser Stimmung, der in dem lateranensischen Concil seinen Ausgang haben soll, zuzuschreiben. Das stimmt nach keiner Richtung. Eine Verinnerlichung religiösen Lebens lässt sich denn doch unter Leo X. nicht constatiren, wenngleich das officielle Kirchenthum in Folge des Concils strenger wurde. Man denke nur an die Ergüsse von Leo's Hofpreten — und selbst Sannazaro's De partu virginis erhält nach Hettner's eigener Meinung durch das Vermischen heidnischer

^{*)} Voigt (Die Wiederbelebung des class. Alterthums) meint irriger Weise, sie sei gegen Coluccio Salutati gerichtet gewesen. (S. 456.)

und christlicher Vorstellungen einen ganz barocken Charakter. Einzelne Mahnrufe zu religiöser Einkehr haben in Italien nie gefehlt. Bei Raphael aber bedeutet das visionäre Element in seinen Andachtsbildern nur die höchste Steigerung der künstlerischen Kraft; er schafft die Gestalten des Evangeliums und der christlichen Legende ganz aus christlichem Geiste heraus, wie er zu gleicher Zeit in den Fresken der Farnesina antike Lebensstimmung zu classisch vollendetem Ausdruck bringt. So ist denn auch Raphael's Verhältniss zur Transfiguration ein naiveres, als Hettner zugiebt. Er hat sich in der Gestaltung des Stoffes einfach an das Matthäusevangelium gehalten, in welchem der Vater des Besessenen Christus erzählt, er habe seinen Sohn während der Verklärung zu den Jüngern gebracht, welche ihn aber nicht heilen konnten. Weitere ideelle Bezüge, wie sie schon Goethe an dem Bilde rühmte, lagen dem Künstlernaturell Raphael's dann wohl nahe. Noch weniger wird man Tizian's Assunta oder Sebastiano's Auferweckung des Lazarus oder Bazzi's Malereien im Oratorium des hl. Bernardin in Siena auf solche religiöse Stimmungen zurückführen können. -

Der dritte Theil dieser Studie ist Michelangelo's Malereien in der Sixtina gewidmet. Wenn religiöser und panegyrischer Eifer in Michelangelo verstecktes Lutherthum entdeckte, so hat Hettner mit Recht es ganz besonders betont, dass Michelangelo trotz aller erhöhten religiösen Stimmung strenge auf dem Boden der katholischen Lehre verblieb, ja dass selbst die strenge Kirchlichkeit der Gegenreformation auf ihn ihren Einfluss übte. Aus der Interpretation der Deckenmalereien möchte ich die annehmbare Deutung der Doppel-Eva durch die Platonisch-Ficin'sche Schöpfungslehre hervorheben.

Die letzte Studie, die Spät-Renaissance, behandelt zunächst das Renaissancedrama und die Vitruvianer und Manieristen. Hettner meint, der Verfall der Kunst sei begründet in dem Umschwung der Bildung; die »hochgestimmten Ideen« fehlten, es blieben nur die Formen. Man bewegt sich da in einem circulus vitiosus. Ich meine, so lange schöpferische Kraft vorhanden ist, werden Ideen, Erfindungen, Bilder, Statuen, Bauten in die Welt gesetzt; und wenn diese Kraft — dem Naturgesetz entsprechend — sich ausgelebt hat, so giebt es nur ein Zehren von der Vergangenheit, wie immer die Zeit sich gestalte. Das »Nothwendige und Wirkliche«, aus dem Schöpfungen sich bilden, ist allein die Naturkraft in der Brust des Künstlers. Der zweite Theil ist dann Tasso gewidmet, dessen Geistesstörung aus dem Zwiespalt zwischen der Renaissancebildung und der strengen Kirchlichkeit der Gegenwart mit psychologischer Folgerichtigkeit deducirt wird.

Meine Gegenbemerkungen sollen den Werth des Hettner'schen Buches nicht verkleinern; ich habe zu viel Belehrung, Genuss und Freude daraus geschöpft, um nicht mit herzlicher Dankbarkeit für den Verfasser erfüllt zu sein.

Hubert Janitschek.

Die Päpste der Renaissance. Von Dr. Paul Tschackert, a. o. Professor der Theologie in Halle a. S. (Sammlung von Vorträgen. Herausgeg. von W. Frommel und Ed. Pfaff. I. 7.). Heidelberg. C. Winter's Universitätsbuchhandlung. 1879.

Auf 22 Seiten wird von dem Verhältnisse Julius' II. und Leo's X. zu Bramante, Michelangelo und Raphael gesprochen. Beneidenswerth sind die Renaissance-Päpste, die nicht erwähnt werden und noch beneidenswerther die Künstler, für deren Erwähnung die 22 Seiten keinen Raum bieten. Herr Prof. Tschackert mag ein tüchtiger Theologe sein, der kunsthistorische Anlauf, den er macht, bietet nur Gemeinplätze, wenn man die pfäffische Färbung, die schiefen Urtheile nicht als Originalität gelten lassen mag. Nur Einiges zur Probe. »Der Kuppelbaustil« wird als Kirchenbaustil perhorrescirt, weil darin »die Phantasie im Diesseits in der Schwebe gehalten wird«. Michelangelo's Deckenmalereien in der Sixtina »gehören in kein christliches Gotteshaus«. In seinem Moses »erscheint die Seelenbewegung nicht religiös motivirt, der Kopf ist für diesen Riesenkörper zu klein, das Spiel der rechten Hand mit dem schön gewellten Bart vielleicht kokett und der Faltenwurf auf dem entblössten Knie gradezu unschön«. Noch schlimmer aber kommt Raphael weg, welcher »der Maler der heitern schönen Sinnlichkeit, für Leo der rechte Mann« ist, wobei Leo's »niedriger Sinn« wiederholt gebührend hervorgehoben wird. Dieser erniedrigt Raphael's Stil zum »Complimentirstil«, wie das dessen Malereien in der Stanza d'Eliodoro und besonders der Stanza dell' Incendio bezeigen. Er wirkt dann vollends schädlich auf den Künstler, »indem er den genialen Raphael fortan Jahre lang fast nur mit Decorationen beschäftigte«. So entstanden die Deckenbilder in den Loggien, die »auf den geistigen und religiösen Gehalt hin betrachtet, doch nichts als liebliche Spielerei« sind! Was aber seine Teppich-Cartons betrifft, so ist in hohem Grade zu bedauern, »dass der niedrige Sinn Leo's diese herrlichen Zeichnungen nur zu dem untergeordneten Zwecke verlangte, dass sie flandrischen Webern als Teppichvorlagen dienten«. Einige Proben für die Art der geschichtlichen Charakteristik der beiden Renaissance-Päpste zu geben erspare ich mir. - Sapienti sat! H. J.

Gesammelte kunsthistorische Schriften von R. Eitelberger v. Edelberg. 1. u. 2. Bd. Wien 1879, W. Braumüller. 8°.

In den beiden stattlichen seit kurzem vorliegenden Bänden, in welchen R. v. Eitelberger begonnen hat seine kunstwissenschaftlichen Schriften gesammelt herauszugeben, liegt eine überaus werthvolle Gabe vor, welche weit über die engeren Fachkreise hinaus auf dankbare Anerkennung rechnen darf. Was diese Sammlung von allen ähnlichen unterscheidet, ist die einheitliche Grundstimmung, die feste Geschlossenheit ihres Inhalts. Sie zieht die Summe dessen, was einer der ausgezeichnetsten heutigen Kunstgelehrten, das Haupt der österreichischen kunsthistorischen Schule, drei Decennien hindurch für die Entfaltung der heimischen Kunst und Kunstgewerbe in unablässiger patriotischer Hingabe gewirkt und geleistet hat. Auf Oesterreich und dessen künstlerische Entwicklung bezieht sich hier Alles; und zwar sind es ausschliesslich die Bestrebungen der mächtig ringenden Gegenwart, denen sowohl die historischen als die pädagogischen Aufsätze — unter diese beiden Gesichtspunkte lassen sie sich sämmtlich einreihen — gewidmet sind. Aber es ist nicht ein enger Localgeist, der diese Aufzeichnungen dictirt hat, vielmehr erkennen wir in jeder Zeile

den umfassenden Blick, die weite und hohe Gesinnung eines Mannes, der rastlos den Entwicklungen des gesammten Kunstlebens aller Zeiten gefolgt ist, um aus diesen Studien den vorurtheilsfreien Standpunkt für die Gegenwart zu gewinnen. Bei keinem unter den heutigen Kunstgelehrten ist in solchem Maasse das aus der Betrachtung der Vergangenheit Gewonnene in Fleisch und Blut für die unmittelbare praktische Verwerthung übergegangen. Man ist in der demokratischen, sagen wir vielmehr plebejischen Strömung der Gegenwart gar zu sehr geneigt, allen Heroencultus zu verhöhnen und die hervorragenden Persönlichkeiten in ihrem Werthe herabzusetzen; dennoch bleibt die alte Wahrheit unanfechtbar, dass es niemals die Massen, dass es stets nur einzelne ausgezeichnete Menschen sind, welche neue Bahnen eröffnen, und dass der blinde Tross nur dann eine Bedeutung gewinnt, wenn er sich von den wenigen Einsichtsvollen leiten lässt. Für den Aufschwung des künstlerischen, noch genauer gesagt des kunstgewerblichen Lebens in Oesterreich gebührt keinem eine solche durchschlagende Stellung wie Eitelberger. Allerdings fand er in den entscheidenden höchsten Kreisen das verständnissvolle Entgegenkommen, ohne welches auch seine Kraft sich vergeblich aufgerieben hätte.

Es war um die Mitte der fünfziger Jahre, als ich bei meinem ersten längeren Aufenthalt in Wien Eitelberger kennen lernte. Ich kam von Berlin, wo damals unter Kugler, Schnaase, Waagen, Hotho, Guhl die Kunstgeschichte des Mittelalters und der neuen Zeit glänzend blühte, während Gerhard, Panofka, Toelken, Curtius die Antike vertraten. Dieser reichen Entfaltung hatte Wien nicht entfernt Ebenbürtiges an die Seite zu setzen. Die langjährige geistige Absperrung Oesterreichs unter dem Metternich'schen Polizeiregiment hatte das wissenschaftliche Leben dort aufs schwerste in Fesseln geschlagen. Aber schon regte sich auf allen Gebieten ein jugendlicher Eifer, das lange Versäumte nachzuholen, mit der vorangeschrittenen Entfaltung im deutschen Reiche in die Schranken zu treten. Wie für die monumentale Kunst die Erbauung der Altlerchenfelder Kirche das Signal zur Befreiung vom bureaukratischen Joche war, so wurde für die kunstgeschichtlichen Bestrebungen die Begründung der Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Denkmale der Beginn einer neuen Aera. Neben Gustav Heider war Eitelberger eine der Hauptstützen dieser wissenschaftlichen Tendenz, die sofort in den »Mittheilungen« und dem »Jahrbuch« der Central-Commission, sowie in der reich illustrirten Publication der »Mittelalterlichen Denkmale des österreichischen Kaiserstaates« Ausdruck fand. Für letzteres Werk war es nothwendig - bezeichnend für die damaligen Verhältnisse Wiens - eine süddeutsche Verlagshandlung (Ebner & Seubert in Stuttgart) zur Herausgabe zu gewinnen. Während Heider in seinen musterhaften Arbeiten über die typologischen Bilderkreise, über die Kirche zu Schöngrabern, über das Antependium von Klosterneuburg u. A. archäologische Forschungen von ernster Gründlichkeit darbot, warf sich das beweglichere Naturell Eitelberger's auf die Fülle der damals noch unbekannten kunstgeschichtlichen Denkmale des Kaiserstaates und brachte als Frucht wiederholter Ausslüge in die einzelnen Kronländer seine lebendig, wenn auch nicht erschöpfend geschriebenen Berichte über ungarische und dalmatinische Bauwerke des Mittelalters. Doch war dies nicht dasjenige Gebiet, auf welchem er seine Lorbern ernten sollte.

Vielmehr kam es ihm von Haus aus darauf an, das Interesse an den Schöpfungen der Kunst in weiteren Kreisen zu wecken, den Kunstsinn zu entwickeln und zu pflegen, weil er ganz richtig erkannte, dass nur aus einer möglichst allgemeinen Theilnahme eine kraftvolle neue Blüthe des künstlerischen Lebens zu erwarten sei. Schon seit 1847 hatte er deshalb an der Wiener Universität kunstgeschichtliche Vorträge begonnen, die er auch in späteren Jahren, trotz vielseitiger organisatorischer Thätigkeit, mit Vorliebe beibehalten hat. Eitelberger gilt nicht für einen Docenten von hervorragender formaler oder gar rhetorischer Begabung; aber wenn dies ein Mangel ist, so hat er ihn durch die anregende Lebendigkeit, die stets nur auf die Sache zielende Objectivität, die sprudelnde Fülle von Ideen reichlich aufgewogen. Und der Erfolg hat gezeigt, dass er zu den einflussreichsten Lehrern gezählt werden muss; Eitelberger hat anregend auf die ganze jüngere Generation gewirkt und eine tüchtige Jüngerschaar für unsere Wissenschaft gewonnen. Durch die Herausgabe der »Quellenschriften«, die jetzt bis zum vierzehnten Bande vorgerückt sind, hat er hauptsächlich seinen Schülern Aufgaben gestellt, bei welchen sie sich in strenger historisch-kritischer Methode zu üben Gelegenheit fanden. Durch alles das ist ein so rüstiger kunstgeschichtlicher Betrieb gefördert worden, dass Wien gegenwärtig für diese Disciplin unbestritten den ersten Rang einnimmt.

Mit alledem erschöpft sich aber die Bedeutung Eitelberger's nicht; sein rastlos zum Schaffen, zu praktischer Thätigkeit drängendes Naturell konnte sich mit einer überwiegend theoretischen Wirksamkeit nicht begnügen. Die Weltausstellungen von 1851, 1855 und 1862, die er als aufmerksamer Beobachter, zum Theil in officieller Stellung besuchte, zeigten ihm das Bild von dem angespannten Wetteifer, in welchen die europäischen Culturvölker auf dem Gebiet gewerblichen Schaffens eingetreten waren; man erkannte deutlich, welche Anstrengungen England, durch die erste internationale Ausstellung belehrt, gemacht hatte, um durch die Gründung des Kensington-Museums und durch energische Verbreitung eines höheren künstlerischen Sinnes den im Kunstgewerbe noch in unbestrittener Alleinherrschaft das Feld behauptenden Franzosen die Palme streitig zu machen. Mit richtigem Blick erkannte Eitelberger, dass sein Vaterland in diesem Wettkampf, bei welchem es sich nicht bloss um ästhetische, sondern um schwerwiegende volkswirthschaftliche Interessen handelt, noch zurückstehe, dass aber der österreichische Stamm eine reiche Begabung für diese Seite gewerblichen Schaffens besitze. Aus dieser Erkenntniss entstanden jene, an entscheidender Stelle gebilligten Vorschläge, welche die Gründung des Oesterreichischen Museums zur Folge hatten. Wer die bescheidenen Anfänge dieser Anstalt in unzureichenden Localitäten gekannt hat und den heutigen Zustand dieses auf dem Continente nirgends erreichten, geschweige denn übertroffenen Institutes mit seinen Schulen, seinen über alle Kronländer sich verbreitenden Filialen (so darf man sie wohl nennen) vergleicht, der hat eins der glänzendsten Blätter der neuesten österreichischen

Culturgeschichte aufgeschlagen. — Und wie von diesem Centrum aus auf die gesammte Kunstindustrie des Kaiserstaates fördernde Einflüsse geübt worden sind, so dass dieselbe einen immer höheren Rang unter den Leistungen der modernen Culturvölker erstiegen hat, das ist so allgemein bekannt, dass es keiner genaueren Darlegung bedarf. Ohne die Initiative eines Mannes, der in so hohem Grade umfassende Einsicht mit Thatkraft, theoretisches Wissen mit organisatorischem Talent vereinigt, und der durch diese Eigenschaften das Vertrauen nicht bloss an den entscheidenden höchsten Stellen, sondern auch in den Kreisen der Künstler und der Gewerbetreibenden sich zu erringen wusste, wären diese glänzenden Erfolge nicht möglich gewesen.

Begreiflich daher, dass auch die litterarischen Arbeiten eines solchen Mannes besondere Beachtung verdienen. Nicht etwa wegen ihrer künstlerisch vollendeten Form, denn eine solche ist nicht Eitelberger's Sache, und er strebt auch nicht danach. Er wirft in lebhaft erregter Darstellung seine Gedanken hin und ist, wie die meisten seiner schriftstellernden Landsleute, nicht einmal frei von Austriacismen, wie man denn den ächt österreichischen fehlerhaften Conditionalis (z. B. I, 207: »Würde er von Haus aus reich gewesen sein, so würde er « u. s. w., statt: »Wäre er . . . reich gewesen «) häufig antrifft. Also nach classischer Diction ist nicht gestrebt; aber was will das sagen gegenüber den sonstigen Vorzügen dieser Arbeiten! Ueberall verrathen sie den lebendigen Eifer, die warmherzige Begeisterung, die sich ganz an die Sache hingiebt; überall eine Fülle von Kenntniss und Erfahrung auf allen Gebieten des Kunstbetriebes, eine Weite und Höhe objectiver Betrachtung, die auf dem Grunde umfassender historischer Studien beruht und in gerechter Würdigung den Bestrebungen der Gegenwart ein reiches Wissen zur Verfügung stellt.

Der erste Band enthält unter dem Sondertitel »Kunst und Künstler Wiens der neueren Zeit« eine Anzahl von Aufsätzen, deren Entstehung eine Periode von dreiunddreissig Jahren umfasst. Einige sind früher bereits in Zeitschriften veröffentlicht, erscheinen hier aber in sachgemässer Umarbeitung: andere sind aus Vorträgen entstanden; noch andere werden hier zum ersten Male ans Licht gegeben. Hier bieten besonders die Abhandlungen über das Wiener Genrebild, über Peter Krafft, über Danhäuser und Waldmüller, über Friedrich Gauermann werthvolle Beiträge zur neueren Kunstgeschichte Wiens. Ansprechend ist namentlich die echt historische Art, mit welcher der Verfasser die künstlerischen Bewegungen aus den allgemeinen socialen Zuständen und dem geistigen Leben der Zeit ableitet und erklärt. Man lernt die kleinbürgerlich engen Verhältnisse des vormärzlichen Wien kennen, wo die absolutistische Regierungsgewalt alles politische Leben fern hielt und durch ein Absperrungssystem das alte »gemüthliche« Oesterreich vom grossen Strom der allgemeinen Entwicklung abdämmte. Ein unmittelbarer Ausdruck jener Zustände war das ältere Genrebild der obengenannten Meister. Einen lehrreichen historischen Ueberblick enthält die Vorlesung über die Plastik Wiens in diesem Jahrhundert, welcher die biographische Skizze über Hans Gasser als Ergänzung nachfolgt. Der Aufsatz über den als feinsinniger Kunstkenner und Sammler hervorragenden J. D. Böhm entwirst ein anziehendes Bild dieses trefflichen und liebenswürdigen Mannes, mit dem man nicht verkehren konnte, ohne an Einsicht bereichert zu scheiden; zugleich entrollt sich dabei eine lebendige Schilderung der damaligen Zustände in den Wiener Kunstkreisen. Endlich gewährt eine Reihe von Arbeiten eine nicht minder werthvolle Darstellung der architektonischen Entwicklung Wiens, indem einige der bedeutendsten Künstler, und zwar van der Nüll und Siccardsburg, Ferstel und Friedrich Schmidt in ihren Werken geschildert werden. Daran knüpft sich ein Aufsatz »über die kirchliche Architektur in Oesterreich im Jahre 1852«, d. h. in jener Umwandlungsepoche, welche mit den büreaukratischen Traditionen im Bauwesen brach und der freien künstlerischen Entfaltung die Bahnen öffnete. Alle diese Abhandlungen erfreuen nicht bloss durch eine reiche Fülle kunsthistorischer Thatsachen, sondern mehr noch durch den Geist unabhängiger, vorurtheilsfreier Würdigung, welcher sowohl den einzelnen Werken, als auch den verschiedenen Richtungen im Ganzen und Grossen gerecht zu werden weiss. Nur gegen die »deutsche Renaissance« ist der Verfasser sichtlich etwas voreingenommen; ein Punkt, auf den ich noch zurückkomme.

Der zweite Band dieser gedankenhaltigen Sammlung führt den Sondertitel »Oesterreichische Kunst-Institute und kunstgewerbliche Zeitfragen.« Hier begegnen wir dem Verfasser auf seinem eigentlichen Lieblingsfelde; hier erfahren wir — um nur das Wichtigste hervorzuheben — von dem competentesten Berichterstatter die Geschichte vom Entstehen des Oesterreichischen Museums und seiner Kunstgewerbeschule, von den Gewerbemuseen in den Kronländern, kurz wir gewinnen den vollen Einblick in die Organisation aller jener ineinander greifenden Anstalten, durch welche die kunstgewerbliche Reform in Oesterreich zur Verwirklichung gekommen ist. Eine Reihe von Artikeln schliesst sich daran, welche einzelne kunstgewerbliche Zeitfragen und anderes dahin Gehörige erörtern. Auch hier ist es überall eine Freude, einen Mann mit der vollen Sachkenntniss, dem reichsten Wissen, einer mit rastloser Energie gepaarten Umsicht und echt patriotischer Wärme diese wichtigen Angelegenheiten behandeln zu sehen. Hier öffnet sich eine Fundgrube gesunder Beobachtungen, werthvoller Aufschlüsse, bedeutsamer Winke.

Ich muss darauf verzichten, ins Einzelne einzugehen, und will nur einige Bemerkungen an den letzten Aufsatz der Reihenfolge knüpfen, welcher "die deutsche Renaissance und die Kunstbewegungen der Gegenwart« zum Gegenstande hat. Der Verfasser leitet diesen Aufsatz mit einer im Ganzen treffenden Charakteristik der Thätigkeit Kugler's ein. Nur das eine Urtheil möchte ich nicht unterschreiben: dass die Geschichte der Malerei "die relativ schwächste« unter allen seinen Arbeiten sei. Ich muss dieses Urtheil um so entschiedener bestreiten, als ich demselben kürzlich auch im Feuilleton einer der grossen Wiener Zeitungen begegnete, woraus ich schliesse, dass diese Ansicht dort in gewissen Kreisen sich als Dogma einzunisten anfängt. Erwägt man die damaligen Verhältnisse, die Spärlichkeit und Mangelhaftigkeit der Vorarbeiten (es handelt sich um das Jahr 1837!), so wird eine gerechte Beurtheilung darauf Rücksicht nehmen müssen und zugestehen, dass eine Geschichte der Malerei von solcher Klarheit der Anlage und Gliederung, von

solcher Frische der Schilderung, solcher glücklichen Bestimmtheit und geistvollen Prägnanz der Charakteristik eine eminente Leistung war; ja dass sie in mancher Beziehung dem späteren »Handbuch der Kunstgeschichte« und der »Geschichte der Architektur« überlegen war. Heutzutage sind wir nur in genauerer Kritik des Technischen, in grösserem Reichthum historisch-archivalischer Vorarbeiten, in umfassenderer, durch die Eisenbahnen und die Photographie erleichterter Denkmalkunde wesentlich fortgeschritten: in der künstlerisch-wissenschaftlichen Ausprägung des gesammten Materiales aber ist keine der neueren Arbeiten über Geschichte der Malerei jenem Erstlingswerke Kugler's auch nur annähernd zu vergleichen.

Eitelberger kommt sodann auf meine eigene Thätigkeit in Fortführung der »Geschichte der Baukunst« zu sprechen, und wie dankbar auch für seine einsichtige und wohlwollende Beurtheilung ich zu sein alle Ursache habe, so muss ich doch einige nicht ganz zutreffende Ausführungen richtig stellen, weil dieselben sich sonst leicht einbürgern könnten. Zunächst darf ich den Ausdruck »Schüler Kugler's« nicht in dem Sinne annehmen, wie er gebraucht ist. Ich bin nur in demselben bedingten Sinne ein Schüler jenes bedeutenden Mannes, in welchem Eitelberger und jeder Andere, der sich seit den vierziger Jahren mit Kunstgeschichte beschäftigte, sein Schüler genannt werden muss. Denn Wer hätte nicht aus seinen Büchern gelernt und sie zur Grundlage bei den eigenen Studien gemacht? Aber noch mehr hat auf mich das Vorbild Schnaase's gewirkt, und ich habe diesem Doppelverhältniss einen Ausdruck gegeben in der Widmung meines Buches über Westfalen. Während Kugler auf genaues und fleissiges Sammeln des monumentalen Materiales hinwies, welches er von einem vorwiegend stilkritischen Gesichtspunkt aus beurtheilte, mahnte Schnaase's Beispiel zu einer tiefer in den Geist der Zeiten und der Völker eindringenden Betrachtungsweise, welche die künstlerischen Erscheinungen als bedeutsame Momente der Culturgeschichte auffasste. Ich muss gestehen, dass dieses Streben, welchem Schnaase in seinem grossen Meisterwerke einen classischen Ausdruck gab, auch mich in allen meinen Arbeiten vorzugsweise geleitet hat. Mit vollem Nachdruck suchte ich diese Richtung in meiner Geschichte der französischen und noch umfassender bei der Geschichte der deutschen Renaissance zur Geltung zu bringen. Ich darf wohl auf die Einleitungskapitel beider Bücher hinweisen, die aus eindringenden Einzelstudien der Litteratur jener Epochen aufgebaut sind. Daneben aber sei mir vergönnt zu bemerken, dass es selbst bei der französischen Renaissance mit den Vorarbeiten keineswegs so glänzend bestellt war, wie Eitelberger anzunehmen scheint; ich habe wenigstens auf umfassenden Studienreisen durch ganz Frankreich die Monumente selbst kennen lernen müssen. Noch viel mehr war dies aber mit der deutschen Renaissance der Fall, wo ich nicht, wie mein verehrter Freund sagt, »hie und da genöthigt war, selbst die Detailforschung in die Hand zu nehmen«, sondern wo ich auf vielen monatelangen Reisen, mehrere Jahre hindurch, das deutsche Gebiet von Danzig und Königsberg bis Trier, von Emden bis Marburg an der Drau, von Hamburg bis Zürich und Bern zu durchwandern hatte, um seine gänzlich unbekannten Renaissancedenkmale ans Licht zu ziehen, während ich umgekehrt nur »hie und da« mich auf Vorarbeiten stützen konnte. Und dies ist zugleich der Ursprung der neuen Wendung, welche die heutige Architektur und das Kunstgewerbe vielfach zur deutschen Renaissance hin genommen hat, denn der Abschluss meines Buches erfolgte zu einer Zeit, als etwa mit Ausnahme von Raschdorff, der in geistvoller Weise schon früher diesen Stil wieder aufgenommen hatte, noch kaum ein Künstler an die Werke jener Epoche dachte. Ich darf daher wohl für das mühevollste meiner Bücher das Resultat in Anspruch nehmen, dass dasselbe nicht bloss der wissenschaftlichen Forschung, sondern auch dem werkthätigen Schaffen eine neue Denkmälerwelt erschlossen hat. Auch darf man den Ursprung dieser neuen Bewegung nicht so auffassen, wie Eitelberger es in seinem Aufsatz über Friedrich Schmidt gethan, als ob dieselbe »erst nach dem Tage von Sedan wieder in Schwung gekommen wäre, da man um jeden Preis das Deutschthum verherrlichen wollte«. In der That hat der »deutsche Chauvinismus« jener Tage nichts mit dem Rückgreifen zu unserer heimischen Renaissance zu schaffen, wie auch mein Buch mit demselben nichts zu thun hat. Es war einfach eine wissenschaftliche Arbeit, zu der ich aus Pflicht gegen Kugler's nachgelasseres Werk mich seit langer Zeit verbindlich gemacht hatte, und zu der ich die Studien seit Beendigung des Buches über die frånzösische Renaissance (1868) energisch in die Hand nahm, nachdem ich schon vorher lange Zeit fleissig dafür gesammelt hatte. Dass aber das Zurückgreifen zur deutschen Renaissance gleichsam in der Luft lag; beweist das grosse Unternehmen Ortwein's, welches fast gleichzeitig mit meinem Buche begonnen ward.

Soviel, um den geschichtlichen Zusammenhang einer künstlerischen Bewegung festzustellen, die in der Gegenwart ihre Rolle noch nicht zu Ende gespielt hat. Was nun des Verfassers Abneigung gegen diesen Stil betrifft, so ist Vieles in seinen Bemerkungen zutreffend, während Anderes mir übertrieben vorkommen will. Wenn ihn gewisse, namentlich in München hervorgetretene wilde Ausschreitungen, die hauptsächlich von architektonisch ungeschulten, wenngleich im Uebrigen noch so talentvollen Künstlern herrühren, mit Recht bedenklich machen, so lassen sich dagegen wiederum in München, aber auch in Wien, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Berlin — um nur einige der hervorragendsten Punkte zu nennen — zahlreiche Bauten dieses neuen Renaissancestiles anführen, die eine gesunde Bereicherung und Belebung unserer architektonischen Formenwelt bezeichnen. Doch über dieses Thema behalte ich mir vor, an anderer Stelle eingehender mich auszusprechen.

Hier ist nur meine Pflicht, abgesehen von einzelnen Differenzen, dem hochverehrten Verfasser der vorliegenden schönen Veröffentlichung nochmals die wärmste Zustimmung zu seinem gesammten Wirken und Schäffen auszusprechen. Möge ihm noch lange Kraft und Gesundheit in Fülle beschieden sein, um seine segensreiche Thätigkeit in demselben hochherzigen und weitblickenden Geiste zum Heile der künstlerischen Interessen zu entfalten.

W. Lübke.

Malerei.

Walter de Gray Birch and Henry Jenner, Early Drawings and Illuminations. An introduction to the study of illustrated Manuscripts; with a dictionary of subjects in British Museum. London, Samuel Bagster and Sons, 1879. LXIII und 310 Seiten. 12 photolithographische Abbildungen.

Unter den mehr als fünfzigtausend Handschriften, welche British Museum zur Zeit besitzt, sind nicht weniger als annähernd eintausend mit Miniaturen verziert. Die Verfasser des vorliegenden prächtig ausgestatteten Handbuches haben es sich zur Aufgabe gestellt, den Reichthum der in denselben enthaltenen bildlichen Darstellungen unter Titeln, welche in alphabetischer Folge geordnet sind, zu classificiren. Bei jedem Gegenstande sind die Handschriften mit der entsprechenden Seitenzahl in chronologischer Folge aufgezählt, während Hilfstabellen über den allgemeinen Inhalt, über Herkunft und Abfassungszeit jeder einzelnen Handschrift den nöthigen Aufschluss geben. Es ist selbstverständlich, dass ein ausschliesslich auf die Benutzung einer der ersten Miniaturensammlungen der Welt berechnetes Werk sich auch jenseits der Grenzen seiner unmittelbaren Bestimmung als brauchbar erweist. Die Verfasser haben es sich auch offenbar angelegen sein lassen, ihre tabellarischen Verzeichnisse durch die zwischeneingestreuten Resumés und einleitenden Bemerkungen einem weiteren Leserkreise geniessbar und anziehend zu machen. Diese kurzen Abhandlungen sind bei aller Kürze durchaus sachgemäss und lehrreich. So lesen wir unter dem Titel »Grisaille«: »Unter dieser und der synonymen Bezeichnung camaieu gris wird ein besonderer Stil der Miniaturmalerei verstanden, für welchen das Fehlen jeder Vergoldung und ein Vorherrschen von Grau und Neutrattinten charakteristisch ist. Die letzteren sind mehr oder weniger flach aufgetragen, in dunklerem Monochrom abgetönt oder auch mit weiss gehöht. Die meisten Miniaturen in dieser Malweise gehören dem fünfzehnten Jahrhundert an, doch dürfte es schwer sein, den ersten Zeitpunkt ihrer Anwendung nachzuweisen. Zu den schönsten Beispielen des Grisaillestiles gehört das Additional-Manuscript 24,189, welches eine Reihe von Illustrationen zu den Reisen des Sir John Moundeville enthält. Bemerkenswerth ist hier die ausserordentliche Schönheit nicht nur der technischen Behandlung des Camaieu, sondern auch der Auffassung und Zeichnung wie der Art und Weise, in welcher die Gegenstände behandelt sind«.

In der Einleitung ist eine kurze Geschichte der Handschriftensammlung in British Museum gegeben. Derselben folgen allgemeine Erklärungen und eine geschichtliche Uebersicht der Miniaturmalerei. Das Handbuch ist ausserdem mit zwölf sehr gelungenen photolithographischen Nachbildungen aus den interessantesten Miniaturhandschriften — darunter dem Dante aus dem 14. Jahrhundert (Additional MS. Nr. 19,587) — ausgestattet.

Jean Paul Richter.

Schrift, Druck, graphische Künste.

Die Monogrammisten und diejenigen bekannten und unbekannten Künstler aller Schulen, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens etc. bedient haben. Bearbeitet von Dr. G. K. Nagler, fortgesetzt von Dr. A. Andresen. Nach dem Tode Beider fortgesetzt von C. Clauss. V. Band. 1.—4. Lief. 1876—1879. München, J. B. Deiler.

Das vor mehr als zwanzig Jahren begonnene Unternehmen, welches nach vollendetem III. Bande durch den Tod Nagler's, und nach vollendetem IV. durch den Andresen's neuerdings in's Stocken gerieth, geht endlich mit dem V. Bande seiner Vollendung entgegen. Es bleibt stets eine der undankbarsten Arbeiten, ein Werk fortzusetzen, welches ein anderer Autor begonnen hat. Aber die damit verknüpften Widerwärtigkeiten steigern sich, wenn der Verstorbene eine gewisse Berühmtheit als Fachmann genoss; denn in diesem Falle wird der Vergleich stets zum Nachtheile des Erben ausfallen. Wir wollen diesen Satz nicht unbedingt auf die vorliegende Fortsetzung des Monogrammisten-Lexicons anwenden, denn sie hat vor dem IV., von Andresen redigirten Bande, sogar einiges voraus. Die Sorgfalt und Mühe, welche die neue Redaction dem Unternehmen angedeihen lässt, verdient im Gegentheil alle Anerkennung. Sie bewältigt mit rühmenswerther Umsicht sowohl das reiche Material, welches sich im Nachlasse der beiden früheren Autoren vorfand, als auch die neueren Nachrichten, welche in den letzten Jahren zu Tage gefördert worden sind.

Nagler hatte sich durch jahrelange Beschäftigung mit Kupferstichen zu einem Specialisten herangebildet, für den sich nicht leicht ein Ersatz finden dürfte. Er kannte alles; jedes Blatt war zu wiederholten Malen durch seine Hände gegangen und war in seiner Erinnerung einmal wenigstens einem anderen, ähnlichen begegnet; die Verknüpfung dieser Reminiscenzen macht die Monogrammisten zu einem in der That unschätzbaren Nachschlagewerke.

Wenn auch die spätere Redaction über diese reiche Kenntniss der Objecte nicht verfügen kann, sehen wir der endlichen Vollendung des V. Bandes mit Befriedigung entgegen und wünschen nur, dass weder Verleger noch Autor an der schwierigen Arbeit die Lust verlieren mögen. Gegenwärtig hält der 24. Bogen bei W. S., es ist also nur noch eine unbedeutende Masse zu überwinden. Mit circa 12 weiteren Bogen dürfte das Werk vollendet sein.

A. v. W.

Kunstindustrie.

Fröhner, W., La Verrerie antique — Description de la Collection Charvet. Le Pecq, J. Charvet 1879. gr. fol. VII. 139 p. XXXV pl.

Abermals einer jener Sammlungskataloge, welche den Stolz der Franzosen und unseren Neid erregen können. Die bildliche Wiedergabe von 127 besonders interessanten Stücken der berühmten Glassammlung gehört zu dem Vorzüglichsten, was der Farbendruck überhaupt in dieser Art geleistet hat. Aller-

dings würde der wissenschaftliche Werth der Publication kaum erheblich beeinträchtigt worden sein, wenn der Zustand der Oxydation, das Farbenspiel und der metallische Schimmer der verwitterten Partien der Oberfläche ausgegrabener Gläser nicht mit so peinlicher Genauigkeit reproducirt worden wäre. Allein es bleibt doch immer eine höchst erfreuliche Erscheinung, dass die Lust am Sammeln und an dem Gesammelten sich in solcher Weise documentirt, und die Kunstanstalten, aus welchen die Farbendrücke hervorgegangen sind: Hangard-Maugé, Lemercie & Cie., A. Bry haben Anspruch darauf, neben dem Zeichner G. Massias rühmlich genannt zu werden. Fröhner sollte anfangs nur den Katalog der Sammlung verfassen, aber während der Arbeit erweiterte sich der Plan, und wie vor dreissig Jahren Labarte im Anschluss an die Sammlung Debruge-Dumesnil einen Abriss der Geschichte der gewerblichen Künste gab, so jetzt Fröhner auf Grundlage der Charvet'schen eine Geschichte des antiken Glases. Die Untersuchungen über die Erfindung des Glases liefern allerdings kein befriedigendes Resultat. Der Verfasser zeigt sich nebenher als ein Gegner Labarte's und Aller, welche in dem Elektron unter gewissen Verhältnissen Schmelz erkennen wollen, er nimmt von allen neueren Forschungen über diesen Gegenstand keine Notiz, sondern verharrt bei der Uebersetzung »Bernstein«, und unterscheidet nicht mit der nöthigen Schärfe zwischen Bereitung der Emails und Glasbläserei. Um so feiner sind seine Distinctionen innerhalb des farbigen opaken Glases. Da er nicht bloss das in seltener Vollständigkeit von jener Sammlung dargebotene Material, sondern auch die Schätze der meisten Museen benutzt hat, sind sowohl die meisten Abhandlungen über die verschiedenen Specialitäten des Glases bei den Alten, als besonders auch die Uebersicht der Fundorte (welche von ihm selbst als ein Versuch bezeichnet wird) und das Verzeichniss von Künstlernamen von grossem Werthe für die künftige Arbeit auf diesem Gebiete.

Verzeichniss der wichtigeren Besprechungen.

Benndorf, O. u. O. Hirschfeld. Festschrift zur 50jähr. Gründungsfeier des Archäol. Instit. in Rom. (Lit. Centr.-Bl. 1879, 43.) Bergau, R. Wenzel Jamitzer's Entwürfe zu Prachtgefässen. (Oest. Kst.-Chr. II. 12.) Blümner. Technologie u. Terminologie der Gewerbe u. Künste bei Griechen u. Römern. (Augsb. Allg. Ztg. 1879, B. 281.) Bonnassieux, J. Douze statues de la Vierge.

(Journ. d. B.-Arts 1879, 22.) Bossuet. Oraison funèbre du Grand Condé par Bossnet. Édition sous la direction de M. E. B.... par L(ouis) G(onse). (Gaz. d. B.-Arts Nov. 1879.)

Buchner, Dr. W. Leitfaden der Kunst-

geschichte. (Zeitschr. f. bild. Kst. XV.

Clement, Ch. Michel Ange, Léonard de Vinci et Raphael, IV. éd. p. Carl Brun. (Ztschr. f. bild. K. XV. 1.)

Clement, Cl. Er. and L. Hutton. Artists of the nineteenth century and their works. (Ztschr, f, bild, K. XV. B. 6. 7.) Comte, J. La tapisserie de Bayeux par

Louis Gonse. (Gaz. d. B.-Arts Nov. 1879.) Demay, G. Le costume au moyen-âge d'après les scéaux. Eug. Veron. (L'Art 256; Journ. d. B.-Arts 1879, 22.)

Dürr, Dr. A. Ad. Fr. Oeser. (Oest.-ung. Kst. Chr. III. 3.)

Franken, Dr. Adriaen van de Venne. Von A. v. Wurzbach. (Ztschr. f. bild. K. XV. B. 7.) Fræhner, W. Terres cuites d'Asie Mi-neure. Von C. v. L. (Ztschr. f. bild.

K. XV. 1.)

Ronald Gower. A pocket guide to the public and private galleries of Holland and Belgium. By Dirk van Borssum. (L'Art 249 ff.)

Graf, Dr. H. Opus francigenum. (Lit.

Centr.-Bl. 1879, 43.)

Heath, F. G. Burnham Beeches. (Art Journ. Nov. 1879.)

Jouin, H. David d'Angers. Par L. de

Ronchaud. (L'Art 255.)

Loth, A. Saint Vincent de Paul. Par Eug. Véron. (L'Art 257; Journ. d. B.-Arts 1879, 21.)

Martini. Les grands édifices de Pise. Texte de Martini et Notes par G. Léjeal.

E. Véron. (L'Art 251.)

Mayer, Dr. A. Der Maler Martin Johann Schmidt. (Oest.-ung. Kunst-Chr. III. 2.) Mithoff, H. W. Kunstdenkmale u. Alterthümer im Hannoverschen. (Lit. Centr.-

Bl. 1879, 45.) Mommsen, A. Delphica. (Lit. Centr.-Bl.

1879, 43.)

Müntz, E. Les arts à la cour des papes. Par X. Barbier de Montault. (Rev. de l'art chrét. IIe sér. XI. 1.; Ztschr. f. bild. K. XIV, Beibl. 45; Lit. Centr.-Bl. 1879, 47.)

Palustre, L. La Renaissance en France. Par X. Barbier de Montault. (Rev. de

l'art chrét. IIe sér. XI. 1.)

Paulus, Dr. E. Die Cistercienser-Abtei Maulbronn. (Lit. Centr.-Bl. 1879, 42.) Reichensperger, Dr. A. Die Renaissance im heutigen Kunstgewerbe. (Lit. Centr.-Bl. 1879, 47.)

Étude sur le musée de Reymond, M. tableaux de Grenoble. Par E. Véron.

(L'Art 250.)

Rosenberg, A. Die Berliner Malerschule von 1819-1879. Von H. A. Müller. (Ztschr. f. bild. K. XV. B. 7.)

Schultz, Dr. A. Das höfische ! eben zur Zeit der Minnesinger. I. Von C. v. L. (Ztschr. f. bild. K. XV. 2.)

Seubert, A. Allgemeines Künstlerlexikon.
2. Aufl. Von H. A. Müller. (Ztschr.
f. bild. K. XV. B. 2.)

Stockbauer, J. Schloss Ambras bei Inns-bruck in Tirol. (Oest. Kst.-Chr. II. 11.) Trésor, le, artistique de la France. (Journ.

d. B.-Arts 1879, 20.)

Uzanne, O. Documents sur les mœurs du XVIIIe siècle. (Chron. d. arts 1879, 34.) Warnecke, F. Lucas Cranach d. Aelt. (Ztschr. f. bild. K. XV. B. 2.)

(Urkundliches über Hans Burgkmair und Christoph Amberger aus dem städtischen Archive in Augsburg.) Das in Betreff Burgkmair's bekannte urkundliche Material können wir nur um wenige Aufzeichnungen vermehren, welche beweisen, dass sich derselbe nach Ausbleiben der grösseren kirchlichen Aufträge mit mancherlei Anderem beschäftigte.

Baumeisterbuch: 1520 Sonntag nach Lichtmess.

Item VII is Hannsen Burckmair maler von zwayen botten buchsen zefassen disen Statt wappen & farb.

1521. Sonntag Pentecoste. Item 1 guldin hansen Burckmair maaler für ain Eerung umb das gemäld etlicher müntz zemachen.

Item 2 % 4 is 1 hll. hansen Burckmair maler vor drey schilten gen sandt petter ze malen & ze schneiden.

Glücklicher waren die Funde über Christoph Amberger im Augsburger Archive, dessen Erforschung in dieser Richtung sich Archivar Dr. A. Buff auf unsere Anregung mit der liebenswürdigsten Gefälligkeit hingab. Derselbe hat das Verdienst, neben den zwei bereits bekannten noch ein drittes altes Handwerksbuch der Maler, Glaser, Bildschnitzer und Goldschläger kürzlich aufgefunden zu haben, welches gegen Ende des 15. Jahrhunderts (wahrscheinlich 1468) angefangen wurde und bis 1541 von verschiedenen Händen geschrieben ist. Hiernach ist im Jahre 1542 das schon bekannte zweite Malerbuch angelegt worden, aus welchem A. Woltmann die Nachrichten über Amberger, seine Aufnahme in die Zunft, seine Lehrknaben u. s. w. in der Kunstchronik, Bd. IX, S. 190, publicirt hat. In dem neuaufgefundenen Buche, das gegenüber dem Mittelquart der anderen zwei in Strazzenformat gehalten ist, findet man den Wortlaut öfter verschieden, auch enthält es viele Sätze, die im späteren Buche nicht wiederholt sind. Wir folgen daher jenem, indem wir die bereits von Woltmann benutzten Stellen wörtlich mittheilen. Kannte man aus dem späteren Buche das Jahr von Amberger's Aufnahme in die Zunft, 1530, so ergiebt sich aus dem früheren auch das Datum, der 15. Mai, sowie der Umstand, dass er mit einer Wittwe verheirathet war, die ihm die Gerechtigkeit zubrachte. Es heisst fol. 77 verso:

235 Notizen.

1530 $\frac{15}{5}$ Item. Ist für ain Handtwerk kumen mit namen Christof Amberger, hat die gerechtigkeit empfangen, die er von seinem weib hat, ist im gelichen

worden am 15. dag mai im 1530 jar.

Er muss also die Tochter oder Wittwe eines Meisters geheirathet haben; wahrscheinlich die Wittwe eines Meisters, da in den Steuerbüchern von 1548 bis 1554 seine Stiefkinder erwähnt werden. Der Name seiner Frau ist vorläufig nicht zu ermitteln gewesen.

Die Einträge über die Lehrknaben in oben genanntem Buche lauten:

1536 $\frac{12}{8}$ Item. Es ist für eyn Handtwerk kumen mit namen Christoff Amberger & hat ain knaben fürgestalt mit namen hans leu von Kaufbeyren & hat eyn handwerk eyn genuegen daran gehabt der ellichehait halben am 11 dag martii im XXXVI jar. p. 66.

Am sondtag vor sandt Gallentag im 1538 jar hatt der erbare maister Cristoff Amberger ain knaben vir gestellt, der haist Cristoff Michelle ist von

Saltzburg. p. 55.

In dem späteren Handwerksbuche der Maler etc. steht:

1542. Cristoff Amberger hat ain knaben fürgestellt am sontag nach Georgii mit namen Samuel Metzler von Costnitz & ain erber Handwerk hat ain guet benuegen gehabt 1542. p. 98b.

1546. Item Cristoff Amberger maler hat ain knaben mit namen hans Berckhman von Costantz & ain erber handtwerk hatt ein guett genuegen gehabt. beschehen am sontag nach dem aufartag als man zalt 1546. p. 102b.

In demselben Buche lautet die von Woltmann erwähnte Anführung

als Büchsenmeister auf Blatt 1b:

»auch die erbaren buchsenmaister hanns Siebenaich & Cristoff Amberger mitsambt eines ersamen Hanndtwerkhs genaigt sein wollen mit allem fridte zu hanndlen, auff das habenn sie für guett angesehen, das sollichen allten herkumen & geprauch wie das alt bichlein vermag, im bester form ab & aus geschriben werden sol«.

Nicht minder wichtig sind die Nachrichten über Amberger in den Steuerbüchern, aus denen sich nicht nur die Bestätigung über sein ständiges Verweilen in Augsburg, sondern auch die bisher unbekannte Zeit seines Todes

ergiebt.

Amberger's Name kommt in folgenden Jahrgängen der Steuerregister vor:

1531. In dem Absatze: »In der Prediger Garten« im letzten Hause:

Cristoff Onwerger dat hennenit (das unterstrichene Wort ist ausgestrichen) 30 & 18 kr. 6 &.

1532. ebendaselbst: Cristoff Amberger dat 30 δ 18 kr. 6 δ .

Cristoff Ornberger detto 1533.

Cristoff Amberger dt. 30 8 27 kr. 6 8.

1535. 1536 1537 ebenso. Dagegen kommt von 1538 an der Name an dieser Stelle nicht mehr vor. Nachher stösst er und von 1545 an wieder in dem Absatze »Ausserhalb St. Gallentor« auf.

1545. Cristoff Amberger dt. 2 fl. 12 kr. pro toto seiner Frawen hab dt. 24 kr.

1546. 1547 ebenso.

236 Notizen.

1548. Cristoff Amberger dt. 2 fl. 12 kr. pro toto seiner Frawen hab dt. 15 kr. sind sein stiefkinder.

1549. Cristoff Amberger dt. 2 fl. 12 kr. pro toto mer vun wegen seiner stiefkinder dt. 15 kr.

1550, 1551, 1552, 1553 ebenso.

1554. Cristoff Amberger dt. 30 ô 2 fl. 15 kr. 6 ô mer von seiner stiefkinder geld ist ab.

1555. Cristoff Amberger dt. 30 8 2 fl. 15 kr. 6 8.

In den folgenden Jahren bis 1561 inclusive kommt Amberger immer an derselben Stelle und mit nahezu immer dem nämlichen Steuersatze vor. Dagegen heisst es 1562 folgendermassen:

1562. Cristoff Amberger's wittib ist vertailt.

Er war also damals schon todt und seine Habe schon vertheilt. Das Steuerregister von 1561 wurde angefangen am 26. October 1561 und in sechs Tagen beendigt. Das Steuerregister von 1562 wurde angefangen am 19. October 1562. Zwischen diesen beiden Terminen muss also Amberger gestorben sein. Sein Haus »ausserhalb St. Gallentor« ist nach Herberger's Angabe, die wohl richtig sein wird, E 220. Nach einer Stelle der von verschiedenen Conventualen geschriebenen Chronik des ehemaligen Klosters zu hl. Kreuz in Augsburg von 1617-1678, von welcher eine kurze Beschreibung in den »Grenzboten« 1878 erschien, soll Amberger schon 1523 ein Altarbild für Augsburg gemalt haben. Die fast hundert Jahre spätere Zeit dieser Schrift lässt zwar einiges Bedenken aufkommen; aber wegen der Thatsache, dass damals noch viele und bezeichnete Werke des Meisters, sowie urkundliche Belege vorhanden waren, die uns für immer verloren sind, verdient sie doch hier veröffentlicht zu werden: »Capitulariter consultatum et conclusum est, ut velum illud magnum (quod Pannus quadragesimolis vulgo dicitur), in quo creatio mundi cum Dominico Passione figuris artificiosissimis per Christoforum Amberger ao 1523 depicta est, et hactenus per medium templi dependebat, in medio dividatur, et una pars ante altare B. M. Virginis, altera ante altare S. Jacobi suspendatur. Et hoc factum est ob varias et rationabiles causas tum etiam ut frequenti populo in Quadragesima ad nos concurrenti melior prospectus in Chorum pateret.«

Zum Schlusse noch Folgendes. Nagler hat bekanntlich als Amberger's Geburtsort nur desshalb Amberg in der Oberlausitz angenommen, weil eine dortige Urkunde von 1491 einen Steinmetz Lienhart oder Leonhart Amberger anführt. Eine vor Kurzem gemachte Entdeckung zeigt nun aber, dass der Name Amberger zu Lebzeiten des Künstlers auch in Augsburg vorkam. Das Bauamtsprotocoll dieser Stadt von 1534—1553 verzeichnet auf f. 14e, 15ab (30. Juli 1544) einen Eintrag »Spruch zwischen Lenhart Motzhart und Hans Amberger, pawens halben«.

E. v. Huber.

(Das Brustbild von Mantegna in Berlin.) Das Berliner Museum besitzt ein meisterhaftes Porträt von Mantegna's Hand, das in älteren Waagen'schen Katalogen als das »Bildniss eines Geistlichen von mittleren Jahren« Notizen. 237

bezeichnet wurde, bis Waagen in der letzten Auflage des Verzeichnisses, die er redigirte, den Dargestellten Cardinal-Erzbischof Ludwig von Florenz benannte. Hiezu wurde er durch den Umstand veranlasst, dass er eine in England befindliche Copie mit dem Namen und Titel dieser Persönlichkeit auf der Rückseite kennen gelernt oder von derselben Kunde erhalten hatte. Crowe und Cavalcaselle in ihrer »History of painting in North Italy« I, S. 387 Anm., erwähnen die Copie (»a replica of this portrait, less finished, perhaps and embrowned by varnish«) und theilen die ganze Inschrift mit, aber mit dem Zusatz »which may be modern«. Wie sie nun für die Verdächtigung dieser Inschrift keinen Grund angaben, so stellen sie gleichfalls ohne jeden Beweis die Vermuthung hin, dass dies Bild vielmehr Matteo Bosso, Abt von Fiesole, darstelle. Sie reproduciren damit nur eine im Jahre 1849, vor Bekanntwerden der Copie in England, publicirte Notiz von Selvatico im Commentar über Mantegna in der Le Monnier'schen Vasari-Ausgabe (V. S. 190, Ausgabe von Milanesi III, S. 419): »Potrebbe forse essere il ritratto di Matteo Bosso, canonico regolare, a cui sappiamo che il Mantegna avea fatto il ritratto« (es folgen Citate, die diesen letzten Umstand besagen).

Das neue Verzeichniss von J. Meyer und W. Bode hat die von Waagen eingeführte Benennung fallen lassen und folgt ohne Weiteres Crowe und Cavalcaselle (früher als Bildniss des Ludwig u. s. w. bezeichnet Wohl mit gröserem Rechte nimmt die neuere Forschung an, dass Mantegna in diesem Porträt seinen Freund Matteo Bosso u. s. w. abgebildet habe« etc.).

Vor Kurzem hat nun aber Julius Friedländer in der Zeitschrift für Numismatik VII, 1 u. 2 einen kleinen Aufsatz publicirt, der die Hypothese Selvatico's beseitigt und den vollen Beweis für Waagen's Benennung beibringt. Zunächst stellt er die von Crowe und Cavalcaselle mitgetheilte Inschrift des Bildes, die bei ihnen an manchen Stellen, namentlich in einem Worte »Slaurindam« unverständlich ist, so her, wie sie in Wahrheit lauten muss: »LVDOVicus PATAVinus Sanctae Romanae Ecclesiae TITuli Sancti LAVRentii IN DAMaso PRESByter CARDinalis MEDIAROTus ARCHIEPiscopus FLORentinus ET PATRiarcha AQVILlensis«. Zweitens bringt er das Zeugniss des Jac. Phil. Tomasinus in seinen Elogia virorum illustrium, Padua 1645, bei, der in einer kurzen Biographie des Cardinals erwähnt, dass Mantegna ihn gemalt habe. Drittens stellt er neben einen Holzschnitt des Berliner Bildes den Holzschnitt einer Medaille, welche unverkennbar dieselbe Persönlichkeit darstellt und die Umschrift L. AQVILEGIENSIUM. PATRIARCA. ECCLESIAM. RESTITVIT so dass der Cardinal hier also nur mit seinem Haupttitel bezeichnet ist enthält. Lodovico Mezzarota, genannt Ludwig von Padua, war eine bedeutende, vielseitige Persönlichkeit, erst Leibarzt Eugens IV., dann siegreicher Führer päpstlicher Heere. Nach seiner Ernennung zum Cardinal (1440) scheint er fast immer in Rom gelebt zu haben, wo er, 63 Jahre alt, im Jahre 1465 starb.

(Ein Helfer Vasari's.) D'Israeli sagt in den Curiosities of litterature, London 1840, S. 422: »Wer hätte vermuthet, dass wir in einer Sammlung von Biographien der Heiligen und Seliggesprochenen des Predigerordens den 238 Notizen.

Verfasser von Vasari's Lebensbeschreibungen finden würden. Don Serafino Razzi, der Autor dieses kirchenhistorischen Werkes, schreibt: die Lebensbeschreibungen der Maler, Bildhauer und Baumeister hat grösstentheils Don Silvano Razzi, mein Bruder, für seinen Freund, den Cavaliere Giorgio Vasari, geschrieben.«—

Wahrscheinlich hat aber Silvano Razzi dem Vasari nur Nachrichten mitgetheilt, wie dieser sie bekanntlich von vielen Seiten erhalten hat, gute und unzuverlässige. Aber geschrieben hat das Buch sicherlich nur der eine Vasari, dies beweist die lebensfrische, geistvolle Darstellung*).

J. F.

Die Redaction. Janitschek.

^{*)} Die Biblioteca Nazionale in Florenz besitzt die Handschrift Silvano Razzi's (cl. XVII. cod. 23), auf die Serafino Razzi's Bemerkung gemünzt ist; sie führt den Titel: Compendio delle vite de' Pittori, Scultori ed Architetti composto dal R. Abbate Selvano Razzi. Das Verhältniss Vasari's zu dieser Handschrift hoffe ich demnächst in einer Studie über die Quellen Vasari's klarlegen zu können.

Dr. W. Lotz †.

Am 27. Juli 1879 starb zu Düsseldorf Dr. Wilhelm Lotz, der durch eine Reihe kunstgeschichtlicher Arbeiten ein dauerndes Andenken sich gesichert hat. Er wurde zu Cassel 1829 geboren; von 1841 bis 1846 absolvirte er zu Hanau das Gymnasium, indem er dabei zugleich die dortige Zeichenakademie besuchte und sich da besonders im Landschaftszeichnen nach der Natur hervorthat. Da sein Vater 1846 von Hanau nach Fulda versetzt wurde, so besuchte er dort noch ein halbes Jahr die Prima des Gymnasiums und ging dann zunächst auf die höhere Gewerbeschule zu Cassel. Hier trieb er durch zwei Jahre Mathematik und Naturwissenschaften, von den letzteren aber ganz besonders Chemie, daneben Geschichte und Aesthetik der Baukunst. 1848 bezog er die Universität Marburg, 1850 Berlin - hier wie dort war sein Hauptstudium den naturwissenschaftlichen Fächern zugewendet. Im Herbste 1851 machte er die Reallehrerprüfung, und nachdem er auch das Probejahr an der höheren Gewerbeschule in Cassel absolvirt hatte (wobei er zugleich wieder mit Eifer die Vorträge Ungewitter's über Baukunst besuchte), ging er 1852 nach Heidelberg, um sich für die Promotion vorzubereiten; 1853 trat er als Assistent in das chemische Laboratorium Bunsen's ein; 1854 promovirte er zu Marburg »cum laude« und 1856 nahm er eine Lehrerstelle für Chemie, Physik und Naturgeschichte an der Gewerbeschule in Bremen an, die er aber schon im folgenden Jahre niederlegte, um in's elterliche Haus zurückzukehren und dort die schon in Heidelberg begonnene Arbeit: Statistik der deutschen Kunst des Mittelalters und des 16. Jahrhunderts oder Kunsttopographie Deutschlands, rüstig zu fördern. Während der Beschäftigung mit diesem Werke, das erst 1862 und 1863 erschien, reiften noch einige kleinere Abhandlungen, nämlich über Die Stiftskirche zu Hersfeld (mit einer Tafel Abbildungen im Correspondenzblatt des Ges. Vereins d. deutsch. Gesch. Ver. Jahrg. 1858, S. 115fg.), über Meister Heinrich von Hesserode (Anz. f. K. d. d. Vorzeit. 1858. Sp. 171 fg.), über Die zweischiffigen Kirchen (Correspond.-Blatt 1859, S. 31 fg.), und über Die Abtei Walkenried (Zeitschrift f. christl. Arch. u. Kunst. Bd. II, S. 193 fg.). So hatten ihn Neigung und Gesundheitsverhältnisse ganz zur Beschäftigung mit der Kunst und Kunstgeschichte zurückgeführt. Seine Studien in der Architektur hatte er unter Ungewitter auch fortgesetzt, und so trat er denn im April 1863 ganz auf dies Gebiet über und übernahm die Stelle eines Bauführers bei der Restauration und dem Umbau der romanischen Kirche zu Bücken, welcher dem hannover'schen Architekten Hotzen übertragen worden war. Im Jahre 1864 meldete er sich für das Amt eines Assistenten an der Universitäts-Bibliothek in Marburg, das er auch erhielt; daneben aber war er auch als praktischer Architekt thätig, wie das von ihm 1865-1866 dort erbaute Gymnasium bezeugt.

Bald darauf übernahm er im Auftrag des Cultus-Ministeriums die Inventarisirung und Beschreibung der oberhessischen Baudenkmäler (Die Baudenkmäler im Regierungsbezirk Cassel von H. v. Dehn-Rotfelser und W. Lotz 1870), eine Aufgabe, für die ihn Neigung und Wissen ganz besonders befähig-Ende 1871 wurde bei ihm angefragt, ob er die Stelle des Lehrers für Architektur und das Sekretariat der Kunstakademie in Düsseldorf übernehmen wollte: die Anstellung war allerdings zunächst eine provisorische - sie wurde erst von October 1873 an definitiv - doch entsprach sie so sehr seiner Neigung, dass er dem Rufe gerne Folge leistete.

» 114. »

Im August 1872 führte er eine Tochter des Obermedicinalrathes a. D. Dr. Mangold zu Cassel als Gattin heim. Gleich nach seiner Ankunft in Düsseldorf hatte er die Beschreibung der Baudenkmäler im Reg.-Bez. Nassau begonnen; anfangs drängte das Cultusministerium, am 17. November 1876 lieferte er die fertige Arbeit ab, aber er starb, ohne sie gedruckt zu sehen. Die letzten Jahre seines Lebens beschäftigten ihn namentlich zwei Arbeiten: Die Ueberarbeitung der Kunsttopographie Deutschlands und die Materialsammlung für eine abschliessende Arbeit über den Dom zu Speier. Eine Herzlähmung raffte ihn plötzlich aus nutzbringendem Schaffen hinweg. Mögen berufene Hände vollenden was er begonnen; seine anspruchslose, gediegene Art zu arbeiten darf Vielen als Beispiel vorleuchten.

Druckfehler-Berichtigungen (Band III, Heft 1).

Seite 54, Zeile 10 v. o. statt ferit lies fera; 59. 2 » » nix lies vix; 59. 15 v. u. quae lies qua; 106, 12 v. o. Wirblaufen lies Worblaufen: 107. 1 v. u. Baues lies Brunnens; » 109, 8 v. o. Dunz lies Dünz; **109**, 10 v. u. Lochwedels lies Lochrodels; » 110. 9 > > Worsoae lies Worsaae; » 111. 8 * * > Kastruje lies Kastrup: » 113, » 8 > > Morriat lies Marryat:

macht lies mahlt.

12 > > >

Die Bauprojecte Nicolaus des Fünften und L. B. Alberti.

Von G. Dehio.

Wer jemals Rom in Rom ganz empfunden hat, wird die berühmte Schilderung Gianozzo Manetti's von den Bauabsichten Nicolaus' V., des ersten der Renaissancepäpste, nicht lesen können, ohne seine Einbildungskraft lebhaft aufgeregt zu fühlen. Nicht lange aber, so zeigen sich Zweifel, Bedenken, offene Fragen schwierigster Art, welche die fröhlich ausgreifende Phantasie in ihrer Arbeit stocken machen.

Die Frage, die mich insbesondere anzog, war: wem wohl das geistige Eigenthumsrecht zukomme an der architektonischen Ausbildung dieser Entwürfe eines neuen St. Peter, eines neuen Vaticanpalastes, schliesslich einer ganzen neuen Papststadt? Mehr als einmal ist es versucht worden, auf diese Frage eine Antwort zu geben; dennoch schien mir eine nochmalige methodische Prüfung des bekannt gewordenen Materiales eine nicht überflüssige Arbeit zu sein.

Die Mehrzahl der neueren Schriftsteller nennt als den Schöpfer jener Projecte unbedenklich den grossen Florentiner Leon Battista Alberti. Der Gewährsmann, auf welchen sie sich berufen, ist Vasari. An zwei Stellen spricht dieser von Nicolaus' V. Bauthätigkeit. Das eine Mal bezeichnet er als den planentwerfenden Architekten Leon Battista, als den ausführenden Bernardo Rossellino; das andere Mal schreibt er beide Thätigkeiten allein dem letzferen zu. Man braucht zwar auf diesen Widerspruch nicht viel Gewicht zu legen, da Vasari ähnliche Nachlässigkeiten sich oft zu schulden kommen lässt. Höchst bedenklich aber ist, dass die Alberti betreffende Angabe in keiner Uebereinstimmung steht mit den Aussagen Manetti's, der unbedingt den Rang des Hauptzeugen einnimmt. Manetti nämlich nennt als den Urheber des Planes — »Architekten« nennt er ihn geradezu — den Papst selber, als jenen aber, welcher bestimmt war, als Werk-

meister die Baupläne auszuführen, den Bernardo von Florenz; Alberti's erwähnt er mit keiner Silbe. Die Unzuverlässigkeit Vasari's hat sich schon oft genug erwiesen. Im vorliegenden Falle scheint man ihm um so weniger trauen zu dürfen, da er an der Hauptstelle, d. i. im Leben Rossellino's, durchweg Manetti ausschreibt; hingegen ist seine Biographie Alberti's aus so kärglichen und fragmentarischen Nachrichten zusammengeschweisst, dass der Verdacht kaum zu unterdrücken ist, der Autor habe die hier gegebene abweichende Nachricht als seine eigene, willkürliche Combination zu verantworten. Die Hoffnung endlich, archivalische Funde möchten neue Aufschlüsse, vielleicht die glückliche Bestätigung Vasari's, bringen, ist nun auch auf ein Geringes reducirt. Eugen Müntz, der durch seine Publication »Les arts à la cour des Papes« der Künstlergeschichte Rom's so unschätzbare Bereicherung zuführte, hat die Thätigkeit Rossellino's im Dienste Nicolaus' V. endgiltig festgestellt; in Betreff Alberti's aber gesteht er, nicht eine einzige Notiz in den Archiven gefunden zu haben 1). Und die Nachforschungen Janitschek's schlossen mit demselben negativen Resultat.

Soll mit diesem »non liquet« die Forschung an ihrer Weisheit Ende angelangt sein?

Vielleicht doch noch nicht. Eine Instanz ist noch unbefragt: Alberti selbst in seinen »De re aedificatoria libri decem«. Die vergleichende Nebeneinanderstellung der hier niedergelegten Lehren und der aus Manetti's Beschreibung entgegentretenden Baugedanken: das ist der Weg, auf dem die letzte Entscheidung zu suchen ist.

* *

Ich stelle der Untersuchung ein paar Erwägungen allgemeiner Natur voraus. Fünf grosse Unternehmungen, sagt Manetti, lagen dem Papst im Sinn: die Herstellung der Stadtmauern, Wasserleitungen, Brücken; die Restauration und Ausschmückung der vierzig sogenannten Stationskirchen; der Neubau des vaticanischen Borgo, des päpstlichen Palastes, der Peterskathedrale. Ersichtlich treten, sobald wir die Schilderung uns näher vergegenwärtigen, die drei letztgenannten Projecte, als eine Einheit für sich, aus der Reihe der übrigen heraus, als etwas Besonderes, aus einem anderen Geist und einer neuen Zeit Geborenes, als echte Renaissancegedanken, während je ne auf der hergebrachten Linie mittelaltrig-päpstlicher Bauthätigkeit beharren. Mit Nicolaus V. beginnt überhaupt eine neue Aera in der Geschichte des Papstthums.

¹⁾ Vorliegende Arbeit war schon niedergeschrieben, bevor mir das Müntz'sche Buch zu Gesicht kam. Wenn es auch die Lösung der Hauptfrage nicht förderte, so bot es mir doch Stoff, im Detail einige wichtige Ergänzungen nachtragen zu können.

Es ist üheraus merkwürdig, zu sehen, mit welcher Unbefangenheit -man weiss nicht, geschieht es mehr aus Blindheit, oder aus wahrer furchtloser Erkenntnissgrösse? - das Papstthum seit dieser Zeit den Geist der Renaissance in Gestalt des Humanismus zu seinem vertrauten Hausgenossen macht. da doch dieser gegen alle moralischen Wurzeln der Papstmacht di. A.t erhebt. Nichts bezeichnet den vollzogenen Bruch schärfer, pen Nicolaus' Beschluss der Niederreissung des alten, der Errige geines neuen Petersdomes. Dieses glorreiche Symbol der v. beherrschenden Macht des Apostelfürsten, dieser durch seinen Stifter, seine Bestimmung, seine tausendjährigen Erinnerungen ehrwürdigste Tempel der abendländischen Christenheit sollte fallen vor moderner Schönheitsbegeisterung und moderner Ruhmessehnsucht! Nicolaus, der als ein bescheidener Mann gerühmt wird, war in diesem Punkte ganz ein Kind seiner Zeit. »Er wollte die Ehre des apostolischen Stuhles und die Devotion der Völker befördern, drittens aber auch, wonach er sehr begierig war, seinen eigenen Ruhm, indem er erkannte, dass nichts so sehr im Stande wäre, dem Gedächtniss eines Menschen ewige Dauer zu schaffen, wie Denkmale der Baukunst und der Litteratur« - so schreibt Manetti, der eine so ehrliche Kirchengläubigkeit hegte, als der Papst selbst. Beiläufig sei es bemerkt: ein ähnlicher innerer Widerspruch ist auch bei Alberti wahrzunehmen. In seinem Werke »Della famiglia« hält er die christliche Glaubens- und Lebenstradition mit einer Entschiedenheit aufrecht, wie kaum ein anderer seiner humanistischen Genossen; und doch äussert er sich, wo er als Architekt auf den Kirchenbau zu sprechen kommt, mit einer ganz heidnisch gefärbten rein ästhetischen Begeisterung. Anderthalb Jahrhunderte später freilich, als die Consequenzen der Renaissancebildung zu Tage getreten sind, hat ihr die Kirche und das Papstthum den unversöhnlichen Krieg erklärt: und wieder wird der Bau der Peterskirche zum Spiegel der Wandlung, welche sich in der allgemeinen Bildung vollzogen hatte. Das Werk Bramante's und Michelangelo's muss misshandelt, die Centralanlage, das höchste Bauideal der Renaissance, muss verfälscht werden durch die Vorschiebung eines Langhauses, welches den ganzen von der alten Basilika eingenommenen Flächenraum umschliessen soll, »damit der heilige Ort nicht durch einen profanen Zweck entweiht werde und um die Spuren der heiligen Reliquien, das Andenken S. Sylvester's und die Ehrfurcht für Constantin den Grossen zu bewahren.« So strafte das zum rechten Kirchensinn zurückgekehrte Papstthum des restaurirten Katholicismus die heidnische Schönheitsfreudigkeit der Renaissancepäpste Nicolaus und Julius.

Doch will ich nicht länger bei der kulturgeschichtlichen Seite unsres Thema's verweilen: denn nicht nur hier, sondern ebensosehr im speciellen baukunstlerischen Gedankengehalt liegt das Neue im Projecte des Papstes. Im Vergleich zum Mittelalter ist es einer der erheblichsten Schritte nach vorwärts, der von der Renaissance gethan wird, dass sie das Bauwerk nicht mehr, wie ienes Zeitalter es that, als ein allein und bloss für sich bestehendes nimmt, sondern dass sie es mit ausgesprochener Beziehung auf seine Umgebung concipirt. Die nicht ohne gewaltsame Anstrengung von der diesseitigen Welt sich abkehrende Sinnesart des Mittelalters hatte es so zu sagen verachtet, ihre hoch über den irdischen Dunst hinausstrebenden Kathedralen mit den kleinen Menschenbehausungen zu deren Füssen in ein künstlerisches Wechselverhältniss zu setzen; sie hatte kein Bedürfniss verspürt, die Anlage der Strassen und Plätze einer höheren Ordnung und Symmetrie zu unterwerfen. In Italien, wo an manchen Orten Spuren antiker Grundrisse zu Hilfe kamen, stand es damit allerdings etwas besser; man denke an den (nach Burckhardt übrigens schon den Stempel der Protorenaissance tragenden) Domplatz zu Pisa, oder die Piazza del Campo zu Siena. Von solchen hie und da auftretenden Vorboten indess abgesehen, war es doch erst die Renaissance, welche, wo immer es gestattet war, in's Ganze componirte, welche in dieselben Harmoniegesetze, die für das einzelne Bauwerk massgebend waren, die ganze natürliche und bauliche Umgebung einbezog, die ganze Stadt als eine monumentale Einheit behandelt wissen wollte.

Fragen wir nun: wo ist diese Denkweise zum ersten Mal klar und folgerichtig entwickelt und als die höchste Forderung baulicher Schönheitsvollendung verkündet worden? In den Theorien L. B. Alberti's. Und wo ist ihr zum ersten Mal praktisch entsprochen worden? In den Bauplänen Nicolaus' V.

Hierbei muss der geschichtliche Zeitpunkt noch in besondere Erwägung gezogen werden. Ein Menschenalter später war die in Rede stehende Anschauung Gemeingut des gebildeten Italiens geworden, und ein uns etwa begegnender Parallelismus ähnlich dem oben bezeichneten würde nicht mehr auf directe Abhängigkeit zu schliessen erlauben. Wohl aber in unserem Fall. Damals, um die Mitte des Jahrhunderts, ist es noch ein leicht zu übersehender Kreis von Architekten, in dem der neue Stil gepflegt wurde; sie hatten die ihnen gestellten Aufgaben als echte Künstler ganz concret erfasst, und keine derselben war danach beschaffen gewesen, das genannte grosse Princip zum Ausdruck zu bringen. L. B. Alberti ist der erste der Renaissancearchitekten, welcher, der praktischen Entwicklung vorausgreifend, die in der Künstlerwelt halb

unbewusst keimenden Anschauungen in energischem Gedankenprocess durchgearbeitet, als Begriffe und Gesetze formulirt, sie systematisch geordnet, und dann mit seiner auf die Alten, den oft citirten Plato zumal, gegründeten allgemeinen Weltansicht in Einklang zu bringen gesucht Alberti ist der einzige, müssen wir gleich hinzufügen, unter den Architekten jener Zeit, dem es vermöge seiner Bildungsvoraussetzungen (archäologische und philosophische Studien führten ihn erst zur Kunst) überhaupt möglich war, zu einem so hohen und umfassenden Begriff von den künstlerischen Zielen des Bauwesens vorzudringen. Das römische Project aber, wie es uns geschildert wird, bezeugt durch sich selbst, dass es im Kopfe eines Mannes entsprungen ist, welcher nicht nur die antiken Monumente, sondern auch die antiken Schriftsteller gut gekannt hat. Zum Ueberfluss versichert Manetti ausdrücklich, man habe »die alten Lehren bewährter Architekten« treulich befolgt. Vitruv! wird hier sogleich ein jeder ausrufen, und mit Recht. Wer aber dabei an eine directe Inspiration des Papstes durch diesen Alten denkt, wird bald finden, dass eine solche nichts weniger als wahrscheinlich ist, wie wir bequemer an späterer Stelle darzulegen hoffen. Einstweilen haben, wie uns dünkt, schon die obigen Erörterungen eine Uebereinstimmung zwischen den Bauplänen des Papstes und den Theorien Alberti's, zunächst in ihren allgemeinen Grundlagen, nachgewiesen, eine Uebereinstimmung, welche zu bedeutsam ist, als dass man sie für eine bloss zufällige erklären könnte. Die Art und der Grad des vermutheten Einflusses bleibt indess noch ungewiss.

Einer der wirksamsten Triebe im Bauwesen der italienischen Renaissance, der zum ersten Mal durch unsern Philosophen-Architekten in aller Breite zum Ausdruck kommt, ist der Sinn für das Rationelle. »Salubritas, firmitas, amoenitas« sind ihm die drei Hauptbedingungen baulicher Vollkommenheit (l. I, c. 2); zumal die erstere, auf die er an verschiedenen Stellen seines Buches mit besonderem Nachdruck zurückkommt. Ganz ähnlich nennt Manetti (p. 930) ²) als die massgebenden Gesichtspunkte für Nicolaus V.: die Befestigung, die Gesundheit, die Verschönerung seiner Residenz, dazu als Viertes die Beförderung der religiösen Andacht. — Mit der Correction der engen Strassen des Mittelalters hatte man seit einiger Zeit hie und da schon begonnen. Alberti warnt nun aber auch, die modisch werdende Breite nicht zu übertreiben, weil solches eine Stadt heiss, mithin ungesund mache, wie sich vor Zeiten bei der Erneuerung Roms durch Kaiser Nero

²) Ich citire Manetti nach der Ausgabe Muratori SS. rer. Ital. tom. III, pars II. Jetzt wiederabgedruckt und bequemer nachzulesen bei E. Müntz.

gezeigt habe. Die Strasse, sagt er, darf nie ohne Schatten sein; doch so, dass in jedes Haus die Sonnenstrahlen während einiger Stunden Zutritt haben und ein leichter Zugwind die Luft rein erhält, die stärkeren Winde aber gebrochen werden (IV, c. 5). Eben darauf war es beim Neubau des als ungesund verrufenen vaticanischen Borgo abgesehen: fast mit den gleichen Worten, wie Alberti, schildert der Biograph des Papstes die Annehmlichkeiten, die man sich von den geplanten Anstalten versprach 3). - Von einem wohleingerichteten Hause fordert Alberti, dass es zwei Säle besitze, den einen für den Sommer, den andern für den Winter (V, c. 3). Dieser Gesichtspunkt beherrscht nun ganz und gar die Eintheilung des päpstlichen Palastes: das Erdgeschoss mit weitläufigen Hallen, Wandelbahnen, Portiken, die einen herrlichen, von kühlen Wassern durchrieselten Garten einschliessen, ist zum Sommeraufenthalt bestimmt; das zweite Stockwerk ist mit allen Bequemlichkeiten ausgestattet, die den Winter erträglich machen; das luftige Obergeschoss soll im Frühling und Herbst bewohnt werden (p. 934).

Die Behausung eines Jeden, sagt Alberti im fünften Buche, solle seiner besonderen Lebensweise entsprechen. Er zieht eine für sein Jahrhundert höchst bezeichnende Unterscheidung zwischen Königsschloss und Tyrannenburg (principe nuovo« sagt der italienische Text) und entwickelt dann die allgemeinen Eigenschaften einer fürstlichen Residenz. Sie soll abseits von den Mittelpunkten des Verkehrs, dem Lärm der Werkstätten, dem Getümmel des gemeinen Volkes ihren Platz suchen, am besten ganz ausserhalb der Stadt, damit kein Unterthan den Fürsten belästige, ausser in wirklich wichtigen Angelegenheiten; wozu noch der specielle Vorzug kommt, dass die Anlage weiter Gärten gestattet ist. Wenn aber der Fürst zugleich Priester ist? Dann soll sein Wohnsitz in Einem einen Tempel und ein befestigtes Lager darstellen, weil der Pontifex sammt seinen Amtsgehilfen in einem beständigen Kriege lebt: der Tugenden wider die Laster. Der Haupttempel, an welchem der oberste Priester selbst den Cultus versieht, läge wohl bequemer im Mittelpunkte der Stadt; aber seine Würde heischt Entfernung vom Volksgedränge. Eben deshalb ist, obschon die Niederung grössere Sicherheit vor Erdbeben giebt, die Lage auf einem Hügel, wo alle Verunreinigung ferngehalten und der Eindruck der Ehrwürdigkeit und Majestät am vollkommensten erreicht

³) Manetti 931-32: Ac per hunc modum quocumque tempore sub porticibus incedentes homines et voluptate pulcherrimi aspectus capiebantur et omni quoque, immoderata et hyemali et aestiva tempestate, partim ab jugibus pluviis, partim ab intemperie algoris et aestus se se tutabantur.

wird, die schicklichere (V, c. 6). — Es fällt in die Augen, dass Alberti's Programm durch die Situation der Leonina in wünschbarster Vollständigkeit verwirklicht wird; ja, man könnte glauben, er habe sein Idealbild einer Bischofstadt erst von den localen Verhältnissen Roms hergenommen: der St. Peter und der Palast auf ansteigendem Hügel, gegen den Fluss die Wohnungen der Curialen, das Ganze durch Tiber und Janiculus von der eigentlichen Stadt völlig abgeschieden.

Eine Priesterresidenz, fährt Alberti fort (V, c. 7), soll denen zur Wohnung dienen, die sich dem Dienste des Höchsten weihen, oder als Religiose Keuschheit geloben; ebensosehr aber auch denen, die ihren Geist in der Erkenntniss menschlicher und göttlicher Dinge üben. Denn wenn es das Amt des obersten Pontifex ist, die Menschen zu einem allseitig vollkommenen Leben hinzuleiten: auf welche schönere Weise könnte das geschehen, als durch die Philosophie? Dieweil der menschlichen Natur zweierlei gegeben ist, dadurch jenes erreicht werden kann: die Wahrheit und die Tugend. Diese beschwichtigt und läutert die Unruhe der Seele, jene offenbart die Gesetze und Geheimnisse der Natur, wodurch der Geist von der Unwissenheit, die Seele von der Befleckung durch den Körper befreit wird. - Gewiss, nichts hätte Nicolaus, den überzeugungsfesten Humanisten auf dem Papstthron, in seiner Baulust geeigneter bestärken können, als diese ihm wie aus der Seele gesprochene Betrachtung: Nicolaus, der die Curie in eine Societät von Poeten und Philologen verwandelte; der, ehemals Custos der Marcusbibliothek in Florenz, jetzt in der vaticanischen Bibliothek seine Lieblingsschöpfung sah und für sie einen eigenen Prachtbau zu errichten gedachte. So zählt auch Leon Battista, unter Anführung vieler Beispiele aus dem Alterthum, die Bibliotheken zu den vornehmsten Schmuckstücken einer Stadt (VIII, c. 9).

Die Figuration der von Nicolaus geplanten Anlage ist nicht concentrisch geordnet, sondern wird durch die von der Engelsbrücke zum St. Peter gezogene Gerade als Längenaxe bestimmt: das Grab des Apostels ist räumlich der Endpunkt, ideell der Mittelpunkt des Ganzen: denn wesentlich als Vorbereitung auf dieses Ziel sind die längs der Axe sich entwickelnden Räume gedacht. Den Anfang bildet ein freizulegender Platz bei Ponte und Castell St. Angelo. Von diesem laufen (kaum parallel, wie Manetti insgemein verstanden wird, sondern eher radial divergirend) drei mit Hallen eingefasste Strassen auf einen zweiten, den am Fusse des vaticanischen Hügels sich ausbreitenden Hauptplatz. — Schlagen wir nun die von den Strassen handelnden Capitel Alberti's auf: Die zum Haupttempel führenden sollen unter allen die am reichsten geschmückten sein; als Beispiel wird der (in

der Zeit Theodosius des Grossen angelegte) Porticus genannt, der einst von der Brücke zur Petersbasilika geführt hatte, mit Marmorsäulen und Bleibedachung köstlich ausgestattet; eine derartige Ausschmückung, fügt der Autor hinzu, empfehle sich höchlichst für alle Strassen ähnlicher Bestimmung (VIII, c. 6). Kein Zweifel, dass diese Reminiscenz für die neue Anlage mitbestimmend geworden ist.

Der Hauptplatz, in den die drei Strassen ausmünden und den rechts der Eingang zum päpstlichen Palast, links die Wohnungen der Geistlichen und Regularen begrenzen, sollte eine Länge von 200, eine Breite von 100 Ellen erhalten. Dies die Angabe Manetti's (p. 934). Die Griechen, so lehrt hinwieder der Theoretiker, hätten ihr Fora quadratisch, die alten Italer um ein Drittel länger als breit angelegt; er selbst aber rathe zu einer im Vergleich mit der Breite doppelten Länge (VIII, c. 6). Wie man sogleich erkennt, befinden sich also die für den Petersplatz gewählten Proportionen in genauer Uebereinstimmung mit einer ganz persönlichen, von dem, was man für die Regel der Alten hielt, abweichenden Ansicht Leon Battista's.

Vom Ende des Platzes sodann - so fährt Manetti in seiner Schilderung fort -, wo die Steigung des Terrains beginnt, schreitet man breite Stufen hinan zu einer Plattform; rechts und links Glockenthürme, in der Tiefe eine Doppelhalle mit je fünf Portalen, von denen die drei mittleren (wahrscheinlich zu einer engeren Gruppe zusammengefasst) der von der Engelsbrücke herkommenden Hauptstrasse, die beiden andern den seitlichen entsprechen; auf diese triumphbogenartige Halle folgt ein von Säulengängen eingefasster Vorhof mit einem Brunnen und endlich die Kirche selbst. Hiermit vergleiche man die Vorschriften des Lehrbuches: Die Bevorzugung erhöhter Lage ist schon erwähnt. Dann: wohin du auch den Tempel setzest, er soll eine glänzende, edle, und dass ich so sage, stolze Erscheinung geben und jeder profanen Berührung entrückt sein. Er wird deshalb vor seiner Fronte einen weiten und würdevollen Platz haben müssen, zu welchem wieder breite Strassen führen, damit man ihn von jedem Standpunkt klar überschauen könne (VII, c. 3). Der Eingang soll durch einen vor der Façade hinlaufenden Porticus ausgezeichnet werden. Freilich entstände dabei das missliche Dilemma, dass zu weite Säulenstellung die Tragkraft des Gebälkes übersteige, zu enge die Bewegung, die Aussicht und den Zutritt des Lichtes behindere. Deshalb schlägt der Autor ein Drittes vor, nämlich die Mitte als einen besonderen und grösseren Intervall auszubilden (VII, c. 5). Das Project zum St. Peter hat alle diese Wünsche, wie man sieht, vollständiger erfüllt, als es in Alberti's ausgeführten und seinem Namen gesicherten Kirchenbauten geschehen ist.

Die im Sinne der Renaissance unstreitig idealste Compositionsform ist der Centralbau, aber sie ist erst mit dem Eintritt des 16. Jahrhunderts zur Reife gelangt. Die Frührenaissance beschäftigte sich vielmehr mit der Neubelebung des Longitudinalbaues (siehe Brunellesco's S. Lorenzo und S. Spirito, Alberti's S. Francesco und S. Andrea). So sollte denn auch der neue St. Peter eine Basilika mit fünf Schiffen werden. Und man muss bekennen: ein Centralbau wäre in dem gegebenen Zusammenhange eine Inconsequenz gewesen, da der Plan des Ganzen, dessen Abschluss und Krone der Dom zu bilden bestimmt war, auch für diesen das Vorwalten der Längenrichtung verlangte. Manetti (p. 335. 36) giebt nun folgende Maasse an: für die Schiffe bis zur Vierung 160 Ellen, für die Vierung 40 Ellen, für den Chorraum 40 Ellen Breite und 75 Ellen Länge. Von letzterer Ziffer entfallen, wie man annehmen muss 4), 35 Ellen auf die Apsis, nach deren Abzug die Gesammtlänge des Langhauses sich auf 240 Ellen summirt; ihr stellt sich die Breite mit 120 Ellen gegenüber. Diese Zahlen sind für unsere Untersuchung von besonderem Werth. Denn es erweiset sich die in ihnen enthaltene Proportion wiederum als die präcise Ausführung einer von Alberti hingestellten Regel: nämlich dass in einer als mehrschiffige Basilika gestalteten Kirche die Masse (gerade so, wie er es für das Forum forderte) gegründet sein sollen auf das Verhältniss 1:2 (VII, c. 13).

Die Reihe der Analogien ist hiermit nicht zu Ende. Noch bevor Alberti seinen berühmt gewordenen, für die Kunstansicht der Renaissance höchst bezeichnenden Satz von der gemeinschaftlichen Grundlage der architektonischen und der musikalischen Harmoniegesetze ausführt, wirft er einmal den Gedanken hin: wie bei einer lebenden Creatur Kopf, Füsse und ein jedes Glied zu den übrigen Gliedern wie zu dem Ganzen des Körpers in einem bestimmten Verhältniss stehen, in solcher Weise sollen auch in einem Gebäude, allermeist in einem Tempel, alle Theile dem Körper nachgebildet werden, also dass sie unter einander im Einklang sich befinden und in jedem einzelnen Gliede, welches es auch sei, die Masse aller andern schon erkennbar sind. Dieses Gleichniss scheint besonderen Beifall gefunden zu haben. Manetti (p. 937) wiederholt es und führt es mit sichtlichem Wohlgefallen nach seiner Art weiter aus. Er glaubt im Grundriss der künftigen Basilika die Gestalt eines am Boden ausgestreckten Menschen wiederzuerkennen: die Vorhalle und die Schiffe bedeuten Beine und Rumpf, das Querhaus die ausgespreiteten Arme, die Tribuna das Haupt.

⁴⁾ So denkt sich die Sache auch Jovanovits, Forschungen uner den Bau der Peterskirche zu Rom (Wien 1877). Vgl. dessen Grundriss S. 29.

Wichtiger ist Folgendes. Es war beschlossen, aus dem St. Peter die Gräber allesammt zu verbannen und demgemäss am äussersten Rande des ganzen Bezirks, halblinks hinter dem Dom, einen Camposanto einzurichten, »damit nicht« - das von Manetti (p. 936) mitgetheilte Motiv ist bemerkenswerth - sein so gewaltiger, herrlicher, erlesener, eher wie ein göttliches denn wie ein menschliches Werk erscheinender Tempel durch die Bergung der Leichname. von Päpsten und Prälaten verunreinigt werde.« Welch ein völliges Widerspiel zur Denkweise des Mittelalters! Auch in der Renaissance ist diese Ansicht nirgends zur Herrschaft durchgedrungen, Alberti aber hat sie ausführlich entwickelt und begründet, meines Wissens als der Erste (VIII, c. 1-4). Nach einer begeisterten Schilderung der Via Appia und der andern Gräberstrassen vor den Thoren Roms sagt er: Indess unterfange ich mich nicht, die Unsrigen, welche innerhalb der Stadtmauern den Todten eine heilige Stätte bereitet haben, deshalb zu tadeln; nur dürfen niemals Leichen im Innern der Kirchen eingesenkt werden, auf dass nicht Verwesungshauch die heilige Reinheit des Ortes beflecke. Wieviel angemessener handelten doch jene, die ihre Todten verbrannten! Plato hielt dafür, dass der Mensch weder lebend noch todt seinen Mitmenschen beschwerlich fallen solle, wesshalb er die Begräbnissplätze nur draussen vor der Stadt und auch dort nur auf völlig unfruchtbarem Felde dulden wollte. Seiner Weisung wird gerecht, wer für die Gräber einen umfriedeten Ort unter freiem Himmel auswählt, entfernt von jeglichem Verkehr. Diese Weise lobe ich auf's entschiedenste.

* *

Damit sei die vergleichende Untersuchung abgeschlossen. Sie hat zur Evidenz erwiesen, dass das Project Nicolaus' V. nicht anders als unter starkem und unmittelbarem, den Geist des Ganzen wie die Formation des Einzelnen Stück um Stück beherrschenden Einfluss der Alberti'schen Theorien entstanden sein kann. Unentschieden bleibt aber noch dieses: ob Alberti selbst die Pläne in der Gestalt, wie sie zur Ausführung bestimmt waren, entworfen und detaillirt hat, — oder ob wir die constatirte Mitwirkung möglicherweise nur so zu denken haben, dass es einem Andern überlassen wurde, seine Lehren in's Praktische zu übersetzen. Diese Frage — die übrigens ein vergleichsweise nur untergeordnetes Interesse hat, da das Project nach dem nicht lange darauf erfolgten Tode des Papstes († 24. März 1455), als kaum der kleinste Theil davon in Angriff genommen war, ad acta gelegt wurde — kann auf dem bisher beschrittenen Wege der Untersuchung nicht weiter gefördert werden. Wir werden noch einmal die Historiker, so-

viel ihrer neben Manetti noch in Betracht kommen, um Rath angehen müssen, nun im willkommenen Besitze eines von ihnen unabhängigen Urtheilsmassstabes.

Wie billig, haben die zeitgenössischen den Vortritt. Platina, Vespasiano da Bisticci, Pietro de' Godi⁵) berühren die Bauten Nicolaus' V. nur flüchtig und ohne den Namen, dem wir nachspüren, zu nennen. Alberti's anonymer Biograph, der leider sehr fragmentarisch ist, redet von den architektonischen Leistungen seines Helden gar nicht. Alberti selbst, in dessen Relation über die Verschwörung Porcari's man etwa eine beiläufige Andeutung vermuthen könnte, schweigt von sich. Enea Silvio de' Piccolomini, ein feiner Kenner, sagt in seiner »Europa« (ed. Venet. 1501, fol. 72): »Die Stadt Rom schmückte er (Nicolaus) in wunderbarer Weise mit vielen und gewaltigen Bauten; hätten sie vollendet werden können, so würden sie keinem Werke der alten Imperatoren an Grossartigkeit zu weichen brauchen; nun aber liegen sie da wie ungeheure Ruinen.« Und an einer andern Stelle (fol. 73) nennt er unter den Autoren, die durch Ueberreichung ihrer Werke die Gunst des Papstes gewonnen, »den Florentiner Alberti mit seinem ausgezeichneten Buche über die Baukunst, - von einer unmittelbaren Beziehung zu den Projecten spricht er nicht. Vasari endlich muss aus den früher bezeichneten Gründen bis auf weiteres aus dem Spiel bleiben. Nach soviel umsonst aufgerufenen Zeugen bietet sich schliesslich nun doch eine, erst neuerdings wieder beachtete Aussage von Bedeutung. Matteo Palmieri schreibt in seiner knappen Zeitchronik 6) zum Jahr 1452: »Da der Papst dem h. Petrus eine schönere Kirche bauen wollte, legte er gewaltige Fundamente und führte die Mauer bis zu 13 Ellen in die Höhe 7); aber das grosse und jedem antiken ebenbürtige Werk wurde zuerst nach dem Rathe Leon Battista's unterbrochen, dann durch den vorzeitigen Tod des Papstes zum Stillstand gebracht. L. B. Alberti, ein Mann von scharfem und durchdringendem Geiste und in den Künsten und Wissenschaften geschult, überreichte dem Papste seine ungemein kenntnissreich geschriebenen Bücher von der Architektur« 8). Diese aus dem Florentiner Litteratenkreise, von einem mit Alberti und Parentucelli-Nicolaus vielleicht persönlich bekannten Manne stammende Notiz, ist in all' ihrer

⁵) Dialogon de conjuratione Porcaria, nach einer Königsberger Handschrift herausgegeben von M. Perlbach, Greifswald 1879.

⁶⁾ Scriptores rer. Ital. (ed. Tartinius) I, Flor. 1748.

⁷⁾ Nur an der Chorapsis.

⁸⁾ Der letzte Satz ist wörtlich aufgenommen in die bis 1508 geführte Chronik des Passauers Joh. Staindel (Oefele: SS. rer. Boicarum I, p. 537).

Kürze doch in erwünschtester Weise geeignet, unsere aus den decem libri und deren Vergleichung mit Manetti gezogenen Schlüsse zu bekräftigen und zu ergänzen.

Wir unterschieden oben in Nicolaus' Bauintentionen einen zwiefachen Geist: den in der Restauration der vierzig Stationskirchen noch waltenden mittelaltrigen, und den in dem vaticanischen Project zu Tage tretenden neu-antikischen. In jene erste Richtung stellen sich die längste Zeit auch noch die Absichten in Betreff des St. Peter. Um einen Neubau von Grund aus handelte es sich hier lediglich für einen kleinen Theil der Kirche, für die Chorpartien, welche von der Baufälligkeit, an der das ganze Gebäude krankte, am meisten mitgenommen sein mochten: die Schiffe dagegen sollten, wie die von Eugen Müntz mitgetheilten Baurechnungen jetzt mit völliger Klarheit darthun, conservirt und restaurirt werden. Die neueren Schriftsteller combiniren insgemein, es sei die unermesslich reiche Goldernte des Jubeliahres 1450 gewesen, welche die Bauphantasie des Papstes in's unerhört Grandiose habe ausschweifen lassen. Ein solcher unmittelbarer Zusammenhang kann aber nicht zugegeben werden. Allerdings beginnen laut Zeugniss der Rechnungsbücher eben in dem dem Jubiläum folgenden Jahre, 1451, die Arbeiten an der Basilika; jedoch die Natur dieser Arbeiten - glänzende Erneuerungen der Glasmalereien, Mosaiken, Pavimente u. s. w. - enthüllt als Ziel gerade die Auffrischung und Befestigung des altehrwürdigen Heiligthums zu möglichst langer weiterer Dauer, das ausgesprochene Gegentheil von den in Manetti's Schilderung sich offenbarenden Umsturzgedanken.

So können also diese nicht früher als in den letzten der nur noch kurz zugemessenen Lebensjahre des Papstes auf die Bahn gekommen sein. Ich glaube, wir dürfen mit Bestimmtheit aussprechen, woher der Anstoss dazu kam: — von Alberti.

Man mag sich vorstellen, dass dem Papste die Werkmeister, deren er sich bis dahin bedient hatte, im Fortgang der Arbeit nicht mehr genügten. Wie eine Nothwendigkeit erscheint es und lässt die Geistesrichtung Nicolaus' V. ganz rein zum Ausdruck kommen, dass er unter allen gerade Alberti sich nun zum Bauberather ausersieht: nicht einen der berühmten und bewährten Praktiker, sondern den durch die Schriften der Alten gebildeten Theoretiker. Der humanistische Bauherr und der humanistische Baumeister gehören eben zu einander, nur von einem solchen erwartete jener befriedigt werden zu können. Nach Vasari wäre Leon Battista erst in Rom und erst durch Vermittlung Flavio Biondo's mit dem Papst bekannt geworden. Es fällt schwer, diese Notiz für richtig zu halten. Denn nahezu undenkbar ist mir,

dass dem ehemaligen Tommaso Parentucelli während des in Florenz als thätiger Mitbürger der Musenrepublik verlebten Jahrzehntes der in diesem Kreise wie im Hause der Medici und bei der damals in der Arnostadt im Exil weilenden Curie bereits hoch geltende Alberti, der Neffe eines Cardinals, fremd geblieben sein sollte; sie müssten sich denn fast geflissentlich gemieden haben. Genug, wenn etwa wirklich nicht Alberti's Person, so doch gewiss Alberti's Ruhm kannte Nicolaus. Und so kannte Alberti seinerseits so viel von der Gesinnung des Papstes, dass er, die Heimath und den soeben (1451) ihm angetragenen Bau der Annunziatenkirche hinter sich lassend, alsbald dem Rufe nach Rom folgte. Seine zehn Bücher »De re aedificatoria« nahm er mit sich, gewiss nicht ein mit rascher Hand hingeworfenes Werk, sondern in langer Arbeit vorbereitet; er schloss es jetzt ab, überreichte es dem Papst: das Programm seines Wissens und Wollens. Der Eindruck war gewaltig, durchschlagend, bezwingend. Die Aussage Palmieri's, verglichen nach der einen Seite mit den in den Baurechnungen der früheren Jahre liegenden Zeugnissen, nach der andern mit der Schilderung Manetti's, setzt es ausser Zweifel: das Studium dieses Buches, in seinem Eindruck, wie man sich denken kann, gesteigert durch die mündliche Beredsamkeit seines Verfassers, wurde die Peripetie in Nicolaus' V. Bauintentionen. Ich brauche nicht eingänglich zu begründen, wie sehr die Lehren des Künstler-Philosophen dem Papste congenial erscheinen mussten, die Erfüllung vielleicht schon lange unreif und gestaltlos gehegter eigener Wünsche und Phantasien: - die Thatsache steht fest, dass der alte Conservirungsplan zur Seite geworfen wurde, »nach Leon Battista's Rath,« und der neue grandiose concipirt, den wir genugsam kennen. -

Hier ist der Ort, auf einige, der Aufklärung noch bedürftige Momente in Manetti's Darstellung zurückzukommen. Der Lobredner schliesst seine Parallele zwischen Nicolaus V. und König Salomo, welcher zum Tempel den Werkmeister Hiram's von Tyrus benöthigt habe, mit den Worten (p. 938): »um wie viel lauter müssen wir Nicolaus preisen, der, seinem eigenen Ingenium folgend, Aufseher und Bauführer bestellte und ihnen allen unsern trefflichen Bernardo von Florenz als Oberbaumeister vorstehen hiess.« — Bevor wir uns dem ersten Theile des Satzes zuwenden, sind ein paar Bemerkungen über Meister Bernardo zu erledigen. Man hat die Wahl, in diesem den Bernardo, Sohn des Lorenzo zu sehen, — oder den Sohn des Matteo Gamberelli, genannt Rossellino; sie ist bekanntlich jüngst zu Gunsten des letzteren definitiv entschieden, und hiermit wieder einmal ein Punkt in der stark angefochtenen Glaubwürdigkeit Vasari's gerettet. Weiter

ist Rossellino neuerdings auch als der Techniker erkannt worden, der unmittelbar vor der Uebersiedelung nach Rom beim Palazzo Rucellai in Florenz als Alberti's Bauführer fungirt hat. Man bemerke, dass gerade wie in Rom, so auch hier, die Baurechnungen nur den Namen des ausführenden Meisters, Rossellino's, verzeichnen, von Alberti aber, dem Compositeur, schweigen. Nimmt man hinzu, dass Rossellino in Rom zuerst im December 1451 auftaucht (Müntz), gleichzeitig mit seinem bisherigen Meister oder wenig früher nur ⁹), so wird man wohl das Richtige treffen, wenn man annimmt, dass er nicht selbständig, sondern als Gefolgsgenosse Alberti's auf den neuen, grösseren Schauplatz befördert worden, und dass das Verhältniss zwischen den Beiden dasselbe geblieben sei, wie früher in Florenz, — oder richtiger: in Zukunft bleiben sollte.

Ich sage: bleiben sollte. Denn ich bin der Meinung, dass kaum ein erheblicher Schritt zur Ausführung des grossen Planes gethan gewesen sein kann, als schon der vorzeitige Tod des Papstes alles weitere abschnitt. Ich übersehe nicht, dass ich mich hierdurch zu der geläufigen Ansicht in Widerspruch setze. Man bezeichnet allgemein jenes Fragment der Chortribuna, welches nachmals zur Zeit Bramante's und Raphael's in der Baugeschichte des St. Peter eine so verhängnissvolle Rolle spielen sollte, als das Werk Rossellino's. Und allerdings kann man nicht nur Vasari, sondern auch Grimaldi (Müntz I, 118) dafür anrufen. Ich glaube jedoch: beide irren; und zwar durch die vieldeutige Ausdrucksweise Manetti's zu diesem Fehlschluss verleitet. Wir wissen durch Palmieri, dass bereits vor der Ankunft Alberti's (und Rossellino's) an einem Theil der Kirche die Fundamente erneuert und die Mauern bis zu 13 Ellen Höhe gefördert waren: offenbar diese sind es, die den Dombaumeistern des 16. Jahrhunderts im Wege standen und die seitdem unter dem falschen Namen »Fundamente Rossellino's« in die Kunstgeschichte eingeführt sind. Als ihren wahren Urheber muss man vielmehr jenen Antonio di Francesco annehmen, den wir erst durch Eugen Müntz's Entdeckungen kennen gelernt haben. Noch im Jahr 1454 empfing derselbe 50 Ducaten »per parte di pianele deba fare per la trebuna di santo Pietro« (Müntz 124). So spricht auch im Jahr 1453 Pietro de' Godi (l. c. p. 21), indem er die Bauunternehmungen Nicolaus' V. aufzählt, nur vom »tribunal magnificum ac sump-

⁹) Das von Palmieri überlieferte Datum 1452 bezieht sich nur auf die Ueberreichung der X libri. Alberti muss aber um einige Zeit früher in Rom eingetroffen sein, da er die von ihm geleitete Hebung der in den Nemi-See versunkenen Prachtgaleere Trajan's (näher beschrieben von Biondo) in seinem Buche bereits erwähnt, l. V, c. 12.

tuosum basilice S. Petri«, — von dem Plane der allgemeinen Erneuerung weiss er nichts. Es ist also einstweilen nach dem alten Plane fortgebaut worden, vermuthlich in der Absicht, ihn irgend wie in den neuen Alberti'schen aufzunehmen. Dass aber dieser überhaupt schon in Angriff genommen worden sei, zeigt sich nirgends. Bernardo Rossellino, der zur Leitung der Ausführungsarbeiten bestimmt war, wurde, wie die Rechnungsbücher zeigen, bis auf weiteres anders verwandt, am Palast und bei der Restauration von S. Stefano Rotondo.

Wir vermögen nun darüber abzuschliessen, wieviel in Vasari's Bericht wahr, und wieviel falsch ist. Er übertreibt, indem er im Leben Rossellino's diesem auch den Entwurf des von Manetti geschilderten Planes zuzählt; aber er folgt einer wahrheitsgemässen, obschon nur magern Ueberlieferung in dem der Biographie Alberti's eingefügten Satze: »Costui (B. Rossellino), come volle il papa, da indi inanzi si consigliò sempre con Leon Batista; onde il pontefice col parere dell' uno di questi duoi, e coll' eseguire dell' altro, fece (welches Wort auch schon zu viel sagt) molte cose utili e degne di esser lodate.«—

Nicht das Schweigen der Rechnungsbücher über Alberti 10), wohl aber das Schweigen Manetti's bleibt immerhin auffällig; auffällig, doch nicht unerklärlich. Es gehört mit zum panegyrischen Stil seiner Lebensbeschreibung - man weiss, wie weit in dieser Hinsicht Humanisten gehen können, - dass alles Licht auf die Gestalt des Helden gesammelt, jede Ruhmesconcurrenz abgelenkt wird 11). Und ganz gewiss hat Nicolaus die Entstehung der Pläne mit lebhaftem Antheil begleitet, dieses oder jenes wohl auch selbst angegeben. Der geniale erfindende Kopf aber ist er nicht gewesen. Er war es überhaupt nirgends. Sogar auf seinem eigensten, dem gelehrten Gebiete, zeigte er sich als eine so eminent unproductive Natur, dass er selbst nur mit Scheu an die Abfassung einer Epistel ging. Desto stärker war seine receptive Fähigkeit, die Offenheit seines Sinnes für Interessen aller Art, seine Begabung aufzunehmen, zu sammeln, zu ordnen. So steht denn unsere, den emphatischen Uebertreibungen des Lobredners entgegengesetzte Annahme von dem persönlichen Verhältnisse Nikolaus' V. zu seinen Bauprojecten im Einklang mit dem aus allen andern Beobachtungen sich ergebenden Charakterbilde, das G. Voigt so vortrefflich gezeichnet hat. Sein eigentliches und wahrlich nicht geringes Verdienst ist: dass er die Intentionen

¹⁰⁾ S. die plausible Erklärung Janitschek's: Repertorium II, 380.

¹¹) Man vgl. die nicht mindere Bewunderung athmende, jedoch viel naivere Biographie Nicolaus' V. aus der Feder Vespasiano's da Bisticci.

Leon Battista's begriffen und mit der ganzen ihm eigenen Begeisterungsfähigkeit und Energie gefördert hat. »Nicht ablassen! fortbauen! vollenden!« das war seine letzte Bitte an die um sein Sterbelager versammelten Cardinäle.

Ich schliesse mit einer kurzen Erwägung in Betreff Vitruv's; ist ja doch die Möglichkeit, dass dieser nicht bloss durch Vermittlung Alberti's, sondern auch direct auf den gelehrten Papst gewirkt habe, wenigstens von vornherein, nicht ausgeschlossen. Viel Wahrscheinlichkeit hat sie aber nicht. Soweit ich mich habe unterrichten können. ist der von Poggio wiederaufgefundene Baulehrer der augusteischen Zeit bis in die achtziger Jahre des 15. Jahrhunderts, wo die Bemühungen eines Francesco di Giorgio, Fra Francesco Colonna, Sulpicius (der den ersten Druck veranstaltete) seinem künftigen ausserordentlichen Ansehen den Weg bahnten, fast für jedermann, allein Alberti ausgenommen, ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch geblieben. Der Text war in üblem Zustand, die Schreibart dunkel und schwerfällig, mehrere wichtige Materien unerörtert. Den Architekten fehlte es an den zu seinem Verständniss unentbehrlichen philologischen, den Philologen an den technischen Kenntnissen. Alberti, der beide Bedingungen vereinigte, wie damals kein Zweiter, ist deshalb auch der Einzige in der Frühzeit der Renaissance, bei welchem aus dem Vitruvstudium etwas herauskommt. Aber er ist weit entfernt von der überschwänglichen Hochschätzung des alten Lehrers, in der sich das folgende Jahrhundert gefiel; er beklagt es, dass von so vielen ausgezeichneten Bauschriftstellern des Alterthums nur der Eine mit so viel Mängeln behaftete gerettet sei; ja er lässt sich zu der Exclamation fortreissen: ebenso gut für uns wäre es, er hätte gar nicht geschrieben, als dass er so geschrieben hat, dass wir ihn nicht verstehen! (VI, c. 1). Doch ist das eine Ungerechtigkeit, sowohl gegen Vitruv als gegen sich selbst, da er doch vieles von ihm gelernt hat; ebensoviel allerdings von den Monumenten unmittelbar, »ex optimis professoribus.« — Man wird zugeben: wenn schon Alberti so spricht, so bleibt wenig oder gar kein Boden für die Vermuthung übrig, dass Nicolaus selbständig zu einem fruchtbringenden Verständniss des schwierigen Autors durchgedrungen sein könnte. Desto lieber wird man glauben, dass ihm Alberti als Interpret Vitruv's auf's Höchste willkommen war, und dass er dessen Entwürfe gerade deshalb so hoch schätzte, weil in sie von den Lehren des letzteren alles irgend verwendbare hineinverarbeitet war. Uebrigens handelt es sich hier ja um eine bloss hypothetische Frage, und das für sie massgebende liegt darin: dass in Manetti's Beschreibung nichts Vitruvisches enthalten ist, das nicht nach nächster Wahrscheinlichkeit durch Alberti vermittelt wäre, dagegen viele Gedanken, die Alberti's originales Eigenthum sind.

Mit der speciellen Frage, um derenwillen wir das Wort ergriffen, hoffen wir zugleich die allgemeine kunstgeschichtliche Stellung Alberti's in ein helleres Licht gesetzt zu haben. Man hat ihn bis jetzt vorzugsweise als den grundlegenden Theoretiker der Renaissance beachtet; man hat auch die von seiner consequenten Kunstlogik vollzogene Anticipation vieler erst in der Hochrenaissance allgemein werdenden Motive wahrgenommen; aber noch nicht genügend ist er als der entscheidende Propagator der wiedergeborenen »guten« Architektur, der er war, gewürdigt. Er hat ihr, nachdem sie bis gegen die Mitte des Jahrhunderts auf Florenz und dessen nächsten Wirkungskreis eingeschränkt geblieben, siegreich die Bahn gebrochen im Norden wie im Süden: 1447 beginnt er für den Malatesta von Rimini die Kirche S. Francesco; 1451 überträgt ihm der Markgraf von Mantua den Chorbau der Annunziatenkirche in Florenz, der freilich erst zwei Jahrzehnte später durchgeführt wurde; dann von S. Sebastiano in seiner Residenzstadt; 1452 Rom 12). In allen drei Fällen sind die Bauherren zunächst durch die Litteratur für das Alterthum gewonnen, und wesentlich das Ansehen, welches Alberti als Gelehrter der nov-antiken Richtung genoss, erweckte in jenen ein unbedingtes Vorurtheil für seine noch kaum erprobte künstlerische Befähigung. Der Bundesgenossenschaft mit dem Humanismus, im unmittelbarsten Bezug, verdankt die in Florenz als Localstil an's Licht getretene Renaissance ihre ersten, und gleich entscheidenden, Triumphe bei der Nation.

¹²⁾ Es muss auch die Frage nach einem möglicherweise vorhandenen Verhältniss Alberti's zu den Bauten von Pienza aufgeworfen werden. Hier ein paar vorläufige Anhaltspunkte. Dass der Palast Piccolomini nur eine Variation des Palastes Ruccellai sei, ist längst bemerkt. Doch auch die Façade des Domes, mit ihren hier zum ersten Mal in der ganzen Höhe durchgeführten Pilastern, erscheint als ein Anklang an den Stil Alberti's, als eine Vorstufe zu S. Andrea in Mantua. Der Autorschaftsanspruch schwankt (nachdem Francesco di Giorgio beseitigt ist) wiederum zwischen Bernardo Rossellino und Bernardo di Lorenzo. Für den letztern entschied sich Carlo Promis in Cesare Saluzzo's Ausgabe des Trattato di Francesco di Georgio I, p. 10. Da jetzt aber Rossellino's Beziehung zu Alberti und dem P. Ruccellai deutlich geworden ist, zögere ich nicht, ihn auch für Pienza anzusprechen. Hiermit wäre mindestens eine indirecte Einwirkung Alberti's constatirt Ob auch noch mehr? das verdiente eigens untersucht zu werden.

Die älteren Glasgemälde des Strassburger Münsters.

Von Dr. Julius Janitsch.

(Fortsetzung.)

Aus besonderen Gründen gehen wir ausserhalb der Reihenfolge zu Nr. 4—7 der Königsreihe über, um die Betrachtung von Nr. 2 und 3 später nachzuholen.

Die Gestalten der drei Ottonen sowie Conrads II. mit seinem Sohne stimmen in Haltung, Zeichnung, Costüm, Insignien mit Nr. 1 wesenflich überein. In der Farbenzusammenstellung zeigen sie Abwechslung, doch bleiben wie bisher blau, roth, grün und gelb die vorzugsweis verwendeten Farben; lila und weiss treten accessorisch auf; die weissen Perlschnüre in ebenso reichlicher Anwendung wie dort. Diese Bilder sind zum Theil vortrefflich erhalten, was wohl dem Umstande zugeschrieben werden darf, dass sich einige von ihnen unter die Heiligen in den oberen Fenstern des Langhauses verirrt hatten, wo sie manchen Unbilden entrückt waren; zum Theil auch vortrefflich restaurirt, beziehungsweise ergänzt, was sich nur leider nicht in gleichem Mass in Betreff der Inschriften sagen lässt, bei welchen von älteren oder, modernen Restauratoren nicht durchgängig kritisch verfahren ward. So zeigt das Uncial-E derselben durchgängig den Vertikalstrich, der doch bei Nr. 1—3 fehlt.

4. In steifer Würde steht Otto I. da; bärtig mit fuchsrothem Haar, in streng symmetrisch geordneter Gewandung. Von der grünen Tunica kommt nur die untere Hälfte zum Vorschein, die obere wird von dem rothen, vorn am Halse durch eine ebenfalls rothe Agraffe zusammengehaltenen Mantel verdeckt, welcher, an den Seiten durch die Arme emporgerafft, vorn in zwei gleichlangen Zipfeln herabfällt, die Arme wie mit Aermeln umkleidend. Grosse gelb und grüne

Medaillons sind auch hier zu beiden Seiten in Schulterhöhe angebracht. Die Verzierung am unteren Saume der Tunica ist dieselbe wie bei 1. Ein schmaler Streif der grünen Strümpfe wird unter der Tunica sichtbar. Die Schuhe sind roth mit einer die Mitte entlang laufenden weissen Perlschnur, die über den Zehen durch eine querlaufende Schnur abgeschnitten wird. Der König steht auf einem hellpurpurnen Kissen (neu?). Um das Haupt trägt er einen grünen Nimbus, welchen ein mit gelben Kreuzen ornamentirter Streif zwischen zwei weissen Perlschnüren einfasst. Um den Nimbus die Inschrift OTTO REX. Die Krone weicht nur insofern von der Heinrich's ab, als sich über dem Mittelschilde auf der kleinen Kugel ein niedriges weisses Kreuz erhebt, und die blumenartigen Aufsätze der Seitenschilde ebenfalls auf einer solchen Kugel stehen. Das Scepter zeigt die Lilienform wie Nr. 1, doch mit eichenblattähnlich gezackten Blättern. Das Fussstück der Umrahmung weist das Fragment einer romanischen Bordüre auf.

An Nr. 5, Otto II., fällt auf, dass die blaue Agraffe, welche den grünen, lila gefütterten mit rothem, gelbem und blauem Medaillon versehenen Mantel schliesst, mehr gegen die linke Schulter gerückt ist, ohne dass der Stil der Gewandung eine Aenderung erlitten hätte. Der Mantel steht vorn weit genug auseinander, um den gelben, ornamentirten Gürtel der rothen Tunica sehen zu lassen. Das Kissen, auf dem der König steht, ist roth und mit quadraten, ornamentirten Feldern überdeckt. Der Nimbus setzt sich aus gelben und lila Strahlen zusammen. Um denselben zieht sich die Inschrift OTTO II REX. Auch hier ist am Fussende ein Stück romanischer Umrahmung eingefügt.

Die beiden folgenden Könige kontrastiren durch reichere, fast überladene Tracht.

rechten Schulter durch eine grüne Agraffe zusammengehaltenem Mantel, der, weiss gerändert, unten mit grünem Saum, in Schulterhöhe mit rothen, blaugeränderten Medaillons geschmückt ist. Weit auseinandergeschlagen, lässt er eine rothe Tunica und die besser als bei den Vorigen ausgeführte Modellirung des Körpers (neu?) sehen. Die Tunica, die um die Taille von einem gelben Gürtel zusammengehalten wird, zeigt ausser drei Querstreifen über Brust, Oberschenkel und Knie vorn noch eine breite gelbe verticale Bordüre, welche in gewissen Abständen von blauen Quadraten unterbrochen ist, unten einen grünen, mit übereckgestellten gelben Quadraten besetzten Saum, der, an der linken Seite sich um einen Schlitz herumziehend, eine Art von Medaillon bildet. Hierzu passen denn auch die gelben, in verlängerte Spitzen auslaufenden Schuhe, die, um das Gelenk geschlossen, über den Reihen offen, die

rothen Strümpfe sehen lassen. Das Fusskissen ist grün; ebenso der Nimbus, um welchen die Inschrift OTTO III REX. Das romanische Stück Umrahmung am Fussende ist eine Wiederholung des auf Nr. 4 vorkommenden.

7. Conrad hat seinen kleinen Sohn vor sich stehen, auf dessen Schulter seine Linke ruht. Der Knabe hält in der Linken ein Scepter, die Rechte hat er feierlich mit nach aussen gekehrter Handfläche vor der Brust erhoben. Dadurch, dass das Kind etwas gegen rechts (v. B.) gerückt ist, ergab sich bei dem Mangel an Perspective einige Schwierigkeit in der Anordnung der Füsse, der der Künstler nicht anders zu begegnen wusste, als indem er den linken Fuss des Königs so zwischen die beiden Füsse des Kindes einschob, dass sich eine plumpe Anhäufung ergab. Unter dem ein wenig zurückgeschlagenen Mantel des Königs kommt eine rothe, mit drei blauen Querstreifen gezierte Tunica zum Vorschein, deren unterer Saum eine breite, abwechselnd mit rothen und blauen Medaillons besetzte gelbe Bordüre trägt. Zahlreiche gelbe Horizontalstreifen ziehen sich auch über den grünen Mantel, der, zudem mit gelben und rothen Schultermedaillons und einer abwechselnd gelben und blauen Bordüre verziert, vorn am Halse von einer rothen Agraffe zusammengehalten wird. Die gelben, oben mit einer weissen Perlschnur kreuzweise besetzten Schuhe über den rothen Strümpfen zeigen nicht die verlängerte Spitze der vorigen. Der Knabe trägt etwas einfacheres Costüm. Zunächst eine lange blaue, mit weissen Ouerstreifen über Brust und Schenkeln versehene Tunica, deren Oberärmel und unterer Saum mit einer breiteren gelben Bordüre besetzt sind. Der gelbe, weissgesäumte Mantel, der mit blumigen Muster in rautenförmigen Feldern bedeckt ist, wird an der rechten Schulter durch eine grüne Agraffe zusammengehalten, so dass die rechte Seite frei bleibt, während er. vom linken Arm aufgerafft, vorn in schmalem Zipfel herabfällt. Dazu kommen grüne Strümpfe und grünlichweisse, mit gelber Perlschnur kreuzförmig besetzte Schuhe. Das gemeinsame Fusskissen stimmt mit dem von Nr. 5 überein. Der Nimbus des Königs besteht aus grünen und gelben Strahlen, und ist von der Inschrift umgeben: CONRADVS II REX. Der des Kindes ist blau, durchaus mit Ornament bedeckt. Das Motiv der romanischen Umrahmung von Nr. 5 kehrt hier am Fussende wieder. Die Krone des Königs ist nach dem Muster von Nr. 1, das Scepter nach dem von Nr. 4 geformt; der Apfel fehlt. Das Kind trägt eine niedrigere und schlichtere, aber auf das zierlichste ornamentirte Krone. Sie besteht aus einem breiten, gelben Stirnreif, der mit dem auf romanischen Bildern mit Vorliebe angewandten mäanderartigen Ornament bedeckt ist; über ihm erheben sich drei etwa ebenso hohe Schilde in Gestalt von gleichseitigen Dreiecken, deren gelbes Feld ebenfalls Ornament trägt, und deren Spitze in einem weissen Knopf endigt.

Während diese Bilder durch die stilistische Einheit ihrer Theile fesseln, wird das Interesse bei Nr. 2 und 3 gerade durch das Fehlen dieser Eigenschaft geweckt.

Bei Nr. 2, König Friedrich, hat sich die Restauration, beziehungsweise Umbildung der gothischen Zeit nicht nur auf die engere und weitere Umrahmung, sondern auf die Figur selbst erstreckt. Das Bild ist zwar in traurigem Zustand, sinnlos geflickt, so dass der Zug der Falten fast auf keinem Scheibenfragment mehr mit dem des anstossenden übereinstimmt; doch sind die Umrisse der grösseren Partieen erhalten, und es wird alsbald deutlich, dass das obere Feld mit Kopf und Schultern nicht zum unteren mit dem Rumpfe passt; dass die Krone mitsammt dem Kopfe, auf dem sie sitzt, einer andern Stilepoche angehören. Die Unsolidität der Malerei, infolge deren die Farbe im Laufe der Zeit fast gänzlich schwand, und sich jetzt an Stelle von Bart und Haupthaar unbestimmte Farbenflächen zeigen, entspricht nicht der älteren Epoche, die sich durch eine auf das geringste Detail sich erstreckende Sorgfalt auszeichnete. Noch sicherer weist die Form der Krone auf eine spätere Zeit. Der breite Stirnreif der älteren Kronen findet sich zwar auch hier noch, aber schon bei ihm beginnt die Tendenz, sich nach oben zu erweitern, die an den beiden seitlichen Schilden noch stärker hervortritt und schliesslich der Krone im allgemeinen das Gepräge jener gothischen verleiht, denen wir später in mannigfachen Gestaltungen begegnen werden. Und während die Schilde der älteren Kronen sich bis zur halben Höhe mit parallelen Seiten erheben, auf welche erst der Bogen folgt, fallen hier die parallelen Seiten weg, und setzt der Halbkreisbogen unmittelbar auf dem Stirnreifen auf. Auch sind hier gelbe anstatt der älteren weissen Perlschnüre angebracht.

Im übrigen stimmt dieses Bild mit den vorgenannten durchaus überein: Die grüne Tunica ist mit einer breiten gelben Verticalbordüre und unten mit einem Saum verziert, die vielleicht das Muster zu jenem von Nr. 7 hergegeben; wenigstens kehren hier jene blauen und rothen Medaillons wieder, die sich dort auf einer Partie der Bilder fanden, die möglicherweise einer modernen Restauration angehört. Der Mantel, gelb mit einer verticalen, aus blauen und rothen Quadraten zusammengesetzten Bordüre und unten mit einem dem der Tunica gleichen Saume, ferner mit einem rothen und blauen Schultermedaillon, wird vorn am Halse zusammengehalten. Ein schmaler Streif der grünen

Strümpfe ist sichtbar. Die Schuhe sind roth und in Kreuzform mit einer gelben Perlschnur besetzt.

Abweichend von den bisherigen ist der Reichsapfel roth, das Kreuz auf der Scheibe desselben dagegen weiss wie dort. Die verschiedenen Felder der Krone sind roth, von gelben Perlschnüren umgeben. Die Form des weissen Scepteraufsatzes ist schwer zu erkennen. Dessen Seitenblätter entsprechen denen von Nr. 1; das aufrecht stehende mittlere jedoch scheint eine Modellirung getragen zu haben. Der Nimbus besteht aus grünen und gelben Strahlen. Um ihn ist ein hellpurpurner Rand gelegt, in welchem die Inschrift FRIDERICVS REX zu lesen ist. Das Fusskissen ist von mehreren Reihen halbkreisförmiger grüner und hellpurpurner Felder bedeckt.

Es ward die Frage erhoben, welcher Friedrich hier dargestellt sein sollte. Dumont ²³) glaubte aus der angeblich rothen Farbe der Haare auf Friedrich Barbarossa schliessen zu müssen. Nun aber sind die Haare nicht roth — wie solche darzustellen sind, kann Nr. 4, Otto I., zeigen — sondern von einer nichts weniger als naturalistischen hellpurpurnen Farbe ²⁴). Da ferner in der Königsreihe (unter den gothischen Bildern) Barbarossa schon vertreten ist, so muss hier doch zunächst an Friedrich II. gedacht werden. Dies würde zu dem weiteren Schlusse führen, dass an der Vervollständigung dieser älteren Reihe noch in der ersten Hälfte des XIII. Jahrh. gearbeitet worden, wodurch zugleich die leisen Wandlungen im Costüm, deren wir gedachten, ihre Erklärung fänden.

Ein weiterer Umstand scheint dies zu bestätigen. Im Nordfenster der Apsis befindet sich inmitten des mit Grisaille ausgefüllten Feldes seit kurzem das Bild (Nr. 20) Heinrichs II. des Heiligen, das früher in einem der Fenster des Langhauses untergebracht war, wohin es seinem Stile nach offenbar nicht gehörte. Aber auch mit den beschriebenen Königsbildern stimmt es nicht ganz überein.

So einfach und würdevoll jene Scepter und Apfel tragen, so geziert hält dieser, mit abstehendem, nach aussen gewandtem Ellenbogen das Scepter und so gezwungen vor der Mitte der Brust den Apfel. Auch im Schmuck der Kleidung und der Insignien sind Differenzen zu bemerken. Die breiten Querstreifen, welche die tiefblaue Tunica zieren, tragen auf gelbem Grunde grosse rothe übereckgestellte Quadrate, die

²³) A. a. O. S. 19.

²⁴) In Haar- und Bartfarbe verfährt das Mittelalter nicht realistisch. In dem berühmten Evangeliarium Heinrich's III. in der Stadtbibliothek zu Bremen ist dieser, »Heinrich der Schwarze«, einmal allerdings schwarzhaarig, ein zweitesmal aber rothhaarig dargestellt. Anm. der Red.

sich recht plump ausnehmen; nicht minder die breite gelbe Bordüre, die sich vertical vorn herunterzieht. Der rothe Mantel ist mit den bekannten Schultermedaillons verziert, hat aber weisses Unterfutter, während wir dies bisher in der Regel lila fanden; auch ist er vorn am Halse durch eine viereckige Agraffe zusammengehalten, gegenüber den runden auf den früheren Bildern. Hier stossen wir ferner zum erstenmal auf schwarze Schuhe, die, wie auf dem Bilde Otto's III., in eine verlängerte Spitze auslaufen. Der gelbe Nimbus und das grüne Fusskissen geben zu keiner Bemerkung Anlass, wohl aber das Scepter, das, ziemlich lang und durchaus weiss, in eine drei Knollen ähnelnde Bekrönung ausläuft, wie wir sie später bei einem der Uebergangszeit angehörenden Salomo wiedererkennen werden. Die Krone aber verdient deshalb nähere Betrachtung, weil sie das Mittelglied zwischen der älteren und der moderneren Form auf Nr. 2 bildet. Ueber dem breiten, mit blauen und rothen viereckigen Feldern bedeckten Stirnreifen erheben sich drei im Halbkreisbogen schliessende Schilde, der mittlere gelb, die seitlichen grün, die Seiten, wie bei jenen älteren, parallel ansteigend, ehe sie in den Bogen übergehen. Die Neuerung jedoch besteht darin, dass die Seitenschilde sich leicht nach aussen neigen. Man brauchte nur die Schilde ein wenig zu verkürzen, um die Form von Nr. 2 zu erhalten. Dieselben haben endlich nur je einen rothen Knopf zum Aufsatz ohne das zierliche weisse Dreiblattornament.

Die Figur steht in einer romanischen Nische von der bekannten Form, auf deren Bogen sich die Inschrift SANCTVS HENRICVS ²⁵) befindet. Das Bild steht noch unter romanischer Tradition, verräth aber entschieden gothischen Einfluss, und muss demzufolge beträchtlich später als die vorigen angesetzt werden.

3. Mehreren Händen und sicher zwei verschiedenen Stilperioden gehört endlich das letzte der in diesem Zusammenhange zu nennenden Königsbilder, das Heinrichs von Babenberg an. Der König steht ohne Scepter und Apfel da, die Rechte auf die Brust gelegt, in der Linken ein herabfallendes Schriftband, auf welchem nur noch unzusammenhängende Buchstaben zu entziffern sind. Das Bild, vielfach geflickt und in keinem guten Zustande, muss schon früh einer Restauration unterworfen worden sein, infolge deren die unteren Felder, vom Schulterstück abwärts, zwar noch die romanischen Formen, aber zum Theil durcheinandergewürfelt (vgl. die Bordüre der Tunica) bewahrten, in ihrer Höhe jedoch Einbusse erlitten zu haben scheinen, was jetzt der Gestalt neben den schlankeren Nachbarn ein gedrücktes Aussehen

²⁵⁾ Das E ist undeutlich.

verleiht. Die grüne Tunica trägt den verticalen, gelben, ornamentirten Streifen, unten einen gelben, mit Blattornament bedeckten Saum, in welchem sich Theile aus einem andern, oder aus jetzt zerstörten Partien desselben Bildes vereinigt haben. An der linken Seite (v. B.) zieht sich diese Bordüre um einen dort angedeuteten Schlitz herum (vgl. Nr. 6). Der rothe Mantel, nach älterer Weise an der rechten Schulter durch eine blaue Agraffe zusammengehalten, ist mit einem Schultermedaillon versehen, dessen Mittelfeld jetzt unschön gelb ausgeflickt ist. Die Strümpfe sind roth, die Schuhe gelb. Die gelbe Perlenschnur, die sich als Bordüre um den Mantel zieht, dürfte wohl nicht dem ursprünglichen Schmuck entsprechen. Auf Rechnung des Restaurators ist dann sicher auch der Umstand zu setzen, dass der Mantel am oberen, ungewöhnlich weiten Ausschnitt ein Stück der Tunica hervorsehen lässt. Wenigstens zeigt dies kein einziges der älteren Bilder. Ueberhaupt lässt ein Blick auf die obere Partie keinen Zweifel an ihrer gothischen Herkunft übrig. Dieses gewellte Haar fand sich bisher nirgends, während wir es bei den späteren Königsbildern regelmässig constatiren können. Am entschiedensten prägt sich der gothische Stilcharakter wieder an der Krone aus. Auf dem in rothe und blaue quadrate Felder getheilten breiten Stirnreifen sitzen dicht neben einander zwei niedere Bögen mit blauer Füllung, zwischen welche sich eine weisse Lilie so einschmiegt, dass ihre Seitenblätter auf den Bögen oben aufliegen, während der mittlere gerade aufsteigt; zu jeder Seite ist eine weitere, perspectivisch verkürzte Lilie angebracht, den Bögen noch ein kleiner rother Halbkreis aufgesetzt. Weisse Perlschnüre umsäumen die farbigen Felder. Es ist eine glückliche Weiterbildung der Form von Nr. 2, mit welcher sie auch die Tendenz der Erweiterung nach oben theilt.

Noch einen redenden Beweis für unsere Annahme einer theilweisen Restauration dieses Bildes in gothischer Zeit bieten die Schriftfragmente auf dem Bande in der Linken des Königs. Die wenigen noch zu entziffernden Buchstaben zeigen nämlich zweierlei Charakter: ein Theil mit den in gleicher Stärke verlaufenden Strichen gehört der älteren lateinischen Capitalschrift an; der andere jedoch, mit bedeutenden Gegensätzen in der Dicke der Striche, stammt sicher aus einer viel späteren, einer schon vorgeschritten gothischen Epoche. Um den aus gelben und lila Strahlen zusammengesetzten Nimbus zieht sich die Inschrift HENRICVS BABINBERGENSIS. Das Fusskissen ist roth. Das Fusstück der Umrahmung zeigt wieder romanische Motive.

Wir sind durch die drei letzten Figuren schon so weit in die Gothik hineingerathen, dass der Uebergang zur gothischen Königsreihe nahe läge. Dennoch empfiehlt es sich nicht, diesen Weg jetzt fortzusetzen,

da noch eine beträchtliche Anzahl von Bildern der Uebergangszeit der Besprechung harren. Wir verlassen also vorläufig die Königsgalerie und kehren zum Nordquerhaus zurück, wo wir die zwei unteren Doppelfelder des westlichen Facadenfensters der späteren Beschreibung vorbehalten hatten.

Durch ihren Farbenreichthum in auffallendem Gegensatz zu der Schlichtheit der oberen Bilder stehen die im dritten Doppelfelde (von oben): a) links Salomon, ein Spruchband mit den Worten »Initiu. Sapient.« (Initium Sapientiae Timor Domini) in der Linken, nach rechts (v. B.) gewandt, wo b) in correspondirender Stellung die Königin von Saba dargestellt ist, ebenfalls mit einem Spruchbande, auf welchem die Worte »Regina Austri Venite zu lesen sind. Salomon, mit der Krone auf dem Haupte, ist in eine blaue Tunica mit lila Querstreifen und gelbem Saume, rothen, gelbgeränderten, mit Pelz (vair) gefütterten Mantel und lila Schuhe gekleidet. Der Boden ist grün. Die Königin trägt eine lange lila Tunica mit gelben Querstreifen und ebensolchem Saum, und einen gelben, rothgeränderten und mit Pelz gefütterten Mantel, der am Halse durch eine rothe Agraffe geschlossen ist. Das Haar wallt frei über den Rücken herab. Schuhe von unbestimmbarer, etwa blaugrauer Farbe werden zum Theil sichtbar. Zwei durch eine gemeinsame mittlere Säule zu einer Doppelarcade verbundene Rundbögen mit den Inschriften »Rex Salomon«, und »Regina Austri« wölben sich über den Figuren. Die Säulen der Arcaden sind weiss; die gelben Basen und Capitelle sind noch mit einem rothen Ring versehen.

Gleiche Behandlung zeigen die beiden Figuren des untersten (vierten) Doppelfeldes: a) links David in rother Tunica, dunkelgelbem mit Pelz gefüttertem Mantel und schwarzen Schuhen, mit Krone und Scepter, auf einer mit weissem, gemustertem Teppich belegten Thronbank sitzend. Er wendet sich mit erhobener Linken zu b) Salomon, der auf derselben Bank rechts jenem zugewandt thront. Seine Tunica ist blau, der Mantel hellgelb, die Schuhe sind lila. Auch er trägt die Insignien des Königthums. Die Details sind bei der Kleinheit der Figuren und ihrem hohen Standort schwer erkennbar. Im Ganzen liegt der Form der Kronen das Schema der älteren Königskrone zu Grund: breiter Reif mit drei darüber aufsteigenden hier besonders kleinen, stark ausladenden Schilden. Das Scepter ähnelt, wie bemerkt, dem des hl. Heinrich in der Apsis. Während bei a) der Grund blau, der Boden gelb ist, findet sich bei b) rother Grund nebst gelbem Boden, so dass auf beiden Bildern ein stetiger, lebendiger Farbenwechsel beobachtet ist.

Auch hier sind die beiden Bögen zur Doppelarcade mit gemeinsamer Mittelsäule verbunden. Und zwar sind die Säulen gelb mit blauer

Basis und rothem Ringe darüber, während der Ring unter dem gelben

Capitell purpurn ist.

Der Bogen über a) trägt die Inschrift »Rex Davit«, der über b) die »Rex Salomon«. Die Form der Buchstaben ist hier wie auf dem vorgenannten Doppelfelde die Uncialschrift des XIII. Jahrhunderts.

Diese vier Bilder tragen unverkennbar die Merkmale des Uebergangsstiles, einerseits in der grösseren Bewegtheit in Haltung und Faltenwurf der Gewänder, was besonders bei der Königin zu Tage tritt, andrerseits in den architektonischen Formen, in der Zierlichkeit der Basen und der stark ausladenden Capitelle, endlich im Vorwalten des rothen Grundes, den die ältere, strengere Kunst mied.

Wir haben in diesem Zusammenhange auch das in der unteren Hälfte des benachbarten Fensters der Westwand befindliche Bild des hl. Martinus zu nennen, obgleich dasselbe in seiner jetzigen Fassung erst in neuerer Zeit mit Zuhülfenahme alter Trümmer neuerstanden ist ²⁶). In romanischer Nische steht der greise Bischof in ruhiger, würdiger Haltung, den Krummstab quer vor sich. Ueber der Alba trägt er eine grüne, purpurgestreifte Dalmatica, über dieser eine gelbe Casula mit grünen Querstreifen und lila Saum, um den Hals zieht sich (zum Superhumerale gehörig?) ein blau und weisser Streif. Die Mitra ist weiss, mit einem in blaue, rothe und grüne Felder getheilten, gelb eingefassten Stirnband und gleichem Verticalstreif. Das Pallium ist schwarz und mit weissen Kreuzen besetzt. Haupt- und Barthaare sind in steifen Parallelstrichen geordnet. Auch hier ist der Grund roth. Der Name S. MARTINVS steht horizontal zu beiden Seiten des Hauptes.

Hiermit ist die Zahl der romanischen Fenster in diesem Kreuzarme erschöpft, und wir wenden uns zum südlichen Querhause, dessen erstes Fenster der Ostwand zunächst dem Chore die grossen Gestalten des Apostels Matthias und unter ihm des Bartholomäus, darunter in kleinerem Massstabe die Marter des Letzteren enthält.

Matthias, sitzend, ein wenig nach rechts (v. B.) gewandt, ist ohne Attribut, aber mit einem offenen Buche auf dem Schoosse dargestellt, das er mit beiden Händen umfasst. Er trägt eine grüne Tunica mit zwei blauen Verticalstreifen, darüber einen dunkelgelben Mantel, um das Haupt einen gelben Nimbus. Die nackten Füsse stehen auf rothem, gemustertem Boden. Der Sitz ist mit weissem, schwarz ornamentirtem Teppich belegt. Eine romanische Nische umgibt ihn in gewohnter bunter Ausstattung. Der Name des Apostels MATHIAS steht

²⁶) Schauenburg a. a. O. S. 13.

diesmal nicht auf dem Arcadenbogen sondern auf den Blättern des

aufgeschlagenen Buches.

Bartholomäus wiederholt die Hauptmotive der oberen Figur mit geänderter Farbenzusammenstellung. Sitzend, nach rechts gewandt, hält er ein geschlossenes Buch. Die Tunica ist grünlich weiss mit rothen Querstreifen und lila Längsstreifen, welche Letztere ebenso wie die Einfassung des Halsausschnittes ein einfaches Linienornament tragen. Der Mantel ist blau mit einigen gelben Querstreifen. Auf gelbem, gemustertem Boden stehen die nackten Füsse. Gelb ist auch der Nimbus. Der Buchdeckel ist gelb gemustert und an den Ecken und der Randmitte mit abwechselnd blauen und rothen quadraten Feldern besetzt. Ein blauer Rand um den Nimbus trägt den Namen BARTHOLO-MEVS. Der Grund der Bilder ist wiederum roth. Eine romanische Nische bildet den Rahmen. Haltung und Faltenwurf sind auf diesen beiden Bildern gleich weit entfernt von alterthümlicher Starrheit wie von der Unruhe des gothischen Stils, sie antikisiren selbst in den Details der Gewandung. Die Marterscene, die als Predella dient, ist, den Farben nach zu urtheilen, ganz erneuert. Auf einem niedrigen, grünen Tische mit rothen Beinen liegt der Heilige, nackt bis auf einen hellblauen Lendenschurz. Ein hinter dem Tische stehender Henkersknecht in knapper, gelber Tunica und rothen Strumpfhosen ist damit beschäftigt, ihm die Haut abzuziehen, die von den über das Haupt zurückgebundenen, bereits blutrothen Armen wie Handschuhe zum Boden herabhängt. Eine niedrige, dreifache Arcade wölbt sich über der Scene.

Das nächste Fenster dieser Wand wird in seiner ganzen Höhe von einer leider bis zur Unkenntlichkeit verstümmelten 27) Kolossalfigur des hl. Christoph eingenommen. Der Heilige trägt auf dem linken Arme das Jesuskind, mit dem rechten stützt er sich auf einen langen, gelben Stab. Er ist in eine lange, purpurne, an den Hüften durch einen Gürtel eingeschnürte Tunica gekleidet, deren Fläche durch weisse, einander kreuzende, an den Schnittpunkten blaue Streifen in Rautenfelder getheilt wird, und an deren oberem und unterem Saum, wie am Saume der Aermel, reiche, bunte Bordüren aufgesetzt sind. Darüber wallt ein rother, an der rechten Schulter mittels einer Agraffe zusammengehaltener Mantel, der mit einer bunten (gelben, in gewissen Abständen

²⁷) Die einzelnen Scheiben dieses Fensters (und vieler anderer, jetzt erneuerter) sind einst von der rohen Hand eines gewinnsüchtigen Restaurators mit dem Diamant in viele Stücke zerschnitten und von neuem verbleit worden; nachdem das Bild durch Einfügung in dieses, mit spätgothischem Masswerk versehene Fenster schon grosse Unbill hatte erleiden müssen. S. Schauenburg S. 14, 16 u. ö.

mit grünen Quadraten besetzten) Bordüre gesäumt, übrigens an den Seiten nur als schmaler Streif sichtbar ist. Rothe Strümpfe und gelbe Schuhe vervollständigen das farbenreiche Costüm. Von Gesichtszügen, Faltenwurf, überhaupt allen feineren Details ist so gut wie nichts mehr zu erkennen; von dem Kinde fast nur noch das weisse Gewand. Die Nimben waren gelb, wie sich aus Bruchstücken schliessen lässt. Auch scheinen Fragmente auf eine ehemals vorhandene Inschrift zu deuten.

An ganz verlorner Stelle, im Ostfenster der Krypta, inmitten einer schönen, farbigen Teppichmosaik, befindet sich jetzt die Figur eines Engels, die früher einem der Fenster des Südkreuzes angehörte, in einem fischblasenförmigen Medaillon stehend, in ceremoniell steifer Haltung von vorn gesehen, die Rechte mit der Weltkugel, die Linke mit dem eigenthümlich gestalteten Scepter, mit mässig ausgebreiteten Flügeln. Die rothe Tunica, vorn nur mit einem weissen Perlschnurbesatz verziert, reicht bis zum Boden, sogar die Füsse verbergend. An die Ausstattung des Engels der Verkündigung (S. 162) erinnert die mit Ornament gezierte, auf der Unterseite grüne Schärpe, die hier, ganz wie dort um den Rücken gehend, unter der vorderen Bordüre hindurchgezogen, über dem rechten Arm herabfällt. Auch sind die Flügel wieder gelb mit weissen Schwungfedern, der gelbe Nimbus jedoch ohne Ornament, wie überhaupt das ganze Bild einfacher ist, ohne den Reichthum zierlich ornamentirter Besatzstücke und Teppiche der älteren Bilder.

Nur noch Eine Einzelfigur bleibt an dieser Stelle zu erwähnen: die hl. Katharina, welche in neuerer Zeit inmitten des mit Grisaille ausgefüllten Südfensters der Apsis untergebracht worden ist. In einer romanischen Nische steht die Heilige mit der Krone auf dem Haupte. in der Linken die grüne, mit Bändern umwundene Märtvrerpalme, mit den Fingern der Rechten ein rothes Band fassend, welches sie um den Hals trägt. Ein hellgelber Mantel mit blauen Querstreifen hüllt die Gestalt ein, den linken Arm ganz, vom rechten nur die Hand freilassend; darunter kommt die tiefblaue Tunica zum Vorschein, die am Oberarm ein breiter, gelber Querstreif mit weisser Perleinfassung verziert. Die Schuhe tragen ein dichtes, schwarzes Muster auf spärlich durchscheinendem weissem Grunde. Der Nimbus ist blau. Die drei Schilde der Krone laden stark aus, und die Gestalt hebt sich von rothem Grund ab, was beides für eine späte Zeit spricht. Doch zeigen der schöne, edle Faltenwurf und die ruhige, ungezwungene Haltung keine Hinneigung zur Gothik, sondern stehen noch im Einklange mit der romanischen Umgebung. Der Bogen der Nische trägt die Inschrift SANCTA KATHRINA 28).

²⁸) Das H ist undeutlich; vielleicht ist A zu lesen.

Die Façade des Südkreuzes enthält in ihren beiden Rosetten zwei jener cyclischen Compositionen, in welchen das Mittelalter die Summe seines Wissens und seines Glaubens in naiv symbolischer Weise zur Anschauung zu bringen liebte, und deren Bedeutung häufig weniger im sinnlich Dargestellten, als im Gewollten, in dem durch die Bildersprache geistig Angedeuteten beruht. Der mystische Inhalt unserer Rosetten ist kurz gesagt die Ueberwindung des Alten durch den Neuen Bund, die Ablösung der früheren Opfer durch den Opfertod Christi, die Verherrlichung der christlichen (mittelalterlichen) Tugenden gegenüber der äusserlich durch Opfergaben erkauften Gerechtigkeit vor dem Gott des Alten Bundes. Ein tieferes Eingehen hierauf liegt ausserhalb der Grenzen dieser Abhandlung. In Bd. XVI des katholischen Kirchenund Schulblattes (1855) ist von Guerber eine Auslegung dieser Bilder und die Ergänzung der in seinem Essai gegebenen Schilderung zu finden.

Bevor ich zur Beschreibung übergehe, sei mir eine Bemerkung gestattet. Die Kleinheit der Figuren und die Höhe ihres Standortes, zu welchem sich nirgends eine Annäherung bewerkstelligen lässt, würden selbst unter sonst normalen Verhältnissen einer genauen Besichtigung Schwierigkeiten in den Weg legen. Dazu kommt aber ihr schlechter Zustand, die Verstümmelung, Umstellung, theilweise gar Vernichtung der hier so wesentlichen Inschriften; so dass ich mehr als sonst genöthigt war, die Ergebnisse meiner Untersuchung durch Guerber zu controliren, welcher einst, wie es scheint, die Rosetten unter günstigeren Verhältnissen zu sehen bekam und auf einer Darstellung des Hortus Deliciarum (die bis jetzt noch nicht publicirt, wenn nicht gar vollständig verloren ist) die erwünschtesten Aufschlüsse und Anhaltspunkte zu einer Restauration der Bilder, vor allem der Inschriften, gefunden hatte.

Die beiden Rundfenster sind mit Masswerk von folgender Disposition gefüllt: Um einen Achtpass ziehen sich zwei concentrische Kreise von je acht wenig kleineren Rundfeldern, welche sämmtlich von figürlichen Darstellungen eingenommen werden, während die Zwischenräume ornamentale Füllung zeigen.

Beginnen wir mit der Rose des alten Bundes links, so erkennen wir im Mittelfeld die Büste eines Mannes mit zwei Häuptern, einem jugendlichen und einem greisen, in der Linken ein Scepter, in der Rechten einen Kelch haltend. »Duodecim Prophete« ist die Umschrift zu ergänzen. Gerade über diesem Felde befindet sich (nach Guerber) I. der Altar mit den Schaubroden. Guerber las die Inschrift: »Doctrina aplica[ta]«. — Sodann rechts absteigend II. eine Krönung Mariae, gar nicht hierher gehörend, überdies schlecht erhalten. — Mit dem nächsten Feld beginnt eine Folge von Frauenbüsten, jede in den

Händen eine andere Opfergabe tragend. III. bringt zwei Sperlinge dar. Umschrift: In passeribus corpus et anima. IV. mit einem Aehrenbüschel und der Umschrift: In decima propter consummationem bonorum operum. V. giesst aus einem Becher in der Rechten eine Flüssigkeit in ein (mit Mehl gefülltes) Gefäss, das sie in der Linken hält. Die Umschrift: In similagine oleo aspersa propter caritatem. VI. erscheint mit einem Bocke. Umschrift: In hyrco propter similitudinem carnis peccati. VII. mit einem Widder und der Umschrift: In ariete propter principatum. VIII. mit einem Stier und der Umschrift; In tauro propter fortitudinem.

Diese Reihe findet im äusseren Kreise ihre Fortsetzung, und es treten Gegenstände hinzu, welche sich in ihrer Bedeutung dem Mittelfeld näher anschliessen. 1. und 2. Die beiden oberen Rundfelder sind in einer späteren Zeit, welcher das Verständniss für den Sinn der Composition abhanden gekommen war, mit der gleichgültigen Darstellung ie einer von acht Sternen umgebenen Sonne ausgefüllt worden, offenbar nachdem sie ihren früheren Inhalt eingebüsst hatten. 3. Enthält die Büste Moyses', wie die Umschrift besagt (mit einem nicht mehr zu erkennenden Zusatz), anscheinend mit den Gesetzestafeln. 4. Wieder die Büste einer opfernden Frau, die ein Lamm darbringt, mit der Umschrift: In agno propter innocenciam. 5. Die Büste Abrahams mit dem Opfermesser in der Rechten (die Reste der Umschrift ausser einigen Buchstaben des Namens sind unlesbar). 6. Opfernde Frau mit einer Turteltaube und der Umschrift: In turture propter sanctitatem. 7. Desgleichen mit einem Kalb und der Umschrift: In vitulo propter virtutem. 8. Der siebenarmige Leuchter, auf dessen Horizontalband, nach Guerber, Septiformis spiritus, und auf dessen Basis Trinitas zu lesen ist.

Wir haben demnach zwei innerlich verschiedene Reihen von Darstellungen, die sich näher oder entfernter auf den Mittelpunkt beziehen. Eine Reihe von Idealgestalten, die der opfernden Frauen, und eine Reihe von realen Gegenständen und Personen aus dem Alten Testamente: im Mittelbilde den symbolischen Repräsentanten der ganzen Epoche, ausgestattet mit dem Zeichen der Göttlichkeit (die beiden Häupter bezeichnen den in Vergangenheit und Zukunst schauenden, von Gott stammenden prophetischen Geist, wie er sich in den zwölf Propheten der Umschrift verkörpert hatte), des König- und Priesterthums; es enthält zugleich den Hinweis auf Christus, als dessen vorbildlicher Typus der alttestamentarische Prophet, Priester und König in dieser Vereinigung zu betrachten ist. Diese Wechselbeziehung zwischen Altem und Neuem Bunde soll sich auch in den Inschriften des siebenarmigen Leuchters

aussprechen, welche in dem septiformis spiritus die alte Deutung auf die sieben Gaben des hl. Geistes wiedergeben, in Trinitas die Beziehungen sämmtlicher Bilder auf die schon im Alten Bunde sich offenbarende göttliche Dreieinigkeit zusammenfassen wollen. Von der die ganze Rose umziehenden Inschrift wird später die Rede sein.

Die Rose des Neuen Bundes ²⁹) rechts zeigt im Mittelfelde die Büste eines gekrönten Mannes, der mit verhüllten Händen einen Kelch darreicht. Nach der Umschrift »Melchisedech«. Die dieses Feld umgebenden Halbkreise des Achtpasses enthalten zusammenhangslose Silben, welche, richtig vertheilt, einen Abschnitt der allgemeinen Inschrift der Rosette bilden. Die acht Rundbilder des ersten Kreises werden von den Büsten von Frauen eingenommen, welche, ohne Attribute, sich durch die betreffenden Inschriften als Personificationen der durch das Christenthum sanctionirten Tugenden ausweisen. Rechts oben beginnt I. Sobrietas; rechts abwärts folgt II. Largitas, III. Penitencia, IV. Castitas, V. Justitia, VI. Obediencia, VII. Paupertas, VIII. Compassio.

Gehen wir zum zweiten, äusseren Kreise über, so erkennen wir 1. im oberen Medaillon das Bruştbild Christi mit lehrender Geberde der Rechten, den Kreuznimbus um das Haupt, zu beiden Seiten desselben $A-\Omega$. 2. Im nächsten Rundfelde rechts abwärts das alterthümliche evangelische Zeichen des Adlerkopfes auf geflügeltem Menschenleib (Brustbild) mit der Inschrift »Johannes«. 3. Das eines geflügelten Menschen mit Stierhaupt und der Unterschrift »Lucas«. 4. Zur Ergänzung der inneren Reihe: ein Frauenbrustbild mit der Unterschrift »Confessio«. 5. Eine Zusammenstellung schwer erkennbarer Gegenstände, in welcher die Einen 30) Bundeslade, Mannagefäss und Ruthe Aarons sehen, die Anderen 31) mit mehr Grund Altar, Weihwedel und Gefäss für das Blut der Opferthiere, über welchen ein Baum seine Aeste ausbreitet. 6. Wieder zur inneren Reihe gehörig: eine Frauenbüste mit der Unterschrift »Abstinentia«. 7. Brustbild eines geflügelten Menschen mit einem Löwenhaupt und der Unterschrift »Marcus«. 8. Brustbild eines Engels (geflügelten Menschen) mit der Unterschrift »S. Mateus«.

Die Bezüge der Darstellungen dieser Rosette treten klar hervor: Der Heiland oben; in der Mitte sein alttestamentarischer Typus Melchisedech; die Evangelisten als Verkünder des Wortes, durch ihre Symbole vertreten; die zehn Tugenden als Früchte der neuen Lehre. Was aber

²⁹) Eine von Willkürlichkeiten nicht ganz freie Wiedergabe bei Cahier et Martin, nouv. mélanges: Ivoires etc. S. 104.

⁸⁰) Cahier und Martin, a. a. O. S. 10, 107.

⁸¹) Guerber, Essai, S. 38.

soll hier das untere Rundbild mit seinen jedenfalls alttestamentarischen Zeichen? So befremdend es hier auffällt, so leicht fügt es sich in den Zusammenhang der Rosette des Alten Bundes, wo es das Inventar der wichtigeren Cultusgegenstände des Tempels vervollständigt. Drei Rundfelder blieben dort sachentsprechend auszufüllen: hier ist offenbar der Gegenstand für eins derselben gefunden 32).

Wir kommen nunmehr zur Inschriftenfrage. Wie erwähnt, ist die Schrift, welche jede der Rosetten umgibt, nur noch zum Theil lesbar, wogegen der grössere Theil aus zusammenhangslosen Sylben, vereinzelten Buchstaben ohne Sinn besteht, auch grosse Lücken zeigt. Guerber, der in seinem Essai auf die Enträthselung verzichtet hatte, fand nachträglich im Manuscript des Hortus Deliciarum zwei Darstellungen von auffallender Aehnlichkeit mit den Bildern der Münsterrosetten, die ihm denn auch den Schlüssel zum Verständniss der letzteren lieferten. Nach ihm bestand eine jede der Rosetten des Manuscripts, deren Ueberschrift lautete: »Vetus Testamentum cum Novo conjunctum«, aus zehn kleineren Rosen, die ebenmässig um das Centralfeld laufen. Die einen enthalten zehnerlei Opfer des Alten Bundes, die andern zehn entsprechende Tugenden des Neuen. An der Basis jeder Rose ist ein Altar angebracht: über dem Altar des Alten Bundes ist der Oberpriester mit reinigendem Weihwedel und Kelch, der das Blut des Opfers enthält. In der Mitte der Rose des Neuen Bundes sitzt Christus. Um die erste Rose steht geschrieben:

> »Sanguine mundandum de sanguinibus fore mundum Ritus legalis docet et sanguis pecualis.«

.... um die zweite Rose des N. B. ist zu lesen:

»Rex et crux lux sunt, bos, ara figura fuerunt; Cedat ovis, capra, bos, fit victima vera Sacerdos ³³).«

Diesen Versen entsprechen die Schriftreste der Münsterrosen so genau, dass kein Zweifel an ihrer ehemals vollständigen Uebereinstimmung sein kann.

Noch eine weitere Ergänzung fand sich dort. Wir erinnern uns: in der Rose des Alten Bundes im Münster treten heute nur neun Opfernde auf, während ein zehntes Rundfeld von einer Krönung Mariae eingenommen wird. Wenn nun die Herrad'sche Rose dieselben neun Opferspenderinnen mit den nämlichen Inschriften, dazu noch eine zehnte,

 $^{^{\}rm 3\,2)}$ Eine Vermuthung , die Guerber (k. K.- u. Schulblatt XVI. 334) zuerst ausgesprochen hat.

⁸³) A. a. O. S. 336.

Tauben darbringende, aufweist, so können wir nicht umhin, auch für jenes zehnte Feld im Münster eine entsprechende Darstellung mit der Inschrift des Hortus Deliciarum »In columbis propter simplicitatem« anzunehmen. Dann aber dürfen wir in jenem räthselhaften unteren Medaillon der Rose des Neuen Bundes auch nichts anders sehen, als was das Bild im Hortus Deliciarum zeigt, nämlich Altar, Weihwedel und Gefäss für das Opferblut. In jeder der beiden Rosen bliebe somit noch je ein Feld zu ergänzen.

Ueber den künstlerischen Charakter dieser Bilder ist noch Einiges hinzuzufügen. Was die Ausführung betrifft, so steht die Rose des Alten Bundes über der andern; sie scheint, soweit sich jetzt noch urtheilen lässt, sorgfältig und malerisch wirksam behandelt gewesen zu sein. Im Colorit herrscht blau und roth vor; auch in den Gründen wechseln beide Farben ab; in den Gewändern erscheint daneben purpur und gelb. Die Zwischenräume zwischen den Rundfeldern des ersten und zweiten Kreises sind mit zierlichem Rankenwerk ausgefüllt, das auf blauem Grund in gelb, roth und grün gehalten ist. Die Schriftcharaktere passen zu der vorgeschrittenen Zeit, in welche das Werk gesetzt werden muss.

Sehr ungünstig erscheint daneben die Rose rechts, sowohl vermöge ihrer roheren Ausführung und plumperen Zeichnung (auch die Figuren sind grösser als auf der anderen Rose, und stehen nicht in dem guten Verhältniss zur Grösse des Feldes, das sie einnehmen), als auch der kalten Farbentöne, wobei ich unentschieden lasse, wieviel in dieser Beziehung auf Rechnung von Restaurationen zu setzen ist. Dagegen macht sie einen alterthümlicheren Eindruck. In Geberden und Linienführung herrscht noch entschiedener das alte romanische Stilgefühl. Das Blau ist als Grund durchgängig festgehalten. Ebenso trägt die Schrift den älteren Charakter an sich.

Dennoch wäre es übereilt, aus diesen Zeichen auf die frühere Entstehung dieser Rose, anstatt lediglich auf einen Urheber von geringerer künstlerischer Durchbildung, von zurückgebliebenem Geschmack schliessen zu wollen. Aus baugeschichtlichen Gründen geht es nicht an, die Entstehung eines dieser Bilder, die gewiss nicht vor den Fenstern geschaffen wurden, welche sie auszufüllen bestimmt waren, vor das zweite Viertel des XIII. Jahrh. fallen zu lassen. Nehmen wir nun die roher gearbeitete Rosette nur um ihrer Rohheit willen als die ältere, die elegantere, wirkungsvollere eben dieser Eigenschaften wegen als die jüngere an, so setzen wir uns in Widerspruch mit den Ergebnissen, welche ein Ueberblick des bis jetzt beigebrachten Materials nahe legt, und der weitere Fortgang unserer Betrachtung bestätigen, beziehungs-

weise ergänzen wird. Kein Rückschritt in der Zeichnung war im Verlauf der Entwicklung unserer romanischen Glasmalerschulen zu bemerken, vielmehr - parallel mit dem Gange der gesammten Kunst - ein Fortschritt vom Gebundenen zum Freieren, Bewegteren, während in coloristischer Beziehung vielleicht ein Nachlassen des bei aller Kraft und Tiefe massvollen und ruhigen Sinnes, nicht aber der Farbenfreudigkeit zu constatiren war. Vermochte die ältere Periode Bilder zu schaffen von der strengen Grösse und der harmonischen und leuchtenden Farbe jener Könige, der thebaischen Märtyrer u. a. m., so konnte die Uebergangsperiode diesen etwa einen Salomo mit der Königin von Saba und manches andere Werk, denen sich die Rose des A. B. wohl anreihen darf, zur Seite stellen - nirgends findet sich aus dieser letzteren Zeit ein Analogon zu der zweiten Rose. Mit der Annäherung an den gothischen Stil macht sich aber eine Aenderung wahrnehmbar, neben besseren treten rohere Arbeiten auf. Die Künstler, aus der Tradition herausgerissen, scheinen sich nicht so bald in der neuen Kunstweise zurechtfinden zu können.

Zum Schlusse dieses Abschnittes lohnt es sich, einige der wichtigsten Punkte, welche sich bei der Analyse der romanischen Fenster herausstellten, hier in gedrängtem Ueberblick vorzuführen.

Der erste Punkt betrifft das Colorit. Wir fanden vorzugsweise die Grundfarben Blau, Roth, Gelb und Grün in wenigen Nüancen; nebenbei Lila (Hellpurpur) und Dunkelpurpur. Erstere meist in grossen, durch discrete Modellirung nur wenig unterbrochenen Flächen, welche jede Farbe zur vollen Wirkung gelangen liessen. Dennoch war eigentliche Buntheit vermieden; die grosse, ungemusterte blaue Fläche des Grundes hielt kräftig das Gegengewicht, und gelbe, fast stets ornamentirte Gewandbordüren und reichlich verwandte weisse Perlschnüre verhinderten das Ineinanderstrahlen. So ward eine klare, ruhige Farbenpracht erzielt, die mit der Ruhe und Würde des Stils überhaupt im Einklang steht.

Vom reinen Teppichstil fanden sich nur wenige, aber vortreffliche Beispiele in jenem Gerichte Salomons und dem Engel in der Krypta, wo sich von einem teppichartig gemusterten Felde die Bilder in Medaillonform abhoben. Auch hier bemerkten wir jedoch, dass der eigentliche Bildgrund eine, wenn auch noch so kleine, ungemusterte blaue Fläche war.

Am bemerkenswerthesten jedoch ist das frühe Auftreten architektonischer Umrahmungen, das dem Princip des Teppichstiles ein ganz anderes Gesetz der Anordnung entgegenstellt, und das hier, in einem der hervorragendsten deutschen Monumente, im entschiedensten Gegensatze zu den romanischen und frühgothischen Glasmalereien Frankreichs vorwaltet. Der Teppich ist bei diesen Bildern ganz verschwunden. Auf ungemustertem blauem (bei den späteren mitunter auch rothem) Grunde stehen die Figuren in einer säulengetragenen Arcade von mehr oder weniger farbig ausgestatteten Einzelgliedern.

Die architektonischen Umrahmungen auf Glasgemälden sind also nichts specifisch Gothisches, wofür man sie meist anzusehen geneigt war. In ihrer Anwendung war auch bereits die Wandmalerei wie die Miniaturmalerei der romanischen Glasmalerei längst vorangegangen. Neu und der Gothik eigen ist erst das Ueberwuchern dieses architektonischen Nebenwerks auf Kosten des Bildes, wofür sich auch im Münster manches charakteristische Beispiel darbieten wird.

Das Schwert Kaiser Maximilian's I. in der k. k. Ambraser-Sammlung und der "Degenknopf" Albrecht Dürer's.

.

Von Wendelin Boeheim.

Unter den Werken, die uns die Meisterhand Albrecht Dürer's hinterlassen hat, leuchtet jenes kleine Nielloplättchen hervor, das in der Kunstwissenschaft unter dem Namen das »kleine Crucifix« (Bartsch 23, Copie A. Heller 21, Passavant 23) bekannt ist. Nicht nur die ausserordentliche Seltenheit der Abdrücke, welche noch vor der Ausfüllung der Gravirung mit dem nigellum gemacht wurden, nicht nur die Vortrefflichkeit des Werkes selbst haben demselben schon vor Jahrhunderten 1) eine aussergewöhnlich hohe Schätzung gesichert, sondern auch die Tradition, die dieses Kleinod mit Kaiser Maximilian I. in Beziehung brachte.

Nichts als wenige Abdrücke sind uns von diesem kostbaren Werke geblieben, das Niello, das an sich als Kunstgebilde zu bewundern bestimmt war, ist verloren gegangen und wir kennen weder die Zeit noch die näheren Umstände dieses Verlustes.

Die älteste Erwähnung des Kunstwerkes findet sich in einem Briefe von Dürer selbst, der zu Anfang des Jahres 1520, also »nach« dem Tode Kaiser Maximilians und knapp vor seiner Reise nach den Niederlanden an Spalatin schreibt ²): »Auch schicke ich hiemit zwei gedruckte Kreuzle, sind in Gold gestochen und eines für Ew. Ehrwürden.«

Lange nachher begegnen wir einem weiteren glaubwürdigen Zeugen,

2) »Zeitschrift f. bild. Kunst III, Dürer's Briefe 44.«

¹⁾ Schon Mathias Quad sagt in seinem Werke: »Nation deutscher Herrlichkeit«, 1609, darüber: »Man findt ein klein rundes Crucifix darunder vngefehr eines halben Reichsdalers gros, kostet aber zwo Cronen« und selbst in früherer Zeit scheint das kleine Werk nicht unterschätzt worden zu sein, ein Abdruck figurirt auch in der Kupferstichsammlung, die Erzherzog Ferdinand von Tirol angelegt hat.

der uns zuerst von der Bestimmung und dem späteren Schicksale des Niellos berichtet. Dieser ist der bekannte Strassburger Baumeister, Stecher und Formschneider Daniel Speckle, 1536 geboren und 1589 gestorben. In einem Briefe, der sich im Originale bei dem ausgestellten Abdrucke des Niellos im Städel'schen Institute in Frankfurt befindet, heisst es von Dürer unter Anderem: »Und hat er's dem König und Kaiser Maximilian dem Ersten in eitel Gold gestochen, welches güldene Blatt ob in einen Schwertknopf kommen ist. Welches Schwert sammt diesem Crucifix ich etlichemalen zu Innsbruck gesehen hab in der Rüstkammer; ist nachmals gen Wien kommen, da hab ich's wiederum in der Rüstkammer gesehen im Jahr 1556.« Obwohl das Schreiben nicht datirt ist, dürfte dasselbe doch zwischen 1570 und 1580 zu setzen sein.

Es vergehen nun fast zweihundert Jahre bis wir auf einen weiteren Gewährsmann treffen; Georg Andreas Will in seinen Nürnberger Münzbelustigungen, 17673). Die auf das Niello bezügliche Stelle lautet wörtlich: »Darunter das merkwürdigste Stück, (das Niello) welche Vorstellung Dürer auch auf Kaiser Maximilian I. Degenknopf geschnitten, den man vormals zu Ombras bey Innspruck aufbewahret, aber seiner Vortrefflichkeit wegen nach Wien gebracht hat.« Wir haben es im Verlaufe einer Untersuchung nun nicht mehr allein mit dem Kunstwerke, sondern zugleich mit einer Waffe zu thun, welche durch diese dem Geschmacke der Zeit entsprechende Beigabe zu hoher Berühmtheit gelangte.

Wenn wir die beiden obencitirten Berichte gegen einander halten, so wird uns nicht entgehen, dass beide in wesentlichen Dingen von einander abweichen. Sobald wir voraussetzen, dass Will in seinem Werke in Betreff des Schicksales des Niellos auf eine frühere Zeit, etwa die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts hinzielt, so müsste dem Wortlaute nach die betreffende Stelle als eine sehr wesentliche Berichtigung einer irrigen Angabe Speckle's erscheinen, denn dieselbe spricht von einem »Degenknopfe«, in welchen das Niello geschnitten war, und lässt diesen in Ambras, nicht in Innsbruck, bewahrt sein. Dass das von Speckle erwähnte »Schwert« vor dem Jahre 1563 nicht im Schlosse Ambras befindlich gewesen sein konnte, steht ausser Zweifel und zwar aus nachstehenden Gründen: Wenngleich die Herrschaft und Probstei Ambras Eigenthum des Landesfürsten war, so ist dasselbe doch vom 13. Jahrhundert an nachweislich als Lehensgut in anderen Händen

^{3) »}Der Nürnberger Münzbelustigungen Vierter Theil etc. von Georg Andreas Will. Kais. Hof- und Pfalzgrafen der Dichtkunst, Geschichte und Politik öffentlichem ordentlichen Lehrer zu Altdorf und der Universität d. Z. Rector 1767.«

gewesen, ja vom Jahre 1497 bis zu dem Jahre, in welchem Kaiser Ferdinand I. das Lehen ablöste, ist dasselbe nicht mehr heimgefallen. Erzherzog Sigmund gab Ambras 1462 seinem Kanzler Dionysius Heidelberger, 1476 Michael von Freiberg; Kaiser Maximilian belehnte damit 1497 Sigmund Spreng, von dem es 1510 durch Wilhelm Schurff um 2000 Gulden abgelöst wurde.

Muthmasslich 1563 4) löste dann der Kaiser die Herrschaft von Wilhelm Schurff ab und überliess sie mit allen Nutzungen seinem Sohn

als Eigenthum.

Die Angabe Wills kann sich daher auf jene ältere von Speckle bezeichnete Zeit nicht beziehen, sondern auf einen Zeitpunkt, der nach 1563 fallen muss. In diesem Falle müsste angenommen werden, dass das erwähnte Schwert etwa 1564 von Wien nach Ambras gelangte, von wo es später »seiner Vortrefflichkeit halber« neuerdings nach Wien gebracht wurde.

Wir stellen diese letztere Annahme für jetzt einfach hin, ohne auf eine Beurtheilung derselben einzugehen; im Verfolge unserer Abhandlung wird ihr Werth sich besser beurtheilen lassen. Wir erwähnen hiebei nur, dass sich nach dem Erscheinen der Nürnberger Münzbelustigungen eine neue Bezeichnung für das »kleine Crucifix« einbürgert. Es wird in allen kunstwissenschaftlichen Werken nebenher auch der »Degenknopf« benannt, und diese Bezeichnung führt es unter den Kunstliebhabern und Kunsthändlern im jargon de métier bis zum heutigen Tage.

Die Erzählung Will's ist im Verlaufe der Zeit aber auch starkem Zweifel begegnet. Josef Heller bringt in seinem Werke über Dürer 1827 ⁵) die Erzählung nach Will's Version zwar wieder, fügt aber hinzu: »welches jedoch zu bezweifeln ist; man würde gewiss etwas davon in den alten geschriebenen Inventarien dieser Sammlung gefunden haben, welches der gründliche Alois Primisser in seiner Beschreibung dieser Sammlung um so weniger übergangen hätte, da er so viele andere merkwürdigen Sachen erwähnt. Andere Liebhaber nennen dieses Blatt den Hutknopf dieses Kaisers, was vielleicht wahrscheinlicher ist als der Degenknopf.« Heller's Zweifel hat seine Berechtigung; in den

b) Josef Heller, »Das Leben und die Werke Albrecht Dürer's«. Lemberg 1827.

⁴⁾ Die Urkunde ist nicht datirt, doch ist es wahrscheinlich, dass die Ablösung von Ambras gelegentlich der Anwesenheit Kaiser Ferdinand's und des Erzherzogs in Innsbruck erfolgte. Ein Jahr später datirt die Urkunde, womit Erzherzog Ferdinand die Herrschaft an Philippine Welser als Geschenk überliess. Dieselbe blieb Eigenthümerin bis zu ihrem 1580 erfolgten Tode.

sämmtlichen Inventarien der Ambraser Sammlung, deren ältestes in das Jahr 1583 fällt, ist nicht mit einer Sylbe von einem Degen Erwähnung gemacht, in dessen Knauf Dürer's Niello gestochen gewesen wäre.

Im Jahre 1855 tritt plötzlich die Forschung über das Niello in eine neue Phase. In dem Werke: »Die k. k. Ambraser Sammlung« von Dr. Eduard Freiherr von Sacken 6) wird nämlich zuerst die »Vermuthung« aufgestellt, dass das in Rede stehende Kleinod in einem Schwerte eingesetzt gewesen war, das sich noch gegenwärtig in der obigen Sammlung befindet. Die Gründe für diese Vermuthung findet der Verfasser darin, dass nach Angabe älterer Schriftsteller das Kunstwerk auf einem Schwerte des Kaisers Maximilian I. eingesetzt gewesen war, das in der erzherzoglichen Sammlung zu Ambras aufbewahrt wurde und ferner; dass eine rundgeformte Einsenkung im Knaufe dieses Schwertes genau die Grösse des berühmten Kunstwerkes habe. Als Quellen für erstere Angabe werden Will's Münzbelustigungen und Heller's »Leben A. Dürer's« angegeben 7).

In dem Werke: »Die vorzüglichsten Rüstungen und Waffen der k. k. Ambraser Sammlung 1862« desselben Autors wird die Beziehung zu dem genannten Schwerte wiederholt und selbe als »Wahrscheinlichkeit« hingestellt. Mit noch grösserer Bestimmtheit spricht sich derselbe Autor in einer wissenschaftlichen Abhandlung aus, die im Jahr nach oberwähntem Werke im Mai-Hefte des VIII. Jahrganges der Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale abgedruckt ist 8). Darin heisst es: »und es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass hier (in dem bezeichneten Schwerte) das niellirte Originalplättchen eingesetzt war.« Auch hier wird des Schreibens Speckle's noch nicht Erwähnung gethan und abermals auf Will's Münzbelustigungen hingewiesen.

Um diese allgemach mit grösserer Sicherheit auftretende Vermuthung prüfen zu können, müssen wir die alten Inventarien der Ambraser Sammlung zu Rathe ziehen und das bezeichnete Schwert selbst einer genauen Untersuchung unterwerfen.

⁶⁾ Die angezogene Stelle lautet: »Ich vermuthe, dass hier das berühmte, von A. Dürer so meisterhaft gestochene unter dem Namen des Degenknopfes Kaiser Maximilian's I. bekannte Nielloplättchen eingesetzt war« - und weiter: >Es existiren auch Abdrücke von diesem etc. Plättchen, welche zeigen, dass es genau dieselbe Grösse hatte, wie die Einsenkung im Schwertknopfe. Später wurde es herausgelöst und, um den Abgang zu ersetzen, das schlechte Blatt mit dem Osterlamm eingefügt. Leider gerieth das kostbare Kunstwerk in Verlust«.

⁷) Heller gehört, wie wir gesehen haben, zu den ersten und ernstesten

Zweiflern an den Angaben in Will's Münzbelustigungen.

^{8) »}Werke von Albrecht Dürer in der k. k. Ambraser Sammlung«,

Bevor wir jedoch daran gehen können, dem Schwerte in den Inventarien nachzuforschen, müssen wir eine Beschreibung desselben vorangehen lassen, um die Identität stets controliren zu können.

Wir zählen das in Rede stehende Schwert zu jener Gattung, die man gemeinlich »zu anderthalb Hand« bezeichnet. Die ansehnliche Klingenlänge von 91 Centimeter, sowie die bedeutende Länge des Handgriffes von 29 Centimeter reihen es unter diese Kategorie. Der Knauf von Messing ist 6,3 Centimeter dick, 10,5 Centimeter hoch, vierkantig flach und sitzt diagonal aufrecht auf dem Griffe. Auf beiden Flachseiten desselben zeigen sich zwei ungleich grosse runde Vertiefungen. Die grössere derselben ist mit einem theilweise vergoldeten Silberplättchen ausgefüllt, auf welchem in einfacher, wenig kunstvoller, doch correkter getriebener Arbeit das Osterlamm mit dem Kreuze so dargestellt ist, wie es im Wappenschild von Brixen erscheint; die kleinere ist ebenfalls mit einem Silberplättchen belegt, welches ein gravirtes Wappen enthält. Dasselbe ist viergetheilt und enthält die folgenden Figuren: 1. Ein schwarzer Pferdekopf mit rothem Federschmucke nach links im goldenen Felde; 2. eine roth und weiss getheilte Lilie im wechselnden Felde; 3. eine schräg nach links gestellte aufsitzende Lilie, schwarz und weiss getheilt im wechselnden Felde; 4. zwei gegenseitig springende sich kreuzende gekrönte silberne Löwen im rothen Felde. Die Farbe ist durch kaltes Email dargestellt, das in die Gravirungen gepresst wurde.

Der Griff ist von Messing, an der Vorder- und Rückseite mit geschwärztem Horn belegt. Dieser ziemlich dicke Hornbelag wird ausser durch drei einfach getriebene Vierblattrosetten in der Mitte noch durch ein Messingband zusammengehalten, das in roher gehauener Arbeit nach auf- und abwärts ein durchbrochenes Randornament bildet, welches aus gothischen Dreiblättern besteht und dem späteren Tudorkamme nicht unähnlich ist. In der Mitte läuft ein doppelter gewundener Messingdraht. Aehnlich wie der Griff ist auch die nach abwärts gesenkte sehr leicht gebogene Parirstange mit Horn belegt; die Endbeschläge bilden messingene Hülsen, ohne alle Verzierung.

Die schöne zweischneidige, oben 6,5 Centimeter breite Klinge ist sehr flach und federkräftig, bis an die Spitze flach gerippt und zeigt zwei kurze zusammenlaufende seichte Blutrinnen. Auf beiden Seiten ist ein Stempel ersichtlich ähnlich dem, der auf einem Stechzeuge des Kaisers Maximilian von eirea 1480 vorkommt; ein gekröntes 17. Die Beschreibung und Beurtheilung der Klingenverzierung müssen wir uns, weil darüber mehr zu sagen ist, auf später aufsparen.

Die Scheide ist aus gepresstem braunem Leder und besitzt ein

messingenes Mundblech, welches am Oberrande das gleiche Dreiblattornament zeigt, wie es vorher beschrieben wurde. Das 31 Centimeter
lange Ortband endet an der Vorderseite in eine heraldische Lilie und
ist aus einzelnen Spangen derart gebildet, dass nur die Schneidekanten
belegt erscheinen. Zum Schutze der vorderen Kante reicht das Beschläge
um 9 Centimeter weiter nach aufwärts. Die Verbindungsspangen am
Obertheile dieses Ortbandes sind ebenfalls mit dem oberwähnten durchbrochenen Ornamente geziert. Die Kantenbeschläge sind rund ausgezackt und mit gedrehtem Draht belegt. Alle Messingtheile an Schwert
und Scheide sind gut vergoldet.

Das Gehängefragment aus braunem Leder und das Schutzleder am Griffe sind hier als minder wesentlich kaum näher zu beschreiben, es genügt die Bemerkung, dass beide aus der Zeit der Verfertigung datiren.

Wir haben bei der Wiedergabe des Textes in Will's Münzbelustigungen auf den Widerspruch hingewiesen, der zwischen diesem und den später bekannt gewordenen, nicht anzufechtenden Aeusserungen Speckle's liegt. Durch die nachgefolgten Vermuthungen und Behauptungen wird dieser Widerspruch nicht nur nicht entkräftet, sondern es gesellen sich neue Widersprüche hinzu. Speckle's Schwert, das bei Will zum Degen einschrumpft, erhält nun wieder die riesigen Dimensionen eines Schwertes zu anderthalb Hand. Es soll der Degen oder Degenknopf nach Will's Versicherung seiner Vortrefflichkeit wegen nach Wien gebracht worden sein. Nehmen wir für einen Augenblick an, es wäre die Bezeichnung »Degen« bei Will eben nur die Classification eines Nichtfachmannes, und es wäre das bezeichnete Schwert das in Rede stehende, so müsste sich doch ohne Mühe aus den Inventaren constatiren lassen, zu welchem Zeitpunkte dasselbe nach Wien gelangte?

Schloss Ambras befand sich vom Jahre 1580 bis zum Tode des Erzherzogs, 1595, in dessen Privatbesitze, von dieser Zeit an im Besitze des Sohnes und Erben, des Markgrafen Karl von Burgau; erst im Jahre 1606 gelangte es durch Kauf in das Eigenthum des kaiserlichen Hauses und zwar mit seinem gesammten Inhalte. Das Schwert könnte also vor dem Tage des Verkaufes, d. i. dem 21. Februar 1606 nicht nach Wien gebracht worden sein, wenn man nicht gewaltsam eine neue Vermuthung aufstellt, das Schwert wäre nach Wien als Geschenk verehrt worden, eine Annahme, die wenigstens für die spätere Lebenszeit des Erzherzogs aus mehreren Ursachen auszuschliessen wäre.

Unser Schwert ist aber vom Jahre 1596 bis zum Jahre 1806 in Ambras gewesen, wie wir aus den Inventaren unwiderleglich erweisen können. Wir lassen hier die betreffenden Auszüge folgen. Inventar von 1596, Seite 702.

3 **Mer ain khurze braite Wöhr. Zu baiden handen mit ainer braiten Klingen, bei dem Gefess auf baiden seiten das Ostereichisch Wappen. Das Gefess hanndthob vnd Khnopf, Von schwarzen Pain von Durchsiechtiger Arbait, vnnd vergult. (Aufbewahrungsort in der Bibliothek.)

Inventar von 1613, Seite 480. Derselbe Wortlaut und derselbe

Bewahrungsort.

Hauptinventar über Schloss Ambras von 1621, Seite 89.

140. »Mer Ain Schwerdt, auf der Klingen der Khinigisch Adler Auf der Anderen seiten das österreichisch Wappen. Das Creuz vnd Knopf von Messing vnnd vergult, Auf dem Knopf das Lamp vnnd Auf der Andern seiten Ain Wappen.« (Bewahrungsort: im Antiquario in der Bibliothek.)

Inventar angeblich von 1730, in der That aber etwas älter.

Seite 167.

49. »Ain schwerdt auf der Klingen ain Königlicher adler, auf der andern seithe das Österreichische Wappen das Creuts vnd Knopf Von Mössingen Vergult, auf den Knopf das Lamb, auf der andern Seythen ein Wappen.« (Befand sich in der 4. oder neuen Rüstkammer.)

Inventar 1788. 1. Band Seite 177.

338. »Ein Schwert, auf dessen Klinge hier das oesterr. Wappen, dort ein schwarzer einfacher Adler. Kreuz und Knopf Messing und vergoldt; auf einer Seite des Knopfes ein Lamm, auf der andern ein Wappen, die Scheide oben und unten mit vergoldten Messing beschlagen. Der Griff von schwarzen Beine ebenfalls mit dergleichen Messing beschlagen. Dabei ist auch anstatt des Stichblattes eine kleine lederne Tasche, die eine Seite mit einem vergoldten Messingblättlein und darüber zum Theil mit einem Silberblättlein überzogen nebst einem schadhaften ledernen mit vergoldten Messing beschlagenen Gürtel.« (Befand sich in der äussern Rüstkammer.)

Inventar der K. K. Ambraser Sammlung in Wien 1821. Seite 108.

21. Wortlaut gleich dem vorigen. Bewahrungsort: Gewehrkammer. Inventar 1877. Wien.

436. »Kaiser Maximilian I. Nürnberger Schwert sammt Scheide.« Bewahrungsort: Gewehrkammer.

Es wird dem Leser dieser Inventarauszüge nicht entgangen sein, dass in keinem einzigen der älteren nur die geringste Erwähnung von einem schon zu Lebzeiten Dürer's hochgeschätzten Kunstwerke gemacht wird. Es wäre doch sonderbar, dass die Verfasser des Inventars von 1596 Carl Freiherr zu Wolkenstein, Carl Schurf zu Schönwert, Darius von Noniz, Friedrich Schrenk von Notzingen u. a., Männer, welche noch von dem Geiste der Renaissance angehaucht waren, achtundsechzig Jahre nach des grossen deutschen Meisters Tode es nicht der Mühe werth gefunden hätten, bei Erwähnung des Schwertes des hochwichtigen Umstandes der Existenz dieses beigegebenen Schatzes mit einem Worte zu gedenken und noch dazu in einem Documente, das anlässlich des Todesfalles des Erzherzogs Ferdinand aufgenommen, hauptsächlich zu dem Zwecke dienen sollte, den Besitz des Dahingeschiedenen nach seinem äusseren und inneren Werthe beurtheilen zu können und das thatsächlich mit aller Treue vieler weit unwichtigeren Umstände, die den künstlerischen oder historischen Werth der Objecte in's Licht setzen können, Erwähnung thut?

Wir glauben, dass mit dem Gesagten genügend dargethan ist, wie wenig Wills Angaben Glauben verdienen und wie wenig dieselben daher geeignet sind, als Unterlage für einen wissenschaftlichen Weiterbau zu dienen. Man wird nicht fehl gehen, wenn man annimmt, dass Will in seinem Werke, - dessen sonstigen Werth und dessen Verdienstlichkeit wir durchaus nicht antasten wollen, - nur nebenher eine ihm irgendwo zu Ohren gekommene Thatsache, die nur halb mehr im Gedächtnisse haftete, oberflächlich erwähnte, ohne eine Ahnung zu haben, welche Combinationen auf diese kurze Nebenbemerkung nach

Jahren aufgebaut werden sollten.

Mit diesen Belegen glauben wir den ersten der Beweisgründe in dem berührten Werke von Dr. Freiherrn von Sacken: »Die k. k. Ambraser Sammlung« erledigt zu haben und es erübrigt uns weiters, den zweiten in's Auge zu fassen. Der Verfasser sagt: »dass die Einsenkung im Knaufe des Schwertes genau die Grösse des Nielloplättchens habe.« Schon nach der gegebenen Beschreibung der äusseren Gestalt des Schwertes bedarf es wohl für den Kenner keiner näheren Erklärung, um zu constatiren, dass wir es hier mit einer Waffe der letzten Decennien des 15. Jahrhunderts zu thun haben. Alles: Knauf, Griff, die leicht gebogene abwärts gerichtete Parirstange, endlich auch die Klinge bieten so deutliche Merkmale, dass eine Irrung in dieser Beziehung vollständig auszuschliessen ist. Die beiden Einsenkungen am Knaufe sind nicht etwa erst in späterer Zeit 9) gemacht worden, um nachträglich bestimmte Gegenstände in selben einfügen zu können, sondern sie sind gleichzeitig

⁹⁾ Heller setzt die Fertigung des kleinen Crucifix zwischen 1507 und 1514. Es ist dies sicher eine frühe Datirung.

mit der Anfertigung des Schwertes gemacht, wie wir uns genau mit Augen überzeugt haben. Der Rand ist aufgeworfen, gegen innen zu gekehlt und aus der Oberplatte ausgefeilt. Die Einsenkung ist drei Millimeter tief und daher sicher auf die Aufnahme eines dicken Gegenstandes, etwa einer Münze, berechnet. Wichtiger noch als die obige Wahrnehmung ist die Vornahme einer genauen Messung des Durchmessers, namentlich derjenigen Einsenkung, welche angeblich das Nielloplättchen Dürer's enthalten haben soll. Wir haben dieselbe gelegentlich einer Reinigungsarbeit vorgenommen und geben das Ergebniss hier wieder: Die Einsenkung ist nicht kreisrund, sondern quer eliptisch. Der senkrechte Durchmesser beträgt 36 Millimeter, der Querdurchmesser aber genau 38 Millimeter.

Das in der k. k. Ambraser Sammlung befindliche Exemplar eines Abdruckes des Originalplättchens ist leider innerhalb des Plattenrandes geschnitten: wir haben daher den in der Albertina befindlichen Abdruck, der ganz unversehrt ist, zur Grundlage der Messung genommen, wozu wir durch die besondere Güte des Vorstandes Herrn Professor Dr. Moriz Thausing die Erlaubniss erhielten. Das kreisrunde, dem Eindrucke nach zu urtheilen äusserst dünne und scharf geschnittene Goldplättchen hatte genau 40 Millimeter Durchmesser. Die Darstellung selbst misst 36 Millimeter im Durchmesser. Das Plättchen hätte somit in die Einsenkung gar nicht eingesetzt werden können, schon darum nicht, weil die Seitenwände derselben ein Unterschieben nicht gestatten, vollkommen senkrecht stehen und an die Grundplatte gelöthet sind. Nehmen wir aber selbst die letzte Zuflucht zur Möglichkeit, das »goldene« Plättchen, das ein Kleinod der Kunst bildete, wäre vandalisch oben und unten scharf bis an den Bildrand, nach den Seiten zu aber je um einen Millimeter zugeschnitten worden; welches Aussehen hätte das Kunstwerk in diesem Falle geboten? Es wäre oberhalb und unterhalb knapp an der tiefen Wand der Einsenkung angestossen und hätte nach den Seiten zu zwei Millimeter leeren Raum gehabt.

Es ist wohl begreiflich, dass bei Untersuchungen, welche auf die Provenienz dieses Schwertes Bezug haben, jenes kleinere Rundplättehen ebenfalls in den Kreis der Beobachtung gezogen wurde, welches das beschriebene viergetheilte Wappenschild enthält; je nach den aufgestellten Vermuthungen von Beziehungen der Waffe zu unserem Kleinode musste sich der Gedanke aufdrängen, ob nicht gerade dadurch eine Aufklärung der näheren Umstände des Schicksales von Schwert und Kunstwerk zu erreichen sei. In Dr. Freiherrn von Sackens Werke: »Die k. k. Ambraser Sammlung« ist auch wirklich der Versuch gemacht worden auf Grund der Wappenbilder auf die Art zu schliessen wie das Schwert

mit seinem kostbaren Schmucke an Kaiser Maximilian I. gekommen sein möge. Der Verfasser schreibt hierüber: »Da drei der oben beschriebenen Wappen und wahrscheinlich auch das vierte mit dem Pferdekopfe Nürnberger Patrizier Geschlechtern, von denen Mitglieder zur Zeit Maximilians im hohen Rathe sassen, gehören, so ist zu vermuthen, dass das Schwert ein Geschenk der Nürnberger Rathsherrn an den Kaiser gewesen sei, welche es von der Hand des grössten deutschen Künstlers, der noch dazu ein Liebling des Kaisers war, ausschmücken liessen« 10).

Obgleich diese Combination auf Voraussetzungen beruht, welche, wie wir dargethan haben, theils irrige, theils unerwiesene sind, so sehen wir uns doch veranlasst, auch diese Folgerung näher zu untersuchen. Das erwähnte kleinere Rundplättchen passt mit Rücksicht auf die Randlinie der Darstellung, welche einen verhältnissmässigen Raum frei lässt, genau in die Einsenkung und es ist anzunehmen, dass dasselbe für den Zweck gearbeitet wurde, an der gedachten Stelle eingesetzt zu werden. Von den dargestellten Wappenfiguren sind nur die Felder 2 und 4 unanfechtbar eruirt. Feld 2 gehört der Familie Welser, es kann eben so gut Nürnbergisch, als Augsburgisch sein, nachdem, wie bekannt, Jakob Welser 1504 in den Nürnberger Rath gelangte; Feld 4 gehört sicher den Ammon. Hier stimmen Zeichnung und Farbe genau mit den bekannten Schilden. Das Wappen im Felde 1 ist Dr. Freiherr von Sacken geneigt, den Reinsperg zuzutheilen, allein auch er ist - wenigstens in seinem älteren Werke - etwas unsicher und lässt dem Namen ein bedeutsames Fragezeichen folgen; und mit Recht, da abgesehen von der entgegengesetzten Wendung der Figur, - einen Fehler, den wir gerne nachsehen wollten -, die Farben des Blasons nicht stimmen. Die Reinsperg führen das weisse Pferd im rothen Felde. Dasselbe ist mit der Wappenfigur im Felde 3 der Fall, die Freiherr von Sacken der Familie Stromer zuweist. Diese Familie führte aber nie eine schräge aufsitzende Lilie schwarz und weiss getheilt, sondern einen nach abwärts gerichteten Dreiwinkel mit Lilien an den Spitzen weiss im rothen Felde.

Nachdem die Blasons der rathsfähigen Geschlechter, namentlich

¹⁰⁾ In der Abhandlung: Werke von A. Dürer in der k. k. Ambraser Sammlung« spricht sich der Verfasser darüber schon mit mehr Bestimmtheit aus, indem er sagt: — In einer (Einsenkung) derselben befindet sich ein ungemein zierlich gravirtes Silberplättchen mit einem gravirten Schilde, der die Wappen der vier Nürnberger Patrizierfamilien: Reinsperg, Welser, Stromer, Ammon enthält — —. Zu Folge der Wappen dürfte das Schwert ein Geschenk der Nürnberger Rathsherrn an den Kaiser gewesen sein, welches sie von dem grössten Künstler ausschmücken liessen.«

aus dem 16. Jahrhundert, so ziemlich vollständig bekannt sind, und nicht anzunehmen ist, dass sich ein Kunstarbeiter gerade bei diesen beiden Feldern so weit gehende Freiheiten erlaubt hätte, Figur und Farbe willkührlich zu verändern, so fällt wohl die Vermuthung weg, als sei das fragliche Schwert ein Geschenk der Nürnberger Rathsherrn an irgend wen gewesen.

Doch selbst angenommen, es wären die sämmtlichen Wappen bestimmten Nürnbergischen Geschlechtern angehörig, auch dann ist die Vermuthung, es sei das Object ein Geschenk an Kaiser Maximilian gewesen, an sich schon hinfällig, da jeder Kunstverständige und jeder Heraldiker bei Betrachtung des Wappens mit uns einverstanden sein wird, dass die Anfertigung desselben ziemlich lange nach dem Tode Kaiser Maximilian's datirt.

Was nun die interessante Klinge des Schwertes betrifft, so giebt auch sie uns Anlass zu einschlägigen Betrachtungen. Dieselbe ist an beiden Seiten mit emaillirten heraldischen und ornamentalen Emblemen geziert, sie sind in Goldschmelz gelegt und dabei sind auch jene Flächen berücksichtigt, welche Email aufzunehmen hatten. Dieses Email ist roth durchscheinend, dünn aufgetragen, trotz dieses dünnen Auftrages aber sehr spröde und brüchig. Beide Emaildarstellungen wurden in späterer Zeit mit Oelfarbe übermalt. An der einen Seite zeigt sich der österreichische Bindenschild. Die beiden rothen Felder scheinen den Spuren nach zu urtheilen, mit Email bedeckt gewesen zu sein, das Email ist aber, was auch bei der Biegsamkeit der Klinge nicht zum Verwundern ist, abgesprungen, so dass diese nur mehr den Goldschmelzgrund bedeckt. Der Querbalken war frei gelassen, und scheint daher weiss oder stahlblank hervor.

Die andere Seite zeigt einen einköpfigen Adler nach rechts in rothem Email, er besitzt, wie an einer Stelle, an welcher die spätere Uebermalung weggewetzt ist, ganz deutlich zu ersehen ist, die »Kleestengel« und stellte daher ursprünglich nicht einen königlichen, sondern einen Tiroler-Adler dar. Er ist, soweit zu beurtheilen, ungekrönt, was von unwesentlicher Bedeutung ist, da der Adler von Tirol im 15. Jahrhundert ebenso oft gekrönt als ungekrönt vorkommt ¹¹).

¹¹⁾ Vergl. »Archäologische Skizzen aus Tirol« von Fr. K. Fürsten zu Hohenlohe-Waldenburg. Heraldisch-genealogische Zeitschrift, 1871, Nr. 6. — »Der Tiroler Adler«, Studien von Dr. A. Busson. Innsbruck 1879. Der gekrönte Adler Tirol's kommt auf Urkundensiegeln zwar bereits von 1446 vor, aber zahllose Fälle, die anzuführen uns der Raum fehlt, beweisen, dass bis in das 16. Jahrhundert hinein der Tiroler Adler auch ungekrönt dargestellt wurde. Mit Farben dargestellt erscheint derselbe gekrönt zuerst im Wappenbuch des Conrad Grünenberg vom Jahre 1483.

Es scheint auf den ersten Blick unklar, warum später die emaillirten Embleme mit Oelfarbe übermalt wurden. Die Bemalung ist nach den Mustern der Damaszirung zu urtheilen, ziemlich alt und datirt sicher aus der Neige des 15. Jahrhunderts. Der Bindenschild wurde zinnoberroth und selbst der silberfarbe Querbalken weiss bemalt und damaszirt. Der Adler im rothen Email wurde sammt den Kleestengeln schwarz überstrichen, das Feld erhielt über den Goldgrund eine Uebermalung von lichtem Ocker. Damit wurde aus dem schlichten Tiroler-Adler ein solcher des römischen Königs gemacht.

Dadurch erklärt sich auch die Angabe in den älteren Inventaren: »Der Khinigisch Adler«, denn gewiss war zu jener Zeit noch die ursprüngliche Darstellung vollständig mit der Farbe überdeckt und präsentirte sich als schwarzer Adler im gelben Felde.

Mit dem Gesagten dürfte der Beweis erbracht sein, dass die sämmtlichen späteren Vermuthungen und Angaben über das sogenannte »kleine Crucifix«, »mit Ausnahme des Berichtes des Augenzeugen Speckle« nicht aufrecht erhalten werden können. Das Niello des grossen Meisters war nie in einem Degenknopfe geschnitten, der in Ambras verwahrt wurde, und ist nie in jenem Schwerte eingesetzt gewesen, das uns in Dr. Freiherrn von Sackens: »Ambraser Sammlung« bezeichnet wurde. Was das bezeichnete Schwert anbelangt, so ist hier nicht der Ort, uns über dessen Provenienz und Schicksal näher auszusprechen, wir behalten uns ein Urtheil darüber an geeigneterer Stelle vor. Für unsere Aufgabe genügt die gewonnene Ueberzeugung, dass das Schwert »auf die gegebenen Vermuthungen hin« mit dem ritterlichen Kaiser nicht in Beziehungen gebracht werden kann.

Wien, im August 1879.

Ueber Kunst, Archäologie und Cultur in Italien.

Nach zwei unedirten französischen Reiseberichten des 16. Jahrhunderts mitgetheilt von Jean Paul Richter.

Unter den an Zahl und Bedeutung nicht geringen Handschriften in British Museum, welche sich auf italienische Kunstgeschichte und Archäologie beziehen, befinden sich zwei dem 16. Jahrhundert angehörende Reisebeschreibungen angesehener Franzosen, aus denen einige auszugsweise Mittheilungen ein besonderes Interesse zu erwecken geeignet erscheinen. Die umfangreichere dieser Handschriften, ein starker auf Pergament kalligraphisch geschriebener Octavband, stammt aus der Sammlung des Marquis of Lansdowne und trägt die Nr. 720. Auf dem Titelblatt lesen wir:

Voyage d'Italie Vendredy Premier Jour d'Octobre MDLXXIIII.

Es folgen dann die einleitenden, den Namen des Verlassers nicht enthüllenden, aber dafür Anhalt bietenden Worte: »Da ich an diesem Tage benachrichtigt wurde durch Herrn de la Landouze von der Abreise eines seiner Neffen, des Herrn Pignerelle, Mareschal des logis du Roy, in Tours wohnhaft, welcher nach Lyon reiste, wo damals der König ¹) von Poulongne heimkehrend verweilte, verwandte ich den Rest des Tages darauf, Abschiedsbesuche zu machen und für die Abreise am nächsten Tag zu einem Besuche Italiens Vorbereitungen zu treffen,«

Es folgt dann eine ziemlich trockene im Stil der Itinerarien gehaltene Aufzeichnung der Stationen, zuerst von Orléans, dem Aus-

¹) Heinrich III., im Jahre 1573 zum König von Polen ernannt, 1574 König von Frankreich nach dem Tod Karl's 1X.

gangspunkt der Reise, nach Lyon (fol. 1^b—12), dann über Chambéry nach Turin. Am 14. October überschreitet er den »Mont Senys« und reist dann weiter über Turin (fol. 44) nach Piacenza, auf dem Po über Cremona nach Ferrara, und zu Land nach Bologna (fol. 64). Bei den Reisen während der folgenden zwei Jahre nach Venedig (fol. 114) und Genua (fol. 162) bleibt Bologna das Standquartier. Im September 1576 wird die Reise über Pisa (fol. 179), Lucca, Florenz (fol. 183) und Siena bis Rom ausgedehnt (fol. 214). Nach einem Besuch von Neapel (fol. 348) wird auf dem Rückweg Capua (fol. 457), Ravenna (fol. 506) und wiederum Venedig (fol. 522) berührt und am 27. April 1578 ist nach dreiundeinhalbjähriger Abwesenheit der Ausgangspunkt der Reise, Orléans (fol. 572) wieder erreicht.

Der anonyme Reisende ist ein begeisterter Archäolog, der kaum an einer antiken Inschrift vorübergeht, ohne sie genau zu copiren. In Rom angekommen hat er nichts eiligeres zu thun, als eine Tour um die Mauern der Stadt zu unternehmen, wobei sämmtliche Inschriften mittelalterliche inbegriffen, verzeichnet werden. Nichts hat in der Handschrift Aufnahme gefunden, was nicht von wissenschaftlichem Interesse wäre. Wir begegnen hier keiner einzigen auf zufällige Erlebnisse bezüglichen Bemerkung, und die Darstellung ist nicht minder sachlich gehalten, als irgend ein officieller Bericht einer modernen rein wissenschaftlichen Mission. Erst beim Besuch Toscana's werden die sonst vorherrschenden Interessen des Epigraphikers durch eine den Meisterwerken der Renaissance zugewandte Theilnahme in den Hinter-

grund gedrängt.

Bei der Besprechung der plastischen Werke Michelangelo's in Florenz wird uns eine für den Meister sehr charakteristische und durchaus glaubwürdige Aeusserung mitgetheilt, welche wir bei Vasari und Condivi nicht verzeichnet finden. Sie mag der mündlichen Tradition jener von Vasari so reichlich benutzten Quelle — entstammen: »Von Michelangelo erzählt man auch folgenden Ausspruch als Erwiderung der Frage eines seiner Freunde, welcher von Bewunderung seiner Werke und insbesondere der Statue der Nacht hingerissen zu wissen wünschte, wie es ihm möglich gewesen sei, solche Kunstwerke auszuführen: Ausgeführt habe ich das gar nicht, sagte Michelangelo, die Statue, welche ihr seht, war schon in dem Marmorblock, den ich hatte, und ich habe damit gar keine Mühe weiter gehabt, als dass ich die kleinen Stücke abgeschlagen habe, welche rings herum waren und sich so dem Blicke verbargen. Als Beweis, dass es wirklich so sich verhält, mögt ihr selbst so einen Marmorblock oder Stein hernehmen gleichviel ob gross oder klein. Ich versichere euch, es gibt deren nicht einen einzigen, in welchem nicht irgend ein Bild oder Statue drinsteckt. Nur darauf kommt es an, sie deutlich zu erkennen, damit man ja nichts von der Statue abschlage, anstatt das wegzunehmen, was um sie herum ist, was sie bedeckt und dem Blick entzieht; denn hier ist das zu viel ebenso gefährlich wie das zu wenig. Wer sich indessen darauf versteht, für den gibt es nichts leichteres als dies. Und so schickte er seinen Mann heim, der nun Statuen in Kieselsteinen suchen mochte« ²).

Es ist der echte Sarkasmus Michelangelo's, welcher aus diesen Worten spricht. Wenn man aber bedenkt, wie gerade Michelangelo mit dem Marmor umzugehen pflegte, so kann man der Aeusserung auch eine ernste Seite abgewinnen.

Bei der Beschreibung der Mediceercapelle wird angegeben, dass beim Eintritt von der Kirche S. Lorenzo rechts über den Statuen der Nacht (welche in einer Federzeichnung abgebildet ist) und des Tages das Standbild des Herzogs Alessandro sich befinde, was gewiss ein Irrthum ist. Ueber die damalige Benutzung der in den letzten Lebensjahren Michelangelo's bekanntlich ziemlich der Verwahrlosung preisgegebene Capelle erfahren wir folgendes: »Bemerkenswerth ist, dass in dieser Capelle stets und zu jeder Stunde, des Tages wie der Nacht, zwei Priester auf den Knieen zu Gott für die in den Grabmälern Beigesetzten beten. Alle zwei Stunden werden sie abgelöst. Die einzigen Unterbrechungen sind die Hauptmesse und die Vesper, wo dann alle zusammen beten. Zu beachten sind noch die ausgezeichneten, eine Sündfluth darstellenden Malereien zu beiden Seiten des Hauptaltars.« Es bleibt zweifelhaft, ob wir hier an die Malereien zu denken haben, welche Vasari zum Schmuck (?) der ganzen Capelle projectirt hatte und worüber er mit dem Herzog Cosimo und mit Monsignor Vincenzo Borghini Verhandlungen pflegte. In der Kirche S. Annunziata waren damals aus Anlass des wunderthätigen Madonnenbildes »so viel Statuen, Portraits, Gemälde und ex-voto's der verschiedensten Leute, von Päpsten, Cardinälen, Bischöfen und von Laien hohen und niederen Standes angebracht, dass eine grosse Anzahl derselben sogar ausser-

²⁾ J'auoys une pierre de marbre dedans laquelle estoit ceste statue que vous voyez et n'euz aultre peine que d'oster de petits morceaux qui estoyent autour et empeschoyent qu'elle ne se peult veoir et qu'ainsy ne soit prenez tel marbre ou pierre que vouldrez soit grosse ou petite il n'y en a pas une seule qui n'ait en soy quelque effigie et statue, mais il fault la scavoir bien congnoistre affin de n'enlever de la statue au lieu de ce qui est autour qui la couvre et empesche quelle ne se puisse veoir, car en cela il y a aultant de danger a oster trop que trop peu: et à qui ne scait faire ny a rien plus aysé, et ainsy envoya son homme chercher des statues dans des coillons.

halb der Kirche sich befindet, da diese bis oben in die Wölbungen der Decke mit dergleichen angefüllt ist«. Hinter dieser Kirche, in der Nähe der Mediceergärten, befand sich die Menagerie, wo Vasari und Genossen zu ihren Evangelistensymbolen Studien machen mochten. »An einer Stätte in der Nähe der letzteren Kirche hatte der Herzog wilde Thiere in Verwahrsam. Zur Zeit meines Aufenthaltes befanden sich dort vierzehn Löwen, darunter vier ausgewachsene, die übrigen jung; ausserdem noch ein Tiger und auf der anderen Seite zwei Raubvögel, ein Geier und ein Adler.« Im Herzoglichen Palast war damals in einem grossen Zimmer neben dem Saal der Fünfhundert die jetzt im etruskischen Museum aufbewahrte Bronzefigur der bei Arrezzo gefundenen Chimaera ausgestellt.

Im Geschmack der Zeit wird als eine der grössten Sehenswürdigkeiten die Anstalt bezeichnet, »wo der Herzog werthvolle Steine zubereiten lässt, insbesondere der mit kostbaren mussivisch zusammengesetzten Steinen bedeckte Marmortisch, welcher noch in Arbeit ist, und obschon nur wenig an seiner Vollendung fehlt, so sollen dafür doch noch vierzigtausend Thaler (escutz) erforderlich sein. Ebenda zeigt man einen Achat von der Grösse einer Handfläche; er ist rund geschnitten und auf seiner Fläche ist ein Bild der Stadt Florenz so genau eingegraben, dass man darauf die kleinsten Strassen und Plätze ebenso gut wiedererkennt, wie etwa auf einem grossen Gemälde«.

In der Beschreibung des Domes von Florenz wird unter andern Brunelleschi's Grabinschrift mitgetheilt und im Anschluss daran viel ausführlicher als bei Vasari und auch etwas abweichend ³) erzählt, wie Brunelleschi bei der Concurrenz für den Kuppelbau obsiegte.

»Dieser Architekt war ein sehr witziger Kopf. Die Florentiner erzählen von ihm als einen seiner ernstesten Einfälle einen Zug, welchen ich mir nicht versagen kann, hier an passender Stelle wiederzugeben: Bevor man nämlich diese Kirche 4) zu bauen anfing, reichten mehrere Architekten dafür Zeichnungen und Modelle ein, darunter auch der genannte Meister. Da man nun sich nicht entscheiden konnte, welchem man die Arbeit anvertrauen sollte, wurde Folgendes beschlossen. Damit niemand zurückgesetzt oder mehr als andere begünstigt werde, sollte jeder von ihnen irgend etwas von ihm erfundenes proponiren, was die übrigen ausführen sollten. So geschah es auch, aber da sie in der Mehrzahl geistreiche Köpfe waren, konnte Keiner dem andern so grosse Schwierigkeiten in den Weg stellen, dass sie nicht sofort auch irgend

⁸) Es soll heissen die Kuppel der Kirche.

⁴⁾ G. Milanesi's Ausgabe, Florenz 1878. Vol. II. S. 347.

einer von ihnen überwunden hätte. Brunelleschi war es zugefallen, als letzter seine Proposition kundzugeben, er verstieg sich aber weder so hoch wie die andern, noch machte er ihnen gleich grosse Schwierigkeiten, indem er ihnen weiter nichts zu thun aufgab, als auf einen Marmortisch ein Ei auf einer seiner Spitzen zum Stehen zu bringen. Das Ei ging von Hand zu Hand, alle machten den Versuch, aber alle ihre mathematischen Kenntnisse halfen ihnen hierbei über die Schwierigkeiten nicht hinweg, wenn sie dem Ei nicht eine Stütze geben oder Wachs zu Hilfe nehmen wollten, was in der Proposition ausdrücklich ausgeschlossen war. So mussten sie es ihm überlassen, das Problem zu lösen. Als er nun das Ei in die Hand nahm und mit seiner Spitze auf den Tisch ein wenig aufschlug, so dass es stand, erhoben sich die übrigen Herren Architekten, um beschämt sich zu entfernen und ihre Schande war um so viel grösser, als die gestellte Aufgabe einfach und leicht ausführbar war, wovon sie sich zu wenig Rechenschaft gegeben hatten. So wurde die Ausführung der Unternehmung dem Erfinder des schönsten Problems zugesprochen. Meister Brunelleschi trug unter allen seinen Mitbewerbern den Preis davon.«

Im Dom von Pisa wird der Ausstellungsort des 1607 von Ceoli auseinandergenommenen und seitdem in seinen Theilen verstreuten Ambon des Giovanni Pisano, ähnlich wie bei Vasari angegeben, welcher dafür die Bestimmung giebt, »rechterhand, wenn man zum Hochaltar geht, angelehnt an den Chor«⁵).

»Der Chor ist ganz mit zusammengesetzten Steinen bedeckt, die Wölbung ist musivische Arbeit. Hinter dem Chor befindet sich ein Tisch, welcher, wie behauptet wird, mit mehreren anderen kostbaren Gegenständen und antiken Monumenten von ihren Vorfahren zur Zeit ihrer Macht von Constantinopel und anderen entfernten Orten dorthin gebracht worden ist. Dort in der Nähe befindet sich eine ausserordentlich schöne Kanzel von weissem, feingeglättetem Marmor. Sie ist, auf allen Seiten mit kleinen Säulen und Statuen verziert, unter anderen die Figur einer Pisa mit der Krone auf dem Haupt und zwei Kinder säugend.«

Die Tradition, dass die antiken Sculpturen in Pisa theilweis aus Constantinopel stammen, finden wir bei Vasari nicht angegeben, welcher ganz allgemein aussagt, Pisaner Flotten hätten Marmorstücke als Beute herzugebracht ⁶). Bekanntlich sind mehrere der Sculpturen im Campo Santo als Werke der classischen griechischen Kunst allseitig anerkannt.

 ⁶) G. Milanesi's Ausgabe, Florenz 1878. Vol. I, S. 316.
 ⁶) Vol. I, S. 293—294.

Nicht minder wichtig sind die Angaben über den byzantinischen Kirchenschmuck. Unter den in Rom und Umgegend gemachten Aufzeichnungen sind die umfangreichen Verzeichnisse von Inschriften in Palästen und Villen, so über die seither grossentheils verschleppten Sammlungen des Pallazzo Farnese und der Villa d'Este in Tivoli besonders beachtenswerth.

An drei Stellen der Handschrift begegnen wir mehr oder weniger eingehenden Schilderungen socialer Verhältnisse. Sie beziehen sich auf die Städte Bologna, Genua und Florenz. Diesen kommt nicht allein eine allgemeine culturgeschichtliche Bedeutung zu, sondern sie sind auch als die Bedingungen der Kunstpflege an den verschiedenen Orten von Belang.

Dies gilt in erster Linie von der Schilderung des öffentlichen Lebens in Bologna, wo uns auch beiläufig für die Costümkunde sehr wichtige Mittheilungen gemacht werden, welche für die Geschichte der Portraitmalerei Bedeutung haben. Bei seinen verschiedenen Besuchen dieser Stadt verbrachte der französische Gelehrte dort einmal, wie er selbst beiläufig angiebt, fünf und einen halben Monat (Fol. 137). Zwar hatte der Name der Carracci damals noch keinen Klang, Dionysius Calvart von Antwerpen war wohl die einzige namhafte in der Stadt ansässige Kraft, aber die socialen Verhältnisse daselbst am Vorabend der Gründung jener Akademie, welche berufen war, die einflussreichste in der Geschichte der Malerei zu werden, sind doch auch für diese letztere mittelbar von Bedeutung. Die Lebensverhältnisse in Bologna sind die Lebensbedingungen der dortigen Kunstpflege und vergleichen wir untereinander die so lebendigen Schilderungen der Zustände diesseits und jenseits des Apennin, so können wir darüber nicht im Mindesten im Zweifel sein, warum nunmehr Bologna und nicht mehr Florenz berufen war, das Centrum der Pflege der schönen Künste zu sein. Die Beobachtungen des französischen Reisenden können darum füglich als culturhistorische Einleitungen zur italienischen Kunstgeschichte gegen das Ende des 16. Jahrhunderts betrachtet werden.

»Wie die übrigen Städte Italiens, so ist auch Bologna reich an prächtigen Palästen, und hier nehmen die Edelleute davon Anlass, darin dauernd ihre Wohnung zu haben, statt sich auch auf dem Lande niederzulassen. Der Adel von Bologna ist dadurch besonders ausgezeichnet, dass jeder seiner Mitglieder in irgend etwas sich hervorzuthun bestrebt ist, sei es für sich allein oder mit andern gemeinsam, sei es in den Wissenschaften oder doch wenigstens in der Kenntniss der lateinischen Sprache, mit welcher nur wenige unter ihnen nicht vertraut sind, sei es in Philosophie. Diejenigen indessen, welche die

lateinische Litteratur nicht pflegen, studiren die italienischen Geschichtsschreiber, üben sich in den Waffen, spielen die Laute oder pflegen den Gesang und in der That finden sich sehr wenige unter ihnen, die diesen nicht wenigstens ausüben, während es die Mehrzahl darin viel weiter bringt. Unter anderen habe ich drei Brüder gekannt, deren einer zu dem Rath der Vierzig, den sogenannten Bolognini gehört, welche die Stadt regieren; der andere war ein ganz vorzüglicher Maler und führte zu seinem Vergnügen Oelgemälde aus, welche von den Meistern in dieser Kunst bewundert wurden, der dritte machte sehr gute musikalische Compositionen und spielte auf dem Spinett. Auch die übrigen zwei verstanden sich auf Musik und im Winter wurde an allen Sonn- und Festtagen in ihrer Wohnung am Abend drei Stunden lang ein Concert von Vocal- und Instrumentalmusik gegeben. Man wurde dort zugelassen, sowohl zur Ausübung der Musik, als auch als Zuhörer und ich habe mich selbst dorthin mehreremale begeben. Jeder Meister bringt seine neuen Compositionen zum Vortrag mit und je nach seinem Verdienst wird ihm bis zu dreimalen Beifall gezollt. Wenn sie den Anwesenden sehr gefallen haben, bittet einer der Hausherren die Gesellschaft, die Wiederholung der Aufführung oder des Vortrages zu gestatten, um vor dem Weggehen einem jeden den Wohllaut in der Erinnerung zu befestigen, und wenn dies geschieht, so schätzt sich dies der Componist ganz besonders zur Ehre. Gewöhnlich wird dort die Musik von fünfzig bis sechzig ausgeübt, theils Sängern, theils Instrumentalisten. Darunter spielen sieben bis zwölf die Viola, fünf bis sechs die Laute, Zither und Cornet, während einer der Hausherren auf dem Spinett spielt. Der harmonische Klang der Musik wird durch die Wölbung des Saales gesteigert, besonders wenn fünfzig oder sechzig Stimmen oder Instrumente zusammen vortragen. Man kann getrost behaupten, dass in Bologna ebensoviel Musik ausgeübt wird, wie in dem ganzen übrigen Italien zusammengenommen. Doch ich sehe, ich bin durch die Künste zu Abschweifungen verleitet worden und spreche von Einzelheiten statt von dem Allgemeinen. Um darauf zurückzukommen, will ich hervorheben, dass die Bolognesen im Reiten ganz besonders geschickt sind, worauf sich alle Italiener verstehen, welche ja den Ruf haben, alle Nationen in der Bändigung der Pferde zu übertreffen. Der Bolognesische Adel unterscheidet sich auch darin von dem des ganzen übrigen Italien, dass er allein keinen Handel treibt, während es in anderen Städten Gebrauch der Edelleute ist, entweder durch Geschäftsführer oder selbst persönlich damit sich abzugeben. Besuchern und selbst Ausländern gegenüber sind die Bolognesen die höflichsten und liebenswürdigsten Leute von ganz Italien, was den Aufenthalt dort jedem angenehm macht.

Sie halten sehr viel auf ihre äussere Erscheinung und sind von mehr stattlicher Erscheinung, als man sonst irgendwo beobachten kann, weshalb man auch zu sagen pflegt »Amorosi Bolognesi«. Da der Seidenhandel dort sehr in Blüthe ist, benutzen sie kaum einen anderen Stoff zu ihrer Bekleidung und auch die Damen verwenden zu ihrer Kleidung Sammet, Atlas, Damast, Taffet und andere Seidenstoffe, wie man in Frankreich Linnenstoff zur Bekleidung gebraucht. Entsprechend der von Natur ihnen angebornen Reinlichkeit haben sie durch die ganze Stadt Säulengänge und Galerien auf beiden Seiten der Strasse, welche um zwei Fuss tiefer liegt. Diese Galerien sind mit Ziegeln gepflastert und im Durchschnitt zwei Klafter (toyses) breit. Auf der Seite der Strasse sind sie meist von grossen und hohen Säulen aus behauenen Steinen, andere von viereckigen Pilastern aus Ziegelsteinen getragen. Man geht so während des schlechten Wetters oder Regens immer trocken, wenn man nicht quer über die Strasse von Porticus zu Porticus schreiten muss, weshalb gewöhnlich während des ganzen Winters ausgeschnittene weisse Schuhe getragen werden. Die Damen verlassen nur zu Wagen das Haus, vorausgesetzt, dass sie irgend dazu die Mittel haben, zu beiden Seiten von Staffetten geleitet. Die letzteren sind von Gestalt gross und in die Farben des Hauses gekleidet. gehen zu Fuss und tragen ein Schwert; ihrer sind gewöhnlich vier bis sechs. Die Kleider der Damen von Bologna sind die schönsten in ganz Italien und durchaus farbig. Alle Roben haben hochstehende Kragen und sind vorn ein wenig, nach unten ganz offen, wo sie über farbige Sutanen von Sammet, Seide und ähnlichen Stoffen herabfallen. Die Schleppen derselben sind ungefähr eine Elle lang, so dass an Sonnund Festtagen die Kirchen nur von Sammet, Atlas und Taffet und anderen Seidenstoffen, mit Gold- und Silberbrokat und Besätzen gefegt werden. Wenn sie von Vorübergehenden gegrüsst werden, erwidern sie den Gruss mit leichtem Kopfneigen. Ihre Coiffure besteht in einem auf den Scheitel angebrachten Kopfputz, während die Haare mit einer Fülle von Blumen übersäet sind. Diese sind indess nur von verschiedenfarbiger Seide, aber so geschickt gemacht, dass man sie für natürliche hält. Die Mehrzahl der jungen Damen, welche man dort gentil donne nennt, trägt Ohrringe von Perlen. Vom vierten bis fünften Lebensjahr an sind die Mädchen in Klöstern, bis man sie, um verheirathet zu werden, herausnimmt, was erst geschieht, wenn sie verlobt sind und vorher erfahren sie selbst nicht einmal, wem man sie versprochen hat, und ebenso weiss der Verlobte von der für ihn Bestimmten vorher nur vom Hörensagen. Oft geschieht es daher, dass, was man ihm als eine Nymphe und als ein wahres Bild von Schönheit geschildert hat, als das Gegentheil (un charbon coeffe) ihm dann erscheint, doch ist er gebunden. Selbst die Frauen von niederem Stande tragen dieselbe Art Kleidung, nur der Stoff ist verschieden. So kommt es auch häufig genug vor, dass nicht allein die Frauen der Kaufleute, welche immer wie Edeldamen gekleidet sind, sondern auch einfache Handwerksfrauen Sonntags in Seide gekleidet sind mit einem zwei Ellen langen und eine Elle breiten Schleier auf dem Kopfe, den sie in der Art einer französischen »Cappe« arrangiren, und wenn sie durch die Stadt gehen, schreitet vor ihnen her wie bei Edelfrauen, wenn diese den Fuss auf die Erde setzen, ein Mann von ehrbarer Erscheinung. Wenn sie nun bei schlechtem Wetter den Schmutz der Strassen und Plätze durchschreiten müssen, stützen sie sich auf den linken Arm ihrer Begleiter, während ihnen die lange Schleppe eine Dienerin trägt, doch haben sie diese nicht immer mit sich. Mädchen und jungverheirathete Frauen, überhaupt die jüngsten einer Gesellschaft gehen immer voran. Die ersteren kann man von den Verheiratheten an dem Schleier unterscheiden, welchen sie viel tiefer über das Gesicht herabtragen. Sie gehen auch immer mit niedergeschlagenen Augen.

»Eine grosse Annehmlichkeit in dem öffentlichen Leben von Bologna ist die täglich mit Ausnahme des Freitag auf dem Platz zweimal eine Stunde lang spielende Musik, sowohl vor der Mahlzeit als auch vor dem Nachtessen, zu welchen Stunden dort die Edelleute gewöhnlich spazieren gehen. An Sonn- und Festtagen aber findet man dort vor dem Abendessen auch eine grosse Anzahl Damen, welche dort in ihren Equipagen auf- und abfahren, während ihre Männer und andere Edelleute zu Pferd, wobei manche für eine kurze Zeit absteigen, nebenher reiten, während das gemeine Volk zu Fuss ist. Die Musik wird auf folgende Weise abgehalten. Neben dem Palast der Signoria ist eine vorspringende steinerne Galerie, auf welcher acht Trompeter und mit ihnen ein oder zwei Tamburinspieler erscheinen, umschlossen von einer seidenen Draperie mit dem Wappen und den Farben der Stadt. Nachdem sie eine Viertelstunde lang über den Platz trompetet haben, treten sie zurück und sofort treten sieben oder acht Hoboisten mit ihren Instrumenten vor und spielen auch eine halbe Stunde lang, worauf sich alle zerstreuen.«

Wie ganz anders ist dagegen das Bild, welches von den Zuständen in Florenz entworfen wird! Die kurze Schilderung der Verhältnisse in der grossherzoglichen Residenz kommt augenfälliger Weise besonders in dem, was von der Bauthätigkeit gesagt wird, den Missständen der neuesten Zeit näher, als der vorangehenden grossen Epoche der Republik. »Alle festen Plätze der Stadt und selbst die grosse Citadelle

sind mit spanischen Garnisonen angefüllt, welche, wie man allgemein sagt, vom König von Spanien nur geschickt worden sind, weil dieser mit dem Grossherzog eine geheime Abmachung hat.« Wir können uns unter diesen Umständen nicht wundern, dass spanische Tracht in der Florentiner Portraitmalerei damals vorherrschte. Der Landesherr »hat den Titel Grossherzog vom Papst erhalten und keiner seiner Unterthanen würde es wagen, bei der Erwähnung seines Namens ihn anders zu benennen 7)«. — »Die Florentiner sind im allgemeinen geizig und der Grund davon ist folgender: Alle, auch grosse und kleine Edelleute haben dort irgend ein Waarengeschäft, das sie entweder selbst oder durch Geschäftsführer betreiben. Andere sind an den Geschäften der Kaufleute zur Hälfte betheiligt und davon ist auch der (Gross-) Herzog nicht ausgenommen, der sogar hier als der erste in Betracht kommt und, wie die Florentiner selbst sagen, der reichste Kaufmann in der Stadt ist. Ausserdem dass er immer zwei oder drei Handelsschiffe unterhält, ist er auch noch mit den ersten Kaufleuten der Stadt associirt. Unter anderen Dingen treiben sie grossen Seidenhandel und bereichern sich auf Seereisen. Grossartig zeigt sich der Florentiner nur in seinen Ausgaben für Gebäude, wozu er von Natur eine besondere Neigung hat. Nur hier spart er nicht, wie die grosse Zahl herrlicher Paläste zeigt, mit welchen die Stadt angefüllt ist.«

Die beim Besuch Genua's über das dortige Leben der Frauen gemachten Aufzeichnungen haben nicht minder als die ähnlichen auf Bologna bezüglichen Bemerkungen insofern ein specielles kunstgeschichtliches Interesse, als sie uns neue Perspectiven für die Beurtheilung der gleichzeitigen Portraitmalerei eröffnen. »In Genua gleichen die Frauen Amazonen. Sie geniessen fast ebensoviel Freiheit wie in Frankreich, besitzen aber weniger Bescheidenheit. Selbst im Gang haben sie etwas freches; denn selbstbewusst schreiten sie mit grossen Schritten einher. In der Mehrzahl sind sie schön und von sehr weissem Teint, worauf sie viel halten, indem sie eine besondere schwarze Mixtur anwenden, welche sie wie ein Pflaster auf das Gesicht legen und wenn diese abgenommen wird, den Teint sehr weiss erscheinen lässt. Doch bedecken sie damit nicht auf einmal das ganze Gesicht, sondern zuerst nur die Hälfte der Stirn, einer Wange oder des Kinnes, und nehmen sie dann ab, um eine Stelle nach der andern damit zu bedecken, bis endlich das ganze Gesicht davon berührt worden ist. Während der Operation gehen sie aber aus und das ist so allgemein, dass man unter Hunderten

⁷⁾ Vergl. A. von Reumont, Geschichte Toscana's, B. 1. S. 299 über die vom Kaiser gemachten Schwierigkeiten wegen dieses neuerfundenen Titels.

nicht einem Dutzend Frauen begegnet, welche nicht irgend einen Theil des Gesichtes mit der schwarzen Mixtur bedeckt hätten. In grossen Gesellschaften spazieren sie durch die Stadt und oft selbst in ungeordneten Reihen. Ihre Gewänder von Tuch- und Seidenstoffen in allen Farben sind prachtvoll. Als Oberkleid trägt die Mehrzahl eine »Garderobe de Cambray«, worunter ein rothes oder auch andersgefärbtes Untergewand zum Vorschein kommt. Die Haartracht besteht in einem Kopfputz. Die Façon ihrer Gewänder kommt der spanischen nahe. Unter anderm lieben sie ganz weiss sich zu kleiden. Fast alle tragen an der Seite auf ihrem Kleid eine Börse, deren Gehänge von Silber ist, und darüber eine in der Form einer Glocke gestaltete Kapsel von schwerem Silber, welche die Börse umschliesst. Gewöhnlich gehen die Frauen Arm in Arm. So gross ist ihre Freiheit in dieser Stadt, - und ich habe Anlass genommen, davon hier ausführlich zu sprechen, weil sie mich umsomehr befremdet hat, als im ganzen übrigen Italien und auch da, von wo ich kam, die Frauen so strenger Sitte unterworfen sind, dass sie kaum einen Mann anzusehen wagen und ohne die Erlaubniss ihres Mannes nicht ausgehen dürfen, in der Weise, dass während dreier Monate keine öfter als einmal einen Ausgang macht.«

Auf der Heimreise bei Gelegenheit des letzten Besuches von Venedig werden ausführlich die Zerstörungen geschildert, welche ein Jahr vorher der grosse Brand im Dogenpalast angerichtet hatte. Nur eine der drei freistehenden Seiten des Gebäudes war ganz verschont geblieben. Das Schmelzen des Bleidaches soll die Grösse des Schadens veranlasst haben, wie dieser Umstand auch die Annäherung zur Hilfe unmöglich machte.

Fünfundzwanzig Jahre später als der gelehrte Anonymus von Orléans unternahm Monsieur de Rohan von Paris über Deutschland eine Reise nach Venedig und Rom. Die Handschrift in British Museum, welche die Reisebeschreibung enthält, ist ein Folioband mit der Bezeichnung Additional Manuscript Nr. 20921. Die Ueberschrift lautet: Voyage de Monsieur de Rohan Le VIII de Maji 1599. Es ist dies das Reise-Tagebuch des berühmten in der späteren Geschichte Frankreichs vielgenannten Führers der protestantischen Partei, Heinrich I., Herzog von Rohan. Geboren am 25. August 1579, verlor er schon im sechsten Lebensjahr seinen Vater. Als achtzehnjähriger Jüngling trat er in die französische Armee, um aber schon im nächsten Jahr, 1598, in Folge des zu Vervins mit Spanien geschlossenen Friedens die Waffen wieder aus der Hand zu legen. Die folgenden Jahre verwandte er auf eine Reise nach Italien, Deutschland, den Niederlanden, England und Schott-

land. Acht Jahre nach seinem Tod wurde seine Beschreibung dieser Reise in Amsterdam gedruckt 8). Doch ist in diesem Büchlein gerade das archäologische und kunstgeschichtliche Material des Tagebuches unberücksichtigt gelassen. Die Route von Paris bis Italien ist lateinisch abgefasst, die Beschreibung Roms dagegen eine zusammenhängende, in französischer Sprache abgefasste Abhandlung. In beiden ist das archäologische Interesse vorherrschend, aber Inschriften sind nur im ersten Theile copirt. So in Worms eine hebräische Inschrift, des Inhalts, dass die Tochter eines gewissen Samuel im Jahr 1351 gestorben sei. Aus Mainz sind zwei Reliefs reproducirt, eines mit der Inschrift »IN MEMORIAM DRVSI GERMANICI«; ferner eine lateinische Inschrift der St. Albanskirche 9). »Die am Rhein gelegene Burg ist besonders durch ein prächtiges, mit Marmorskulpturen geschmücktes Heiligthum ausgezeichnet.« In der »Cantzley« daselbst werden die vier symbolischen Darstellungen der Klugheit, Gerechtigkeit, Mässigung und Tapferkeit mit lateinischen Versinschriften namhaft gemacht. Aus Heidelberg wird die Copie eines Reliefs und von vier Grabcippen mit Inschriften mitgetheilt, aus Stuttgart die Inschriften mehrerer römischer Grabsteine. Als ein Beispiel der meist summarischen Berichterstattung möge hier das über die Hauptstadt von Baiern Gesagte eine Stelle finden:

München.

Bavariae Metropolis.

Runstfammer. In qua inter innumera rara haec sunt. Smaragdi rupes fetra et pentagona. Cornu Rhinocerotis. Hieroglyphica Indorum. Eidola, Arma.

Pisces in laminis lapideis nigris et albis. Pictae tabulae filiarum barbatarum. Elephantis pellis. Ensis cum vagina e cute Galli militis. Encis et sagus Francisci primi Gall. Regis cum quibus Pauiae captus fuit. Nucleus cerasi, cui insculptae 172 faces. Capud bovis cum cornu admirando. Sculpturae. Numismata. Pictae tabulae 10). Unter den auf

⁸⁾ Voyage du Duc de Rohan faict en l'an 1600 En Italie, Allemagne, Pays-bas Vni, Angleterre et Escosse. — A Amsterdam, chez Louys Elzevier 1546.

⁹⁾ Voyage S. 14: Il s'y voit encore fora d'antiquités: entre autres la sepulture de Drusus est une des plus remarquables.

¹⁰⁾ Voyage S. 22: »Il y a encore une grande curiosité de rechercher de tous endroits, non seulement tres grande quantité d'antiquités (de quoy des plus entieres il a fait une belle gallerie) mais aussi de tout ce qu'il a peu recouvrer de rare, il en a remply une grande sale ou tout est fort bien ordonné, y ayant tant de choses diverses qu'il est impossible de se resouvenir de tout de qu'on y voit. Je me suis seulement contenté qu'entre toutes ces belles choses ma memoire remarquast la casaque et l'espec que le roy François avoit quand il fust prit en la bataille de

Rom bezüglichen Notizen ist die Erwähnung der Katakomben beachtenswerth, weil sie in die Zeit der Entdeckungen Bosio's fallen. — Der Reisende von Orléans, welcher die Via Appia sorgfältigst durchforschte, scheint die Katakomben noch nicht gekannt zu haben. Dagegen schreibt de Rohan: »Von dieser Stelle (dem Septizonium) führt die Via Appia durch die Porta Capena, nach dem hl. Sebastian 11) genannt, zu der Grube oder ausgegrabenen Höhle mit verschiedenen Gängen, von denen einige wie man sagt bis an das Meer gehen, wo sich die Christen zur Zeit der Verfolgungen unter den Kaisern verborgen hielten. Man sieht dort kleine in den Fels gehauene Zimmer, welche ihnen zur Wohnung dienten, ausserdem Gräber, wo man noch mehrere Körper etagenweis über einander beigesetzt sieht.«

Ein interessantes Zeugniss für das Alter der noch fortlebenden Tradition über die Ausdehnung der Katakomben; während die Angabe über die Benutzung der Katakomben als Wohnungen zur Zeit der Verfolgungen auch heute noch in wissenschaftlichen Kreisen Vertreter findet. Doch kommen auch ganz abweichende Auffassungen schon wenige Jahre später in den unpublicirten Reiseaufzeichnungen eines gelehrten Engländers vor.

Pavie: comme pour estre le plus rare trophée qui soit non seulement là mais en tout le monde,«

¹¹) Eine Verwechslung. Die Porta Capena gehört dem engeren älteren Mauerkreis an, während das Thor des hl. Sebastian der alten Porta Appia entspricht.

Urkundliche Beiträge zur Oesterreichischen Kunstgeschichte.

Von Dr. Albert Ilg.

In dem Reglement von Ordnung vnnd Hofstadt des Erzherzogs Maximilian III., Hoch- und Deutschmeisters, Statthalters von Tirol, vom Ende des 16. Jahrhunderts, welches im Originalmanuscript in der Bibliothek der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses in Wien bewahrt wird, heisst es wie folgt ¹):

Handtwercker so in vnser Camer gehorn.

Camer Maller.

Sebastian Khirchmair hat Monatlich Vier Gulden²) Hofbesoldung Ain Jars Khlaidung dann sein Speiss auf wolgefallen bei Ainer Officier Tafel.

Camer Goldtschmidt.

Georg Pruner hat Monatlich fünff gulden Hofbesoldung.

Leibschneider.

Petter Gregorowitz hat Monatlich fünff gulden Hofbesoldung.

Seiden Schniermacher.

Jeronimus Pelz. (Indem hiebei nichts weiter vermerkt ist, so ist wohl anzunehmen, dass er ohne Gehalt war und für die Arbeit bezahlt wurde.)

Tapessier.

Christoff Tapessierer hat monatlich Zehen gulden Hofbesoldung, dann auf wolgefallen auf sein Personn die Speiss zu hoff bei Ainer Officier Tafel.

¹) Das Manuscript hat keine Paginirung. Der Anfang ist aus Wiener Neustadt datirt, anno 1590, den 30. Oct.

²⁾ Rheinisch.

Unter dem Ressort des Obersten Stallmeisters heisst es weiter unten:

Hoff Schmidt.

Melchior Beiss hat Monatlich Zehen gulden vnnd Ain Jars Khlaidung. Sattler.

(Unausgefüllt.)

Leib Schuester.

Haimeran Brünygl.

Eine spätere Tafelordnung, gegeben vom Erzherzog in Innsbruck am 14. Mai 1607, führt unter den Namen derjenigen, welche an der Kammerdienertafel ihren Sitz haben, als den Letzten an:

Rupertus Gerhardt, Künstler.

Ferner unter den Theilnehmern an dem Cammerdiener-Nachessen:

Martin Mitnacht, Maller.

An der Vnntter Officier Tafel sind zu speisen berechtigt:

Drey Buechtrucker, Zwen Goldschmidts Gesellen, Ain Rodtschmidtsgesell,

wobei zu bemerken, dass das Testament des kunstsinnigen Fürsten (publ. in den Oesterr. Geschichtsquellen, 33. Band der Abh. der k. k. Akademie der Wissenschaften, und erwähnt in der von mir verfassten Einleitung zu dem Werke: Wappen des Oesterr. Herrscherhauses. Wien, Ad. Holzhausen 1879) im Nachlasse auch Geräthschaften einer Druckerei ausweist.

Die Obristen Camerers Instruction Erzherzog Ferdinand's von Tirol aus dem Jahre 1580, dat. Innsbruck, den 19. November, enthält folgende Stelle:

Was von Golt und Silber gemacht wierdeth.

Wann Wir auch was von Golt vnd Silber Aus Vnnserer Camer Zu machen Beuelhen werden, soll Vnnser Obrister Camerer beydes Hierausgeven, Vnd wieder Empfahen sein (sic), Vnnd Alle Sachen fleissig besichten, Wägen Vnd beschreiben lassen, Auch des Macherlons halber Zuuor ob es miglich Vberdingen, Vnd mit den Goltschmiden gebürlich was Abbrechen, damit Vnns in dem Allem wol gehausst, Vnnd nichts vernachthailt werde etc.

Von bedeutend grösserer Wichtigkeit als die bisher angezogenen Manuscripte der Sammlung ist ein Band, Papier in Pergamentumschlag, gleichfalls ohne Seitenzahlen, dessen Titel lautet: Taillungs Libell Zwischen der Ro: khay: May: ec. vnnd baiden Für: Dur: Ertzhertzog

Ferdinanden (dazu am Rande: vnnd Carlen) Zu Oesterreich ec. aller anererbten Vatterlichen vnuerwisnen Schulden. Dieser Brief - wie das Document im Verfolge genannt wird - knüpft an das Testament Kaiser Ferdinand's I. dto. Prag, den 25. Februar 1554 an, und theilt alle Zahlungsrückstände unter die drei Erben und Brüder, nämlich Kaiser Maxmilian II., Erzherzog Ferdinand von Tirol und Erzherzog Carl von Steiermark. Die Commission, welche mit Ausarbeitung des Libells beauftragt war, bestand aus den folgenden Personen: Joachim Herr von Schönkhirchen Obristen Erbthürhüetter in Oesterreich vnnder der Enns, Vnnsern Stathalter vnnserer Niderösterreichischen Lannde vnd Obristen Profandtmaister in vnnserm Khünigreich Hungern, Georgen Giennger, beider Rechten Doctorn Burgvogt zu Enns, vnd Blasien Spiler - diese für den kaiserlichen Antheil. Erzherzog Ferdinand hatte zu dem Geschäfte bestellt: Christoffen Freyherrn zu Wolckhenstain vnd Rodnegg, vnnsern Stathalter Ambtsuerwalter Christoffen Kleckhler der Rechten Doctor Vnnsern Canzler, vnd Hannsen Pennynger vnnsern Obristen Camer Secretarien in vnnsern Oberösterreichischen Lannden. Endlich seitens des Erzherzogs Karl: Pangräczen von Windisch Gräcz Freyherrn zu Waldstain vnd im Tall, vnnsern Schlosshaubtman zu Gräcz, Georgen Keuenhiller Zu Aichtberg, Obristen Erbstallmaister in Khärndten, vnnsern Landts-Verweeser daselbst, vnd Georgen Höfer Zu Hasperg vnnsern Vizthvmb in Crain. Die Einleitung, deren ausführlichen Inhalt wir übergehen, ist datirt: Wien, den 1. März 1565, der darauffolgende Ander Haubtvertrag von wegen thaillung der Oesterreichischen Einkomen ist verfasst zu Linz an der Heilligen drey Khünigen Tag 1566.

In diesen Aufschreibungen stossen wir unter den Gemaine Hofschulden überschriebenen Absätzen auf manche kunstgeschichtlich interessante Notizen. Bemerkenswerth ist dabei, dass viele davon in einem gewissen Zusammenhang mit den Mittheilungen Schlager's in seinen Materialien zur österreichischen Kunstgeschichte stehen, ja zuweilen dieselben Gegenstände und Angelegenheiten, aber wohl in einer andern Phase ihrer Entwicklung betreffen, wie aus Nachstehendem sich ergeben wird.

Gemaine Hofschülden, Antheil des Kaisers.

Michaeln Passport Goldtschmiedt, ist man vmb allerlay genomen Silber geschier Zubizallen schuldig 990 fl. 22 kr. 1 dl.

Ueber diesen Wiener Goldschmied gibt Schlager ao. 1591 ausführlichere Nachrichten, wobei ebenfalls »Drinkgeschirr« erwähnt wird. Ausserdem berichten die Wiener Stadtrechnungen ad annum 1569: »dem Johan Caczio Magister und Rector zu St. Steffan auf sein Hoch-

zeith Ehr vnd freudt geschenckht ein Silbern vnd vergoldt Trinckhgeschier, hat gewogen 1 Markh 4 Loth drey viertl, erkauft von Maister Michel Pespardt (sic) Burger und Goldtschmidt, umb 25 fl. 7 kr. 15 dl. (Mitthl. des Wiener Alterth. Vereins XI. p. 288.)

Jobsten Croy von Nürnberg Vmb ain Diamant Creucz so die Khay: M. von Ime erkhauffen lassen Per 1246 fl. 40 kr.

Dann so ist von gemeltem Croy Allerlay Waarn Auch Silber geschier, Zu Notdurfft des Hofzalmaister Ambts erkhaufft vnd genomen worden so man Ime noch schuldig das Zusamen bringt 1447 fl. 48 kr.

Aus dieser Stelle geht allerdings nicht hervor, ob unter besagtem Croy ein Goldschmied zu denken sei, obwohl es so ziemlich den Anschein hat. Ich habe den Namen sonst nirgends finden können.

Lorenzen de Roy ist für etlicher macherlon der Tapezerey vnd Ainzig Aussgaben Zubezallen 39 fl. 36 kr.

Vinandt Hartmann Vncossten mit dem Silbergeschier vnd Vhrn von Augspurg biss geen Wienn 32, fl. 40 kr.

Gemaine Hofschülden, Antheil des Erzh. Carl.

Doctor Steffan, vmb etliche Trinckhgeschier so von 1me genomen Worden 236 ft.

159 fl.

Christoffen Mosser vmb ain Trinkhgeschir

Erharten Hipflhoffer Goldtschmidt ist man Auf Vltimo July 700 Taller vmb ain Clainot Aus dem Hofzalmaister Ambt Zubezallen verschriben Thuen Reinisch in Münz 793 fl. 20 kr.

In einem späteren Ausszug Nr. 2, Nachtrag, heisst es:

Item so ist die Für: Duch: Erczherczog Carl dem Anthony Pheffenhauser Platner zu Augspurg Vmb ain Khürriss schuldig 113 Taller, so gleichwoll die Ro: Khay: M. hochlöblichster gedächtnus Zubezallen bewolhen. Aber Mangls halber Angelt biss Heer nit beschehen khünden, Thuet

Diesen Plattner nennt Schlager — ohne Zweifel in Folge falscher Lesung, da im hiesigen Manuscript kein Irrthum in derselben möglich ist — Anton Pellenhauser, und berichtet, dass er 1566 für Max II. einen schwarzen Feldküriss um 90 fl., dann 1582 für Rudolph II. einen plawen Kuriss mit vergoldeten Reifen für 100 Thaler gemacht habe. Es scheint ferner, dass der in Rede stehende Meister ein Verwandter des wahrscheinlich ebenfalls in Augsburg ansässig gewesenen Wilhelm Peffenhauser war, dessen Name auf einer schönen Standuhr der k. k. Schatzkammer vorkommt. Derselbe dürfte wohl der Mechanicus des Uhrwerks gewesen sein, die reiche Fassung der Uhr mit edlen Steinen, Krystall und vergoldetem Silber hat ebenfalls Augs-

burgischen Typus. (Katalog der k. k. Schatzkammer, 1869, pag. 20.) — Der Schluss dieses Libells, mit den eigenhändigen Unterschriften der Fürsten versehen, trägt das Datum: Wien, 1. März 1565.

Hieran schliesst sich ain Vergleichung vnd Austailung etlicher newer vnerwisner schuldenposten von weilendt Khaiser Ferdinanden etc. unter dieselben obgenannten Erbnachfolger. Davon entfällt unter Anderm auf Maxmilian:

Dominicusen Bozo Maller ist auf der nächst abgeleibten Khay. Mt. genedigsten Verordnung in Abschlag Seines Verdienens des Gemalwerchs in der Lanndrechts Stuben Zu Praag, Zwgestelt Worden dreyhundert gulden Reinisch

Idest 300 ft.

Von dieser Arbeit in der Landrechtsstube zu Prag weiss auch Schlager, der den Künstlernamen Poczo schreibt. Er erhielt schon 1564 100 Gulden und zu völliger Entlohnung für seine auf Befehl des Kaisers geschaffenen Werke, Abriss und Gemäl 73 Gulden. Dass dieser Dominik dieselbe Person wäre mit dem Hieronymus Pozzo, den Schlager als Maler im neuen Lustheusel am waal bei der Burg zu Wien 1565 anführt, möchte ich durchaus nicht behaupten, wohl scheinen aber beide sowie auch der Architekt Francesco de Poco oder Pozzo, welcher um jene Zeit an den Wiener Fortificationen thätig war, aus derselben mailändischen Künstlerfamilie herzustammen. (Tschischka, Gesch. Wiens, Seite 303.) Von unserem Domenico Pozzo oder Bozo war vor kurzem auf der Tirolisch-Vorarlbergischen Kunstausstellung, welche Sommers 1879 in den Räumen des Universitätsgebäudes veranstaltet war, ein Gemälde zu sehen. Der Katalog verzeichnet dasselbe unter Saal I. No. 40: »de Pozzo Dominico, wahrscheinlich aus Trient, 1561-1563 in Innsbruck: Himmelfahrt Mariens. Auf die Irrthümlichkeiten dieser biographischen Angaben brauchen wir nach Obigem nicht erst aufmerksam zu machen.

Wilhelmen Hochwekhen Seidenstieckher, von wegen, das Er der vorigen Khay. Mt. Ehrnholden Ainen Ernholdt Mantl gepessert, für Sein verdiente Arbait, vnnd etliche Waarn, die Er darzw erkhaufft, Allenthalben bezalt dreyunddreissig gulden Rh. vier Khreuczer Zwen Phening.

Barbara Weilendt Hannsen Lauttensackhs gewessnen Mallers nachgelassnen Wittib, für Ir Anforderung Aines Ausstandts von Weilendt der nechst Abgeleibten Khay: Mt. Heerürrundt, verordnet Zwainzig gulden Reinisch.

Ausführlicher darüber Schlager, wo 20 Gulden der Wittwe bereits 1564 ausgezahlt erscheinen.

Hainrichen Vochter Maller, das Malerlon von etlichen sachen, so Er der vorigen Khay. Mt. in derselben Camer gemalt, 24 ft. 32 kr. Auch über Heinrich Vogther Mehreres, hievon abweichendes bei Schlager.

Franciscus de Tertius Maller, ist Innhalt Ainer Verschreibung, so di für. dur. Erczherczog Ferdinandt gefertigt von wegen Seiner Arbeit, die Er an der grossen Neuen Orgl Zw Praag Verricht, vnnd dann für drey Contrafet vnndt Formb Zu den Prünen im Lusstgarten daselbst, Zubezallen Ausständig vierhundert vnd fünfundfünfzig Taller Zwenvnd dreissig Khreuczer, die thuen in Müncz 516 fl. 12 kr.

Es ist dieses eine willkommene Bestätigung der sonst bekannten kunsthistorischen Angaben, über Erzherzog Ferdinand's Anordnungen behufs der Auszierung des Gartens im Prager Schlosse. In einem Schreiben vom 9. Dezember 1562 aus Bürglitz wendet sich der Erzherzog an den Prager Glockengiesser und kaiserlichen Büchsenmeister Thoman Jarosch, indem er ihm aufträgt, er solle unverzüglich zu Tertio gehen, welcher über Befehl Kaiser Ferdinand's »ein Muster oder Modell, darnach man einen Brunnen in dem Lustgarten bei dem Schloss zu Prag von Metall giessen möchte,« angefertigt habe. Das Modell sei ihm, Erzherzog Ferdinand, gezeigt worden und entspreche dem Willen seines Vaters, wesshalb Jarosch einen Ueberschlag vorzulegen habe, wie viel Metall und Glockenspeis zur Herstellung des Brunnens erforderlich wäre. Die Patronen von Holzwerk dazu solle Hanns Peisser, erzherzoglicher Bildschnitzer in Prag herrichten. Tertio wird hier vom Erzherzog: Unser Hofmaler genannt. (Mikovec, Alterth. und Merkw. Böhmens I. Seite 183, mit dem Stich des Brunnens von Hellich.) Vier Jahre hierauf also war der Maler für seine Entwürfe noch nicht honorirt, wie unsere Rechnung beweist. Weiteres berichtet Mikovec l. c.: Die kaiserliche Bibliothek in Prag besitzt ein böhmisches Manuscript, verfasst von Lorenz Kricka von Bytyska, einem Gehilfen des Jarosch, und betitelt: Mathesis Bohemica. In diesem Werke befindet sich eine genaue Abbildung des Brunnens, welche nur dadurch von dem ausgeführten Werke abweicht, dass an der obersten Spitze der Doppelaar angebracht ist und die Wasserstrahlen aus mehr Stellen hervorbrechen Ersteres fand wohl einfach desshalb seine Abstellung, weil der Kaiser die Vollendung des Gusses nicht mehr erlebt hatte, Letzteres ist eine ganz unwesentliche Sache. Ich sehe darum nicht ein, wesshalb Mikovec ferner behauptet, dass jener Brunnen im Lustgarten, von welchem »aus Rechnungsfragmenten« hervorzugehen scheint, dass er erst unter Maximilian II. 1568 fertig wurde und 3322 Gulden kostete, nicht der von Kaiser Ferdinand bestellte gewesen sein könne, dessen Ausführung der Erzherzog überwachte? Kricka bemerkt, dass an diesem Bronzebrunnen »begonnen wurde im Jahre 15543) bis in das Jahr 1559,« gemacht hätten ihn sodann Jarosch, er, Krička, und der Büchengiesser Wolf. Wenn 1559 die Vorarbeiten fertig waren, so mag die Sache etwas liegen geblieben sein, bis der Erzherzog 1562 die Inangriffnahme des Gusses befahl. Einen Beweis für die Verschiedenheit beider Brunnen, d. h. des Ferdinandeischen und des angeblichen Maxmilianeischen, kann ich in den Worten und der Abbildung bei Krička nicht erblicken, so dass Mikovec's Vermuthungen daher auch ganz in der Luft stehen, wenn er annimmt, dass der (natürlich nicht vorhandene) zweite Brunnen einer unschicklichen Darstellung wegen vielleicht beseitigt oder gar von Sachsen oder Schweden fortgeschleppt (!) oder von den Preussen 1757 zerstört worden sein dürfte. Ein Maxmilianischer Brunnen als solcher existirte nie, der Ferdinandeische darf bloss desshalb auch der Maxmilianeische genannt werden, weil die Fortsetzung der Arbeit und ihre Beendigung in des letztern Kaisers Regierungsepoche fällt. Obiges Schreiben des Erzherzogs beweist deutlich, dass der Ferdinandeische Brunnen (um mit Mikovec zu sprechen) 1562 noch nicht einmal dem Giesser überantwortet war, zwei Jahre darauf schon segnet der Kaiser das Zeitliche, das Werk müsste also, wenn es nicht erst unter Max fertig geworden sein soll, inzwischen vollendet sein, wovon wir nirgends etwas hören, dagegen ist man dem Maler noch 1566 sein Geld schuldig und die Gesammtsumme für die Gussarbeit wird erst 1568 genannt. Immer ist nur von einem, dem bekannten Brunnen die Rede, denn der Ausdruck: Contrafet vnd Formb Zw den Prünen bezieht sich in der hier neu mitgetheilten Stelle nach der unpräcisen Ausdrucksweise solcher Schriftstücke und nach der Natur der Sache lediglich darauf, dass Terzio mehrere Entwürfe zur Auswahl oder nach einander gemacht haben wird, nicht aber zu verschiedenen Brunnen.

Denn Erzherzog Ferdinand war kein oberflächlicher Kunstfreund. Die treffliche Skizze, in welcher Dr. Schönherr (Repertorium für Kunstwissenschaft, I. Bd., Seite 28 ff.) des edlen Fürsten selbstthätige Kunstliebe geschildert hat, liefert uns den Beweis, dass er mit Wort und That, mit Geschmack und Kenntnissen, ja nach eigener Erfindung auf die Entstehung der projectirten Kunstarbeiten Einfluss nahm. Der Architekt des Prager Sternschlosses scheint auch selbst Entwürfe zu monumentalen Brunnen gemacht zu haben.

Die Bibliothek der kaiserlichen Kunstsammlungen besitzt einen aus dem alten Ambraserbestand herrührenden Querfolioband, auf dessen

³⁾ Nach Schlager erhielt Franciscus Terzio Pergamasco, Erzherzog Ferdinand's Hofmaler, am 10. Sept. 1554 von der Röm. k. Mt. zu Prag 100 Thaler.

originalem Ledereinband mit Tinte das Wort: Prünwerch geschrieben steht. Innen befindet sich weisses, leeres Papier mit Ausnahme einiger Blätter, auf welchen zwölf Federzeichnungen von Brunnenentwürfen theils eingezeichnet, theils aufgeklebt sind. Jedenfalls hätte die Sammlung fortgesetzt werden sollen, da uns die erhaltenen Kupferstichbände der Sammlung lehren, dass in Ambras überhaupt nach diesem naiven Klebesystem vorgegangen wurde. Die erste, auf der Rückseite des ersten Blattes aufgeklebte und ihrer Grösse wegen eingebogene Zeichnung ist achteckig zugeschnitten. Sie stellt den Grundriss eines octogonen, von acht runden Säulen getragenen Gebäudes von 34.5 Centimeter Durchmesser vor, dessen Innenraum noch ein eingeschriebenes Achteck mit darin über Eck gestelltem Quadrat enthält. In der Mitte des Letzteren erhebt sich noch eine Säule, zwei Eingänge gewähren Zutritt, unten ist der Klaftermassstab angebracht. Es scheint, dass dieser Grundriss zur Nachahmung einer Art antiken Monopterostempels in Pavillonform dienen sollte, die äussere Länge der Oktogonseite bemisst nach dem Massstabe 8 Klafter. Die dritte Zeichnung, welche nicht eingeklebt ist, wiederholt denselben Gegenstand in noch etwas weniger correcter Durchführung. Blatt 4 (ebenfalls nicht eingeklebt) zeigt dann den Perspectivaufriss eines von acht Toscanischen, auf Sockeln stehenden Säulen getragenen offenen Tempelchens, welches übrigens von jenen Grundrissen einigermassen abweicht. Es ist nämlich durch Hinweglassung des Parapets zwischen den (auch anders geformten) Säulenfüssen allerseits offen, das über Eck gestellte Quadrat und die Mittelsäule werden nicht ersichtlich. Das eingeschriebene Oktogon ist horizontal schraffirt, was wohl eine Wasserfläche, d. h. ein Bassin andeuten dürfte, da sonst die Aufnahme des Gegenstandes in das Prünwerch unmotivirt bliebe. Auf den Capitälen erheben sich Rundbogen mit einem Fries, in welchem mit Goldbuchstaben zierlich geschrieben steht: FERDINANDVS VON GOTES GENADEN ERZHERZOG. Die geschweifte Kuppel endet in eine von einem Obst- und Blumenkorb gekrönte Spitze und ist an den Achteckpunkten ihres Auflagers ebenfalls mit Blumenvasen umstellt. In dieser Zeichnung fehlt es nicht an Fehlern in Perspective und Construction, sie hat so ganz das Gepräge eines Dilettantenentwurfes. Die Inschrift ist augenscheinlich von zeichnenkundigerer Hand auf Befehl des Erzherzogs hinzugefügt, wahrscheinlich von einer Kanzleiperson, denn sie unterscheidet sich auch von der noch zu erwähnenden Inschrift von Künstlerhand auf Blatt 7.

Die übrigen Entwürfe enthalten einzelne Brunnenmotive, kein Gebäudeproject solcher Art; wir kehren daher zu Blatt 2 zurück. (Gezeichnet auf die Seite vor dem zweiten Oktogongrundriss.) Es ist der von Dilettantenhand gezeichnete Entwurf eines 6eckigen Brunnens, der in seinem untern Bassin zugleich durch Abtheilungen als Fischbehälter eingerichtet ist. An jeder Ecke sitzt eine possirliche Satyrgestalt, in der Mitte tragen zwei mit dem Rücken an einander gelehnte Satyren die obere, ovale Schale und aus dieser erhebt sich ein Aufsatz mit einem Haufen Seethieren, deren mittelstes, ein großer Fisch, sich über das Ganze als Abschluss erhebt. All' die Thiere und Satyren speien Wasserstrahlen aus. Das Ganze hat den Typus lustiger deutscher Renaissance und ist nicht übel erfunden.

Blatt 5 müssen wir im Zusammenhang mit 12 vergleichen, denn dieses ist die künstlerische Vorlage, wonach jenes als Copie von nichtfachmännischer Hand seine Entstehung gefunden hat, wesshalb wir 5 auch auf das Blatt des Buches gezeichnet, das Vorbild aber eingeklebt finden. Beide sind leicht mit Wasserfarben angelegt. In der That ist es ein schöner, geschmackvoll aufgebauter und ornamentirter Brunnenentwurf; eine grosse Schale von Putten getragen, mit Mascarons und Laubwerk in relief geziert, hierauf die Fortsetzung des Ständers, von Delphinen und Satyren umgeben, endlich als Bekrönung ein grosser Pelikan mit drei Jungen, aus dessen geöffneter Brust und dessen Federn Wasser hervorspringt. Das Original gehört zu den schwungvollsten und frischesten Compositionen dieser Art.

Blatt 6 und 7. Ersteres die vergrösserte Copie des Letzteren, die Copie von derselben Hand wie die vorige (Bl. 5), das Original jedoch von einem andern Künstler. Auch Blatt 6 ist in das Buch selbst gezeichnet, an das Blatt aber noch ein zweites, des Formats halber angeklebt, und eingeschlagen. Das eingeklebte Original ist sehr hübsch mit blosser Tuschfarbe schattirt, die Copie überdies noch im Mittelwappen und anderwärts farbig und vergoldet. Den untern Ständer über Stufen bilden hier sitzende Löwen, welche Wasser in die als unterste Schale benützte Stufe speien. Es folgt das kräftige Hauptbecken mit kämpfenden Tritonen und Wappen in Lorbeerkränzen geschmückt, deren mittleres den Binderschild enthält. Am obern Rande die Worte: FERDINANDVS VON GOTES GNADEN ERCZHERCZOG ZV OSTER · · · Der hohe Aufsatz besteht aus drei sich verjüngenden Abtheilungen von prächtiger Anordnung: zu unterst weibliche Hermen-Karyatiden, aus den Brüsten Wasser drückend, darüber Knäbchen in der bekannten, der Renaissance so geläufigen, etwas unanständigen Darstellung, endlich eine einzelne Frauengestalt, antik gekleidet, eine Vase auf dem Kopfe tragend, aus welcher die höchsten Strahlen aus-Auf der Copie sehen wir die Inschrift von jener früher erwähnten Kanzleihand und mit anderer Orthographie in Gold ausgeführt.

Blatt 8, 9, 10. Das Erste zeigt uns den Durchschnitt zweier, über einander befindlicher Brunnstuben, ja noch der untere Theil eines dritten Stockwerks wird an dem abgeschnittenen Ende des Blattes sichtbar. Dieses, sowie das unterste Gemach enthalten nur einen viereckigen Behälter, welcher durch ein Ausslussrohr an der Wand mit Wasser gespeist wird. Am Estrich des dritten Geschosses stehen die Worte: »Das Zimer 7 ellen hoch.« Das mittlere Gemach enthält an beiden Wänden rechts und links einen solchen Trog und in der Mitte den Zierbrunnen, welcher der Hauptgegenstand der 3 Blätter ist. Auch hier die flache Schale auf einem figurengezierten Ständer, als Bekrönung und Hauptstück des Ganzen aber in übergrossen Proportionen ein Hirsch, darauf der ebenfalls hirschköpfige Aktaeon als Reiter, in den ausgestreckten Händen eine Muschel haltend. Aus den zahlreichen Geweihenden schiessen nun lustig die Wasserstrahlen empor. Auch diese leichtgetuschte Zeichnung verräth den sichern Zug eines Mannes vom Fache. Die beiden folgenden Blättchen aber bringen Variationen des Aktaeon-Motivs, von Dilettantenhand entworfen und violett schattirt. Beidemale ist der Ständer der sitzenden Gestalten beraubt und dafür eine Art Pocalfuss gesetzt. Das eine Mal steht Aktaeon mit Speer und Hunden neben dem Hirschen, während drei nackte Nymphen ihn mit Zubern und Spritzen begiessen, das andere Mal läuft der Held am Rande davon, der Hirsch behauptet die Mitte und die drei Nackten den linken Flügel. Auf den Brunnensockeln hat beidemale dieselbe Hand wie auf Blatt 8 hingeschrieben: »Der andrist, « - es handelte sich also um eine Wahl zwischen den drei Entwürfen -, doch ist es nicht die Hand des Erzherzogs.

Blatt 11 verdient in künstlerischer Hinsicht den Preis; es ist eingeklebt und eingebogen, 52 Centimeter hoch, 25 breit. Den Gegenstand bildet ein überaus reicher, mit vielen Figuren, Seestieren, Tritonen, Nereiden und Satyren ausgestatteter Prachtbrunnen von bereits nahezu baroker Composition. Der Aufbau steigt mit zwei Becken empor, der Abschluss macht eine sehr lebendig bewegte Gruppe eines auf dem Rücken einer Gans sitzenden, trompetenden Putto. Leicht und geschmackvoll in Tusch ausgeführt, bekundet die Schöpfung die geübte Hand eines italienischen Meisters.

Dr. Schönherr (l. c. pag. 39) bemerkt ferner: »Wie in Prag, so wollte der Erzherzog auch hier (Innsbruck) den Thiergarten mit einer künstlerischen Perle schmücken. Jahre lang wurde am Lusthause des Innsbrucker Thiergartens gebaut und verschönert. Auch ein kunstreicher Brunnen von Erz, zu welchem der Erzherzog die Zeichnungen aus Prag sandte, sollte ihn zieren. Die Verträge mit Collin, welcher ihn modelliren, und mit Löffler, der ihn giessen sollte, sind 1565 abgeschlossen worden;

ob der Brunnen auch ausgeführt wurde, scheint mir zweifelhaft zu sein.«

Vielleicht wird es dem ausgezeichneten Forscher Tirolischer Kunstgeschichte möglich, aus obigen Angaben eine Beziehung zu dem Inhalte der Vertragsacten herauszufinden, d. h. vielleicht ist der aus Prag geschickte Entwurf in unserm Prünwerch enthalten, vielleicht rührt Einiges jener Zeichnungen gleich dem Entwurfe des Sternschlosses von Ferdinand selbst her, und endlich: vielleicht ist unter einem der fachmännischen Urheber dieser Zeichnungen, Francesco Terzio zu suchen, der den Erzherzog durch seinen Prager Brunnen wohl zufrieden gestellt hatte.

Nebenbei bemerke ich, dass das Inventar des später abgebrannten Schlosses Ruhelust in Innsbruck, vom Jahre 1596, Fol. 131, in Fürstlicher Durchlaucht Lustgarten, im »Sälel ob den werksteten« erwähnt: »Ain Zinener Prunen, mit ain gepürg von allerlay schenen hanndtstainen.«

Unser Künstler tritt auf unter den Namen: Terzio, Terzi, Tertius, mit dem seine Heimat andeutenden Beinamen Bergamasco oder Pergamasco, welcher allein schon seine Abstammung von dem Ferraresischen Architekten, den Benvenuto Cellini erwähnt, nicht annehmbar erscheinen lässt. (Cell. discorso dell' architettura. Ausg. von Tassi, III. pag. 365.) Dass der bei Gandellini Tersi genannte Maler dieselbe Person sei, könnte eher acceptirt werden. Er dürfte um 1550 nach Oesterreich gekommen sein, wo er 1551 Porträts von Mitgliedern des kaiserlichen Hauses lieferte. Das Jahr 1554 ist bereits vermerkt. 1556 erhielt er Bezahlung für drei in die Schlosscapelle zu Linz gelieferte Tafeln und »anndere visier vnnd Gemälwerch«, desgleichen im nächsten Jahre (Schlager). Das Jahr 1562 betrifft der Brief des Erzherzogs aus Bürglitz, 1566 unsere Notiz, später arbeitete er an den Kupferstichen des Grabmals in Innsbruck (Bergmann, Austriakalender 1849, pag. 131, siehe auch Tschischka, Kunst u. Alt. pag. 402). Füessly, Lex. erwähnt 1589 seine Stiche für Festdecorationen, Lomazzo Gemälde in S. Simpliciano in Mailand, und Lanzi gibt sein Todesjahr 1600 an, in welchem er in Rom gestorben sei. (Ueber Franciscus Tertius Bergomasco vergl. Beiträge zur Geschichte, Statistik, Naturkunde und Kunst in Tirol und Vorarlberg. Innsbruck 1832. VII, pag. 281. IX ff. und Anhang VIII, pag. 316, welcher Aufsatz die wichtigsten biographischen Mittheilungen über den Künstler enthält, der Hauptsache nach aber das bekannte Kupferwerk des Gaspar Patavinus: Austriacae gentis imagines. Ausserdem besonders: Fr. Tassi, Conte, Vita de' pittori, scultori ed architetti Bergamaschi. Bergamo 1708. II. Band, pag. 173.)

Niclass Paulowicz wird als gewessner Harnisch Verwarer mit 12 fl. monatlicher Besoldung namhaft gemacht.

Unter den verwissnen Prouisionen wird aufgeführt:

Aus dem vitzdombambt zu Lintz.

Jacob Seisenegkher gewessnen Hofmaler Järlichen auf Sein Lebenlanng Zwayhundert und Zehen Gulden Reinisch.

Was die letzte, auf den Hofmaler Seisenecker bezügliche Notiz anbelangt, so ist dieselbe Birk (in dessen mustergiltiger Abhandlung über den Meister, Cent. Comm. IX. Jahrg. 2. Heft), jedoch aus anderer Quelle, bereits bekannt gewesen. Der Verfasser theilt nämlich am Schlusse mit, dass Kaiser Maxmilian den Maler durch eine Zuschrift vom 3. Februar 1566 davon in Kenntniss setzt, dass Erzherzog Ferdinand seine Provision per 210 fl. jährlich, aus dem Tiroler Kammermeisteramte zu bezahlen, übernommen habe.

Datum dieses Anhangsartikels der »neuen« Schulden und Schluss des Bandes: Linz, 6. Januar 1566. Wasserzeichen des Papiers:



In dem »Inventari allerlai Klainottes von Goldt Mehrlai sortt den 15 tag Septembris Anno 1577 In dem Schloss Ambras Inuentiertt Worden,« dessen Original die k. k. Hofbibliothek in Wien bewahrt, heisst es unter der Rubrik: Allerlai Maderien.

»Ein alter guldiner pfenning darauff Ir. F. Dt. Erzherzog Ferdinandi zu Oesterreich bildtnuss. «

Mit der Randbemerkung:

»A° 79 den 29 Maj dem Pfauntler goldtschmidt zu knopffen auf ein furtuch Ir. F. G. gehörig zu verarbeiten mit Nr. 2 bezaichnet.« Sodann weiter unter sub: Armhander:

»Ein Rundt geschmelzts par Armbandt mit Scharniern auf Jedem 12 runde perlen.« (Durchstrichen.)

Dazu die Randbemerkung:

»A° 79 adj 29. May sein dem Pfaundler goldtschmidt zu knöpffen für Ir. F. G. auf ein Fürtuch zu verarbeiten geben worden zu knopffen mit Nr. 2 bezaichnet.«

Weiters unter der Ueberschrift: Allerlai guldine vnd geschmeltzte Rösslen:

»An einer Schnur zwainzig guldine stefft.«

Mit der Randbemerkung:

»A° 79 den 29 May habens Zr. F. G. zu einem furtuch zu verarbaiten geben dem Pfaundler zu knopffen mit Nr. 2 bezaichnet.«

Auf derselben Seite erscheinen auch mehrere Kleinode mit der Bemerkung, dass sie in genanntem Jahre, im Monat Juni, dem Christoff Schneider »vberantwurt worden«, ohne dass dessen Stand etc. angegeben wären; ohne Zweifel ist auch dieser ein Goldarbeiter, denn auf der folgenden pagina finden wir nachstehende Aufzeichnung unter dem Gesammttitel: Allerlai Guldene vnd geschmeltzte Rosslen:

»Drey vnd zwainzig Cristalline Khnopff Acht vnd dreyssig par guldine stefft an Jedem drey perlen.« In margine: »get ain stefften ab.«

Hiezu die Randnotiz:

»dem Maister Georg Schnaider vberantwurtt.«

Und weiter unten in derselben Rubrik:

»Acht vnd dreyssig schwarz weyss vnd plau geschmelzte Rosslen auff iedem ein perlin.«

Mit der Bemerkung:

»Adj. 22 Februar A° 79 dem Christoff Schneider vberantwurt worden.« In der darauf folgenden Abtheilung: Allerlai galdene vnd geschmeltzte Rosslen:

»Zwelff Grau vnd weyss geschmelzte Rosen.«

Mit der Randnotiz:

»A⁶ 79 den 29 May haben Ir F. G. 14 zu einem Furtuch dem Pfauntler zu verarbeiten geben 94 sein schwarz geschmelzt vnd dem Christof Schneider den 12 Junij vberantwurt worden Reste noch 102 Rosen.«

Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Museen, über staatliche Kunstpflege und Restaurationen, neue Funde.

Zu den Bilderbenennungen der Darmstädter Gemälde-Galerie.

Die folgenden Zeilen wurden bereits vor mehreren Jahren, unmittelbar nachdem die »kritischen Bemerkungen« von Dr. Wilhelm Schmidt über die Galerie zu Darmstadt in dieser Zeitschrift erschienen waren, niedergeschrieben und gleichfalls für das Repertorium bestimmt. Die längere Pause in dem weiteren Erscheinen des Repertoriums bewirkte, dass ich die Blätter zur Seite legte und aus den Augen verlor. Wenn ich sie jetzt auf besondere Veranlasung wieder hervorgesucht habe und nun zum Druck gebe, so ist damit, sowenig als früher, eine Polemik bezweckt; sie sollen nur Beiträge für einen kritischen Katalog der Darmstädter Galerie und zur Geschichte der niederländischen Malerei überhaupt liefern.

Es würde dem Zwecke des Repertoriums wenig entsprechen, wollte man einer Reihe kurzer kritischer Bemerkungen eine andere Reihe apodiktisch folgen lassen. Doch ist es zuweilen von entschiedenem Nachtheil, ausgesprochenen Ansichten und Vermuthungen gar nicht oder auch nur gelegentlich entgegenzutreten, zumal auf dem Gebiete der niederländischen Kunstforschung. da hier die Zahl der Liebhaber und Sammler ebenso gross wie die Zahl der kritischen Forscher verschwindend klein ist. So kommt es leider, dass zuweilen eine Hypothese unbeanstandet aufgenommen und wie auf einer Thatsache darauf weitergebaut wird, weil der bestbegründete Beweis des Gegentheils verschwiegen oder unberücksichtigt bleibt. Allerdings bietet das Studium der niederländischen Malerei, der vlämischen wie der holländischen Schule, noch ein reiches Feld erlaubter, ja nothwendiger Hypothesen: nicht nur müssen für zahllose Gemälde noch die Künstler gefunden und umgekehrt für zahllose Künstler erst Werke entdeckt werden; die Stellung der Maler, das Verhältniss bestimmter Richtungen, ja der ganzen Schulen zu einander bedürfen ebenso sehr wie die Entwicklung des einzelnen Künstlers, wie die Bestimmung und die Geschichte des einzelnen Gemäldes noch auf Schritt und Tritt der Hypothese. Um so mehr muss aber der Forscher bestrebt sein, solche Hypothesen auf haltbarem Grunde, auf strenger Beobachtung und Vergleichung der Kunstwerke aufzuführen und blosse Aphorismen, auch wenn sie noch so anziehend sein mögen, lieber ganz zu unterdrücken.

Diese Bemerkungen drängten sich mir auf, als ich jenen in dieser Zeitschrift (I. S. 249 ff.) erschienenen Aufsatz von Dr. Wilhelm Schmidt durchlas. Ich verkenne keineswegs die Verdienste dieser Arbeit: eine Reihe von unbestimmten oder irrthümlichen Benennungen des im Allgemeinen recht lobenswerthen neueren Katalogs der Sammlung von Prof. Hofmann (1872) sind richtig gestellt, und Schmidt hat an mehreren Stellen auch in glücklicher Weise an einzelne Werke der Galerie allgemeinere Betrachtungen über verschiedene Meister angeknüpft. Allein für eine gründliche Kritik des Darmstädter Galeriekataloges, welche Sicherheit und möglichste Vollständigkeit bezweckte, wäre jedenfalls eine genaue und gründliche Musterung der Galerie an der Hand des Kataloges Pflicht des Kritikers gewesen, damit Vollständigkeit und Sicherheit des Urtheils erzielt werde, während der vorliegende Aufsatz offenbar im Wesentlichen auf gelegentlichen Notizen eines oder weniger kurzer Besuche der Sammlung basirt. Das giebt Herr Schmidt selber zu, indem er sich einmal selbst als abschreckendes Beispiel hinstellt, »zu welchen Verwirrungen allzu lakonische Eintragungen führen können«. Wo nach meiner Ueberzeugung, die ich mir durch häufigere Besuche der Darmstädter Galerie gebildet habe, Dr. Schmidt's Angaben nicht richtig sind, oder wo er sich über irrthümliche Benennungen des Katalogs nicht ausspricht, habe ich daher in den folgenden Zeilen meine eigene Ansicht wiedergegeben; jedoch habe ich mich dabei auf die Gemälde der vlämischen und holländischen Schule beschränkt, da ich nur diese einer genauen Prüfung unterzogen habe.

Soweit es sich nicht um einfache Zurückweisung vornehmer Namen für geringe Machwerke handelt, erwähne ich nur diejenigen Bilder, bei welchen ich den Meister mit völliger oder annähernder Bestimmtheit angeben zu können

glaube.

Wo mir Dr. Schmidt's Bestimmungen anderen Ansichten gegenüber allein berechtigt oder besonders beherzigenswerth erschienen, werde ich meine Uebereinstimmung mit seinen Angaben besonders aussprechen; und dies sei mir hier vorweg gleich in Bezug auf ein Bild gestattet, welches eigentlich aus dem von mir gesteckten Rahmen herausfällt, auf die dem Lucas van Leyden zugeschriebene Maria mit dem Kinde (Nr. 191). Ich halte das Bild mit H. Schmidt nicht für ein Original, sondern für eine alte, nicht einmal besonders glückliche Copie. Wegen der grossen Seltenheit ächter Gemälde des trefflichen Meisters sei hier ein Bild desselben erwähnt, welches im Jahr 1873 der Berliner Galerie von Hamburg aus angeboten wurde: Maria mit der hl. Anna und dem Kinde im Grünen sitzend, von einem Reiz der Landschaft, Leuchtkraft der Färbung und seltener Lieblichkeit der Gestalten, wie mir kaum ein anderes Bild des Meisters bekannt ist. Leider war es so durch Putzen und Restauration beschädigt, dass es sich zum Erwerbe für die Galerie nicht eignete. Seitdem soll das Bild in das Ausland verkauft sein. In Berlin

befindet sich, ausser dem für die Galerie 1872 erworbenen kleinen Hieronymus, im Privatbesitz, eine treffliche alte Wiederholung des Hauptbildes von Lucas van Leyden, der Heilung des Blinden in der Ermitage zu St. Petersburg, und zwar mit den beiden jetzt dem Originale fehlenden Flügelbildern, die van Mander erwähnt.

Die beiden Gortzius genannten Bildnisse (Nr. 276 und 277) würde ich nicht bezweifeln, wie es Herr Schmidt thut, zumal sie mir keineswegs »ganz ausgezeichnet« erscheinen; namentlich das männliche Porträt ist selbst für Gortzius besonders mässig.

Das J. Olis bezeichnete grosse Schäferstück (Nr. 292) hat mit dem älteren Oldenburger Maler Jan Lys, dem es der Katalog zuschreibt, nichts zu thun und ebensowenig mit dem dem C. Poelenburg verwandten Jan van Lijs oder van der Lisse; doch hat Olis¹) mit beiden Meistern eine gewisse Verwandtschaft. Das Bild der Darmstädter Galerie zeigt ihn der um Gerard Honthorst sich gruppirenden Zahl von Künstlern verwandt, namentlich dem Caesar van Everdingen, Jacob van Loo und Bronckhorst. Ein kleines, gleichfalls bezeichnetes Bild, welches ich im Kunsth ndel sah, war nach Gegenstand und Behandlung mehr dem Poelenburg verwandt, jedoch flauer und kühler: ein drittes kürzlich im Trippenhuis zu Amsterdam aufgestelltes Bild, ein Küchenstück vom Jahr 1645, erinnert wieder eher an A. Duck. Mit letzterem Gemälde stimmt eine gleiche Darstellung in der Braunschweiger Galerie (Nr. 569); irrthümlich Willem Mieris genannt, so auffallend überein, dass es wohl demselben Künstler zugeschrieben werden darf.

Ist die grosse Landschaft (Nr. 300) wirklich D. Vinkeboom bezeichnet, wie der Katalog angiebt, so ist diese Bezeichnung wohl zweifellos falsch. Alle ächten Bezeichnungen, die ich auf Bildern oder Zeichnungen des Meisters fand, lauten David Vinck Boons.

Nr. 304 ist in der That vom alten Teniers, dessen Monogramm das Bild auch trägt. — Nr. 319 ist allerdings ganz von der Hand des Sebastiaen Vrancx. — Die kleine Marine »in der Art des van Goyen« (Nr. 325), ein Werk dritten Ranges aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, trägt die kleine Bezeichnung j v d. — Die holländische Strandgegend unter derselben Benennung (Nr. 324) ist wohl ein schwacher W. Kool. — Nr. 339 ist weder von S. v. Ruijsdael noch von P. Molijn, sondern von Klaes Molenaer oder Sal. Rombouts. — Nr. 340 ist von Aalbert Klomp. — Der Besuch der Engel bei Abraham (Nr. 344) ist ein sehr charakteristisches Bild des G. van Herp. — Der einzige ächte und treffliche Rembrandt der Galerie, Christus am Marterpfahl (Nr. 347), ist 1668, nicht 1658 datirt. Dafür spricht nicht nur auf's entschiedenste der ganze Charakter des Bildes: wer die Daten Rembrandt's

¹) Ueber diesen Künstler Jan Olis giebt jetzt das Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis (I. p. 209) die erste urkundliche Notiz. Danach trat derselbe am 1. Juli 1632 als Maler in die Gilde zu Dortrecht. Die Höhe seines Eintrittsgeldes heweist, dass er nicht der Sohn eines »Gildebruders« war; er wird dabei als »Jonckman« bezeichnet, seine Herkunft aber leider nicht angegeben.

auf fast allen seinen erhaltenen Bildern, Radirungen und Zeichnungen verglichen hat, weiss, dass der Meister bei der 5 regelmässig wie bei der 3 die untere Hälfte der Zahl unter die Linie setzt. Davon findet sich bei seinen Gemälden noch viel seltener eine Abweichung als bei seinen Radirungen, auf denen die Inschriften zuweilen sehr flüchtig sind. Im vorliegenden Falle erinnert die dritte Zahl des Datums nur deshalb an eine moderne 5, weil die Inschrift leider angegriffen ist. — In den Bildern 349, 350 und 378 habe auch ich mit Herrn Schmidt die Hand eines und desselben Künstlers zu erkennen geglaubt, und zwar mit grosser Wahrscheinlichkeit die des Bernaert Fabritius. Am charakteristischsten ist für ihn die Darstellung im Tempel (350). Sollte die Einführung von Bezeichnungen wie »Rembrandtianer« und »Rubensianer«, deren sich Herr Schmidt hier bedient, in die Sprache der Kunstlitteratur wohl wünschenswerth erscheinen? Ich meine, dieselbe ist leider schon stark genug durch Jargon gefärbt.

Gelegentlich des Porträts Nr. 351, das mir weder mit Terborch noch mit Netscher etwas zu thun zu haben scheint, stellt Herr Schmidt einen für die Kunstkritik sehr gefährlichen Grundsatz auf: nachdem zwei Forscher unabhängig auf dieselbe Meinung gekommen seien, dürfte man das Bild ohne viele »Gewissensbisse« dem Netscher zurückgeben. Dazu gehört allerdings ein sehr leichtes Gewissen, zumal wenn der eine dieser Forscher, wie in diesem Falle Herr Schmidt, sich vor dem Bilde nur notirt Ȋhnelt Netscher!« Nr. 356 und 357 sind zu gering für Thomas de Keijser; Nr. 358 halte ich gleichfalls wie Herr Schmidt für David Teniers d. j., der hier (wie überhaupt in seinen kleinen seltenen Bildnissen) dem Gonsales Coques sehr verwandt erscheint. Nr. 362 und 364 sind Copien. Nr. 369 ist von F. Bol, welchem Dr. Schmidt nach meiner Ansicht mit Wahrscheinlichkeit auch die beiden Eeckhout genannten Bildnisse (Nr. 386 und 387) zuspricht. Die Berglandschaft Nr. 389 ist von der Hand des so oft verkannten Jan Looten²). Das Stallinterieur (Nr. 395) ist ein charakteristisches Bild des Govaert Camphuisen, welcher in der Regel allerdings mehr den frühen Bildern des Aalbert Cuijp, zuweilen aber auch dem Paulus Potter verwandt ist 3). Eine der Perlen der Galerie, das dem P. de Hooch zugeschriebene Bild Nr. 405, halte ich nur für ein treffliches, leider etwas geputztes Werk des S. van Hoogstraeten. Für P. de Hooch ist es zu kühl in der Färbung und zu glatt in der Behandlung. - Nr. 406 ist kein Baltus van der Veen, wie Herr Schmidt vermuthet, sondern ein Jacob van Ruisdael, wie das ächte Monogramm neben der Jahreszahl 1649 beweist. Das Bild ist noch den Werken des Isack van Ruisdael sehr ver-

²) Ueber den seltenen Architecturmaler Cornelis (nicht Karel) de Mau (Nr. 391) giebt der I. Band des »Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis« eine Reihe von biographischen Daten aus dem Delfter Gildebuche.

³⁾ Am stärksten ist dies wohl der Fall in einem Juwel des Meisters, der unter Potter's Namen bei Mr. Holford in London allbewunderten kleinen Landschaft, einem Waldesrand, an welchem Kaninchen auf ihrem Baue spielen. England besitzt überhaupt eine grössere Zahl ausnahmsweise guter Bilder des Meisters.

wandt, dem ich es früher zugeschrieben habe; doch halte ich es jetzt für ein Jugendwerk seines Sohnes Jacob, da dieser allein (soweit mir bisher bekannt ist) das bekannte Monogramm geführt hat, das sich auch auf diesem Bilde findet. - Nr. 411 ist nicht von L. Backhuisen, sondern von einem älteren, dem Porcellis verwandten Seemaler. - Nr. 417 ist von dem leicht kenntlichen vlämischen Maler Cristoffel van der Lanen, welcher aber, wie hier, fast immer als Duck, Palamedesz u. s. f. bezeichnet wird. - In dem Nys 1662 bezeichneten Gemälde (Nr. 407) lernen wir einen mässigen vlämischen Künstler kennen, welcher sich, ähnlich wie E. Tilborch, wie der wenig bekannte N. Vautron und in künstlerisch vollendeter Weise D. Teniers, das malerische Durcheinander reich belebter und mit Waffenstücken aller Art gefüllter Wachtstuben zum Motiv wählt. Herr Schmidt hebt mit Recht hervor, dass dieses Bild keine Verwandtschaft hat mit zwei dem Sebastien Bourdon zugeschriebenen Gemälden in der Galerie zu Cassel, wie dies der Katalog wenigstens »dahingestellt sein lässt«. Aber Herr Schmidt irrt, wenn er diese beiden Bilder zwei verschiedenen Meistern zuschreibt, er irrt auch, wenn er sie für Werke vlämischer Künstler in der Art des G. van Herp, des A. Goubou u. A. hält. In denselben Irrthum bin auch ich in meinem Aufsatze über »Frans Hals und seine Schule« verfallen, ehe mir eine grössere Zahl sittenbildlicher Darstellungen von S. Bourdon bekannt waren, wie man sie in Frankreich und England kennen lernt; ich weise nur auf das charakteristische Bild im Louvre hin. Der Vergleich mit denselben ergiebt, dass der Katalog zweifellos mit Recht die Bilder dem Bourdon zuschreibt. Aber Herr Schmidt begeht mit Woltmann dasselbe Versehen, welchem ich a. a. O. (F. Hals etc. S. 47) durch eine kurze Notiz für die Zukunft vorgebeugt zu haben glaubte: aus einer Wirthshaus-Inschrift macht er einen Künstlernamen. Da nun aber nach dem von Herrn Schmidt aufgestellten Grundsatze, wenn zwei Forscher selbständig zu demselben Resultate kommen, dieses Resultat ohne grosse Gewissensscrupel objective Gültigkeit beanspruchen kann, also in diesem Falle der Künstler Bonnyn oder Bonuyn (wie Herr Schmidt richtiger liest) in die Kunstgeschichte eingeführt sein würde, so kann ich es hier nicht unterlassen, darauf aufmerksam zu machen, dass der neue Künstler sich eingeschrieben hat in das Rund eines grünen Kranzes, der an einer Stange über der Thür eines Marketenderzeltes aushängt, der also schon als solcher in internationaler Sprache Jedermann ein »Wirthshaus zum kühlenden Trunke« verkündet. Wenn nun ein Unbefangener, der nicht auf Künstler-Inschriften fahndet, an solcher Stelle auf einem Bilde, welches der Katalog einem französischen Meister zumisst, die Inschrift bon uyn, nach heutiger Schreibweise also bon vyn oder bon vin, findet, so wird er das wohl einzig auf den guten Geist deuten, der schon manchen guten Gedanken, auch künstlerischer Art, in die Welt gesetzt hat, der aber deshalb noch immer nicht selbst zum Künstler geworden ist4).

Das schöne, leider — wie so manche Bilder der Sammlung — geputzte

⁴⁾ Eine sehr umfangreiche Künstlerfamilie Nys ist in der Antwerpener Liggere genannt; aber unser Maler findet sich augenscheinlich nicht darunter.

Seestück, welches der Katalog unter dem Namen Willem van de Velde aufführt (Nr. 412), trägt diesen Namen sehr mit Unrecht. Es ist vielmehr ein ächter und vorzüglicher Porcellis, dessen Monogramm ich noch unter einer Uebermalung zu entdecken glaube. Es ist dem unter der Benennung Julius Porcellis aufgeführten stillen See (Nr. 404) nahe verwandt und, wie dieses, nach seiner weichen, »butterigen« Behandlung, dem feinen Helldunkel und der Färbung zu schliessen, schon eher nach als vor der Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden. Lebte damals der alte Jan Porcellis noch? Oder haben wir diese und ähnliche Bilder dem jüngeren Jan zuzuschreiben, über den uns van der Willigen urkundliche Nachrichten geliefert, und welchem Houbraken wahrscheinlich, wie Dr. Schmidt in seinem sehr verdienstlichen, im ersten Hefte dieser Zeitschrift veröffentlichten Aufsatze über die Familie Porcellis nachweist, irrthümlich den Vornamen Julius gegeben hat? Eine Entscheidung werden diese Fragen erst dann finden können, wenn das Todesjahr des alten Jan Porcellis urkundlich festgestellt ist und gleichzeitig mehr datirte Werke des oder der Seemaler Porcellis nachgewiesen sind. Ein späteres Werk - etwa aus den Jahren 1635 bis 1640 - ist übrigens, wie ich beiläufig bemerke, auch die reizende I. POR. bezeichnete Strandlandschaft, welche ich desshalb früher dem jüngeren (von mir wohl irrthümlich noch Julius genannten) Porcellis zugeschrieben habe. Jan Peeters, welcher sich allerdings, wie Porcellis, des Monogramms I. P. bedient, ist jedoch nicht so schwer von demselben zu unterscheiden, als Herr Schmidt in dem genannten Aufsatze annimmt. Mit seinem vollen Namen bezeichnete Gemälde wie Zeichnungen lehren ihn als einen späten und flüchtigen Nachahmer seines älteren Bruders Bonaventura kennen, er verzerrt dessen häufig sehr unruhige Compositionen, welche mit Vorliebe Motive des Mittelmeeres darstellen, fast in Carricatur und ist dabei von flauer Farbenwirkung.

Einen Irrthum des Katalogs in der Lesart des Datums auf der grossen Winterlandschaft von Jan van de Venne (Nr. 333) möchte ich hier noch verbessern: die Jahreszahl ist 1670, nicht 1620 zu lesen. Mir ist kein anderes Bild dieses geringen Landschafters bekannt, der hier in der Art eines schwachen Klaes Molenaer erscheint. — Ein anderes Datum, welches noch zu berichtigen wäre, ist das auf dem kleinen Interieur von Adriaan van Ostade (Nr. 361): der Katalog liest dasselbe 1675; es ist vielmehr 1635 zu lesen, wie auch die für die früheste Zeit ganz charakteristische Auffassung, Färbung und Behandlung zur Genüge beweisen⁵). Das zweite dem Meister zugeschriebene Bild ist nur eine Copie. — Die drei Bruchstücke eines Familienbildes, das dem A. Cuijp zugeschrieben wird, tragen eine falsche Bezeichnung desselben. Obgleich der Künstler in derartigen Darstellungen (man vergleiche die grossen Bilder in Augsburg, Innsbruck⁶) u. s. w.) zuweilen recht mässig und selbst schwach ist, so

⁵⁾ Nachträglich sehe ich, dass in den Facsimiles ganz richtig das Datum 1635 angegeben ist, dass also 1675 im Texte wohl nur ein Druckfehler ist.

⁶⁾ Das vor einigen Jahren in Dresden erworbene Reiterbild ist Copie eines bekannten Bildes bei Mr. Adriaen Hope in London.

scheint mir das Darmstädter Bild denn doch gar zu flau und lahm für den Meister.

Ich kann nicht vom Darmstädter Museum scheiden, ohne auf die nicht sehr umfangreiche, aber sehr gewählte Sammlung von Handzeichnungen aufmerksam gemacht zu haben, die leider so gut wie unbekannt und meines Wissens wissenschaftlich bisher noch gar nicht ausgebeutet ist. Die Zusammenbringung derselben ist im Wesentlichen das Verdienst des jetzigen Inspectors der Galerie, Professor Hofmann.

Da ich die Sammlung selbst nur zu flüchtig, die deutschen Zeichnungen sogar überhaupt nicht gesehen habe, so kann ich nur Einiges beispielsweise hervorheben. Unter den Italienern fielen mir besonders auf: verschiedene treffliche Skizzen von Lor. di Credi, von Fra Filippo Lippi, eine Studie zum Tanz der Salome im Dom zu Prato, ein Blatt des Fra Bartolommeo mit Randzeichnungen von Lor. di Credi, eine besonders interessante breite Federzeichnung unter Giorgione's Namen, vielleicht von Pordenone (Krieger mit Mädchen, auf der Rückseite nackte Frauengestalten) und vor Allem eine sehr geistreiche flüchtige Skizze Michel Angelo's aus seiner späteren Zeit, angeblich Francesca da Rimini darstellend. Unter den Niederländern von Rubens mehrere Blätter mit Acten sowie eine Studie zu der Victoria in einem Bilde aus der Folge des Decius Mus beim Fürst Liechtenstein in Wien; von D. Teniers eine köstlichste erste Skizze zu dem Bauerntanz der Berliner Galerie, welcher aus der Suermondtschen Sammlung stammt; von Rembrandt die Frauen am Grabe und die Verspottung Hiob's; von Jordaens, A. van Ostade, Jacob van Ruisdael, Aart van der Neer, Eeckhout, beiden Saft-Leven, den verschiedenen van de Velde (darunter von Adriaan eine Skizze zur grossen Fähre in der Galerie zu Ludwigslust), van Goijen, Molijn u. s. f., meist mehrere und fast ausnahmslos gute oder treffliche Zeichnungen von selten guter Erhaltung. Auf eine Reihe vorzüglicher Studienblätter von Jacob de Gheyn mache ich besonders aufmerksam, weil dieser als Stecher geachtete Künstler in seinen Zeichnungen, in denen er der directe Vorläufer des Rubens und unter seinen Zeitgenossen unvergleichlich ist, keineswegs nach Gebühr beachtet wird. Auch der ihm nahe verwandte Adam Elsheimer hat etwa die gleiche Zahl von Blättern und darunter zwei seiner umfangreichsten und ausgezeichnetsten in der Darmstädter Sammlung aufzuweisen. Unter den Franzosen fielen mir namentlich eine Reihe selten schöner Studien von Boucher in die Augen. Sicherlich werden auch die deutschen Meister den übrigen entsprechend würdig vertreten sein. Bode.

Die Grossherzogliche Gemälde-Sammlung in Oldenburg.

Nachdem der Bilderschatz des Hauses Oldenburg durch Erbschaft zum Theil in die Gräflich Aldenburgischen Hände übergegangen, und fast gänzlich im Brande des Schlosses zu Varel 1751 untergegangen war, hatte Oldenburg so ziemlich Alles verloren, was es in dieser Beziehung besass. Da die Residenz seit dem Tode des letzten Grafen von Oldenburg 1667 für ein Jahrhundert zur dänischen Gouvernementsstadt herabsank, so war an Ersatz nicht zu denken.

Nach dem Tode des ersten Herzogs von Oldenburg, Friedrich August, welcher zumeist in Eutin residirte, begann sich unter Herzog Peter ein neues Leben zu regen. Er suchte die wenigen Ueberreste des alten Fürstlich Gottorp'schen Bilderschatzes, welcher ebenfalls in den Stürmen des 17. und 18. Jahrhunderts zerstreut worden war, zu retten und zu vereinen. Sind diese eben so geringen, als meistens unbedeutenden Ueberreste auch kaum als Grundlage der heutigen Sammlung anzusehen, so gaben sie doch Veranlassung dem Herzoge Peter, welcher lange in Italien war, den Mangel einer solchen Sammlung lebhaft empfinden zu lassen. So geschah es, dass der Herzog, nachdem er die Schätze Tischbeins, welche dieser in den Jahren von 1782 bis 1799 in Rom und Neapel erworben, 1801 in Hamburg gesehen, beschloss, den Versuch zu machen, dieselben anzukaufen, welches denn auch 1803 gelang, es wurden nicht weniger als 86 Gemälde für 12,000 Thaler erworben. Nach und nach gingen von diesen etwa 20 Stück zu gelegentlichem Vertauschen zurück.

Im April 1804 wurden diese Gemälde mit einigen anderen nach Oldenburg gesandt und nebst den in Oldenburg noch vorhandenen im Schlosse aufgestellt, es waren nicht weniger als 141, welche somit den ersten ansehnlichen Stamm für die jetzige Gemälde-Sammlung abgaben. Diesen vermehrte der Herzog fortwährend, Paris (Vodo), Brüssel (Burtin), Hamburg (Harzen) waren die Hauptquellen, bis die hereinbrechende französische Occupation ihn nöthigte, nicht allein mit seinen Lieblingen nach Petersburg zu fliehen, sondern vorläufig auch weitere Ankäufe aufzugeben, weil er gezwungen war, »Alles dem Mars zu opfern, Nichts bleibt für Kunst und Wissenschaft«, wie der Herzog klagend schreibt.

Unter den von Tischbein erworbenen Gemälden befindet sich auch das schöne Bild Nr. 30 des Kataloges: Lombardische Schule. Damals mit völligster Sicherheit als ein Werk Raphael's angesehen, hielt der Herzog das Bild so werth, dass er es in einer Kutsche von Hamburg nach Oldenburg bringen liess.

Als 1845 von dem Hofmaler Ferndorf die Sammlung neu geordnet und aufgestellt wurde, stiegen Zweifel auf, er bezeichnete das Werk als Raphael's Schule.

Nach Waagen's Bestimmung gehört das Bild einem trefflichen Meister der Lombardischen Schule um 1530-1540 an. Sicher scheint indess, dass eine Zeichnung Raphael's, welche Marc Anton stach, zu Grunde gelegen hat. Das Gemälde zeigt uns: Johannes den Täufer in der Wildniss. Nur mit einem Schaffell über der rechten Schulter bekleidet, sitzt der jugendliche Johannes, auf die Linke gestützt, auf einem Felsen in einsamer, baumbewachsener Felsschlucht, ganz nahe einem klaren Born. Das Rohrkreuz in der Hand, blickt er gedankenvoll auf dasselbe und auf das Spruchband, welches vom Kreuz aus sich über den linken Schenkel schlingend die Worte trägt: Vox Chlamantis in Deserto Parat. Via Domi Vi.

1787 von Tischbein W. in Neapel als Rafael angekauft. G. F. Ev. Luc. 1. 80. Von Holz auf Leinwand übertragen. 1845. H. 105. B. 75. 1804.

Da Riepenhausen sich dieses vorzüglichen Werkes noch 1850 in Rom als eines Raphael erinnerte und nicht zu begreifen erklärte, dass man ein solches Werk einem unbestimmten anderen Meister zuschreiben könne, so habe ich geglaubt, desselben hier näher gedenken zu sollen.

Auf weitere Einzelheiten einzugehen dürfte hier um so weniger angebracht erscheinen, als der Katalog die erforderlichen Aufschlüsse giebt. Photographirt sind die Nummern 4, 5, 6, 8, 9, 14, 17, 19, 23, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 48, 52, 55, 58, 64, 67, 68, 69, 70, 73, 77, 82, 88, 89, 107, 139, 148, 155, 195, 203.

Die Sammlung besteht jetzt aus 356 Gemälden und zwei Cartons von Schnorr von Carolsfeld, von denen 98 Italien, 3 Spanien, 150 den Niederländern und der Rest den Deutschen und Franzosen angehört.

Die Sammlung ist 1867 in dem für diesen Zweck zum Andenken an den Grossherzog Paul Friedrich August aus freiwilligen Beiträgen neuerbauten Augusteum aufgestellt.

Mit ihr verbunden ist eine Sammlung von etwa 100 Gipsabgüssen nach Antiken. Diese sowohl als die Gemälde-Sammlung sind Privateigenthum des Grossherzogs, aber in höchst liberaler Weise dem Publicum täglich von 11 bis 2 Uhr zugänglich.

1878 wurde das Treppenhaus, durch Professor Griepenkerl mit einem Cyclus von Gemälden, die Entwickelung der bildenden Künste auf historischen Grundlagen (classisches Alterthum, Mittelalter, Renaissance und Neuzeit) darstellend, mit gewohnter Meisterschaft geschmückt.

Näheres findet sich mit Umrissen in der kl. Schrift »Die Decken- und Wandgemälde im Augusteum zu Oldenburg«. Oldenburg, G. Stalling. 1878.

A.

Retrospective Ausstellungen.

Die Kunst- und Industrie-Ausstellung zu Kopenhagen im Sommer 1879.

Vom 17. Juli bis zum 19. Oktober 1879 fand zu Kopenhagen eine kunstindustrielle Ausstellung statt; die Initiative zur Veranstaltung derselben war vom Gewerbeverein zu Kopenhagen und dem Künstlerverein »Fremtiden« (die Zukunft) ausgegangen und ein von diesen Vereinen gewähltes Comité, an dessen Spitze der Kammerherr und Museumsdirector J. J. A. Worsaae stand, hatte auch die Leitung der Arbeiten übernommen. Die Ausstellung war die erste ihrer Art in Dänemark, dadurch wurde sie von besonderer Bedeutung für das Land, in welchem sie stattfand; nebenbei gewann sie aber auch eine grössere allgemeine Bedeutung durch die Principien, nach welchen bei ihrer Anordnung vorgegangen wurde. Das Ziel war eine Uebersicht über die culturhistorische Entwickelung Dänemarks von ungefähr 1500 bis 1848, und dieses Ziel ist erreicht worden. Ein Zeugniss dafür ist der Beifall, den die Ausstellung fand, wurde sie doch von mehr als 150,000 Menschen besucht.

In der Einladung zur Theilnahme ersuchte das Comité zunächst um Einsendung aller jener Gegenstände, die in solchen Ausstellungen immer zu sehen sind: Waffen, Möbeln, Musikinstrumente, Trachten, Gewebe, Geschmeide, Glas, Porzellan, etc., Wagen, Pferdegeschirr u. s. w., dann aber umfasste das Ersuchen auch Porträts, und hier stehen wir vor einer charakteristischen Eigenschaft der Ausstellung. Die Ordnung der Gegenstände war eine chronologische. Die Zimmer, in welchen sie ausgestellt waren, entsprachen in der Ausstattung dem Geschmack der verschiedenen Zeitalter, und in jedem Zimmer wurden die Porträts gleichzeitiger bekannter Männer und Frauen aufgehängt. Ein jedes Porträt wurde also in solcher Umgebung gesehen, in welcher die abgebildete Person wahrscheinlich gelebt hatte. Eine solche Anordnung ist ansprechend und instructiv. Die Männer der Wissenschaft und das grosse Publicum waren zufrieden, nur nicht — die Sammler, und das war begreiflich. Die Herren Sammler wünschen, was ganz natürlich ist, dass ihre Sammlungen als kleine Ganzheiten präsentirt werden, eingedenk der grossen Mühe, die sie

damit gehabt hatten, eben jenes Ganze zu Stande zu bringen, das nun in der Ausstellung aufgelöst wurde. Ein Stück ward hierhin und ein anderes dorthin gesetzt, Principien gemäss, die sie nicht anerkannten; sie protestirten und opponirten. Das Comité aber liess sich nicht beirren, die chronologische Ordnung wurde dennoch durchgeführt, und die Ausstellung bot eine Reihe von kleinen Zeitbildern, von welchen jedes ein harmonisches Ganzes darstellte. Die so störenden, zumeist ganz heterogene Gegenstände vereinigenden »loan collections« wurden vermieden. Ein jedes Stück war mit einem gedruckten Zettel versehen, auf welchem man die Katalognummer und den Namen des Eigenthümers las.

Die streng durchgeführte chronologische Ordnung war ein Vorzug der Ausstellung, nicht aber der einzige. Nachdem der grössere Theil der Ausstellung das Leben auf den Gütern des Adels und in den Häusern des Bürgerstandes geschildert hatte, kam eine specielle Abtheilung für den Bauernstand. Seit lange sind die Volkstrachten in den verschiedenen Gegenden Dänemarks verschwunden, das jüngere Geschlecht kennt sie fast gar nicht; hier nun war eine Reihe von Volkstrachten in sorgfältiger Ordnung zu sehen, und was noch interessanter war, zwei alte Bauernstuben mit vollständiger Einrichtung, die eine von der Insel Amager (in der Nähe Kopenhagens) und die andere von der Hedebogegend; die ganze Ausstattung, welche direct von den Bauerhöfen in die Ausstellung transportirt worden war, erinnerte lebhaft in ihrer Einfachheit an die Ausstattung der Zimmer des Adels in dem 15. und 16. Jahrhundert. Diese Stuben repräsentirten nur Seeland, die Trachten aber das ganze Land, ja einige Schonen und Norwegen. Ueberhaupt hatten sich an der Ausstellung die früheren Provinzen Dänemarks, die jetzt zu Schweden gehören, wie auch Norwegen, das bis 1814 mit Dänemark verbunden war, lebhaft betheiligt, so dass sie ein reiches und volles Bild der Culturentwicklung Dänemarks während der drei letzten Jahrhunderte gab. Nur eins war zu vermissen und das war die kirchliche Kunst; dieser Mangel steht in voller Uebereinstimmung mit der dänischen Entwicklung. Als die Reformation in Dänemark eingeführt ward (1536), wüthete man in solcher Weise gegen Alles, was an den Katholicismus erinnerte, dass die reiche Ausstattung der Kirchen fast ganz vernichtet wurde.

Um die Ausstellung recht zu würdigen, muss man im Auge halten, dass Alles, was auf ihr gesehen wurde, Privateigenthum war; man hatte nichts aus den verschiedenen Museen Dänemarks entliehen, Alles war desshalb bis zur Ueberraschung neu. Man wusste nicht, was von dergleichen Sachen in Dänemark vorhanden war, nun war man erstaunt über den grossen Reichthum des Vorhandenen. Der dänische Hof, der dänische Adel und die dänischen Sammler hatten alle ihre besten Stücke eingesandt. Die Ausstellung führte die Besucher von den mit Eisen beschlagenen Truhen und von der ganz dürftigen Ausstattung des 16. Jahrhunderts zu den bronzevergoldeten Kandelabern des 19. Jahrhunderts; von den reich ausgeschnittenen, immer aber in geraden Linien geformten Schränken des 17. Jahrhunderts zu den geschnörkelten und geschweiften Kommoden und Schatullen der Zopfzeit; und vom einfachen

irdenen Geschirr und Steingut zu strahlendem Glas und prachtvollem Porzellan. Die Gesammtheit war reich und interessant, die Einzelnheiten waren es aber nicht minder; und einige von diesen wollen wir hier hervorheben.

Ein eichener runder Stuhl mit acht Beinen und Ueberzug von Goldleder trug die Jahreszahl 1541 und stammte aus einem Hause in Odensee auf Fünen, das 1541 von dem Edelmanne Eiler Rönnow gebaut war. - Unter den Porträts sah man zwei von dem jüngeren Karel van Mander († 1672), die bis da fast unbekannt waren, das eine stellte den dänischen König Christian IV. zu Pferde in Lebensgrösse vor, und das andere eine Kopenhagener Weinhändlerfamilie (Gamborg); beide Porträts waren vorzüglicher Qualität. — Der im Jahre 1657 von »Andres Bösch, Büxenmaker von Limpürg«, unter Leitung des Adam Olearius für den Herzog von Gottorp ausgeführte interessante und weit berühmte Himmelsglobus (Sphära Copernica) war von seinem Eigenthümer ausgestellt. 1750 wurde er von Gottorp nach Kopenhagen geführt und kam hier injuria temporum in Privatbesitz; jetzt ist er Eigenthum des auf dem Schlosse Frederiksborg zu errichtenden dänischen Nationalmuseums. Von Kopenhagener Porzellan wurde eine interessante Sammlung kleiner Figuren in norwegischen Trachten gesehen; die Ausstellung zeigte vierzig Stücke, die Sammlung aber zählt noch einige mehr. - Von Interesse war auch eine enorme Sammlung von Trinkbechern in allerlei Formen und von allerlei Stoffen, die auf sehr instructive Weise die in Dänemark im 16. und 17. Jahrhundert zum Uebermass grassirende Trinklust illustrirte. — Auch eine bedeutende Sammlung von Zunftgeschirren sah man, namentlich von den Kopenhagener Zünften u. s. w.

Wie gesagt, die Ausstellung gab ein gutes Bild von der dänischen Culturentwicklung von circa 1500 an; man lernte kennen, welche Trachten, welche Möbeln und welches Hausgeräth die verschiedenen Generationen gebraucht hatten; eine Frage aber, die nicht immer beantwortet wurde, war die, wo die ausgestellten Gegenstände fabricirt wurden. Waren sie in Dänemark oder in andern Ländern gemacht? Auf einigen Stücken konnte man es lesen, und über andere gab die Litteratur genügende Aufklärung; ganzen Reihen von Gegenständen gegenüber fand man sich aber rathlos und das galt besonders von den geschnitzten Möbeln des 16. Jahrhunderts. Wie ich in einer kleinen Schrift (*Fra den kunstindustrielle Udstilling«, d. i. »Aus der kunstindustriellen Ausstellung«) entwickelt habe, bekam Dänemark in dem 16. Jahrhundert eine grosse Zufuhr von Tischlerarbeiten; man trifft in den Inventarien der Zeit »prusseschen« Kisten, Stettiner Scheiben (d. i. Tische) und Danziger Betten. Für mich aber ist es eine Frage, ob nicht sowohl Stettin als Danzig nur Transitstellen waren. Die Möbeln wurden vermuthlich in Süddeutschland oder in Holland gemacht, und sicher ist es, dass Dänemark eine grosse Menge von holländischen Möbeln empfing; zwischen Dänemark und Holland war damals ein reger Verkehr, und wir treffen immer und immer »holländische« Betten, »holländische« Stühle u. s. w. Interessant wäre es, darüber etwas von einem deutschen Sachverständigen zu hören.

Diese Ausstellung war die erste ihrer Art in Dänemark, und deshalb ging es

anfangs sehr langsam mit den Anmeldungen; man wollte sich erkundigen, man wusste nicht, was da herauskommen sollte. Als aber die Zeit für die Eröffnung näher rückte, wurde es anders. Jetzt strömten die Sachen herbei, und es war eine schwierige Arbeit, den Katalog zu rechter Zeit fertig zu stellen. Dieses gelang dennoch, am Tage der Eröffnung lag das Buch fertig vor, die Gegenstände nach der Aufeinanderfolge der dänischen Könige geordnet. Zuerst kamen die Porträts, dann die Möbeln, dann die Gewebe, dann die Schmucksachen etc. Jedes Stück wurde genannt und kurz beschrieben; die ursprünglich beabsichtigten historischen Einleitungen wurden aber wegen der Kürze der Zeit fortgelassen. Der Katalog umfasste auf 221 Seiten 1826 Nummern und später kam eine Beilage hinzu, welche die Nummern bis 2202 brachte; von Porträts zeigte die Ausstellung fast 350. — Wie schon erwähnt wurde, besuchten die Ausstellung mehr als 150,000 Menschen, nach Deckung der Kosten ergab sich ein Ueberschuss von 27,000 Reichsmark. Auf einen noch grösseren Erfolg aber darf man hoffen: die Ausstellung hat in erster Linie den Gedanken der Errichtung eines kunstindustriellen Museums in Kopenhagen, in zweiter Linie die Idee von einem Museum für die historische Entwicklung des dänischen Bauernstandes nahe gelegt.

C. Nyrop.

Litteraturbericht.

Kunstgeschichte. Archäologie.

Die Venus von Milo. Eine kunstgeschichtliche Monographie von Friedr. Frhrn. Gæler v. Ravensburg, Dr. phil. Mit vier Tafeln in Lichtdruck. Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung. 1879. 8°. VIII und 200 S.

Auch die letzten Jahre haben über die Venus von Milo manches Neue gebracht, allerdings weniger Thatsächliches als vielmehr Reflexionen und Vorschläge, welche neue Discussion fordern. Da ist eine »das Gesammtgebiet der Untersuchungen über diese Statue« umfassende Monographie am Platze, die nach dem Programm des Verfassers »eingehende und gleichmässige Behandlung sämmtlicher Fragen, welche die Statue betreffen, kritische Untersuchung aller bisher über dieselbe aufgestellten Ansichten und übersichtliche, genau disponirte Darstellung des gesammten Stoffs« zu geben unternimmt. Der erste und dritte Punkt dieser Aufgabe darf als gelöst betrachtet werden; die kritische Untersuchung hätten wir in der Begründung präciser gewünscht.

Der Verfasser beginnt mit der »Geographie und Geschichte der Insel Milo«, welche im Verlaufe der Untersuchung für die Feststellung des Charakters der Fundstätte sowie die der Entstehungszeit geschickt benutzt werden. Sodann giebt er eine eingehende Beschreibung der Erwerbung des kostbaren Fundes, welche bekanntlich reich an aufregenden Peripetien ist. Ich freue mich hierbei constatiren zu können, dass auch v. Gæler die Aicard'schen Behauptungen zurückweist, wie ich sie selbst schon in der Kunstchronik (X, Nr. 17 und 19) als höchst unwahrscheinlich nachgewiesen habe. Dort ist auch schon darauf hingewiesen, dass das Datum der Auffindung des Unterkörpers sich fest bestimmen lässt, nicht aber, wie es hier noch angenommen wird, ungewiss bleibt. Am 11. April (nicht wie es S. 15 Anm. 1 in Folge eines Druckfehlers zweimal heisst: am 11. Febr. - auf S. 11 hat der Verfasser selbst den 8. April richtig als das Datum der Auffindung des Oberkörpers gegenüber dem früher angenommenen Februar bezeichnet), war nur der Oberkörper gefunden, wie aus dem frühesten Document, dem Briefe Dauriac's hervorgeht. Am 12. April schreibt aber Brest: (la statue est)

»partagée en deux pièces par la ceinture«, ein Ausdruck, den er nur gebrauchen konnte, wenn thatsächlich Oberkörper und Unterkörper als je eine Einheit, une pièce, vorlagen. Genau so sagt Dumont d'Urville (bei v. Gœler S. 184): »La statue était de deux pièces«, um damit Ober- und Unterkörper als ie eine besondere Einheit zu bezeichnen. Nun lässt freilich David in der seinem ersten Brief hinzugefügten Nachschrift, in welcher er den grade noch eingelaufenen Brief Brest's recapitulirt, eben diese Stelle weg: noch ganz erfüllt und befangen von dem im Haupttheil seines Briefes wiedergegebenen Dauriac'schen Berichte, der nur von dem Fund des Oberkörpers weiss, hat er offenbar die Bedeutung des kurzen Ausdruckes »partagée en deux pièces« übersehen, und konnte das um so eher, als Brest gar keinen Grund hatte sich deutlicher auszudrücken. Brest, der von dem Dauriac'schen Brief nichts wusste, vielmehr einen ersten Bericht zu machen glaubte, hatte keinerlei Veranlassung die allmähliche Auffindung zu detailliren. Er berichtet daher die bei der Abfassung seines Briefes vollendete Thatsache: eine in zwei Stücke getheilte Statue ist gefunden worden. David dagegen macht in seinem zweiten Brief, vom 31. Mai, sein früheres Uebersehen wieder gut, indem er auf die Auffindung des Unterkörpers ausdrücklich hinweist. Er musste dies aber thun, weil Marquis de Rivière nur seinen Brief kannte, in diesem aber eben jenes partagée en deux pièces weggelassen und somit nur von der Auffindung des Oberkörpers die Rede war. Der Unterkörper kann demnach nur nach dem Brief Dauriac's vom 11. und vor dem Briefe Brest's vom 12. gefunden worden sein.

Nachdem nun der Verfasser »die äussere Beschaffenheit der Statue« geschildert, sie selbst und »die übrigen Fundstücke« beschrieben hat, geht er zur »kunstmythologischen Bestimmung« über, die nach unserer Ansicht freilich erst nach Feststellung des Motivs hätte erfolgen dürfen, da dieses möglicherweise als wesentlich bestimmendes Element in die Beurtheilung eingreifen könnte. Als Resultat ergiebt sich ihm die Bestimmung der Statue als einer Venus victrix. Auch in dem folgenden Capitel schlägt v. Gæler einen Weg ein, den wir nicht für den richtigen halten: er will erst die Frage nach der Ergänzung der Arme lösen und dann zur Bestimmung des Motivs der Darstellung schreiten. Es liegt aber auf der Hand, dass die Haltung der Arme eine Folge des Hauptmotivs ist, und, je nachdem dieses erkannt wird, so oder anders bestimmt werden muss. v. Gæler kann aber seinen Weg einschlagen. weil ihm die Ergänzung der Arme von vornherein feststeht und für ihn durch die Thatsache, dass die Fragmente des linken Armes mit der Statue gefunden worden sind und die ihm damit zur Gewissheit gewordene Wahrscheinlichkeit, dass diese Fragmente vom Originalkünstler herrühren, endgiltig entschieden ist. Gerade hier macht aber der Verfasser einen verhängnissvollen Schritt in's Ungewisse, der um so bedenklicher wird, je mehr er den Anschein der Sicherheit trägt. Aus zwei Umständen, dem nach seiner Auffassung »gewonnenen positiven Resultat hinsichtlich der Fragmente« (S. 92) und ihrer originalen Zugehörigkeit zur Statue, sowie aus dem negativen Resultat, welches er gewonnen zu haben glaubt, »dass jedem (der verschiedenen Restaurationsversuche) eine Reihe gewichtiger Gründe entgegenstehen und keiner von ihnen als wahrscheinlich und befriedigend angesehen werden kann« (S. 91), schliesst er: »so wird daraus folgen, dass die Restauration mit dem Apfel auf einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, der sich der Gewissheit nähert, Anspruch machen darf«, um diesen Schluss drei Reihen weiter so zusammenzufassen: »Also die Milo'sche Statue ist eine Venus victrix, die in der erhobenen Linken den Apfel hält.« Diesen Sprung aus der Wahrscheinlichkeit in die Gewissheit können wir nicht als gerechtfertigt anerkennen. Wie es aber mit Folgerungen stehen muss, die von solchem Resultate aus gewonnen werden, ergiebt sich von selbst.

Aber auch die beiden Voraussetzungen dieses gewagten Schlusses stehen auf schwachen Füssen. Die erste Voraussetzung, dass die Fragmente des linken Armes, von welchen Tafel 3 eine dankenswerthe Abbildung giebt, von allem Anfang an zur Statue gehört haben sollen, stützt sich auf die Thatsache der gemeinsamen Auffindung und auf das übereinstimmende Resultat dreier Untersuchungen der Fragmente durch Clarac und Lange, durch Tarral und durch Fröhner, dass der Marmor der Fragmente mit dem der Statue »in Farbe, Textur, Bruch u. s. w. sowie im Verhalten gegen Säuren vollständig genau übereinstimmt, d. h. dass Statue und Fragmente aus demselben Marmor bestehen« (S. 65). Fröhner fand fernerhin, »dass der Stil, die Technik, die Meisselführung bei den Fragmenten und bei der Statue völlig die gleichen sind« (ebd.). Indessen scheint Fröhner hinsichtlich der Hand nicht ganz sicher zu sein, da er sich dadurch den Rückzug frei hält, dass, falls »man hinsichtlich der künstlerischen Vollendung eine kleine Inferiorität bei dem Handfragmente« fände, er dies daraus erklären würde »dass die Hände und Füsse bei antiken Statuen sehr oft nicht dem Uebrigen ebenbürtig sind« (ebd.). Auch die Abblätterungen des Marmors lassen sich von der Hand über den Oberarm bis auf die Schultern verfolgen. Die Folgerung auf die ursprüngliche Zugehörigkeit der Armfragmente zu der Statue wäre hiernach allerdings zwingend, wenn nur der linke Arm überhaupt je einmal mit dem Rumpf der Statue ein einziges Stück gebildet hätte. Dies ist aber nicht der Fall. Es ist vielmehr, wie auch v. Gœler selbst hervorhebt (S. 32), Thatsache, dass der linke Arm von Anfang an ein besonderes Stück gebildet hat. Hat aber der Originalkünstler für den anzusetzenden Arm einen dem Steine des Rumpfes gleichen Marmor gefunden, so konnte ein Restaurator dies auch: die Quelle Paros, war ja nicht weit und die Natur des dortigen Marmors hat sicherlich nicht so gewechselt, dass sorgfältiges Suchen nicht das gewünschte Resultat ergeben hätte. Die Abblätterungen des Marmors sind sieher aber erst nach der Verschüttung in Folge von Verwitterung eingetreten, die sich sehr wohl durch die Bodenverhältnisse an gewissen Stellen stärker zeigen konnten als an anderen. Ob sich aber die »Meisselführung« bei dem geringen Reste des Oberarmes mit einer so absoluten Sicherheit als die des Originalkünstlers wird erkennen lassen, dass der Arm unbedingt von keinem anderen sehr geschickten Meister gemacht sein könnte, darf trotz allem Respect vor den »Sachverständigen« dennoch bezweifelt werden: in solchen Dingen gehen die Urtheile der »Sachverständigen« gar zu oft auseinander. Wenn aber noch weiter hinzugefügt wird, Fröhner habe »aus den Proportionen der Statue die Proportionen,

welche die Hand und die Finger derselben haben mussten, berechnet und diese haben sich denn bis auf einen Millimeter genau bei dem Handfragmente vorgefunden« (S. 65), so ist das wieder kein Beweis für die originale Zugehörigkeit des Armes und der Hand: es hätte doch seltsam zugehen müssen, wenn das, was einem modernen Gelehrten, dem die rechte Hand der Statue zur Vergleichung nicht zu Gebote steht, möglich ist, einem antiken Bildhauer hätte unmöglich sein sollen, dem, wenn überhaupt eine Restauration stattgefunden hat, vermuthlich der unversehrte, nie angesetzt gewesene rechte Arm als Vorbild dienen konnte. Der aus dem Thatbestand einzig zulässige Schluss ist daher nur dieser: es ist höchst wahrscheinlich, dass die Arm- und Handfragmente überhaupt einmal zur Statue gehört haben. Es folgt daraus jedoch nicht, dass sie nothwendig nur vom Originalkünstler herrühren müssen, da dieser ja selbst schon den linken Arm aus einem besonderen Stück Marmor gemacht und an den Rumpf angesetzt haben muss. Diese Frage kann somit nicht durch den äusseren Thatbestand entschieden werden, sondern einzig und allein durch die richtige Beantwortung der weiteren Frage, wie sich das durch die Fragmente indicirte Motiv des Apfelhaltens zu dem durch die thatsächlich vorliegende Beschaffenheit des Körpers selbst und das durch dessen Haltung bedingte Grundmotiv verhält. Sollte es sich zeigen, dass das Motiv des Apfelhaltens mit der sonstigen Haltung des Körpers nicht im Einklang steht, so ergiebt sich die Alternative: entweder hat der Künstler sich eine arge Inconsequenz zu Schulden kommen lassen, oder das Motiv des Apfelhaltens rührt nicht von ihm selbst, sondern von einem Restaurator her. Der Trefflichkeit der Statue in Conception und Durchführung gegenüber ist die erste Möglichkeit zurückzuweisen und es ergäbe sich die zweite als Nothwendigkeit. Wendet man nun ein, »hätte eine antike Restauration der Statue stattgefunden, so hätte hierbei die Statue so wieder hergestellt werden müssen, wie sie ursprünglich war« (S. 67), so möchte einmal dieses »müssen« doch recht schwierig nachzuweisen sein; sodann aber liesse sich hinzufügen: ja, wenn man nur auch noch wusste, wie sie ursprünglich war! Will man aber die Ersetzung eines Motivs durch ein anderes damit beseitigen, dass man dieses Verfahren für »barbarisch« erklärt, so ist zu betonen, dass thatsächlich in der besten Zeit solche Aenderungen vorgekommen sind, wie die bekannte Erzählung von der zur Nemesis umgewandelten Aphrodite des Agorakritos beweist. und es möchte deshalb doch wohl Niemand den Künstler barbarisch nennen. Vom rein künstlerischen Standpunkt aus verwerflich wäre jedoch eine Restauration eines Armes mit einem Motiv, das mit der Gesammthaltung im Widerspruch steht. Allein ist bei einer Restauration immer und unter allen Umständen der rein künstlerische Standpunkt massgebend?

Als zweite Voraussetzung des oben erwähnten Schlusses fügt v. Gæler die Zurückweisung der übrigen Erklärungsversuche hinzu, welche ihm nach seiner Ueberzeugung gelungen sein soll. Wir können diese Ueberzeugung nicht theilen, aber auch hier nicht auf einen Nachweis im Einzelnen eingehen. Vielmehr beschränken wir uns auf die allgemeine Bemerkung, dass es des Verfassers Aufgabe gewesen wäre, eingehende Untersuchungen Schritt für Schritt

mit Gegengründen zu begleiten, um hierdurch das auf jene gegründete Gesammtresultat als unrichtig zu erweisen, Behauptungen oder Berufungen auf das Urtheil »Sachverständiger« genügen nicht, wo es sich um Denkoperationen handelt. Liesse sich die Frage über die Auffassung der melischen Statue durch Sachverständigkeit entscheiden, so wäre es sehr zu verwundern, dass diese Frage von den »Sachverständigen« nicht ein für allemal zum Austrag gebracht ist! Der wichtigste Punkt ist aber dieser: ist die Darstellungsweise die dramatische oder die typische, d. h., ist der Körper in einer Bewegung dargestellt, welche sich nur als vorübergehender Moment innerhalb einer Handlung denken lässt, oder gestattet die Körperhaltung ein derartiges Verharren, dass nicht ein einzelner Moment, sondern ein dauernder Zustand dargestellt ist? Diese Cardinalfrage war auf dem vorgezeigten Weg der anatomischen Untersuchung zu entscheiden, nicht bei Seite zu schieben. Dieses letztere ist aber geschehen und damit das erstrebte Ziel verfehlt 1).

Der Verfasser hält es aber für erreicht und verfolgt seinen Weg weiter. Er versucht nun die »Apfelrestauration« — eine doch wohl etwas zu weit getriebene Kürze des Ausdrucks, wenn auch nicht so sinnwidrig wie das »halbnackte Costüm« (S. 127) — zu begründen und hebt, worin wir ihm, diese Restauration einmal angenommen, vollständig zustimmen würden, mit Preuner und Fränkel richtig hervor, dass alsdann nicht an den Apfel des Paris, sondern nur an den Apfel als Symbol der Liebesgöttin, jedoch mit einem Nebenbezug auf den Namen der Insel, zu denken sei. Wenn v. Gæler aber glaubt, die auffallende Art der Emporhaltung des Apfels im Innern der Hand falle weg, wenn diese kein triumphirendes Zeigen darstellen, der Apfel vielmehr als Liebessymbol erscheinen solle, so ist dabei doch nicht berücksichtigt, dass bei einem einfachen Halten des Apfels als eines Symbols die hohe Erhebung des linken Armes durchaus nicht motivirt ist: beim Halten eines Symbols ist nicht der geringste Grund vorhanden, den Oberarm in der Schulterhöhe wagrecht hinauszuhalten, nicht einmal ein Ȋsthetisch-plastischer« Grund, der sich, wenn andere Gründe fehlen, stets so bereitwillig einstellt: der sonst mit vollem Recht gepriesene Rhythmus der Linien, die Contrastwirkung, die sonst stets zu neuen Linien überleitet, wird unterbrochen und es entsteht die auffallende gradlinige Fortsetzung der Schulterlinien in die des Oberarmes. Das kann höchstens dann zugelassen werden, wenn diese Haltung des Armes als unabweisliche Nothwendigkeit aus dem Grundmotiv entspringt; das wäre etwa bei dem triumphirenden Aufzeigen, nicht aber bei dem gänzlich handlungslosen Hinaushalten eines Symbols der Fall. Somit entweder Triumph: das passt nicht zu der Art wie der Apfel in der Hand liegt, auch nicht zum Gesammtcharakter der Statue; oder Symbol: das passt nicht zu der starken Erhebung des Armes. Also auch hier ein Widerspruch, der ungelöst bleibt, so lange man am Apfel festhält.

¹⁾ Nur kurz wollen wir darauf hinweisen, dass bei der Anführung fremder Meinungen mehrfach Flüchtigkeiten mit unterlaufen. Sogar Namen wie Bernoulli und Friederichs werden consequent falsch geschrieben.

Nach eingehender Beurtheilung der »Nebenprobleme« gelangt der Verfasser zur »kunstkritischen Würdigung«, in welcher wir, ohne seine Begeisterung für das Fehlen der Arme theilen zu können, das ernste Bestreben anerkennen, das Urtheil zu vertiefen und eine Begründung desselben durch ein Eingehen auf die wichtigste Frage der-Aesthetik zu versuchen. Wir wünschen, dass es dem Verfasser gelingen möge, die hier gegebenen interessanten und anregenden Andeutungen weiter auszubilden und besonders mit Bezug auf die Schärfe der Begriffsbegrenzung abzuklären.

Die folgenden Capitel behandeln zunächst Entstehungszeit und Urheber. Wir freuen uns hier in dem Verfasser einen entschiedenen Vertreter der Ansicht zu finden, dass das schöne Werk noch in das 5. Jahrhundert gehört. Seine Bestimmung des Jahrzehntes 415—405 ist sehr einleuchtend, ebenso sein Hinweis darauf, dass ein bestimmter Meister vorläufig noch nicht namhaft gemacht werden kann, dass wir aber entschieden ein Originalwerk in ihm besitzen. Was dagegen das Schlusscapitel über die »Repliken« betrifft, so weise ich nur kurz auf das bereits früher von mir Begründete hin: Aehnlichkeiten allgemeinster Art geben kein Recht da von Repliken zu sprechen, wo das Hauptmotiv sich nicht wieder findet oder wo ein Realzusammenhang nicht nachgewiesen ist, ja nicht einmal wahrscheinlich gemacht werden kann.

Nach unserer Ueberzeugung ist eine endgiltige Lösung der entscheidenden Fragen hier noch nicht gegeben, das Buch aber ist nach manchen Seiten hin ein Schritt vorwärts und wird die gute Wirkung haben, dass die so in ihrer Gesammtheit wieder vorgeführte Frage aufs Neue in Fluss kommt.

Veit Valentin.

Wilhelm Meyer, Zwei antike Elfenbeintafeln der k. Staatsbibliothek in München. (Aus den Abhandlungen der k. bairischen Akademie der Wiss. I. Cl. XV. Bd. I. Abth.) München 1879, Verlag der k. Akademie, in Commission bei G. Franz. 84 Seiten in 4° mit 3 Tafeln, Abbildungen in Lichtdruck.

Die vorliegende Abhandlung enthält weit mehr, als der Titel verspricht. Es ist eine epochemachende Studie, in der kunstarchäologische Fragen der schwierigsten Art erörtert und befriedigend gelöst werden. Man darf wohl sagen, dass hier zum ersten Mal die sogenannten Consulardiptychen eine echt wissenschaftliche Untersuchung erfahren haben. Der Verfasser classificirt: Consulardiptychen, unter welchem Titel 32 chronologisch bestimmbare, zwischen die Jahre 406 und 541 sich vertheilende genannt werden; nicht bestimmbare Consulardiptychen (Nr. 33-36); Nachahmungen der Consulardiptychen (Nr. 37, 38); Beamtendiptychen (Nr. 39-44); Privatdiptychen (Nr. 45-50); endlich Diptychen mit allegorischen und mythologischen Darstellungen (Nr. 51-57). S. 11 ff. ist von dem »Bildwerk auf den Consulardiptychen« die Rede. Stilfragen kommen hierbei leider nicht zur Erörterung. »Man meinte, dass die in Rom geschnitzten geringern Kunstwerth hätten, als die in Constantinopel geschnitzten. Doch eine Scheidung ist unmöglich, da wir weströmische Diptychen nur aus dem 5., oströmische Diptychen nur aus dem 6. Jahrhundert haben, mit Ausnahme des weströmischen von 530 (Nr. 29). Allein gerade dieses, welches bis auf Kleinigkeiten mit dem oströmischen von 513 völlig übereinstimmt, zeigt, dass die Typen von einer Stadt zur andern wanderten. Zudem ist das weströmische Diptychon des Boethius von 487 feiner gearbeitet, als die oströmischen von 506 oder 513.« Man sollte die Frage anders stellen; dann würde auch die Antwort verschieden lauten. Wir dürfen es getrost als Voraussetzung aussprechen, dass die Kunst des 6. Jahrhunderts in Byzanz ihre Heimath hatte, wie es andererseits bezeichnend ist, dass Diptychen, überhaupt Elfenbeinschnitzereien, erst nach der Gründung Constantinopels auftreten. Man vergleiche den Reliefstil der gleichzeitigen römischen christlichen Sarkophage im Lateran und anderwärts mit gleichzeitigen Reliefs der Bildhauer am Bosporus in den Mauern von Constantinopel und aus dortigen Kirchen verschleppt nach Venedig, nach Cheropotamos auf der Athoshalbinsel und anderwärts. Das Princip der Reliefirung ist hier dasselbe wie in den Consularund verwandten Diptychen, während die Elfenbeinreliefs des späten Mittelalters den Stil der römisch-christlichen Sculpturen aufweisen. Von epochemachender Wichtigkeit sind M.'s Untersuchungen über die Details in den Darstellungen der Diptychen. Entweder ist's die Situation des feierliche Besuche beim Amtsantritt empfangenden Consuls oder der Moment, in welchem der Consul im Triumphalgewand durch Herabwersen des Taschentuches das Zeichen zum Beginn der Circusspiele gab. Was über den Sitz des Consuls gesagt wird (S. 18), wirft interessante Streiflichter auf die Darstellung der Throne Gottes in christlichen Mosaiken. In den Bemerkungen über die Consulstracht konnte der Vergleich mit der kaiserlichen nicht genügend durchgeführt werden wegen der Kleinheit und Ungenauigkeit des Gepräges auf Münzen (S. 25). Hier hätte ein Vergleich mit den allerdings unpublicirten Kaiserbildern im Kalender des Furius Dionysius Filocalus in der Barberini-Bibliothek in Rom die vermisste Aufklärung geben können. Dort sind auf der Trabea nicht Kreisornamente eingestickt, sondern Figuren in grossen Medaillons, Krieger, weibliche Gestalten, Portraitbüsten und anderes. Dagegen führt schon Justinian im Mosaik von San Vitale in Ravenna die Chlamys, welche die späteren byzantinischen Kaiserbilder beibehalten. S. 29 werden wir über die Tracht des Patricius belehrt. Ebenso scharfsinnig wie überzeugend sind die Bemerkungen über das Diptychon in Monza (Nr. 37) mit den Inschriften DAVID REX und SCS GREGOR, wie über das in Bourges befindliche (Nr. 38), worin M. die Darstellung des Frankenkönigs Chlodwig entdeckt hat (S. 31-34). Die im Berliner Diptychon des Probianus (Nr. 44) zwischen Säulen hängenden Vorhänge des Hintergrundes dürften weniger als Andeutung eines hintenliegenden Amtslocals nach Ansicht des Referenten zu erklären sein (S. 37), als vielmehr als festliche Ausstattung eines Locales gleich den Vorhängen am Fries des Minervatempels am Nervaforum in Rom, gleich den Vorhängen in den Hintergründen christlicher Sarkophagreliefs, gleich den musivisch imitirten Teppichen der zerstörten Bassusbasilica auf dem Esquilin (nach den Copien in der Windsorbibliothek und anderwärts).

Die Elfenbeintafeln der Münchener Bibliothek bildeten wahrscheinlich mit drei anderen ein Ganzes, das wahrscheinlich bestimmt war, vom Consul

dem Kaiser übergeben zu werden (S. 51). Dargestellt ist hier unter andern, wie der Consul in der Amtstracht einherschreitend eine Schriftrolle offerirt: Ueber diese Figur sagt M.: »Als der Schnitzer dieselbe fertig hatte, nahm er den Zirkel und brachte über den verschiedenen Stücken der Trabea Kreise an, ganz unbekümmert, wenn auch ein und derselbe Kreis sich über drei ganz verschiedene Gewandstücke hinzog. Damit mögen Abweichungen von der sonstigen Darstellung der Trabea entschuldigt werden, z. B., dass der ganze linke Arm von dem gestickten Aermel des oberen Leibrockes bedeckt ist, während dieses Gewand sonst an der Schulter aufhört und der Arm von einem anders ornamentirten Aermel des unteren Leibrockes bedeckt wird« (S. 46). Referenten erscheint diese Erklärung unbefriedigend. Das Geschenk liegt auf dem Gewand, unter dem die Hände verborgen sind. Auf Grund folgender Stelle bei Ammianus Marcellinus darf dies als geradezu beabsichtigt gelten (Buch XVI): Inductis quadam solemnitate agentibus in rebus in consistorium, ut aurum acciperent, inter alios quidam ex eorum consortio non ut moris est expanso chlamyde, sed utraque manu cavata suscepit. Et Imperator: rapere, inquit, non accipere sciunt agentes in rebus. Es ist hier von Julian und den Palatinen die Rede, welche kaiserliche Geschenke empfangen sollen. Offenbar galt es für unschicklich, Gaben mit unbedeckter Hand anzunehmen oder zu offeriren. So sagt auch Porphyrius (de abstinentia IV, 6), dass die ägyptischen Asketen ihre Hand stets unter ihrem Mantel verborgen halten, und Eusebius spricht einmal von verhüllten Händen in der Erzählung einer Johanneslegende als von einem Symbol der Devotion und der Reverenz. In der späteren byzantinischen Kunst kommt der Gestus so häufig vor, dass er eine Erklärung geradezu herausfordert. In der hier gegebenen dürfte das Räthsel seine Lösung finden. Die Bedeutung des Gestus war übrigens dem Bewusstsein der späteren abendländischen Künstler nicht geläufig, was eine beinahe komische Verwechslung zur Folge gehabt hat, eine Verwechslung. die übrigens folgenschwer wurde. Auch in spätesten byzantinischen Darstellungen der Taufe Christi stehen am Ufer Engel, deren Mantel über ihre Hände herabfallen als Ausdruck der Adoration (z. B. Miniatur des Codex Vatic. graec. Nr. 1156, Blatt 290 6 und Mosaik im Baptisterium von San Marco in Venedig), ähnlich wie in der Münchener Elfenbeintafel, wogegen die Italiener unter dem Vorgang von Giotto in den Fresken von San Francesco in Assisi die am Ufer stehenden Engel Christus mit seinen Kleidern aufwarten lassen.

Meyer zählt 99 einzelne Elfenbeintafeln auf, während Gori (1759) nur 44 nachzuweisen im Stande war.

In Brüssel befindet sich im Waffen- und Alterthümermuseum, welches 1846 in der Porte de Hal eingerichtet wurde, das von Meyer unter Nr. 15 a als in Berlin befindlich verzeichnete Diptychon von Lüttich. Beide sind sich in der That sehr ähnlich. An dem letzteren sind nach Ansicht des Referenten zwei Details von besonderer kunstgeschichtlicher Bedeutung: die Darstellung der Circusspiele und die Nische hinter dem Kopf des Consul. Die Spiele sind in folgender sehr primitiven Weise dargestellt. Ueber einem flachen Halbkreisbogen erscheint eine Reihe von Köpfen, welche die Zuschauer der Spiele be-

deuten. Der Bogen steht auf zwei Thorbauten auf, deren Zugänge geöffnet sind. Im Innern dieses Circusbaues sieht man mehrere in Körbe eingebundene Menschen, welche von Bären überfallen werden. Das Ganze ist aus der Vogelperspective gesehen. Diese ebenso schematische wie primitive Darstellung eines Circus auf dem aus Constantinopel stammenden Diptychon findet sich an zwei Stellen des Menolog der Vaticanischen Bibliothek (auf Blatt 299 und Blatt 376) wiederholt. Also im Jahr 507 schon genau dasselbe Princip der Architekturmalerei, wie am Ende des Jahrtausends! Elfenbeinplastik gehört bekanntlich in die Kategorie des Kunsthandwerkes; trotzdem schloss sie sich, wie wir hier sehen, eng an die monumentale Kunst an.

Hinter dem Kopf des Consul Anastasius ist eine Muschel angebracht, welche von Manchen, z. B. von Wieseler (das Diptychon Quirinianum S. 35) für einen Nimbus erklärt worden ist. Nichts begreiflicher als diese Behauptung! Die Muschel ist hier ein Halbkreis mit radianten Canneluren in der Position eines Nimbus. Denken wir sie uns als vollständigen Kreis, so haben wir das Prototyp des Reliefnimbus, welchen in Italien zuerst die Maler von Subiaco und auch Giotto gebrauchen. Da für die Entstehung desselben eine Erklärung noch nicht versucht worden ist, eine solche aber in dem Charakter der älteren Nimbusdarstellungen nicht gefunden werden kann, liegt in der That der Gedanke nahe, Giotto's absonderlicher Reliefnimbus sei eine missverstandene Apsidenconcha. In zahlreichen christlichen Sarkophagreliefs erscheint Christus vor einer Concha und verrichtet seine Wunder scheinbar in der Apsis einer Kirche, ähnlich dem Consul Anastasius, welcher in einem Tribunal mit einer scheinbar nimbusartigen Concha thront.

Jean Paul Richter.

F. X. Kraus, Real-Encyklopädie der christlichen Alterthümer. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen bearbeitet und herausgegeben. Mit zahlreichen, zum grössten Theil Martigny's Dictionnaire des Antiquités chrétiennes entnommenen Holzschnitten. Freiburg i. Br., Herder'sche Verlagshandlung 1880. gr. 8°. 1. Lieferung. 96 Seiten (— »Asceten«).

»Möge diese Encyklopädie bei Theologen wie Archäologen, bei Freunden der Kunst- wie der Culturgeschichte wohlwollende Aufnahme finden und jener Nachsicht begegnen, welche ein mit so grossen Schwierigkeiten kämpfendes, dem Verleger wie dem Herausgeber namhafte Opfer auferlegendes Unternehmen billig beanspruchen darf.« Mit diesen Worten schliesst der Herausgeber seine Vorrede. Als Mitarbeiter signiren die Herren Heuser (vorwiegend für Konographie), Münz, Krüll, H. Kellner, A. Schmid, Peters, Dippel, de Waal u. a. Die einzelnen Artikel erstrecken sich über »die Alterthümer der Verfassung, des Rechts, des Cultus, des Privatlebens und der Kunst der ersten sechs Jahrhunderte der Christenheit. Es konnte nicht daran gedacht werden, aus den Monumenten allein ein richtiges Bild altchristlicher Dinge und Zustände zu entwerfen; wohl aber sind es die Denkmäler, auf welche hier in erster Linie stets Bezug genommen wurde, im Gegensatz zu jener älteren Behandlung der christlichen Archäologie, welche sich fast nur auf litterarische Quellen stützte. Was die Abbildungen betrifft, so möchte Referent im Interesse besagter Wissenschaft nur bemerken, dass es ihm leid sein sollte, wenn die Leser sich von dem Reiz dieser Textzierden verführen liessen, sich ihre Vorstellungen von den Originalen darnach zu bilden. Allerdings sind schlechte Abbildungen unter Umständen brauchbarer als gute Beschreibungen, aber dann müssen wenigstens im Text ihre Ungenauigkeiten notirt werden.

Nach einem Aufsatz über »Abdankung« schreibt eingangs Kraus über »Abdon und Sennen«, wohl anlässlich eines Fresco in der Ponziankatakombe, wobei ein Holzschnitt als Illustration dient. Hier wird erstens die Litteratur über die Beisetzung der Märtyrer beigebracht, während auch nicht ein einziges Wort darüber fällt, wer und woher denn diese unbekannten Heiligen waren. Im zweiten Theil beschäftigt sich der Artikel mit der Abbildung, welche Kraus von Martigny entlehnte, Martigny, beiläufig bemerkt, nach Bottari (1737), Bottari nach Aringhi (1651). Aringhi nach Bosio (1632) publicirt hat: lauter geist-, charakter- und stilloses Machwerk. Ohne auf das so leicht zugängliche Original Rücksicht zu nehmen, wird dieser Abklatsch von Plagiat mit imponirender Gelehrsamkeit glossirt. Der ausdrücklichen Erklärung, »die sonst bei Orientalen gewöhnlichen Hosen (saraballa) fehlen hier« stracks entgegengesetzt und in Widerspruch mit der Beschreibung der Unterkörper als unbekleidet, zeigt das Original heute noch deutlich eine enge, braun-roth und graufarbig gestreifte Gewandung, die vermissten saraballa. Die verfehlte Abbildung giebt ferner Anlass, aus drei Kirchenschriftstellern Namen für Mantel mit Kapuze zu citiren, während im Original phrygische Mützen frei auf dem Kopfe sitzen. Christus soll den griechischen Nimbus führen: im Original und ähnlich im Holzschnitt ist es der allerwärts gebräuchliche kreuzförmige, welcher nur missbräuchlich — wir suchen vergeblich nach einem Anlass zu dieser Neuerung der griechische genannt werden kann. Hier sind eclatante Unrichtigkeiten von der Autorität einer deutschen Gelehrtenfeder ausdrücklich bekräftigt, -Irrthümer, die doch nur, wie wir im Blattumwenden treffend gesagt finden (S. VI), aus dem »Wust einer veralteten, zum Theil unbrauchbar gewordenen und längst (?) überwundene Dinge fortwährend weiter schleppenden (!) Litteratur« importirt sind.

Die Namensbeischriften der Heiligen sind zweimal abgedruckt, beide male verschieden, aber doch keinmal, was durch den Satz ja leicht zu bewerkstelligen gewesen wäre, dem Originale entsprechend. »Martigny setzt dies Gemälde nicht vor das 7. Jahrhundert; vielleicht ist es noch später. «Kraus hätte besser gethan, auch hier in der ihm wohlbekannten Roma Sotteranea de Rossi's Belehrung zu suchen, wo ja das Alter dieser Fresken in gründlicher Weise bereits untersucht ist (Band I. 1864).

Es war ein glücklicher Gedanke, in der Real-Encyklopädie die Persönlichkeiten der biblischen und Heiligen-Geschichte zu besprechen, welche die altehristliche Kunst bildlich dargestellt hat. Leider fehlen neben den Artikeln: Abdon, Abel, Abraham, Adam, Agnes und Anna (auf Denkmälern nicht vorkommend), folgende in ältesten Mosaiken dargestellte Persönlichkeiten: Aaron, Agatha, Ananias, Anastasia, Anatholia, Andreas, Apollinaris u. s. w. Unter »Antiochien« ist auf »Schulen« verwiesen, Alexandrien fehlt ganz. Abhandlungen über diese Centren der altehristlichen Cultur und Kunst wären gewiss

manchem willkommener, als die Aufsätze über »Amen«, »Advent« und »Adventsfasten«, »Advocaten« und »Abtreibung der Leibesfrucht«. Wir finden keinen Artikel über Amorinen, jene aus der Antike herübergenommenen, in Katakomben- und Mosaikmalereien wie in Sculpturen gleich häufigen Gestalten, wohl aber über Amor und Psyche. Indem hier von zahlreichen Sarkophagdarstellungen dieses Mythus die Rede ist, wird übersehen, dass die Mehrzahl der Relieffragmente mit Amor und Psyche in den Katakomben gar nicht christlich ist. Sie sind von heidnischen Monumenten in die Katakomben verschleppt oder hinuntergefallen. Auf einem wahrscheinlich frühchristlichen, in den Katakomben benutzten Sarkophag sind die besagten Figuren sogar durch den Meissel, offenbar mit Absicht, unkenntlich gemacht. Diese Darstellungen gehören in das Kapitel der »Adiaphora«, doch hat ein solches in der Real-Encyklopädie wieder keinen Platz gefunden. Der katholisch-dogmatisirende Standpunkt tritt stellenweise recht grell zu Tage. Wo Abraham und Isaak vor dem Opfer betend dargestellt sind, ist damit »das unblutige eucharistische Opfer, in welchem sich das Kreuzesopfer erneuert«, abgebildet. Den Beweis bleibt man uns freilich schuldig. Auf den bildlichen Darstellungen der Bischofsstühle - Referent sind solche nicht bekannt worden - sollen aufgelegte Decken ein »Zeichen der Erhabenheit der Bischofswürde« sein. So lesen wir in dem Paragraph »Schöpfung Adams«, wo der Verfasser nicht einmal Anlass nimmt, eine einzige der verschiedenen Weisen zu nennen, in welcher der Act des Schaffens dargestellt wird. Fast komisch wirken auf den Leser Sätze wie die folgenden: »Der Hirsch wurde ein sehr geachtetes Symbol der alten Kirche und erhielt sich bis in das Mittelalter hinein . . . Auf die Apostel wird auch von einigen das seltene Symbol eines Ochsen gedeutet, das sonst auf die christlichen Glaubensprediger ganz allgemein bezogen wird« (S. 65). Es ist selbstverständlich, dass es keine Ochsenbilder giebt, die das "Collegium der Apostel" vorstellten (s. S. 64). Wozu überhaupt die häufige Anführung poetischer Redeweisen bei Schriftstellern in einem Buch, das eine Real-Encyklopädie sein soll? Im Grossen und Ganzen zeugen die Artikel einerseits von staunenswerther Belesenheit in patristischer Litteratur, andererseits von einer bedauernswerthen Unzuverlässigkeit, wo auf Denkmäler die Rede kommt. In dem langen Aufsatz über das Apostelcollegium sind nicht einmal die ältesten Darstellungen, die beiden so wichtigen Fresken in der Domitillakatakombe, genannt; dafür wird beiläufig auf »ein Mosaik der Katakombe (welcher unter fünf?) der Via Salaria« (sic) hingewiesen (S. 66), wo nie etwas ähnliches existirt hat. Ebenso apokryph ist die Tiara, welche die Apostel im Mosaik des orthodoxen Baptisterium von Ravenna tragen sollen. Ciampini (1690) kann man heute solche Versehen nachsehen, sie aber jetzt, nachdem sie widerlegt, ja vergessen sind, mit einer gewissen Autoritätsmiene wieder aufzustellen, ist mindestens confus. Ist die Arbeit keine compilatorische gewesen, sondern beruht sie wirklich auf einem Studium der litterarischen Quellen, so mag wohl ein Jahrzehnt den Nachforschungen kaum genügt haben, während man doch in ein paar Jahren, in Italien und anderwärts auf die Betrachtung der Originalmonumente verwendet, mit diesen viel leichter und gründlicher, weil direct, vertraut werden 23

kann. Unter solchen Verhältnissen ist es eine ebenso mühselige wie reizlose Aufgabe der Kritik, in den Aufsätzen ikonographischen Inhaltes das Unkraut vom Weizen zu sondern. Die Aufsätze über altchristliche Architektur sind vielleicht besser. Doch fehlt es auch hier nicht an Sonderbarkeiten und kaum erklärbaren Fehlgriffen. Der S. 36 abgebildete dreifüssige runde Tisch von evident ganz profanem Caliber, wird ein »eucharistischer Tisch (Dreifuss!)« genannt, auch sollen ähnliche »Tragaltäre« in den Katakomben gefunden worden sein (?). Ja, es wird uns zugemuthet, etwas ähnliches in dem grossen massiven Altar der Papstcapelle zu erkennen. »Von den jetzt bestehenden liturgischen Vorschriften aus beurtheilt, war schon der Altar Christi und ohne Zweifel auch der Altar der Apostel ein »Tragaltar«. Bei den gelehrten Erörterungen über die Altartücher (Antipendium) hätte der Streit der Monographisten über die Farbe mit dem Hinweis auf die ältesten musivischen Darstellungen in Mosaiken und Miniaturen erledigt werden können und sollen. »In den Katakomben wurden in den eigens dazu ausgeführten Arkosolien Altarplatten über die Gräber der Märtyrer gelegt.« Um diese von einer gewissen Litteratur ausgesprengte Fabel zu widerlegen, bedarf es nur des Hinweises auf die Monumente. Arkosolien, welche notorisch Märtyrergräber waren, sind an den Wänden in der Höhe von nicht weniger als fünf Fuss, über den Köpfen der supponirten Messpriester angebracht, in den meisten Fällen aber in der Höhe von etwa zwei Fuss. Aus Abbildungen ohne Massangabe kann bei der Studirlampe freilich alles mögliche gefolgert werden. Neben diesen neukatholisch-dogmatisirenden Erklärungen stehen wieder andere, wo das specifisch-christliche zu sehr mit dem heidnischen in Parallele gestellt ist, z. B. in den Abschnitten IV und VI in dem Aufsatz über Acclamationen.

Durch das Ganze zieht sich eine Missachtung und Gleichgiltigkeit gegen chronologische Fragen, wie sie für katholische Archäologen, mit wenigen Ausnahmen (de Rossi z. B.), leider bezeichnend ist. Es kümmert sie augenscheinlich wenig, ob eine bildliche Auffassung dem zweiten oder aber dem sechsten Jahrhundert angehört. Die Abbildungen bei Bosio und Nachfolgern sind freilich insgesammt über einen Leisten und geben nicht einmal den Schatten stilistischer Unterschiede. Mit Bezugnahme auf diese artistischen Produkte werden unsere modernen kunstarchäologischen Interessen nur geschädigt, vielleicht selbst in Misscredit gebracht. Wir laufen auf diese Weise ernstlich Gefahr, von Gebildeten mit historischen Interessen als unwissenschaftliche Schwärmer, von den Freunden der Kunst als engherzige Curiositätenkrämer behandelt zu werden. Möge dies in den Fortsetzungen mehr Beherzigung finden. Im Vorwort sind zwar die Mitarbeiter für ihre signirten Artikel allein verantwortlich gemacht, da aber der Text derselben auch Einschiebsel von der Feder des Herausgebers enthält und da man anderwärts auch Protest-Fragezeichen mit dessen Chiffre begegnet, so weiss man in der That nicht, wo man die Grenzen seiner Verantwortlichkeit für die Beiträge suchen soll.

Jean Paul Richter.

Geschichte der bildenden Kunst von der ältesten Zeit bis auf die Gegenwart, ein Handbuch für Gebildete aller Stände zum Selbststudium sowie zum Gebrauche für Gelehrtenschulen, Kunst- und Gewerbeschulen von Theodor Seemann, mit 166 in den Text gedruckten Holzschnitten. Jena, Hermann Costenoble. 1879.

Ein Buch wie Theodor Seemann's Geschichte der bildenden Kunst verdient eigentlich keine Kritik in einer wissenschaftlichen Zeitschrift; wenn man aber in Erwägung zieht, wie leicht ein solches mit Abbildungen reich und zierlich ausgestattetes Handbuch seinen Weg in »Schule und Haus« findet, so wird es sittliche Pflicht, eine Warnungstafel davor aufzupflanzen und dessen ganze wissenschaftliche Nichtsnutzigkeit an den Pranger zu stellen. Das sei denn auch mit möglichster Kürze gethan.

Nun muss man nicht etwa denken, dass ich ein Dutzend oder ein Schock, oder hundert oder tausend Schnitzer constatirt hätte, deren jeder für einen wirklich berechtigten »Lehrer der Kunstgeschichte« unverzeihlich wäre. Von einem derartigen Standpunkt bis zu demjenigen des Seemann'schen Buches ist ein klaffender, unüberbrückbarer Abstand wie zwischen den Sextanerexercitien mit dreissig Fehlern und dem Uncorrigirbaren. Ungefähr wie in dem letzteren nichts Richtiges zu finden ist als die Formen der Buchstaben und ab und zu ein erkennbares, wenn auch im Zusammenhang verfehltes Wort, so ist in dem Seemann'schen Buche nichts zu treffen, als was jeder leidliche Tertianer aus einem halben Dutzend der landläufigsten Handbücher mit derselben Sicherheit und bei einiger Sorgfalt mit grösserer Correktheit hätte excerpiren können. Alles übrige ist so vollkommen haarsträubend, dass eine Charakteristik der Darstellung unmöglich ist; indessen werden einige Proben genügen, eine Vorstellung zu geben: ex ungue leonem! ich verzichte, wie gesagt, vollständig darauf, einzelne Fehler nachzuweisen und zu corrigiren, ich will nur von dem gottverlassenen Blödsinn der Darstellung eine Anschauung vermitteln.

Greifen wir einmal in das Capitel über die Kunst der Aegypter! Da wird zwar »das alte Reich«, »das neue Reich« und »die Zeit der Ptolemäer und Römer« in gesonderten Abschnitten behandelt, eben dort (S. 56) der Grund angegeben, »warum wir in der ägyptischen Kunst im Laufe der Zeit, typisch und geistig genommen, keinen wesentlichen (!) Unterschied wahrnehmen und dieselbe, einige Stilwandlungen abgerechnet (hört! hört!), noch (?) das alte herkömmliche Gepräge zur Schau trägt.« Freilich erfahren wir durch den Verfasser auch nicht einmal andeutungsweise, worin diese »Stilwandlungen« bestehen. - Von den Statuen (NB! des alten Reichs!) heisst es: * wo hinter den Zügen die tiefere geistige Bedeutung anfängt, wo in den Lineamenten sich der bewegte Ausdruck subjectiver Empfindung individuellen Geistes aussprechen sollte, da erhebt sich die unübersteigliche Schranke künstlerischer Unfähigkeit . . . nichts tritt aus dem Kreise des Gebotenen heraus, und selbst die Köpfe haben bei aller Vorliebe (?) für Porträtähnlichkeit einen entschieden nationalen Typus von unverkennbar semitischer Abstammung.« - Am charakteristischsten für das Gesagte (»dass der höhere Sinn für ideale Schöpfungen

dem ägyptischen Volke nicht eigen war«) ist das Relief, das in den Körperformen zwar wenig anmuthet, dahingegen (?!) uns einen sicheren Einblick in die Kunstbestrebungen der Aegypter gewährt und gewissermassen die Kehrseite zu dem feierlichen Ernst der Rundbilder und Kolossalstatuen bildet.« -Dass die Koilanaglyphen eine Eigenthümlichkeit des neuen Reiches sind, wird nur in folgender Weise angedeutet: »am deutlichsten sehen wir dies (die Stagnation selbst im technischen) am Relief, das weder freier noch kräftiger sich aus der Fläche heraushob, seine Wirkung vor wie nach durch die grelle Bemalung zu erhöhen suchte und wohl nur deshalb zugleich eine der Steinschneidekunst (!) ähnliche Behandlung erfuhr, als (?!) man nämlich die Figur aus der Fläche herausstach und die dadurch entstandene Vertiefung farbig behandelte.« - »Bei genauer Betrachtung aber löst sich die treue Schilderung (in den Reliefs) auf in nüchterne Nachahmung des Gesehenen und das Farbenspiel in ein den reinen Genuss des Colorits störendes buntes Durcheinander.« - »Die Geschichte der Architektur (im alten Reich) beschränkt sich nur auf die . . . Pyramiden und Todtenfelder.« Nachher heisst es wörtlich: »eine von dem ägytischen Baustil völlig abweichende Form (!!) haben die in Mittelägypten liegenden . . . Felsengräbar von Beni-Hassan.« - Noch schöner ist die Darstellung der Architektur im neuen Reich; z. B.: »bestimmte Regeln hat man in der Säulenordnung überhaupt nicht befolgt, daher nicht selten in ein und demselben Raume Säulen und Capitelle von sehr verschiedener Dicke und Construction gefunden und schliesslich die Gewissheit erlangt (buchstäblich richtig! S. 53), dass man sich in der Nachbildung dann allein der Pflanzenform anschloss (?). Dessen ungeachtet (? NB!) finden sich beispielsweise in den hinteren Gemächern des Palastes von Karnak und in Grottenbauten auch abgekantete Säulen und viereckige Pfeiler, deren Abweichen von der ursprünglichen (?) Form jedoch fremden Einflüssen nicht zugeschrieben werden darf. obgleich in den späteren Epochen der Architektur an den griechischen Stil erinnernde Mischlingsformen keine Seltenheiten sind. Nicht ohne ästhetische Wirkung (das ist doch köstlich?!) ist die dem ägyptischen Baustil eigene Bemalung der Säulen, der Innen- und Aussenwände. Weder innen noch aussen ist der Stein in seiner natürlichen Farbe geblieben; Mauern, Säulenstämme, Thürpfosten, Gesimse und Decken sind mit Bildwerken oder Verzierungen bedeckt, mit Stucco bekleidet und in hellleuchtenden (weiss, roth, gelb, blau und grün), noch jetzt meistens wohlerhaltenen Farben bemalt. Unserer Zeit (hört! hört!) ist eine derartige Bemalung allerdings fremd; sie passt aber sehr wohl (!) zu einem Stile, der wie der ägyptische, bei aller Mannigfaltigkeit doch auch (!) eine ernste Gebundenheit und Ruhe offenbarte und eines Elements bedurfte, das vor allem ganz geeignet war, diese Strenge in eine wohlthuende, mit der üppigen Natur im vollen Einklang stehenden (sic!) Milde umzuwandeln.«

Hiernach wird man begierig auf die Eehandlung der Polychromie bei den Griechen. Hier ist sie: »eine andere in Attica (!) vorkommende Eigenthümlichkeit des dorischen Stils ist die farbige Ausschmückung des Tempels, bei deren Anwendung die Kunstgelehrten übrigens noch nicht einig sind« und dazu wird männiglich citirt von Semper bis — Kugler, zu dessen Ansicht

sich unser Held zu bekennen scheint, aber auch die sonstigen Belehrungen über die griechische Baukunst sind nicht zu verachten: »wie der Dorier in seiner Lebensanschauung so (wie?) auffallend jeden unnützen Aufwand verschmähete, so ist auch (?) der dorische Stil eine Art Nothwendigkeit für den Ausdruck des Allgemeinen gegenüber dem Besonderen, der um so wirkungsvoller wird, als nichts aus dem (sic?) Rahmen des ganzen Bauwerks heraustritt (!) oder etwa für sich allein gesehen sein will, und eben dadurch jenen innerlich fertigen und erhabenen Eindruck hervorruft (wer oder was? nichts??), der die wundersame Kraft des dorischen Stammes überhaupt kennzeichnet.« Auch manche Einzelheiten sind nicht übel: »Das Vorhaus oder Pronaos wurde dadurch gebildet, dass der Dachgiebel, von freistehenden Säulen getragen, eine Art Vorhalle oder Porticus zuliess, durch welche man in das Heiligthum oder Naos gelangte, dessen Längsmauern so weit vorreichten, dass sie vorn, die Säulen (welche?) zwischen sich einschliessend, mit flachen Capitellen versehene Pfeiler oder Anten bildeten. Solche Tempel in Antis nannten die Griechen Prostylos (!) . . . « Als Beispiel des Dipteros wird angeführt: »der 171 Fuss breite und 354 Fuss lange Zeustempel des älteren, durch die Perser zerstörten Parthenon auf der Akropolis (Burg) zu Athen«. Nun weiss man's doch! der Zeustempel des Parthenon!!

Und so »jagt ein Witz den andern« durch das ganze Buch. Nur noch eine Kleinigkeit will ich anführen. In der holländischen Schule haben »vornehmlich zwei Meister« »die Aufmerksamkeit der Kunstgelehrten auf sich gezogen«: Rembrandt und van der Helst. »Der letztere, als dessen Hauptwerk man das Gastmahl der Amsterdamer Bürgerwehr (Museum in Amsterdam) bezeichnet, ist im Dresdener Museum durch mehrere sehr charakteristisch wirkende und geschickt gemalte Bildnisse vertreten, unter welchen eine im Lehnstuhl sitzende schwarz gekleidete Frau mit einem daneben stehenden Mädchen durch die Behandlung der Lichtpartien besonders auffällt und von den Bildern des gleichfalls der holländischen Schule angehörenden und im Dresdener Museum auch durch mehrere Porträts vertretenen Frans Hals (1584—1666) sich auffallend unterscheidet.« Das ist alles, was in dem Buche über Frans Hals zu finden ist!

Mit dieser bodenlosen Unwissenheit und Verworrenheit, die einem ein förmlich drehendes Gefühl im Kopf erzeugt, geht eine Unfähigkeit der Sprachbehandlung Hand in Hand, welche dem berühmten ewigen Quartaner Karlchen Miessnick den Ruhm seiner bisher unübertroffenen Ferienaufsätze streitig macht. Manches Fabelhafte ist schon in den vorstehenden Stilproben enthalten. Hier noch eine ganz kleine Blüthenlese: Von den Griechen wird als »dem für die Kunst im Allgemeinen wohl am befähigtsten Volke« gesprochen (S. 1). Die ägyptische Bezeichnung der Sonne ist »ein von der Peripherie umgebener Punkt« (S. 43). Ebendaselbst »gab es endlich noch demotische oder enchorische Hieroglyphen, deren sich das Volk . . . bediente und (deren?) daher eine Vereinfachung der phonetischen Bilderschrift war.« — »Man spricht auch von vielsäuligen Vorhallen als vorbereitende Räume (sic!), schmalen Kammern, Tempeln ohne Pylonen und Vorhöfe (sic!)«. — »Die Plastik zeigt.

schon in den ältesten (NB.!) Denkmälern einen so hohen Grad technischer Vollkommenheit, dass Jahrtausende darüber vergangen sein müssen, bevor (!) die Kunst diese Stufe der Ausbildung erreichen konnte« (S. 18). (Vergl. Lichtenberg's: »in jedem Schiessloch noch ein Loch, das war fürwahr viel grösser noch als erstgedachtes Schiessloch«.) — »Im Oberkörper die Vorderansicht zeigend, sehen wir den Kopf und die Beine in Profilstellung« (S. 50). — »Schon in sehr früherer Zeit« (S. 51). S. 295 heisst es hartnäckig »die sposalizio«. — Kaulbach bewährt sich (S. 387) in seinem Narrenhause u. s. w. »als verständnissvoller, schnell erfassbarer Satiriker und Humorist,« wo »erfassbar« offenbar nicht passivisch, sondern activisch gemeint ist, und so stümpern und radebrechen sich die ganzen 404 Seiten zusammen!

In welcher Wissenschaft, frage ich, dürfte ein so armseliger Stümper wie dieser es wagen, nicht nur in die ernsten Kreise der Forschung und Darstellung hineinzupfuschen, sondern sogar seine täppische Hand nach den höchsten Kronen auszustrecken? Denn wohl ist es in jeder Wissenschaft allenfalls möglich, als Liebhaber auf dem Boden selbst einer recht mangelhaften Bildung hier und da einmal einen brauchbaren Baustein herbeizuschleppen und zu bearbeiten oder wenigstens vorzuhauen. Aber das Gesammtgebiet einer Wissenschaft darzustellen, ohne überhaupt irgendwie ein wissenschaftlicher Mann zu sein, und um vollends eine äusserst knappe Zusammenfassung des mächtig überquellenden Stoffes für den Gebrauch der Laien in populärer Darstellung zu unternehmen, ohne in der betreffenden Wissenschaft über das verständnisslose Blättern in planlos ergriffenen Hand- und Nachschlagebüchern hinausgekommen zu sein, das ist eine Dreistigkeit, die wohl gerade nur noch der Kunstwissenschaft gegenüber gewagt wird. Für diese Auszeichnung danken wir. Wir haben sie nicht nöthig, und da die anderen Wissenschaften die Reinhaltung unserer Schwelle mit vollem Rechte uns selber überlassen, da das »gebildete« Publicum seine Liebhabereien so wahllos befriedigt, dass es uns gegen die nichtsnutzigsten Sudeleien nicht einmal durch sein achtloses Vorübergehen in Schutz nimmt, - so müssen wir uns schon selber unserer Haut wehren, aus den Himmelshöhen des Idealen herabsteigen und dem sudelnden Stümper vor aller Welt Augen die verdiente Züchtigung zu Theil werden lassen. Bruno Meuer.

Künstlerbriefe. Uebersetzt und erläutert von Dr. Ernst Guhl. Zweite umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage. Bearbeitet von Dr. Adolf Rosenberg. Erste Hälfte: Das XV. und XVI. Jahrhundert. Berlin, J. Guttentag (D. Collin). 1879. V und 317 S.

Der Laie lässt sich gerne durch die Künstlergeschichte für die Kunstgeschichte gewinnen. Die Kenntniss des intimen Lebens der Künstler weckt das Interesse für deren Schöpfungen, die in Bezug auf Geist und Form der Mode des Tages fern liegen. So freue ich mich von Herzen, dass die von Guhl getroffene Auswahl von Künstlerbriefen in neuer Ausgabe vorgelegt wird. Dr. Rosenberg bemühte sich redlich, die seit dem ersten Erscheinen der Künstlerbriefe geleistete kunstgeschichtliche Arbeit der neuen Ausgabe zu Gute kommen zu lassen.

Die Zahl der Briefe ist aus neuen Publicationen um neunzehn vermehrt worden, der Commentar zeigt auf jeder Seite den guten Willen, dem gegenwärtigen Standpunkte der Forschung gerecht zu werden. Bedauerlich ist nur, dass dem Bearbeiter einige neuere Briefpublicationen entgangen sind, auf die Bedacht zu nehmen war, selbst wenn in Folge dessen einige Briefe von Tizian und Michel Angelo weggeblieben wären. Ueberdies konnte auch ein oder der andere unwesentliche Brief weggelassen werden, um einem Schreiben interessanteren Inhalts Platz zu machen. So hätte Milanesi's Publication im Giornale Il Buonarrotti (April 1869), Briefe von Taddeo Gatti (7. Sept. 1341 — also der älteste Künstlerbrief, der bisher bekannt ist), Matteo de' Pasti (an Piero di Cosimo de' Medici 1441), Antonio Filarete (20. December 1451 an Piero di Cosimo de' Medici), Aristotile Fioravanti (an Giovanni de' Medici 1. Febr. 1458) u. s. w. dargeboten; die documenti artistici von Milanesi-Bicchierai hätten u. A. einen wichtigen Brief des Filippo Lippi geliefert. Eine besonders reiche Ausbeute war aber dann zu machen in Braghirolli's Lettere inedite di Artisti del secolo XV. (Mantova 1878), wo Marco Zoppo, Francesco Francia, Cristoforo Romano, Pietro Lombardo, Andrea della Robbia, Francesco Bonsignori u. A. durch Briefe vertreten sind. In Braghirolli's Publication befindet sich auch ein Brief des Miniators Bellanti an Lodovico Gonzaga, der für die Kenntniss der Lohn- und Lebensverhältnisse der Künstler im 15. Jahrhundert von hervorragendem Interesse ist. Je geringer die Zahl vorhandener Briefe aus jener Zeit sind, um so grösser musste die Sorgfalt sein, des vorhandenen Materials habhaft zu werden. Unter den von Michel Angelo mitgetheilten Briefen vermisse ich den an Giovansimone (Lettere CXXVII) gerichteten; in kaum einem anderen Briefe Michel Angelo's erhalten wir eine so unmittelbare Manifestation seines Naturells wie in diesem. Mögen diese Winke bei einer neuen Ausgabe Berücksichtigung finden.

Nun nur noch einige Bemerkungen und Correcturen. Ueber die Lohnverhältnisse des 15. Jahrhunderts mangeln in der Einleitung alle Angaben. Der Essay von E. Müntz »Conditions des Artistes a Rome vers le milieu du quinzième siècle« (Les Arts a la Cour des Papes I. p. 97 sq.) hätte aber darüber mindestens theilweise orientirt. Seite 28 weist der Bearbeiter meine und Milanesi's Ansicht, dass Alberti in seiner Widmungsepistel den Bildhauer, nicht aber den Maler Masaccio meine, zurück; ich verspare es mir für meine Monographie über Alberti weitere Beweise zu bringen, wenn solche noch nöthig sind, hier erwähne ich nur, dass Alberti's Zusammentreffen mit dem Maler Masaccio in Rom ausgeschlossen bleiben muss, da Alberti's erster Aufenthalt in Rom 1433 fällt. — Zu S. 29. Die Lettera Uxoria (Avvertimenti Matrimoniali) hat bereits durch Bonucci eine Publication gefunden (Opere volgari I, p. 189 sq.). — Zu S. 33. Der Bauführer Alberti's in Rimini, zugleich Maler und Medailleur (wahrscheinlich Schüler des Vittore Pisano), heisst nicht Matteo de Bastia oder gar Matteo Pasti de Bastia, sondern Matteo de' Pasti da Verona (sein Vater Magister Andreas da Verona). Er besass auch keinen Sohn Giovanni, sondern nur eine Tochter Pera; welche er mit Raffaello de' Arduini verheirathete. Endlich ist in dem Briefe Alberti's nicht der

Humanist Gianozzo Manetti gemeint, wie Yriart annimmt, sondern der Architekt Antonio Manetti. - Zu S. 46. Die Erzthüren des Antonio Filarete wurden schon am 14. August 1445 an Ort und Stelle gebracht, wie übereinstimmend das Diarium des Paolo dello Mastro und eine von E. Müntz citirte Handschrift (I, p. 41) melden. — Zu S. 47, Anm. 2. Alberti baute »damals« (1464) nicht an der Anunziata (resp. Tribuna), sondern erst von 1470 an. - Zu S. 50. Pontelli (warum noch immer Pintelli?) als Baumeister der Sistina, S. Maria del Populo und S. Agostino anzuführen, geht durchaus nicht mehr an. Den Baumeister oder vielmehr die Baumeister von St. Agostino hat schon Landucci — 1646!! — nachgewiesen (Giacomo da Pietrasanta und Sebastiano Florentino) und dann Ferri (1867), Milanesi (Vasari II.) - hat schliesslich Pontelli aus der römischen Kunstgeschichte überhaupt hinausgedrängt. - Zu S. 69. Das von Isabella von Mantua bei Perugino bestellte Bild war thatsächlich als Pendant für ein Bild Mantegna's bestimmt; darüber hätten Braghirolli's Notizie e documenti inediti intorno a Pietro Vanucci (Giorn. di erud. artist. 1474) Aufschluss gegeben.

Der Commentar zu den Briefen Michel Angelo's und Tizian's hat durch den Anschluss an die Arbeiten von Springer und Crowe & Cavalcaselle an Verlässlichkeit und Ausführlichkeit viel gewonnen.

Die Grundsätze, welche für die Uebersetzung geltend waren, sind zu billigen; stilistische Vollendung konnte da nicht angestrebt werden, wo sie im Original mangelt. Irrthümer haben sich wohl nur wenige eingeschlichen. Auf einen mache ich aufmerksam. In Alberti's Brief an Brunellesco heisst es: Onde stimai fusse, quanto da molti questo così essere udiva, che gia la natura, maestra delle cose, fatta anticha et straccha, piu non produca chome nè giganti così nè ingegni u. s. w. Das heisst denn doch: »So meinte ich denn - und Viele bestärkten mich in dieser Meinung - die Natur, die Meisterin aller Dinge, sei alt und müde geworden und bringe nun eben so wenig mehr Giganten wie grosse Geister hervor« u. s. w. - Das rege Geistesleben in Florenz habe ihn aber von seinem Irrthume geheilt. Rosenberg aber übersetzt: So dachte ich denn, durch die Aussagen vieler in diesem Glauben bestärkt (das stimare steht in richtiger Beziehung zu udire - das gilt aber nicht von »so dachte ich« und »in diesem Glauben«), die Meisterin in allen Dingen, »die leider alt und müde gewordene Natur« u. s. w., mit welchem »leider« der Uebersetzer das als Thatsache hinstellt, was Alberti als irrthümliche Meinung erscheint. Hubert Janitschek.

Malerei.

Hans Holbein. Par Paul Mantz. Dessins et gravures sous la direction d'Edouard Lièvre — Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur — MDCCCLXXIX. 201 Seiten in gr. f°.

Dieses Werk enthält den ersten Versuch, Holbein in der Gesammtheit seiner künstlerischen und persönlichen Beziehungen dem französischen Publicum vorzuführen. Seiner Ausstattung und Erscheinung nach ist das Buch ein »Prachtwerk«. Solche »Prachtwerke« kann man unter verschiedenen Gesichtspunkten beurtheilen, zumal wenn sie, wie hier der Fall ist, zugleich eine erste Orientirung für ihren Leserkreis bieten sollen.

Frägt man nach dem wissenschaftlichen Gehalt des Buches, so können wir keinen einzigen Punkt finden, auf dem die Holbeinforschung weiter geführt, unsere Kenntniss oder das Verständniss der Werke, der Einblick in das Leben des Künstlers vermehrt worden wäre.

Herr Mantz hat eine tüchtige, auf Autopsie gegründete Kenntniss der Werke Holbein's. Was aber die litterarischen Quellen betrifft, auf denen seine Darstellung aufgebaut ist, so gehen sie über Wornum's »Life and works of Hans Holbein (1867)« und Woltmann's »Holbein und seine Zeit, 2. Aufl. (1874-76)« in der Regel nicht hinaus. Ja wir können nicht verschweigen, dass letzteres Werk in einer Art benützt ist, welche zweifeln lässt, ob diese Benützung eine directe oder nur eine indirecte war. Im Allgemeinen ist die Arbeit des Herrn Mantz ein Resumé der Darstellung Woltmann's, wie auch der Verfasser mit rückhaltloser Offenheit selbst ausspricht. (Là est la vérité, telle du moins qu'on peut l'entrevoir aujourd'hui.) Wo Herr Mantz diesen Führer verlässt, da entstehen gelegentlich seltsame Missverständnisse; so wenn (p. 109) eine gewisse Elisabeth Schumann, die den Maler 1520 um 8 Pfund gerichtlich belangt, mit seiner nachmaligen Gattin Elisabeth Schmid zusammengeworfen wird. Dagegen finden wir einige seit Woltmann's Buch erschienene Broschüren und Publicationen citirt, wie z. B. den 1878 von der Wiener Gesellschaft für vervielfältigende Kunst in Heliogravure herausgegebenen Holbein-Tisch auf der Züricher Stadtbibliothek. Mit Einem Worte: Holbein gegenüber ist Herr Mantz nicht Kunstforscher, sondern Kunstfreund, und das Eigenthümliche, das er zu geben hat, das sind die aus langjähriger vertrauter Bekanntschaft mit seinen Werken gewonnenen Eindrücke und Aperçus. Doch auch auf diesem Felde verräth der Verfasser eine (angesichts der neuen Forschungen und Confrontationen) seltsame Unsicherheit des Urtheils: so wenn er (p. 20) Holbein den Sohn an den Flügeln des Sebastians-Altares durchaus Antheil haben lässt; so wenn er (p. 30) den Lissaboner Fons vitae, der doch so ersichtlich einem italienisch gebildeten Niederländer angehört, Holbein nicht abspricht; oder wenn (p. 56) am Holbeinischen Ursprung der Dresdener Madonna festgehalten wird. Ebenso ist Herrn Mantz der in Woltmann's zweiter Auflage festgestellte Unterschied zwischen den Holzschnitten nach Hans Holbein und nach Ambrosius Holbein noch völlig unklar (p. 24, 59). Wenn dagegen (p. 50) Herr Mantz, ohne auch nur einen Grund anzugeben, die gemalte Passion zu Basel als ein Werk Holbein's kategorisch verwirft (qui n'est pas, qui ne peut pas être de Holbein), so scheint hier umgekehrt die Sicherheit des Urtheils am unrichtigen Orte angebracht.

Im Uebrigen wird man den feinen, oft geistreichen Ausführungen des Verfassers mit Interesse folgen. Herr Mantz giebt mit Sachkenntniss, feinem Gefühl und im Allgemeinen mit grosser Nüchternheit die Maasslinien von Holbein's Persönlichkeit und Wirksamkeit. Einzelne Reflexionen schiessen

allerdings weit über das Ziel hinaus, so die Betrachtungen über Holbein's Religiosität, die der Verfasser (p. 34) an den todten Christus, über seine Moral, die er (p. 56 f.) an die Lais Corinthiaca anknüpft. Allein dergleichen tritt durchaus zurück gegenüber dem Ganzen. Man kann ferner wohl sagen, dass die Disposition des Stoffes oft befremdet und einfacher hätte getroffen werden können. Aber trotzdem hat Herr Mantz das Bild des Künstlers in den Hauptzügen richtig entworfen. Er giebt, was er im Eingang versprochen: eine sorgfältige und übersichtliche Darstellung des gegenwärtigen Standes der Holbeinforschung; den geschichtlichen Holbein anstatt des anekdotisch-legendarischen, der seit dem sechszehnten Jahrhundert in den Handbüchern und selbst in Fachwerken spukte. Aber das Buch des Herrn Mantz giebt noch mehr: eine in dieser Art noch nie dagewesene Zusammenstellung von Reproductionen nach Holbein's Werken. Da treffen wir in ganz meisterhaften Radirungen: Holbein's Familienbild von Courtry, Holbein's Basler Selbstporträt und die Skizze zum Bildniss des Bürgermeisters Mayer von 1516 von Lièvre, den todten Christus von Valentin, die getuschten Passionsbilder von Lièvre, den Erasmus aus dem Basler Museum, seltsamer Weise (vielleicht aus Veranlassung der im Louvre befindlichen Studie zu den Händen dieses Bildes?) als das Louvrebild bezeichnet, von Lefort, die Familie des Thomas Morus, den Lanzknechtekampf, den St. Michael mit der Seelenwage, den Entwurf zu einem Glasbild mit zwei Lanzknechten, die sechs Frauenkostümbilder (von denen übrigens, beiläufig gesagt, Eines nicht von Holbein ist), sowie die beiden Basler Dolchscheiden, sämmtlich von Lièvre. Namentlich das Basler Familienbild und der Erasmus sind wahre Prachtleistungen, aus denen Holbein's Geist mit originaler Kraft widerstrahlt.

Dazu kommen nun noch rund 300 in den Text gedruckte, zum Theil die ganze Folioseite füllende Nachbildungen von Gemälden, Zeichnungen und Skizzen Holbein's, darunter die ganze Serie der Illustrationen zum Lobe der Narrheit, des Todes-Alphabetes, der Todesbilder und der Illustrationen zum Alten Testament, — phototypische Reproductionen, meist von vorzüglicher Ausführung.

Bei diesem Reichthum von Illustrationen muss freilich sofort gesagt werden, dass dieselben uns kein einziges bisher noch nicht publicirtes Bild, nicht Eine noch nicht veröffentlichte Zeichnung des Meisters bieten. Alle Reproductionen, auch die meisterhaften Radirungen, sind nach photographischen u. a. Vorlagen gefertigt, wobei die Braunschen Photographien des Basler Museums das Hauptcontingent lieferten. Es springt in die Augen, wie sehr das Werk an künstlerischer und wissenschaftlicher Bedeutung gewinnen musste, wenn die Verlagshandlung, die das Buch so splendid ausstattete, etwa ein Dutzend der noch niemals vervielfältigten Zeichnungen oder Gemälde Holbein's (deren es noch so viele giebt) hier publicirt hätte. Die Holbeinfreunde wären für jedes Blatt dankbar gewesen, das ihnen auf solche Weise zugänglich gemacht worden wäre.

Ist die Auswahl der Holbeinischen Illustrationen Geschmacks- resp. Geschäftsfrage und also discutabel, so liegt dagegen ein grosses und schwer-

begreifliches Versehen vor bei den Kopfstücken und Schlussvignetten der Capitel, welche grösstentheils, und bei den Initialen, die sammt und sonders nicht von Holbein, sondern von Urs Graf und noch geringeren Leuten herrühren. Wie konnte man in das prachtvolle Illustrationswerk, in dem uns Holbein's Geist auf jeder Seite entgegenleuchtet, solch schülerhaftes Zeug aufnehmen? Was haben die kindischen Todtentanzbordüren aus Montaiglou's »Alfabeth de la mort de Hans Holbein« hier zu thun? Was ein Buchdruckersignet wie das Frobenische (p. 25)? Und Alles das, während wirkliche und prachtvolle Kopfstücke und Initialen Holbein's zu Gebote gestanden hätten! Hier ist ein Unrecht gegen Holbein begangen worden, dem, beim Mangel aller Erklärungen oder Nachweisungen, der Beschauer diese Zierstücke nothwendig zuschreiben muss.

So rückhaltlos wir diese Schwächen des Werkes constatirt haben, ebenso unumwunden sprechen wir aber auch unsere Ueberzeugung aus, dass Herr Mantz durch diese Publication sich ein grosses Verdienst um den Meister, dem dasselbe gewidmet ist, erworben hat. So klar, übersichtlich und in so eleganter, wahrhaft künstlerischer Weise bei den Franzosen eingeführt, muss Holbein bei ihnen rasch Verständniss und Anerkennung finden. Herr Mantz präsentirt seinen Landsleuten einen Künstler, von dem man bisher (Deutschland und England ausgenommen) eben so wenig wusste, als sein Name in Aller Munde ja ein Inbegriff »mittelalterlicher Kunst« war. Hier erhalten die Franzosen ein ächtes Lebensbild unsers grossen Compatrioten. Und in seinen Werken werden sie nicht nur seine wunderbare technische Kunstfertigkeit, sie werden auch ein gutes Stück des deutschen Geistes kennen lernen. Das Buch des Herrn Mantz erfüllt eine Aufgabe, die noch über die Kunstgeschichte hinausliegt: es arbeitet an der hohen culturhistorischen Mission, unserm Nachbarlande deutschen Sinn und Geist zu erschliessen. Wir meinen, nicht hoch genug könne das Verdienst einer solchen Leistung dem französischen Kunstgelehrten angerechnet werden.

Zürich, August 1879.

S. V.

Schrift, Druck, graphische Künste.

Wappen des österr. Herrscherhauses. Von den Originalmodeln im Besitze der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses abgedruckt und herausgegeben mit Genehmigung Seiner Excellenz des Herrn Grafen Franz Folliot de Crennville, Fzm. Oberhofkämmerer Sr. Maj. des Kaisers. II. Auflage. Wien 1879. Druck und Verlag von A. Holzhausen.

Im Besitze des österreichischen Kaiserhauses befinden sich die Originalmodel von 26 Wappen (in 34 Holzplatten) von beinahe tadelloser Erhaltung
»scharf an allen Schnitträndern und nur wenig mit alter Druckfarbe bedeckt«.
Wer der Holzschneider und wer der Besteller gewesen, dafür mangeln alle
positiven Anhaltspunkte. Dr. Ilg, welcher dem neuen Abdruck der Platten
einen erläuternden Text beigab, wäre nicht abgeneigt, in dem Besteller den

Erzherzog Maximilian IV. zu sehen und die Zeit der Entstehung zwischen 1602 und 1618 zu fixiren. Das Stilistische und Technische erinnert ihn an unter dem Einflusse des Polyhistor Mathias Burglehner enstandene Arbeiten Anndre Spängler's. Der Stilcharakter der deutschen Renaissance ist den Platten noch eigen — das Ornament ist ziemlich einfach und rein gehalten; im Ganzen erscheinen sie mir interessanter vom heraldischen als vom künstlerischen Standpunkt aus. Gewerbe-Museen und Zeichnen-Akademien werden doch lieber auf andere Vorlagen Bedacht nehmen. Die erste Auflage, die in nur 100 Exemplaren erschien, war nicht für den Handel bestimmt; so muss die neue Ausgabe immerhin willkommen geheissen werden.

Kunstindustrie.

Die Silberarbeiten von Anton Eisenhoit aus Warburg. Herausgegeben von Julius Lessing. gr. f°. 14 Tafeln in Lichtdruck von Alb. Frisch und 12 Seiten Text. Berlin, P. Bette.

Die um Pfingsten 1879 in Münster eröffnete Ausstellung westphälischer Alterthümer und Kunstgegenstände hat einen Meister der Goldschmiedekunst der unverdienten Vergessenheit entrissen. Diesen Ausdruck darf man gebrauchen, obwohl Professor J. B. Nordhoff in den Jahrbüchern des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande, Heft LXVII (December 1879), nachgewiesen hat, dass in der engeren Heimath des Künstlers die Erinnerung an Eisenhoit, den Goldschmied und Kupferstecher, nicht erloschen war, und dass derselbe in Nagler's Monogrammen-Lexikon auch als Maler erwähnt und die Vermuthung ausgesprochen ist, er sei Stempelschneider gewesen, welche Vermuthung Nordhoff theilt: in der Regel ist er doch nur als Kupferstecher aufgeführt worden, und wäre es anders gewesen, so würde er doch nur die langen Listen von Künstlernamen vermehrt haben, mit welchen wir keine bestimmte Darstellung verbinden können. Seine Silberarbeiten kannten vor jener Ausstellung nur sehr Wenige. Wenn jetzt die Freude über die Wiederentdeckung einen oder den andern verführt, die Bedeutung des Künstlers übermässig hoch anzuschlagen, so wird die vorliegende Publication zur Fixirung der richtigen Schätzung beitragen. Auf jeden Fall ist Anton Eisenhoit (Eisenhuth, Iserenhodt etc.) eine höchst interessante Erscheinung. Eine von ihm gestochene Büchermarke für den Bischof von Paderborn, Dietrich von Fürstenberg nennt die Jahreszahl 1603, dazu Namen, Geburtsort und Alter (49) des Stechers; darnach ist er in Warburg in Westphalen (nahe der Grenze gegen Hessen und Waldeck) geboren, Nordhoff und Lessing nehmen übereinstimmend das Jahr 1554 an, natürlich ist auch 1553 zulässig. Er hat eine Reihe von Jahren in Italien gearbeitet, ist von 1588-1603 oder 1604 für die Brüder Dietrich und Kaspar von Fürstenberg vielfältig beschäftigt gewesen, dann verschwindet sein Name. Aus jener Zeit stammen die noch im Besitze des Grafen von Fürstenberg-Herdringen auf dem Schlosse Herdringen befindlichen Silberarbeiten: kirchliche Geräthe und Gefässe und Buchdecken. In einem Crucifix und einem Kelch folgt Eisenhoit noch dem Herkommen, welches für solche Dirge gothische Formen vorschrieb, in den Reliefs für Bucheinbände überlässt er sich frei seiner Neigung für die Renaissance, allerdings jener Renaissance, wie sie die Nachfolger Michel Angelo's verstanden. In der Technik ist er Meister, in den Compositionen gesellen sich Zügen von grosser Schönheit manche Uebertreibungen und Willkürlichkeiten bei. Die Frage, ob und inwieweit er sich an Entwürfe Anderer angelehnt habe, will Lessing noch offengehalten wissen, während Nordhoff geneigt zu sein scheint, ihm auch die schöpferische Thätigkeit voll zuzuerkennen. Die nun angeregten Forschungen werden ohne Zweifel darüber und wohl noch über mancherlei Beziehungen und Persönlichkeiten in der westphälischen Kunstgeschichte Aufschluss geben. Die höchst gediegen ausgestattete Publication Lessing's, welche die erwähnten Arbeiten in vorzüglicher Reproduction enthält, stellt auch das Werk des Kupferstechers zusammen.

R. Bergau, Wentzel Jamitzers Entwürfe zu Prachtgefässen in Silber und Gold. Photolithographische Nachbildungen von Kantenseler und Haas in Nürnberg. Berlin, Verlag von Paul Bette.

Die Sammlung von Gefässzeichnungen, welche hier unter dem Namen des Nürnberger Goldschmiedes vereinigt ist, besteht aus drei verschiedenen Theilen. Den ersten bildet eine Serie von Stichen, die bisher als Werke des Meisters vom Jahre 1551« bezeichnet waren. Es sollen angeblich mehr denn 40 Blätter sein, von denen hier 33 mit dem Titelblatt wieder gegeben sind. Mehr waren nicht aufzufinden. Die zweite Folge trägt das Monogramm des Nürnberger Kupferstechers Virgil Solis; es sind 67 verschiedene Gefässe auf Nürnberger Kupferstechers Virgil Solis; es sind 67 verschiedene Gefässe auf ihnen dargestellt. Die dritte und kleinste Reihe besteht aus neun Holzschnitten der »Perspectiva« des G. Rivius, die in den Umrissen von Serlio herrühren, in der erweiterten und ornamentirten Ausführung aber ein Werk Jamitzers sein sollen.

Es lässt sich nicht leugnen, dass in diesen drei Folgen viel Gemeinsames enthalten ist, ob aber dieser gemeinsame Charakterzug individuell genug ist, um alle diese Werke einer und derselben Hand zuzuschreiben, ob das Gemeinsame nicht verschiedenen Künstlern angehören kann, die, wie hier der Fall, in derselben Stadt, zu derselben Zeit, in derselben Zunft und Arbeit lebten, das lassen wir dahin gestellt sein. Es dünkt uns auch nicht allzu wahrscheinlich, dass ein Stecher wie Virgil Solis hier eine ganze Reihe von Blättern mit seinem Monogramm als die seinigen documentirt, während ihr wahrer Urheber und Schöpfer unmittelbar neben ihm lebt. Heute wenigstens wäre das nicht der Breuseh

Indessen lassen wir die zweifelhafte Urheberschaft ausser Frage, so können wir die Publication dieses Werkes als eine löbliche und nützliche That bezeichnen. Wer weiss, wie sehr die Goldschmiedekunst bis in unsere jüngsten Tage im Argen gelegen, wie sehr ihre Gefässbildungen sich durch schlechten Bau und unschönen Contur auszeichneten, ihre Ornamentik lediglich in den ordinärsten Ueberresten eines sinnlosen Zopfes sich erging, wie ihre Technik des Reichthums, der Mannigfaltigkeit und der Feinheit ermangelte, — wer sich

dessen bewusst ist, der wird dieses Werk mit Freuden begrüssen. Es bietet für den Silberschmuck der Tafel eine Fülle der zierlichsten Bildungen mit fein abgewogenen Gliederungen, mit schwungvollen Conturen und reichster Ornamentik. Manches mag uns zuviel dünken, manches überzierlich, immer aber ist es auch in solchem Falle lehrreich. Lehrreich ist das Werk auch in anderer Beziehung. Es lehrt uns, dass die alten Künstler oder Handwerker nicht so visionär aus der Tiefe ihres Gemüthes geschaffen haben, als ob Stil und Geschmack und Kunst nur so in der Luft gelegen, sondern dass sie gelernt, studirt, geübt haben, wie es heute mit allem Recht wieder geschehen soll. Denn alle diese Entwürfe sind als Vorlagen, als Studien von kundigen, erfahrenen Meistern geschaffen worden, damit die Jugend daran lerne, die Hand daran sich übe, und derjenige, dem es nicht vergönnt war, nach Italien zu wandern, daraus entnehme, was die neue Art der Kunst war. J. F.

Demay, G. Le Costume au moyen-âge d'après les sceaux. Paris 1880. 496 S. 8º (mit 567 Abbildungen im Text).

Es ist eine anerkannte Sache, dass den Siegeln des Mittelalters ausserordentlich viel interessantes und authentisches Detail für die Costümegeschichte im weitesten Sinne dieses Wortes zu entnehmen ist. Vom 11. Jahrhundert an sind die Personen ihrer Träger und Trägerinnen darauf dargestellt, und zum Theil, namentlich im 14. und 15. Jahrhundert, mit hoher Kunstvollendung. Sie geben also, wenn auch nicht (bei ihrer Kleinheit) eigentliche Portraits, doch Portraitfiguren mit voller Richtigkeit des Costüms und aller seiner Theile, der Rüstungen, der Waffen und Fahnen, des Pferdegeschirrs u. s. w. Das ist nicht nur alles zuverlässig, sondern auch durch die Umschriften in Bezug auf die Zeit völlig beglaubigt. Wie für das ritterliche Leben, so gilt dasselbe für das geistliche, und häufig auch für das bürgerliche. Diese Bedeutung der Siegel auch ausserhalb ihres sphragistischen Werthes hat längst die Aufmerksamkeit der Costümforscher auf sie hingelenkt, niemals aber hat diese Aufmerksamkeit eine so speciell ihrer Bedeutung für das Costüm gewidmete Monographie hervorgerufen, wie es in diesem stattlichen, opulent ausgestatteten Bande geschehen. Der Verfasser beschränkt sich auf die französischen Siegel des Mittelalters und berücksichtigt unter ihnen auch vorzugsweise jene vom 12. und 13. Jahrhundert, für welche Zeit die Dienste, welche die Siegel archäologisch zu leisten vermögen, auch am bedeutendsten sind. Nach einer allgemeinen Einleitung über Wesen und Bedeutung der Siegel bespricht er zunächst die Siegel der Könige in Bezug auf das königliche Costüm. Hier hätten die deutschen Kaisersiegel ein ausgezeichnetes Seitenstück ergeben. Dann folgt in verschiedenen Abschnitten die weibliche Tracht und die ritterliche Tracht mit der Rüstung und dem Detail der Waffen, Schwert, Lanze, Sporn u. s. w. Ein besonderer Abschnitt behandelt die heraldischen Figuren, Wappenzeichen, Schildformen und Helme, weitere Abschnitte die Jägerkleidung, das Schiffswesen, wie es auf den Siegeln erscheint. Fast die zweite Hälfte des Buches ist ebenso den geistlichen Siegeln und ihrer Bedeutung für das geistliche Costüm und die geistlichen Zeichen und Insignien gewidmet. Man sieht, der Text ist mannigfach. Die zahlreichen Zeichnungen sind klein nach der Natur der Originale, aber deutlich und mit Verständniss gezeichnet.

J. F.

Avanzo, Dominik, Renaissance-Möbel im Charakter des 15. und 16. Jahrhunderts. Eine Sammlung Entwürfe für Architekten, Ateliers für Wohnungseinrichtungen, Decorateure Tischler und Fachschulen. Wien 1880. 1. Liefer. 6 Bl. Folio.

In der künstlerischen Erneuerung unserer Wohnung spielt heute - das steht für Oesterreich und Deutschland ausser Frage - die Renaissance die erste Rolle. Das ist auch kein Unglück, vorausgesetzt, dass dabei das Schöne das Ziel ist und nicht eine nationale Marotte. Was das Schöne betrifft, so ist ja die Renaissance leistungsfähig; sie ist es aber auch in dem Sinne, dass ihre Motive für uns Menschen von heute, für unsere Bedürfnisse, unsere Lebensweise praktisch verwendbar gemacht werden können. Schön und gut, das heisst, schön, vernünftig und praktisch brauchbar ist das Ziel. Dieses Ziel verfolgt auch die neue aus der Wiener Schule hervorgegangene Publication. Sie entnimmt der Früh- und der Hochrenaissance ihre Motive, verwerthet sie aber zu freien, uns gerechten, schönen und brauchbaren Schöpfungen auf dem Gebiete des Mobiliars. Mit dem, was in dieser Art die erste Lieferung bringt: Kleiderschrank, Pfeilerspiegel, Schreibtisch, Credenz, können wir uns völlig einverstanden erklären. »Verfasser strebte,« heisst es im Vorworte, »neben gesunder Construction und Bequemlichkeit ein gutes Verhältniss und passende Entwicklung an, so dass auch bei Weglassung des angedeuteten Ornamentes die Totalwirkung nicht geschmälert wird.« Das ist in den Blättern der ersten Lieferung erreicht. Das Werk ist auf 10 Lieferungen berechnet, jede zu 6 Blättern.

The Art of Bookbinding by Jos. W. Zähnsdorf. 8°. XXIV, 187 Seiten. London 1880. Bell & Sons.

Bekanntlich ist die moderne englische Buchbindung wesentlich das Werk deutscher Arbeiter, welche zur Zeit des totalen Niederganges ihrer Kunst in der Heimath dasjenige Land aufsuchten, in welchem allein noch solide Technik gewünscht und gewürdigt, d. h. bezahlt wurde. Die Baumgarten, Benedikt, Kalthöver, Stegmeyer (von den Engländern Staggemeier genannt) und deren Genossen legten den Grund, auf welchen dann Roger und Thomas Payne etc. treten konnten. Ein Angehöriger dieser deutschen Kolonie, Zähnsdorf, ist heute der erste Buchbinder in London, und das Buch des Sohnes, welches uns hier vorliegt, hat schon desshalb Anspruch auf Beachtung. Der Verfasser schreibt aber auch gar nicht für die Gewerbsgenossen, sondern für das Publicum. Dies soll aus seiner Darstellung lernen, welche Eigenschaften ein gutgebundenes Buch haben müsse, wie ein solches nach dem heutigen Standpunkte der Industrie und der Kunst hergestellt werde. Auf diesen Gedanken konnte allerdings nur ein Buchbinder in England, dem Lande der reichen Bibliophilen, gerathen. Doch wird allmählich auch bei uns wieder ein eingehenderes Interesse an diesem Zweige kunstgewerblicher Arbeit mehr heimisch. Mit Rücksicht hierauf lenken wir die Aufmerksamkeit auf das höchst instructiv abgefasste Werk, welches auch einen (ungenügenden) Abriss der Geschichte

der Buchbindung, Rathschläge für Conservirung der Bücher, ein Lexikon der technischen Ausdrücke und 40 grössere und kleinere Abbildungen von Einbanddecken oder ornamentalen Details nach Maioli, Grolier, Gascon, Derome, Harley, Roger, Payne etc. enthält.

Litteratur über Museen, Ausstellungen, Kunstinstitute.

Guide de l'Amateur de Porcelaines et de Poteries ou Collection complète des marques de fabriques de porcelaines et de poteries de l'Europe et de l'Asie par Dr. J. G. Théodore Grässe. Sixième édition, revue, considérablement augmentée et contenant la seule collection complète des marques du Vieux-Saxe. Dresden 1880. G. Schönfeld, Libraire-Éditeur. S., 194 S.

Der Verfasser hat ein Recht, mit Genugthuung auf die rasche Folge der Auflagen seines Guide und auf die stetige Bereicherung derselben hinzuweisen. Im Jahre 1864 erschien die erste Auflage mit 387 Marken, die vorliegende sechste zählt deren 2231: diese Thatsachen zeugen dafür, dass das Buch sich zu einem Bedürfniss gemacht hat und der Verfasser das seinige thut, um demselben diesen Charakter zu erhalten. Weniger angemessen erscheint uns die beiläufige Bemerkung, dass der Guide sich in Gunst erhalte »trotz der zahlreichen, in den letzten Jahren erschienenen Nachahmungen derselben«. Von Nachahmung kann doch nicht gesprochen werden, wenn die Markenverzeichnisse nach ganz anderem System zusammengestellt sind, und das ist bei den uns bekannten neueren Erscheinungen der Fall. Ris-Paquot und Andere befolgen ein anderes, unseres Bedünkens praktischeres System, indem sie die Monogramme in's Alphabet bringen und auch die gegenständlichen Marken so viel als möglich gruppiren, so dass jedes Zeichen schnell aufzufinden ist. Grässe hingegen hält an seiner Anordnung nach den Fabricationsorten und innerhalb dieser nach den Künstlernamen fest, und auch die Register geben wieder nur Städte- und Personen-Namen im Alphabet, so dass der Gude allerdings die Fragen beantwortet, welcher Marken sich eine Fabrik oder ein Künstler bedient habe, bei demjenigen aber, welcher für eine Marke den Schlüssel zu haben wünscht, mindestens die Kenntniss des Landes voraussetzt. Die Zahl neuaufgenommener Marken ist wiederum erheblich, voll ausgeschriebene Fabriksnamen blieben principiell ausgeschlossen. Sehr förderlich für den Zweek des Buches würde durchgängig die jetzt nur ausnahmsweise vorkommende Angabe sein, ob ein Monogramm eingepresst oder gemalt und dann in welcher Farbe, ob unter oder über der Glasur erscheine. Auch könnte die Revision hier und da etwas genauer sein; z. B. figurirt dieselbe Faienciers-Familie noch immer unter poterie als Hanung unter porcelaine, Frankenthal als Hanong und unter Vincennes als Haunong, während das Register nur Hanong kennt. Von einem Markenbuch aber darf diplomatische Genauigkeit verlangt werden, wenn auch dessen Titel zweimal das Porzellan voranstellt, der Text hingegen es auf die Majoliken und Faiencen folgen lässt.

Jahrbuch der königlich Preussischen Kunstsammlungen. Berlin 1880. Weidmann'sche Buchhandlung. I. Band, 1. Heft.

Mit Energie verfolgt man in Preussen das Ziel, Berlin zum Centrum nicht bloss des wissenschaftlichen, sondern auch des künstlerischen Lebens in Deutschland zu machen. Man hat damit allerdings den besten Weg eingeschlagen, Berlin die Autorität der Reichshauptstadt zu verleihen. Den Mittelpunkt der kunstfreundlichen und kunstfördernden Bestrebungen bilden die königlich Preussischen Kunstsammlungen. Was für diese im Laufe der letzten Jahre geschah, fordert nicht nur Anerkennung, sondern geradezu Bewunderung heraus. Sieht man von den Nationalsammlungen Londons und Paris ab, so ist die Dotation eine glänzende zu nennen; wichtiger aber ist es noch, dass die Leitung der einzelnen Abtheilungen derselben durchaus erprobten wissenschaftlichen Fachmännern anvertraut wurde, die Ignoranz aber, der kunstwissenschaftliche Dilettantismus strenge ferngehalten ist. Bedauerlich war es, dass von den zahlreichen neuen Erwerbungen, von der rüstigen Arbeit der Prüfung und Sichtung des Vorhandenen, nur dürftige Kunde nach auswärts kam; mit den »Jahrbüchern« ist nun ein Organ geschaffen worden, welches sich die Aufgabe stellte, über die Bewegung in den königlich Preussischen Sammlungen zu unterrichten, und jene Studien und Forschungen zu publiciren, welche sich mehr oder minder eng an das Material der Sammlungen anschliessen. Das erste Heft des Jahrbuches, das Ende December 1879 ausgegeben wurde, repräsentirt sich auf würdigste Weise. Im ersten Theile berichten die Vorstände den Sammlungsabtheilungen über die neuen Erwerbungen des ersten halben Jahres (1. April bis 31. September 1879), die namentlich im Kupferstichkabinet besonders bedeutend waren. Der zweite, weit umfangreichere Theil, in dessen Leitung sich Bode, Dohme, Grimm, Jordan und Lippmann theilen, wird mit Jul. Friedländer's Studie über die italienischen Schaumunzen des 15. Jahrhunderts (1430-1530) eröffnet. Man wird diese Arbeit mit besonderer Freude begrüssen, da gerade dieser Zweig der italienischen Kunstgeschichte bisher am meisten vernachlässigt wurde. Im ersten Artikel orientirt Friedländer über das zu behandelnde Stoffgebiet. In der chronologischen Reihe der Künstler wird Christophorus Hieremiae unter der Jahreszahl 1474 und 1489 angeführt; seine Thätigkeit als Medailleur Paul's II. also vor 1471 ist jedoch sichergestellt durch die Aussage des Raphael Volterraneus und andere Zeugnisse, die von E. Müntz (Les Artes et la Cour des Papes II., p. 6, 92, 93, 291) beigebracht wurden. Vielleicht wird es Friedländer auch möglich, etwas entscheidendes über die Identitätsfrage des Christoforo di Geremia da Mantova mit dem von Filarete erwähnten Christofano di Geremia da Cremona vorzubringen. Darauf folgt Lippmann mit einer Studie über einen im Besitze des Kupferstichkabinets befindlichen Stich, der durch die Vereinigung hoher künstlerischer Qualitäten mit einer völlig primitiven Technik besonderes Interesse erregt. Lippmann findet sich bestimmt, ihn um 1450 zu setzen, wodurch er als vielleicht ältestes, bisher entdecktes Denkmal der künstlerischen Kupferstecherei in Italien erscheint. Eine Reihe gehaltvoller Bemerkungen über die Geschichte der Kupferstecherei in Italien überhaupt, sind noch ein zweites schönes Resultat der III

Untersuchung. Ein anderer Aufsatz Lippmann's handelt über drei Dürer-Autographe, welche sich im Berliner Kupferstichkabinet befinden. Grimm bietet eine Studie über die Sarkophage in der Sacristei von San Lorenzo; ich werde auf den Inhalt derselben in der Besprechung der fünften Auflage von Grimm's Leben des Michel-Angelo zurückkommen. Alwin Schultz publicirt zwei Excerpte aus dem Hartmann Schedel'schen Codex, welche die Beschreibung untergegangener Wandmalereien im Prämonstratenserkloster zu Brandenburg und in der Kirche S. Agostino degli Eremitani in Padua geben, die nicht ohne ikonographisches Interesse sind. Dobbert endlich weist in einer Studie zur Entstehungsgeschichte des Crucifixes die hölzerne Thür der S. Sabina in Rom und eine Elfenbeinplatte mit einer Kreuzigung im britischen Museum als Arbeiten des 5. Jahrhunderts nach, wonach also das Kreuzigungsbild in der syrischen Evangelienhandschrift des Mönches Rabula aus dem Jahre 586 nicht mehr als die älteste Darstellung dieses Gegenstandes gelten kann. H. J.

Gruppe X der Mustersammlung des Bayerischen Gewerbemuseums zu Nürnberg. Arbeiten aus Metall mit den Rohproducten und Werkzeugen. Nürnberg, Fr. Korn'sche Verlagsbuchhandlung. 1879. 8°. V.—272 S.

Die Catalogs-Litteratur unserer deutschen Kunstgewerbe-Museen steht noch in den ersten Anfängen; wir begrüssen daher die vorliegende Arbeit mit grosser Freude. Genauigkeit und Verlässlichkeit, dazu Kürze, Uebersichtlichkeit und leicht fassliche Darstellung sind Haupterfordernisse einer solchen Arbeit. Dem unermüdlichen Eifer jener Männer, welche dem baverischen Gewerbemuseum vorstehen, ist es in verhältnissmässig kurzer Zeit gelungen, einen Theil des Museums mit einem diesen Anforderungen vollkommen entsprechenden Cataloge auszustatten, und zwar umfasst er die X. Gruppe des Museums, d. h. die Arbeiten aus Metall. Der Organisation dieser Anstalt entsprechend wurde auch der technologische Theil der Ausstellung einer eingehenden historischen und sachlichen Besprechung unterzogen. Dieser von Dr. Seelhorst verfasste Abschnitt beginnt mit der Charakterisirung der verschiedenen Metalle, und führt vom Einfacheren zum Schwierigeren fortschreitend, die verschiedenen Bearbeitungen derselben vor. Sodann folgt eine systematisch geordnete Aufzählung und Beschreibung der Werkzeuge zur Metallbearbeitung, verfasst vom Ingenieur Kröller. Hernach erst beginnt der eigentliche Catalog. Die Eintheilung desselben wurde nach drei verschiedenen Gesichtspunkten getroffen. Erstens nach Gegenständen. dann innerhalb dieses Rahmens nach dem Material, und endlich drittens in historischer Beziehung. In letzterer Richtung jedoch ist eine nur annähernd vollständige Repräsentation nicht durchführbar gewesen. Jeder Gegenstandsgruppe ist eine kunsthistorische Einleitung vorausgeschickt, die, sowie die Aufnahme des Verzeiehnisses, von Custos Dr. Stockhammer mit Unterstützung des Custos Dr. v. Schorn herrührt. Diese Zerstückelung des historischen Theiles ist dadurch vollkommen gerechtfertigt, dass das Handbuch dem Publikum hauptsächlich während des Besuches des Museums nützen soll. In Betreff des folgenden Theiles des Cataloges, der die der Rohmaterialien und Halbfabrikate aufführt, ist nur zu wünschen, dass er in Folge eines reicheren Ausstellungsmaterials in nicht allzuferner Zeit eine beträchtliche Erweiterung

erfahre. Endlich ist noch hervorzuheben, dass eine nicht unbedeutende Anzahl von Holzschnitten nach den vorzüglichsten Ausstellungsobjecten des Museums in den Text aufgenommen ist. Den Schluss des Cataloges bildet die Besprechung und Beschreibung der in die Metallarbeit einschlagenden Werkzeuge und Maschinen. Mag das erste Bändchen bald Nachfolge erhalten.

 $J. F. \dots s.$

Fra den kunstindustrielle Udstilling. Erindringsblade ved C. Nyrop. Kjobenhavn, Schubothe. gr. 8°. VII—96 S.

Der fleissige Bearbeiter der dänischen Industriegeschichte bietet hier als »Erinnerungsblätter« an die vorjährige Ausstellung zu Kopenhagen eine Reihe von sieben Artikeln, welche er während der Sommermonate theils in Berlingske Tidende, theils in den Zeitalmsten »Ude og Hjemme« (draussen und daheim) und Industriforeningens Maanedsskrift (Monatsschrift des Gewerbevereins) veröffentlicht hatte; dazu kommt ein achter von R. Mejborg über weibliche Trachten im Anschluss an die ausgestellten alten Bildnisse. Zahlreiche Holzschnitte nach J. T. Hansen's trefflichen Zeichnungen sind der genannten Zeitschrift des Gewerbevereins entlehnt und zeigen die verschiedenen vollkommen treu eingerichteten und ausgestatteten Bauernwohnungen von den Inseln Amak, Bornholm etc. einen Theil des Appartements Christians IV., des um das Land so hochverdienten Fürsten, unter welchem von Deutschland und Holland aus die Renaissance nach Dänemark vordrang; ferner interessante Trachtenbilder aus dem 17. Jahrhundert (darunter das Porträt der unglücklichen Gräfin Ulfeldt, der Gemahlin des verrätherischen Reichshofmeisters); endlich eine Auswahl der interessantesten kunstgewerblichen Objecte. Davon seien erwähnt der älteste Zeuge der dänischen Faiencefabrication nach Delfter Art: ein Teller mit der Bezeichnung Kopenhagen 1724 und dem Monogramm des Johan Wolf (aus der Rosenberger Sammlung), eine treffliche geschnitzte Füllung mit der Darstellung der heiligen drei Könige und dänischer Legende aus dem 16. Jahrhundert, ein sehr reich in der Weise der schleswiger geschnitzter Schrank mit der eingebrannten Jahreszahl 1583, ein sehr originell ornamentischer Speiseschrank (mit »Marguerides«, welche in dem kleinen Maassstabe der Abbildung an Filigran erinnern), Silber-, Zinn- und Thongefässe u. A. m. Der Text verbindet in der angenehmsten und lehrreichsten Art culturgeschichtliche Schilderung mit einer Fülle neuer Daten, vornehmlich aus dem Fache der Keramik und der Holzindustrie Dänemark's. B.

Notizen.

(Das Portrait der Fornarina im Palazzo Barberini.) Alfred Reumont gibt im Archivio della Società Romana di Storia patria III. 1. einige interessante Daten zur Geschichte dieses Bildes. Es war schon bekannt, dass nach einer Meldung des kaiserlichen Botschafters Coradusz in Rom an Rudolf II. das Bild sich 1595 im Besitze der Gräfin di Santa Fiora, einer Schwester des Cardinals Roberto de' Nobili, befand. Durch deren Tochter Costanza, welche 1576 den Giacomo Buoncompagni, Sohn des Papstes Gregor XIII., heirathete, kam es bald nach dem Tode der Gräfin (1605) in den Besitz des Hauses Buoncompagni. Dort sah es Fabio Chigi bei D. Ugo Herzog von Sora (zu dieser Würde war Giacomo Buoncompagni 1580 erhoben worden), doch schon 1642 befand sich das Gemälde im Palast Barberini — auf welche Weise es dahin gekommen war, ist nicht bekannt. Die »Nota delli musei ec di Roma« von dem Jahre 1664 zählt es unter den Gemälden des Palastes Barberini auf als »Ritratto« della innamorato di Raffaele d'Urbino.

Alfred Woltmann.

Geb. am 18. Mai 1841 zu Charlottenburg, † 6. Februar 1880 zu Mentone*).

Es schwebt ein Unstern über den Vertretern der jungen kunstgeschichtlichen Disciplin. Siech oder doch kränkelnd schleppen sich die Einen durch's Leben, gleich halben Gefangenen, die Anderen rafft ein früher Tod jählings dahin. Mag sein, dass es schon empfindlichere Naturen sind, welche mit einem reizbaren Nervensysteme die Begabung und Vorliebe für das Kunststudium mitbringen — und diese theoretische Beschäftigung mit Kunst befriedigt und erhebt ja nicht so, wie das künstlerische Schaffen selbst; mag sein, dass die gleichzeitige Anspannung der verschiedensten Geisteskräfte, die unser Beruf erfordert, den Menschen rascher aufreibt; der Versuch einer Begründung oder Erklärung ändert nichts an der kläglichen Thatsache. Und so ist uns denn wieder einer unserer Besten, Alfred Woltmann, inmitten rastloser Thätigkeit durch einen frühen Tod entrissen worden!

Wie lange ist es denn her — die Frist zählt noch nicht nach Jahren, nur erst nach Monaten — da stand er vor uns, ein Bild jugendlicher Kraft, jeder Anstrengung gewachsen, schlagfertig in Rede und Schrift, von unnachahmlicher Beweglichkeit, voll Lebenslust! Wer hätte der weithin schallenden, scharf und bestimmt einsetzenden Stimme anhören können, dass sie aus einer kranken Brust komme; wer hätte Schritt halten mögen mit ihm, wenn es galt Galerien zu durchlaufen, Treppen zu steigen, Bücher zu lesen, zu beurtheilen oder selber zu machen; wer endlich, wenn es galt, im frohen Freundeskreise Glas auf Glas und Flasche auf Flasche zu leeren!

^{*)} Dem bewährten Freunde des Dahingegangenen hat es die Redaction des Repertoriums überlassen, die Worte der Anerkennung, des Dankes zu sprechen, welche wir Alle, die wir im Dienste unserer Wissenschaft arbeiten, ihm schulden. Und das Repertorium noch ganz besonders. Die Treue, mit der er für die übernommene Pflicht einstand, hatte etwas Heldenhaftes. Als sein Leiden seine physische Kraft schon vollständig gebrochen hatte, liess er es sich doch nicht nehmen, seine Mühe und Sorgfalt dem Geringsten wie dem Wichtigsten zu Theil werden zu lassen. »So lange mir nicht das Bewusstsein geschwunden, will ich die Pflicht, die ich übernommen, erfüllen,« schrieb er wenige Wochen vor seinem Tode dem Redactionsgenossen. Und er hielt sein Wort getreulich trotz Bitten und Abmahnung. Ehre seinem Andenken!

Es mögen zwei Jahre her sein, dass in Rom die ersten noch unscheinbaren Anzeichen der tückischen Krankheit zu Tage traten, die ihn in diesem Winter plötzlich darniederwarf. Die Riviera, wo er Heilung suchte, hat mit den so ungünstigen Witterungsverhältnissen dieses Jahres die Katastrophe nur beschleunigt. Seine vielen Freunde werden von der Todesnachricht darum nicht minder erschüttert worden sein, weil ihnen dieselbe erst verspätet und nur durch die Zeitungen zukam. Hatte doch die treue Schwester, die zu seiner Pflege herbeigeeilt war, die greise, durch hundert Meilen von dem sterbenden Sohne getrennte Mutter, deren Stab und Stütze er war, sie hatten ja nicht Fassung genug, um auch nur die üblichen Traueranzeigen drucken zu lassen und zu versenden.

Wenn es unter solchen Umständen noch gestattet sein kann, den Lieben Woltmanns und seinen Freunden ein Trostwort zu sagen, so wäre es nur das, dass er nicht zu einem längeren Leiden verurtheilt war; denn kaum giebt es einen Sterblichen, dem ein fortdauerndes Siechthum unerträglicher gewesen wäre, als Woltmann. Ermüdung, Ausruhen waren ihm ganz unbekannte oder doch seiner Erfahrung unzugängliche Begriffe, und so hatte er wohl auch kein Organ für den düsteren Reiz, den die Momente schmerzfreier Erschlaffung selbst für den Kranken haben. Dem entsprechen auch die trostlosen Worte, die er am 24. November des verflossenen Jahres aus Bordighera schreibt: »Ich will suchen den Winter auszuhalten; hilft der nicht, dann frage ich nichts mehr nach ärztlicher Weisheit und lasse es laufen, wie es will.« Und sein Neujahrsgruss vom Silvesterabend aus Mentone lautet resignirt: »Ein gutes Jahr 1880! Was wird es mir bringen? Mir sollte es leid thun, wenn ich aufgebraucht wäre.« Und dabei arbeitete er emsig und unausgesetzt, so lange er sich aufrecht halten konnte, an seiner »Geschichte der Malerei« und an der Redaction dieser Zeitschrift, deren Gedeihen ihm sehr am Herzen lag. Mit fester Hand besorgte er Correspondenzen und Correcturen bis kurz vor dem Erlöschen seines Bewusstseins.

Blickt man nun vom Grabesrande zurück auf dieses kurze und arbeitsreiche Dasein, dann drängt sich doch der Gedanke auf, als hätte Woltmann auch zu jenen sich rasch verzehrenden Naturen gehört, denen es von vornherein nicht beschieden ist, ein hohes Alter zu erreichen. Als hätten sie eine dunkle Ahnung davon, stürmen solche Jünglinge eilend und hastend durch's Leben; sie haben keine Lust auszuruhen wie die Anderen, sie haben keine Zeit krank zu sein, sie halten sich aufrecht, stets strebend und kämpfend, und sie legen sich nur hin um zu sterben. Ob sie darum beklagenswerther sind, als diejenigen, denen sie zu früh entrissen werden?

Es kann indess nicht meine Absicht sein, schon jetzt und an dieser Stelle sagen zu wollen, was wir an Woltmann verloren haben; auch würde mir dies Unterfangen dem engeren Kreise seiner Fachgenossen gegenüber schier anmassend erscheinen. Doch wird man es gerade hier gerne vernehmen, dass er seine »Geschichte der Malerei« bis an den Schluss der ersten Hälfte des II. Bandes druckfertig hinterlässt und dass zur Fortführung des Werkes in seinem Sinne bereits Vorkehrungen getroffen wurden. Die Unterhandlungen

wegen des Uebersetzungsrechtes sind mit einem englischen Verleger abgeschlossen, mit einem französischen dem Abschlusse nahe. Es soll eine Ehrenpflicht berufener Fachgenossen sein, mit Rath und That dafür einzustehen, dass das Werk kein Bruchstück bleibe, dass das Material und die Autopsie, welche Woltmann, dank zumeist der Munificenz der österreichischen Regierung, auf einer Reihe von Reisen sammeln konnte, der Wissenschaft nicht ganz verloren gehe. Die Vollendung seines letzten, grössten, nun verwaisten Werkes wird das schönste Denkmal sein, das ihm seine Freunde setzen können. Aber auch seine Gegner werden es mit Beifall begrüssen.

Ja, wir wollen es nicht verschweigen, Woltmann, einer der gutmüthigsten, gewissenhaftesten, treuesten und ehrlichsten Menschen, hatte im Leben viele Gegner, um nicht zu sagen Feinde. Das gereicht ihm zwar so wenig zur Unehre, wie vielen anderen vortrefflichen Menschen vor und nach ihm. Doch ist Woltmann auch von dem Vorwurfe nicht frei zu sprechen, dass er die Zahl und Gehässigkeit derselben durch Hervorkehrung der schrofferen Seiten seines Wesens ohne Noth vermehrt hat. Er huldigte der Meinung, dass es die Ehre erfordere, Jedermann und bei jeder Gelegenheit seine Herzensmeinung gerade herauszusagen oder doch deutlich merken zu lassen. Sich der wohlfeilen Scheidemünze conventioneller Höflichkeit zu bedienen, hielt er für unwürdig. Wer Welt und Menschen einigermassen kennt, wird zugeben, dass die praktische Durchführung dieses jugendlichen Vorurtheiles ein Ding der Unmöglichkeit ist.

Solche Anschauungen haben ihm denn auch manche Bitternisse und Kämpfe zugezogen. Doch beruhten sie mehr auf einer, in seiner Constitution begründeten Reizbarkeit, die sich gewiss mit den Jahren mehr noch, als es bereits merklich war, verloren hätte, als auf kühler Absichtlichkeit und am allerwenigsten auf Menschenverachtung oder Selbstüberschätzung. Denn Woltmann war weit davon entfernt, sich in seinem Benehmen, seinem Schreiben und Sprechen von persönlichen oder selbstsüchtigen oder blos auf den äusseren Schein zielenden Motiven leiten zu lassen. Nichts weniger als das! Bei aller Schärfe der Polemik, hatte er doch vor allem die Sache im Auge, die Personen standen für ihn dabei erst in zweiter, seine eigene in letzter Reihe. Und diese Sache, der er stets dienen und die er nicht als Piedestal oder Schwungbrett benützt wissen wollte, war die wissenschaftliche Wahrheit, die geschichtliche Erkenntniss und Belehrung.

Gerade dieser aufrichtigen Unterordnung seiner Person unter die Sache entsprang eine Eigenschaft Woltmann's, die man ihm oft, wie mir scheint, mit Unrecht zum Vorwurfe gemacht hat, sein angeblicher Wankelmuth, d. h. die Aenderung seiner Meinung in dieser oder jener wissenschaftlichen Streitfrage. Gewiss, Woltmann war keine grübelnde Forschernatur, die sich in ein bestimmtes Problem nachhaltig vertieft; dazu war er zu beweglich, zu thatenlustig. Sein Bestes fasste er meist auf den ersten Griff und darunter ist viel, sehr viel des Guten. Man betrachte nur sein viel gelästertes Erstlingswerk über Holbein als die Leistung eines Zwanzigjährigen, und man erwäge, was wir vor Woltmann von Holbein wussten, was nach ihm? Und unter

welchen Verhältnissen entstand das Buch! Wie anders klang das Urtheil, wenn man Woltmann nachmals erzählen hörte, dass er den ersten Band seines »Holbein« fertig machen musste, um nur für das dann fällige Honorar die zur Abfassung des zweiten unumgängliche Reise nach England machen zu können. Ich meinerseits gestehe es gerne, dass insbesondere aus dem »Holbein« des mir damals völlig unbekannten Verfassers für mich die Aufforderung entsprang, auch für Dürer ein Gleiches zu thun. Und weil offenbare Irrthümer in Woltmann's Jugendarbeit entdeckt wurden, darum wollte man ihm sein Verdienst schmälern! Nun er hat darauf in der vornehmsten Weise geantwortet, indem er sich eines Besseren belehren liess. Wo er mit Gründen widerlegt wurde, da hielt er nicht eigensinnig an seiner Meinung fest, d. h. eben, er unterordnete seine Person, seinen Namen der Sache. Darüber mögen Unkundige spötteln und sich erlustigen. Bei Fachleuten, die mit den Klippen der Erkenntniss vertraut sind, sollte ihm das nur zur Ehre gereichen. Durch gutmüthige Selbstaufopferung corrigierte Woltmann das, was an seiner, andererseits wieder so verdienstvollen Vielgewandtheit als Mangel erscheinen konnte. Er hielt sich für ebensowenig unfehlbar, wie die Anderen; ihm war die Wissenschaft kein bunter Mantel, kein schillerndes Rüstzeug, mit dem man sich behängt, um etwas vorzustellen; ihm war sie ein heiliges Panier, dem er zugeschworen, unter dem er als ein heissblütiger Vorkämpfer unermüdlich fechtend gefallen ist. Der Gefallene aber hat nach altem Soldatenbrauche keinen Feind mehr. Und so vereinige uns denn alle die gemeinsame Trauer um Alfred Woltmann, dessen einsames Grab an fernem Gestade das für einen deutschen Gelehrten immerhin nicht gewöhnliche Lobeswort zu zieren verdiente: »Er konnte sich rühmen, meist Recht zu haben, er schämte sich aber auch nicht, zuweilen Unrecht gehabt zu haben«.

Wien, am 28. Februar 1880.

M. Thausing.

Die älteren Glasgemälde des Strassburger Münsters.

Von Dr. Julius Janitsch.

Π.

Die Fenster der gothischen Epoche.

Zwei der ältesten rein gothischen Glasgemälde des Münsters enthält das dem Chore zunächst befindliche Fenster des Nordkreuzes, a) in seiner unteren Hälste einen Johannes der Täufer. Der Prophet, eine bärtige Gestalt von ziemlich schlanken Verhältnissen, dabei plumpen Extremitäten, steht mit einer geringen Wendung nach rechts, das symbolische Lamm auf dem linken Arme, die Rechte erhoben. Die fast nach Art nasser Gewänder anliegende Kleidung zeigt Nachwirkung antiker Tradition. Er trägt eine dunkelpurpurne, gelbgesäumte Tunica, die bis auf die nackten Füsse herabreicht; darüber einen gelben, weissgesäumten Mantel; um das Haupt einen rothen, von einer weissen Perlenschnur eingefassten Nimbus. Das Lamm, dessen rückwärts gewandter Kopf ein grüner Nimbus mit rothem Kreuz umrahmt, hebt sich von einer blauen Scheibe ab, auf deren kreisförmigem gelbem Rande sich die Inschrift: Ecce Agnus Dei erkennen lässt. Eigenthümlich, und so nur auf diesem Bilde, ist die Hauptinschrift angeordnet. Sie steht auf einem horizontalen, rothen Querstreifen, welcher das Bild oben ohne irgendwelche architektonische Zuthat abschliesst. Da aber hier nur für die Buchstaben S. Johan Platz war, so half man sich damit, dass man das zweite n unter das S auf den blauen Bildgrund, das e der Endung unter das erste n, das schliessende sunter dieses e setzte. Diese Inschrift zeigt lateinische Capitallettern mit Uncial-e ohne senkrechten Verbindungsstrich. Bei all dem alterthümlichen Charakter des Bildes ist doch in der leisen Neigung des Kopfes und dem Schwunge der Contouren die Gothik unverkennbar.

b) In der oberen Hälfte des Fensters eine sitzende Madonna mit Kind; welche dem vorerwähnten zeitlich nahe stehen dürfte. Die Gesichter, wohl ursprünglich schon dunkler als gewöhnlich, sind durch Verwitterung, Staub u. s. w. fast unkenntlich geworden. Die Jungfrau trägt eine dunkelgelbe, von blassblauem Gürtel umschlossene Tunica und einen Purpurmantel mit hellgelben Querstreifen und blassblauem Futter; ein weisses Tuch um Kopf und Hals, darüber eine Krone mit drei weit ausladenden Zinken. Der Nimbus ist blau mit gelbem Rande. Das Kind ist in Weiss gekleidet; sein gelber Nimbus trägt ein blaues Kreuz. Nehmen wir noch rothen Grund hinzu, so ergiebt sich eine so harte Farbenzusammenstellung, wie sie keins der romanischen Gemälde aufwies. Haltung, Faltenwurf, Form der Krone tragen entschieden gothisches Gepräge; doch ist das Bild denen der späteren Oberfenster des Langhauses nicht so sehr verwandt, als Guerber 34) annimmt; eher dürfte Kraus Recht haben 35), der es in die Mitte des XIII. Jahrh. setzt, was durch die genaue Uebereinstimmung einzelner Theile (besonders auffallend bezüglich der Kronen) mit denen einer Madonna aus dieser Zeit im mittleren Chorfenster der Kirche zu Niederhaslach an Wahrscheinlichkeit gewinnt.

An der farbigen Ausfüllung der Oberfenster des Langhauses haben mehrere Generationen gearbeitet. Beinahe alle Phasen des gothischen Stiles spiegeln sich jetzt in denselben ab, von den Anfängen voll romanischer Reminiscenzen bis zur Ausartung, wo die aufgebauschten Formen für den ärmlichen Inhalt viel zu weit geworden sind. Vortreffliche Beispiele der älteren, der Uebergangszeit sich anschliessenden Periode zeigen die beiden der Vierung zunächst befindlichen Fenster:

I. Auf der Nordseite, das in der oberen Hälfte seiner vier Lancetten die Päpste 1. S. Silvester, 2. S. Urbanus, 3. S. Sixtus, 4. S. Clemens, in der unteren Hälfte die Diakonen 1. S. Ciriacus, 2. S. Vinceneius (!), 3. S. Laurencius, 4. S. Stephanus enthält. Lauter schlanke Gestalten, doch voll Würde und soviel Ruhe, als die Gothik überhaupt noch zu verleihen wusste. Alle in Vorderansicht. Die Päpste in faltenreicher Gewandung, deren unterer Saum breit auf dem Boden aufliegt, wo er in gebrochenen, steif symmetrischen Falten geordnet ist. Die Tiara ist nach älterer Weise nur von einer Krone umgeben. In der Hand tragen sie ein Buch. Das Fehlen der weiten Casula lässt die Diakonen etwas schlanker erscheinen, ohne sie im Uebrigen in Widerspruch mit den oberen Gestalten zu bringen.

35) Kunst und Alterthum in Elsass-Lothringen, I, Bd. S. 454.

³⁴) Essai sur les Vitraux de la Cathédrale de Strasbourg, Strassburg 1848, S. 47.

Besondere Berücksichtigung erfordern die architektonischen Zuthaten. Hier wird die Continuität mit der romanischen Kunstweise vollständig deutlich. Die Figuren werden von Nischen umfangen, welche ganz nach den alten Mustern streng architektonisch aufgebaut sind. Zwei Säulen mit schlichter Basis, einem mit naturalistischem Laubwerk gezierten Capitell, den Schaft mit Bändern umwunden, erheben sich auf dem Postament der Figuren und tragen einen mit zwei Nasen gefüllten Spitzbogen, darüber drei Spitzthürmchen. Sämmtliche Theile sind farbig gehalten. Die Bordüren ferner zeigen zum Theil stilisirtes Blattwerk mit spärlicher Anwendung von Weiss; zum Theil auch schon naturalistischer gestaltetes. Der Grund der Bilder ist abwechselnd blau oder roth.

Im Vergleiche mit den anderen gothischen Fenstern ist dieses von sehr ruhiger Gesammtstimmung; und ich glaube, dass die aufgezählten Merkmale, der Stil der Figuren, die Form der Nischen und sonstiger architektonischer Zuthaten, sowie deren farbige Behandlung, endlich die Form der Tiaren 36) uns erlauben, diese Bilder einer verhältnissmässig früheren Periode, vielleicht noch dem vorerwinischen Bau zuzuweisen.

Als Typus der Papstfiguren darf S. Silvester dienen ³⁷). Mit bärtigem, von reichem Haar umwallten Antlitz, mit beiden weissbehandschuhten Händen ein Buch umfassend, steht er mit gespreizten Füssen da. Ueber der weissen, sehr langen Alba trägt er eine gelbe Dalmatica mit blau und roth ornamentirtem Saum, Verzierungen auch am Saum der Aermel. Darüber eine rothe Tunicella mit blauem, weiss eingefasstem Saum, der mit rothen und gelben ovalen Medaillons besetzt ist. Endlich die faltenreiche, an beiden Seiten von den Armen aufgenommene grüne, am Halsausschnitt mit reich ornamentirter

³⁶⁾ Ueber die Wandlungen, welche die päpstliche Kopfbedeckung im XIII. und XIV. Jahrh. erfuhr, herrscht noch viel Unsicherheit. Halten wir uns an die datirten bildlichen Darstellungen, so finden wir den einfachen goldnen Stirnreif um die kegelförmige Mütze auf französischen Sculpturen und Gemälden bis in die zweite Hälfte des XIII. Jahrh. (vgl. Viollet-le-Duc, Dict. du mobilier franç. IV, 398 f.). Dagegen zeigt ein Manuscript von ca. 1250 (s. Marriott, vestiarium christianum, London, 1868, tab. 48) schon die vollkommen ausgebildete einfache Krone mit stilisirtem Blattwerk — im Wesentlichen mit den in Rede stehenden unseres Fensters übereinstimmend. Wann eine zweite Krone hinzugefügt ward, wissen wir nicht mit Bestimmtheit. Viollet-le-Duc und Marriott führen die Zeit Bonifacius VIII. († 1334) auf dessen Grabmal im Museum zu Avignon zeigt freilich zum wenigsten zwei Kronen; doch ist bei der Verstümmlung der Spitze über das einstige Vorhandensein oder Fehlen einer dritten nichts zu entscheiden.

³⁷) Chromolithogr. bei Guerber a. a. O.

Bordüre besetzte Casula. Stola und Pallium reichen bis fast auf die Füsse herab. Von ersterer sind nur die beiden mit gelber und grüner, ornamentirter Bordüre besetzten, und in gelbe Fransen auslaufenden Enden zu sehen. Das Pallium ist weiss und mit alternirenden schwarzen Kreuzen und Rauten verziert; unten mit gelber gemusterter, dann einer breiten rothen, stilisirtes Blattornament tragenden Bordüre versehen, und endigt ebenfalls in gelben Fransen. Die rothe Tiara, anscheinend eine kegelförmige Mütze, trägt ein kleines gelbes Kreuz und ist von einer einfachen, aus stilisirtem Blattwerk bestehenden Krone umgeben, welche so disponirt ist, dass, wie gewöhnlich, zwischen je zwei grösseren Blättern ein kleineres eingefügt ist. Die rothen Schuhe sind ganz architektonisch behandelt: spitzbogig zulaufend, auf der Oberseite mit eingezeichneten Nasen versehen. Der Nimbus ist aus weissen und gelben Strahlen zusammengesetzt. Der Grund ist roth.

Nur in Nebensachen — vom veränderten Colorit abgesehen — unterscheiden sich die drei andern Päpste von diesem. S. Urbanus deutet mit der unbeschuhten Hand auf das Buch. S. Sixtus trägt ein aufgeschlagenes Buch in der von der Casula verhüllten Linken, während er die Rechte lehrend erhebt. S. Clemens zeigt eine geringe Modification der Tiara. Diese trägt vorn einen weissen Verticalstreifen, der in der Mitte von einem blauen Medaillon unterbrochen ist. — Zu bemerken ist auch das zierliche, wellenförmige Ornament des Besatzes der Casula.

Die heiligen Diakonen sind mit grosser Tonsur, das Buch in der einen, und die mit Bändern umwundene, jedesmal anders gefärbte, Martyrerpalme in der andern Hand dargestellt. Zu ihrer Charakteristik diene S. Ciriacus. Den gelben, roth umwundenen Palmzweig in der Rechten, hält er mit der Linken das Buch mitten vor die Brust. Ueber der weissen Alba trägt er eine blaue, weitärmelige, mit gelben Querstreifen, an Hals, Aermeln und unterem Saum mit ornamentirter Bordüre besetzte Dalmatica; rothe Schuhe; eine weiss und rothe, mit gelben Perlschnüren eingefasste Manipel, die in weisse Fransen ausläuft. Der Nimbus ist grün. Das Gewand, wie bei dem über ihm befindlichen S. Sixtus, roth. Bei S. Vincencius ist die blassrosa Alba und das medaillonartige, grüne rothe und gelbe Muster der Dalmatica zu bemerken. Dass ausser bei S. Stephanus die Säulen der umrahmenden Nische fehlen, ist offenbar einer unverständigen Restauration zuzuschreiben; die Capitelle sind noch zu sehen.

Die Rosetten des Masswerkes enthalten Figuren von ebenso strengem Charakter wie die unter ihnen stehenden Päpste und Diakonen. Doch war wohl etwas Lokalpatriotismus im Spiele, wenn elsässische Forscher 38) Ueberreste aus dem XII. Jahrh. darin sehen wollten. Im mittleren Rund des Sechspasses zeigt sich das Rundbild eines sceptertragenden Engels 39) in Vorderansicht, die rechte Hand vor der Brust erhoben. Auffallend ist die starke Verjüngung der Gestalt und dadurch sich ergebende Schmalheit der Schultern. Lange rothbraune Locken umwallen das Haupt. Um den Hals legt sich zunächst ein weisses Tuch in brüchigen Falten. Der rothe Mantel ist vorn am Halse durch eine runde, grüne und gelbe Agraffe geschlossen. Eine dreifache Bordüre zieht sich um den Halsausschnitt und über die Brust herab. Das Ornament derselben ist kein specifisch romanisches. Die Fütterung des Mantels ist blau. Unter demselben kommt am rechten Arme die braune Tunica zum Vorschein, deren weisses Ornament durchaus gothisch ist. Das Scepter ist gelb mit einem rothen Knauf am Beginne des Aufsatzes. Dieser bringt in seinen drei nach oben gerichteten Blättern eine Form, die auch in der gothischen Königsgalerie des nördlichen Seitenschiffes zu constatiren ist. Die Flügel, rothbraun, mit weissen Schwungfedern, sind schmal und geschweift. Der Nimbus ist aus grünen, oben zugespitzten Strahlen zusammengesetzt. Der Grund ist blau. Eine weisse Perlenschnur umzieht in acht Bögen das Bild.

Gleichen Charakters sind die Engelbrustbilder in den beiden Vierpässen, die mit gewissen Modificationen die Motive des Ersten wiederholen. Ausser dem Scepter tragen diese Figuren noch die Weltkugel. Das Scepter des Engels zur Rechten hat eine heraldische Lilie zum Aufsatz. Ganz abweichend ist hier die Form der Flügel. Es sind eigentlich nur stilisirte Ansätze zu solchen. An Stelle der längeren Hälfte mit den Schwungfedern tragen sie ein grosses sternartiges Medaillon.

Fassen wir die Hauptmerkmale zusammen: die starke Verjüngung der Figuren, die brüchigen Gewandfalten, einerseits die geschweifte, andererseits die eigenartig stilisirte Form der Flügel, endlich gewisse Ornamentformen, so kann uns nicht zweifelhaft sein, dass wir hier weder romanische, noch gar Bilder des XII., wohl aber solche aus der gothischen Epoche des XIII. Jahrhunderts vor uns haben.

Ebensowenig kann das, die Bogenfelder des Sechspasses füllende ornamentale Laubwerk für romanisch ausgegeben werden; obschon nicht zu leugnen ist, dass die Motive an romanische Muster erinnern.

³⁸⁾ Vgl. Schauenburg, la peinture p. 13.

³⁹⁾ Chromolith. von Petit-Gérard und Silbermann: Rosaces de la Haute-Nef, Strasbourg 1854.

Die Composition ist unruhig, die Färbung (weisse Stiele, gelbe Blätter auf rothem Grund) viel zu nüchtern, verglichen mit rein ornamentalen Schöpfungen des romanischen Stiles, wie sie in zahlreichen Fensterbordüren des Münsters in reichster Ausbildung vorliegen.

Das gegenüberliegende I. Fenster der Südwand des Langhauses mit den Figuren: 1. Madonna mit dem Kinde, 2. Kat—er(ina), 3. Gecilia, 4. S. Odilia, 5. S. Marg(aretha), 6. S. Aurelia, 7. S. Agnes, 8. S. Athala (!), 9. S. Rosvind, 10. S. Lucia, 11. Brigida (!), 12. S. Barbara, hat die verhältnissmässig ruhige Gesammtstimmung des Colorits, die zum Theil an romanische Muster anklingenden Bordüren mit dem vorigen gemein; dagegen fehlen hier alle architektonischen Zuthaten. Die Figuren sind entweder von ganz glatten Bändern, oder von solchen aus Bögen und Winkeln oder auch mehrfach gebrochenen Bögen und geraden Linien zusammengesetzten umrahmt. Die Gestalten selbst zeichnen sich gegenüber jenen schlankeren Päpsten und Diakonen durchweg durch gedrungene Formen und entsprechend kräftige Köpfe bei vollem Oval des Gesichtes aus.

Die Haltung ist bei den in Vorderansicht dargestellten fest und ruhig; die Wenigen in dreiviertel Protil zeigen eine geringe Neigung des Hauptes. In der Gewandung macht sich zwar schon eine gewisse Neigung zu brüchigen Falten bemerkbar, jedoch in geringerem Masse als auf dem vorigen Fenster. Alle diese heiligen Jungfrauen tragen den Palmzweig, einige (2, 7, 11, 12) zudem einen Apfel. Das Costüm ist besonders reich. Einige tragen über dem Untergewand eine zweite, kürzere Tunica. Bei Mehreren lässt der vorn offene Mantel den Gürtel sehen, der das Gewand über den Hüften umsehliesst. Der Grund ist abwechselnd roth und blau.

Hervorzuheben sind:

1. Madonna mit dem Kind in genrehafter Auffassung. Sie scheint dem Kind, das sie auf dem linken Arme trägt, mit dem Finger zu drohen. Dieses hat das Aermchen um ihren Hals gelegt und fasst sie mit der andern Hand schmeichelnd ans Kinn. — Die Figur ist mit einer geringen Wendung nach rechts dargestellt und zeigt jenes leise Neigen des Hauptes.

Maria trägt ein hellgelbes Gewand mit breiten, von weissen Perlbändern eingefassten Querstreifen und ornamentirtem Purpursaum; darüber einen grünen, mit gelben ornamentirten Streifen, gleichem Saum und lila Futter ausgestatteten Mantel, der capuzenartig auch über das Haupt gezogen ist; ferner gelbe gemusterte Schuhe. Die blauen und weissen Strahlen des Nimbus sind mit Linienornament verziert. Das Kind ist in ein weisses Röckchen, darüber einen Purpurmantel mit

gelbem Saum, gekleidet. Die blauen Kreuzbalken seines gelben Nimbus sind ebenfalls verziert.

2. S. Katharina. In der Rechten einen rothen Apfel vor der Brust haltend, in der Linken, die zugleich den Mantel aufrafft, einen grünen Palmzweig. Auch hier zeichnet sich die Gewandung durch reich ornamentirte Bordüren aus. Die Krone der Heiligen ist von etwas barocker, stark romanisirender Form. Ueber einem doppelten Stirnreif, der in der unteren Hälfte rothes Ornament auf schwarzem Grund, in der oberen weisses trägt, erheben sich drei herzförmige gelbe Schilder, welche innen zierliches stilisirtes Blattwerk, oben auf der Spitze je eine weisse Blume tragen, und durch ein rothes, gezahntes Band unter einander verbunden sind. Auch die Krone der heiligen Margaretha verdient Erwähnung wegen der eigenthümlichen Verbindung realistischen Blattwerks mit stilisirtem Rankenornament. Hier befindet sich im Sechspasse des Masswerks wieder ein sceptertragender Engel, ähnlich dem im gegenüberliegenden Fenster der Nordwand; wie auch in den Vierpässen Engel mit Scepter und Kugel und stilisirten Flügeln.

In den beiden Colossalgestalten des heiligen Marcus und Achacius im III. Fenster der Nordwand des Langhauses treten frühe, unbehülfliche Versuche entgegen, die Empfindsamkeit der Zeit in männlichen Figuren zum Ausdruck zu bringen. Auf rothem Grunde steht da mit gespreizten Beinen Dux Achacius (wie ihn die Inschrift um den Purpurnimbus herum benennt) in Ringpanzer und Panzerhosen; das blondgelockte Haupt unbedeckt. Ueber dem Panzer einen grünen, mit gelben Bordüren besetzten, ärmellosen, am Hals geschlitzten Waffenrock, der bis zu den Knieen herabreicht. Das entblösste Schwert trägt er aufrecht an die Schulter gelehnt. Auf der Brust ist ein kleiner blauer Schild mit rothem Kreuz in der Mitte befestigt; ein grösserer, ähnlich gebildeter hängt an rother Schlinge am linken Arm. Boden bildet ein niedriger, von Bögen durchbrochner Sockel. Dux Marcus, der unter ihm steht, ist nur in unwesentlichen Einzelheiten von ihm verschieden. Zeichnung und Colorit stehen auf gleich niedriger Stufe. Die Körper sind ohne richtige Proportionen, die Köpfe unförmlich dick; die Farben schreiend (wobei freilich die moderne Restauration in Anschlag gebracht werden muss).

In diesem Fenster beginnt ferner die Serie Strassburgischer Bischöfe, welche in den beiden benachbarten Fenstern ihre Fortsetzung findet. Den Vorrang behaupten nach Stil, Ausführung und wohl auch Alter die Bilder dieses III. Fensters: 1. S. Arbogastus VI., 2. Solarius V., 3. Maximinus III., 4. Valentinus IV., 5. S. Aman-

dus, 6. Justus Secund(us), unter ihnen wiederum S. Arbogastus⁴⁰). Der Heilige steht im bischöflichen Ornat (nur das Pallium fehlt) mit einer kleinen Wendung nach rechts da, ein Buch im rechten Arm, den Krummstab in der Linken. Wie von einer himmlischen Erscheinung betroffen wendet er das Haupt aufwärts; die Zeigefinger deuten nach oben. Aus einer der Arkaden des die Figur krönenden architektonischen Aufbaues schwebt ein kleiner Engel kopfüber herab, mit beiden Händen die Mitra des Bischofs fassend, als wolle er sie ihm aufs Haupt drücken. — Der Faltenwurf ist unruhig: in schweren Falten liegt die Alba auf den Füssen. Die Gestalt ist überschlank.

Vom Reichthum der Gewänder mag Folgendes eine Andeutung geben. Ueber die weisse Alba ist eine rothe, engärmelige Dalmatica gezogen, welche in Kniehöhe einen blauen Querstreifen, am unteren Saum und um den seitlichen Schlitz herum eine breite, mit elegantem Ornament (gelb auf bräunlichem Grund) reich verzierte Bordüre zeigt. Die beiden darüber zum Vorschein kommenden Zipfel der Stola tragen auf grünem Grund abwechselnd einen weissen und gelben Querstreifen, und gehen in weisse Fransen aus. Nun folgt eine dunkelgelbe faltenreiche Casula mit einigen rothen Querstreifen, und einfachem weissem Saum; um so reicher am Halsausschnitt verziert, wo sie mit einer breiten grünen, an Schulter und Brust sich medaillonartig erweiternden Bordüre gesäumt ist, welche auf grünem, blattartig gegliederten Grund in kurzen Abständen durch einen gelben Streifen mit einander verbundene grosse rothe Blumenmedaillons zeigt. Das Futter dieses Gewandstückes ist grün mit einem rothen Querstreifen. Um den Hals zieht sich (wohl der obere Theil der Stola) ein abwechselnd mit grünen und gelben Blättern besetztes Band. An der Mitra treten die zwei Spitzen stark hervor. Sie ist ganz und gar farbig (gegenüber den weissen der romanischen Fenster). Die Fläche zeigt rothe Medaillons auf gelbem blattartig gemustertem Grund; um diese zieht sich sowohl am Rand, als vorn und hinten zur Spitze aufsteigend eine breite Bordüre mit gelben Blattmedaillons auf grünem gemustertem Grunde. Die Infulae zeigen ähnliche gelbe Medaillons auf rothem, bezw. grünem Blättergrund, am Ende werden sie durch ein doppeltes, gelbes und rothes, bezw. grünes Querband und weisse Fransen abgeschlossen. Aehnlich bunt ist das Manipel. Die Handschuhe tragen auf der Oberseite ein rothes Medaillon. Die Schuhe sind roth. Der gelbe Krummstab geht in ein Dreiblatt aus. Ein blauer Knauf bezeichnet den An-

⁴⁰⁾ Chromolithographie im Massstabe von 1:5, Lahr 1851.

fang der Krümmung. Der Nimbus setzt sich aus gelben Strahlen zusammen. Um denselben ist, durch einen schmalen weissen Streifen getrennt, ein blaues Band gelegt, welches mit kleinen rothen Rauten und weissen Kreisen gemustert ist. Auf dieses folgt ein breiterer rother Streif mit der Inschrift.

Das Buch im Arme des Bischofs hat rothen Deckel und blaue Schliessen. Der Engel ist in ein hellrothes Gewand gehüllt, dessen Aermel in einen weissen manschettenähnlichen Ansatz ausgehen. Flügel und Nimbus sind gelb. Der Grund des Bildes ist blau. Den Boden bildet ein erhöhtes Postament, mit teppichartiger Oberseite, während die Seiten- und Vorderwände durch Spitzbogenfenster belebt sind.

Die übrigen Bilder des Fensters sind nicht ganz so belebt wie dieses. Die Engelfigur kehrt auf keinem wieder. In Stellung, Vertheilung der bischöflichen Attribute u. s. w., ebenso in der Wahl der Farben zeigen sie eine verständige Abwechslung. Im Stil jedoch herrscht Uebereinstimmung mit Nr. 1. Nur Nr. 5: S. Amandus weicht im Massstab von den übrigen ab. Trotzdem der Sockel fehlt, füllt die Gestalt doch die ganze Länge des Feldes aus. Die plumpere Form der Lettern der Inschrift ähnelt mehr der auf dem folgenden Fenster. Dagegen trägt wieder das zierliche Ornament der Gewandung den Charakter des bei Nr. 1 vorkommenden. Von Einzelheiten sind noch die ausnahmslos farbigen Mitren zu erwähnen, ferner das etwas genrehafte Motiv bunter Vögel auf den Thürmchen der architektonischen Bekrönung von Nr. 2 und 4. Die mittlere Rosette des Masswerks enthält ein ziemlich rohes Brustbild Christi, der, die Hände ausbreitend, die Wundenmale zeigt, während von beiden Seiten ein Schwert durch seinen Mund geht. In den Vierpässen knien kerzentragende Engel.

In diesem Zusammenhange seien denn auch die beiden Bischöfe S. Florentius und S. Biulfus erwähnt, welche jetzt in zwei westlichen Fenstern des Südquerhauses inmitten eines (modernen?) Teppichgrundes untergebracht sind. An Würde der Haltung gleichen sie den Papstfiguren; der Faltenwurf der Gewandung ist sehr massvoll. Beide sind von einem aus Bögen und Winkeln zusammengesetzten Rand umgrenzt (vergl. die innere Umrahmung einiger Bilder des I. Fensters der Südwand des Langhauses). Da ihr Costüm keine Besonderheiten darbietet, sie auch zu hoch angebracht sind, als dass sich die Details erkennen liessen, so kann ihre genauere Beschreibung als zwecklos unterbleiben. Die unteren Abtheilungen enthalten Scenen anscheinend allegorischen Inhalts. Auf der des heiligen Florentius sind zwei mit Stöcken ausgerüstete Männer dargestellt, welche ein Fass tragen, das

von einer über ihre Schultern gelegten Stange herabhängt, während hinter ihnen ein Dritter mit einer Art Winzerkufe auf dem Rücken einherschreitet. Auf der des heiligen Biulfus wird ein Stier von zwei Männern geleitet.

Bevor wir diese Serie weiter verfolgen, müssen wir aus Rücksicht auf einen möglichst chronologischen Gang Mehreres einschalten. Zunächst das II. Fenster der Südwand mit den heiligen Jungfrauen: 1. S. Posia, 2. S. Domicilla, 3. S. Reparata, 4. S. Crescentia, 5. S. Candida, 6. S. Virgo, 7. S. Marina, 8. S. Pelagia. Diese unterscheiden sich wesentlich von ihren Nachbarinnen im I. Fenster. Im Gegensatz zur Gedrungenheit dort sind es lauter schlanke, gestreckte Gestalten mit unverhältnissmässig kleinen Köpfen. Die lang herabwallenden Locken zieren theils Epheu- theils Blumenkränze, welch Letztere sich mitunter der Form von Diademen nähern. In den Gewandverzierungen weicht jenes stilisirte ältere Ornament den einfacheren Blumenmedaillons. Nr. 6 und 8 tragen unter dem Kranz einen farbigen Schleier, der über den Nacken herabfällt. Sonst stimmt das Costüm mit dem früher geschilderten überein, vereinzelt findet sich eine zweite Tunica, wie auf dem I. Fenster. Einige Besonderheiten sind in Betreff der Attribute zu bemerken. Während die meisten dieser Jungfrauen in der einen Hand die Märtyrerpalme tragen und zugleich den Mantel zierlich aufraffen, halten mehrere (ausgenommen Nr. 2, 3 und 7) in der andern eine Art von Lampe oder Fackel, einen Kelch mit langem Stil, aus welchem Flämmchen emporlodern 41); andere wiederum (Nr. 2 und 7) halten mit den Fingern ein schmales Band, das sie um den Hals tragen (vergl. die heilige Katharina in der Apsis). Der Sockel dieser Figuren gleicht dem der Bischöfe des III. Fensters der Nordwand. Ueber sämmtlichen Bildern erhebt sich ein weisser, von drei Thürmchen gekrönter Baldachin, auf welchem die bunten Vögel des genannten Fensters, nur in lebendigerem Spiele wiederkehren. Das Masswerk bringt im Sechspasse den oft wiederholten Gegenstand: Christus, die Wundenmale zeigend, während ein Schwert durch seinen Mund geht; in den seitlichen Vierpässen je einen Engel mit den Marterwerkzeugen.

Ferner sind hier einige Bilder der nördlichen Triforien zu berücksichtigen. Daselbst waren fünf Gruppen von je sechs schmalen Fenstern (entsprechend der Eintheilung der Oberfenster), und je vier kleinen

⁴¹⁾ Auch anderwärts kommt die Fackel als Attribut weiblicher Heiligen vor, so (nach einer freundlichen Notiz des Hrn. Professor Woltmann) im Confraternitätsbuch aus Corvey (XII. Jahrh.) im Archiv zu Münster; beispielsweise bei S. Liuthrudis und Cecilia.

Rundfenstern darüber malerisch auszufüllen. In den unteren Fenstern waren von Alters her die Vorfahren Christi nach der Genealogie des Evangelisten Lucas untergebracht. In unsere Zeit hatten sich hauptsächlich viele Köpfe jener Bilder herübergerettet ⁴²). Die neuere Restauration mag zudem manches alte Stück aus den Magazinen wieder an die gebührende Stelle gesetzt haben. Dadurch aber, dass man sich verleiten liess, einigen der restaurirten Bilder künstlich ein verwittertes, alterthümliches Aussehen zu geben ⁴³), raubte man ihnen den kunsthistorischen Werth. Für uns können nur die Köpfe in Betracht kommen. Dieselben sind ziemlich klein, bei Seitenansicht ein wenig geneigt; die Gesichter hager, von gewelltem Haar umrahmt, und von beinahe weichem Ausdruck. Bei näherer Vergleichung stellt sich Aehnlichkeit mit den Typen der Bilder des südlichen Seitenschiffes heraus, was etwa auf die Mitte des XIV. Jahrhunderts führen würde.

Aelter erscheinen die meisten Stücke in den oberen Rundfeldern. Vielleicht sind sie zum Theil nicht viel jünger als die einrahmende Architektur; würden also ins XIII. Jahrh. hineinragen. Meist sind es Brustbilder von Engeln mit Scepter und Kugel, oder einer Blume, oder auch nur erhobener Hand; immer aber von einer gewissen architektonischen Strenge; im Detail mehr oder weniger demjenigen ähnlich, das wir nun genauer beschreiben wollen 44).

Es ist ein Jünglingsantlitz mit lang herabwallenden blonden Locken; in Vorderansicht. Die Schultern schmal wie auf jener Rosette des I. Oberfensters; die Gewandfalten eckig. Die geschweiften, hoch erhobenen Flügel scheinen sich mit ihren Spitzen hinter dem Haupte zu vereinigen. Die rechte Hand ist auf die Brust gelegt; die linke, hoch erhoben, hält eine rothe Blume. Vom weissen Untergewand sind nur die engen, grün gesäumten Aermel zu sehen. Darüber ein rother Mantel, dessen unterer Saum durch eine gelbe Perlenschnur bezeichnet wird, während sich um den Halsausschnitt ein breites gelbes, mit Kreuzen und Ringen, vorn mit einem grossen blauen Medaillon verziertes Band zieht. Der Nimbus ist weiss, von einer gelben Perlenschnur umzogen.

Auch einem Christus, die Wundenmale zeigend, und einem Christus als Lehrer begegnen wir dort. Ferner dem Brustbild einer Madonna mit dem Kinde ⁴⁵) von grosser Schlichtheit und

⁴²) Vgl. Schweighäuser bei Chapuy, Vues pittoresques de la cathédrale de Strasbourg. 1827. S. 37.

⁴³⁾ Vgl. Schauenburg, la peinture sur verre. 1865. S. 28.

⁴⁴⁾ Chromolith. »Rosaces de la Haute-Nef«. Strasb. 1854.

⁴⁵⁾ Ebendas.

einer schüchternen Anmuth. Maria trägt, wie gewöhnlich, das Kind auf dem linken Arme; dieses liebkost die Wange der Mutter, welche ihm das Haupt zuneigt und die andere Hand des Kindes zu streicheln scheint. Die Gewandung ist ruhig und einfach; die der Maria eng anschliessend. Maria trägt auch hier das weisse Kopftuch.

Die übrigen Engelsbilder bieten kein besonderes Interesse.

Wir haben endlich das II. Fenster der Nordwand nachzuholen. das mit den Kriegergestalten folgender Heiliger ausgefüllt ist: 1. S. Mauricius, 2. S. Victor, 3. S. Sebastianus 46), 4. S. Candidus, 5. S. Demetrius, 6. S. Exuperius, 7. S. Georgius, 8. S. Innocentius. Die Figuren sind theils in Vorderansicht, theils mit einer geringen seitlichen Wendung, immer aber in unruhiger Haltung dargestellt; mit stark herausgepresster Hüfte, weit abstehendem Spielbein, einige auch mit empfindsamer Neigung des Hauptes. Eine gewisse Ueberschwenglichkeit des Gefühls ist ihr gemeinsamer Grundzug. Ihr Costum besteht aus Panzerhemd und Panzerhosen, bei Einigen zudem aus einem ärmellosen, kurzen, farbigen Waffenrock, oder auch aus einem Mantel. Zur Kopfbedeckung haben sie entweder die Capuze des Panzerhemdes, oder eine eng anschliessende Haube; Einige sind barhaupt. Die Schilde sind meist (mit Ausnahme desjenigen von Nr. 2) etwas kleiner als auf den romanischen Bildern, doch noch gross genug um, auf den Boden gestellt, der Hand zur Stütze dienen zu können. Bei Einigen der Ritter hängen sie an einem Riemen auf dem Rücken. Sie sind sämmtlich mit Abzeichen versehen: mit einem oder mehreren Kreuzen, einem Rade u. dergl. Von Angriffswaffen kommen vor das lange, breite, an der Spitze abgerundete Schwert; einigemal auch die Lanze. Der Boden wird jedesmal durch einen verschieden gefärbten Kreisabschnitt gebildet. Der Grund der Bilder ist abwechselnd blau Sie haben sämmtlich eine weisse architektonische Bekrönung.

Ich hebe zwei Bilder als Typen hervor. Eine der bewegtesten Figuren ist S. Candidus. Während der Rumpf von vorn sichtbar ist und sich auf das rechte (linke v. B.) Bein stützt, wendet sich der Kopf nach der entgegengesetzten Seite und zeigt das Profil. Der Heilige ist als Jüngling dargestellt mit leichtem Schnurrbart, und langem, blondem Haupthaar. Mit der Linken hält er den Schild vor die Brust; in der Rechten trägt er bei stark auswärts gebogenem Ellenbogen das entblösste Schwert. Die Capuze des Panzerhemdes ist auf die Schulter herabgesunken; das Haupt wird von einer eng anschliessenden weissen

⁴⁶⁾ Chromolithogr, von Petit-Gérard etc. Strassb. 1851.

Mütze 47) mit blassrothem Rand bedeckt. Die Aermel des Panzers sind ein wenig zurückgeschlagen; der Panzer selbst ohne jeglichen Schmuck. Die Schwertklinge ist von zierlichem wellenförmigem Ornament bedeckt. Der dunkelgelbe ungeränderte Schild trägt ein grosses blaues Kreuz mit einem übereck gestellten rothen Quadrat auf der Kreuzung. Ein schwungvoll drapirter Mantel fällt über die linke Schulter. Er ist blau mit gelben, einfach gemusterten Querstreifen, und einer etwas breiteren gelben Bordüre am unteren Saume, die mit fortlaufendem romanisirendem Ornament verziert ist. Mehrfach kommt das grüne Unterfutter zum Vorschein. Der Nimbus setzt sich aus hellgelben und hellblauen Strahlen zusammen und wird von einer weissen Perlenschnur umgeben.

Ganz in Vorderansicht präsentirt sich S. Demetrius, gleichwohl in schwungvoller Haltung mit weit abgestelltem Spielbein. Er stützt sich mit der Linken auf den vor ihm stehenden Schild, die vom Mantel bedeckte Rechte umfasst die guergehaltene Lanze. Das Gesicht ist von einem leichten Vollbart umrahmt, das von blondem Haar umwallte Haupt ist unbedeckt, während die Panzercapuze sich um den Hals legt. Den Panzer zieren grosse, kreuzförmige, gelbe Medaillons. Der dunkelgelbe Schild zeigt drei einfache im Dreieck angeordnete rothe Kreuze. Zwar nicht das Schwert selbst, aber das Ende der purpurnen Scheide ist sichtbar. Zu bemerken ist auch ein Theil des rothen Schwertgurtes, der vorn durch einen grossen gelben Knoten geschlossen ist. In elegantem Faltenwurf umhüllt ein mit gelben Querstreifen gezierter Purpurmantel die Schultern. Das grüne Unterfutter zeigt ebenfalls gelbe Querstreifen. Ein aus weissen und rothen Strahlen zusammengesetzter Nimbus umgiebt das Haupt. Im Sechspasse des Masswerks befindet sich das Brustbild eines lehrenden Christus mit dem Buch und vor der Brust erhobener Rechten. Kerzentragende Engel füllen die Vierpässe.

Wenden wir uns nunmehr zur Fortsetzung der Bischofsreihe im IV. Fenster der Nordwand zurück, so finden wir daselbst: 1. S. Narcissus, 2. S. Ambrosi(us), 3. S. Victor, 4. S. Gardinus, 5. S. Augustinus, 6. S. Remigius, 7. S. Magnus, 8. S. Gando. Sie bezeichnen einen entschiedenen Rückschritt. Beim Vergleich mit den früher genannten ergiebt sich ein grösserer Mangel an richtiger Proportion; die Köpfe und Hände sind grösser und plumper; ebenso die Lettern der Inschriften und die Strahlen der Nimben. Von dem

⁴⁷) Wie sie unter den Helmen getragen zu werden pflegten. Vgl. Viollet-le-Duc. Dict. du mob. fr. V. s. v. Camail.

feinen Ornament, mit welchem z. B. der Arbogast des III. Fensters noch so freigebig ausgestattet war, ist hier nichts mehr zu finden; es scheint nur auf Massenwirkung abgesehen zu sein. Die Alben sind mitunter mit farbigen Querstreifen verziert. Die Mitren haben durchgehends weissen Grund mit trockenen architektonischen Verzierungen, und farbigen Horizontal- und Verticalstreif. Den Boden bildet gewöhnlich ein niedriger Sockel, der sich vorn in drei Rundbögen öffnet. Auch hier kommen bei einigen Bildern bunte Vögel in der architektonischen Bekrönung vor. Es verlohnt sich nicht, auf einzelne Bilder einzugehen. Der Sechspass des Masswerks enthält das Brustbild einer Madonna mit dem Kinde, von ziemlich spätem Charakter. Maria hält eine Blume, nach welcher das Kind greift. Letzteres trägt zudem ein Buch. Maria ist mit weissem Kopftuch und einer Krone dargestellt.

Die Charakterisirung des vorigen Fensters trifft auch beim fünften Fenster zu mit den Bischöfen: 1. S. Rotharius, 2. Sutger(us), 3. S. Radoldus, 4. S. Ansoaldus, 5. S. Otbertus, 6. S. Solarius, 7. S. Grimoaldus, 8. S. Lobiolus. Wenn dieses Fenster trotz der Stilgleichheit im Ganzen ein wenig ruhiger wirkt, so ist dies nur auf Rechnung der sparsameren Verwendung von weiss in der Umrahmung zu setzen. - Die Neigung zum Genrehaften hat auf einigen Bildern dadurch eine Steigerung erfahren, dass auf der architektonischen Bekrönung eine Belagerung durch einige Bogenschützen und Steine (?) schleudernde Vertheidiger auf den Thürmen in naiver Weise angedeutet ist. - Das Masswerk enthält die Auferstehung. Christus, in weissem Gewand und rothem Mantel, das rothe Banner in der Linken, im Sarkophage stehend, zeigt den Stilcharakter des ausgehenden XIV. Jahrhunderts. - In den Bogenfeldern des Sechspasses sind Figuren vertheilt, welche in Beziehung zu der mittleren Scene stehen. In den drei unteren Feldern kauern die Wächter des Grabes; links nahen die drei Frauen mit Salbengefässen; oben und rechts knien sceptertragende Engel.

Auch die gegenüberliegenden Oberfenster III — V der Südwand mit der Fortsetzung der Serie heiliger Frauen zeigen solche Einheitlichkeit des Stiles, dass sie füglich zusammenhängend besprochen werden können. Dargestellt sind im dritten Fenster: 1. S. Juliana, 2. S. Genofefa (!), 3. S. Petronella, 4. S. Eugenia, 5. S. Brigida, 6. S. Eufemia, 7. S. Scolastica, 8. S. Sotneres (!?); im vierten Fenster: 1. S. Cristina (!), 2. S. Walburga, 3. S. Radegundis, 4. S. Fides, 5. S. Justina, 6. S. Gundelinda, 7. S. Tecla (!), 8. S. Richardis; im fünften Fenster: 1. S. Margareta, 2. S. Prisca, 3. S. Cecilia, 4. S. Severa, 5. S. Pianosa, 6. S. Corona, 7. S.

Felicitas, 8. S. Modesta. — Hier macht sich das sichtliche Streben nach einer zarteren Auffassung der weiblichen Gestalten gegenüber jenen derben, breitspurigen heiligen Männern geltend. Verglichen mit den Bildern des zweiten Fensters dieser Seite erscheint die Schlankheit der Figuren gemässigt, auch die Köpfe sind nicht so übertrieben klein. Die Haltung bewahrt verhältnissmässig (zumal im Hinblick auf gleichzeitige Sculpturen, z. B. der Westportale) einige Ruhe; in einer geringen Neigung des Hauptes spricht sich zuweilen die Empfindung aus. Die Ausstattung ist die gewöhnliche: der Palmzweig; daneben tragen Einige einen Apfel (IV. 4); Andere eine Blume (III. 7); Andere halten das Halsband zwischen den Fingern (III. 1. 6) oder erheben die Hand in sprechender Geberde (IV. 1). Der Kranz, den sie alle im lockigen Haare tragen, ist hier schmäler geworden; er ist mitunter nicht von einem aus bunten Steinen zusammengesetzten Stirnreif zu unterscheiden. In einigen Fällen ist die Umbildung zur Krone sogar deutlich; nämlich da, wo sich drei heraldische Lilien über dem schmalen Band erheben (weisse Lilien bei III. 6, IV. 5, 7, 8; rothe bei V. 1; gelbe bei V. 6). Das Costüm besteht durchgehends aus einem Untergewand, das über der Hüfte durch einen Gürtel zusammengehalten wird, und dem vorn ganz offenen Mantel. V. 6 trägt ein weisses Kopftuch. - Der Sockel, auf welchem die Figuren stehen, gleicht dem des vierten und fünften Fensters der Nordwand. Ebenso die architektonische Bekrönung, welche überall weiss, nur in einem Falle (bei V. 1) blaue und gelbe Füllung zeigt, ohne dass doch die darunterstehende Figur sich im Stil von den andern merklich unterschiede.

Die Bilder in den Rosetten des Masswerks sind von keinem besonderen Interesse. III hat in der Mitte die herabschwebende Taube des heiligen Geistes, deren gelber Nimbus ein grünes Kreuz trägt; zu beiden Seiten kerzenhaltende Engel; IV eine Krönung Mariä; V das Lamm mit der Kreuzesfahne, in den Vierpässen je einen Engel mit Weihrauchfass, in den Bogenfeldern drachenartige geflügelte Ungeheuer

mit Menschenköpfen.

Eine besondere Gruppe von eigenartigem Charakter bilden die Glasgemälde der Katharinenkapelle. Die sechs Fenster der Südwand, die allein ihre farbige Ausstattung erhalten haben, scheiden sich in zwei Abtheilungen, jede mit einem dreitheiligen Fenster in der Mitte und je einem zweitheiligen zu beiden Seiten. Vierzehn Lancetten ergaben sich somit, welche mit den zwölf Aposteln und zwei heiligen Frauen besetzt wurden. Das untere Drittel jeder Lancette zeigt in einer gothischen Nische eine Figur mit Namensüberschrift und bei den Aposteln je einem Satze des apostolischen Glaubensbekenntnisses auf einem

Spruchband, das dieselben in der Hand halten, während einige zudem mit einem Attribut ausgestattet sind.

1. Petrus mit einem mächtigen Schlüssel; auf dem Spruchband die Worte: Credo in deum patrem omnipotentem creatorem celi et terre. 2. Andreas mit dem Kreuz; auf dem Spruchband: Et in Jesum Christum filium unigenitum. 3. Jacobus mit den Worten: Qui conceptus est de spiritu sancto, natus ex Maria virgine. 4. Joannes mit einer Taube auf dem Arm und den Worten: Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. 5. Thomas: Descendit ad inferos, tertia dia resurrexit a mortuis. 6. Jacobus: Ascendit in celum, sedit ad dexteram dei patris. 7. Philippus: Inde venturus est judicare vivos et mortuos. 8. Bartolomeus mit dem Messer und den Worten: Credo in spiritum sanctum. 9. Matheus: Sanctam ecclesiam catholicam. 10. Mathias: Sanctorum communionem, remissionem peccatorum. 11. Judas: Resurrectionem mortuorum. 12. Simon: Et vitam eternam. 13. Maria Magdalena. 14. Marta.

Die Figuren sind mässig bewegt; von Modellirung ist wenig mehr zu sehen; die Farben sind trüb und matt. Insofern bieten die Bilder nur geringes Interesse; mehr jedoch durch die eigenthümliche Vermischung von Teppich und architektonischem Aufbau, die hier durchgeführt ist. Der gemusterte Grund, abwechselnd blau und roth, ist durch rechtwinklig sich schneidende Linien in übereck gestellte Quadrate getheilt, an deren Ecken rothe Kreischen bei blauem, blaue bei rothem Grund eingesetzt sind. Von besonderer Pracht sind die Scheinarchitekturen. In drei Stockwerken baut sich hier in stetiger Verjüngung Baldachin über Baldachin bis zur Spitze der hohen, schmalen Lancetten auf, so dass über dem phantastischen Spiel die Figuren fast zur Bedeutungslosigkeit zusammenschrumpfen.

Man hat in Johann von Kircheim den Urheber dieser Bilder vermuthet. Alles was wir von diesem wissen, besteht in einer Notiz Grandidiers ⁴⁸), der ihn unter der Bezeichnung Magister Johannes de Kircheim pictor vitrorum in ecclesia Argentinensi als Testamentsvollstrecker im Testamente Bertolds von Hüningen vom 10. März 1348 gefunden haben will. Da die Kapelle im Jahre 1349 vollendet ward und der Stil der Fenster wohl auf jene Zeit führt, so ist die besagte Combination wohl erlaubt.

⁴⁸) Essai, p. 256 a.

Kunstgeschichtliche Notizen aus dem Diarium des Landucci.

Die Biblioteca Marucelliana in Florenz besitzt eine dem 17. Jahrh. entstammende Abschrift des Diariums des Luca d'Antonio di Luca Landucci (Cod. cart. 4°. C. 26) 1). Nach eigener Angabe war der Schreiber des Diariums ca. 1436 geboren; er war Spezereihändler und hielt seinen Laden in der Via del Sole. Die Aufzeichnungen beginnen schon 1450, sind aber da noch sehr flüchtig; zahlreicher werden sie erst in den beiden letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts, um dann in der Zeit der Kämpfe Savonarola's mit dem Mediceischen Principat und während der kurzen theokratischen Herrschaft Savonarola's die grösste Ausführlichkeit zu erreichen. Landucci ist ein Durchschnittsmensch jener prächtigen Zeit, wo der Bürger bei strenger Wahrung seiner Privatinteressen, doch mit aufmerksamem und theilnehmendem Geiste alle Ereignisse des politischen, religiösen, künstlerischen und wissenschaftlichen Lebens verfolgte. Die Privatangelegenheiten Landucci's treten in den Aufzeichnungen nicht in den Vordergrund; kurz berührt er die Eröffnung seiner Bottega, seine Hochzeit, die Mitgift, die er dabei erhielt, Ortsveränderungen, wichtigere Vorfälle in seiner Familie — die Hauptsache aber bleiben für ihn die Ereignisse des Stadtlebens: er nennt die Künstler und Gelehrten, welche von der öffentlichen Meinung getragen werden, zählt die Bauten her, die man aufführt und macht gelegentlich selbst, wie der berühmte Schneider von Bologna, ein Bauproject. Unter seinen Bekannten befinden sich Cronaca (Simone Tomaso del Pollajuolo) und Giovanni, der Vater des Benvenuto Cellini, Grössere Aufmerksamkeit als den künstlerischen und wissenschaftlichen Angelegenheiten wendet er den politischen und religiösen zu. Noch vor dem Auftreten Savonarola's begegnet uns öfters eine Aeusserung wahrer Herzensreligiosität, wie sie den mittleren Schichten des italienischen Volkes jener Zeit überhaupt eigen gewesen ist und nur von unsern »Kunsthistorikern«, deren

Ш

¹⁾ Das Original, dem nur leider am Ende vier Blätter fehlen, befindet sich im Staatsarchiv in Siena.

Kenntniss der religiösen und sittlichen Zustände der »Renaissance« aus den flüchtigen Aeusserungen einiger Litteraten geschöpft ist, geleugnet wird. In diese Aufzeichnungen verirrt sich hie und da die Notiz einer von weither gebrachten Kunde der Geburt eines Monstrums, oder des Ereignisses eines Wunders. Im Ganzen aber erhält man eine ganz hohe Anschauung von dem Interessenkreis jener Volksclasse, der Landucci angehörte, von der regen Theilnahme an ihren Staats- und Stadtschicksalen, von ihrem scharfen praktischen Verstande und der Gesundheit und Kraft ihres Gemüthes. Die Aufzeichnungen scheinen von Luca Landucci selbst bis gegen 1519 gefort worden zu sein. Ein Fortsetzer fand sich dann für die Zeit von 1522 bis 1538; der Codex der Marucelliana enthält ausserdem noch einige Aufzeichnungen aus dem 17. Jahrh. und schliesslich einige aus alten Memoiren und Urkunden gezogene baugeschichtliche Notizen.

Das Diarium des Luca Landucci soll in Bälde durch Jodoco della Badia eine Publication finden — es ist sehr wünschenswerth, dass dies kein blosser Vorsatz bleibe; ist es doch namentlich für die Periode Savonarola's, für die intime Kenntniss des florentinischen Geistes jener Zeit eine Quelle ersten Ranges.

Von den kunstgeschichtlichen Notizen, die sich im Diarium zerstreut finden, wurden einige wenige (ich bezeichne sie mit einem Sternchen) durch Polidori unter dem Titel »Ricordi di varie opere d'Arte, eseguite in Firenze« in Gualandi's Memorie (Ser. IV. pg. 94 ftg.) publicirt; als vermuthlichen Autor des Diariums nannte Polidori einen Venturi. Die Nachricht über den Transport des David des Michel Angelo ist von Gaye aus den Spogli des Carlo Strozzi in den Carteggio hinübergenommen worden (II. pg. 464); die Notiz über Ghirlandajo's Chorfresken in S. Maria Novella wurde von Manni in seiner Vita di Domenico Ghirlandajo (Raccolta di Opere del Calogerà tom. 45) gebracht; endlich hat Cavalucci mehrere Angaben des Diariums für seine Nuova Guida di firenze (Firenze, Löscher 1873) benützt.

Die Anmerkungen, mit welchen ich die kunstgeschichtlichen Notizen des Diariums begleite, wurden von mir auf das geringste Maass beschränkt.

(pg. 1.) Et in questi tempi (1458) si cominciò la lanterna della cupola di S. Maria del Fiore, el palagio di Cosimo de' Medici e san Lorenzo e santo Spirito ella Badia d'andare a Fiesole e molte case inverso le mura diverso S. Barnaba e diverso S. Ambrogio et in piu lati²).

^{*)} Der Bau der Laterne der Kuppel von 1445—1461. Der Palast des Cosimo (Riccardi) soll schon 1430 von Michelozzo begonnen worden sein — wahrscheinlich

pg. 14. E in questo tempo (1477) fu finita la cupola de'

Servi 4).

pg. 49. E a dj 10 di luglio 1489 si cominciò arrecare ghiaje per fare e fondamenti del palagio di Filippo Strozzi, allato al canto de' Tornaquinci che si cominciò prima da questa parte de' Tornaquinci.

E a dj 6 d'agosto 1489 si cominciò a riempire e fondamenti a ore 10 apunti di luna e Filippo Strozzi fu el primo che vi cominciò a gittare giu la ghiaja e la calcina da questa parte e certe medaglie ⁵).

folgte eine Unterbrechung des Baues, als Cosimo exilirt wurde, um einige Jahre später fortgesetzt zu werden. Der Bau von S. Spirito wurde ca. 1452 unter der Leitung des Antonio Manetti wieder aufgenommen — zu gleicher Zeit wurde am Bau von S. Lorenzo fortgefahren. Die Badia wurde nach gleichzeitiger Inschrift 1462 beendet.

³) Auf Landucci's wunderlichen Irrthum, Donatello als Künstler des Grabmals des Lionardo Aretino zu nennen, braucht nicht besonders hingewiesen zu werden, möglich aber wäre es, dass Donatello directen Einfluss auf die Arbeit genommen habe. Das Grabmal des Cardinals von Portugal wurde dem Antonio Rossellino 1461 um den Preis von 425 Goldgulden in Auftrag gegeben. Antonio »sonatore d'organi« ist Antonio Squarcialupi, auch Antonio degli Organi der Freund und Günstling der Mediceer (geb. 1380). So redet er z. B. in einem Briefe an Giovanni de' Medici diesen an »Amantissime compar mio« etc. (Gaye I. pg. 160). Andreino degli Impiccati ist Andrea del Castagno. Antonio del Pollajuolo hat 1459 eine selbstständige Bottega in Florenz eröffnet.

4) Am 18. September 1476 konnte Tovaglia dem Ludovico Gonzaga melden, dass am Kuppel- resp. Chorbau der Annunziata nur noch die Decoration fehle, dass man während der nächsten Ostern schon die heilige Messe dort werde halten können. Vgl. Braghirolli im Repertorium für Kunstwissenschaft II. pg. 276 fg.

⁵) Die Aufzeichnung des Filippo Strozzi über das festliche Ereigniss in der Vita di Filippo Strozzi el vecchio scritta da Lorenzo suo figlio con Documenti e illustrazioni etc. (Firenze 1851) pg. 70.

E a dj 20 detto fu fornito di riempiere questa parte della piazza de' Tornaquinci e tutta volta si disfacevano le case con grande numero di maestri e di manovali, ch' erano occupate tutte le vie intorno di montagne di sassi e di calcinacci e di muli, d' asini che portavano via e recavano ghiaja per modo che con difficultà di chi passava per queste vie; noi altri artefici stavamo continuamente nella polvere e nella noja della gente che si fermava per vedere e di per non potere passare colle bestie cariche.

E a dj 21 di luglio (soll heissen agosto) 1489 si cominciò a murare sopradetti (fondamenti).

pg. 50. E in questi tempi (1489) si faceva tutte queste muraglie: l'Osservanza di S. Miniato de' frati di S. Francesco, la sagrestia di S. Spirito, la casa di Giuliano Gondi e la chiesa de' frati di S. Agostino fuori della porta S. Gallo e Lorenzo de' Medici cominciò un palagio al Poggio a Cajano e a Sesenzana si murava una fortezza, e molte altre case si murava per Firenze, per quella via, che va a. S. Caterina e verso la porta a Pinti e la via nuova da Servi a Cestello e dalla porta a Faenza verso S. Barnaba e inverso S. Ambruogio e in molti luoghi per Firenze; erano gli huomini in detto tempo atasentati al murare per modo che c'era carestia di maestri e di mattoni 6).

E a dj 28 di maggio 1490 si pose al palagio degli Strozzi la prima cornice sotto e bozzi in sul canto de' Tornaquinci e sempre si faceva qui innanzi a gli altri canti.

E a dj 11 di giugno 1490 si pose el primo bozzo a detto palagio. pg. 51. E a dj 22 Decembre 1490 si scoprì la cappella di S. M. Novella cioè la cappella maggiore; l' haveva dipinto Domenico del Grillandaio e fece la dipignere Giovanni Tornabuoni e fece el coro di legname intorno alla cappella che costò sola la pittura fiorini mille d'oro.

pg. 52. E a dj 10 di maggio 1491 si cominciò uno rialto per la loggia de' signori al palagio in tanto alto che s'andava al pari della porta del palagio nella loggia ed in scale e di verso S. Piero Scheraggio e di verso la piazza in modo che non potevano passarvi piu nè cavagli nè altre bestie e anche un poco incomodò agli huomini, haver

⁶⁾ Die Osservantenkirche »la bella villanella« ist ein Werk Cronaca's. Der Bau hat vor 1475 nicht begonnen — doch scheinen auch dann noch Unterbrechungen vorgekommen zu sein. Castello de' Quaratesi hat durch ein Legat von 8000 Goldgulden die Vollendung des Baues sicher gestellt (vgl. Jodoco della Badia in der Raccolta delle migliori fabriche antiche e moderne di Firenze, Firenze 1876 fg.); der Grundstein der Sacristei von S. Spirito wurde am 3. December 1489 gelegt, sie ist eben so ein Werk des Giuliano da Sangallo wie der Palast Gondi (Cavalucci gibt als Tag der Grundsteinlegung den 20. Juli 1490 an. Guida pg. 81) und die Villa Poggio a Cajano. Sesenzana (Sarzana) wurde 1467 von den Florentinern erworben.

a salire e scendere a chi piace a chi nò — a me non piaceva

troppo 7).

fol. 53. E a dj 15 di maggio 1491 morì questo Filippo Strozzi che murava el detto palazzo e non vide andato in su insino alla lumiera, vide fatto insino alle campanelle; ben può si vedere, che cosa sono le speranze di queste cose transitorie e pare che l'huomo ne sia signore; egli è l'opposito, loro sono signore di noi; durerà questo palazzo quasi in eterno, guarda se questo palazzo ha signoreggiato lui e di quanti anni era suo signore! siamo dispersatori e non signori, quanto piace alla bontà di Dio; ogni cosa è posta nella volontà di Dio et a decoro del suo universo, onde io priego Iddio ch'egli habbi perdonato e sua peccati.

E a dj 12 d'agosto 1495 fu finita la volta della sala grande

quella parte che copriva la corte del capitano.

pg. 104. E a dj 2 d'ottobre 1495 fu finita la volta della sala

grande di dogana che sarà una magna cosa.

pg. 116. E a dj 25 di febbrajo 1495 si trasse la signoria nella sala nuova la quale era fornita di coperte e non era ancora ammatonata nè fatto pianelle; era fatto la porta del palagio ch'andava nella sala, era imbastito e non v'era ancora fornito nulla, nella quale sala fu posto due epitaffi di marmo, l'uno era in volgare e in versi, l'altro in latino

E a dj 2 di maggio 1496 fu finito d'amattonare la sala grande

del consiglio 10).

⁷) Der Leiter dieser Arbeit war Lionardo Pieri alias Cardino; das Steinmaterial lieferte der Convent von Montoliveto. Vgl. Gaye, Carteggio I. pg. 583 in den Bauregesten auf 1. December 1491.

Bairegesten am Porta gemeint, welche mit der Via degli Strozzi correspondirt.

⁹) Am 9. November 1494 hatte Piero de' Medici Florenz verlassen müssen. Am 28. November 1494 verliess Carl VIII, Florenz. Darauf hatte Savonarola die Reformarbeit wieder aufgenommen, die zum Siege des theokratischen Regiments führte.

¹⁰⁾ Francesco die Domenico und Cronaca wurden zu Werkmeistern des neuen Rathsaales, der auf Drängen Savonarola's gebaut wurde, gewählt. Die Ueberwölbung des Saales besorgte Lorenzo di Domenico Rocheri mit drei Gehilfen. Unter den Meistern, welche sonst noch an diesem Bau beschäftigt waren, befand sich auch

pg. 120. E a dj 10 di settembre 1496 fu fornita di volgere la cupoletta della sagrestia di S. Spirito.

pg. 121. E a dj 10 di novembre 1496 rovinò la cupoletta della

sagrestia di S. Spirito quando si spansello.

pg. 181. E a dj 2 di Decembre (1499) si cominciò a cavar el Campanile di S. Miniato per dirizzarlo da un maestro di murare 11).

pg. 191. *E a dj 15 di settembro 1500 fu finito di porre el cornicione del palagio degli Strozzi della meta del palagio verso mercato.

*E a di 16 di novembre 1500 si pose le lumiere al palagio degli Strozzi che furono 4, a ogni canto una, che costò l'una la manifattura sola fiorini 100 d'oro ¹²).

pg. 232. E a dj 22 d'aprile 1504 si consecrò la chiesa di S. Francesco da S. Miniato ch'era fornita di tutto.

*E a dj 14 di maggio 1504 si trasse dell' opera el gigante di marmo, uscì fuori alle 24 hore e ruppono el muro sopra la porta tanto, che ne potessi uscire, e in quella notte fu gittato certi sassi al gigante per far male, bisognò fare la guardia la notte e andava molto adagio così ritto legato che ispenzolava che non toccava co' piedi con fortissimi legni e con grande ingegno e penò 4 dj a giungere in piazza; giunse a dj 18 in su la piazza a hore 12 haveva piu di 40 homini a farlo andare haveva sotto 14 legni unti e' quali si mutavano di mano in mano e penossi insino a dj 8 di giugno 1504 a potarlo in su la ringhiera dov' era la Giuditta la quale s' hebbe a levare e porre in palagio in terra, el detto Gigante haveva fatto Michelagnolo Buonaroti 13).

pg. 233. *E a dj 16 di giugno 1504 fu finito questo palagio degli Strozzi questa mezza parte e menovvi moglie dentro Lorenzo di Filippo Strozzi e fece molte belle nozze e begli apparati.

der ältere Antonio da Sangallo und Baccio d'Agnolo (von Letzterem das Karniss). Cronaca bezog anfangs ein monatliches Salair von 5, dann von 7 Goldgulden — Antonio da Sanallo von 6 Goldgulden. Vgl. Gaye, Carteggio I. 584 sequ., resp. Bauregesten vom 15. Juli 1495 an bis 13. Januar 1498 (stil. comm.).

¹¹) Die Restauration scheint nicht gründlich gewesen zu sein; der Bau eines neuen Campanile begann 1524 unter Baccio d'Agnolo.

¹²) Nach Vasari (ed. Le Monnier VIII. 118 sequ.) war Niccolo Caparra, genannt il Grosso, der Künstler der vier Laternen.

¹⁸) Wie schon erwähnt, wurde diese Notiz zuerst von Gaye publicirt (Carteggio II. 464), dann von Gualandi (Memorie IV. 94). Daraus schöpften Gotti, Grimm etc., ohne jedoch die Quelle dieser Nachricht zu kennen. Nach den Storie fiorentine des Pietro di Marco Parenti hat Cronaca die Zurüstungen für den Transport geleitet, was glaubwürdiger als Vasari's Angabe (die beiden Sangallo), da Pietro di Marco Parenti als Zeitgenosse berichtet.

pg. 235. *E a dj 8 di settembre 1504 fu fornito el gigante in piazza e scoperto di tutto.

E a dj 20 di novembre 1505 si pose una S. Caterina con una ruota in capo in su la porta che è a mezzo la scala nel palagio del podestà che va su nel palagio partendosi dalla corte, in memoria dell' ordine havevano di tenere 4 dottori a giudicare e casi del palagio del podestà che si chiamavano la ruota e in questi dj si cominciò un tal ordine ¹⁴).

*E a dj 20 di decembre 1505 detti a Simone del Pollajuolo un ricordo e un disegno perch' egli era architettore e parsemi che lui fussi atto a conducere questa mia invenzione e questa fu che in quello luogo dove è S. Giovanni evangelista in bronzo si dovesse fare uno bello tempio e una bella cupola a honore di S. Giovanni evangelista e per gloria di Dio e della nostra città dandogli questo disegno che levando tutte le case e botteghe quanto tiene la piazza di S. Lorenzo che è un quadro di circa 100 braccia per ogni verso si farebbe queste condizioni dirimpetto a S. Lorenzo in su la strada e che noi pavessino un avocato in paradiso con S. Giovanni batista, che fu el diletto di Cristo e suo fratello secondo la carne che in vita eterna non e manco, e così gli detti ad intendere tutta mia fantasia onde gli piacque assai e dissemi piu volte non hava mai havuto piu bella invenzione, e disse come vedeva di poterla mettere inanzi a chi potessi gli pareva mille anni.

pg. 238. *E a dj 10 di maggio 1506 fu finito di porre la Giuditta in sulla loggia de' signori sotto el primo arco verso Vacchereccia.

pg. 239. *E a dj detto (11 settembre 1506) si rammatonò la chiesa della Nunziata de' Servi e misono le sepolture da lato per ordine e nel mezzo al muro un poco con certi compassi piu regolari missono per mezzo della chiesa.

pg. 240. *E in questi tempi (nach 11. Sept. 1506) si faceva el cornicione intorno al tetto della chiesa di S. Maria del Fiore dal lato del campanile alto alla gronda del tetto.

pg. 242. E in questi dj (Mai 1507) si cominciò a matonare la piazza de' signori, cioè a rimmatonare.

pg. 244. *E a dj 1 di novembre 1507 fu fornito el cornicione di marmo al tetto di S. Maria del Fiore verso el campanile che è lungo el tetto.

pg. 246. *E in questi dj (nach 13. Juli 1508) si cominciò e fondamenti della nunziata da Ricci che si dice S. Maria Alberighi quella

¹⁴⁾ Diese Statue befindet sich nicht mehr an Ort und Stelle.

che si cominciò da quello, che gli gettò nel viso bruttura e fu impiccato 15).

E a dj 22 d'agosto 1508 si cominciò a rompere el muro del palagio de' signori per fare la porta per andare nella sala grande per la dogana.

E in questi dj (nach 27. Sept. 1508) si murava una cappella in S. Maria Novella al lato alla cappella magiore del lato manco cioè si faceva piu bella di marmi e d'altre cose 16).

pg. 253. E a dj 1 di luglio 1509 io Luca detti una mia invenzione a Giovanni, piffero di palagio, la quale detti piu tempo fa a Simone del Pollajuolo, che per Simone al presente 1º ho data al dicto Giovanni perche la metta innanzi a chi la potrà mettere in opera se piacerà a Dio; e questo è un disegno di fare un' tempio a S. Giovanni vangelista in quel luogo dove egli è dirimpetto a S. Lorenzo, cioè pigliare un quadro quale tiene la piazza di S. Lorenzo ch'è circa 100 braccia per ogni verso come per una scritta l'ho avisato 17).

pg. 258. E a dj 28 di giugno 1510 si cominciò a votare la volta della loggia de' signori la quale era una volta sotto e fu fatta quando si murò la loggia e non si sapeva; ma volendo fare nella loggia un pezo de' fondamenti per porvi la Giuletta di bronzo truovano che vi era la volta e notificano al gonfaloniere; si hebbe allegrezza assai e come valente huomo disegnò difatto farla votare pensando fussi utile a tenere l'artiglierie.

pg. 262. E a dj 5 aprile 1510 si pose giu una figura di marmo eh'era sopra la porta di S. Giovanni di verso l'opera per porvi figure di bronzo fatte di nuovo.

pg. 263. E a dj 22 di giugno 1511 si scoprivano quelle tre figure di bronzo sopra la porta di S. Giovanni di verso l'opera donde si servono quelle di marmo antiche e furono fornite di tetto ¹⁸).

16) Es ist dies die Capelle Gondi, von Giuliano da Sangallo erbaut.

¹⁷) Giovanni »piffero di palagio«, der Vater des Benvenuto Cellini; er hatte sich auch in der Commission befunden, welche über den Transport und die Aufstellung des David zu verhandeln hatte (Gaye, Cartaggio II, pg. 461).

¹⁸) Es ist dies die Gruppe des predigenden Täufers und zweier zuhörender Pharisäer von Giov. Franc. Rustici; den Guss hatte Bernardino da Milano besorgt.

¹⁵) Die Kirche Santa Maria Alberighi wird von Villani erwähnt (lib, IV. cap. 11); sie war Eigenthum der damals schon ausgestorbenen Familie der Alberighi gewesen. Auch von dem Neubau der Ricci ist heute nichts mehr vorhanden, da die Kirche 1769 von Zanobi del Rosso umgebaut wurde. Die noch vorhandene ältere Porticus wurde auf Kosten der Familie Landini 1611 nach einem Plane des Gherardo Silvani errichtet.

pg. 287. E in detto dj (8. Nov. 1512) fu fornito el tetto di S. Croce non pero degli embrici di tutto, ma di legname.

pg. 301. E a dj 18 d' ottobre 1515 si pose quello S. Giovanni evangelista di bronzo in Ortosan Michele e levarono quello che v'era di marmo ¹⁹).

pg. 311. E a dj 19 di maggio 1519 s'era cominciato la chiesa di S. Joseffe e in questo dj vi fece la festa con grandissima divotione al dirimpetto al crocifisso di verso a S. Croce ²⁰).

pg. 312. E a dj ultimo di febbrajo (1524) fu finito el pavimento intorno al coro di S. Maria del Fiore di marmo beruzzo (breccia?) e nero e rosso che si penò circa 4 anni ²¹).

pg. 315. E a dj 27 di maggio 1533 si cominciò a fare e fondamenti della nuova cittadella fuori della porta Faentina e lavoravasi dj di festa e dj di lavorare e piu dj della pasqua²²).

Aus den Aufzeichnungen, welche am Schlusse der Handschrift der Marucelliana folgen, wähle ich nur einige wenige aus.

pg. 333. Le Porte di Metallo di S. Giovanni furono fatte nel 1331 per ordine del gonfaloniere Peruzzi de' priori che erano in detto tempo come altre fabbriche publiche.

S. Reparata . . . fu dal gonfaloniere e priori dato ordine che si finissi che per le guerre passate era stata lasciata la fabbrica 1331.

... Giotto di Bondone fece il campanile di S. Reparata che veduto da un intendente principe con stupore grandissimo dicie che se quello fosse stato coperto e poi scoprito saria corso tutto il mondo a vederlo.

pg. 334. Il di 1 Ottobre 1336 si diedi principio alla fabbrica cioè il palazzo d'orto S. Michele per conservare le provisioni del grano che si facevano incaricandone la cura all' università e arte di Santa Maria ²³).

¹⁹⁾ Von Baccio da Montelupo.

²⁰) Die Kirche S. Joseffe erbaute Baccio d'Agnolo (Vasari ed. Le Monnier IX. 226); nur noch das Innere seines Baues ist erhalten.

²¹) Auch die Zeichnung für diese Arbeit wird dem Baccio d'Agnolo zugeschrieben.

²²) Die Fortezza da Basso von Alessandro de' Medici angelegt. Als Architekten werden genannt: Alessandro Vitelli, Pier Francesco da Viterbo und Antonio Picconi.

²³⁾ Dazu Villani (lib. XI. cap. 67) E nel detto anno (1337) a dj 29 di luglio

- (La) Canonica di S. Maria del Fiore fu cominciata a 26 d'aprile 1340 per abitatione de' canonici dalla banda di mezzo verso la piazza dei Bonizzi.
- (II) Ponte Vecchio rifatto assai piu magnifico e piu bello di prima l'anno 1345.
- (II) Ponte a S. Trinità fu finito di rifare 1346 e spese il commune 20 mila scudi.
- (La) Loggia di piazza (de' signori) fu fatto l'anno 1373 e prese le case de' Figliamochi (?) e Baroncelli e gestava vi sopra si nobil loggia si superba e magnifica, benchè di barbara architettura, non dissimile molto dalle Romane opere ²⁴).

si cominciò a fondare i pilastri della loggia del palagio d'Orto S. Michele di pietre conce, grosse, e ben formate, ch'erano prima sottili e di mattoni, e mal fondati. E furono a cio i priori e il podestà e capitano con tutti gli ordini delle signorie di Firenze con grande solennità: e ordinarono che di sopra fiosse un magnifico e gran palagio con due volte, ove si governasse e guardasse la provvisione del grano per lo popolo. E la detta opera e fabbrica fu data in guardia all' arte di porta Santa Maria, e deputossi al lavoro la gabella della piazza e il mercato del grano e altre gabelle di piccole entrate a tale impresa, a volerla tosto compiere. E ordinossi, che ciascuna arte di Firenze prendesse il suo pilastro e in quello facesse fare la figura di quel santo, in cui l'arte ha reverenzia Der Baubeschluss der Signoria war am 25. September 1336 gefasst worden. (Vgl. Gaye, I. pg. 48.)

storico-artistiche. La Loggia de' Priori.)

Hubert Janitschek.

Beiträge zur Geschichte der oberitalienischen Plastik.

Noch immer giebt es Gebiete, die für Tausende ein Ziel der Wanderungen sind, und welchen trotzdem die Aufmerksamkeit des Forschers in dem Maasse, als sie es verdienten, nicht zu Theil geworden ist. Hieher gehört das Tessin und doch genügt es, um dessen Bedeutung für den Kunsthistoriker zu verstehen, an Luino zu erinnern, der in S. Maria degli Angeli zu Lugano seine reifsten und schönsten Werke hinterlassen hat, und an das Abendmahlsbild in Ponte Capriasca, das heute für die beste unter den zeitgenössischen Wiederholungen des Lionardo'schen gilt 1). Aber den wahren Begriff von dem hochentwickelten Kunstleben, das einst in diesen Thalschaften blühte, empfängt man doch erst, wenn man die mitunter entzückenden Arbeiten sieht, die Meister zweiten und drittes Ranges zu schaffen im Stande gewesen sind 2). Manche dieser Künstler mögen Fremde gewesen sein, die den heillosen Zuständen entflohen, welche damals in Oberitalien herrschten. Daraus erklärt sich zum guten Theile das Vorhandensein so vorzüglicher Werke in Gegenden, wo es an grösseren Mittelpunkten und Reichthümern fehlte. Aber neben den fremden hat es auch einheimische Vertreter der Kunst in grosser Zahl gegeben und eine lebhafte Empfänglichkeit für dieselbe war hier von Alters her in weiten Kreisen zu finden.

Der heutige Canton Tessin ist seit dem XIV. Jahrhundert ein wahres Heimathland der Künstler gewesen. Oldelli hat in seinem Dizionario³) mehr als hundert Künstler aufgezählt, die alle aus diesem

3) Dizionario storico-ragionato degli uomini illustri del Canton Ticino del Padre

¹⁾ Vgl. meinen Bericht in v. Jahn's Jahrb. f. Kunstwissenschaft 4. Jahrg. 1871. S. 134 und C. Brun, Lionardo da Vinci in Dohme's Kunst und Künstler. S. 26.

²⁾ Wir verweisen hiebei auf einen Reisebericht von Jacob Burckhardt in Erbkam's Bauzeitung 1850. S. 275 ff. und 283 ff. Kunstbemerkungen auf einem Ausflug in den Canton Tessin und nach Mailand.

Erdenwinkel am Südabhange der Alpen horvorgegangen sind und ihre Gottesgaben in den gefeiertsten Mittelpunkten entfaltet haben. In sämmtlichen Hauptstädten Italiens, in Deutschland und den Niederlanden, in England und Dänemark, von Oesterreich bis nach Ungarn, Polen und Russland, überall sind es Tessiner gewesen, die bald als tüchtige Decorateure, bald in höherer Wirksamkeit sich Ruhm und Stellung, ja manche einen europäischen Namen erworben haben.

Insbesondere aber haben die Architektur und die Plastik seit dem Mittelalter aus diesen Gegenden viele und bedeutende Vertreter gefunden. Ihre Folge beginnt mit einer Anzahl von Künstlern, die aus dem Lugano gegenüber gelegenen Campione oder Campiglione stammten. Ein Boninus de Campiglione nennt sich inschriftlich als Verfertiger des Grabmales des Cansignorio della Scala († 1375) in Verona. Er scheint auch noch vorhandene Bildhauerarbeiten im Mailänder Dome ausgeführt zu haben. Ihm folgte Marco, dem Calvi den Plan des Mailander Domes und die Oberleitung über den Bau desselben zuschreibt, worauf dann Letztere nach Marco's Hinschied im Jahre 1390 auf Jacopo da Campione überging. Wieder von Campione stammte der Bildhauer Matteo († 1396), der Arbeiten in Monza hinterliess 4) und schliesslich erwähnt Cicognara als eines ebenfalls im XIV. Jahrhundert lebenden Künstlers des Architekten Marco da Carona, der sich am Bau des Mailänder Domes bethätigte 5). Dann im XV. Jahrhundert treten die Pedoni von Lugano auf: Gaspare, von welchem Cicognara die 1499 datirten und mit des Künstlers Namen bezeichneten Capitelle in der ehemaligen Casa Raimondi bei S. Luca in Cremona rühmt, und Cristoforo, der Arbeiten in Brescia und Cremona hinterliess 6). Ebenfalls in die Grenzscheide des XV. und XVI. Jahrhunderts fällt die Wirksamkeit des Tommaso da Lugano, eines Schülers Sansovino's, dessen Vasari gedenkt 7) und arbeiteten die Rodari, Tommaso, sein Bruder (?) Jacopo und Bernardino,

Lettore Gian-Alfonso Oldelli da Mendrisio, Ex-Definitor generale minor riformato di San Francesco. Lugano 1807 und 1811.

⁴⁾ Vgl. über diese Künstler: Notizie sulla vita e sulle opere dei principali architetti scultori e pittori che fiorirono in Milano durante il governo dei Visonti e degli Sforza, raccolte ed esposte da Girolamo Luigi Calvi. Parte I. Milano Tipografia Ronchetti 1859.

⁵) Storia della Scultura. Vol. I. p. 222. Franscini, La Svizzera italiana. Vol. I. Lugano 1837. p. 397 will von drei aus Carona (oberhalb Lugano) stammenden Architekten wissen; von Gaspare, Tomaso und Marco, die seit 1399 am Mailänder Dombau gearbeitet haben.

⁶⁾ Cicognara Bd. II. p. 186.

⁷⁾ Vasari, im Leben des Jacopo Sansovino.

die, wiederum Tessiner, aus Maroggia am Luganersee, unweit Melano, gebürtig waren.

Ob das Wirken dieser Meister auch ihrem Heimathlande zu Gut gekommen sei, ist eine Frage, die nahe liegt und hier nach den Zeugnissen ihrer Kunst zu forschen, muss dem Kunstfreunde als eine um so ansprechendere Aufgabe erscheinen, als schon das einzige der bisher bekannten Werke zu den edelsten Schöpfungen der oberitalienischen Frührenaissance gehört. Es ist dies die Façade des Domes S. Lorenzo in Lugano, ein Werk, über dessen Geschichte völliges Dunkel herrscht. Auch die Frage bleibt offen, wer die Erbauer und Decorateure dieser Façade gewesen seien. Nicht Eine Nachricht ist bekannt, nur Vermuthungen sind zu verzeichnen. Während die Einen den Schmuck von S. Lorenzo dem Agostino Busti zuschreiben, haben Andere auf einheimische Künstler, auf die Pedroni⁸), oder, wie diess von Jacob

Burckhardt geschehen ist, auf Tommaso Rodari gerathen 9).

Man muss sich somit auf's Rathen verlegen, und zwar nach dem blossen Stilgefühle. Allein auch damit sind Schwierigkeiten verbunden, weil die Sculpturen von S. Lorenzo allem Anscheine nach die Ableger einer weitverzweigten Schule sind, deren Wirksamkeit sich über das ganze Oberitalien, von Como bis nach Venedig erstreckte. Ein Urtheil setzt also den weitesten Umfang vergleichender Studien voraus, eine Summe von Anschauungen, über welche wir nicht verfügen, denn erst auf Einer Stelle haben unsere Untersuchungen begonnen. Immerhin glauben wir hier schon zu einem Ergebnisse gelangt zu sein, zu der festen Ueberzeugung nämlich, dass dem Einen der bisher genannten Künstler die Errichtung und Ausstattung der Façade von S. Lorenzo nicht zugeschrieben werden könne. Das Denkmal, auf dessen Studium diese Ueberzeugung sich gründet, ist der Dom zu Como und der Meister, dessen Wirksamkeit in Lugano bestritten wird, der Bildhauer Tommaso Rodari.

Mit der Baugeschichte des Domes von Como sind die Namen der Rodari oder Roderi eng verknüpft. Aussen am Chore dieses imposantesten Bauwerkes, das den vom Norden Kommenden an den Pforten Italiens begrüsst, befindet sich eine Inschrift, die meldet, dass die Bürgerschaft von Como an Stelle des alten baufällig gewordenen Domes die Errichtung eines Neubaues beschlossen habe. 1396 habe man das Werk begonnen und 1513 am 22. December, nachdem inzwischen die Vollendung der Hauptfaçade sowie der Seitenschiffe statt-

8) Franscini a. a. O. 1, 2. S. 247.

⁹⁾ Geschichte der Renaissance in Italien. Stuttgart 1878. S. 122.

gefunden, seien die Fundamente des Chores gelegt worden. Thomas de Rodariis faciebat heisst es am Ende der Inschrift 10).

Wir lassen die Frage noch unbeantwortet, wie diese Stelle zu deuten sei, um vorerst eine Gruppe von Monumenten zu betrachten, welche, mit Daten und Namen versehen, Aufschluss über die Wirksamkeit der Rodari in der Zeit von 1491 bis 1513 gewähren.

Die ältesten dieser Werke sind die Bildhauerarbeiten aussen am Portale des südlichen Seitenschiffes, 1491 datirt, ohne Meisternamen, wie die inneren Zierden dieser Pforte, welche das Datum 1509 tragen 11). Dann mit der Jahreszahl 1492 ist der marmorne Lucienaltar in demsélben Seitenschiffe bezeichnet. Hier tritt uns zum ersten Male der Name des Thomas de Rodariis de Marozia entgegen 12). Es folgt der 1498 datirte Marmoraltar am östlichen Ende des nördlichen Seitenschiffes. Thomas Rotarius hat sich als Verfertiger desselben unterschrieben 13). Ein zweiter Altar am westlichen Ende des nämlichen Raumes dürfte ebenfalls den Rodari zugeschrieben werden; ob dem bisher ausschliesslich genannten Thomas oder seinem Gehülfen Jacobus, bleibe dahingestellt. Der Letztere hat seinen Namen noch in demselben Jahre 1498 neben dem des Thomas über der Statue des älteren Plinius an der Hauptfaçade verzeichnet 14) und kehrt mit Thomas wieder als Verfertiger des 1507 datirten Portales am nördlichen Seitenschiffe 15). Von da an ist der Name des Jacobus nicht mehr zu finden und auch mit dem des Thomas sind keine Werke mehr bezeichnet bis zum Jahre 1513, wo er sich zum letzten Male auf der Inschrifttafel aussen am Chore verewigt hat 16).

¹⁰⁾ Cum hoc templum vetustate confectum esset a populo comensi renovari ceptum est MCCCLXXXXVI. Huius vero posterioris partis jacta sunt fundamenta MDXIII. XXII Decembris, frontis et laterum jam opere perfecto. Thomas de Rodariis faciebat.

¹¹) Die Inschrift am Aeusseren lautet: Hec porta icepta fuit die 6 mesis iuniy 1491. Innen liest man: templü Marie virginis 1509,

¹²) Venerabilis D. Bartholomeus Parevesius decretorum doctor ac eius venerabilis nepos d\(\tilde{\text{l}}\) Johanes Jacobus huius eclesie canonicus edere fecerunt presens opus per Tomam de Rodariis de Marozia 1492. Zweizeilige Inschrift auf der Basis des Retabulum.

¹⁸) Der Schluss der vierzeiligen Inschrift an der Basis der Altartafel lautet: Anno adventus eiusdem MDCCCCLXXXXVIII kal. apriles Thomas Rotarius fabr...it.

¹⁴⁾ Links vom Beschauer neben der oberen Tafel: Thomas et Jacobus.

¹⁵) Am Thürgewände steht links (von dem Austretenden) der Name Thomas, rechts Jacobus. Ausserdem an einer Säule das Datum 1507.

¹⁶⁾ Von einem dritten Rodari, Bernardino, dessen Name jedoch im Dom von Como nicht zu finden ist, schreibt Oldelli in seinem Dizionario Pars I. p. 158. Rodari, o Roderi Bernardino anch' egli di Maroggia suddetta, fratello, giova credere, o almeno

Um die Fähigkeiten, den Stil und die Richtung der Rodari kennen zu lernen, reichen diese inschriftlich beglaubigten Werke hin und es mag daher, will man wissen, welche Arbeiten den Rodari sonst noch zugewiesen werden dürften, genügen, auf die Reiseberichte zu verweisen, die Lübke im VI. Jahrgange der »Zeitschrift für bildende Kunst« veröffentlicht hat 17).

Der Eindruck nun, den diese Werke bei wiederholter und eingehender Betrachtung machten, ist der, dass die Talente der Rodari wohl etwas zu hoch bemessen worden seien, und zwar ergiebt sich diese Ueberzeugung sowohl beim Anblicke der figürlichen Sculpturen wie der architektonisch-decorativen Arbeiten, welche die Brüder im Dome von Como hinterlassen haben.

Ein Hauptwerk ersterer Art ist zunächst der 1492 datirte Lucienaltar im südlichen Seitenschiff. Das marmorne Retabulum enthält eine Folge von Reliefcompositionen, Passionsscenen darstellend, die von Pilastern und Friesen umrahmt in zwei Etagen von je drei Feldern übereinander geordnet sind. Sie können als fleissige Arbeiten gelten, lässt man sich aber auf die künstlerische Analyse ein, so gewahrt man ebenso sehr den Mangel einer sicheren, stilvollen Reliefcomposition, als man sich von der vollständigen Abwesenheit aller Einzelnschönheiten überzeugt. Die gedrungenen in einem flauen Relief gearbeiteten Figuren scheinen an der Fläche zu kleben. Die Köpfe sind breit, eckig und platt, im Ausdruck ohne gegenseitigen Rapport. Eine leblose Ruhe hält diese Gestalten selbst in erregten Situationen gebannt. Zu alledem kommt der Mangel anatomischer Kenntnisse. Den Bau und die Bewegungen des menschlichen Körpers hat der Künstler nur vom Hörensagen gekannt, daher das unsichere Gehen und Stehen mit steifen oft gespreizten Beinen, die öfters zu kleinen und dünnen Arme. Sehr bezeichnend für Rodari's Stil ist endlich die Behandlung der Gewänder, die mit ihren scharfen, kleinbrüchigen Falten, ohne Sonderung grosser und kleiner Parthien, die wunderlichsten Combinationen bilden. Das Beste sind die Porträtmedaillons der Stifter, eines Doctors Bartholomeus Parevesius und seines Neffen, des Chorherrn Johannes Jacobus, welche unten auf der Altarstaffel zu beiden Seiten der Inschrift erscheinen. Die Profilköpfe sind augenscheinlich recht brav nach dem Leben copirt, aber hart, ohne die

della stessa famiglia di Tommaso Fu esso parimente bravo scultore, e fiorì al tempo medesimo di Tommaso. La porta di marmo di S. Stefano di Mazzo in Valtellina tutta a fogliami, e figure è una delle insigni opere del nostro Bernardino. Delle altre fatture del suo scalpello non ho potuto averne contezza; siccome ancora dell' anno preciso della sua morte.

¹⁷) Zur italienischen Kunstgeschichte. Zeitschr. f. bildende Künste. 1871. S.71.

weiche Empfindung, die bei anderen Werken oberitalienischer Plastiker gleichsam athmend bis an die Oberfläche dringt.

Wieder als Porträtisten haben sich Johannes und Jacobus an den beiden Pliniusstatuen draussen an der Hauptfaçade versucht. Ausführliche Inschriften melden, dass Volk und Senat von Como im Jahre 1498 ihren berühmten Mitbürgern aus dem Alterthum diese Denkmäler gestiftet haben. Beide Plinius sind sitzend unter reich verzierten Gehäusen dargestellt, im Gelehrtencostüm des XV. Jahrhunderts, mit einem Buch auf dem Schoss, auf welches der ältere Plinius mit der Rechten deutet. Man sieht, dass die Künstler in beiden Statuen eine lebendige Porträtmässigkeit erstrebten; aber die Ausführung ist hart und die Haltung starr. Mit steif gerecktem Oberkörper, einem schmalen starren Kopfe auf übermässig langem Halse sitzt der jüngere Plinius wie versteinert da.

Ein drittes Denkmal ist der 1498 datirte Altar am östlichen Ende des nördlichen Seitenschiffes. Thomas, dessen Name hier allein verzeichnet ist, hat in einer tiefen stichbogigen Nische mit lebensgrossen Figuren die Kreuzabnahme Christi dargestellt. In der Mitte sitzt die Madonna. Sie umfängt den todten Heiland, dessen Haupt ir den Händen einer Frau gebettet liegt, während gegenüber die hl. Magdalena des Gekreuzigten Füsse auf dem Schosse hält. Links steht der heilige Petrus, rechts S. Johannes. Flache Relieffiguren: klagende Jünger und Frauen, füllen die Tiefe. Es ist dies die figurenreichste von Rodari's Arbeiten und, da manche Figuren fast wie Statuen ausgearbeitet sind, auch das opulenteste seiner Werke. Die Annahme ist daher wohl berechtigt, dass der Meister auf dasselbe einen besonderen Fleiss verwendet habe. In gewissen Einzelheiten giebt sich den früheren Werken gegenüber in der That ein Fortschritt kund. Die Gewänder z. B. sind nicht mehr so klein und spröde behandelt. Im Uebrigen tritt auch hier des Meisters Schwäche zu Tage. Die Composition ist auf eine bloss äusserliche Symmetrie beschränkt. Einheit der Handlung fehlt; jede Figur weint und klagt für sich, und der Ausdruck des Jammers grenzt zuweilen an Grimasse. Köpfe, Hände, Gliedmassen, Gewänder, Alles ist eckig und lässt die Schönheit vermissen.

Dennoch ist dieses Werk von besonderem Interesse, insofern nämlich, als es den Schlüssel zum Verständnisse von anderen Erscheinungen bietet, die bereits als Merkmale des Rodari'schen Stiles bezeichnet worden sind. Schon bei dem 1492 datirten Lucienaltare im südlichen Seitenschiffe scheint die eigenthümliche Behandlung der Gewänder, die mit ihren krabbeligen Falten wie nasse Zeuge an den Körpern kleben, auf den Einfluss bestimmter Vorbilder zu deuten. In dieser Vermuthung

aber wird man vollends bestärkt beim Anblick des eben genannten gegenüber befindlichen Altars, wo abermals Anklänge an denselben Meister sich finden, und zwar so ausgesprochener Art, dass man den klagenden Johannes geradezu als eine Mantegna'sche Figur bezeichnen möchte.

Nun sind aber auch andere Dinge erklärlich und wird man nicht mehr anstehen, aus der Anschauung Mantegna'scher Werke, sei es von Bildern, sei es von Stichen, das Beste herzuleiten, was Rodari überhaupt in dem Comaskischen Dome geschaffen hat. Es ist dies der schöne Fries mit dem Tritonen- und Sirenenzuge, der sich inwendig über dem Südportale befindet, und hier, in der unmittelbaren Zusammenstellung mit dem von Maria und Johannes gehaltenen Christusleichname, schlechterdings unverständlich wäre, böte das Verhältniss Rodari's zu den Werken des Paduanischen Altmeisters nicht die Erklärung dar. Und Aehnliches ist an dem gegenüber befindlichen Nordportale zu gewahren. Der muntere Engelreigen im Friese zu beiden Seiten des nackten Christusknäbleins dürfte kaum etwas anderes als die Uebertragung eines Mantegna'schen Motives in's Plastische sein.

An dem Aussenschmucke dieses nämlichen Portales lernt man Tommaso und Jacopo endlich als Zierplastiker kennen. Lübke hat diesem Portale eine begeisterte Schilderung gewidmet: Die Aussenseite dieser Pforte, sagt er a. a. O. S. 70, »gehört in ihrer unabsehbaren Pracht, in der unübertroffenen Delikatesse der Behandlung, in dem hohen dekorativen Reiz zu den vollendetsten Schöpfungen der Epoche und findet nur an der Certosa ihres Gleichen.« Wir müssen uns nach wiederholter und eingehender Betrachtung dieser Arbeiten zu einem anderen Urtheile bekennen. In Bezug auf den Gesammtentwurf zunächst wird man sich der Ueberzeugung kaum verschliessen dürfen, dass Alles, wodurch diese Pforte von dem gewöhnlichen Renaissance-Typus des Portalbaues sich unterscheidet, auf einem blossen Ueberschusse äusserlicher Zuthaten beruht. Unorganisch ist die Lösung des Aufsatzes, missglückt die Verbindung der Gewände mit den inneren Pilastern und dem Bogen. Unschön ist die obere Fortsetzung der Säulen, während die unteren Theile eine geradezu hässliche Wiederholung von kleinen kandelaberartig gebauchten Motiven zeigen.

Nun ist es aber nicht bloss diese nördliche Pforte, die zur Kritik herausfordert, sondern es geben sich dieselben Gebrechen: eine unmotivirte Häufung gleichartiger Theile, Mangel an Klarheit der Gesammtconception und die consequente Abwesenheit von einfach kraftvollen Gliederungen auch an den Tabernakeleinfassungen der beiden Plinius-Statuen kund. An dem 1492 datirten Lucienaltar ferner sind die einzelnen Passions-

scenen von Pilastern und Friesen umrahmt. Diese Gliederungen sind aber nicht, wie ein gebildeter Architekt dieselben verwendet haben würde, einem einheitlichen Aufbau untergeordnet, sondern, bei vollständiger Abwesenheit eines kraftvollen Hauptabschlusses, lediglich auf die einzelnen Reliefs berechnet.

Wir kommen nunmehr zu dem jüngsten von Rodari bezeichneten Denkmale zurück. Es ist dies die Inschrift, welche die Kunde von dem 1513 begonnenen Chorbau meldet und zum Schlusse den Passus »Thomas de Rodariis faciebat« enthält. Schon Oldelli hat, indem er diese Inschrift mittheilte, eine Frage aufgeworfen, die zeigt, dass verschiedene Auffassungen der letzteren Stelle möglich sind: • Che poi abbia fatto il nostro Rodari in questa fabbrica se in qualità d'Architetto, oppure di solo Artista lascierò l'onore di dirlo a chi ha maggiori cognizioni di me; e diro per ora solamente, che il suo nome scolpito in questa seconda Inscrizione nostra certo, ch'egli fosse a' suoi tempi un uomo grande, degno di memoria (18). Neuere sind weniger argwöhnisch gewesen; sie pflegten diese Inschrift ohne Weiteres auf den Bau des Chores zu beziehen und schrieben ihn demgemäss dem Tommaso Rodari zu.

Und doch drängt sich die Kritik hier sofort auf. Mit einer für die damalige Epoche seltenen Ausführlichkeit werden in dieser Inschrift die Hauptmomente der Baugeschichte aufgezählt. Fast mit Gewissheit ist darum anzunehmen, dass, hätte schon damals, als diese Tafel errichtet wurde, der Chorbau seinen Abschluss gefunden, auch dieses Ereignisses mit ebenso bestimmten Ausdrücken gedacht worden wäre. Nun ist aber die letzte Jahreszahl, welche die Inschrift enthält, das Datum 1513, desjenigen Jahres, in welchem erst die Fundamentirung des Chors begonnen hatte. Ist es nun denkbar, dass bei solchem Stande der Arbeiten ein Architekt sich als Erbauer des Ganzen hätte unterzeichnen dürfen? Höchstens als Schöpfer des Planes würde er Anspruch auf eine derartige Auszeichnung gehabt und dann aber auch sicher einen anderen Wortlaut gewählt haben.

Es giebt aber noch andere Bedenken, welche sich gegen die Annahme erheben, dass Rodari den Bau des Comaskischen Domes geleitet habe. Sie erheben sich aus dem Vergleiche der nachweisbar von ihm geschaffenen Werke und der in denselben bewiesenen Fähigkeiten mit den von dem Erbauer des Chores bewährten Talenten. Mit Recht hat Jacob Burckhardt ¹⁹) den Querbau und den Chor des Domes von Como

¹⁸⁾ Oldelli a. a. O. I. p. 158.

¹⁹⁾ Geschichte der Renaissance. 1878. S. 152.

als eines der schönsten Bauwerke Italiens bezeichnet. In ihrem Grundrisse schliessen sich diese Theile dem in der lombardischen Architektur seit den altchristlichen Jahrhunderten herkömmlichen Systeme der Kreuzconchenanlage an. Chor und Querflügel sind polygon, im halben Zehneck geschlossen, das Aeussere überaus einfach, klar und edel gegliedert. An den Ecken treten kräftige, bloss von einem leichten Profilrahmen umschlossene Strebepfeiler hervor. Dazwischen sind die Wände in zwei Geschossen mit Fenstern versehen, unten ist je ein einziges viereckiges Fenster angebracht, darüber folgen je drei leicht gegliederte Rundbogenfenster, die sich im Inneren zu einem wirksamen Galeriesysteme verbinden. Während die ältere Hauptfaçade fast einen Ueberschuss von plastischem Zierrath zeigt, prägt sich umgekehrt an diesem östlichen Theile die einfache Grossartigkeit aus, welche den Schöpfungen der Hochrenaissance eigenthümlich ist. Der einzige plastische Schmuck besteht hier aus den prächtigen nackten Männergestalten, welche im Hauptfriese an den Strebepfeilern die zugleich als Wasserspeier dienenden Urnen tragen.

1513 spätestens müsste Rodari den Entwurf zu diesem grossartigen Werke vollendet haben; nur sechs Jahre früher ist sein Portal am nördlichen Seitenschiffe datirt. Und nun betrachte man den ungeheuren Abstand, der zwischen diesen beiden Werken existirt: der Chor ist ein Bau, der in seiner einfachen Grösse das Walten eines genialen Architekten verräth, ein Ganzes, dessen Wirkung so zu sagen ausschliesslich auf der Schönheit der Verhältnisse beruht. Dort aber, an dem Nordportale, erkennt man ein bloss decoratives Schaffen; mangelhafte Gesammtcomposition bei unglücklicher Lösung der einzelnen Theile und eine Ueberladung mit Zierden, die lediglich des äusseren Reichthums wegen verwendet sind. So componirt ein Decorateur, nicht aber ein Architekt, und vollends kein solcher, der in Verhältnissen, wie sie am Chore sich zeigen, zu bauen versteht.

Die Tafel, auf der sich Rodari verzeichnete, ist, wie Lübke sich ausdrückt, •ein prächtiges mit Sirenen, Putten und Arabesken geschmücktes Werk«. Rodari hätte sich mithin als Verfertiger desselben mit dem gleichen Selbstbewusstsein nennen können, von welchem die Anbringung seines Namens auf anderen Werken zeugt. Indessen einer solchen Erklärung widerspricht die hervorragende Stellung, in welcher sein Name im Zusammenhange mit baugeschichtlichen Daten erscheint. Viel näher liegt daher eine andere Annahme, und das ist die, es möchte sonst eine Auszeichnung gewesen sein, die er, mit oder ohne Befugniss, für sich in Anspruch genommen habe.

Es ist schon früher angedeutet worden, dass ausser den inschrift-

lich beglaubigten Werken Rodari's, die sich im Dome von Como befinden, noch eine Reihe von anderen Arbeiten auf seine Autorschaft, oder doch auf den Ursprung aus einer von ihm geleiteten Schule weisen, einer Schule sei ausdrücklich bemerkt, denn die grosse Zahl von Statuen und Reliefs, welche, von den Nischen und oberen Theilen der Westfaçaden anzufangen, bis zum Schmucke der Fensterleibungen und Strebepfeiler an der Nordseite im Wesentlichen dieselben stilistischen Eigenthümlichkeiten offenbaren, lassen fast mit Gewissheit darauf schliessen, dass Rodari die decorative Ausstattung des Domes geleitet und mit Hülfe seiner Gesellen und Schüler geschaffen habe. Das ist schon dem Umfange nach eine grossartige Leistung gewesen. Aber es kommt noch etwas dazu und das ist die Auszeichnung, welche Rodari insofern zu beanspruchen hatte, als ihm allem Anscheine nach die Einführung des neuen Stiles, d. h. der Renaissance in Como zu danken war 20). In Anerkennung dieser Verdienste mag es geschehen sein, dass man dem Künstler eine Auszeichnung gewährte, deren Form dann freilich den thatsächlichen Verhältnissen widersprach, indem sie auf Unkosten des Architekten dem Decorateur den Nachruhm sicherte.

Ein Urtheil über den Stil und die Fähigkeiten des Tommaso Rodari ist nunmehr erlangt. Wir wenden uns daher dem zweiten ihm zugeschriebenen Werke zu, der Westfaçade von S. Lorenzo in Lugano. Die Kirche selber ist ein gothischer Bau vermuthlich des XIV. Jahrhunderts. Die Façade dagegen trägt die Jahreszahl 1517.

Schon die Lage ist herrlich. Auf einer Terrasse, welche die zu Füssen liegende Stadt beherrscht und einen weiten Ausblick über das paradiesische Seegelände ermöglicht, erhebt sich das kleine Schaustück von weissem Marmor. Die Gliederung ist so einfach wie möglich: ein Gurtgesimse theilt die Façade in zwei beinahe gleich hohe Geschosse, von denen das untere drei Eingänge enthält; die seitlichen sind mit Flachbögen bekrönt, das Hauptportal in der Mitte ist mit einem hohen geradlinigen Gesimse abgedeckt. Die Mitte des oberen Stockwerks nimmt ein grosses, offenes Rundfenster ein. Vier Pilaster begleiten die Ecken und gliedern die Fronte in drei annähernd gleich breite Theile. Ein schmuckloses Gesimse von derselben Form und Grösse wie der Gurt, der die beiden Etagen trennt, schliesst die Façade in waagrechter Linie ab. Alles ist einfach und doch so edel, harmonisch und klar, das Beiwerk figürlicher und ornamentaler Zierde so glücklich gewählt und vertheilt, dass dem Erbauer dieser Façade grosses Lob gebührt.

Leider ist sein Name unbekannt. Man muss sich, bis archiva-

²⁰) Diesen Gedanken hat Lübke a. a. O. S. 69 ausgesprochen.

lische Forschungen von ungefähr zu einem glücklichen Funde führen, mit Hypothesen begnügen, von denen diejenige Jacob Burckhardts auf die Urheberschaft durch denselben Architekten schliesst, der den Domchor von Como erbaute ²¹). Wie sehr nun aber Burckhardts Urtheile als diejenigen einer höchsten Autorität ihre Geltung besitzen und bewahren werden, in diesem Einen Falle glauben wir anders entscheiden zu sollen.

Unsere Erwägungen gründen sich ebenso sehr auf die Abweichungen im Detail, wie auf die Thatsache, dass die Gesammtconception der beiden Bauten eine im Principe ganz verschiedene ist. Zuvörderst sei daran erinnert, dass Ende 1513 der Bau des Chores von Como begann. Nur vier Jahre später datirt die Façade von S. Lorenzo in Lugano. Gewisse Erscheinungen nun, die mit dem Principe der Gliederung zusammenhängen, sollte man glauben, würden für Bauten, die von dem nämlichen Architekten errichtet worden sind, ein gemeinsames Merkmal bilden: die Profilirungen z. B. Sie sind aber in Como und Lugano ganz verschieden. Es ist ferner bekannt, welche Bedeutung die Italiener dem Kranzgesimse beilegten, seitdem man sich für das einzig richtige Princip entschieden hatte, es sei dasselbe durch Grösse und Kraft der Gliederungen von allen übrigen Gesimsen zu unterscheiden. An dem Domchore von Como ist denn auch dieses Princip zur Geltung gelangt. Das Kranzgesimse ist dort was es sein soll: das Haupt, der Generalabschluss des Ganzen, während das Gurtgesimse nur angedeutet ist und sich nicht einmal über den Strebepfeilern verkröpft. An der Domfaçade von Lugano dagegen haben Gurt- und Kranzgesimse dieselbe Form und Grösse, ja man kann sagen das Erstere wirkt noch kräftiger, als das Kranzgesimse, weil es mit einer Reihe von Relieffiguren geschmückt ist. Es scheint aber nach alledem kaum denkbar, dass derselbe Meister, nachdem er in Como die imposante Wirkung eines richtigen Frontalabschlusses kennen gelernt hatte, kaum vier Jahre später an einem sonst so edel concipirten Gebäude auf einen ähnlichen Effect verzichtet haben würde.

Von der Annahme, dass Rodari der Erbauer des Domchores von Como gewesen sei, ist schon früher Umgang genommen worden, indem seine Thätigkeit als Architekt überhaupt in Abrede gestellt worden ist. Er kann also auch nicht die Façade von Lugano errichtet haben; wohl aber erhebt sich die Frage, ob er hier, wie in Como, einen Antheil an der bildnerischen Ausstattung derselben genommen habe?

Ohne Uebertreibung kann man sagen, dass der Façadenschmuck

²¹) Geschichte der Renaissance S. 122.

von S. Lorenzo in Lugano zu dem Schönsten gehört, was die decorative Plastik in Oberitalien geleistet hat. Allerdings sind auch hier die Arbeiten verschiedener Hände zu unterscheiden. Die Rosette mit den geistlosen Engelsköpfen, welche die Zwickel der Umrahmung füllen, ist wahrscheinlich später herausgebrochen worden. Als Werke eines zweiten, älteren Künstlers, um 1517 gefertigt, dürften sodann die Halbfiguren Davids, Salomons und der vier Evangelisten gelten, welche in sechs Feldern paarweise zu Seiten der Portale angebracht sind. Das Material, aus dem sie der Bildhauer gemeisselt hat, ist ein anderes, weisser, als der für die übrigen Sculpturen verwendete Marmor; ebenso weist der Stil auf eine von den Letzteren verschiedene Urheberschaft hin. Die überlebensgrossen, leider arg verstümmelten Gestalten sind schreibend. lesend oder meditirend dargestellt, mit ernsten sinnenden Zügen. Die Gewänder sind breit und grossartig angelegt, mit gänzlicher Vermeidung der kleinbrüchigen Motive, durch die sich die Bildwerke Rodari's charakterisiren. Immerhin stehen auch diese Gestalten hinter den reizenden Gebilden noch weit zurück, welche in einer Folge von kreisrunden Medaillons den Fries unter dem Gurtgesimse schmücken. Sie stellen die Halbfiguren von Propheten und Sibyllen vor und ihre Haltung ist mitunter so meisterhaft antiken Vorbildern nachgeahmt, dass diese Gestalten unmittelbar an die liebenswürdigen Porträtbüsten auf altrömischen Sarkophagen erinnern. Wiederum eine Anzahl von Rundmedaillons, fünf an der Zahl, sind auf dem Friese des Hauptportales angebracht. Sie enthalten die Figuren der Madonna und vier heiliger Männer, von denen der kniende Hieronymus sowohl durch die vorzügliche Behandlung des Nackten, als durch die Art und Weise, wie diese lebendig bewegte Figur gleichsam in's Rund hineingewachsen ist, eine vollendete Meisterschaft des Bildners bekundet.

Wie überall unter den Bildwerken der Frührenaissancezeit sind auch hier antike und mythologische Vorstellungen vertreten: Seepferde, Tritonen u. dgl. füllen die Medaillons unmittelbar neben den Gestalten der Propheten und Sibyllen. Die Victorien ferner, die mit hoch geschwungenen Fackeln zu Seiten des mittleren Portalbogens angebracht sind, dürften unmittelbar nach antiken Vorbildern copirt sein.

Von ganz erstaunlicher Pracht und Schönheit sind nun aber doch erst die Ornamente, welche die Fronten und die Gewände der drei Portale schmücken ²²). Die Frische, mit der diese Zierden erfunden

²²) Eine Probe davon giebt Jacob Burckhardt a. a. O. S. 251. Vgl. auch S. 259. Die ganze Folge dieser Ornamentsculpturen findet sich in Stichen des Luganesen C. Ferreri reproducirt und neuerdings ist ebenfalls von einem Luganesen eine Sammlung vorzüglicher Photographien grössten Formates veröffentlicht worden,

und gearbeitet sind, wird man nicht müde zu bewundern; es ist eine unabsehbare Fülle der anmuthigsten Erscheinungen, die sich dem Auge darbietet. Aus Vasen, Urnen u. dgl. schiesst ein leichtes Blattwerk empor, belebt durch Vögel, Seepferde, durch gefesselte Satyrn und muntere Flügelknaben, bald vermischt mit allerlei decorativen Nebendingen: mit Trophäen, Masken u. dgl., bis etwa zu oberst, das Ganze abschliessend, ein Englein sitzt, das vergnüglich von der Höhe herab die Posaune bläst. Die Friese endlich über den Nebenportalen strotzen ordentlich von Kraft und Fülle der Ornamente, die federleicht und messerdünn stellenweise ganz frei vom Grunde losgehauen sind. Es muss ein Genie gewesen sein, das diese Pracht geschaffen hat.

Leider sind es wiederum namenlose Werke, von denen mit Sicherheit nur gesagt werden kann, dass sie von den Rodari nicht geschaffen worden sind. Hält man nämlich das, was die Rodari in Como hinterlassen haben, mit den Ornamentsculpturen in Lugano zusammen, so stellt sich in Bezug auf die Composition, wie auf die Auswahl der Motive und die Art der Ausführung der Vergleich zu Ungunsten der Ersteren in einer so unzweideutigen Weise heraus, dass die Annahme einer gemeinsamen Autorschaft ohne Weiteres zurückgewiesen werden muss. Zu dieser Ueberzeugung kann man übrigens schon im Dom von Como gelangen. Dort befinden sich unter der Orgel zu beiden Seiten des Mittelschiffes jedesmal zwei 1515 datirte Marmorpilaster ²³), die angeblich vor etwas mehr als 15 Jahren aus der Villa d'Este bei Cernobbio hieher versetzt worden sind. Sie sind den Luganesischen Portalsculpturen so nahe verwandt, dass man sie ohne Weiteres für Leistungen derselben Schule halten möchte.

Aber auch in dem engeren Umkreise von Lugano stehen die Ornamentsculpturen von S. Lorenzo nicht vereinzelt da. Von Einem Werke dürfte fast sicher zu behaupten sein, dass es der nämliche Meister geschaffen habe. Es war ein reiner Zufall, der uns in Morcote am südlichen Ende der Halbinsel, die sich vom Monte Salvatore in den See von Lugano erstreckt, die Kenntniss von einem Bildwerke verschaffte, das sich in Vico Morcote befinden sollte, und gross war das Erstaunen, in der hochgelegenen Barockkirche eine Arbeit zu finden, die in der That der Luganischen sich ebenbürtig an die Seite stellt. Das grosse mehr als zwei Mètres hohe Relief mag ursprünglich das Retabulum eines Altars gewesen sein. Man hat es nachträglich über der Sakristeithüre eingemauert. Es ist aus grauem Marmor gearbeitet und

²³) Auf dem einen unter der nördlichen Orgel sind die Buchstaben A G angebracht, doch scheinen sie nachträglich eingekratzt worden zu sein.

hat die Form eines Triumphbogens mit drei muschelförmigen Nischen, einer höheren in der Mitte und kleineren zur Seite, über denen in viereckigen Feldern zwei Reliefs angebracht sind. Das Eine stellt die Erschaffung Adams, das Andere die der Eva vor. Jede Nische enthält die fast rund gearbeitete Figur eines Heiligen, Gestalten von etwas gedrungenen Verhältnissen, die aber ungemein fleissig, frisch und schön gearbeitet sind. In der grossen mittleren Nische thront die Madonna. Sie hat das Haupt mit dem Schleiermantel bedeckt und hält mit zierlichen Händen das nackte Knäblein, das fast en-face auf ihrem Schoosse steht und mit segnender Geberde die Rechte erhebt. Ueber der Madonna, im Scheitel des Bogens, schwebt die Taube des heiligen Geistes. In den seitlichen Nischen sieht man links den Täufer Johannes. In etwas gespreizter Stellung hat er die Linke in die Seite gestemmt, die Rechte hält er zeigend vor der Brust. In der Nische zur Rechten steht ein jugendlicher Heiliger - vielleicht S. Fedele -, er trägt das Zeitcostüm, hat eine Palme in der Linken und die Rechte auf das Schwert gestützt. Vier Pilaster mit compositen Capitellen und mit prächtigen Ranken geschmückt, die aus Urnen emporwachsen, begleiten die Ecken und rahmen die Nischen ein. Darüber verkröpft sich das Kranzgesimse mit zweitheiligem Architrav und einem Friese, der, wie die Sockel, cinen prachtvollen Schmuck mit Ornamenten und figürlichen Darstellungen zeigt. Unten am Sockel sind die mit den Pilastern correspondirenden Postamenttheile mit den Emblemen der Evangelisten geschmückt. Dazwischen ist das schöne Blattwerk mit Delphinen und pickenden Vögeln belebt. Im Friese sieht man Anspielungen auf die Mysterien des Altares, auf Christi Erlösungswerk und Auferstehung: in der Mitte Hostie und Kelch, zur Seite den Pelikan, der am dritten Tage seine Jungen mit dem eigenen Herzblute zum Leben erweckt und den zur Sonne emporblickenden Adler. Endlich über der Mitte schliesst ein viereckiger Aufsatz von seitlichen Voluten begleitet das Ganze ab. Unten liest man die Worte »Christus mortuus«; sie beziehen sich auf die Reliefdarstellung des todten Heilandes, der am Fusse des von den Passionsinstrumenten umgebenen Kreuzes auf einem Sarkophage liegt. Darüber, wo ehedem wahrscheinlich eine Statuette des Auferstandenen den Aufsatz krönte, steht die Aufschrift: Christus resuresit (sic).

Die Uebereinstimmung dieses schönen Werkes mit den Sculpturen von Lugano erkennt man auf den ersten Blick. Alterthümlicher ist auf dem Relief von Vico Morcote bloss die Behandlung der Figuren, die noch mit ziemlich scharfen, knackigen Draperien und nicht so süssen Zügen erscheinen. Die Köpfe haben hier etwas von jener eigenthümlichen Herbe, die den Frührenaissance-Typen eigen ist. In völliger Uebereinstimmung mit den Sculpturen von S. Lorenzo steht dagegen der Stil und die Behandlung der Ornamente. Die üppige Fülle der Blattranken, die lebensvolle Kraft und saubere Frische, mit der sie gearbeitet sind, dann wieder die eigenthümliche, scharfkantige, schneidige Behandlung des Gefieders, die glatten tauartigen Ornamente endlich, welche genau in derselben Zusammenstellung, in der sie die Portale von Lugano schmücken, als Einfassungen der Tabernakel wiederkehren, das Alles scheint ausser Frage zu stellen, dass hier ein älteres Werk des Meisters von Lugano erhalten ist.

Des »Meisters von Lugano«, denn wieder ist nichts zu gewahren, was im Entferntesten auf eine Verwandtschaft mit dem Stile der Rodari deutet. Nach einem Namen wird man einstweilen überhaupt vergeblich forschen, nur Werke sind auch sonst noch zu nennen, welche dasselbe Verhältniss einer zu der anmuthvollsten Reife entwickelten Frührenaissance gegenüber dem alterthümlichen Stile der Rodari zeigen. Dahin gehören die da und dort in der Pfarrkirche von Campione vermauerten Sculpturen, gehören zwei kleine Marmorwerke: eine Statuette des Täufers Johannes und eine Darstellung des von Engeln gehaltenen Christusleichnams, die am Treppenaufgange zu der Kirche von Morcote zu finden sind, und zählt endlich das schönste aller Werke, das ausser den luganesischen Arbeiten und dem Marmoraltare von Vico Morcote zu nennen ist: das Relief mit der Madonna zwischen den heiligen Sebastian und Rochus in der Pfarrkirche von Carona oberhalb Lugano.

Und hier in Carona endlich kann man auch die Belege finden, wie alt die Uebung einer hochentwickelten Plastik in diesen Gegenden war. Draussen hinter der Kirche an der alten Friedhofmauer, vom Dorngebüsche bedeckt, wird der Kundige eine Anzahl von Sandsteinreliefs entdecken, SS. Petrus und Paulus darstellend, in ganzer Figur von gothischen Muscheltabernakeln umrahmt, dann die kleinen Halbfiguren der Heiligen Stephan und Agatha und den ritterlichen S. Georg. Man kann sie — denn edlere Gestalten sind unter den gothischen Schöpfungen selten zu finden — als die Vorläufer einer Schule bezeichnen, die gewiss eine heimische war und deren Vertretern und Werken nachzuforschen eine lohnende Aufgabe für den Forscher ist.

J. R. Rahn.

Viollet-le-Duc.

Nach einem an glänzenden künstlerischen und schriftstellerischen Erfolgen reichen Leben, welchem in seinen letzten Abschnitten allerdings auch einige trübende Schatten nicht erspart blieben, starb Viollet-le-Duc am 17. September 1879 auf seiner reizenden kleinen Besitzung am Genfer See bei Lausanne, woselbst, dem eigenen Wunsche gemäss, seinen irdischen Ueberresten die letzte Ruhestätte zutheil ward. Ein Gehirnschlag setzte seinem Dasein ein Ziel, ihm selbst nicht unerwartet, zu früh aber in Anbetracht der geistigen und körperlichen Rüstigkeit des fünfundsechzigjährigen Mannes, dessen hervorragende Befähigung und immer rege Schaffenslust noch manche werthvolle Leistung in Aussicht stellte. Freilich mischt sich in die Trauer um seinen Hingang nicht, wie in so vielen Fällen, welche die deutsche Kunstwissenschaft in neuerer Zeit betrafen, jene Klage, für die es keinen Trost gibt, - dass der Tod eingriff in ein Wirken, dessen wesentliche, ihm besonders eigenthümliche Ziele erst zum Theil gefördert waren. Ihm war das glücklichere Loos beschieden, als Künstler wie als Kunstforscher Leistungen der umfassendsten Art zu vollbringen, darunter solche, welche seinen Namen mit der Geschichte der Kunst und ihrer Erforschung dauernd verknüpfen. Diese seine hervorragendste Bedeutung möge hier neben dem Hinweis auf die Hauptmomente seines äusseren Lebensganges zur Geltung gelangen.

Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc ward am 27. Januar 1814 zu Paris geboren. Sein Vater Emmanuel L. Nicolas Viollet-le-Duc war ein begabter Schriftsteller, welchem die französische Litteratur ausser eigenen Dichtungen und einer vielfachen publicistischen Thätigkeit einige litterarhistorische Arbeiten von bleibendem Werthe verdankt; in seinen späteren Jahren nahm er eine Stellung bei der Verwaltung der königlichen Domänen an mit dem Sitze zu Fontainebleau, wo er 1857 starb.

Der Sohn erhielt seinen ersten Unterricht in einer Privatanstalt zu Fontenay-aux-Roses und wurde sodann zur Aneignung classischer Bildung dem Collège de Bourbon in Paris übergeben. Von hier aus trat er an die École polytechnique über und entschied sich für die Baukunst als seinen künftigen Lebensberuf. Seine Fachstudien machte er im Atelier von Achille Leclère, wo er sich gründlich mit den Formen der classischen Baukunst vertraut machte.

Das schulmässige Studium der Architektur stand damals unter der ausschliesslichen Herrschaft der Antike. »Kaum erlaubte man« - so sagt Viollet-le-Duc selbst - »das Studium einiger Bauwerke der französischen und italienischen Renaissance; von denen, welche von der römischen Spätzeit an bis zum 15. Jahrhundert errichtet worden waren, sprach man fast nur, um sie als Erzeugnisse der Unwissenheit und Barbarei anzuführen. Wenn ich mich von einer Art mysteriöser Bewunderung für unsere französischen Kirchen und Befestigungsanlagen des Mittelalters ergriffen fühlte, so wagte ich nicht, einen Hang zu bekennen, welcher mir als eine Geschmacksverirrung, eine Neigung erschien, welche wenig geeignet ist, kundgegeben zu werden. Und doch zog es mich instinktmässig zu jenen grossen Monumenten hin, deren Schätze mir für diejenigen aufbewahrt schienen, welche sich ihrer Hebung widmen wollten.« So bezeichnet der Mann, der diese Schätze wie kein anderer zu heben verstand, in reiferen Jahren den Drang seiner Jugend, welcher indessen doch nicht lediglich dem Instinct entsprungen, nicht ohne die Einwirkung äusserer Umstände erwacht sein mochte. Gerade um jene Zeit, als er sich der Baukunst zuwandte, machten sich in Frankreich auf dem litterarischen wie auf dem kunstwissenschaftlichen Gebiete Strömungen geltend, welche die Schranken einer hergebrachten schulmässigen Einseitigkeit durchbrachen und dem ästhetischen und historischen Interesse für die monumentalen Leistungen des Mittelalters in den weitesten Kreisen Eingang verschafften. Durch Viktor Hugo's Roman »Notre Dame de Paris«, welcher im Jahre 1831 erschien und rasch seinem Autor die Bewunderung der ganzen gebildeten Welt errang, ward in Frankreich der Sieg der romantischen Richtung in der schönen Litteratur entschieden. Und dieses düstere, phantastische Dichtwerk bietet mehrfache Architekturbilder in der ihm eigenen Lebendigkeit der Schilderung dar; es enthält sogar ein Capitel, das, völlig aus dem Rahmen der Dichtung heraustretend, einen eigentlichen architekturgeschichtlichen Excurs bildet.

Zu derselben Zeit legte de Caumont durch seine im Jahre 1830 in Caen gehaltenen, 1831 im Druck erschienenen Vorträge über die monumentalen Alterthümer des westlichen Frankreich den Grund zu einer systematischen Betrachtung der mittelalterlichen Baudenkmäler. Die heute allgemein übliche Classification derselben beruht im Wesentlichen auf der von ihm vorgeschlagenen Nomenclatur, wie er denn namentlich der Schöpfer der Bezeichnung romanische Baukunst« ist.

Auf eine von L. Vitet ebenfalls im Jahre 1831 gegebene Anregung erfolgte sodann durch den Minister Guizot zunächst die Einsetzung einer Inspection der monumentalen Alterthümer, welche sich durch die Bemühungen Prosper Mérimée's, der dieses Amt vom Jahre 1831 an als Vitet's Nachfolger bekleidete, später zu einer Commission für die historischen Denkmäler erweiterte mit einer ausgebreiteten Organisation von Inspectoren und Correspondenten in allen Theilen Frankreichs. Viollet-le-Duc's nachmalige praktische Thätigkeit wie seine kunstwissenschaftliche Forschung stehen im engsten Zusammenhange mit der Wirksamkeit dieses Instituts; aber auch auf die Sinnesrichtung des jungen Mannes scheinen die eben angedeuteten Verhältnisse ent-

scheidend eingewirkt zu haben, wie er denn schon im Hause seines Vaters mit Prosper Mérimée bekannt wurde, welcher als Schriftsteller der romantischen Richtung angehörte und deren Sieg durch sein 1825 herausgegebenes »Theater« wesentlich befördert hatte. Unter solchen Zeichen der Zeit konnte der junge Viollet-le-Duc mit aller Freudigkeit und Energie seiner besonderen Neigung folgen, die indessen keineswegs seine Studien beherrschte. Dem stand der Einfluss der Schule entgegen und konnte der allgemeinen Geschmacksbildung des angehenden Künstlers nur zu statten kommen, der sich doch erst auf dem erwählten Berufsgebiete zu orientiren und die ersten Proben der ihm verliehenen Fähigkeit abzulegen hatte. Es waren daher namentlich die Ferien, welche er seiner Vorliebe für die Kunst des Mittelalters widmete, indem er Frankreich nach allen Richtungen durchwanderte und viele damals unbeachtete Monumente zeichnete und vermass. Von dem Eifer und der Vielseitigkeit seiner Studien, wie von seinem künstlerischen Talente, das sich ebenso an architektonischen, wie an landschaftlichen Gegenständen und an figürlichen Compositionen versuchte, legte er bald genug öffentliches Zeugniss ab und errang damit seine ersten Erfolge. Zwanzig Jahre alt, stellte er im Salon zu Paris (1834) eine Reihe seiner Aquarellen und Reiseskizzen aus und ward mit der Medaille dritter Classe ausgezeichnet. Besondere Beachtung fanden hiebei seine Ansichten aus den Pyrenäen und von architektonischen Darstellungen die Façade eines Hauses aus dem 15., sowie ein Kamin aus dem 16. Jahrhundert. Im Salon von 1836 traten unter seinen Arbeiten namentlich die Façade des alten Rechnungshofes zu Paris, eine reizvolle Renaissance-Anlage, welche man dem Italiener Giov. Giocondo zuschreibt, und eine Darstellung des Banquetts der Damen im Theater der Tuilerien hervor. Entwürfe von Möbeln, Stoffmustern und Decorationen dienten ihm in jener Zeit zur Vermehrung seiner Mittel, um seine Wanderstudien ungehindert betreiben zu können. Gewiss trug diese Art des Selbststudiums durch architektonische Forschungsreisen, die er mit ungewöhnlicher Ausdauer verfolgte, beträchtlich zu seiner Entwickelung bei; die rasche Erfassung und prägnante Wiedergabe des Gesehenen, wie sie die Skizze erfordert, verschaffte seiner Hand bei so reichlicher Uebung jenen leichten und in schlichtester Darstellungsweise doch so klaren Stil der Zeichnung, welcher an den von ihm selbst auf den Holzstock übertragenen Illustrationen seiner späteren Werke so reizend anspricht. Dabei eignete er sich eine ausgedehnte Kenntniss der Monumente und ihrer Einzelformen an, welche ihn für seine spätere Thätigkeit wie für die Hauptaufgabe seines Lebens besonders befähigte, obwohl er diese zu jener Zeit noch nicht ins Auge gefasst haben konnte. Als Abschluss seiner akademischen Studien unternahm er im Jahre 1836 in Gesellschaft des Kupferstechers Caucheret eine Reise nach Italien und Sicilien; er blieb fast zwei Jahre dort, indem er namentlich die erhaltenen Werke römischer und griechischer Kunst studirte. Im Jahre 1837 kehrte er nach Paris zurück und stellte im Salon von 1838 und 1840 seine Reisestudien aus; darunter erregten Aufnahmen der Kathedrale zu Palermo, der Marcuskirche zu Venedig, Raphael'scher Decorationen aus den Loggien des Vatican in Rom, sodann Fragmente vom Forum des Trajan, eine Ansicht der

Stadt Taormina und ihres antiken Theaters, sowie eine restaurirte Ansicht des letzteren während einer scenischen Darstellung die allgemeine Aufmerksamkeit und trugen ihm eine Medaille zweiter Klasse ein. Die zuletzt erwähnte Studie vergleicht ein deutscher Berichterstatter jener Zeit wegen der trefflichen Ausführung und der Farbenfrische mit dem bekannten Bilde Rottmann's in den Arkaden des Münchener Hofgartens; es mag dies die erste Erwähnung gewesen sein, welche Viollet-le-Duc in Deutschland fand 1).

Bis dahin hatten die Studien Viollet-le-Duc's seiner eigenen künstlerischen Ausbildung gegolten. Mochte er auch schon in der Zeit vor seiner italienischen Reise, namentlich in seinem freien, nur dem eigenen Antriebe entsprungenen Studium der Monumente sich von den Schöpfungen des Mittelalters lebhaft angezogen fühlen, so war dies doch kaum mehr, als die Aeusserung einer romantischen Stimmung, welcher das jugendliche Gemüth besonders zugänglich ist und welcher die geistige Bewegung jener Zeit die reichlichste Nahrung darbieten musste. Aber diese Stimmung scheint damals seinen Bestrebungen doch noch nicht die vorherrschende Richtung ertheilt zu haben, und die auch in späteren Schriften vielfach ausgesprochene Würdigung der antiken Kunst war der Anschauung des jungen Künstlers tief genug eingeprägt, um in ihm das Verlangen zu erwecken, dem Geiste des Alterthums gleichsam in's Antlitz zu schauen; diesem Verlangen hatte er denn auch einen länger währenden Aufenthalt in Italien und ein eingehenderes Studium gewidmet, als gar viele derer, welche der classicistischen Richtung ausschliesslich huldigen. Nach seiner Rückkehr von Italien aber ward er, seiner eigenen Aussage gemäss, noch lebhafter als früher von dem Anblick der mittelalterlichen kirchlichen Monumente seines Vaterlandes betroffen, von dem Geiste und der Kenntniss, welche ihre Ausführung leiteten, von der Einheitlichkeit, der Harmonie und Methode, welche in ihrer Construction wie in ihrer Erscheinung zu Tage traten. Es war nicht mehr jene mysteriöse Bewunderung, die sich selbst noch nicht klar war und dem Zweifel an ihrer Aechtheit und Zulässigkeit Raum gestattete; sein Urtheil, geschärft und geläutert durch die inzwischen erlangte ästhetische und technische Bildung, gewann an den Gegenständen selbst die Kriterien ihrer technischen und künstlerischen Bedeutung und konnte, wie sich bald darauf erwies, durch die Anmasslichkeit conventioneller Ansichten nicht mehr gestört werden. In welcher Weise und unter welchen praktischen Beziehungen er dieser reiferen Auffassung zunächst Ausdruck lieh, ist uns nicht bekannt, doch deutet seine bald darauf erfolgte Verwendung im öffentlichen Dienste darauf hin, welche er Prosper Mérimée zu verdanken hatte.

Letzterer hatte inzwischen die Einsetzung der Commission der historischen Denkmäler bewirkt, welche am 29. September 1837 erfolgte. Ihre erste Thätigkeit bestand in der Organisation ihrer Hilfskräfte und in der Aufstellung des Plans, nach welchem jene grossartige Arbeit vorzunehmen war, welcher Frankreich den vortrefflichen Stand der Conservation seiner Denkmäler und jenes

¹⁾ Förster's Bauzeitung, Wien 1840. S. 193.

ungeheure Material an Aufnahmen und historischen Untersuchungen verdankt, welches in den Archiven der Commission niedergelegt ist und mit dessen theilweiser Publication erst unter Napoleon III. auf Anordnung des Ministers Fould um die Mitte der fünfziger Jahre begonnen wurde. Es ward die Herstellung einer monumentalen Karte Frankreichs in's Auge gefasst, dessen 37,200 Communen aufgesucht und in jeder Richtung erforscht werden sollten. Da zu einem solchen Unternehmen eine grosse Anzahl von Mitarbeitern nöthig war, welche mit dem Titel von Inspectoren und Correspondenten in allen Departements gewonnen wurden, andererseits aber zu jener Zeit die systematische Behandlung der mittelalterlichen Denkmäler noch nicht auf übereinstimmenden Grundsätzen beruhte, so wurde zugleich eine Reihe von Instructionen ausgearbeitet, welche sich im Wesentlichen der Classifikation de Caumont's bedienten, jedoch mit der Aenderung, dass man die Bezeichnung romanisch«, welche er für den ganzen Zeitraum vom 5. bis zum 13. Jahrhundert anwandte, auf die Monumente des 11. und 12. Jahrhunderts beschränkte; so kam dieselbe zu allgemeiner Geltung und wurde seit jener Zeit auch in Deutschland üblich. Die Ausgabe dieser Instructionen fand in den Jahren 1839 und 1840 statt, und in letzterem Jahre wurde auf Veranlassung Mérimée's auch Violletle-Duc mit Lassus und Anderen zur Theilnahme an denjenigen Arbeiten der Commission berufen, welche sich auf den Zeitraum vom 11. bis zum 16. Jahrhundert bezogen. Hiemit nun ward seiner ferneren Thätigkeit eine ganz bestimmte Richtung angewiesen, und das Jahr 1840 muss daher als ein Wendepunkt in seinem Leben betrachtet werden, um so mehr als seine hervorragendsten kunsthistorischen Publicationen kaum hätten zu Stande kommen können und er auch nicht wohl den Impuls dazu würde gewonnen haben, wenn sich ihm nicht der Wirkungskreis der Commission erschlossen hätte. Er selbst erkannte dies im Jahre 1853 in der Vorrede seines Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle bereitwillig an: »Diese Anregung ist es, der wir es verdanken, - - dass wir während langer Jahre die Bauwerke, welche unsere Provinzen bedecken, studiren und die Elemente dieses Buches sammeln konnten.« Freilich drang er mit seinem lebhaften Geiste und seinem scharfen Verstande über die Grenzen der ihm von der Commission gestellten Aufgabe weit hinaus und gelangte zu einer eigenen selbständigen Forschung, welche sein persönliches Verdienst und seinen hauptsächlichen Anspruch auf dauernden Nachruhm bildet. Denn die ihm zugewiesene Thätigkeit war zunächst eine rein praktische; er gehörte unter die Zahl der Techniker, welchen die Restauration von Monumenten der romanischen und gothischen Periode übertragen ward. So wurde ihm im Jahre 1840 die Wiederherstellung der Abteikirche St. Madeleine zu Vézelay anvertraut, welche Arbeit wohl überhaupt sein erstes praktisches Debut bildete. Um den Verfall dieses mächtigen Bauwerks zu verhüten, war namentlich die Anbringung von Strebebögen erforderlich, da die weiten romanischen Kreuzgewölbe des Mittelschiffes den Einsturz drohten. Hiebei konnte Viollet-le-Duc in der gründlichsten Weise den technischen Charakter dieses burgundischen Monuments erforschen, und er ist der Erste, welcher die besondere Bedeutung desselben für die Entwickelung des mittelalterlichen Gewölbebaues erkannte und späterhin in seinen Schriften darlegte. Dass ihm auch die bemerkenswerthe künstlerische Seite des Bauwerks ein tieferes Interesse einflösste, bezeugt der Umstand, dass man an späteren selbständigen Bauten, Kirchen und Wohnhäusern, die er in Frankreich, Spanien, Algier, Corsika und der Schweiz ausführte, in dem Ernst der Totalerscheinung und in der Mächtigkeit der Einzelformen einen Einfluss dieser ersten Arbeit erkennen wollte und kritisirte. Zwölf Blätter in der Prachtpublication der Archives de la commission des monuments historiques widmete er diesem Monument ausser mehrfachen Darstellungen an anderen Orten.

Ebenfalls im Jahre 1840 wurde ihm gemeinschaftlich mit Lassus, unter der Oberleitung des Architekten Duban von der Commission, die Wiederherstellung der Ste. Chapelle zu Paris mit dem Titel eines Inspectors übertragen. Diese reizende Schöpfung des genialen Pierre de Montereau wurde von Ludwig dem Heiligen namentlich für die Aufbewahrung der Dornenkrone und einer Partikel vom Kreuze Christi 1245 gegründet und ist eigentlich ein monumentaler Reliquienschrein. Zeit und Menschenhand hatten den Bau vielfach beschädigt; so hatte er beispielsweise während der Revolution den Dachreiter zum dritten Male eingebüsst. Die Architekten stellten diesen in Form einer schlanken durchbrochenen Pyramide wieder her und erneuten namentlich die ungewöhnlich reiche polychrome Pracht des Innern der Capelle, welche in der stiftungsmässigen Bedeutung des Baues vollständig begründet ist. Viollet-le-Duc blieb neun Jahre bei dem Werke thätig, dessen Vollendung er seinem Genossen Lassus überliess. Inzwischen waren ihm noch eine Reihe anderer Restaurationen übertragen worden, welche wir hier nur erwähnen können: die Kirche St. Père zu Montréale, das Stadthaus zu St. Antonin, das zu Narbonne, die Kirche zu Poissy (s. 3 Blätter in den Archives), St. Nazaire zu Carcassonne (6 Blätter in den Archives) und die Kirche zu Sémur.

Eine andere Aufgabe, welche Viollet-le-Duc um jene Zeit zufiel, diente wesentlich zur Erhöhung seines Ansehens und stellte seinen Ruf als Restaurator fest. Die Commission hatte die Kathedrale von Paris in's Auge gefasst, deren Zustand in künstlerischer wie in baulicher Beziehung einer Restauration dringend bedurfte. Aus der zu diesem Zwecke veranstalteten Concurrenz gingen im Jahr 1842 wiederum Viollet-le-Duc und Lassus als Sieger hervor. Im Jahr 1845 wurde sodann in liberalster Weise die Subvention des Unternehmens durch die Mittel des Staates beschlossen, so dass das Werk energisch in Angriff genommen werden konnte. Das Gebäude hatte namentlich seit 1699 viel gelitten; in der Absicht, es zu verschönern, hatte man es seiner Chorstühle aus dem 14. Jahrhundert, der durchbrochen gearbeiteten Chorschranken, des alten Hochaltars mit seinen kupfernen Säulen und seinen Reliquienschreinen, der Grabmäler im Chor, des Lettners und der Glasmalereien an den Fenstern des Schiffes, des Chors und der Capellen beraubt, während zahllose Verstümmelungen an den Einzelformen und an dem plastischen Schmucke vorgenommen wurden. In barbarischer Weise entfernte 1771 der berühinte Architekt Soufflot den Mittelpfeiler des Hauptportals an der Façade, der eine Statue Christi trug, und liess das, eine plastische Darstellung des jüngsten Gerichts enthaltende Tympanon dieses Portals an seinem unteren Theile bogenförmig aushauen, um für die kirchlichen Processionen und die Ceremonien des Hofes bequemeren Zugang zu gewinnen. Bekannt ist das Verfahren der Revolution gegen die Heiligen- und Königsstatuen in den Arkaden und an den Portalen der Façade. Aber auch bauliche Schäden wies die Kirche auf, und es war namentlich Viollet-le-Duc's Sorge, die sämmtlichen Strebebögen des Chorhaupts zu erneuern. Er errichtete den Dachreiter über der Vierung, dessen Abhandensein schon Victor Hugo in seinem Roman Notre-Dame de Paris beklagt hatte. Die Wiederherstellung sämmtlicher Portale, die Entfernung störender Einbauten im Innern, besonders aber die Neuaufführung einer Sacristei im Stile des 14. Jahrhunderts, welche so vortrefflich concipirt ist, dass sie für einen Bestandtheil des ursprünglichen Baues gelten könnte, liessen seine gründliche Kenntniss der gothischen Kunst und sein ganzes Talent zur Restauration mittelalterlicher Bauwerke erkennen. Eigenthümlich erscheint es, dass die beiden mit der Restauration betrauten Architekten in einem Berichte vom Jahre 1843 an den Minister der Justiz und des Kultus sich aussprachen, dass das Bauwerk durch die Ausführung der Pyramiden auf den beiden Thürmen nichts gewinnen würde, wie denn auch leider davon Abstand genommen wurde. Später war Viollet-le-Duc der entgegengesetzten Ansicht und erklärte in seinen Entretiens sur l'architecture ihre Vollendung für ein ästhetisches Erforderniss, da die beiden Thürme nach ihrer Masse und ihrer Gliederung nur als Unterbauten der Pyramiden erscheinen.

Die erfolgreiche Thätigkeit an der Kathedrale von Paris verschaffte Viollet-le-Duc eine Reihe weiterer bedeutender Aufgaben. Im Jahre 1847 wurde er zum Architekten von St. Denis ernannt, eine Stellung, an deren Verleihung die Commission mit dem Capitel der Kirche von St. Denis betheiligt ist. Im Jahre 1849 wurde ihm die Restauration der Mauer der Altstadt von Carcassonne übertragen, welche mit ihren 53 Thürmen und ihrem Schlosse ein interessantes Beispiel mittelalterlicher Befestigungsanlagen darbietet. Diese Arbeit lieferte seinen Untersuchungen über die Kriegsbaukunst des Mittelalters, wie er sie später im Dictionnaire niederlegte, die hauptsächliche Grundlage und den Stoff zu 27 Blättern in den Archives de la commission des mon. hist. — Gleichzeitig war er an der Verschönerung der Kathedrale zu Amiens und an der Restauration des Synodalsaales beim bischöflichen Palaste zu Sens thätig (6 Blätter in den Archives).

Unterdessen hatte er auch seinen schriftstellerischen Ruf begründet, indem er im Jahre 1846 mit einer Flugschrift auf die geringschätzigen Aeusserungen Raoul-Rochette's über die gothische Baukunst antwortete und den Conventionalismus und die Anmasslichkeit akademischer Ueberlieferung, wie auch die Einrichtung der Bauschule an der École des beaux arts auf's Entschiedenste angriff. Die Schrift, deren Grundsätze er in späteren Aufsätzen (Revue générale de l'architecture et des travaux publics, Jahrgang 1852) und an mehreren Stellen seiner Entretiens wiederholte, erlangte eine gewisse Berühmtheit, die ihr verblieben ist; aber sie erwarb ihm auch heftige Gegner, welche ihm — mit Unrecht, wie sich leicht aus seinen Schriften nachweisen lässt, — den Vorwurf der Unkenntniss und Verachtung classischer Kunst machten und sich seinem

äusseren Wirken hemmend in den Weg stellten. Viollet-le-Duc war eben ein entschiedener Charakter, der eine einmal zur Ueberzeugung gewordene Anschauung unverhohlen zum Ausdruck brachte und sich dadurch freilich selbst, auch noch in seinen späteren Jahren, schmerzliche Erfahrungen bereitete.

Während dieser mannigfaltigen Wirksamkeit vollzog sich, ohne dass Viollet-le-Duc aus dem Kreise seiner Fachinteressen heraustrat, in Frankreich der politische Umschwung, welcher mit dem Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 endete. Als Architekt der Kathedrale von Paris hatte er die grossartigen Decorationsarbeiten für das in dieser Kirche am 1. Januar 1852 abgehaltene Te Deum auszuführen, über welche er in der Revue générale de l'architecture (1852, p. 3 sq.) berichtet und welche ihn dem neuen Regime empfahlen. Während in dem Personalbestande der Commission vielfache Veränderungen, so namentlich das Ausscheiden ihres eigentlichen Begründers L. Vitet (1852) erfolgten, behielt Viollet-le-Duc seine Functionen bei und wurde im Jahre 1853 zum General-Bauinspector des Diöcesan-Dienstes für ganz Frankreich ernannt, wodurch ihm die Aufsicht über alle Kathedralen und bischöflichen Gebäude, sowie über eine grosse Anzahl von Pfarrkirchen zufiel. In dieser Eigenschaft leitete er neben einer Menge kleinerer Arbeiten die Restauration der Kathedralen zu Châlons sur Marne und zu Laon, die innere malerische Ausstattung der Kathedrale von Paris, und vollzog an dem Schlosse von Pierrefonds bei Compiegne eine Restaurationsarbeit, welche mehr ein Neubau zu nennen ist und ihm lebhafte Bewunderung erwarb.

Auf der Weltausstellung des Jahres 1855 zu Paris trat er mit einer Reihe von architektonischen Darstellungen auf, welche für sich eine ganze Ausstellung bildeten und den Umfang seiner praktischen Thätigkeit erkennen liessen; es seien hier nur erwähnt: Befestigungen von Carcassonne, 17 Zeichnungen; die Kirche St. Nazaire daselbst, 4 Zeichnungen; St. Sernin zu Toulouse, 5 Zeichnungen (7 Blätter in den Archives); Synodalsaal zu Sens, 4 Zeichnungen (6 Blätter in den Arch.); die Kirche zu Neuvy St. Sépulcre, 3 Zeichnungen (3 Blätter in den Arch.); die Jury erkannte ihm eine Medaille 1. Classe zu.

In dem Bisherigen haben wir Viollet-le-Duc bei der Gestaltung seiner äusseren Lebensumstände bis zu jenem Zeitpunkte begleitet, welcher sein praktisches Wirken und sein künstlerisches Ansehen auf voller Höhe erscheinen lässt. Sein frühzeitig zu Tage tretendes Talent hatte ihn vor eine Reihe bedeutender Aufgaben gestellt, deren tiefe Erfassung und glückliche Lösung allein hinreichen würde, ihm für alle Zeiten einen Ehrenplatz unter seinen Fachgenossen nicht nur in seinem Vaterlande zu sichern. Diese mit so vielfachen Ansprüchen an seine Kraft verbundene Wirksamkeit genügte indessen seinem intellectuellen Bedürfnisse und seinem Schaffenstriebe nicht, und er hatte sich für die stillen Stunden, welche er seinem geräuschvollen Berufe abzugewinnen vermochte, eine Aufgabe gestellt, höher, als sie ihm von einer Commission ertheilt werden konnte, deren Lösung aber, nur ermöglicht durch die reichen Hilfsmittel, welche ihm seine Stellung in der Commission der historischen Denkmäler verschaffte, als eines der schönsten Ergebnisse erscheint, zu welchen die Bestrebungen dieses Instituts den Grund legten.

Jahr 1851 stand vor seiner inneren Anschauung ein Bild in den wesentlichen Zügen fertig da, welches nichts anderes darstellt, als die sicheren Umrisse eines kunstgeschichtlichen Entwickelungsprozesses, die Antwort auf eine Frage, welche seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts der Zielpunkt einer vielfach und von hervorragenden Gelehrten in England, Deutschland und Frankreich unternommenen, doch nie erledigten Forschung war.

Den ersten Ausdruck lieh Viollet-le-Duc seiner Anschauung in einem längeren Aufsatze über »die Baukunst in Frankreich seit dem Untergange des römischen Kaiserreichs bis zum 16. Jahrhundert«, dessen Veröffentlichung im ersten Hefte der Revue générale de l'architecture vom Jahre 1852 begann und im ersten Hefte des folgenden Jahrgangs beendet ward. Für den Zeitraum vom 5. bis zum 11. Jahrhundert bringt er, nicht ohne Zugabe mancher eigenen treffenden Bemerkung, im Ganzen nur den Stoff bei, welchen er in den Schriften von de Caumont, Lénoir, Ramée, Batissier und Anderen vorfand; für die Epoche vom Ausgange des 10. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts gestaltet sich aber die Auffassung und Darlegung vollständig nach seinen eigenen Grundsätzen. Im Unterschied zu der Betrachtungsweise seiner Vorgänger auf dem Gebiete der baugeschichtlichen Erforschung des französischen Mittelalters legt er seiner Entwickelung als massgebende Gesichtspunkte die Gestaltung des Kirchengebäudes nach Grundriss und Aufbau, vor Allem aber die Ausbildung der Gewölbeformen zu Grunde, während jene ihre Classifikation vorwiegend auf die Unterschiede der plastischen Zierglieder und der Bogenformen basirten. Dass Viollet-le-Duc hiemit den organischen Process in der baugeschichtlichen Entwickelung ungleich tiefer erfasste, als jene, dass er in der That die treibenden Kräfte, welche den architektonischen Fortschritt bewirken, erkannt hatte, das wird für diejenigen keinem Zweifel unterliegen, welche der Ansicht sind, dass in der Baukunst der constructive Gedanke die Voraussetzung aller Stilbildung ist und dass in keinem anderen Stil die formale Erscheinung so unmittelbar durch die constructive Gestaltung bedingt ist, wie im gothischen Stil. Desshalb gelang es ihm auch, was allerdings nur auf dem Boden Frankreichs, nur an den französischen Monumenten möglich ist, den Nachweis zu liefern, der so lange vergeblich gesucht ward: in welchen Stufen sich jener Process vollzog, als dessen Ergebniss um die Mitte des 12. Jahrhunderts der gothische Stil in die Erscheinung trat.

Wohl hatten schon vor ihm englische Forscher, zuerst Whittington im Jahre 1809, und deutsche Forscher, vor Allen Franz Mertens 1840, das chronologische Verhältniss nachgewiesen, nach welchem Frankreich und besonders die Isle-de-France beträchtlich früher im Besitz der gothischen Bauidee erscheint, als England und Deutschland. Mertens hatte auch betont, dass bereits die ältere Baukunst Frankreichs durch die Anwendung des Strebepfeilers der Gothik näher stehe, als die deutsche, die ihn in der vorgothischen Zeit nicht kennt. Aber den ganzen Verlauf der Entwickelung, besonders an der Ausbildung der Gewölbestructur nachgewiesen zu haben, ist das Verdienst Viollet-le-Duc's. Hiezu befähigte ihn neben seiner architektonischen Einsicht und seinem bedeutenden natürlichen Scharfsinne namentlich die umfassende

Kenntniss der Monumente und der ganze ungeheure kunsthistorische Apparat, welchen ihm die Archive der Commission darboten, — eine Gunst der Lage, wie sie keinen fremden Forscher unterstützte.

Die Methode seiner Forschung, wie sie sich aus seinen angedeuteten Grundsätzen ergeben musste, erhellt aus einer jenem Aufsatze in der Revue beigegebenen baugeschichtlichen Karte Frankreichs für das 11. und 12. Jahrhundert. Auf derselben ist das ganze Gebiet in acht Provinzen eingetheilt, welche je einer besonderen Bauart entsprechen; die Unterscheidung findet mit Rücksicht auf die Wölbungsformen statt, und es ergibt sich, dass bereits im 11. und in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in den verschiedenen Theilen Frankreichs, namentlich in der Provence, der Auvergne und in Burgund, die Elemente, - freilich zerstreut unter verschiedene Bauschulen und noch in schwerer, unfreier Form, vorhanden waren, welche später in der gothischen Bauweise in leichtester Gestalt und in unmittelbarem Zusammenwirken erscheinen. So kennt die Provence schon im 11. Jahrhundert ausser dem dort noch älteren Strebepfeiler den Spitzbogen als Leiteurve tonnenartiger Wölbungen; die Auvergne bedient sich zur Abstützung des mittleren Tonnengewölbes auf beiden Seiten oberhalb der Seitenschiffe des Halbtonnengewölbes, woraus sich bald darauf der Strebebogen entwickelte; in Burgund wird zuerst das Kreuzgewölbe für die Bedeckung des Mittelschiffs angewandt (Vézelay um 1100) u. s. w. Um diese verschiedenen Formen der einzelnen provinziellen Bauschulen zu sammeln, sie organisch zu einem einzigen Constructionsgedanken zu verbinden, ist aber ein historisches Element erforderlich, dessen Wirksamkeit über die verschiedenen Territorien hin von dem bewussten Einheitsgedanken getragen wird und das bei seinen monumentalen Unternehmungen sowohl in der Lage ist, als auch den Willen hat, sich aller ihm erreichbaren Mittel zu bedienen, um ein Höchstes zu Stande zu bringen. Viollet-le-Duc suchte dieses historische Element in dem erwähnten Aufsatze auf der einen der beiden möglichen Seiten, nämlich in der staatlichen Entwickelung Frankreichs: »zu derselben Zeit, als die Einheit der Herrschergewalt sich im Mittelpunkt der königlichen Domäne (d. h. der Isle-de-France) ausbildete, schienen hier alle Kräfte und Hilfsmittel der Baukunst des Mittelalters sich zu vereinigen, um sich dann während des 13. Jahrhunderts über einen beträchtlichen Theil des westlichen Europa zu verbreiten.« Zutreffender erscheint es jedoch, wenn er bald darauf an einem anderen Orte dieses doch sehr zweifelhafte und für die Architekturgeschichte jener Zeit nicht sehr fruchtbare politische Einheitsmoment aufgibt und ihm ein anderes in einer kirchlichen Form, nämlich in den grossen klösterlichen Ordensgestaltungen jener Zeit, vorab dem Orden von Cluny, mit ihrer grossen Verbreitung, ihrer monumentalen Thätigkeit und ihren Beziehungen zur Weltgeistlichkeit und zum Laienthum, substituirt.

Indessen waren zu der Zeit, als der erwähnte Aufsatz entstand, die kunsthistorischen Anschauungen Viollet-le-Duc's und seine publicistische Absicht noch nicht zu voller Bestimmtheit gelangt, und jener Aufsatz blieb ein Fragment. Während seine Ueberschrift eine Darstellung der französischen Bau-

geschichte bis zum 16. Jahrhundert verspricht, bricht er bei der Betrachtung der normännischen Kirchen aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts ab; noch die dem letzten Capitel vorangesetzte Inhaltsangabe stellt die Erörterung von Monumenten, wie der Abteikirche zu Vézelay, in Aussicht, welche dann unterbleibt. Es sind dies Anzeichen, dass damals erst der Entschluss reifte, den beabsichtigten Inhalt des Aufsatzes in jene Form zu bringen, in welcher er in Viollet-le-Duc's bedeutendster Publication, dem eigentlichen Hauptwerke seines Lebens vorliegt, dem Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, dessen erster Band denn auch bald darauf, in den ersten Monaten des Jahres 1854 erschien. Die Masse des ihm vorliegenden Stoffes und das Gewicht, welches er auf eine reichhaltige Vorführung von Einzelformen legte, führt er in der Vorrede als Gründe an, der Darstellung die Form eines Dictionnaire zu verleihen. Freilich ist diese Form nur eine äusserliche, und Ernest Bosc urtheilt treffend, indem er das Buch »mehr eine nach Vocabeln alphabetisch geordnete Architekturgeschichte des Mittelalters, als ein wirkliches Dictionnaire« nennt. Hier nun ist auch allenthalben eine grössere Klarheit wahrzunehmen, und die Artikel »arc-boutant« (Strebebogen), »Architektur«, »Construction«, »Kathedrale«, »Gewölbe« und andere sind gründliche systematische Untersuchungen von grosser Selbständigkeit und überzeugender Kraft des technischen Raisonnements; sie werden für immer die Grundlagen nicht nur jeder Darstellung der Baugeschichte Frankreichs in dem behandelten Zeitraume, sondern jeder Entwickelungsgeschichte der Gothik bilden.

Für Viollet-le-Duc's Standpunkt, welcher in so vielen und gerade den wesentlichsten Beziehungen auf selbständiger Forschung und ganz neuen, seinen Vorgängern fremden Gesichtspunkten beruht, so dass ein vorher kaum geahntes Bild inneren Zusammenhanges in der Entwickelung der Baukunst vom 11. bis zum 13. Jahrhundert entsteht, konnte natürlich die alte, mehr als zwei Jahrzehente früher begründete Classification keine Giltigkeit mehr haben. Unter den 515 Artikeln des Dictionnaire hat er dem Terminus »romanisch« oder »romanische Baukunst« keine Stelle angewiesen²). Dass dies mit Bewusstsein geschah, bezeugen einige Bemerkungen, welche er schon im ersten Bande gelegentlich anbrachte, so in dem Artikel »Architektur« (p. 139, Anm. 1): »die Bezeichnung 'romanische Baukunst' ist sehr nichtssagend, wenn nicht falsch«, wobei er auf die Kritik verweist, welche schon L. Vitet an diesem Ausdrucke im Journal des savants (Januar 1853, p. 30, 31 und Mai p. 266 sq.) geübt hatte, womit noch zu vergleichen ist, was er selbst in der Vorrede (p. V, VI) ausführt.

Das Dictionnaire wurde erst im Jahre 1868 mit dem 9. Bande und einem Registerband abgeschlossen. Schon im ersten Jahre seines Erscheinens musste der im ersten Bande enthaltene Artikel »Militärbaukunst«, welcher mehr als 200 Seiten mit zahlreichen Illustrationen umfasst, in einem Separatabdruck als »Essai sur l'architecture militaire du moyen âge« herausgegeben werden,

²) Auf den Artikel retable folgt unmittelbar rosace, rose u. s. w. s. Vol. VIII 1866 p. 37.

und die hier bewiesene Kenntniss dieser architektonischen Specialität verschaffte Viollet-le-Duc das Vertrauen Napoleons III., dem er bei manchen seiner militärischen Studien und Spielereien Beistand leisten musste. Als Supplement zu dem erwähnten Dictionnaire darf das vom Jahre 1855 an herausgegebene Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance betrachtet werden, dessen zweiter Band jedoch erst 1871, der sechste und letzte 1875 herauskam. Es umfasst die kirchlichen und weltlichen Geräthschaften, die Möbel im engeren Sinn, Costüme, vergleichende Zusammenstellungen innerer Einrichtungen in den verschiedenen Epochen u. s. w., deren Form in so vielfacher Wechselbeziehung mit der architektonischen Stilentwickelung steht; es ist mit ebenso vortrefflichen Holzschnitten, wie das erstere Dictionnaire, aber auch mit Radirungen und Farbendrucken ausgestattet, welche letztere Illustrationsweise für manche Artikel des Dictionnaire de l'architecture ebenfalls zu wünschen wäre.

Neben diesen kunsthistorischen Forschungen, welche für sich eine Lebensarbeit zu bilden vermöchten, bei Viollet-le-Duc jedoch nur ein Nebenerträgniss seiner so umfassenden praktischen Thätigkeit darstellen, bewährte er aber eine weitere publicistische Fruchtbarkeit, welche geradezu stupend erscheint. Es ist nur einer ungewöhnlichen Leichtigkeit der Feder, nur der grössten Raschheit und Entschiedenheit der Auffassung möglich, neben einem zeitraubenden praktischen Berufe eine derartige schriftstellerische Productivität zu entfalten. Wir sehen hier ab von den zahlreichen Correspondenzen und Aufsätzen, welche er der Tagespresse, wie dem Moniteur, dem XIXe siècle, dem Journal des Debats u. s. w., sowie technischen Fachzeitschriften lieferte, und müssen uns in dem Nächstfolgenden auch bezüglich einer ganzen Reihe selbständiger oder in Gemeinschaft mit Anderen unternommener Publicationen auf die blose Anführung beschränken.

In Gemeinschaft mit dem Archäologen F. de Guilhermy gab er im Jahre 1856 die »Description de Notre-Dame de Paris« (in 8°) heraus, eine Zusammenfassung dessen, was de Guilhermy in seinem Itinéraire archéologique de Paris (1855) und er selbst in dem Dictionnaire de l'arch. über dieses Monument darbieten; später liess er unter Mitwirkung von Duradon eine Prachtpublication über die Capellen von Notre-Dame (Paris, 1867-1868 in fo mit Tafeln) folgen. Seiner Restaurationsarbeit am Schlosse zu Pierrefonds widmete er die Description du château de Pierrefonds (Paris, 1857 in 8°). Eine Reihe von Briefen über Sicilien, welche er zuerst im Moniteur veröffentlichte, wurden im Separatabdruck als »Lettres sur la Sicile« (Paris, 1860 in 8°) herausgegeben; sie enthalten in feuilletonistischer Form manche Erinnerungen von seiner früheren Reise und sind mit einer Reihe landschaftlicher Skizzen in Holzschnitt ausgestattet. Im Jahre 1862 wurde er von Ferd. Denis und Charnay zur Mitwirkung an ihrer Prachtpublication »Cités et ruines américaines« (Paris, 1862 in 8º mit einem Atlas) zugezogen, und einen Beweis, wie man sein publicistisches Talent, seine Art der systematischen Behandlung und seine Illustrationsweise auch in weiter Ferne schätzte, erfuhr er durch das Anerbieten der russischen Regierung, eine Darstellung der russischen Kunst in systematischer Bearbeitung zu liefern. Es wurde ihm hiezu das reichste Material an Aufnahmen und Specialarbeiten übersandt und so entstand »L'art russe, ses origines, ses éléments constitutifs, son apogée, son avenir« (Paris, 1877 in 8°), worin allerdings der reflektirende Theil auf Kosten des positiven Inhalts überwiegt, während doch der mannigfaltige Inhalt, der Ideenreichthum und die trefflichen Illustrationen Interesse erwecken; wenn das Buch an Bedeutung hinter manchen seiner anderen Werke zurücksteht, so liegt dies auch am Gegenstande selbst.

Eine andere bedeutende Publication, das umfassende Bekenntniss seiner ästhetischen und kunsthistorischen Anschauung, verdankt ihren Ursprung seinem polemischen Verhältnisse zur École des beaux arts. Im Jahre 1846 hatte der ständige Secretär dieses Instituts, der bekannte Archäologe Raoul-Rochette, in einem vor der Akademie gelesenen und dann dem Minister des Innern überreichten Vortrage: »Betrachtungen über die Frage, ob es im 19. Jahrhundert statthaft sei, Kirchen im gothischen Styl zu bauen«, - der Gothik jedes Kunstprincip abgesprochen, und es wurde schon erwähnt, wie dies Viollet-le-Duc Anlass gab, zum ersten Male mit der Feder öffentlich hervorzutreten. So allgemein aber auch der Wiederhall war, welchen seine Entgegnung erweckte, so konnte - und das war sein eigentliches Ziel - damals doch eine Aenderung in dem Programm der Bauschule an der École des beaux arts nicht erwartet werden, deren Leiter, J. Blouet, wie der ständige Sekretär, einem exclusiven Classicismus huldigte. Im Dezember 1848 entwarf sodann eine Commission von praktischen Architekten, H. Labrouste, M. Gourlier und A. Lance an der Spitze, im Auftrage der société centrale des architectes ein Ergänzungsprogramm zu dem hergebrachten Studienplan der Akademie, welcher unglaubliche Lücken aufwies, wie er denn damals eine Architekturgeschichte noch nicht kannte. Allein die bewegte Zeit begünstigte diese Bestrebungen nicht, und so erhob Viollet-le-Duc erst nach der Begründung des neuen politischen Regimes wiederum seine Stimme in der Revue de l'architecture (1852), indem er eine Erweiterung des Unterrichts im Sinne vermehrter Pflege des realistischen Wissens und einer Ausdehnung der stilistischen Studien über die Grenzen des herrschenden Classicismus verlangte. »Gründen wir, wenn es noth thut, eine praktische Schule neben dieser École des beaux arts, aus welcher weder die Privaten noch die Regierung selbst ihre Praktiker erhalten können. Versuchen wir es, auf uns selbst zu zählen und uns zu unterstützen.« Der Appell an die Regierung fand freilich erst viel später das verdiente Gehör; inzwischen aber ward Viollet-le-Duc die lebhafte Zustimmung gleichgesinnter Fachgenossen, wie A. Lance (Revue de l'arch., 1853 p. 34), zutheil. Es ist natürlich, dass man zur Ausführung des Projects einer Privat-Architekturschule zunächst seinen Urheber selbst als die geeignetste Kraft erkannte, wie es auch erklärlich ist, dass man trotz allen Eifers für die Sache doch ihm, als ihrem entschiedensten Vertreter, auch gerne die Last der Veranstaltung überliess. So ging er an's Werk und bereitete das Material für den Unterricht vor, während man ihm von allen Seiten die erforderlichen Localitäten und Schüler ohne Zahl in Aussicht stellte. Unterdessen ruhten aber auch seine Gegner nicht und beeilten sich, indem sie sich auf das im Erscheinen begriffene Dictionnaire de l'arch. warfen, ihn als einen einseitigen Gothiker zu bezeichnen, der kein Recht habe, über die engen Grenzen seiner Specialität herauszutreten. Und so gross auch sein Ansehen war, so verfügten doch auch seine Widersacher von der École des beaux arts und der kaiserlichen Bibliothek über eine hinreichende Autorität, um sein Werk zu hemmen. Als er nun mit seinen Vorbereitungen zu Ende war und von den Anerbietungen der nothwendigen Räumlichkeiten Gebrauch machen wollte, stiess er überall auf Ausflüchte. Durch diese äusseren Schwierigkeiten bald verdrossen, gab er seinen Plan auf und beschloss, in einem Auszuge aus seinen beabsichtigten Vorträgen die Quintessenz seiner ästhetischen Anschauung öffentlich darzulegen, in der Hoffnung, so am wirksamsten den gegen ihn gerichteten Angriffen zu begegnen. Dies ist der Ursprung seiner Entretiens sur l'architecture (Paris, Vol. I. 1863; Vol. II. 1872 in 80 nebst Atlas). Sie umfassen seine Ansichten über das Wesen und die Geschichte der Baukunst vom Alterthum bis zur neueren Zeit, sowie Andeutungen über ihre ferneren Ziele. In den vielen Textillustrationen und Tafeln tritt wiederum die schon in der Jugend bewährte Vielseitigkeit seiner Fachbildung hervor, und nach dem Erscheinen des ersten Bandes konnte jedenfalls der Vorwurf, dass seine Anschauung in specialistischer Beschränktheit befangen sei und dass ihm die Würdigung der Antike abgehe, nicht mehr bestehen. Er erhielt auch die Genugthuung, dass in demselben Jahre (1863) die École des beaux arts zum Theil nach den von ihm aufgestellten Grundsätzen durch den Marschall Vaillant reorganisirt wurde, wobei ihm der Lehrstuhl für Kunstgeschichte und Aesthetik zutheil ward. Doch verliess er denselben schon im folgenden Jahre wieder, da seine Gegner an der Anstalt immer noch stark genug waren, ihm die Ausübung der Lehrthätigkeit sogar durch Einfluss auf die Haltung der Schüler während des Vortrags zu erschweren. Dagegen gelang bald darauf die Gründung einer Privatbauschule in seinem Sinne, der École centrale d'architecture, wo ihm ein freieres Wirken möglich wurde und ihn die Dankbarkeit und Anhänglichkeit seiner Schüler belohnte, welche sich auch mit Eiser der Vertretung der von ihm aufgestellten Grundsätze, namentlich in der Encyclopédie d'architecture, annahmen. Diese erfreulichere Lehrthätigkeit, die Förderung einiger Publicationen, besonders der Abschluss des Dictionnaire de l'arch., und seine vielfachen amtlichen Functionen erfüllten die Zeit bis zum Sturze des Kaiserreichs.

An der Vertheidigung von Paris betheiligte er sich durch Bildung einer Hilfstruppe, die aus Bautechnikern und Bauarbeitern bestand, worüber er in seinem Mémoire sur la défense de Paris (1871) berichtet, das auch interessante Bemerkungen über die Belagerungsarbeiten der deutschen Armee enthält. Die nächsten Jahre nach dem Kriege widmete er vorzugsweise der Herausgabe des Dictionnaire du mobilier, von dem nun Jahr um Jahr ein Band erschien, bis es mit dem sechsten (1875) abgeschlossen war; in dem 1872 erschienenen zweiten Bande der Entretiens macht sich an einigen Stellen seine patriotische Verstimmung gegen Deutschland geltend, was zwar seinem ästhetischen Urtheile kaum förderlich sein konnte, ihm aber doch menschlich zu gute gehalten wer-

den darf. Unterdessen führte er auch einige bedeutendere Bauten aus, restaurirte das Schloss d'Eu für den Grafen von Paris und erbaute die protestantische Kirche zu Lausanne. Diesen letzteren Ort wählte er seitdem zu seinem Lieblingsaufenthalt, wohl nicht ohne dass ihn in dieser Neigung die Erfahrungen bestärkten, welche ihm in seinem Vaterlande deshalb vorbehalten waren, weil er glaubte, ausser einem grossen Künstler und hervorragenden Forscher auch ein Mann sein zu dürfen. Während er unter Louis Philippe wie unter Napoleon III. aus dem Kreise seiner Fachinteressen wie seiner kunsthistorischen Forschung nie herausgetreten war und sich der Politik ferngehalten hatte, obwohl fast jede Seite seiner Schriften den eifrigen Patrioten verkündet, so wandte er sich nach dem Kriege den politischen Interessen mit Lebhaftigkeit zu und bekannte sich offen zur Republik, die er nun für die einzige in Frankreich noch mögliche Staatsform erklärte. Unhaltbar ward jedoch seine Stellung in manchen der ihm übertragenen Functionen, als er sich zu Anfang des Jahres 1874 in einem offenen Sendschreiben als Freidenker in religiöser Beziehung erklärte. Die Geistlichkeit, mit welcher ihn seine verschiedenen Obliegenheiten in so häufige Berührung brachten, richtete nun die heftigsten Angriffe gegen ihn, und es war eine unausbleibliche Folge, dass seine Aemter, soweit sie dem Einflusse der Geistlichkeit unterstellt oder den Zufälligkeiten eines schwankenden politischen Regimes preisgegeben waren, ihm nach und nach entzogen wurden. Nachdem er im Juni 1874 seine Entlassung als Generalbauinspector des Diöcesandienstes genommen hatte, wurde er im Juli desselben Jahres durch Verordnung des dem Ministerium Cissey angehörenden Unterrichtsministers de Cumont auch seiner Functionen als Architekt der Kathedralen zu Amiens, zu Clermont, zu Reims und zu Paris enthoben. Nur das Amt eines Architekten von St. Denis, welches der Commission der historischen Denkmäler unterstellt ist, verblieb ihm. Freilich konnte man ihn, der nun unbequem geworden war, leicht entbehren, denn er hatte seine Schuldigkeit gethan; er hat seinen geschmeidigeren Nachfolgern wenig Arbeit übrig gelassen, und die bedeutendsten Monumente Frankreichs werden den Stempel seines Genius noch lange tragen und bewahren, unberührt von der Fehde der Tagesgewalten.

So ward ihm eine unfreiwillige Musse zutheil, zu früh für seinen Schaffensdrang und seine rüstige Kraft, welche er indessen immer noch reichlich zu bethätigen wusste. Wie bei ihm nichts, selbst der Genuss nicht ohne geistige Frucht bleiben zu können schien, so diente ihm die nun öfter gepflegte Vorliebe für die Reize der Alpenwelt zum künstlerischen und wissenschaftlichen Studium dieser grossartigen Natur. In seinen Mappen fanden sich manche Aquarellen und Gouachemalereien von grosser Sorgfalt und Naturwahrheit der Darstellung, welche auf seinen Alpenfahrten entstanden und zumeist Ansichten vom Montblanc darbieten. Diesem Riesen unter den Bergen der Schweiz ist auch seine geologische und geodätische Studie Le massif du Montblanc (Paris 1876) gewidmet. Daneben gedieh vom Jahre 1873 bis 1878 eine Reihe von Schriften, welche bestimmt sind, die Kunstwelt, welcher seine praktische Thätigkeit und seine Forschung vorzugsweise zugewandt war, dem populären Verständnisse zu erschliessen. In leichter gefälliger Darstellungs-

weise führt er in Einzelbildern die Geschichte eines Hauses, die einer Festung, der menschlichen Wohnung, eines Stadthauses, einer Kathedrale vor, den Wechsel der künstlerischen Form und der architektonischen ldee durch reizende Illustrationen zur Anschauung bringend. Die Verbreitung dieser Schriften, von denen die erste bereits in siebenter Auflage erschien, beweist, dass er den Ton zu treffen wusste, um auf weite Kreise zu wirken. In diese Zeit fällt auch die Bearbeitung des Werks über die russische Kunst. Sein letztes bemerkenswerthes Hervortreten auf dem praktischen Boden seines Faches knüpft sich an die Weltausstellung des Jahres 1878. In der Stellung eines Municipalraths des Bezirks Mont-Martre, eine Frucht seines politischen Auftretens, betheiligte er sich an dem Entwurfe des Programms für die Ausstellung, wirkte auch an der Herstellung der Baupläne und an deren Ausführung mit und ward mit einer Medaille erster Klasse belohnt.

Es ist klar, dass ein Wirken, wie das in Vorstehendem angedeutete, fast unerhört in seiner Ausdehnung und nach der praktischen wie nach der literarischen Seite hin je eine ganze Lebensarbeit auszufüllen geeignet, nur auf der grössten Klarheit der Anschauung und Entschiedenheit des Charakters beruhen kann, - Eigenschaften, welche sich ebenso in Viollet-le-Duc's Schreibweise, wie in den Zügen der uns von ihm überlieferten Bildnisse aussprechen (s. den Stich im 9. Band des Dict. de l'arch. und den Holzschnitt an der Spitze der Nr. 1909 der »Illustration, journal universel«, Jahrg. 1879). Die ihm nachgerühmte völlige Vertrautheit mit seinem Fache von den niedrigsten Handwerksfunctionen an, wie seine hohe künstlerische Befähigung und Ausbildung bewirkten die rasche und sichere Erledigung seiner praktischen Thätigkeit; seinem litterarischen Schaffen kam die Gunst seiner Stellung, eine nicht zu ermüdende Thatkraft, eine von seinen Freunden bewunderte Zuverlässigkeit des Gedächtnisses und das vielleicht ererbte, jedenfalls schon durch den Einfluss des Vaterhauses und seiner Berührungen geförderte schriftstellerische Talent zu statten.

Nach seinem Tode gab der Unterstaatssecretär der schönen Künste, Turquet, Ordre, die in den verschiedenen Bauämtern, Bauhütten und an anderen Orten zerstreuten Zeichnungen von seiner Hand zu sammeln, um sie zu einer Ausstellung zu vereinigen. Am 18. April d. J. wurde diese in Anwesenheit des Herrn Turquet und einer grossen Anzahl von Künstlern und Verehrern des Geschiedenen im Musée de Cluny feierlich eröffnet und bleibt bis zum 28. Juni täglich zugänglich. Sie umfasst in neun Abtheilungen mit 686 Nummern seine Studien und Arbeiten von der italienischen Reise an; vor diesem Bilde seiner universellen Begabung mag wohl manches eifernde Gemüth, das sich im Leben gegen ihn wandte, die Waffe senken und den Zoll der Anerkennung seiner Künstlergrösse entrichten. Wir aber wollen an dieser Stelle seiner Feder und seinem Forschergeiste danken für Werke, welche, wie das Dictionnaire de l'architecture vor allen, zu den grundlegenden Thaten der kunstgeschichtlichen Erkenntniss gehören.

Dr. H. Graf.

Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Museen, über staatliche Kunstpflege und Restaurationen, neue Funde.

Wien. Vermehrung der Sammlungen des Oesterr. Museums in den Jahren 1877-1879.

In der Abtheilung der Textilkunst erhielt die Spitzensammlung erheblichen Zuwachs an Klöppel-, Nadel- und Maschinenarbeiten früherer und neuerer Zeit aus Spanien, Frankreich, Schweden, den Niederlanden, Deutschland, Idria, Slavonien, Bosnien, Brasilien, besonders werthvoll ein spanisches Spitzentuch in bunter Seide und Gold ausgeführt aus dem XVI. Jahrhundert; Stickereien und zwar italienische und deutsche aus dem XVI. und XVII. Jahrh., französische aus dem XVIII. und Beginn des XIX., spanische, altchinesische, moderne Arbeiten aus Macedonien, Bosnien, Rumelien, Syrien, Mosul, Bochara, Ost-Indien etc., interessante Klosterarbeiten, ferner Passementerien deutscher und italienischer Provenienz aus der Zeit vom XVI.—XVIII. Jahrh., eine Anzahl Gobelins aus niederländischen Fabriken des XVI. Jahrh., italienische, spanische, chinesische Stoffe, sowie moderne batikte Stoffe mit Musterblättern ergänzten in erfreulicher Weise den reichen Besitz des Museums in diesem für Oesterreich besonders wichtigen Zweige.

Die Sammlung der Bucheinbände und Lederarbeiten wurde durch etwa 60 deutsche, italienische und französische Einbände aus dem XVI. bis XVIII. Jahrh., türkische Buchdeckel, einen spanischen Sattel aus dem XVIII. Jahrh., Copien alter Lederarbeiten u. a. m. vermehrt.

An älteren Gläsern wurden vornehmlich böhmische und venezianische erworben; dazu kamen Ankäufe und Schenkungen von modernen Arbeiten verschiedener Länder bei Gelegenheit der pariser Ausstellung von 1878.

In der Abtheilung der Keramik erfuhr die Sammlung antiker Vasen neuerlich eine Bereicherung um hundert Gefässe meist athenischen Ursprungs, dazu kommen noch 4 griechische und 3 ägyptische Figuren; die weit lückenhaftere Sammlung italienischer Majoliken konnte wenigstens um 10 Gefässe und Fliesen und mehrere Robbia-Medaillons vermehrt werden; die beträchtliche Zahl orientalischer Fliesen wurde abermals erhöht durch persische Arbeiten, darunter ein mit Wachsfarben gemaltes Stück; ferner wurden auf Ausstellungen charakteristische moderne Fabrikate aus allen Ländern erworben. Die Porzellansammlung erhielt an ihr bisher fehlenden Marken Capo di monte und St. Petersburg, ferner verschiedene Stücke Altwien, Meissen, Engelhartszell und moderne Erzeugnisse der bedeutendsten Fabriken.

Die Sammlung von Schmuckgegenständen wurde vermehrt durch

ältere Volksarbeiten aus Siebenbürgen, Oberösterreich, Baiern, Holstein, Italien, Dalmatien, Russland, Serbien, Persien, Ostindien etc.; ferner durch antike (theils Originale, theils Nachbildungen), ostgothische, durch Arbeiten nach Entwürfen Holbeins und andere moderne Erzeugnisse. Von weiteren Erwerbungen aus dem Fache der Goldschmiedekunst sind mehrere Pocale aus dem XV. und XVI. Jahrh., eine Christusstatuette, XVI. Jahrh., verschiedene Speisegeräthschaften, Buchbeschläge u. a. m. zu erwähnen. Die Emailtechnik in ihren mannigfachen Arten ist repräsentirt durch eine limusiner Platte aus dem XVI. Jahrh., eine Schale, wahrscheinlich südrussischer Provenienz, zahlreiche japanische, französische und österreichische Arbeiten der Gegenwart.

Von den mancherlei Gefässen, Geräthen und figürlichen Arbeiten in Bronze und verwandten Metallen mögen namhaft gemacht werden zwei albanesische Pulverslaschen, eine altserbische Zinnlampe, eine Uhr aus dem XVII. Jahrh., eine Sonnenuhr, Statuette des Täufers, Statuette Alba's und weiblicher Kopf aus dem XVI. Jahrh., Bleifigur von Raph. Donner, viele moderne Arbeiten; — von galvanoplastischen Nachbildungen die Sacristeithür von S. Marco zu Venedig, die Deckel des Codex aureus in Trier, Wangenstück eines römischen Helmes etc. Dazu kommen in Eisen geschnittene Stücke, wie 30 japanische Stichblätter, ein Rahmen, Essbesteck, Schlösser, Beschläge etc., ferner verschiedene Gitterarbeiten der Renaissance, des Barock und der Gegenwart, Candelaber, Thürklopfer u. a.

Unter den Holzarbeiten verdienen mehrere Möbel der französischen Renaissance (Stil Henri II. und Louis XIII.) und Copien solcher, eine Chorstuhlfüllung von Ant. Barili mit dessen Selbstporträt 1502 genannt zu werden.

An plastischen Arbeiten in Stein etc. wurden erworben u. a. mehrere antike Marmor- und Stuckfragmente, ein Marmorrelief: Madonna mit dem Täufer und S. Augustin, oberitalienisch, XV. Jahrh. Ende, ein Marmorrelief: Maria mit dem Kinde, Schule des Giovanni da Pisa, ein Florentiner Stuccorelief: Maria mit dem Kinde, 1460—1470, Wachsbossirung des Narciss nach dem Bronzeoriginal in Neapel, Relief in Kehlheimerstein, XVII. Jahrh. Anfang.

Gypsabgüsse: griechisches Grabrelief, Apotheose des Augustus und römischer Adler im Antiken-Cabinet zu Wien, Kopf eines römischen Kriegers und eines Barbaren, Büste des Deboutins de Rochefort (von Tassara in Florenz), betende Maria im Landauer Kloster zu Nürnberg, XV. Jahrh., Jamitzers Grabplatte, Nymphenrelief Millosich, archaische Figur und Jupiter mit der Aegis, Bronzestatuetten der Sammlung Trau, der Hermes von Olympia und die Büste desselben, Grabplatte und sechs Harnischstücke aus Breda, bronzene Thürfüllung im Quirinal, türkische Silberarbeiten aus dem Nachlasse des Markgrafen Ludwig von Baden (Geschenk der grossh. Kunstgewerbeschule in Karlsruhe), aus der Glyptothek in München: Alexanderkopf, Kopf eines Athleten und Statue eines Athleten, romanische Details aus Gelnhausen, Wachskopf in Lille, angeblich Raffael (Geschenk des Fräulein M. v. Miller), drei Frauenbüsten: Beatrice von Aragonien, dieselbe (?) und Beatrice von Este (Geschenke des Herrn Courajod, Conservateur am Louvre), verschiedene kunstgewerbliche Stücke.

Die Bibliothek wuchs in den drei Jahren um 1129 Nummern an und zählte Ende 1879 deren 6384; die hervorragendsten neu erworbenen Werke sind: Dürers »Befestigung der stett« 1527, ein pariser Vitruv von 1547, ein livre d'heures von Thielmann Kerver 1519, Neudörffers Manuscript: »Gründlicher Bericht der alten lateinischen Buchstaben«, eine vollständige Collection von Piranesi's Werken (Geschenk des Herrn Baurath Wasserburger), Goya's Werke (Geschenk Sr. k. Hoh. Erzh. Rainer), die Monographie über das Schloss Laxenburg und die Publication der Wappen des Oesterreichischen Herrscherhauses (Geschenke des k. k. Oberstkämmereramtes), das Schloss Stern (Geschenk der k. k. Staatsdruckerei), das Schloss Brühl, Kekulé's Tanagrafiguren. Letarouilly, le Vatican, le Trésor artistique de France, Histoire général de la tapisserie, Girauld's Expos. retrospect. de Lyon, Fröhner, la verrerie antique, die russischen Kunstdenkmäler in sechs Serien, Tozzi's »Ghirlanda« 1604 und Ongania's Reproductionen von Musterbüchern, alte venezianer Drucke, die Zeitschrift »l'Art« und von »l'Art pour tous« ein zweites Exemplar zur Eintheilung der Blätter nach den Gegenständen.

Die Kunstblättersammlung kam auf 3677 Nummern. Unter den neu hinzugekommenen befinden sich Meister Thomas von Ypern, Israel van Meckenen, Eysler, Proger, Zan, Flynt, Goltzius, Jean de Gourmons, Goltzius, Earlom, Vliet, T. Zuccheri, Solis, Nic. da Modena, Lancret, Pesne, die Beham, Schäufelein, Aldegrever, Altdorfer, Bemmel, Decker, Crispin de Passe, Pencz, Zoan Andrea, Th. de Bry, Steffano della Bella, Morghen, Sylvius u. A., zahlreiche Buchzeichen. Eine vorzügliche Gelegenheit zur Ergänzung dieser Sammlung gewährte die Versteigerung des Nachlasses des Grafen Enzenberg im Jahre 1879 und das Museum wurde durch das k. k. Unterrichtsministerium in die Lage versetzt, dieselbe in grösserem Umfange benutzen zu können, als unter den gewöhnlichen Verhältnissen möglich gewesen sein würde. B. B.

Rom. Museo artistico-industriale.

Seit Kurzem hat das vielgewanderte Museum für Kunstindustrie die Räume eines ehemaligen Nonnenklosters in S. Giuseppe a capo le case bezogen. Aber auch diesmal nur zu vorübergehendem Aufenthalt. Mit Zeit und Gelegenheit sollen das Gebäude erweitert und die höchst dürftigen Localitäten durch entsprechendere ersetzt werden. Die Schule, die übrigens nur aus drei Abtheilungen, für Plastik, Schmelzarbeiten und Zeichnen besteht, kann wohl kaum vor Ende des Jahres eröffnet werden und entzieht sich vor der Hand noch einer Besprechung. Aber die Sammlungen erlauben doch, so provisorisch auch deren Anordnung sein mag, einen Schluss auf die Art wie die leitenden Kräfte (eine Commission von 7 Mitgliedern) Ziel und Mittel auffassen. Der grösste Theil nun der ausgestellten Objekte stammt aus dem, ehemals im Collegio romano untergebrachten, Museo del medio evo e del rinascimento. Was aber dort am Platz war und diesen Platz sogar trefflich ausfüllte, ist desswegen allein noch nicht berechtigt, auch hier wahllos eingereiht zu werden. Für eine kunstindustrielle Sammlung ist in erster Linie der Gesichtspunkt des ästhetischen Werthes und der technischen Vollendung massgebend, in letzter, wenn überhaupt, der des kunsthistorischen Interesses. Die Art der Entstehung, die Schwierigkeit des Erwerbes ist doch wohl kaum eine Entschuldigung bei einem Institut, das eine ganz bestimmte Tendenz verfolgt und darauf hin geprüft sein will. Das Beste und Zweckentsprechendste stammt beinahe durchweg aus Privatbesitz.

Es sei in Folgendem mit wenig Worten der gegenwärtige Stand der Ausstellung angedeutet. Der Corridor zu ebner Erde, der einen kleinen Hof auf zwei Seiten begrenzt, enthält nebst einer Anzahl von Gypsabgüssen nach antiken und Renaissancesculpturen mehrere, leider sehr beschädigte Majolicamedaillons (mit den Wappen der Ruccellai und Andern) und eine Reihe von Balustradenpfeilern, Reste einer aufgehobenen Kirche, die sehr reizvoll behandeltes Quattrocentoornament zeigen. Der Kern der Sammlung befindet sich im ersten Stock. Durch eine kleine Vorhalle mit etruskischen Terracotten gelangt man in den Saal für Keramik. Das Wesentlichste sind hier einige antike Vasen, Majoliken, Produkte der Porzellanindustrie, darunter zwei zart decorirte Tellerchen von Buon retiro und vor Allem eine bedeutende Collection ausgezeichnet schöner spanisch-maurischer Schüsseln aus dem Besitz des Grafen Maffei di Boglio. Daran anschliessend das Zimmer für Intarsia und Intaglio, in dem in lustigem Durcheinander ein paar buntbemalte Kästchen für Hochzeitsgaben, Truhen mit Reliefs aus vergoldeter Pasta, Thürfragmente mit gothischem Maasswerk und Intarsiaumrahmung, zwei anmuthige Madonnenreliefs, ein schlafender Christusknabe, angeblich von Bernini, Kästen (stipi) und Stühle zweifelhaften Werthes, mehrere Holzstatuen, darunter eine beinahe lebensgrosse thronende Madonna, eine schwache Arbeit vom Beginn der Cinque cento (auf dem Zettel dem 14. Jahrhundert zugeschrieben), endlich ein merkwürdiger Tabernakel mit der sehr rohen Reliefdarstellung des Praesepe, aus Pasta, roth und grün bemalt und goldgemustert, süditalienischen Ursprungs und ebenfalls als Werk des 14. Jahrhunderts bezeichnet. Das folgende Gemach enthält Gypsabgüsse verschiedenartigen Kirchengeräthes, das Zimmer für Metallurgie nebst alten Waffen, mehreren byzantinischen und romanischen Vortragskreuzen, einigen orientalischen und den landläufigsten italienischen Bronzen, einen trefflich erhaltenen gravirten Metallspiegel mit der Wölfin und den Zwillingen, ein Geschenk Castellani's an das Municipium. Im letzten Raum endlich, der für Glassachen und Email bestimmt ist, finden sich einige alte Muraneser Arbeiten, Kästchen mit aufgeheftetem Pflanzenornament aus farbigen Glasplättchen und ein Schrank mit modernen venezianischen Gläsern und mehrere miniaturausgeschmückte Missale. Der zweite Stock, in dem ein paar Zimmer für Ausstellung moderner Produkte vorbereitet werden, weist bis jetzt nur einen der Textilindustrie reservirten Corridor auf; Teppiche, Portièren, reichgemusterte Sammtstoffe, Brokate, Messgewänder in schönen Exemplaren, wenn auch nicht alles in bester Anordnung, bilden wohl den brauchbarsten Theil dieser Sammlung, die dem Antiquitätenliebhaber mancherlei Merkwürdiges, einiges Interessante dem Forscher bietet, aber nur sehr Spärliches, das werth wäre neu belebt oder belebend im modernen Kunsthandwerk, worauf es doch v. T. vorerst abgesehen sein sollte, weiter zu wirken.

Litteraturbericht.

Theorie und Technik der Kunst. Kunstunterricht.

Ernest Bosc, Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent. Paris, chez Firmin-Didot et Cie. Livr. 14. 15. tom. III. 1879. p. 337-575. — Livr. 16. 17. tom. IV. 1880. p. 1-224.

Von dieser umfassend angelegten encyklopädischen Darstellung der Baukunst nach ihrer praktischen, ästhetischen und historischen Seite gelangten von September bis gegen Schluss des vorigen Jahres die oben bezeichneten Lieferungen zur Ausgabe. Wie überhaupt in diesem Buche, gemäss der auf das allgemeine Bedürfniss und Verständniss gerichteten Absicht des Verfassers, den künstlerischen und kunstgeschichtlichen Bezügen ein ausgedehnter Rahmen gewährt ist, so bieten auch die vorliegenden neuen Lieferungen in dieser Hinsicht einen reichen und durch die Behandlung, wie die zahlreichen Darstellungen in Holzschnitt und Farbendruck anziehenden Inhalt. Von kunstgeschichtlichen Gruppen werden die Persische, Persepolitanische Baukunst, die Peruvianische, Phönicische und Pompejanische Kunst, die Portugiesische, Renaissance-, Römische und Romanische Baukunst erörtert. Die wichtige Gebäudegattung »Palast« wird in einer einleitenden historischen Uebersicht (tom. III. p. 360 bis 363) und einer ausführlicheren Besprechung der hervorragenden französischen Palastbauten zu Paris, Versailles und Fontainebleau (p. 363-380) behandelt. Von den Bauformen und architektonischen Kunstmitteln kommen mehrere wichtige Gegenstände zur zusammenfassenden Darlegung; so die Säulenordnungen (ordres d'architecture), Ornament und Ornamentik. Polychromie, Skulptur u. s. w. Ein reiches, dieselben Gegenstände nach ihren Einzelheiten betreffendes Material ist in vielen anderen Artikeln des Dictionnaire zerstreut und gewährt in seiner Gesammtheit vielseitige Auskunft und reichliche Anschauung, was wir namentlich bei dem Artikel Säulenordnungen hier schon anerkennend hervorheben wollen. Das richtige Mass in der Behandlung der Einzel- und der Gattungsbegriffe auf Grundlage des augenblicklichen Standes der Wissenschaft im Vereine mit den Litteraturnachweisungen, die ein gründliches Studium der einzelnen Gegenstände ermöglichen, bildet die Methode und hauptsächliche Schwierigkeit jeder encyklopädischen Darstellung, welche auf wissenschaftlichen Werth Anspruch erheben will

Unser Urtheil, in wiefern dem Verfasser die Lösung dieser Aufgabe im Allgemeinen gelungen ist oder an einigen Stellen befriedigender hätte gelingen können, müssen wir uns bis zu der bald zu erwartenden Vollendung des Werkes vorbehalten, das auf zwanzig Lieferungen berechnet ist und jedenfalls die umfassendste derartige Publication über Baukunst bildet.

Kunstgeschichte. Archäologie.

Victor Schultze, Archäologische Studien über altchristliche Monumente. Wien 1880, Wilhelm Braumüller, k. k. Hof- und Universitätsbuchhändler. IV—287 S.

Specialforschern auf dem Gebiete der altchristlichen Kunst kann die Lectüre des vorliegenden Buches gewiss mancherlei Anregung bieten, doch wird sich dabei zweifellos auch mancher Widerspruch regen; schon der Ton des Raisonnements scheint dies unvermeidlich zu machen. Es sind polemisch archäologische Studien eines Theologen, der seinen principiellen Standpunkt (S. IV) in dem Glaubenssatz ausdrückt, dass die kirchlich monumentale Forschung überhaupt »um der Theologie willen nur da sei«. Der Verfasser ist Docent protestantischer Theologie, und treu seinem Panier, wirft er fast auf jeder Seite, wo es sich um Erörterungen und Deutungen handelt, entweder Garrucci, oder de Rossi und dessen deutschen Interpreten Kraus den Fehdehandschuh zu. Schultze sass zwar ehedem zu den Füssen von Kraus, welcher die verwegenen Erstlingsstudien seines einstigen Schülers noch kürzlich in dieser Zeitschrift in Schutz nahm: er mag in Schultze jetzt einen fertigen Apostaten erkennen.

Es ist in verschiedener Hinsicht keine leichte Aufgabe, dem Verfasser Schritt vor Schritt in seinen Studien zu folgen. Die Diction ist oft schwerfällig, manchmal dunkel. Referent muss offen seine Unfähigkeit bekennen, den Sinn einer Reihe von Sätzen auch nur zu ahnen. So heisst es z. B. S. 78: »In dem ruhenden Jona vollendet sich die aus den verwandten Scenen gebildete Pyramide, und auf einem Sarkophag-Relief tönt die Wellenschwingung einer Bilderreihe energisch in ihm aus.«

Zur Beleuchtung des Zusammenhanges sei nur hervorgehoben, dass vor diesem Satz davon die Rede ist, dass der ruhende Jonas »mit grösseren Proportionen umrissen wird« und unmittelbar darauf liest man: »Die Komplementgruppen werden verstümmelt und in ihrem Verständnisse von der Schlussscene abhängig gemacht, und sogar nicht verwandte Scenen werden zu Begleitbildern des ruhenden Jona heruntergedrückt.« Schultze geht ausgesprochenermassen auf nichts geringeres aus als »die Unhaltbarkeit des modernen Interpretationssystems aufzuzeigen« (S. 4) und so ist es auch sein Bestreben, eine seinen eigenen Ideen conforme eigenthümliche Terminologie zu schaffen. Davon sind nun freilich die letzten Consequenzen besonders in der Beschreibung altchristlicher Kunstwerke nicht gezogen. Aus nachstehenden Redewendungen wird man sieh immerhin einen genügenden Begriff von des

Verfassers Aesthetik der altchristlichen Kunst bilden können. Ueber die Madonnendarstellung auf dem in allen Handbüchern der Kunstgeschichte abgebildeten Sarkophag von S. Paolo fuori le mura heisst es (S. 157): »Der Blick ist fremdartig, um den Mund spielt ein blödes Lächeln. Dieser Fassung entspricht auch die Figur des theatralisch aufgestutzten Knaben.« Hinter dem Stuhl der Madonna steht Joseph, von einigen für den heiligen Geist erklärt. Darüber heisst es (S. 158 u. 159): »Auch begreift man nicht, was der heilige Geist in dieser Position, bei dieser Gelegenheit und mit dieser hausväterlich lächelnden Miene soll. In diesen Sarkophagdarstellungen ist der Ausdruck fast durchgehends unnatürlich und durch ein blödes Lächeln entstellt.« Ueber die Entstehung des genannten Sarkophags erhalten wir folgende überraschende Aufklärung: »Ohne Zweifel war er, als einer der Ehegatten im Magazine des Künstlers ihn auswählte, in weit unfertigerem Zustande als er jetzt ist und noch nicht zum Verkaufe ausgestellt« (S. 147). Da hier keine Quelle angegeben ist, fühlt man sich versucht, dem Verfasser dazu zu gratuliren, beim Verkauf zufällig zugegen gewesen zu sein (S. 159). Ueber ein bekanntes Madonnenfresco in S. Priscilla schreibt Schultze abweichend auf S. 191: »Der Gesichtsausdruck der Mutter ist sympathisch und seelenvoll, « und S. 194: » Auf dem Antlitze der Maria wäre ein freundlicher Zug der Situation angemessener gewesen als diese verschwommene, unbestimmte Milde, « vom Christkind heisst es: »Der Knabe schaut sonst nirgends so keck und so kindlich naiv in die Welt hinein als hier« (S. 191). Ueber die Komposition des Bildes lautet das Urtheil, beiläufig bemerkt, ebenfalls verschieden S. 190: »Die Figuren bilden eine einzige, einheitliche, in sich abgeschlossene Gruppe, die keine Auseinanderreissung leidet« und S. 194: »Vor Allem drängt sich die Isolirtheit der Figuren, die ohne rechte Beziehung zu einander sind, als ein Mangel auf, wogegen S. 198 wieder von »freier Ungezwungenheit in der trauten Familienscene« die Rede ist. In einem andern Madonnenbild in S. Domitilla »sehen (nach Schultze) die Magier wie mit zufälligen bunten Lappen behangene Faschings-Figuren aus (S. 201). In der Mehrzahl der Reliefmadonnenbilder sieht Schultze »ein Gesicht ohne Ausdruck oder durch ein grinsendes Lächeln entstellt« (S. 202), ja derartiges gilt ihm selbst für ein »mühsam erworbener Typus«. Während nach S. 48 Petrus als Fischer in idealer Nacktheit gebildet ist, findet der Verfasser in einem andern Fresco, wo »stiere Gesichtszüge« notirt werden, in der Art, wie das Pallium getragen wird, »die Grenzen des Anstandes überschritten« (S. 86 u. 87). Hier ist nämlich wie in zahlreichen Christus- und Mosesbildern der Torso rechts oder links von der Schulter bis zur Hüfte unbedeckt. S. 205 heisst es von den Goldgläsern: »In das fünfte Jahrhundert hinaus führt das Vorkommen einer Marterscene, die Anwendung des Nimbus . . . Dieser Periode entspricht die gebundene stereotype Zeichnung, die besonders in den Parallelen hervortritt und die fratzenhaften Gesichtszüge, welche vielen dieser Bilder eigen sind.« Offenbar spiegelt sich in diesen und ähnlichen Ausdrücken die individuelle Receptionsfähigkeit des Verfassers gegenüber Kunstwerken und vielleicht motivirt sich darin zum Theil die sehr abstracte Art, in der die Denkmäler im übrigen von ihm behandelt werden. Hierin liegt offenbar die starke Seite der Schultze'schen Archäologie, doch kann Referent sich des Eindruckes nicht erwehren, dass das wesentlich neue in den Augen vieler Sachverständiger zugleich als ebenso unerhört erscheinen werde. Es sei dafür auf die neue Erklärung der Jonasdarstellungen hingewiesen. Der Leipziger theologische Docent hat nämlich die Entdeckung gemacht, dass das Sujet der zahlreichen bekannten Bilder des ruhenden Jonas mit der Erzählung des Jonasbuches nicht zu vereinbaren ist. »Dagegen besitzt der antike Bilderkreis eine Figur, welche nach Form und Inhalt sich mit dem ruhenden Jona vollkommen deckt, die Gestalt des ruhenden Endymion.« Unter anderm erklären sich nämlich einige Eigenthümlichkeiten der Jonasdarstellungen nur aus den antiken Vorbildern: »besonders dass der Prophet (? - welcher demnach gar nicht der Prophet genannt werden sollte) mit geschlossenen Augen dargestellt wird Zudem war Endymion ein sehr beliebtes Sujet der römischen Kunst: das Bild empfahl sich auch dadurch zur Nachahmung« (18-82). S. 96 u. 97 ist freilich wieder von einem Bilde des »ruhenden Jonas« die Rede, als wenn Endymion gar nicht in Betracht käme. Eben da liest man: »Den Cyklus so zu verstehen (wie de Rossi und Jedermann bisher), heisst die Bedeutung und den Zweck sepulkraler Darstellungen überhaupt verkennen.«

Schultze findet gelegentlich, dass die Beziehungen, welche de Rossi und Kraus bei Bildererklärungen aufstellen, derart sind, wie sie einer ernsten Forschung wenig anstehen. In ihrer Erklärung der Mosesbilder sieht er vein unberechtigtes, unwissenschaftliches Verfahren, welches durch nichts gestützt wird (S. 170). Ja diese ihre Erklärungen sind nur vmit grossem Aufwande von Phantasie angestellte Experimente, welche keinen wissenschaftlichen Werth haben (S. 118). Ebenso apodiktisch heisst es S. 125 auch gegen Le Blant: von Syrakus hat einen wissenschaftlichen Werth. «

So wenig nach Schultze der Jonas des alten Testamentes in den Jonasbildern ursprünglich gemeint ist, so wenig ist in den Bildern des guten Hirten der gute Hirte des neuen Testamentes zu erkennen. Er hat nämlich die überraschende Entdeckung gemacht, dass hier vielmehr Hades der Beherrscher der Unterwelt dargestellt ist. »Hades ist nämlich der Wohlwollende«, der die Todten gastlich aufnimmt, wesshalb er auch der völkerführende Hirt heisst. So bei Aeschylus und Pindar (S. 73); es ist also nach Schultze wohl selbstverständlich, dass die Phantasie der alten Christen mehr von diesen als von Lukas und Johannes sich inspiriren liess. Bekanntlich findet man häufig in der ausgestreckten Hand Christi, welcher den Lazarus auferweckt, einen Stab (ähnlich bei Moses, der an den Fels schlägt). Schultze klärt uns hierüber folgendermassen auf (S. 59): »Das Attribut ist ausserchristlichen Ursprungs, entweder die virgula divina, mit welcher heidnische Thaumaturgen zu operiren pflegten, oder was wahrscheinlicher, eine Nachbildung des Hermesstabes«. Iliade und Odysse müssen für beides die Belegstellen liefern. Ueberhaupt ist fast Alles in der altehristlichen Kunst der religiösen und künstlerischen Vorstellung des Heidenthums nicht sowohl nachgebildet, als vielmehr unverändert Ш

entnommen (S. 65). Referent ist weit davon entfernt, die Berechtigung so gelehrter Axiome bekämpfen zu wollen, so sehr er auch bezweifeln möchte, dass diese Doctrinen ausserhalb des Collegs Glauben und Beifall finden. Doch darf man im Hinblick auf die von Schultze gewonnenen Resultate wohl billig fragen, wozu eine solche Specialwissenschaft überhaupt anbauen? Dass die Katakombengemälde und Sarkophagreliefs keine Kunstwerke ersten Ranges sind, war ja stets anerkannt. Schultze sucht nun noch nachzuweisen, dass auch der Inhalt der Darstellungen im Grunde heidnisch ist. Wenn seine Theorie richtig ist, so scheint es allerdings, als ob die Phantasie der alten Christen ohne die Lectüre Homer's sich nicht einmal zur bildlichen Darstellung eines Stockes hätte aufschwingen können. Das Material, mit dem Schultze operirt, sind vorwiegend die Kupferstiche in den Werken von Bosio, Garrucci u. A., was vielleicht unterblieben wäre, wenn der Verfasser es der Mühe werth gehalten hätte, diese leichtfertigen Abbildungen mit den Originalen zu confrontiren. Wahrlich, so wenig man es wagen darf, nach russischen Miniaturhandschriften in Moskau über die Details der byzantinischen Vorbilder in Paris und im Vatican zu urtheilen, so wenig darf man nach Ueberzeugung des Referenten jene problematischen Reproductionen des 17. Jahrhunderts für die Originale in den Katakomben verantwortlich machen. Wie misslich es ist, über solche Denkmäler kritisch zu urtheilen, wo selbst gute Reproductionen vorlagen, tritt besonders hell bei dem Raisonnement über das Relief mit der Darstellung des guten Hirten mit Fisch (I. X. (). Y. E) und Anker an den Seiten zu Tage. Das Original ist jetzt im Louvre. Schultze sagt darüber: »Auch einem weniger geübten Auge seien Stylverschiedenheiten zwischen der Mittelgruppe und den Seitenemblemen erkennbar« (S. 233). Glückliches Auge, - beneidenswerther Scharfsinn! Wie oft habe ich vor dem Original gestanden, es zweimal copirt, dies Licht ist mir doch nie aufgegangen. Schultze fährt fort: »Die Mittelgruppe hat eine elegante Zeichnung und ist, wie sonst kein einziges altehristliches Graffito, sorgfältig und sachverständig schattirt (man höre!). Fisch und Anker sollen dagegen nicht schattirt sein, ja der Anker sei unrichtig verkürzt. Auch seien die Linien der Nebengruppen viel tiefer eingeschnitten u. s. w. Gewiss, wenn man Thatsachen in so scharfsinniger Weise geschildert liest, ist man sofort geneigt, die eigene entgegengesetzte Erfahrung zu bemisstrauen. Als ich kürzlich zu Studien ganz anderer Art auf kürzere Zeit in Paris war, hielt ich es darum für dringend nöthig, vor dem Original zu meiner eigenen Belehrung von der Richtigkeit der Schultze'schen Kritik selbst mich direkt zu überzeugen. Ich muss aber offen gestehen, dass mir dies nicht gelang. Es sind mir vielmehr all' die vom Leipziger Docenten gemachten Bemerkungen über ungleiche Tiefe der Linien, sachverständige Schattirung und Aehnliches als völlig aus der Luft gegriffen erschienen. An dem Mittelbilde notirt Schultze als sehr wichtig, dass der gute Hirt die Vorderfüsse des Schafes (für den platten Menschenverstand sind es vielmehr die Hinterfüsse) auf seiner Schulter mit der Rechten und den Hinterkörper mit der Linken hält; was nach Ansicht des Referenten nur eine der vielen belanglosen Variationen in der Darstellung desselben Sujets ist. Schultze fährt fort: »Ebenso ist in der christlichen Kunst beispiellos, dass die den Hirten umstehenden Widder mit den Geschlechtstheilen abgebildet werden. Das hätte ja leicht obscön gewendet werden können. Hier aber handelt es sich um eine allegorische religiöse, spezifisch christliche Darstellung und in solchen Fällen hat die altchristliche Kunst mit der entschiedensten Rigorosität dergleichen abgewiesen«. Wo in aller Welt, so möchte man fragen, bleibt denn hier Schultze's Theorie vom Hades — Pastor?

Referent beabsichtigt mit obigen Bemerkungen nicht im mindesten die grosse Gelehrsamkeit und insbesondere Belesenheit des Verfassers in Zweifel zu stellen. Dieselben sollen nur auf die Schwierigkeiten aufmerksam machen, welche sich den Thesen und Argumentationen Schultze's entgegen stellen.

London im Mai 1880. Jean Paul Richter.

Anton Springer, Raphael und Michelangelo. Leipzig, E. A. Seemann. 1878. Kl. 4°. 524 S. Mit vielen Illustrationen in Holzschnitt. (Zugleich 2. Band der II. Abtheilung von R. Dohme, Kunst und Künstler.)

Es mag unzweckmässig sein, wenn in einem Sammelwerke von Mehreren die Arbeit eines Einzelnen das gemeine Mass überschreitet und so aus dem gegebenen Rahmen herausfällt. Wenn dies aber, wie im vorliegenden Falle, durch einen Autor von der Bedeutung Springers geschieht, und wenn diese Ausnahme zu Gunsten eines Stoffes, wie Raphael und Michelangelo einer sind, gemacht wird, dann dürfen wir uns dessen nur aufrichtig freuen. Statt eines Abrisses erhielten wir so eine stattliche Monographie des berühmten Lehrmeisters der Kunstgeschichte, wie wir sie schon lange gewünscht hätten, gefasst in eine Form, wie man sie eben nur von einem Stilisten gleich Springer erwarten kann. Die Arbeit ist selbstverständlich nicht erst jener äusseren Veranlassung entsprungen, vielmehr ist sie die Frucht langjähriger Specialstudien. Es ist sein Lieblingsgegenstand, den der Verfasser hier behandelt. Vor einem Vierteljahrhundert begann er seine akademischen Vorlesungen in Bonn mit einem Colleg über Raphael. Seitdem nahm er öfter Veranlassung, auf die beiden Meister, welche auf der Höhe der italienischen Renaissance stehen, zurückzukommen. Verschiedene hier und dort gedruckte Untersuchungen verriethen, dass er den Gegenstand nicht aus dem Auge verloren habe und liessen es nur immer wieder bedauern, dass er nicht schon früher durch eine umfassende litterarische Leistung Zucht und Ordnung in ein Gebiet gebracht hat, das seiner Natur nach nur zu leicht zu einem Tummelplatze des schöngeistigen Dilettantismus ausartet. Die Verspätung musste freilich dem Werthe der Bearbeitung zugute kommen. Eine Unmenge neuen Materiales, an litterarischen Documenten sowohl wie an Reproductionen von Bildwerken, ist namentlich in den letzten Jahren der Forschung zugewachsen. So war ja Springer selbst der erste, der die italienischen Publicationen zum Michelangelo-Jubiläum zu verwerthen und daraus die rechten Consequenzen abzuleiten verstand. Hier bewährte sich eben der Blick des Historikers. Ueberraschend waren schon die Resultate seiner kleinen Vorarbeit: Michelangelo in Rom 1508-1512, Leipzig 1875. Wohlthuend wirkt nun im Hauptwerke der gutgefugte Aufbau der Thatsachen auf Grund sorgfältig geprüfter, wohlabgewogener Belege ohne das Querfahren geistreicher Einfälle und in die Luft gehängter Hypothesen, die uns das Lesen eines kunstgeschichtlichen Buches so leicht verleiden können. Dabei ist doch auch wieder nirgends gelehrter Ballast aufgehäuft, selbst nicht in den Anmerkungen am Schlusse des Bandes, wo bloss in möglichster Kürze über Quellen und Controversen Rechenschaft gegeben wird. Wo es aber dann der Farbe bedarf, bei der Schilderung der Werke und der Geistesart der Künstler, da verfügt Springer, wie nicht leicht ein Anderer, über eine reiche Palette. Die Abschnitte über die Fresken in der Sixtinischen Kapelle und in den Stanzen des Vaticans, oder über Raphaels Tapeten sind Muster einer klaren und doch anziehenden Beschreibung. Eine gelegentliche Würdigung Lionardo da Vinci's ist ein kleines Juwel.

Doch es würde sehr weit führen, wollte ich alle Vorzüge des Buches oder auch nur die Glanzpunkte seiner Darstellung namhaft machen. Im Ganzen, wie in den meisten Einzelnheiten wird ja der Leser selbst gerne dem Verfasser folgen. Manches freilich wird man auch anders ansehen dürfen. Das sind eben Streitpunkte, an denen es in keinem Fache und am wenigsten in der Kunstgeschichte fehlt; es wäre auch traurig, wenn es uns daran fehlte. Eine solche Frage ist gleich die gemeinsame Behandlung der beiden italienischen Künstlerfürsten, die Verschmelzung ihrer beiden Biographien in ein Ganzes. Man hat sich zwar, namentlich diesseits der Alpen gewöhnt, die Namen Raphael und Michelangelo in einem Athemzuge zu nennen, so wie wir Schiller und Goethe stets zusammen zu nennen pflegen - dort wie hier den Jüngeren vor dem Aelteren, weil jener der populärere ist. Bei den deutschen Dichtern hat es auch seine gute und wohlbewusste Berechtigung wegen der tiefen Gegensätzlichkeit derselben, wegen ihrer wechselseitigen Beeinflussung und vornehmlich wegen der freundschaftlichen Beziehungen, in denen sie während einer wichtigen Periode ihres Lebens zu einander standen. Gleichwohl ist es nicht Brauch geworden, ihr Leben in eine Doppelbiographie zusammenzufassen. Noch weniger scheint mir nun das bei Michelangelo und Raphael gerechtsertigt zu sein. Die für Schiller und Goethe als verbindend angeführten Momente finden sich hier nicht, oder doch nur in sehr modificirter. wenig ausgeprägter Weise. Michelangelo und Raphael sind nicht die gleichwerthigen Ausläufer und Gegenpole einer und derselben Entwickelung, denn jener ist vornehmlich Florentiner und als solcher findet er in Lionardo da Vinci seinen natürlichen Gegensatz; Raphael aber ist, weit entfernt von der urwüchsigen florentinischen Gewaltigkeit, ein empfänglicher bildsamer, rasch producirender Umbrier. Der eine gleicht der mächtigen Eiche, die in Wetter und Sturm langsam und unbeirrt aus sich herauswächst, der andere einer herrlichen, tropischen Wunderblume, die über Nacht ihre Blüthe entfaltet, ganz eine Ausgeburt, ein Wiederspiel der üppigen, farbenprächtigen Umgebung, der sie entwachsen ist. Wie von so vielen anderen ist Raphael auch von Michelangelo beeinflusst, nicht aber dieser von jenem. Vergebens suchen wir endlich nach einer authentischen Nachricht, wie oder ob sich die Beiden je persönlich begegnet wären. Wir wissen bloss von Spuren einer tiefen Abneigung des Aelteren gegen den Jüngeren und dass sie eine Zeit lang in demselben Palaste und für dieselben Besteller gearbeitet haben, jeder aber an ganz anderen Aufgaben. Die Schilderung jenes Zeitraumes und der beiden massgebenden Päpste Julius II. und Leo X. ist so ziemlich alles, was ihre Biographien Gemeinsames haben. Sonst ist ihr Entwickelungsgang weder der Zeit noch dem Wesen nach vereinbar. Dafür giebt die Darstellung Springers thatsächlich selbst Zeugniss dadurch, dass er eigentlich doch nur zwei selbständige Biographien giebt, von denen die Abschnitte der kürzeren zwischen jene der längeren eingeschoben sind und so mit denselben alternieren, statt dass das Leben Raphaels einfach dem Michelangelo's nachfolgen sollte. Die Vortheile jener Anordnung werden durch den Mangel an Uebersichtlichkeit, den das fortwährende Abreissen des Fadens zur Folge hat, weit überboten. Es sind eben, wenn noch ein Bild gestattet ist, zwei ganz ungleiche, ja unverträgliche Renner, die hier zusammengespannt werden, und es bleibt doch immer ein missliches Auskunftsmittel, wenn man deshalb stets den einen ausspannen muss, um mit dem anderen eine Strecke weiterfahren zu können, bis man schliesslich auf den einen allein angewiesen bleibt, indessen der andere, flüchtigere, längst ans Ziel gelangt ist. Doch das ist immerhin eine Aeusserlichkeit, von der sich leicht absehen, die sich sogar in einer neuen Auflage des Buches leicht abändern liesse.

Einen besonderen Werth legt Springer mit Recht auf die wissenschaftliche Ausnützung der Handzeichnungen und er giebt uns manche schöne Probe von deren Ergiebigkeit. Gerne freuen wir uns auch mit ihm der Vortheile, die uns das photographische Verfahren zu diesem Zwecke bietet. Doch möchten wir daneben die Autopsie und die Kritik vor den Originalen nicht vernachlässigt wissen; ja diese wird um so dringender, je geringer die Anhaltspunkte sind, welche eine blosse Zeichnung dem Urtheile bietet und je mehr das doch immer trügerische Lichtbild die unterscheidenden Merkmale noch nivellirt und verwischt. Nur eine kritische Prüfung und Sichtung der Originale selbst kann uns vor Täuschung schützen. Darin aber sind wir noch sehr sehr weit im Rückstande. Die Werke der grössten Meister, namentlich der italienischen, sind noch immer mit fälschlich zugeschriebenen Zeichnungen überladen. Unter ihren Namen häuft sich alles einigermassen Verwandte, indess die weniger bekannten Zeitgenossen leer ausgehen; der zahllosen Copien und absichtlichen Fälschungen gar nicht zu gedenken! Es ist gewiss nicht zu kühn, wenn man behauptet, dass nur ein geringer Bruchtheil der in allen Sammlungen wie in der Litteratur Raphael getauften Zeichnungen wirklich von dessen Hand herstammt. Erwähnt sei z. B. das sogenannte Raphaelsche Skizzenbuch in der Akademie zu Venedig mit den vielbesprochenen Studien nach Mantegna, nach den antiken 3 Grazien in Siena und dergl. Dass dieselben nicht von Raphael sind, ist leicht zu erweisen; hoffentlich erbringt uns aber bald ein jüngerer Fachgenosse den positiven Nachweis, welchem oder welchen anderen Meistern der umbrischen Schule diese Zeichnungen angehören, die in die Jugendgeschichte Raphaels bisher arge Verwirrung gebracht haben. Mit Recht verwirft auch Woltmann, Geschichte der Malerei II, 254, die angeblichen Entwürfe Raphaels zu Pinturicchio's Fresken in der Libreria zu

Siena; Vasari's ganze Fabel von Raphaels Antheil an jenem Werke wird dadurch hinfällig. Die Madonna mit dem heiligen Franciscus im Berliner Museum soll Raphael nach einer Federskizze Perugino's gemalt haben; diese Skizze in der Albertina zu Wien ist aber nicht von Perugino und auch nicht, wie man flugs annahm, von Raphael, sondern wohl sicher von Pinturicchio. Und so wird unsere Aufgabe durch das Studium der Zeichnungen nicht blos erleichtert, sondern auch vielfach erschwert, in solange nicht eine schärfere Kritik vorgearbeitet hat. Eine solche würde meiner Vermuthung nach auch den Beweis liefern, dass z. B. von den bei Springer abgebildeten Federskizzen die Madonna auf S. 64 nicht von Raphael, sondern von einem anderen umbrischen Meister und diejenige auf S. 78 gar ein Pasticcio ist. So lange jedoch dieser Beweis nicht methodisch geführt ist, bleibt das nur eine böse Meinung und ich muss jeden Widerspruch dagegen dankbar quittiren.

Das wäre, ich weiss es wohl, nicht die Art an einem solchen Werke wie Springers, nicht etwa mäkeln, nein, bessern zu wollen. Da reichen Behauptungen nicht aus, da wäre vonnöthen weiter auszuholen und mit wohlabgewogenen Gründen an's Werk zu gehen; und dazu bietet wieder eine Recension kaum den genügenden Raum. Dennoch reizt mich das Interesse am Gegenstande und an Springers Bearbeitung, es mit der Fixirung einiger Fragen zu versuchen, die mir besonders am Herzen liegen, und die mir durch die litterarischen Leistungen der neuesten Zeit mehr verschoben als aufgeklärt zu sein scheinen. Wenn ich dieselben etwas bestimmter fasse und entschiedener beantworte, als es Springer thut, so geschieht es vornehmlich in der Absicht, einige Steine zu seinem Baue beizutragen. Vielleicht ist einer davon zur Auswechslung brauchbar.

Die Echtheit der Madonna von Brügge, einer der gefälligsten Schöpfungen Michelangelo's, ist erst neuerer Zeit von verschiedenen Seiten angezweifelt worden, und es ist begreiflich, dass eine abschliessende Monographie auf diesen Stand der Frage Rücksicht nimmt. Gleichwohl scheint es mir eine zu weitgehende Koncession an die modernen Zweifler, wenn Springer die Betrachtung des herrlichen Standbildes mit den Worten schliesst; »So bleibt also die Herkunft der Madonna von Brügge noch immer verschleiert.« Urkundlich ist ja diese Herkunst ganz vortrefflich belegt. Der Name der Besteller in den italienischen Quellen Moscheroni stimmt nur zu gut mit dem Namen Moscron auf einem Grabmale in der Nähe des Standortes der Madonna im rechten Seitenschiff der Frauenkirche zu Brügge, und dort bewunderte bereits Dürer am 8. April 1521: »Das Alabaster-Marienbild, das Michael Angelo von Rom gemacht hat.« Zum Ueberflusse haben wir nun auch noch ein briefliches Zeugniss dafür, dass Michelangelo im Jahre 1506 das vollendete Werk an das Haus Moscron in Brügge geschickt hat. Wären wir doch über andere Jugendarbeiten des Meisters auch so gut unterrichtet! Dem gegenüber fallen die späten Nachrichten bei Condivi und Vasari, nach welchen es eine Arbeit in Erz oder gar ein Medaillon von Bronze gewesen sei, gar nicht ins Gewicht. Ein Missverständniss der Biographen ist hier leicht denkbar. Ja auch ein Ausspruch des greisen Michelangelo selbst über eine Thatsache, die ein halbes Jahrhundert hinter ihm lag, würde nicht geeignet sein, den Einklang jener Zeugnisse mit den Thatsachen zu stören und deren Glaubwürdigkeit zu erschüttern. Ein solcher Ausspruch liegt uns aber nicht vor und die Biographen sind offenbar in der Sache nur ungenau unterrichtet. Ebenso wenig darf aber, meines Erachtens, aus den stilistischen und technischen Eigenthümlichkeiten der Madonna von Brügge ein Bedenken gegen deren Echtheit abgeleitet werden. Allerdings zeichnet sich diese Madonna unter allen ähnlichen Darstellungen Michelangelo's durch ihre strenge, stracke Aufrechthaltung, durch eine feierliche und doch liebliche Getragenheit des Ausdruckes, wie durch eine ungemein sorgfältige, ja glatte Behandlung der Oberfläche vor allen anderen Marmorarbeiten Michelangelo's aus. Es ist das einzige seiner Werke, welches auf den Titel eines kirchlichen Andachtsbildes Anspruch erheben darf. Erwägen wir aber auch die Umstände, unter denen das Kunstwerk entstand. Der Besteller, den es zu befriedigen galt, war ein Fläming, und der Ort, an dem es aufgestellt werden sollte, war eine gothische Kirche im frommen Brügge. Michelangelo hatte wohl so viel Anschauung von flandrischer Kunst und flandrischem Wesen, um zu wissen, in welche Umgebung und vor welche Beschauer sein Werk kommen würde. Ein Rundbild in Relief, wie es damals durch die Della Robbia in Florenz Mode geworden war, und darin das profane Bild einer kauernden jungen Mutter, dergleichen Michelangelo damals seinen Mitbürgern zur Verzierung ihrer Paläste lieferte, wäre hier übel am Platze gewesen. Auch wenn der Besteller keinen Einfluss auf die Conception des Werkes genommen hätte, was er aber sicher gethan, so war doch ein denkender Künstler, wie Michelangelo, sich der Aufgabe, die ihm hier gestellt war, wohl bewusst. Fürwahr, wenn die eben ausgewachsene Riesin, die florentinische Kunst, der überwundenen Nebenbuhlerin in den Niederlanden ihren achtungsvollen Gruss entbieten wollte, sie hätte keinen stolzeren und doch zugleich keinen schmeichelhafteren Sendboten finden können, als Michelangelo's Madonna von Brügge! Die Urheberschaft dieses Werkes ihm absprechen, heisst nicht bloss ein Blatt aus seinem Lorbeer reissen, es heisst auch eine durch kein anderes Werk vertretene Eigenschaft seines jugendlichen Genius ignoriren. Dazu liegt kein zwingender Grund vor. Es kann somit nur unsere Aufgabe sein, ein Werk, welches sich ganz gut in die Folge der übrigen einreiht, kunstgeschichtlich zu erklären, anstatt es willkürlich aus diesem Zusammenhange zu reissen, um es losgelöst von den litterarischen Zeugnissen als ein ganz unerklärliches Räthsel hinzustellen. Ein solches aber wäre die Madonna von Brügge ohne den Namen Michelangelo.

Der Geburtstag Raphael's wird von Springer auf den 28. März und nicht auf den 6. April gesetzt; weil Vasari sagt, Raphael wäre am Charfreitage geboren. Der Charfreitag fiel aber im Jahre 1483 auf den 28. März. Dem gegenüber steht die sehr genaue und ausdrückliche Angabe in der Grabschrift Raphael's, die keinen Geringeren als Cardinal Bembo zum Verfasser hat.

Die Stelle lautet: Vixit annos XXXVII integer integros Quo die natus est, eo esse desiit VIII. idus Aprilis MDXX. Ausdrücklich wird also hier gesagt: Raphael lebte 37 ganze Jahre ganz aus, an demselben Tage, an dem er geboren war, an demselben hörte er auf zu sein, am 6. April 1520. Springer meint nun S. 496: »Da aber auf den 6. April 1520 ebenfalls der Charfreitag fiel und es wahrscheinlicher ist, dass die Tage des Kirchenkalenders lebendiger im Gedächtnisse des Volkes haften als die abstracten Daten des astronomischen Kalenders, Vasari überdiess ausdrücklich in beiden Fällen den Charfreitag hervorhebt, so darf wohl die Stelle: vixit annos 37 integer integros auch so interpretirt werden: »Er lebte vom Charfreitag 1483 bis zum Charfreitag 1520.« Das scheint mir doch keine historisch gerechte Abwägung der beiden sich widersprechenden Zeugnisse Bembo's und Vasari's zu sein. Das erstere hat eine sozusagen urkundliche Kraft und die Priorität eines Menschenalters vor dem andern voraus. Das »Gedächtniss des Volkes« kommt bei Bembo gar nicht mit ins Spiel. Als Priester wie als Gelehrter war ihm das Variable der Osterrechnung gewiss stets gegenwärtig und mehr noch als dies heutzutage von uns gilt. Er wusste daher genau was er sagte, als er jene Inschrift aufsetzte, und er hat sicher den 6. April 1483 als Raphael's Geburtstag gemeint. Er war aber auch gewiss beim Tode Raphael's über dieses Datum genau unterrichtet und desgleichen auch viele Andere, die am Sarge des vielbetrauerten Freundes standen. Eine falsche Angabe hätte sich in die Grabschrift damals kaum einschleichen können, ohne auf Widerspruch seitens der Eingeweihten zu stossen. Vasari dagegen, der bezüglich Raphael's Anfänge überhaupt so mangelhaft unterrichtet ist, dürfte 30 Jahre später keine andere Quelle für das Datum von Raphael's Geburt gehabt haben, als eben nur jene Grabschrift. Er, der Laie und Ungelehrte, konnte die Abweichung der Osterrechnung leichter übersehen. Da er wusste, dass Raphael an einem Charfreitag gestorben sei und dass er gerade volle 37 Jahre früher geboren war, so konnte er leicht den Irrthum begehen, auch dessen Geburtstag auf den Charfreitag zu verlegen. Nach allen Regeln historischer Kritik überwiegt somit die Autorität der deutlichen Grabschrift so sehr diejenige Vasari's, dass wir nur den 6. April für Raphael's Geburtstag ansehen dürfen.

Mit der Fabel von der Fornarina macht Springer selbstverständlich nicht viel Federlesens. Gerne wird man ihm auch zustimmen, wenn er von den beiden mit der Geliebten Raphael's in Verbindung gebrachten Bildnissen sehr verschieden urtheilt, abschätzig nämlich von der sogenannten Fornarina der Galerie Barberini in Rom, bewundernd hingegen von der »Donna velata« in der Galerie Pitti. Eine allgemeine Achnlichkeit der Gesichtszüge besteht immerhin zwischen beiden, insoferne eben Gemeinheit und Adel sich ähnlich sehen können. An der äusseren historischen Beglaubigung fehlt es eigentlich beiden Gemälden. Um so grösser ist der Unterschied dessen, was die Bilder selbst von sich aussagen. Springer hätte ungescheut noch einen Schritt weiter gehen können in deren Differenzirung und bis zur völligen Verwerfung des geschmacklosen, wenn auch virtuos gemalten Studiums, dessen relativ bestes Exemplar von mehreren sich in der wenig gewählten Galerie Barberini befindet. Von Raphael's Hand ist es nicht, das zu glauben verbieten schon die schweren

braunen Schatten im Fleische, das verbietet noch mehr die herzlich gemeine Auffassung des halbentblössten Körpers. Nein, Raphael hätte selbst seiner Maitresse nicht seinen Namen so auffallend gleich einem Hundehalsbande auf einen Reif an den nackten Oberarm gemalt, der Scherz sieht ihm nicht ähnlich. Dagegen trägt allerdings das weissgekleidete Mädchen mit den dunklen Glühaugen in der Galerie Pitti, obwohl unvollendet und unbezeichnet, die Spuren seiner Hand und den Stempel seines Geistes. Wer sie auch immer gewesen ist, dieses blühende und doch zarte, von duftiger Blässe angehauchte Mädchen, das munter und schüchtern zugleich aus der prunkenden Gewandung herausblickt, als wäre sie derselben ungewohnt, so kann man sich das Weib wohl vorstellen, das dem Herzen Raphael's nahe gestanden und dessen Erscheinung er zu der Apotheose der Sixtinischen Madonna umgedichtet hat. Unwillkürlich denkt man dabei freilich an das arme Mädchen, das der reich gewordene Maler bei sich im Hause hielt und erst, als er früh erschöpft von Schaffenslust und von Liebesfreuden, sein Ende herannahen sah, mit der entsprechenden Fürsorge für ihre Zukunft unter der Obhut seines getreuen Baviera entliess, gewiss nur um sie vor Insulten nach seinem Tode zu schützen. So leidenschaftlich soll er sie ja geliebt haben, dass er ohne ihre Gegenwart nicht leben konnte und Agostino Chigi daher kein anderes Mittel fand, ihn bei der Ausmalung seiner Villa festzuhalten, als dass er die Geliebte ebendahin in ein anstossendes Gemach brachte. An diesen Nachrichten Vasari's ist sicher irgend etwas Wahres, er kommt wie nothgedrungen immer wieder darauf zurück und sie sind durch nichts widerlegt. Ja Raphael war weiblich gesinnt bis zur Schwäche, und diese Schwäche ist nur ein Theil seiner Stärke, seines gepriesenen Schönheitssinnes. Im Gegensatze zu der spröden Gemüthsart der grossen Florentiner ist seine Hingebung an das andere Geschlecht für Raphael viel zu charakteristisch, als dass sie in seiner Biographie ignorirt oder gar mit nazarenischer Schamhaftigkeit verhüllt werden dürfte. Die Frage nach dem Hauptgegenstande seiner Neigung, die man mit der Fornarinafabel beantworten wollte, wird daher immer lebendig bleiben. Angesichts der Aehnlichkeit mit der Sixtinischen Madonna liegt es nun nahe, jene Nachrichten Vasari's vornehmlich auf das Urbild der Donna velata zu beziehen. Das Bildniss verdankte vielleicht irgend einem Maskenscherze seine Entstehung und dürfte sich unvollendet, wie es ist, im Nachlasse Raphael's vorgefunden haben. Man vermuthet mit Recht in demselben jenes Bildniss der letzten Geliebten Raphael's, das Vasari bei dem Florentiner Kaufmanne Matteo Botti so sehr bewunderte. Eine Reminiscenz daran mag dann einem Fälscher, vielleicht noch einem der industriellen Schüler Raphael's dazu gedient haben, um für die früh entstandene Fabel von der Fornarina in dem Barberini'schen Bilde einen handgreiflichen Anhaltspunkt zu schaffen.

»Der Fürst der Synagoge. So soll Sebastiano del Piombo in einem Briefe an Michelangelo vom 2. Juli 1518 Raphael spöttisch genannt haben. Wir erfuhren dies zuerst aus dem sogenannten Prachtwerke des Signor Aurelio Gotti: Vita di Michelangelo Buonarotti, Firenze 1875. I, 129. II, 56. Gotti allein genoss die Vergünstigung, nicht bloss die Briefe Michelangelo's, sondern

auch die Anderer an diesen in der Casa Buonarotti benützen zu dürfen. Er konnte daher aus jenem Briefe citiren: »Duolmi nel animo, non sette stato in Roma a veder dua quadri, che son iti in Franza del principe de la Sinagoga« und fügte aus Eigenem dem letzten Worte bei im Texte: »cosi chiamava Raffaello« und in der Anmerkung: »Intende dire Raffaello«. Je weniger wir über die persönlichen Beziehungen zwischen Raphael und Michelangelo wissen, desto willkommener ist natürlich jede Andeutung, die sich darauf bezieht. Und vollends ein so knallender Effect, offenbar ein Schimpfwort, das vielleicht auf einen der ätzenden Witze Michelangelo's zurückschliessen lässt. Nachdem Springer schon in seinem »Michelangelo in Rom« S. 58 die Weisheit Gottis arglos herübergenommen, bemerkt er dazu in seinem Hauptwerke S. 354: »nicht der Tadel so sehr, als der Ton, in welchem er ausgesprochen wird,« sei überaus lehrreich. Ein solches Witzwort hat eben leicht den besten Curs. Je weniger man weiss, was man sich dabei denken soll, um so rascher geht es in populäre Bücher über, nistet sich endlich im Bewusstsein der sogenannten Gebildeten ein und ist dann auch nach Generationen nicht wieder auszurotten. (Vergl. Lübke, Geschichte der ital. Malerei II. 346: »so entblödete er sich nicht, Raphael zu nennen«).

Da ist es doch wohl erlaubt, auch die Frage aufzuwerfen, was bedeuten denn die Worte: Principe della Sinagoga, Princeps Synagogae? Der Kundige wird bald einsehen, dass damit keineswegs der Maler Raphael, sondern vielmehr der Erzengel Michael gemeint ist, dessen Epitheta Sebastiano, dem kirchlichen Würdenträger, zwar geläufig, aber gewiss nicht zu Schimpfworten dienlich waren. St. Michael ist erst der princeps gloriosissimae militiae coelestis, oder coelestis exercitus primus, der princeps aethereus, und er vertreibt als solcher die ersten Eltern aus dem Paradies und giebt dem Moses das Signal zur Befreiung, er wird sodann auch vom Herrn zum Hüter der Synagoge bestellt, er streitet für Gideon und jener himmlische Reiter, der Judas Maccabäus vor den Thoren Jerusalems erscheint, soll niemand anders als St. Michael gewesen sein. Im neuen Testament geht dann sein Amt von der Synagoge auf die christliche Kirche über; wie es denn in der Legenda aurea des Jacobus a Voragine zum 29. September von ihm heisst: »Ipse fuit princeps synagoge, sed nunc constitutus est a Domino in principem ecclesiae. Als solcher ist er dann insbesondere ein Schützer des streitbaren heiligen Petrus, den er aus dem Kerker befreit hat, und ein Patron und Vorkämpfer der Schutzmacht seines Patrimoniums, Frankreichs. Daraus erklärt sich zugleich, warum Raphael gerade ein Bild des heiligen Michael nach Paris zu schicken hatte. Das grosse Gemälde des Erzengels in der Salle carrée des Louvre trägt denn die Jahreszahl 1518. Alle Feindseligkeit Sebastiano's gegen Raphael zugegeben, hat er doch hier unter Principe della Sinagoga sicher nur den Gegenstand des Bildes ohne jede Anspielung auf den Meister verstanden. Warum oder ob bloss der Gegenstand des einen Gemäldes und nicht auch die Darstellung des anderen — vermuthlich der sogenannten heiligen Familie Franz I. — namhaft gemacht wird, entzieht sich meiner Beurtheilung. Uebrigens muss ja der Lesung des Textes bei Gotti immer mit grösster Vorsicht begegnet werden.

So liest er z. B. den Schluss jener Stelle über die zwei nach Frankreich gesandten Bilder so: »pensate come le cosse; v'anno dua bravi hornamenti. Recette da Francesi.« Ein schlichter Forestiere würde, glaube ich, lesen: pensate come le cose vanno. Due bravi ornamenti recetti dai Francesi!

Doch schon steigt mir auch gegen die Nützlichkeit selcher Excurse ein Bedenken auf, das Bedenken nämlich, ob dieselben auch in so freundlichem Sinne aufgenommen oder widerlegt werden, als sie geboten sind. Wir Kunsthistoriker sind ein empfindliches Geschlecht. Wir lassen uns nicht gerne berathen und bald bildet jeder Einzelne allein seine Partei. Persönliche Annäherung und Zusammenarbeiten auf Grund einer exacteren historischen Methode und zur Abwehr der Pfuscherei wäre bei dem übergrossen, noch gar nicht abgesteckten Umfange des Faches und bei der verhältnissmässig geringen, mehr schmelzenden als sich mehrenden Anzahl ernsthafter Arbeiter dringend erwünscht. Ich will beileibe nicht die Verantwortung auf mich laden zum Gegentheile beigetragen zu haben. Denn niemand wäre zur Führung der kleinen Schaar geeigneter, als Springer. Möchte es ihm daher nur gefallen, seine reiche Thätigkeit auf dem ohnedies genügend bebauten politisch-historischen Gebiete einzuschränken zu Gunsten des kunstgeschichtlichen Zweigfaches, das seiner Kraft wie seines Namens so dringend bedarf. M. Thausing.

Henry Havard. L'Art et les Artistes Hollandais. II. Paris, chez A. Quantin. 1880.

Von dem Werke, dessen erster Band bereits hier (II. S. 399) kurz besprochen wurde, liegt jetzt ein zweiter Band von nahezu doppelter Stärke des ersten vor. Bis auf einige lose Notizen beschränkt sich dieser zweite Band auf die Biographien der Gebrüder Palamedes und des Govert Flinck. Ausstattung in Druck und Papier sowie durch einige — übrigens mit dem Text meist nur oberflächlich in Beziehung stehende — Radirungen entspricht hier wie im ersten Bande dem, was wir aus der berühmten Pariser Druckerei von Quantin, dessen Besitzer erst in neuerer Zeit aus eigener Kunstliebe selbständig einen Verlag von Kunstbüchern begründet hat, hervorgehen zu sehen gewohnt sind.

Entspricht nun der Inhalt dieser äusseren Ausstattung? Ich bedaure, darauf nicht mit vollem Herzen ja sagen zu können. Dieselben Fehler, welche der erste Band aufweist, zeigt leider auch der zweite Band: Eine Reihe zum Theil recht interessanter, zum Theil aber auch herzlich unbedeutender Documente über die holländischen Künstler, denen dieser Band gewidmet ist, wird mit hochtönenden Phrasen in die Welt gesetzt und mit einem äusserst weitschweifigen Ballast biographischer und kunsthistorischer Bemerkungen umgeben; die eigenen neuen Forschungen und ältere fremde Errungenschaften sind leider häufig nicht zu unterscheiden, und in anderen Fällen sind die Autoren nicht genannt; dem biographischen Theil ist jedesmal ein Verzeichniss der Werke der betreffenden Meister angehängt, das völlig unkritisch und so unvollständig ist, dass sich unschwer die dreifache, ja bei den beiden Palamedes etwa die fünf- und mehrfache Zahl von Gemälden aufzählen liesse, der Zeichnungen gar nicht zu gedenken. Dabei sind unleidiger Weise die auf Ver-

steigerungen vorgekommenen Werke mit den in bestehenden Sammlungen nachweisbaren bunt durcheinander gemischt.

Wo der Verfasser ausnahmsweise über den engen Rahmen der von ihm behandelten Künstler hinausgreift, scheinen ihm seine Kenntnisse der allgemeinen Kunstgeschichte zuweilen böse Streiche zu spielen: So heisst es z. B. von van Dyck, dass derselbe nach seiner Uebersiedlung nach England im Jahre 1632 seine Vaterstadt nicht wiedergesehen habe, während er doch im Herbst des Jahres 1640 mit seiner Gattin über Antwerpen nach Paris ging, um dort vom Hofe Aufträge zu erhalten, und später von dort wohl auch wieder über seine Vaterstadt nach London zurückkehrte. Auch ist H. Havard unbekannt, dass sich das reizende kleine Bildniss des Palamedes Palamedesz von van Dyck in der Pinakothek zu München befindet. Eine gute alte Copie besitzt auch der Herzog von Buccleugh in London in seiner irrthümlich als Originalskizzen geltenden Folge von Bildnissen, die in den Stichen als Ikonographie van Dyck's allbekannt sind.

Höchst bedauernswerth ist es, dass der Verfasser seine holländischen Collegen und Vorgänger nicht nur — wie ich eben schon sagte — häufig nicht erwähnt, wo ihre Forschungen die Quellen seiner Angaben bilden, sondern dass er sogar soweit geht, an einer Stelle (II. S. 18, Anmerkung) zwei der verdienstvollsten Männer für die Quellenforschung der holländischen Kunstgeschichte, Dr. A. van der Willigen und Kramm, der gemeinen Fälschung zu zeihen — und zwar auf Grund einer unglaublich geringfügigen Angelegenheit: von einer Zeichnung des Jelgersma, die Anthoni Palamedes darstellt, soll van der Willigen, der sie besass, ein Facsimile betrüglicher Weise haben anfertigen lassen. Muss das gerade zum Zwecke der Fälschung geschehen sein, wo das Original höchstens einen Werth von zehn Gulden hatte? Ich hoffe, die Landsleute dieser wackeren Forscher werden H. Havard darauf die Antwort nicht schuldig bleiben, falls sie ihm nicht etwa schon geantwortet haben.

Doch wenden wir uns zu dem Inhalte des vorliegenden Bandes, zu dem, was derselbe wirklich an Neuem bietet, wofür wir Jedem, als Beitrag zur Herstellung einer kritischen Geschichte der holländischen Malerei aufrichtig zu Dank verpflichtet sind.

Die erste Abtheilung dieses zweiten Bandes behandelt die Künstlerfamilie Palamedes. H. Havard glaubt zunächst feststellen zu können, dass in Bezug auf diese »le désarroi semblait en ees derniers temps ètre arrivé à son comble«. Dieser Vorwurf der höchsten Confusion würde auch mich persönlich mit treffen, da ich in meiner Abhandlung über »Frans Hals und seine Schule« 1870 auch den Anthoni Palamedesz Stevers behandelt und dabei seinen jüngeren Bruder Palamedes kurz mit erwähnt habe. Hätte H. Havard dieses allerdings nur wenige Bogen starke Schriftchen beachten wollen, das neben der Separatausgabe auch in Zahn's »Jahrbüchern« 1871 abgedruckt, im »Spectator« besprochen und mannigfach citirt worden ist, so würde er constatirt haben können, dass ich die angeblichen Resultate seiner Forschungen zum grossen Theil dort schon niedergelegt habe. Und zwar nicht nur in Bezug auf den Umfang und die Abgrenzung der Thätigkeit der beiden Brüder: er

würde dort auch bereits das Jahr 1601 als das wahrscheinliche Geburtsjahr bezeichnet gefunden haben nach einem Selbstporträt des Künstlers in der Haussmann'schen Galerie in Hannover mit der Inschrift: Anno 1624. Aet. 23. Wirklich Neues bringt Havard nur Weniges bei, was übrigens begreiflich ist, da Bleyswijck in der Beschreibung seiner Vatersadt Delft und nach ihm de Bie und Houbraken ungewöhnlich ausführlich und auch in der Hauptsache zuverlässig für beide Künstler sind. Dass Anthoni Palamedes in Delft um 1600 geboren war, dass er sich 1621 (am 6. December) als Bürger von Delft in die Lukas-Gilde der Stadt als Meister aufnehmen liess und von 1635 bis 1673 wiederholt im Vorstande der Gilde sass, war bereits bekannt, wie u. a. die kurze Biographie des Meisters in Victor de Stuers' trefflichem Kataloge der Galerie im Haag (vom Jahre 1874) beweist. Neu ist der Nachweis Havard's, dass der Künstler die kleine Summe seines Eintrittsgeldes von 6 fl. erst in vier Jahren abtragen konnte, dass er am 30. März 1630 mit Anna Joosten van Hoorndijck aus einer geachteten Bürgerfamilie Delft's getraut wurde, und dass diese im November 1655 bereits verstorben war. Dieselbe Urkunde, welche Letzteres aussagt, nennt drei Kinder dieser Ehe (Palamedes geb. 1633, Joost 1637 und Maria 1642) und zeigt zugleich, dass damals der Maler bereits im Besitze von zwei Häusern war. Einige Jahre später vermählte sich Anthoni Palamedes zum zweiten Male, wie eine von Havard publicirte Urkunde vom 23. Januar 1674 beweist, wonach Aeghien Woedewaerts als Wittwe des Anthoni für ihren dreizehnjährigen Sohn Arthur aus ihrer Ehe mit demselben vor dem Vorstande des Weescamer erscheint.

Auch von Anthoni's jüngerem Bruder, Palamedes Palamedesz, dessen Lebensbeschreibung Bleyswijck sogar bis auf die Daten genau gegeben hat, erhalten wir durch Havard die Urkunde über seine Vermählung mit der Tochter eines angesehenen Patriciergeschlechts von Delft, Maria Euwouts van S'Gravesande, welche mit dem jungen Maler gleichalterig war, am 19. Januar 1630 (getraut am 1. Februar) — also kurz vor seinem älteren Bruder. Beide Künstler wohnten damals in der Vlamingsstraat, also wohl zusammen. Ein Testament, welches Palamedes schon im folgenden Jahre 1631 verfasst und das er auf seinem Todtenbette († 26. März 1638) bestätigt, setzt seine Gattin zur alleinigen Vormünderin seiner beiden nachgelassenen Kinder ein, über welche Havard keine näheren Angaben gefunden hat.

Mr. Havard weist in seinem Katalog der Werke des Palamedes Palamedesz nur noch fünf Gemälde desselben in bestehenden Sammlungen nach, sämmtlich anscheinend ohne sie gesehen zu haben. So selten sind dieselben aber keineswegs; denn ich selbst sah etwa die zehnfache Zahl. Wo Havard die Beobachtung gemacht haben kann, dass sich seine Gemälde in den Sammlungen meist unter den Namen von Asselijn und P. de Laar verbergen, ist mir unverständlich; ich erinnere mich wenigstens nicht, je eines seiner Gemälde, die fast alle seine ganze Bezeichnung tragen, unter dem Namen jener Künstler gesehen zu haben.

Von einem jüngeren Palamedes Palamedesz (vielleicht den 1633 erstgeborenen Sohn des Anthoni), über dessen abenteuerliches Leben Campo

Weyerman nähere biographische Angaben macht, weist H. Havard ein grosses allegorisches Gemälde auf dem Rathhause zu Nymwegen nach, welches neben dem Namen die Jahreszahl 1662 trägt.

Ueber den Meister A. G. Palamedes, dessen Name nach Waagen's Angabe ein jetzt wegen seiner schlechten Erhaltung in das Magazin verwiesenes Bildchen (eine Wachtstube) unserer Berliner Galerie führen soll, hätte sich H. Havard wohl nicht in weitschweifige Muthmassungen eingelassen, wenn er auf meine oben erwähnte Abhandlung Rücksicht genommen hätte: ich habe darin nachgewiesen, dass Waagen sich verlesen hat, dass die deutliche Bezeichnung einfach A. Palamedes ist und das Bild vom Anthoni herrührt.

Die zweite Abtheilung von Havard's Buche behandelt den Maler Govert Flinck. Sie ist umfangreicher wie die erste Abtheilung, ohne jedoch etwas wesentlich Neues von Belang zu bringen - abgesehen vielleicht von der Mittheilung des in der Kunstgeschichte bisher unberücksichtigten medicinischen Gutachtens über die Wassersucht von Flinck's erster Gemahlin, Ingitta Tovelingh, der geschmackloser Weise sogar eine Abbildung beigegeben wird. Die weitschweifige Biographie folgt Houbraken's ausführlichen Mittheilungen, die ihm vom Sohne des Flinck direct übermittelt waren, sowie der Abhandlung Scheltema's im II. Bande seiner »Amstel's Oudheit«. Beachtenswerth ist, dass H. wahrscheinlich macht, dass der Sohn seine Angaben über den Vater etwas rosig gefärbt zu haben scheint, indem nämlich der alte Theunis Flinck, Govert's Vater in Cleve, nicht rentmeester, sondern schlichter, aber wohlhabender Bleicher war, und dass die Vermögensverhältnisse Govert's zwar sehr günstige waren - das detaillirte Nachlassinventar, welches Havard mittheilt, weist ein Vermögen von etwa 40,000 Gulden auf - aber nicht so aussergewöhnliche, wie uns Houbraken angiebt. In seinen Folgerungen, namentlich in seinen Schlüssen auf das Privatleben und den Charakter, ist Havard zuweilen nicht nur sehr gewagt, sondern auch sehr unwahrscheinlich und abgeschmackt. Wir können und brauchen ihm daher nicht weiter darin zu folgen. Erwähnen will ich nur, dass er den schmutzigen Verdacht gegen Flinck, er habe eine vornehme und reiche Dame (mit beiden Eigenschaften war es keineswegs so weit her!) geheirathet, weil oder obgleich sie mit einer widerwärtigen Krankheit behaftet war, die eine standesgemässe Heirath ausgeschlossen hätte, damit erklärt, dass er »Allemand d'origine, était au-dessus ou au-dessous de ces susceptibilités bataves«. Dass das Verzeichniss der Werke auch für Govert Flinck sehr unvollständig ist, bemerke ich nur beiläufig: Flinck's Gemülde sind keineswegs »sehr selten«, wie Herr Havard meint, zumal wenn man sein kurzes Leben und den bedeutenden Umfang einer Anzahl seiner Bilder in Betracht zieht; ganz grundlos ist aber die Annahme Havard's, dass diese angebliche Seltenheit seiner Werke sich daraus erkläre, dass Flinck den Rembrandt copirt habe und daher seine Bilder jetzt unter Rembrandt's Namen gingen. Selbst in Paris kennt derselbe nicht die Hälfte der Gemälde Flinck's, weder die drei schönen Bildnisse bei Graf Mniszek (von denen zwei das Datum 1637 tragen), noch die Kreuzigung bei der Fürstin von Sagan u. a. m. Die Zweifel an der richtigen Lesart des Datums 1636 auf dem Braunschweiger Bildniss sind durchaus ungerechtfertigt. Dieselbe Jahreszahl findet sich auch auf einem Porträt, das seinen Lehrer Rembrandt vorstellt, im Besitz des Prof. Bergau in Nürnberg. Dass die beiden Münchener Bildnisse, welche dort irrthümlich dem Rembrandt zugeschrieben werden, nicht G. Flinck und seine Gemahlin vorstellen, zeigt ein Blick auf Flinck's bekanntes Bildniss, von dem auch Havard eine Abbildung giebt. Damit fallen natürlich auch die feinen Vermuthungen des Verfassers über die Haltung der Hände bei der Frau, durch welche angeblich der wassersüchtige Leib derselben verdeckt werden sollte!

Eine sehr dankenswerthe Beigabe des Buches, die den Hauptwerth desselben ausmacht, sind die nach photographischer Aufnahme gemachten zinkographischen Hochdrucke aller wichtigen Urkunden, welche die Künstler betreffen, sowie ihrer Unterschriften.

Als Anhang giebt uns Herr Havard noch auf ein paar Seiten einige verlorene Notizen, welche mindestens von gleichem Interesse sind, wie das ganze Buch. Von Abraham van den Tempel, dem Sohne des Malers Lambert Jacobsz, erfahren wir, dass er am 18. März 1648 in die Gilde seiner Vaterstadt Leiden eintrat und 1660 von dort nach Amsterdam übersiedelte; auch das Geburtsjahr des Meisters, welches bisher in das Jahr 1618 gesetzt wurde, rectificirt er, indem er darauf hinweist, dass Lambert Jacobsz sich erst am 20. Juni 1620 vermählte. - Von Johannes Lingelbach theilt uns Havard seine Vermählung mit Trutje Hendrix Pouw aus Amsterdam am 6. April 1653 mit; da er in dieser Urkunde 29jährig genannt wird, so wird dadurch sein Geburtsjahr, das bisher nach Houbraken in das Jahr 1625 gesetzt wurde, in das Jahr 1624, wenn nicht gar 1623 hinaufgerückt. — In ähnlicher Weise erfahren wir durch die Mittheilung der Vermählungsurkunde des Adriaan van de Velde mit Maria Oudekerk von Amsterdam (am 5. April 1657 zu Amsterdam), dass Adriaan damals 21 Jahr alt war, also nicht 1639, sondern bereits 1636 geboren war. Adriaan wohnte damals bei seinem Vater Willem in der corte coninckstraat. — Schliesslich theilt uns Havard aus dem Amsterdamer Stadtarchiv auch noch die Heirathen von Jan Bronckhorst aus Amsterdam mit der Wittwe Lyutje Davids aus Harlem am 25. Februar 1638, die des Gabriel Metsu (in der Unterschrift, die im Facsimile gegeben ist, schreibt er sich — wie immer — Metsu, nicht Metzu, wie ihn H. schreibt) mit Isabella de Wolf aus Enkhuyzen am 12. April 1658, sowie die des Govert Camphuijzen aus Gorcum mit Nelletje Francken aus Amsterdam am 9. Februar 1647 mit. Govert, der bekannte Thiermaler, war damals 23 Jahre alt, also 1624 oder 1623 geboren; und aus derselben Urkunde geht hervor, dass er einen Bruder Raphael (»Raphel«) hatte, seinen Trauzeugen, der muthmasslich der Landschaftsmaler R. Camphuisen ist, von dem einzelne Bilder - namentlich Mondscheinlandschaften in der Art des Artus van der Neer — bekannt sind.

Mit diesen sehr erfreulichen positiven Resultaten nehmen wir von Havard's Buche vorläufig Abschied. Hoffentlich sind der oder die folgenden Bände knapper und sachlicher gefasst.

Henry Havard. L'Art et les Artistes Hollandais. III. Paris, chez A. Quantin. 1880. Dem zweiten Bande Havard's ist der dritte auf dem Fusse gefolgt, was freilich nicht Wunder nehmen kann, da auch diesmal die umfangreichste der drei darin enthaltenen Abhandlungen bereits in extenso in der Gazette des Beaux-Arts veröffentlicht war.

Im Allgemeinen gilt auch über diesen Band, was ich vorstehend über den zweiten gesagt habe. Havard behandelt die Maler Jan Beerstraaten, Pieter de Hooch und Pieter Codde. Welche Urkunden er über den Letzteren bringen würde, interessirte mich zunächst und zumeist, was man entschuldigen wird, da ich den Künstler zwar weder entdeckt oder erfunden habe, aber ihn doch wenigstens in die Kunstgeschichte wieder eingeführt und ihm darin seine rechte Stelle angewiesen zu haben glaube. Havard nimmt auf meine Abhandlung (in »Frans Hals und seine Schule«) so wenig als bei den Palamedes Rücksicht. Das einzige Document, welches Mr. Havard über Pieter Codde veröffentlicht, würde allerdings - bei dem gänzlichen Fehlen aller urkundlichen Nachrichten über denselben - von doppeltem Werthe sein. Am 14. Mai 1637 liess sich Pieter Codde aus Amsterdam, damals 27 Jahre alt, in Gegenwart seines Vaters Marten Codde mit der 25jährigen Catharina de Witt aus Amsterdam trauen. War dies wirklich der Maler Pieter Codde? Mr. Havard nimmt dies als zweifellos an. Aber ich bemerke ihm, dass im Privathesitz in Livland ein in der »Zeitschrift für bildende Kunst« radirtes sehr feines Bildchen des Meisters sich befindet, das neben dem Namen desselben das Datum 1627 trägt; und dass eine Reihe anderer Gemälde, welche grade zu seinen besten Werken gehören, dem Kostüm und dem Charakter ihrer Behandlung nach um dieselbe Zeit oder nur wenige Jahre später gemalt sind. Das grosse Gemälde der Versteigerung Gsell, jetzt bei Mr. Wilson in Paris, trägt das Datum 1633, wie ich schon im »Frans Hals« erwähnt habe. Dass damals, wo die holländische Kunst noch in ihren Anfängen stand, ein Künstler mit 17 Jahren schon Meister gewesen sein sollte, ist zum mindesten sehr unwahrscheinlich. Die weiteren Folgerungen, die H. Havard aus diesem ersten Document zieht, sind auch ohnedem mehr als gewagt: eine Maria Codde, welche sich 1666 mit dem Gewürzkrämer Frederik Bloemmaert aus Utrecht vermählt, glaubt er als die Tochter des Pieter Codde ansprechen zu dürfen, weil sie - bei ihrer Trauung 24jährig -- aus jener Ehe geboren sein könnte. Aus demselben Grunde vermuthet er, dass der Maler Carel Codde, als dessen Geburtsjahr die älteren Biographen 1640 angeben, der Sohn Pieter's gewesen sei.

Auf ein sehr interessantes Document, welches sich sicher auf unseren Künstler Pieter Codde bezieht, und welches beweist, dass derselbe im Jahre 1637 ein geschätzter Maler in Amsterdam war, möchte ich bei dieser Gelegenheit aufmerksam machen. Herr de Vries, Assistent am Kupferstichkabinet zu Amsterdam, theilt mir nämlich mit, dass er selbst — glaube ich — eine Urkunde gefunden habe, wonach Pieter Codde den Auftrag erhielt, das 1637 von Frans Hals unfertig gelassene grosse Schützenstück auf dem Rathhause zu Amsterdam fertig zu malen. Welcher Antheil ihm hieran gebührt, hoffe ich bald an einer andern Stelle nachweisen zu können, wo ich dann auch das Verzeichniss der mir von ihm bekannten Werke mittheilen werde, die sich

nicht etwa auf einige wenige Stücke beschränken, wie H. Havard meint, sondern auf einige 40-50 Gemälde und eine Reihe Zeichnungen.

Sehr erfreulich ist es, dass Havard's Forschungen uns den ersten sichern Anhalt für eine Biographie des Pieter de Hooch geben. Wir erfahren dadurch, dass der Künstler aus Rotterdam, oder wenigstens aus dem Gebiete von Rotterdam gebürtig war, dass er sich am 18. April 1654 in Delft mit Jannitje van der Burch aus Delft vermählte und sich daselbst am 20. September 1655 als Mitglied der Gilde aufnehmen liess; Ende des Jahres 1657 wird er als von Delft verzogen bezeichnet. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit führt Havard ferner aus, dass Pieter de Hooch wahrscheinlich der Sohn des Malers Thomas Pietersz, der ein Haus in der Sestienhovensche cade zu Ouderschie bei Rotterdam Fesass, und seiner Gattin Jannetje Claesz war: ein Sohn dieses Ehepaares wurde am 12. December 1632 auf den Namen Pieter getauft. Für die spätere Lebenszeit des Künstlers führt Mr. Havard die leider durch kein Beweisstück bisher zu erhärtende Hypothese v. d. Willigen's an, welcher einen Pieter de Hooch in Harlem seit dem Jahre 1669 nachweist, woselbst er im Februar 1681 starb; aber dass derselbe Maler war, besagen diese Urkunden nicht, und noch weniger, dass es unser Maler war.

Für eine lange Lebenszeit des P. de Hooch darf man sich nicht auf Bürger's Vermuthung stützen, dass der Maler Koedijck, den er 1681 geboren sein lässt, ein Schüler des P. de Hooch gewesen sei, wie Havard - zwar mit aller Reserve - thut. Schon Kramm hat nachgewiesen, dass der im Jahr 1681 geborene Künstler Koedijck nicht der Maler war, auch nicht Nicolaas hiess, sondern dass er Stecher war und sich (wie die als Quellen citirten Basan und v. d. Willigen richtig angeben) D. Koedijck auf seinen Stichen bezeichnet, welche die Jahreszahlen 1730 und 1731 tragen. Der Maler Koedijck, dessen beide dem P. de Hooch verwandte schöne Bilder in Amsterdam Bürger in seinen »Musées de Hollande« beschreibt, hiess auch nicht Nicolaas Koedijck und war nicht ein Schüler des P. de Hooch, sondern eher ein Vorgänger desselben. Den Beweis dafür liefert ein den in der Vente Braamcamp 1771 beschriebenen Bildern sehr verwandtes Gemälde des Meisters in der Ermitage zu St. Petersburg, das die schöne Bezeichnung J. Koedijck F. 1650 trägt (nicht Kotdijck, wie der Katalog angiebt; das J und K verbunden). Das Bild stellt einen jungen Zecher im Zimmer dar und ist mehr im Charakter des A. Duck als des P. de Hooch gehalten. Von den übrigen mir von ihm bekannten Gemälden in öffentlichen Sammlungen seien genannt: In der Universitätsgalerie zu Göttingen eine Baderstube, in der ein Bader einen Bauern am Fusse operirt (vielleicht das Bild der Versteigerung Lormier) und ein ganz verwandtes Gemälde in der Galerie zu Mannheim, gleichfalls eine Operation darstellend, das im Katalog Brouwer heisst. Beide Bilder sind unter Brouwer's Einfluss entstanden und stehen etwa einem trefflichen Werke des Pieter Quast nahe, sind diesem jedoch noch überlegen.

Der weitschweifige Katalog der Werke des P. de Hooch, welchen Havard der Biographie hinzugefügt, ist nicht nur unvollständig, unkritisch und ein buntes Gemisch nachweisbarer Galeriebilder mit Bildern von Versteigerungen, deren Verbleib nicht angegeben wird: er hat vor Allem den Fehler, dass er dadurch,

dass Smith Catalogue raisonné fast einfach und kritiklos dabei copirt wurde, nahezu für die Hälfte aller aufgeführten Bilder die Besitzer vor 40 Jahren und nicht die heutigen Besitzer angiebt, wie es der Leser billig erwartet. Der Katalog ist also schon dadurch praktisch unbrauchbar. Wesshalb hat übrigens Herr Havard das Bild der Berliner Galerie nicht angegeben, obwohl er den Berliner Katalog besitzt und gründlich benutzt hat, wie ich gleich noch zu erwähnen habe? Es heisst davon nur, dass es auf der Vente Schneider 1876 verkauft sei. Die wenigen ächten Gemälde, die Deutschland besitzt, sind fast alle nicht oder am falschen Orte angeführt 1); das gleiche ist mit den Gemälden in russischem Privatbesitz der Fall. Am grössten aber ist die Verwirrung in den englischen Privatsammlungen aus dem oben erwähnten Grunde: ich hatte noch im verslossenen Jahre bei einem Aufenthalte von mehreren Monaten zum Studium dieser Fundgruben für Kunstschätze aller Art, namentlich aber für Gemälde der holländischen Schule, Gelegenheit zu erfahren, wie rasch und wie sehr insbesondere ein grosser Theil der Gemälde des P. de Hooch den Besitzer und noch mehr den Ort gewechselt hat.

Wie für P. de Hooch, so giebt uns auch für Jan Beerstraaten dieser III. Band von Havard die ersten Ausgangspunkte, um zu einer Biographie des Künstlers zu gelangen. Ich theile sie hier in der kurzen Zusammenstellung mit, die der Verfasser zum Schluss seiner Abhandlung selbst giebt: »Johannes Beerestraaten wurde im Mai 1622 zu Amsterdam geboren, wahrscheinlich in der Beerenstraat, von der er seinen Namen erhalten sollte. Sein Vater, Abraham Jansz, war Küfer, seine Mutter hiess Dieuwer Dierx, seine Pathin Evertje Heinrix. Am 30. Januar 1642 heirathete er Magdalena Bronckhorst von Amsterdam, Tochter des Teunis Teunisz van Bronckhorst von Amsterdam und, aller Wahrscheinlichkeit nach, Nichte des Malers Pieter Bronckhorst²). Damals wohnte Jan Beerestraaten bei seinem Vater in der Elandsstraat, im sechsten Hause der Südseite, von der Prinsengracht an gezählt. - Aus dieser Ehe wurden ihm fünf Kinder geboren: Abraham Beerestraaten 1644, Johannes 1653, Jacobus 1658, Magdalena 1660 und Daniel 1661. - Vier Jahre später (1665) starb die Mutter der Kinder, und ihr kleiner Nachlass (von 1000 fl.) lässt uns annehmen, dass die Vermögenslage des Künstlers keine besonders gesegnete war«.

Seine Forschungen über die Familie Beerestraaten führen Havard sodann auch zu dem Resultat, dass es einen Künstler A. Beerstraaten (heisse er nun Alexander oder Abraham), den man als älteren Bruder des Jan zu nennen pflegt überhaupt nicht gegeben habe. Das ist gerade die entgegengesetzte Ansicht der früheren, von Immerzeel vertretenen, welcher auch nur Einen Beer-

¹⁾ Von zwei bezeichneten Bildern bei H. Suermondt jun. in Aachen, Ruinen in Landschaft darstellend, trägt das eine das Datum 1656, während H. Havard das Jahr 1658 als das früheste Datum anführt.

²) Ueber diesen Künstler (geb. 1588, gest. 1661) giebt Havard in einem Anhange mehrere Notizen, welche Houbraken's Daten vervollständigen. Er war 1613 Mitbegründer der Gilde zu Delft, deren Vorstand er 1655 und 1656 war; im Jahr 1631 war er bereits verheirathet. Ich bemerke, dass sich Zeichnungen des Künstlers (bez. BHorst) in der Albertina zu Wien und in dem Berliner Kabinet befinden.

straaten kennt, aber grade A. Beerstraaten. Auch Bürger scheint schon Havard's Ueberzeugung gewesen zu sein, denn er spricht stets nur von Jan B.; und Kramm glaubt die dem A. B. zugeschriebenen Werke auf ein einziges beschränken zu müssen. Havard fügt diesem noch ein zweites hinzu, dessen Facsimile er giebt, behauptet jedoch, dass in beiden Bezeichnungen das J vor dem A verwaschen sein müsse, dass also ursprünglich J. (Jan) A. (Abrahamsz.) Beerstraaten zu lesen war. Zur Begründung dieser seiner Ansicht führt Havard als urkundlichen Beleg an, dass Jan B. mit 20 Jahren als Vormund für ein Kind seiner verwittweten Schwester auftritt, also sehr wahrscheinlich, weil ein älterer Bruder nicht vorhanden war, sodann ferner den Umstand, dass der alte Abraham Jansz B. im Jahre 1639 zum Vormund seiner Nichte ernannt wurde, was nach dem damaligen Herkommen der Obervormundschaft auf das Fehlen eigener noch unmündiger Kinder schliessen lasse. Diesen Gründen füge ich noch einen weiteren, für mich entscheidenderen hinzu: die dem A. Beerstraten zugeschriebenen Gemälde lassen sich von denen des Jan nicht unterscheiden; sie stellen, wie jene, vorwiegend Küstenansichten oder Winterlandschaften dar und zwar bei ganz gleicher künstlerischer Auffassungsund Behandlungsweise. Dennoch haben wir in unserem provisorischen Verzeichniss der Gemälde Berliner Galerie (1878) beide Künstler beibehalten zu müssen geglaubt. Wenn uns nun dafür Herr Havard, der diesen Katalog sonst sehr fleissig benutzt hat und ihn gelegentlich als sehr beachtenswerth bezeichnet, die Eigenschaft eines »biographe sérieux« abspricht, so muss ich diesen Tadel für mich allein in Anspruch nehmen, da grade ich die niederländischen Künstler des Katalogs bearbeitet habe. Ich bitte nur Herrn Havard zu berücksichtigen, dass nicht etwa das Monogramm A. v. B. auf einem Bilde unserer Galerie allein uns als Basis unserer Ansicht gedient hat, wie er uns zumuthet, dass aber noch weniger dieses Bild — die von ihm selbst angeführten Bilder scheint er als uns selbstverständlich nicht bekannt vorauszusetzen — allein die Bezeichnung A. Beerstraaten trägt oder gar allein in den Museen unter dem Namen A. Beerstraaten vorkommt: vielmehr ist von den in seinem eigenen Verzeichniss der Werke Jan Beerstraaten's aufgeführten Bildern das beim Herrn J. P. Six zu Amsterdam im Katalog der Ausstellung in Arti et Amicitiae von 1872, wo es sich befand, ausdrücklich als die Bezeichnung A. Beerstraat tragend (das Datum 1645 auf dem Bilde führt weder dieser Katalog noch Hr. Havard an) angegeben; ferner ging die Winterlandschaft in der Galerie zu Copenhagen (Schloss Christianborg) von jeher als A. Beerstraaten und ebenso das Innere einer Kirche ebendaselbst. Der neue sorgfältig gearbeitete Katalog dieser Sammlung von Bloch fügt bei ersterem Bilde auch die ganze Bezeichnung: A. Beerstraaten 1664, hinzu. Die gleiche Bezeichnung las ich auf einem Gemälde der Galerie des H. Wesselhoeft in Hamburg, das dort Jan Beerstraaten hiess; und die öffentliche Galerie daselbst führt gleichtalls neben einem Bilde von Jan B. ein solches von A. Beerstaaten auf. - Wo uns bisher für die Existenz des einen wie des anderen Meisters jedweder Anhalt ausser den Bezeichnungen und Daten auf ihren Bildern fehlte, glaubten wir auf die oben angeführten Benennungen und Inschriften hin, den A. Beerstraaten noch nicht einfach streichen zu dürfen. Das entsprach und entspricht noch unserer Anschauung eines »biographe sérieux«.

Ich habe oben die von Havard erhobenen Bedenken, welche gegen einen Künstler A. Beerstraaten sprechen, aus dem Charakter der Bilder selbst noch wesentlich verstärkt. Dennoch glaube ich auch jetzt nach der Veröffentlichung der urkundlichen Belege Havard's, dass es zunächst einer genauen Prüfung der Inschriften auf allen Gemälden und Zeichnungen bedarf, ehe endgültig darüber entschieden werden kann, ob der Maler A. Beerstraaten als abgethan und J. A. Beerstraten als der alleinige Urheber aller bisher auf beide Künstler vertheilten Bilder zu betrachten sei. Als ersten Beitrag zu diesem Studium führe ich hier zum Schlusse an, dass wir die Inschrift auf unserer kleinen Winterlandschaft, die den Charakter eines Beerstraaten für keinen Kenner des Meisters verläugnet, in unserer Gegenwart genau haben reinigen lassen und dass sich dabei das V, welches mit dem A verbunden war, allerdings noch als Ueberbleibsel aus der Fälschung des Monogramms in das des Aart van der Neer erwiesen hat und daher bei leichtem Putzen verschwand, dass dagegen die Buchstaben A. B. F. auch dem schärfsten Putzwasser widerstanden und somit als zweifellos ächt anzusehen sind. Ein Punkt über dem A., der etwa auf J. A. B. schliessen liesse, ist absolut nicht zu entdecken. Ebenso wenig darf man aber annehmen, dass früher ein J vor dem A gestanden habe: denn das Monogramm ist auf einem schmalen Brett angebracht, auf welchem kein Buchstabe vor dem A. mehr Platz hätte 3). Bode.

Schrift, Druck, graphische Künste.

Gustave Gruyer, Les Illustrations des écrits de Jérome Savonarole, publiés en Italie au XVe et XVIe siècle, et les Paroles de Savonarole sur l'art. Ouvrage accompagné de 33 gravures executées d'après les bois originaux par A. Pilinski et fils. Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie 1879.

Die wichtige Rolle, welche Savonarola in der Kunstgeschichte von Florenz gespielt, der gewaltige Einfluss, den sein Wort und seine Persönlichkeit auf die ersten Meister seiner Zeit ausgeübt hat, ist männiglich bekannt. Man braucht kaum an Sandro Botticelli, Lorenzo di Credi, Fra Bartolommeo oder Michelangelo zu erinnern. Dass dieser Einfluss kein blos destructiver, dass der redegewaltige Prior von San Marco trotz seiner asketischen Richtung nichts weniger als ein Verächter von Kunst und Wissenschaft gewesen sei, darüber sind heute wohl auch weitere Kreise bereits aufgeklärt. Dennoch haben die Wenigsten genaue Kenntniss von den betreffenden positiven Anschauungen und Forderungen Savonarola's, und wer hätte die betreffenden Stellen alle in den zerstreuten, zum Theile seltenen Schriften des Florentiner Propheten nachgelesen! Es ist daher sehr dankenswerth, dass ein Kunsthistoriker, der zugleich zu den gründlichsten Kennern von Savonarola's Leben und Wirken zählt, sich

³⁾ Wie ich nachträglich erfahre, bringt der »Nederlandsche Kunstbode« in seinen letzten Lieferungen einen Artikel über Govert Flinck und einen anderen über Pieter de Hooch, welche für diese Meister mein oben ausgesprochenes Urtheil über Havard's Aufsätze bestätigen und vervollständigen.

der Mühe unterzogen hat, alle diese auf Kunst bezüglichen Aussprüche Savonarola's zusammenzustellen. Die französische, übrigens sehr sorgfältige und genaue Uebersetzung thut dem rhetorischen Schwunge des Predigers auch im deutschen Ohre wenig Eintrag. Dem Sinne nach angeordnet und durch einige passende Worte hier und da mit einander verbunden, bilden diese Aussprüche ein ganzes ästhetisches Glaubensbekenntniss. Mit Recht bemerkt Gruyer, dass ein Prediger einem so von Kunst durchtränkten Volke gegenüber, wie das florentinische es war, dieses Mittels nicht entbehren konnte und dass Savonarola daher selbstverständlich immer wieder auf das Capitel der bildenden Kunst zurückkam. Er erklärt das Schöne mit Hilfe einer Art von in's Christliche übersetzter platonischer Ideenlehre: Die beste Kunst ist die lebendige Natur, da sie das Werk Gottes ist; in der körperlichen Schönheit wohnt aber eine höhere seelische, moralische, welche jene beeinflusst, übertrifft und erhöht und nach der es also zu streben gilt; sie wird auf dem Wege des Gebetes und der christlichen Uebungen erreicht. Zu dieser überirdischen, göttlichen Schönheit soll sich die Kunst überall zu erheben trachten, sie soll also idealisiren. Sokrates und Aristoteles helfen ebenso mitbeweisen wie St. Thomas und St. Benedict. Nicht Alles ist aber der künstlerischen Darstellung werth, es muss christlich, muss heilig sein; vor allem ist es der Crucifixus, an dessen Anblick sich die Seele erbauen soll. Um aber die kirchliche Kunst würdig zu üben, muss man selbst ein guter Christ sein, denn, im ideellen Sinne genommen, male doch jeder Maler nur sich selbst. Savonarola eifert daher gegen die Profanation der kirchlichen Malerei, dieses Buches der Frauen und Kinder, wenn man z. B. in den Figuren der dort Dargestellten stadtbekannte Persönlichkeiten oder gute Freunde wiedererkenne. Dessgleichen eifert er gegen die Ausschmückung der Gemächer mit, den Sinnen wohlgefälligen oder gar unanständigen Gemälden. Die letzteren, deren Begriff er vermuthlich recht weit fasste, solle man schon aus Rücksicht auf die Kinder gar nicht malen lassen. Er verwehrt zwar nicht das Studium des Nackten, möchte es jedoch auf die Malerwerkstatt beschränkt wissen. Aber nicht blos anständig sollen die Darstellungen der kirchlichen Kunst sein, sie sollen auch nicht durch ihre Mittelmässigkeit Lachen erregen; sie sollen daher nur von ausgezeichneten Meistern ausgeführt sein.

Das sind freilich nicht die Anschauungen über Kunst, die in den Köpfen der Mehrzahl der damaligen florentinischen Meister lebten und die Führung des Zeitgeschmackes behaupteten. Es ist begreiflich, dass sich so mancher von ihnen von Savonarola's Busspredigten getroffen fühlte. Noch weniger aber spricht Feindseligkeit gegen die Kunst überhaupt aus denselben. Wie wäre das auch denkbar bei einem Manne, der so recht zwischen seinen Klosterbrüdern Fra beato Angelico und Fra Bartolommeo mitten inne steht, von jenem gewiss eben so beeinflusst, wie er diesen mächtig angezogen hat. Mit Beider Kunstübung stimmt seine Lehre vortrefflich zusammen und wie sie hat dieselbe allerdings etwas einseitig Kirchliches, Stationäres, um nicht zu sagen Reaktionäres; denn jene beiden Künstlermönche repräsentiren doch nur die eine von den vielen Seiten des Kunstlebens von Florenz.

Die Zusammenstellung von Savonarola's Aussprüchen über Kunst bildet aber nur den Anhang von Gruyer's Werk. Dessen erster Theil und Hauptgegenstand ist die genaue Verzeichnung und Beschreibung der Holzschnitte, welche die im 15. und 16. Jahrhunderte in Italien gedruckten Schriften Savonarola's zieren. Sie bilden sozusagen den Tribut, welchen die Kunst ihrem verketzerten Fürsprecher gezollt hat. Es sind meist Florentiner und Venediger Drucke, welche diese Illustrationen enthalten, alle mehr oder minder Seltenheiten. In Ermangelung eines andern Eintheilungsgrundes und zur Erleichterung der Uebersicht hat Gruyer die in der Kupferstichkunde bräuchliche Anordnung nach Gegenständen beobachtet; erst die des alten Testamentes, dann die des neuen, dann die Heiligengeschichte, dazu die geistlichen Darstellungen, wie die Illustration der populären Ars moriendi; endlich die Bilder, welche Savonarola selbst und seinen Schicksalen gewidmet sind; zunächst sein Bildniss, dann wie er predigt, ferner seine verschiedenen Missionen und Begegnungen theils nach der Wirklichkeit, theils aus der Phantasie entlehnt. Da dieselben Holzschnitte in verschiedenen Schriften wieder vorkommen und da weder Zeichner noch Formschneider bekannt sind, blieb fast keine andere Art der Anordnung übrig. Auch so bildet das genaue Verzeichniss einen schätzbaren Beitrag zur Geschichte des noch so wenig erforschten italienischen Holzschnittes. Begreiflicherweise überwiegt aber das Stoffliche, das culturhistorische Moment, das diese Bildwerke zu einer Gruppe verbindet, wenn man auch sieht, dass es keine untergeordneten Meister waren, deren Zeichnungen den Schneidemessern überantwortet wurden. Die Facsimile des durch sein Imitationstalent weltbekannten Pilinski kommen gewiss den so schwer zugänglichen Originalen bis auf's Haar nahe, dessen sind wir sicher. Dass der Text von gründlichen Anmerkungen und Registern begleitet und dass die äussere Ausstattung des ganzen Buches eine glänzende ist, dafür bürgen schon die Namen von Verfasser und Verleger. M. Thausing.

Der Sachsenspiegel. Landrecht und Lehnrecht. Nach dem Oldenburger Codex picturatus von 1336 herausgegeben von A. Lilbben. Mit Abbildungen in Lithographie und einem Vorworte zu denselben von F. von Alten. Oldenburg 1879, Schulze'sche Hofbuchhandlung und Hofbuchdruckerei C. Berndt und A. Schwarz.

In wieferne die vorliegende Textesausgabe der Oldenburger Bilderhandschrift dem Juristen oder Sprachforscher erwünscht und brauchbar erscheint, wollen wir diesem zu beurtheilen überlassen; uns erübrigt die beigegebenen Tafeln und v. Alten's Vorwort zu besprechen, der nach des Herausgebers Absicht darüber »aus näherer Kenntniss das Weitere« geben sollte. Vorerst befremdet die Auswahl: Unter den zwölf publicirten Bildern von beiläufig 600 der Handschrift werden fünf aus sonstigen mittelalterlichen Denkmälern sattsam bekannte Schemata geboten (die überdiess schon von Spangenberg, Beiträge Taf. V u. VII, publicirt sind): Christi Geburt, das Glücksrad, der Schreiber inspirirt vom h. Geiste, Gott thronend auf dem Regenbogen und die Erschaffung Adams. Diese so wie die sieben weiteren, welche Rechtsvorgänge illustriren, bleiben ohne jede sachliche Erklärung, so dass wir eigentlich nicht

wissen, für wen sie mitgetheilt werden. Dem Juristen sind sie unverständlich, dem Archäologen, der sie erklären könnte, in dieser Auswahl nutzlos. Zur Charakteristik des Vorworts sei erwähnt, dass der Verfasser aus der Darstellung der Geburt Christi, die von den altchristlichen Elfenbeinreliefs bis in's späte Mittelalter unverändert bleibt, die »Innerlichkeit, das reinmenschliche der Empfindung« des Illuminators folgern will. Unbegreiflich bleibt uns die Art, wie er sich über die Filiation der Bilderhandschriften des Sachsenspiegels verbreitet. Die nahe Verwandtschaft des Dresdner und Wolfenbüttler Codex bezeichnet er als »eine Aehnlichkeit, welche sich zwischen dem Dresdner und Wolfenbüttler in Bezug auf die Erfindung bis zur völligen Gleichheit steigert«. Dem Zeichner seiner Handschrift vindicirt er vollkommene Originalität und will die Uebereinstimmung mit den Bildern anderer Handschriften nur aus der Gleichheit des zu Grunde liegenden Textes erklären. Hielt er die Darstellungen von Menschen mit zwei Köpfen und vier Händen, um auf einander folgende Handlungen ein und derselben Person zu veranschaulichen, für so allgemein im späteren Mittelalter, dass man an verschiedenen Orten in Deutschland bei Illustration derselben Vorgänge unabhängig von einander auf dieses Ausdrucksmittel hätte verfallen können? Oder darauf die Zinnstage, um bei einer seiner Tafeln zu bleiben (zu p. 59 II. 58, 2) durch dieselben Symbole und durch Heilige in derselben Action zu bezeichnen wie die Heidelberger Handschrift (vergl. Kopp, Bilder u. Schr. I. 61)? Ueberdies hätte er gerade aus diesem Blatte ersehen können, dass der Zeichner des Oldenburger Codex nicht die Bilder zu seinem Texte erfunden hat, sondern sie aus einem verlorenen Archetypus muss genommen haben. Im Oldenburger Text folgen die Zinnstage: Walburg, Bartholomäus, Johannes, Margaretha, auf dem Bilde dazu Bartholomäus, Walburg, Wurzelweihe, Johannes, Margaretha nach der gewöhnlichen Reihung anderer Handschriften, von welchen wir nur die berühmte Berliner hervorheben wollen. Und wie in diesen Handschriften ist auf dem Oldenburger Bilde die Wurzelweihe symbolisirt durch Kräuterbüschel und durch die Gänse, welche gesteuert werden müssen, obwohl sie im Texte fehlt, zwischen Walburg und Johannes gesetzt. Nicht glücklich hat er sich des breiteren über Goethe's Wunsch ergangen, das Interesse für diese Bilder anzuregen, denn Büsching, an den diese Aufforderung gerichtet war, hat ihr vor mehr als 60 Jahren gewiss nicht schlechter als der Autor heute entsprochen. Hoffentlich wird die vorliegende Publication einer besseren und vollständigen nicht hindernd im Wege stehen.

Heinrich Anselm Versteyl. Die heiligen Monogramme. Fünfzehn Blätter nach älteren Mustern gezeichnet und erläutert. Düsseldorf. Verlag der L. Schwann'schen Verlagsbuchhandlung.

Das Heft enthält 15 sauber ausgeführte Blätter, deren jedes sechs Mono-

gramme in rothen Umrissen gedruckt aufweist.

»1. Blatt« enthält I und X verschlungen. »2. Blatt« Alpha und Omega. 3-7. Blatt I. H. S. in mannigfachen Variationen. 9-13. Maria, 14. Joseph, 15. Petrus, Paulus, Johannes und verwundete Herzen mit Umschriften. In der Zeichnung verdient besonders das häufig wiederkehrende recht hübsch stylisirte Blattwerk Anerkennung. Das Vorwort gibt folgende Erklärung über die Entstehung dieser Monogramme: »Dieselben sind ohne Rücksicht auf Ursprung nach und nach angesammelt und gelegentlich von befreundeter Hand zugestellt worden. Anfänglich lag es in meiner Absicht, dieselben einem grösseren Publicum zugänglich zu machen. Daher (?) würde jetzt nur eine höchst ungenaue und unvollständige Quellenangabe erfolgen können. — Gewiss sind die Monogramme mit Fleiss und Liebe entworfen, die Feuerprobe einer wissenschaftlichen Kritik dürften sie indess schwerlich bestehen können, da mit den authentischen Vorbildern, wo solche überhaupt in Betracht kamen, doch ziemlich willkürlich umgegangen wird.

Kunstindustrie.

- K. Krumbholz, Prof. in Dresden, Das vegetabile Ornament. f°. In Heften. Dresden, Gilbers.
- O. Hölder, Prof. in Rottweil, Vorlegeblätter für techn. Freihandzeichnen auf Grund botanisch-artistischer Studien in ihrer Anwendung auf das Kunstgewerbe. Eingelegte Arbeiten für Schreiner und Ebenisten. f^o. In Heften. Wien, Hölder.

Nicht seit gestern erst ist der Wunsch laut geworden, dass bei der Ausbildung der Zeichner für das Kunstgewerbe mehr als bisher das Gewinnen neuer ornamentaler Motive aus dem Pflanzenreich in's Auge gefasst werden möge. Was in früheren Jahrhunderten überall ganz natürlich, sozusagen unbewusst vor sich gegangen ist, und was die Sticker, Teppichknüpfer, Goldarbeiter u. s. w. in weniger civilisirten Ländern noch heute nicht verlernt haben, die Umbildung der Naturformen in ornamentale, das muss bei uns erst förmlich gelernt und gelehrt werden, weil wir nun einmal gewohnt sind, bei allem und jedem nach den Regeln der Grammatik zu fragen. Man schreibt nicht nur die wenigen ornamentalen Motive der Antike immer wieder getreulich ab, sondern wagt nicht einmal in dem naturalistischen Zweig- und Blattwerk der Gothik oder in dem Arabeskenflor der Renaissance die geringste Neuerung. Was die Künstler des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts nicht verwendet haben, zufälligerweise oder weil sie es nicht kannten, das existirt auch für die heutige Kunst beinahe gar nicht; höchstens begegnen wir einmal in Blumen- und Fruchtgehängen oder in den ornamentalen Versuchen von Blumenmalerinnen neuen Typen. Die beiden obengenannten Werke haben nun den Zweck, zu zeigen, wie der Ornamentist seinen Formenschatz fort und fort vermehren könnte. Sie geben Blüthen-, Blatt-, Fruchtformen in ihrer natürlichen Erscheinung und daneben in Umbildung zum Ornament, zugleich Vorlagen und Anregungen. Aber die beiden Autoren schlagen doch sehr verschiedene Wege ein. Während Krumbholz für das ganze Gebiet der Flächenornamentation sorgen will, beschränkt sich Hölder auf die Holzintarsia; Ersterer liefert freie Compositionen, Letzterer verwendet die Naturformen, je nachdem sie ihm für einen der drei Hauptstile unseres Jahrtausends angemessen erscheinen; bei Jenem besteht das Stilisiren eigentlich nur im Herstellen der Symmetrie, wogegen dieser der Natur nur das charakteristische Motiv entlehnt. Allein abgesehen von der naturalistischen Richtung des Einen, der stilistischen des Anderen, ist Hölder seinem Concurrenten in jeder Beziehung überlegen, seine Publication für praktische wie für didaktische Zwecke ungleich geeigneter. Seine Compositionen sind durchdacht, die Formen streng durchgebildet und, soviel wir beurtheilen können, technisch ausführbar, während bei Krumbholz Verstösse gegen die elementaren Stilgesetze nicht selten sind, und die Farbengebung häufig befremden muss. Rechten Nutzen können solche Vorlagen allerdings immer nur stiften, wenn der Lehrer sie als Ausgangspunkt nimmt, um den Schüler zu selbständiger Thätigkeit anzuleiten.

La Reliure française depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à la fin du XVIII^e siècle. Par MM. **Marius Michel.** 4°, IV—144 S. mit zahlreichen Heliogravuren und Holzschnitten. Paris, Morgand & Fatout. 1880.

Jm Jahre 1878, bei Gelegenheit der Ausstellung in Paris, liessen die Herren Marius Michel, »relieurs-doreurs«, ein Schriftchen über die äussere Buchausstattung erscheinen, in welchem der Entwickelungsgang der französischen Buchbindung wesentlich an der Umbildung der von den Buchmalern und den Buchdruckern entlehnten Ornamentmotive nachgewiesen wurde. Das vorliegende, vortrefflich ausgestattete Werk ist die weitere und breitere Ausführung desselben Thema's. Der Text behandelt umständlicher die Anfänge einer nationalen Buchornamentation, den massgebenden Einfluss italienischer Vorbilder, die Besonderheiten des Stils Heinrichs II., Heinrichs IV., Ludwigs XIII. und XIV. und endlich die trockene, formalistische Richtung des vorigen Jahrhunderts; er gibt ferner schätzbare biographische Daten über die hervorragendsten Künstler auf diesem Gebiete. Viel wichtiger ist aber das Mehr in künstlerischer Beziehung. Während der erwähnte Vorläufer nur die hauptsächlichsten Motive als Erläuterung in den Text eingefügt hat, lässt das grössere Werk die Umbildungsprocesse sich vor unseren Augen vollziehen, theils in Detailabbildungen, theils in heliographischen Reproductionen besonders charakteristischer Einbände. An der für die Geschichte des Bucheinbandes höchst dankenswerthen Gabe ist nur eins auszusetzen: der gänzliche Mangel B. eines Inhaltsverzeichnisses.

Litteratur über Museen, Ausstellungen, Kunstinstitute.

Statistisches Handbuch für Kunst und Kunstgewerbe im Deutschen Reiche 1880. Berlin, Weidmann'sche Buchhandlung. Kl. 80, V. 311 S., geb.

Die Herausgeber machen in dem Vorwort auf die Schwierigkeiten aufmerksam, welche einem ersten Versuche dieser Art entgegenstehen. Diese wird Niemand verkennen, und Niemand wird anstehen, der Auffassung beizustimmen, dass sein, wenn schon mangelhafter Anfang gemacht werden musste, um in einem zweiten Jahrgange — welcher für den Januar 1881 in Aussicht gestellt wird — Vollständigeres bieten zu können. Da bei der Lage der Dinge in Deutschland amtliche Quellen wohl nur ausnahmsweis zur Verfügung standen, die Herausgeber vielmehr auf das grössere oder geringere Entgegenkommen der Directionen, Sammlungsvorstände u. s. w. angewiesen

waren, so liess sich allerdings Lückenhaftigkeit gar nicht vermeiden, zu schweigen von systematischer Gleichmässigkeit der Angaben. Nun das Handbuch einmal erschienen ist, wird eine allgemeinere Bereitwilligkeit, das Unternehmen zu unterstützen, sich wohl von selbst ergeben; schon der Ehrgeiz pslegt in solchen Fällen das Seinige zu thun. Der Inhalt gliedert sich folgendermassen: 1. das kais, deutsche Institut für archäologische Correspondenz in Berlin, Rom und Athen; 2. öffentliche Kunstsammlungen einschliesslich des Privatbesitzes regierender Häuser, aber mit Ausschluss derjenigen Sammlungen, welche mit Lehranstalten verbunden sind, sowie aller selbständigen vorgeschichtlichen, naturwissenschaftlichen und ethnographischen Museen; 3. Lehranstalten und zwar Universitäten, d. h. Vertretung der Archäologie und der Kunstgeschichte an denselben und die einschlägigen Sammlungen, Publicationen etc., technische Hochschulen, Kunstakademieen, Kunst- und Kunstgewerbeschulen etc.; 4. Kunstvereine und ähnliche Institute; 5. die wichtigsten Staatsbehörden der Kunstverwaltung; Sach- und Ortsregister. Für den zweiten Jahrgang wird eine Erweiterung der Plane nach zwei Richtungen hin verheissen: es sollen einerseits die kunstgeschichtlichen, kunstgewerblichen und Alterthumsvereine, sowie die fachlich sich bethätigenden Künstler-Vereine, anderseits Oesterreich mit einbezogen werden. Beides wird sehr willkommen sein. Aber wäre nicht auch gleich die Schweiz zu berücksichtigen?

Champier, Victor, Secrétaire du Musée des arts décoratifs: Les Beaux-arts en France et à l'Étranger. L'Année artistique. 8°. Paris, Quantin.

Dieses 1879 in's Leben gerufene Jahrbuch ist nun zum zweitenmal erschienen und man darf hoffen, dass dasselbe wie Figuier's l'Année scientifique und ähnliche Unternehmungen sich fest einbürgern werde. Dem Umfange nach unterscheidet sich der zweite Jahrgang kaum von dem ersten, anstatt 700 werden 726 Seiten geboten. Da aber diesmal der beträchtliche Raum, welcher 1879 der letzten Weltausstellung gewidmet werden musste, disponibel geworden ist, anderseits mancherlei Mittheilungen über die Organisation von Behörden und Kunstanstalten nicht wiederholt zu werden brauchten, konnte innerhalb jener Grenzen ein viel reicherer Stoff angehäuft werden. Die wichtigste Neuerung ist das sogen. Repertoire: eine Uebersicht der Kunstbehörden, Sammlungen, Lehranstalten und Vereine, des Personals derselben und gelegentlich auch der Statuten etc. Dieselbe ist vollständig für Frankreich, für die übrigen Länder meistens noch recht dürftig. Während dort alle provinziellen Alterthumsvereine, Kunst- und Gewerbeschulen etc. aufgeführt sind, vermissen wir beispielsweise in der Abtheilung Deutschland alle ausserhalb Berlins befindlichen Anstalten, in Oesterreich die Centralcommission, die polytechnische Hochschule, die Kunstgewerbeschule, die Graveurakademie, sämmtliche Anstalten in den Kronländern mit Ausnahme der Akademie in Prag und der Kunstschule in Krakau. Ungarn fehlt gänzlich, dafür erscheinen »Galicie et Pologne« (!) noch einmal selbständig und nehmen denselben Raum ein wie »Autriche«. Natürlich ist die Redaction von ihren auswärtigen Mitarbeitern abhängig, und diese sollten sich an ihrem schweizer Collegen ein Beispiel nehmen. Die folgenden fünf Capitel behandeln die Veränderungen in der Administration Frankreichs, den Salon und andere pariser Ausstellungen, das Hôtel Drouot, Vereine und Ausstellungen in den Provinzen. Dann kommen England, Deutschland, Oesterreich, Galizien und Polen, Russland, Schweden, Belgien, Holland, Schweiz, Italien, Griechenland, Japan und die drei letzten Abschnitte sind der nach Fächern geordneten Bibliographie, der Nekrologie und den officiellen Actenstücken für Frankreich gewidmet.

Ueber den Werth der räsonnirenden Artikel wird man verschiedener Ansicht sein können; unseres Bedünkens sollte ein solches Werk sich auf positive Daten beschränken. Für wen kann eigentlich das Mosaik von Aussprüchen der pariser Kunstreferenten über Bilder und Statuen des Salon von Nutzen sein? Was das Ausland anbelangt, beklagt Champier sich bitter über die Unmöglichkeit, authentische Mittheilungen aus Rom zu erhalten und rühmt dem gegenüber das Entgegenkommen namentlich der britischen und deutschen Behörden. In der That wird der Deutschland betreffende Abschnitt des »Repertoire« durch die Daten im eigentlichen Annuaire hinlänglich ergänzt, was von der Abtheilung Oesterreich nicht gesagt werden kann. Es ist bezeichnend, dass von den zwei Druckbogen über die Kunstpflege seitens des Staates, des Hofes, der Vereine etc., über Ausstellungen, Publicationen, Versteigerungen u.s. w. u. s. w. ungefähr sechs Seiten der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst eingeräumt sind und der Verfasser dieses Beitrags bedauert, wegen seines Verhältnisses zu dieser Gesellschaft sich grösserer Ausführlichkeit enthalten zu müssen! Dass neben Gabriel Max auch der Maler Michael Zichy zu einem Gabriel gemacht ist, hat allerdings nicht viel zu bedeuten (ein Glück, dass keiner von beiden zum Raphael ernannt wurde!) --- aber eine so willkürliche Auswahl aus der Kunstlitteratur des Jahres kann unmöglich gutgeheissen werden. Diese Bemerkung gilt ebenso für Deutschland. Offenbar wäre es zweckmässiger, einen Mitarbeiter mit der Abfassung einer Bibliographie zu betrauen, welche die Erscheinungen in deutscher Sprache ohne Rücksicht auf den Verlagsort und ohne Raisonnement, aber vollständig und genau zu enthalten hätte. Bei den vielfachen Berührungspunkten zwischen Deutschland und Oesterreich wird getrennte Bearbeitung beider Gebiete immer einerseits Wiederholungen, anderseits Lücken und Irrthümer zur Folge haben (so figurirt unter den deutschen Erscheinungen Constant v. Wurzbach's Buch über Steinle, wird aber dem Sohne des Verfassers, Alfred v. Wurzbach, zugeschrieben). Allerdings müsste auch die Correctur von einem Deutschen gelesen werden, denn jetzt wimmeln die deutschen Namen, Büchertitel u. s. w. von Druckfehlern. B.

Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens von Jacob Burckhardt. Vierte Auflage. Unter Mitwirkung des Verfassers und anderer Fachgenossen bearbeitet von Dr. Wilhelm Bode. I. Theil: Antike Kunst. II. Theil (in drei Bändchen): Mittelalter und Renaissance. Leipzig, Verlag von E. A. Seemann. 1879.

Burckhardt's Cicerone in seiner ersten Form (1855), ohne Noten, ohne kritisch-historische Randglossen, gehörte nicht bloss zu den inhaltreichsten, sondern auch zu den originellsten Büchern, welche in den letzten Jahrzehnten an das Licht traten. Ein genialer Meusch sprach daraus, feinfühlig, schönheit-

begeistert und mit dem vollen überzeugenden Ton eines Mannes, der im geistigen Centrum der Epoche steht, deren Schöpfungen er uns deutet. Und diese Deutung war ohne jegliche Aufdringlichkeit; sie schlug nur den vollen sicheren Grundton an, das Weitere war dem Vermögen und der geistigen Art des Beschauers überlassen. Ja, aber die Bestimmtheit dieses Grundtons! Ein Satz, eine Zeile wirft nicht selten ein so starkes Schlaglicht auf ein Werk, eine Individualität, eine Richtung, dass geradezu nun erst deren wahre Bedeutung für die Gesammtentwicklung offenbar geworden zu sein schien. Wie zahlreich sind die Aussprüche dieses schlichten ästhetischen Führers, die mit autoritativem Werth in kunstgeschichtlichen Monographieen und Compendien streng wissenschaftlichen Charakters angeführt werden! So aus dem Vollen heraus hat eben seit Winckelmann kein Autor mehr über Kunst geschrieben, und wie Winckelmann's Geschichte der Kunst des Alterthums trotz aller Detailberichtigungen der Schlüssel zum Verständnisse der antiken Kunst bleibt, so wird diese hohe Stellung Burckhardt's Cicerone zum Mindesten für die Kunst der Renaissance in Italien unanfechtbar bewahren.

Fünfundzwanzig Jahre sind seit dem ersten Erscheinen des Buches verflossen; Italien behielt seine Anziehungskraft nicht bloss für den Laien, sondern auch für den Forscher; die Geniessenden blieben so zahlreich wie die Arbeitenden. Als daher der Cicerone nach vierzehn Jahren das stille Dunkel seines ersten Verlagsortes verliess, erschien er nicht bloss auf soliderem Papier, es hatten sich auch unter Führung Zahn's Gelehrte zusammengefunden, welche die Forschungsresultate der letzten Jahre in Form kritischer Anhängsel dem Buche anfügten. Der Autor selbst, der Bücher nicht macht, sondern dem das Buch eine Schöpfung ist, wie dem Künstler das Kunstwerk, hielt sich der Bearbeitung ferne. Die Nachträge von Mündler, Bode u. A. zur dritten Ausgabe (1874) füllten schon ein eigenes Heft. Der Laie, der jetzt diesem Cicerone sich anvertraute, konnte in nicht geringe Seelenangst gerathen; was der Text sagte, dem widersprachen nicht selten die Noten, und da konnte es auch wieder vorkommen, dass die Noten noch zu guter Letzt einander bekämpften. (Ergötzliche Beispiele II. Auflage S. 821, 919, 921 u. a. O.) Man hörte das Geräusch der Arbeit in der kunstgeschichtlichen Werkstätte; das konnte auf den Laien belehrend, vielleicht auch warnend wirken; sicherlich aber förderte dies nicht die Absicht des Buches: eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens zu geben. Auf diesem Wege also durfte man nicht weiter gehen; Bode that darum das einzig Räthliche: er unterzog das Werk einer einheitlichen Ueberarbeitung, wobei er jedoch als Princip festhielt, die Eigenart des Verfassers so sehr als möglich zu achten, sein Urtheil über Werke, Künstlercharaktere, Epochen so intact als möglich zu lassen. In der Anordnung des Stoffes trat die Aenderung ein, dass die antike Kunst aus dem Ganzen ausgeschieden und in einem besonderen (I.) Bande vereinigt wurde; die Revision dieses Theils besorgte Dr. Flasch in Würzburg; die Aenderungen, welche hier der ursprüngliche Text sich gefallen lassen musste, beschränken sich auf ein geringes Mass. Für die altehristliche Kunst trat J. P. Richter mit einigen Beiträgen ein; was das Weitere betrifft, so hat die Abtheilung Architektur die wenigsten Aenderungen erfahren, und diese »Zusätze und Aenderungen, welche sich hier finden, hat der Verfasser in freundlichster Weise selbst zur Verfügung gestellt«. Einer eingreifenderen Umgestaltung wurde die Abtheilung Malerei unterzogen. Die Disposition des Stoffes wurde vielfach geändert, die Resultate der Geschichte der italienischen Malerei von Crowe und Cavalcaselle in den Text systematisch hineingearbeitet; die Angaben über die Arbeiten nordischer Künstler in Italien wesentlich erweitert. Die radicalste Umwandlung erhielt jedoch die Abtheilung Sculptur. Eitelberger klagt darüber, dass die mittelalterliche florentinische Plastik künstlerisch und kunsthistorisch noch nicht durchgearbeitet worden sei (Kunsthist. Schriften I. 197). Diese Klage hat ihre Berechtigung auch für alle übrigen Theile Italiens. Perkins Tuscan Sculptors und Italian Sculptors sind zwar schätzbare Anfänge einer auf Quellenforschung sich aufbauenden Geschichte der italienischen Plastik, aber weder war es darin auf eine systematische Darstellung noch auf eine auch nur annähernd vollständige Berücksichtigung der Quellen und kritische Ausnützung derselben abgesehen. Bode's Bearbeitung der italienischen Plastik hat desshalb eine geradezu grundlegende Bedeutung. Hoffentlich trägt diese Anregung reiche Früchte. Bode selbst wird uns in nicht zu ferner Zeit mit einer Geschichte der florentinischen Plastik erfreuen; das findet dann wohl Nachfolge für die Geschichte der Plastik im übrigen Italien. An publicirtem Urkundenmaterial fehlt es ja auch hier nicht. Bode's Bearbeitung der Geschichte der Plastik erstreckt sich im Wesentlichen auf das Mittelalter und die Frührenaissance; die Zeit der Hochrenaissance und des Barock bedurfte geringer Veränderungen und so blieb denn auch in diesem Theile manches Ursprüngliche gerettet. So hat es denn der Herausgeber weder an Pietät noch Gründlichkeit fehlen lassen, die Aufgabe, die ihm vom Verfasser in ehrenvollem Vertrauen gestellt war, in würdiger Weise zu lösen. Dass Einzelnes immer noch Berichtigung fordert und fordern wird, liegt bei der Fülle des Stoffes, bei der Beweglichkeit, welche hier herrscht, nahe. Es wird an allen Fachgenossen liegen, dass dies Buch, welches der deutschen Bildung so viel Ehre macht, auch auf der Höhe der Forschung bleibe. So will ich denn auch meine Anzeige mit einigen berichtigenden Bemerkungen schliessen, in welchen ich mich aber auf das Gebiet der christlichen Kunst beschränke.

S. 45 heisst es von Heinrich Arler von Gmünd, er habe nur ein Gutachten über den Dombau in Mailand abgegeben; aus den Dombauacten ist es dagegen sichergestellt, dass er vom December 1391 am Baue wirklich beschäftigt war (Ceruti, I Principi del Duomo di Milano cap. VI.); der Name Arler ist aus der Kunstgeschichte getilgt; selbst wenn der Henricus de Gamodia mit der Familie des Peter von Gmünd in irgend welcher Beziehung stünde, könnte er nur den Beinamen Parler führen.

S. 89. Der Bau von S. Francesco in Rimini ist nicht »um 1447« zu setzen; er beginnt in diesem Jahre und dauert dann bis zum Tode Sigismondo's (1468).

S. 90 wurde vergessen die Kirche S. Sebastiano in Mantua anzuführen; von Anfang bis Ende unter der Leitung des L. B. Alberti durchgeführt, offen-

bart es mehr von dem originalen Geiste seines Architekten als die zu S. Andrea, welche erst nach Alberti's Tode nach dessen Plane zwar, aber vielfach modifizirt, zur Ausführung kam. Dazu gehört S. Sebastiano zu den originellsten Kirchenanlagen Italiens überhaupt. Da wo der Palazzo Stiozzi Ridolfi (jetzt Orloff) sich befindet, war niemals ein Bau Alberti's vorhanden.

S. 98. Giuliano da Majano kann nicht unter den leitenden Architekten des Palazzo Venezia und des Umbaues von S. Marco genannt werden, wenngleich er als Fünfundzwanzigjähriger dort Arbeit fand. Stilkritik und Quellenkritik drängen darauf, in Giacomo da Pietrasanta den Architekten zum Mindesten des Palazzino und der Vorhalle von S. Marco zu erkennen. Das Capitel über Baccio Pontelli muss neu geschrieben werden; die Kirche S. Agostino ist von Giacomo da Pietrasanta und Sebastiano Fiorentino; der Dom von Turin von Meo del Caprino, die Sixtinische Capelle von »Joanninus de Dulcibus«. Im Ganzen darf man sagen, dass die Bautengruppe in Rom, welche bisher Baccio Pontelli zugeeignet wurde, dem Giacomo da Pietrasanta zugehört; Meo del Caprino folgt dessen Pfade, besitzt aber noch weniger Schwung und Originalität als der Erstere.

S. 301. Die Zweisel, ob unter Puglia Puglia bei Lucca zu verstehen sei, sind nicht mehr am Platze. Dobbert, Milanesi, Hettner haben die Hypothese der apulischen Abkunft von allen Seiten aus gründlich zerstört.

Zu S. 331 bemerke ich in Parenthese, dass Lorenzo Ghiberti nach einer Aufzeichnung seines Sohnes Vittorio für den Reliquienschrein des hl. Zenobius 1314 Goldgulden erhalten hat.

S. 353 beginnt die treffliche Charakteristik des Agostino del Duccio. Bode ist der Erste, welcher die Gruppe der diesem Meister angehörigen Werke zu umgrenzen sucht. Bode war auch der Erste, der die Theilhaberschaft Agostino's an dem Sculpturenschmuck von S. Francesco erkannte; seinem Winke folgte Charles Yriarte. Bode ist geneigt, ihm dort die allegorischen Figuren an den Pilastern der dritten Capelle links, die allegorischen Figuren der ersten Capelle links wie der dritten rechts zuzuweisen; in einem Briefe an Sigismondo von Rimini, geschrieben 1454, den ich in Siena copirte, findet sich die Stelle: »A la sepultura non mancha se non uno pexo al coperchio et como Maº Agostino ritorna da Zesena subito glie la farà fornire«. - Es steht für mich fest, dass dieser Agostino Agostino del Duccio sei; wenn dies der Fall, so ist er also auch in der zweiten Capelle rechts am Grabmal der Isotta thätig gewesen. Die allegorischen Figuren in der dritten Capelle links und in der dritten Capelle rechts entstanden später; sie erscheinen mir aber durchwegs sorgfältiger durchgeführt als der Reliefschmuck der Façade von S. Bernardino.

S. 366. Antonio Rossellino erhielt den Auftrag zum Grabmal des Cardinals von Portugall nicht 1459, sondern 1461 (Vasari ed. Milanesi III. 95).

S. 370. Fiesole hat den Ruhm verloren, Mino's Geburtsort zu sein, da Milanesi Poppi im Casentino als dessen Geburtsort nachgewiesen hat.

S. 384. »Guilermus de Periis« ist nicht der Name des Meisters des kleinen Altars des hl. Laurentius und Stephanus, der früher im Chorumgange

von S. Lorenzo sich befand, jetzt aber in S. Agnese fuori le Mura untergebracht ist - der Name bezeichnet vielmehr den Auftraggeber. Die Inschrift lautet: Guillermus de Pereriis Auditor MCCCCXC. Guillaume de Periers war Auditor Rotae für Frankreich, also Mitglied des obersten Civiljustizhofes, in welchem er Frankreich vertrat. Ein anderer von Guillaume de Perier 1494 gestifteter Altar befindet sich in S. Paolo fuori le mura.

Der Meister des Altars in der Sacristei von S. Maria del Populo (1473 von Rodrigo Borgia gestiftet), in der Inschrift Andreas genannt, dürfte identisch sein mit jenem Andreas Marmorarius sculptor egregius, den Platina in einem Briefe an Lorenzo de Medici vom 15. Mai 1481 seinen Freund und Nachbar nennt. (Gaye I. 273.)

S. 392. Die Anfertigung des Piccolomini-Altars von Seite jenes eben genannten Meisters Andreas fällt nicht auf 1485, sondern, wie aus dem Briefe des Platina hervorgeht, auf 1481. Ihn Andreas Fusina zu nennen, geht nicht an; Fusine ist sein Geburtsort, also Andrea da Fusine oder Andrea Milanese. (Vgl. Müntz, Les Arts à la cour des papes I. 260.)

S. 433. Die Madonna von Brugge entstand später als die Pietà; sie war vollendet 1506, denn im August jenes Jahres fand ihr Transport nach Flandern statt. (Gotti II. pg. 51.)

S. 643. Vincenzo Ainemolo starb nicht 1540; er arbeitete noch 1552; er hatte es wohl verdient, als Hauptvertreter der Schule Raphael's auf Sizilien in seinen Hauptwerken gewürdigt zu werden. Hubert Janitschek.

Verzeichniss der wichtigeren Besprechungen.

Adeline, J. Les sculptures grotesques et symboliques. (E. Véron: L'Art 261.) The American Art Review. (Sn.: Ztschr. f. bild. K. XV. Beibl. 17.)

The artisan reports on the Paris exhibition, (Art Journ. Jan.)

Audsley and Bones. Keramic Art of Japan. (Art Journ. Febr.; Ztschr. f. Museologie 8.)

Aus'm Weerth, E. Wandmalereien des christl. Mittelalters in d. Rheinlanden. (A. E.: Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 4.) Bahrfeldt, M. Die Münzen der Stadt Stade.

(Lit. Centr.-Bl. 1879, 50.)

Becher, W. Charikles. (Lit. Centr.-Bl. 1879, 51.)

Beloch, J. Campanien. (Lit. Centr.-Bl. 1880, 6.) Bergau, R. Wenzel Jamitzer's Entwürfe

zu Prachtgefässen. (Ztschr. f. bild. K. XV. B. 16; Wartburg 1; Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 1879, 12.) Blümner, H. Technologie u. Terminologie der Gewerbe u. Künste bei Griechen u.

Römern. (Lit. Centr.-Bl. 21.) Bonghi, R. Bibliografia storica di Roma antica. (Archivió della Società Romana III. 1. 2; Arch. stor. it. 1879, 5.)

Bossuet, J. B. Oraison funèbre du Grand Condé. (Rev. de l'art chrét. IIe sér.

Bucher, B. Geschichte der technischen Künste. I. (B. Laroche: L'Art 271.)
Burnouf, E. Mémoires sur l'antiquité. (Lit. Centr.-Bl. 1879, 52.)
Burty, M. Le catalogue des œuvres de Méryon. (Gray: Academy, 7. févr.)

Cadart. L'eau-forte en 1880. (A. de Los-

talot: Gaz. d. B.-Arts, Mars.) Cesnola, L. Palma di. Cypern.

Centr.-Bl. 15.)
Centenari, B. L. Tipo italiano non elzeviriano. (B. Prina: Arch. stor. lombardo VII. 1.)

Champfleury. Henry Monnier. (E. Mont-

rosier: L'Art 276.)

Chesneau, E. La vie et l'œuvre de L. J. B. Carpeaux. (E. Véron: L'Art 259; Le Livre 23; Journ. des B.-Arts 4.) Comte, J. La tapisserie de Bayeux. (E.

Véron: L'Art 281.)

Conze, Hauser, Benndorf. Samothrake. (Petersen: Wien. Abendpost 111.)

Corona, G. La ceramica. (Chron. des Arts 1879, 41.)

Curtius, E. u. J. A. Kaupert. Atlas von Athen. (Lit. Centr.-Bl. 1879, 52.) Defregger-Rosegger-Buch, das. (Augsb.

Allg. Ztg. 1879, B. 345.)

Delaporte, L. Voyage au Cambodge. (Chron. des Arts 1879, 41.)

- Voyage au Cambodge, Architecture prem. (E. Véron: L'Art 262;

Le Livre 2.)

Demay, M. G. Le costume au moyen-âge d'après les sceaux. (N. Poly: Rev. de l'art chrét. 2º sér. XI. 2; Gaz. d. B.-Arts, Mars.)

Dobson, A. B. Biographie illustrée des grands artistes. (Duranty: Chron. d.

Arts 12.)

Dohme. The Early Teutonik, Italian and French Masters. Translated by A. H. Keane. (Art Journ., Febr.)

Deschamps, P. et G. Brunet. Manuel du libraire et de l'amateur de livres. (Le

Livre 5.)

Dumas, A. L'affaire Clemenceau, peinte et illustrée. (J. Claretie: Gaz. d. B.-Arts, Mai.)

Duplessis, M. G. Histoire de la gravure. (A. de Lostalot: Gaz. d. B.-Arts, Jan. 1880; E. Veron: L'Art 262.)

Durieux, A. Les tapisseries de Cambrai. (Chron. d. arts 4.)

Dürr, A. Ad. Fr. Oeser. (G. Wustmann: (Ztschr. f. bild. K. XV. 4.)

Duruy, V. L'histoire des Romains. III. (A. de Lostalot: Gaz. d. B.-Arts, Jan. 1880.)

Ebers, G. Egypten. Traduction de M. Maspero. (L. Gonse: Gaz. des B.-Arts, Dec. 1879; Lübke: Augsb. Allg. Ztg., B. 346)

Eye u. Boerner. Kunstsammlung von Eugen Felix in Leipzig. (F. Reber:

Augsb. Allg. Ztg. 127.)
Facsimiles of Thirty-three Etchings by Turner for the Plates of the Liber Studiorum». (Art Journ. Jan.)

Falke, J. L'art dans habitation. (Laroche: L'Art 259; Études sur l'Art et

la Civilisation.)

Faulmann, K. Illustrirte Geschichte der Schrift. (Lit. Centralbl. 15.)

Fischer, P. D. Aus Italien. (Arch. stor. it. 1879, 6.)

Flameng et Charreyre. Les grandes eauxfortes de Rembrandt. (E. Véron: L'Art 259.)

Friesen, R. Vom künstlerischen Schaffen in der bildenden Kunst. (Ztschr. f. b.

Kunst, B. 24.)

Godon, J. Painted Tapestry and its Application to Interior Decorations Translated by B. Bucknell, (Art Journ., Dec. 1879.)

Goutzwiller, Ch. Le Musée de Colmar.

(E. Véron: L'Art 258.)

Gray, J. M. A memoir and complete descriptive catalogue of the works of Ch. Méryon. (Academy 405.)

The Great Artists. London, Sampson Low, Marston & Co. (Art Journ., Dec.

1879.)

Gruyer, L. Les illustrations des écrits de Jérôme Savonarole. (Journ. d. B.-Arts 3; Le Livre 2; Ztschr. f. bild. K. 7.)

Gutekunst, H. G. Die Kunst für Alle. (P. F.: Ztschr. f. bild. K. XV, B. 8.) Hauck, G. Die subjective Perspective u.

die horizontalen Curvaturen des dorischen Stils. (G. R.: Ztschr. f. bild. K. 6.) Hédou, J. Jean Le Prince et son œuvre.

(A. D.: Chron. des Arts 11.)

Hefner-Alteneck, H. v. Trachten, Kunstwerkeu. Geräthschaften, (Lübke: Augsb. Allg. Ztg., B. 3.)

Hettner. Italienische Studien. (Lübke: Augsb. Allg. Ztg., B. 7; Lit. Centralbl. 9.)

Heydemann, H. Die Knöchelspielerin im Pal. Colonna zu Rom. (Lit. Centralbl. 1879, 49.)

Hiltl, G. Die Waffensammlung Sr. kgl. Hoh. des Prinzen Carl v. Preussen. (Anz. f. K. d. d. Vorzeit 1879, 12.)

Hirth, G. Das deutsche Zimmer der Renaissance. (Ztschr. d. Kunstgew.-Ver. in München 1879, 11. 12.)

Histoire générale de la tapisserie. (Journ. des B.-Arts 1879, 23.)

Houdoy, J. Histoire artist. de la cathédrale de Cambrai. (A. Darcel: Chron. des Arts 22.)

Howitt-Watts. An Art Student in Munich.

Two vols. (Art Journ., Jan. 1880.)

Hymans, H. Histoire de la gravure dans l'école de Rubens. (A. Siret: Journ. d. B.-Arts 3.)

Jacquemin, R. Histoire générale du Costume civil, religieux et militaire. (E.

Véron: L'Art 262)

Jahrbuch der kgl. preuss. Kunstsammlungen. (Augsb. Allg. Ztg. 356; Ztschr. f. bild. K. XV, B. 15.) Janitschek, H. Die Gesellschaft der Re-

naissance in Italien u. die Kunst. (Lit. Centralbl. 1879, 51; Mag. f. d. Lit. d. Auslands, 48. Jahrg., 39; Minerva, A Monthly Review I.)

Jouin, H. La sculpture en Europe. 1878. (E. Véron: L'Art 261; Ztschr. f. bild.

K. B. 24.)

Kåbdebo, Dr. H. Handlexikon österr. Künstler u. Kunstverwandte. (Anz. f. Kde. d. d. Vorzeit 1879, 12.)

Kachel, G. Kunstgewerbliche Vorbilder.

(Ztschr. f. b. Kunst, B. 20.)

Kirchliche Kunstdenkmale aus Siebenbürgen. (Lind: Wr. Abd.-Post B. 20; Ztschr. f. b. Kunst, B. 21.)

Kett, Ch. W. Rubens. (W. H. J. Weale:

Academy 403.) Lacroix. Le XVIIe siècle. (Journ. d. B.-Arts 1880, 1; E. Véron: L'Art 262.)

Langl, J. Denkmäler der Kunst. (Lit. Centr.-Bl. 12.)

Lemaistre de Sachy. L'histoire de Tobie, illustré par Bida. (A. de Lostalot: Gaz. d. B.-Arts, Jan. 1880; E. Véron: L'Art 262.)

Leonij, L. Inventario dei Codici della Comunale di Todi. (Archiv. stor. it.

1880, 1.)

Linas, Ch. de. Les origines de l'orfévrerie cloisonnée. (Martinov: Rev. de l'art chrét. XIX, 1.)

Lind, V. Gutenberg. (B. Laroche: L'Art

281.)

Litchfield, F. Pottery and Porcellain. (Art Journ., Febr.)

Low, Sampson & C. Illustrated Biographies of Great Artists. (Art Journ., March.)

Lübke, W. Geschichte der ital. Malerei. (Lit. Centr.-Bl. 1880, 2; Ztschr. f. bild.

K. XV, 5.)

Ztschr. f. b. Kunst XV, B. 13; Lit.

Centr.-Bl. 18.)

Luthmer, F. Goldschmuck der Renaissance. (Bergau: Ztschr.f.b. Kunst, B. 25.) Mantz, P. Franç. Boucher. (L. Gonse: Gaz. d. B.-Arts, Dec. 1879; Le Livre 2;

Ztschr. f. b. Kunst 8; Ph. de Chennevières: Gaz. d. B.-Arts, Jan. 1880; E. Véron: L'Art 262.)

Marshall, J. A Rule of Proportion for the Human Figure. (Art Journ., Febr.) Menard, R. La Mythologie dans l'art ancienne et moderne. (J. Guillaud: L'Art 262.)

Meyer, B. Studien u. Kritiken. (B. La-

roche: L'Art 281.)

Murray, J. Handbook of the Cathedrals of England: St. Paul's. (Art Journ., Febr.)

Nagler, Monogrammisten. V. (Ztschr. f.

Museologie 4.)

Griechische Heroen-Niebuhr, B. G. geschichte, mit Zeichnungen von Fried. Preller. (Aldenhoven: Ztschr. f. b. Kunst XV, B. 13.)

Palustre, L. La Renaissance en France.

(Thausing: Ztschr. f. b. Kunst XV, 3; Gonse: Gaz. d. B.-Arts, Avril; Rev. de l'art chrét, XIX, 1.)

Pareto, R. Italie monumentale. (E. Véron:

L'Art 281.)

Pattison, Mrs. M. The renaissance of Art in France. (Thausing: Ztschr. f.

b. Kunst XV, 3.)

Pecht, F. Kunst u. Kunstindustrie auf der Weltausstellung 1878. (Laroche:

L'Art 259.)

Pompei e la regione sotterata dal Vesuvio. (A. Mau: Bullet. dell' inst. di corr. archéol. 4. 5.)

Portig, G. Religion u. Kunst. (M. Carriere: Augsb. Allg. Ztg., B. 49.)

Portioli, A. La Zecca di Mantova. (Morsolin, Archiv. stor. it. 1880, 2.)

Presuhn, E. Pompeji. (Bu.: Lit. Centralbl.

1879, 49.)

Pulgher, D. Les anc. églises byzantines de Constantinople. (Ztschr. f. b. Kunst XV, 5.)

Pulignani, M. F. Del chiostro di Sassovivo presso Foligno. (Tabarrini: Arch. stor. it. 1879, 6.)

Riaño, J. F. The industrial Arts in Spain. (Wien. Abendp., B. 17.)

Rohault de Fleury, M. La sainte vierge. Étude iconogr. et archéol. (Rev. de l'art chrét. IIe sér. XI. 2.)

Rossi, G. B. de. Piante icnografiche e prospettiche di Roma. (Archiv. della

Società Rom. III, 1. 2.) Salon illustré de 1879. (E. Véron: L'Art 261; Gaz. d. B.-Arts, Févr. 1880.) San Donato, le catalogue de. (Journ. d.

B.-Arts 6.)

Schäfer. Ausgrabung römischer Reste in Heidelberg. (Anz. f. Kde. d. d. Vorzeit

1879, 11.)

Schauss, Dr. E. v. Hist. u. beschr. Katalog der kgl. bayer. Schatzkammer. (Dr. L. Trost: Augsb. Allg. Ztg. 1879, B. 338; Ztschr. f. b. Kunst, B. 22; Ztschr. f. Museol. 2 u. ff.; Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 2.)

Mycènes. (E. Véron: Schliemann, H. L'Art 259.)

Schloss Stern. (Lind: Wien. Abendp. 31; Mitth. d. Centr.-Comm., N. F. VI, 1.)

Schlumberger, G. Sceaux et Bulles de l'Orient latin. (Lit. Centralbl. 22.) Schultz, A. Das höfische Leben zur Zeit

der Minnesinger. (A. E.: Anz. f. Kde.

d. d. Vorzeit 3.)

Selvatico, P. Le Arti del disegno in
Italia. (E. M.: Chron. des Arts 1879, 39.)
mper, G. Der Stil. (Eb. Wulff: Allg.

Semper, G. Der Stil. Bauztg. XLV, 3. 4.)

Sibmacher, J. Entwürfe für Goldschmiede, mit einem Vorwort von O. v. Schorn. (Blätter f. Kunstgew. 1879, 12.)

Seubert, A. Allgemeines Künstlerlexikon.

(Lit. Centralbl. 18.)

Soldi, E. L'art égyptien d'après les dernières découvertes. (Lit. Centralbl. 14.) Thausing, M. Die Votivkirche in Wien. (Academy 403; Gaz. d. B.-Arts, Mars.) Tiepolo's Radirungen. Lichtdruck von C. Jacobi. (A. Wolf: Ztschr. f. b. Kunst XV, B. 12.) Unger, F. W. Quellen d. byzantinischen

Kunstgeschichte. (J. P. Richter: Ztschr.

f. b. Kunst XV, 4.)

Unger, W. u. C. v. Lützow. Die k. k. Gemäldegalerie in Wien. (O. Berggruen: L'Art 283; Ztschr. f. bild. K. 7; Journ. des B.-Arts 9.)

Warnecke, F. Heraldisches Handbuch. (Arch. f. kirchl. K. IV, 2.)

Woltmann, A. Geschichte der Malerei. (Journ. d. B.-Arts 1; Lit. Centralbl. 1.) Wurzbach, A. v. Goldene Bibel. (Lit. Centralbl. 10.)

Notizen.

(Die ältere Glasmalerei.) Glas wurde von den Deutschen, wie die Erdfunde handgreiflich beweisen, seit Urzeiten massenhaft als Schmuck und als Zier anderer Schmucksachen bereitet und kam, wohl selten farblos, seit dem 6. Jahrhunderte an Stelle anderer, undurchsichtiger Stoffe als Fensterverschluss an den Kirchen 1), seit der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts an den Klöstern²) langsam in Gebrauch. Doch wollen die Kunstforscher weltlichen Gebäuden vor dem 13. Jahrhunderte keine Glasfenster³), und ebenso, wenigstens die meisten, den deutschen Kirchen vor dem neuen Jahrtausend keine Glasgemälde einräumen. Die ältere Annahme, im Kloster Tegernsee sei um die Wende des vorigen Jahrtausends die Glasmalerei erfunden oder doch zuerst in einer Anstalt betrieben, wurde neusthin mit Eifer wieder geltend gemacht 4), die gegentheilige aber mit allem Geschicke wieder verfochten 5), da die Quellenworte discoloria picturarum vitra 6), welche die Fenster der Klosterkirche Tegernsee betreffen, zweideutig und nicht mit Sicherheit auf Figurenmalerei zu deuten seien. Ueberhaupt müsse man sich die bunten Fenster, von denen die Berichterstatter aus dem ersten Jahrtausende reden, nicht als Glasgemälde, sondern als Glasmosaiken denken, entstanden aus einem Gefüge kleiner Glasstücke, die damals noch in verschiedenen dunkeln Farben bereitet worden seien. Die Uebung der Glasmalerei setze die Entdeckung eines »Schmelzes« oder einer Auftragfarbe voraus, die sich im Feuer mit dem Lokaltone des Glases verbinde. Einig sind die Kunstschriftsteller darin, dass der Bericht 7) von den fenestris diversas continentibus historias, womit der 989 verstorbene Erzbischof Adalbert die Klosterkirche St. Remy zu Rheims ausgestattet hat, figürliche Glasmalereien bezeichne. Darnach kämen also Frankreich nicht Deutschland, Rheims und nicht Tegernsee die nachweisbar ältesten Glasgemälde zu, um so mehr, als der deutsche Künstlermönch Theophilus um 1100 die Ueberlegenheit der Franzosen in diesem Kunstzweige offen eingestehe.

Die gangbaren Belege sowohl für den ältesten Gebrauch der Glasfenster,

¹⁾ W. Wackernagel, die deutsche Glasmalerei 1855, S. 10, 19, 16.

²⁾ R. Rahn, Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz 1876, S. 588.

³⁾ J. Falke in den Mittheilungen der k. k. Central-Commission (1863) VIII, 4 ff.

⁴⁾ Von Sepp, vgl. Allgemeine Zeitung 1879, S. 4181.

⁵⁾ Von Rahn in der Allgemeinen Zeitung 1879, S. 4387.

⁶⁾ In dem bekannten Briefe des Abtes Gozbert von Tegernsee 983-1001 an einen Grafen Arnold bei Pez, Thesaurus Anecdotorum VI, 1, 122.

⁷⁾ Richer's, Historiarum lib. III, c. 23, in Monum. Germ. Histor. S. S. III, 613.

wie der Glasgemälde sind fast lediglich der Geschichte Frankreichs, Italiens und Süddeutschlands entlehnt — und doch enthält die nordwestdeutsche Geschichte sehr frühe Fälle von hellen Glasfenstern in den Bürgerhäusern und vielleicht auch das erste Beispiel von figürlichen Glasmalereien. Norddeutschland hatte in dem Jahrhunderte seiner Bekehrung einen engen Verband mit den Pflanzstätten der Cultur in England, in Frankreich und Italien, und erfuhr unter den Sachsenregenten einen Aufschwung in der Kunst, dem wir noch die grossartigsten und edelsten Reste in der Architektur wie in den Metallarbeiten verdanken.

Wenn Widukind von Corvei⁸) unter den glänzenden Gaben, welche Griechen und Saracenen dem Kaiser Otto dem Grossen darbrachten, auch Gefässe von Glas nennt, so waren diese hier nicht, wie die mitgeschenkten Thiere des Orient, unbekannt, sie waren aber selten und so kostbar, wie Stücke von Elfenbein, Erz und Gold. - Der Kirche auf dem Marsberge, wo das Klima einen völligen Fensterverschluss forderte, kamen damals sicher Fenster von einem hellen, durchsichtigen Glase zu; sonst hätte schwerlich der Krieger Maincia 938 den Thangmar, als er am Altare stand, »durch ein Fenster« mit dem Speere treffen und zu Boden strecken können 9). - Auf helleren Glasverschluss der Wohnhäuser lässt eine Wundergeschichte schliessen, welche derselbe Widukind 10) erzählt. Er schrieb im drittletzten Decennium des 10. Jahrhunderts; ungefähr vierzig Jahre früher spielt die Geschichte. Vor dem Tode König Heinrich's, also um 936, heisst es, ereigneten sich vielerlei Wunderdinge, wie dass der Glanz der Sonne draussen bei heiterem Himmel undeutlich, ja fast gar nicht vorhanden war, inwendig jedoch durch die Hausfenster, »roth wie Blut« eindrang. Soll die Erscheinung ihren ausserordentlichen Charakter behalten, so setzt sie Fenster von einem durchsichtigen, wenigstens farblosen Glase voraus. Ein Verschluss von Spath wäre für Wohnungen zu ungewöhnlich und wäre theurer gewesen, als Glas.

Was den Beginn des neuen Jahrtausends betrifft, so ist allerdings längst die Vermutung geäussert ¹¹), es sei zu Hildesheim unter Bischof Godehard (1022 bis 1039) schon Glasmalerei betrieben und zwar vermöge der engen Verbindung, welche dort zwischen den Malern und Glasern bestand.

Schon in der Karolingerzeit war die Glassabrication hier gewiss nicht

⁸⁾ Res Gestae Saxonicae, lib. III, 56 . . . diversi generis munera, vasa aurea et argentea, aerea quoque et mira varietate operis distincti, vitrea vasa, eburnea etiam et omni genere modificata, stramenta, balsamum et totius generis pigmenta, animalia Saxonibus antea invisa, leones et camelos, simias et strutiones . . . Wackernagel bezieht S. 123 die Vitrea vasa mit Rücksicht auf Theophilus auf die Griechen.

⁹) Ib. II, 11.

¹⁰) Ib. II, 32 . . . quoniam quidem ante regis excessum multa prodigia monstrata sunt, ita ut solis splendor forinsecus aëre absque nubilo pene nullus appareret, intrinsecus autem per fenestras domorum rubeus tamquam sanguis infunderetur.

¹¹) W. Wackernagel a. a. O. S. 142. Unger in Ersch und Gruber's Encyclopädie Sect. I. 69, S. 50.

Notizen. 461

ganz unbekannt, ihre Erzeugnisse an Geräten und Gefässen nehmen in den Hausinventarien einen Platz ein neben den Cimelien von Elfenbein und Edelmetallen 12) — gerade so wie in der Schweiz 18).

Aus iener Zeit schon stammt ein hochwichtiges Zeugniss über die Glaskunst. Herr Dr. Diekamp, welcher es mir aus der, in der königlichen Bibliothek zu Berlin aufbewahrten Vita II sancti Ludgeri (fol. 28b) episcopi Monasteriensis † 809 mittheilt, versetzt die Abfassung der Quelle kurz nach 864 14). Es lautet bezüglich der Heilung einer Blinden:

»Aurora jam rubescente et luce paulatim per fenestras irradiante

imagines in eis factas monstrare digito cepit.«

Unter diesen Fensterbildern können doch wohl ebenso wenig mehr Glasmosaiken, als farbige Ornamente verstanden werden, wie denn auch nach den Wörterbüchern das Wort imago eine derartige Bedeutung nicht besitzt. Wir hätten dann Glasfenster mit figürlichen Bildern darin, welche die Sehendgewordene unterscheidet.

Die Anwendung von Farbe für die Glasfenster bezeugt doch bald darauf Ratpert von St. Gallen, indem er von der neuen durch die Königstochter Bertha gestifteten Frauenkirche zu Zürich singt 15):

. . . Sicque fenestrarum depinxit plana colorum Pigmentis laquear pigmentaque arte manuque Artifici, et fucis, quadrato ex orbe petitis . . .

Darf man noch an ornamentales Bildwerk denken, nachdem die Figurenmalerei längst die ornamentale in den Büchern verdrängt oder auf die Ränder verschoben und in den Mosaiken und Wandmalereien stets ihres Inhalts wegen geherrscht hatte? Und wer der Züricher Kirche nur ornamentales Glasbildwerk zuerkennen will, muss doch zugeben, dass darin eine farbige Glasmalerei vorliegt, welcher der letzte Schritt zu (inhaltlich-) figürlichen Darstellungen nicht mehr schwer war.

Waagen, welcher 1862 16) nur vom 10. Jahrhunderte ab den Kirchenfenstern blos farbige Gläser einräumt, erklärt sich später 17) im Hinblick auf Ratpert's von Lübke benutzte Worte entschieden für Glasgemälde. »Mit Recht, sind seine Worte, weist er, nämlich Lübke, die bekannte Erwähnung von Glasmalereien in der Kirche des Klosters von Tegernsee gegen das Jahr 1000 als

¹²) Vita Hathumodae c. 15. Dümmler, Geschichte des ostfränkischen Reiches (1865) II, 661.

¹⁸⁾ Vgl. die Stelle Casus s. Galli in Kugler's Kunstblatt 1844, S. 132, wonach Bischof Salomo von Constanz 905 den schwäbischen Kammerboten zur Bewunderung zeigt artificia vasorum auri argentique, maxime autem vitreorum und vascula duo vitrea nimis insignia schenkt.

¹⁴) Vgl. dessen Beschreibung der jüngern Handschrift in der Zeitschrift für Geschichte und Alterthumskunde, Münster 1880. S. 156.

¹⁵⁾ Mittheilungen der antiquar. Gesellschaft in Zürich VIII, Beilagen S. 11. Vgl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen A³ I, 203.

¹⁶⁾ Handbuch der deutschen und niederländischen Malerschulen I, 33 f.

^{17) 1866} in L. v. Lützow's Zeitschrift für bildende Kunst I, 169.

462 Notizen.

Beweis, dass sie um diese Zeit in Deutschland erfunden worden, zurück. Die ungleich frühere Erfindung geht unwiderleglich aus einer bisher übersehenen Stelle in der Geschichte der Abtei Zürich hervor, worin ein Mönch aus St. Gallen bei der zwischen den Jahren 871 und 876 stattfindenden Einweihung von Ludwig dem Deutschen, welche er in einem Gedichte beschreibt, die gemalten Fenster preist. Die frühere Glasmalerei war indess sehr roh und unbehülflich.

Nimmt man diese Zeugnisse zusammen, so stützt das eine das andere in dem Erweise, dass die Glasmalerei schon unter den Karolingern und in der nächstfolgenden Zeit vereinzelte Erstlingstriebe hervorbrachte, welche nicht mehr »als farbige Glasmuster oder als Glasmosaiken«, sondern als Gemälde figuraler, schwerlich mehr ornamentaler Natur gelten können. Wir treffen sie fast gleichzeitig im Norden wie im Süden Deutschlands, ohne ihre Pflegestätten nachweisen zu können, zu einer Zeit, wo in beiden Gegenden auch die kostbaren Glasgefässe bekannt wurden.

Ich gebe zu erwägen anheim, ob im Lichte dieser Thatsachen nicht auch die picturae der erwähnten Glasfenster von Tegernsee, also gegen Ausgang des alten Jahrtausends, als Figuren aufzufassen sind, wie solche ja etwas früher Erzbischof Adalbert von Rheims für »Historien« angebracht hatte.

Keinenfalls kommt aber Tegernsee die Erfindung oder der erste systematische Betrieb dieses Kunstzweiges zu, jedenfalls auch Frankreich nicht mehr; denn ob schon Joannes Scottus der Marienkirche zu Rheims

ialini luminis haustus, intus picturas 18),

nachrühmt, so besagt das blos Fenster von bunten Gläsern, wie sie ja bevorzugten Kirchen nicht fremd waren; und der spätere Erzbischof Adalbert war selbst ein Deutscher und vorher Canonicus in Metz. Die Wiege der Glasmalerei scheint also in Deutschland zu stehen, die Ausbildung dieses, wie anderer Kunstzweige, welche zuerst in Deutschland keimten, gebührt Frankreich.

J. B. Nordhoff.

¹⁸⁾ Bei Dümmler a. a. O. II, 661.

BIBLIOGRAPHIE*).

(1877 - 1878.)

- Abbatecola, C. Guida e critica della esposizione nazionale di belle arti di Napoli del 1877. Napoli, tip. Cargullo. 80.
- Abbayes de Saint Hubert. Namur, phot. Gauthier.
- Abseits vom Wege. Gedichte e. Laien. Mit 9 Hlustr. (in Lichtdr.) v. Paul Thumann. 2. Aufl. gr. 40. Berlin, A. Duncker. geb. m. Goldschn. M. 10.
- Academia de Bellas Artes de San Fernando. Resúmen de las actas y tareas de la Real Academia de bellas artes de San Fernando, durante el año 1877. Escritto por su secretario el D. Eugenio de la Cámara. Madrid, impr. y fundacion de Manuel Tello. En 4º.
- Académie royale des Beaux-Arts à Anvers. Année académique 1876—77. Rapport annuel et distribution solemnelle des prix, 6 mai 1877. 80. 71 p. Anvers, imp. J. E. Buschmann.
- Année acad. 1877—78. Ibid.
- Adeline, J. L. H. Brevière, dessinateur et graveur, rénovateur de la gravure sur bois en France 1797—1869. Notes sur la vie et les œuvres d'un artiste normand. Avec 2 eauxfortes, frontispice avec portrait et fac-simile d'un dessin de Brevière, 4 vignettes d'après Gros, Barrias et Langlois, tirées sur les planches originales gravées par Brevière, et autographe fac-simile. Petit 4°. Rouen, imp. Boissel; lib. Augé. (Tiré à 125 exempl. num. et paraphès.)
- Adressbuch f. den Buch-, Kunst- und Musikalienhandel u. verwandte Geschäftszweige der österr- ungar. Monarchie, m. e. Anh.: Oesterr- ung. Zeitungs-Adressbuch. Hrsg. v. Mor. Perles. 1878.
 13. Jahrg. Mit dem (lith.) Bildniss v. L. W. Seidel. gr. 8º. Wien, Perles. Cart. baar M. 5. 50.; geb. M. 5. 80.; geh. ohne Portr. M. 4. 50; Porträt apart M. 0. 80.; Karte apart M. 0. 80.
- Adress-Verzeichniss nordamerikanischer Bibliotheken v. 10000 u. mehr Bdn. (Aus "Petzholdt's Neuer Anzeiger f. Bibliographie u. Bibliothekswissensch.") gr. 8°, 13 S. Dresden, Schönfeld.
- Agendas Dunod. 1877. 4. Arts et manufactures, chimie. A l'usage des ingénieurs des manufactures de l'état, directeurs et contre-maîtres d'usine etc. 18º. Paris, Dunod.
- Aigner, J. Illustrationen zu Dornröslein. gr. 40. (9 Bl. in Lichtdr.) München, Ströfer. In Mappe. M. 9.
- Illustrationen zu Aschenputtel. gr. 4⁰.
 (9 Bl. in Lichtdr.) München, Ströfer. In Mappe.
 M. 9.

- Aigner, J. Hlustrationen zu Kinkel's Otto der Schütz. gr. 4°. Ebd. In Mappe. M. 18.
- Alberti, Dr. J. Die Bergkirche zu Schleiz. Geschichte u. Schilderg, derselben. Herausg. v. Geschichts- u. Alterthums-Verein zu Schleiz. 8°. Schleiz, Lämmel in Comm. M. 1.
- Album der hochwürdigsten Bischöfe von Breslau von 1341 bis heut. Dargestellt nach den besten vorhandenen Bildnissen in Photogr. br.-8⁰. (27 Bl. m. 16 S. Text.) Breslau, Görlich. Geb. m. Goldschn. u. Schliesse baar M. 30.
- Album v. Colberg. 12 Photogr.-Imitationen m. allegor. Titelblatt v. Prof. Casp. Scheuren. qu.-80. Colberg, Post. In Mappe. M. 3.
- Album v. Demmin. 2. Aufl. 16°. (12 Photogr. m. 2 S. Text.) Demmin, Freund. Cart. baar M. 3.
- Album f. Deutschlands Töchter. Lieder u. Romanzen. Mit Illustr. (in eingedr. Holzschn.) v. Paul Thumann, W. Georgy, J. Füllhaas u. A. 9. Aufl. 4⁰. Leipzig, Amelang. Geb. m. Goldschn. M. 12.
- Album f. altdeutsche Leinen-Stickerei u. Stickerei auf Java-Canevas. Originalmuster in brillantem Buntfarbendr. qu.-f⁰. Leipzig, Kramer & Co. M 1
- Album v. Hoh-Königsburg. 26 lith. Ansichten. qu.-16°. Strassburg, Schultz & Co. Geb. M. 1, 20.
- Album v. Osnabrück in Orig.-Ansichten. 13 Blatt, nach Aquarellen in Stahl gestochen. qu.-4°. Osnabrück, Veith. Geb. baar M. 5.
- Album österreichisch. Bildhauerarbeiten d. XVIII. Jahrh. zusammengestellt v. Cust. Dr. Alb. Ilg. Photogr. u. Lichtdr. v. Hofphotogr. J. Löwy. 4 Lfgn. gr. 40. Wien, Lehmann & Wentzel in Comm. à M. 6.
- Album von Plauen u. seiner Umgebung. qu.-160. Plauen, Neupert. Cart. M. 1. 20
- Album v. Strassburg. 24 Ansichten. Lichtdr. v. J. Krämer in Kehl. qu. 80. Strassburg, Schultz & Co. In Leinw.-Mappe. Baar M. 8.
- Album v. Tübingen u. Umgebung. (4. Aufl. Jubiläums-Ausg.) qu.-16°. (10 Photogr.) Tübingen, Fues. Geb. M. 2. 90.
- Aldenkirchen, J. Die mittelalterliche Kunst in Soest Ein Beitrag zur rheinisch-westfäl. Kunstgeschichte. Mit 9 Taf. (in Holzechn., Aubeldr. u. Stahlst.) u. mehreren eingedr. Holzechn. Fest-Programm zu Winckelmanns Geburtstage am 9. Decbr. 1875. Hrsg. v. Vorstände d. Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. gr. 40. Bonn. 1875. (Lempertz.) M. 6.

^{*)} Indem wir mit dem Nachtrag der Bibliographie für die Jahre 1877 und 1878 beginnen, kommen wir dem Versprechen nach, das wir Repertorium II. 2. gegeben haben. Die Redaction.

- Alfabeto-fantasia, ad uso dei pittori, disegnatori e dilettanti. Milano, C. Barbini edit. XXIV tavole obl.
- Alippi Alipio. Del barocco nell'arte: cenni storici. Urbino, tip. della Capella Righi. 80.
- Alizeri, F. Notizie dei professori del disegno in Liguria, dalle origini al secolo XVI: opera premiata. Genova, tip. Sambolino. In-80.
- Almanach der Südbahn. I. Pusterthal—Ampezzo. Mit Betträgen v. Heinr. Noë, Johs. Nordmann, G. Seelos, Frz. Weller u. 15 Holzschn. nach Zeichngn. v.G. u. J. Seelos, ausgef. v. R. v. Waldheim. Nebst e. (chromolith.) Karte d. Pusterthales (in qu. 4°). 8°, IV, 235 S. Wien, R. v. Waldheim. Geb. M. 3. 60.
- Almanach de l'illustration 1878. 35° année Gr. 8° avec grav. Paris, Plon et Ce.
- Almanach pittoresque, 1877. 37e année. 320, 256 p. Tournay, imp. et lib. Ve. H. Casterman. f. 0. 40.
- Almanach pittoresque, 1878. 38° année. 32°, 245 p. Tournay, imp. et lib. Ve. H. Casterman. f. C. 40°
- Allmer et de Terrebasse. Inscriptions antiques et du moyen-âge de Vienne en Dauphine. 1re partie. Inscriptions antiques antérieures au VIIIe siècle; par A. Allmer. T. 4. 8°. Vienne, imp. Savigné; lib. Girard. Paris, lib. Thorin.
- Alphabete in Fractur-, gothischen u. römischen Schriften f. den gewerbl. Gebrauch. 1.—3. Hft. qu. 40. Bruchsal, Katz' Sohn. à M. 0. 40.
- Alphabets voor lithogr., schilders, schoonschrijvers, steenhouwers, graveurs, 3° verbeterde en vermeerdesde uitgave. 1° en 2° afl. Langw. 4° (10 en 10 gelith. Bl.). Utrecht, C. van der Post. Per afl. f. 0. 90.
- Alterthümer, die, unserer heidnischen Vorzeit. Nach den in öffentl. u. Privatsammign. befindl. Originalien zusammengestellt u. hrsg. v. dem römisch-germ. Centralmuseum in Mainz durch dessen Dir. Dr. L. Lindenschmit. 3. Bd., 7. u. 8. Hft. gr. 49. Mainz, v. Zabern. à M. 4.; (I—III, 8 u. Beilage-Hft. M. 101. 60.).
- Amours et figures décoratives, appliqués à l'art industriel, par E. Meyer. Liv. 7, pl. XXV à XXVIII. Liége, Ch. Clæsen, édit. f. 4.
- Amsterdam, Guide. Description historique et topographique de la ville contenant tout ce qui peut être utile à savoir aux étrangers y séjournant avec vocabulaire de voyage en 4 langues. Rassemblé par R. Segueira Ir. 1877—78. 16mo (90 bl. met utisl. plattegrond van Amsterdam benevens eenige bl. advertentien. Amsterdam, Ipenbuur en van Seldam. f. 0, 50.
- Audél, Prof. A. Das geometrische Ornament. Ein Lehrmittel f. d. elementaren Zeichen-Unterricht an Real- und Gewerbeschulen entworfen u. m. Untersützg, d. k. k. Ministeriums f. Cultus u. Unterricht herausgeg. (l. Bd. der ornamentalen Formeulehre.) 12 Hefte. hoch 40. (IV—20 S. m. eingedr. Holzschn. u. 64 Steintaf.) M. 6. 40.
- Andresen, A. Der deutsche Peintre-Graveur od die deutschen Maler als Kupferstecher nach ihrem Leben und ihren Werken, von dem letzten Drittel des 16. Jahrh. bis zum Schluss d. 18. Jahrh., und im Anschluss an Bartsch's Peintre-Graveur, an Robert-Dumesnil's u. Prosper de Baudicour's französ. Peintre-Graveur. 5. Bd. m. General-Register. gr. 8°. Leipzig, Danz. M. 15.; (cplt.: M. 48.).
- Die deutschen Maler-Radirer (Peintres-Graveurs) des 19. Jahrh. Fortsetzg. v. J. E. Wessely. 5. Bd. 2. Hälfte. gr. 8°. Leipzig, Danz. M. 5. (I—V.: M. 49.)

- Angelucci, A. Sulls lettera al duca Sigismondo Castromediano intorno alla tavola dipinta delle Benedettine di Lecce pel barone Francesco Casotti: osservazioni. Torino, tip. Fodratti. 1877. 8°.
- Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique. 3º série. Tome II. liv. 1876. Anvers, Bureaux: 22, rue conscience. Par an f. 3. 1877, 1878.
- Annales du Cercle archéologique du pays de Waes, Tome VI, 4º liv. Juin 1877. Saint-Nicolas, imp. et lib. Edom. Le vol, f. 10. — T. VII.
- Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg. Tome VIII, 4º cahier (no. 22) 1876. Arlon, imp. P. A. Brück. Tome IX.
- Annales de la Société académique d'architecture de Lyon. Tom. 5. Exercice 1875—1876. gr. 80. Lyon, imp. Perrin et Marinet.
- Annales de la Société historique et archéologique de Château-Thierry. Année 1875. 80. Château-Thierry, imp. Lecesne.
- Annali della Fabbrica del Duomo di Milano dall' origine fino al presente, pubblicati a cura della sua amministrazione. Vol. II. Milano, tip. Sociale. 1878. f^o gr.
- Annuaire de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 1878. 44° année. 12°, 407 p. et 3 portraits. Bruxelles, imp. et 1lb. F. Hayez.
- Annuaire de l'archéologue français, publié sous les auspices de la société française d'archéologie pour la conservation des monuments historiques; par Anthyme Saint-Paul. 1re année 1877. gr. 18°. Paris, l'auteur.
- Annuaire du bâtiment, des travaux publics et des arts industriels; par E. Sageret. 470 année 1877. 80. Paris, imp. Dumaine.
- Annuaire des beaux-arts. Notes et eaux-fortes par A. P. Martial. 1876. 40. Paris, imp. Beillet.
- Anzeiger f. schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisses. 10. Jahrg. 1877. 4 Nrn. (à 1—2 Bogen m. eingedr. Holzschn., Steintaf. u. Beilagen). gr. 80. Zürich, Herzog. M. 2.
- Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit. Organ d. Germanischen Museums. 24. Jahrg. 1877. 12 Nrn. (à 1½-2 B.). gr. 40. Nürnberg, Germ. Museum. M. 6.
- Appendice prima al Catalogo generale delle riproduzioni fotografiche pubblicate per cura dei fratelli Alinari. Firenze, tip. G. Barbèra, 1876. 80.
- Appunti per la relazione degli affari più importanti trattati nell'anno 1876 dal provveditorato artistico del ministero di pubblica istruzione. Roma, tip. E. Botta. 1877. 8º gr.
- Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Verzameling van meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen, betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweliers, goud- en zilverdrijvers, smeden. stemplsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateelbakkers, ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonchrijvers, boekbinders, enz. bijeengebracht door Fr. D. O. Obreen. 1ste deel kl. 40 (VII en 336 bl. met 12 gelith. platen). Rotterdam, van Hengel en Eeltjes (J. van Baalen en zoonen). f. 9.
 - 2. deel, 1. & 2. aft. f. 0. 90.
- Architecture moderne de Vienne, publié avec les concours des architectes H. v. Ferstel, E. et H. v. Förster, Th. v. Hansen etc. par Prof. C. v. Lützow et Archit. Ludw. Tischler. Planches gravées sous la direction de Ed. Obermayer. 2° vol. 2° livr. et sq. f°. Wien, Lehmann & Wentzel. Baar à M. 8.

- Archiv f. Buchdruckerkunst u. verwandte Zweige. Hrsg. v. Alex. Waldow. 15. Bd. 1878. 12 Hfte. gr. 40. Leipzig, Waldow. Baar M. 12.
- Archiv f. Frankfurts Geschichte und Kunst. Neue Folge. Hrsg. v. d. Verein f. Geschichte u. Alterthumskunde zu Frankfurt a. M. 6. Bd. Mit Abbildgn. (3 lith. u. 4 phototyp. Taf.) Lex.-80, III—424 S. Frankf. a. M., Völcker in Comm. Baar M. 10.
- Archiv f. kirchliche Baukunst u. Kirchenschmuck. Organ f. die Gesammtinteressen d. kirchl. Kunst. Unter Mitwirkg. bewährter Fachmänner hrsg. v. Architekt Th. Prüfer. 2. Jahrg. 6 Hefte. gr. 40 (m. Steintaf. u. Holzschn.). Berlin, Prüfer. M. 12.
- — 3. Jahrg.
- Archiv f. ornamentale Kunst. Hrsg. m. Unterstützg. d. königl. preussischen Ministeriums f. Handel, Gewerbe u. öffentl. Arbeiten. Red. durch Prof. M. Gropius. Mit erläut. Text von Prof. Archit. L. Lohde, 9. u. 10. Heft. gr. f⁰ (Steintaf. u. Chromolith. m. 1 Bl. Text). Berlin, Winckelmann & Söhne. à M. 3.
- Archiv, photographisches. Herausg. v. Dr. P. E. Lieserang. 18. Jahrg. 1877. 20 Hefte. (Nr. 345 bis 364. B. m. eingedr. Holzschn.) gr. 80. Berlin, Grieben. Halbjährlich baar M. 4. 50.
- — 19. Jahrg. 1878.
- Armes d'Anvers et de Rubens, 1577—1877, chromolithogrophie. Anvers, imp. et lith. Meer et Ce.
- Arnold's Vorlagen-Mappe. V. Musterblätter f. Malerei auf Holz, Terracotta u. Marmor. Ausgewählt aus d. Vorlagen f. Ornament-Malerei v. A. Zahn u. E. Hübler. f⁰. Leipzig, Arnold. à Blatt M. 0. 80.
- Arquitectos. Lista de los arquitectos españoles publicada por la Sociedad central. Madrid, impr.... de Ariban y Ca. 40.
- Art (l') catholique. No 1. fo. Toulouse, imp. Douladoure. (Paraît tous les trois mois.)
- Douladoure. (Paraît tous les trois mois.)

 Arte (l') romana, illustrata da Genesio Morandi.

 Milano, Moretti edit, (litogr. Pedrinelli). f⁰.
- Artiste (l'). Courrier hebdomadaire artistique, littéraire, musical. Bruxelles, Administration: 46, Boulevard Central. Par an f. 10.
- Aesop, der neue. Eine klassische Fabelsammlung v. Lessing, Gellert, Pfeffel u. A. Mit 144 (Holzschn.-)Illustr. v. E. Griset. 3. (Titel-) Aufl. 12 Hefte. Lex.-8⁰. Berlin, Gebr. Gerstmann. Baar à M. 0. 60.
- Athenæum belge (l'). Journal universel de la littérature, des sciences et des arts. 1re année. Nos 1 à 4, janvier—février 1878. Bi-mensuel. Bruxelles, Bureaux: 26, rue de la Madelaine. Par an f. 8.
- Atz, K. Die christliche Kunst in Wort und Bild geschichtlich und vorzugsweise praktisch dargestellt, nach d. Vorschriften der Kirche u. den allgemein gilt. Regeln der Gegenwart. Mit zahlreichen in den Text gedr. (lith.) Abbildgn. (Fortsetze. d. "Kunstfreund", 5. Jahrg.). cs. 15. Lfgn. (B.) gr. 8°. Bozen. (Würzburg, Wörl.) à M. 0. 45.
- Aube, l', d'après le tableau d'Hermans. Ivelles, phot. A. de Blochouse et Ce.
- Aubel, Prof. Verzeichniss der in dem Locale der neuen Gemälde-Galerie zu Cassel befindlichen Bilder. Durchgesehen v. Dir. Dr. O. Eisenmann. 16⁰. Cassel, Kay. M. 1.
- Aubert. Traité élémentaire et pratique de la photographie au charbon, par C. N. Aubert, amateur photographe. 12°, 72 p. avec fig. Gand, imp. C. Annoot-Bræckman; lib. Ad. Hoste. 1, 50.
- Augerot, d', A. Les peintres célèbres. 80. Li-

- moges, Barbou frères. (Bibliothèque chrétienne et morale.)
- Aus den Alpen, Ansichten aus der Alpenwelt nach Aquarell-Gemälden von F. Alt u. A. Lief. 1 fg. qu. gr. f⁰. (Chromolith.) Wien, Hölzel. M. 8.; einzelne Bl. à M. 3.
- Aus dem Schwabenland. Malerische Ansichten in Landschaft u. Architektur. Orig.-Zeichngn. v. R. Stieler, Text v. Ed. Paulus. In feinstem Tondruck ausgeführt. 15 Lfgn. f⁰. Stuttgart, Neff. Baar à M. 3.
- Ausgrabungen zu Olympia, die. I. Uebersicht d. Arbeiten und Funde v. Winter und Frühjahr 1875—1876. 23 Taf. in Lichtdruck. Herausgeg. v. E. Curtius, F. Adler u. G. Hirschfeld. 2. Ausg. gr. f⁰, 24 S. Berlin, Wasmuth. In Carton M. 36.
- Ausgrabungen zu Olympia, die. II. Uebersicht der Arbeiten u. Funde v. Winter und Frühling 1876-1877. 35 Taf. Herausgeg. v. E. Curtius, F. Adler u. G. Hirschfeld. gr. f⁰. Berlin, Wasmuth. In Mappe M. 50. (I. u. II.: M. 86.)
- Ausstellung, die historische, der k. k. Academie der bildenden Künste in Wien 1877. 80. (III, V, 274 S.) Wien, Hölder. M. 4.
- Ausstellung von Werken Friedrich Preller's im grossherzogl. Museum zu Weimar. Mai 1878. gr. 80. Weimar, Böhlau. M. 0. 60.
- Bachasson, M. de. La Statue de Chateaubriand. 8° . Chateaubriaud, imp. Hamel.
- Balduzzi, L. Monumenti di oggetti di belle arti e d'antichità nel comune di Bagnacavallo. Ravenna, tip. Nazionale. 40.
- Ballu, R. Les artistes contemporains. Diaz. gr. 80. Paris. (Extrait de la Gazette des beauxarts, mars 1877.)
- Barbier de Montault. Mélanges d'archéologie. 8º. Arras, imp. Laroche. (Extrait de la Rev. de l'art chrétien.)
- Barboni, L. Sul riordinamento degli studi artistici: relazione della Commissione della società Niccola Pisano. Pisa, tip. Mariotti. 8º.
- Barichella, V. Le colonne di S. Marco e del Redentore nella piazza dei Signori. Vicenza, tip. Staider. 80.
- Barone, G. Cenno esplicativo del monumento all'unità d'Italia: progetto modellato in rilievo dallo scultore Onofrio Buccini. Napoli, tip. De Angelis. 80.
- Barret, G. Anleitung zur Aquareilmalerei. Zum Selbstunterricht f. Anfänger u. f. Künstler, welche die Mittel kennen lernen wollen, durch welche die englischen Aquareilmaler ihre glänzenden Erfolge erreichen. Aus d. Engl. 4. Aufl. 16°. Stuttgart, Neff. M. 1. 20.
- Barth, C. Porzellan-Marken u. Monogramme 4. rev. u. verm. Auff. Lith. Tabelle in gr. f⁰. Auf Leinw. gedr. Stuttgart, Bruchmann. In Etul. M. 2, 10.
- Barthélemy, Ch. Un tableau de Stella à l'église de Montreuil-Versailles. 80. Arras (Extrait de la Revue de l'art chrétien.)
- Bartolotti, A. Artisti subalpini in Roma nei secoli XV, XVI, XVII: notizie e documenti raccolti nell' archivio di Stato romano. Torino, stamp. Reale di G. B. Paravia e Co. 1877.
- Van Bastelaer. Le cimetière Belgo-Romano-Franc de Strée. Rapport sur la fouille, description des objets trouvés et études de diverses questions d'archéologie que cette fouille a soulevées, par D. A. Van Bastelaer, président de la Société paléontologique et archéologique de Charlerol. 8°, 332 p. et 14 pl. Mons. imp. et lib. H. Manceaux. f. 8.
- Les coffrets de sépulture en Belgique, à

- l'époque romaine et à l'époque franque, d'après les observations faites au cimetière de Strée et autres. 8º, 25 p. et 1 pl. Bruxelles, imp. Ve J. Bærtsoen. f. 1.
- Les couvertes, lustres, vernis, enduits, engobes, etc., de nature organique, employés en céramique chez les Romains, recherches chimiques et archéologiques par M. D. A. Van Bastelær. 80, 48 p. Anvers, imp. J. Plasky. f. 1.
- Les instruments épilatoires chez les Romains et chez les peuplades germaniques et franques. 8º, 16 p. et 1 pl. Gand, imp. C. Annoot-Bræckman.
- Textes et déductions archéologiques sur les amphores et le vin à Rome, à propos de la fouille du cimetière belgo-romain à Strée et d'un texte de Horace, par D. A. van Bastelær. 8º, 24 p. Anvers, imp. J. Plasky. Extrait des Ann. de l'Acad. d'archéol. de Belgique.
- La ville belgo-romaine de Villé, sous la Neuville, à Montignies-sur-Sambre. Rapport sur la découverte et étude de questions archéologiques qui s'y rapportent. 8º, 73 p. et 3 pl. Mons, imp. H. Manceaux.
- Bastian, A. u. A. Voss. Die Bronzeschwerter d. königl. Museums zu Berlin. Hrsg. im Auftrage der Generalversammlung. gr. 4°. Berlin, Weidmann. Geb. M. 20.
- Bauhandbuch, deutsches. Eine systemat. Zusammenstellung der Resultate d. Bauwissenschaften m. allen Hülfswissenschaften in ihrer Anwendung auf das Entwerfen u. d. Ausführg, der Bauten. Veranstaltet v. d. Herausgebern d. Deutschen Bauzeitg. u. d. Deutschen Baukalenders. Mit mehreren 1000 Holzschn. u. Massstabtabelle. 3. Liefg. fg. gr. 8°. Berlin, Beelitz in Comm. M. 6. (1—3: M. 16.)
- Baur, C. Album von Stadt und Kloster Blaubeuren in 7 photogr. Abbildungen. Mit Text versehen und herausgeg. gr. 80, 11 S. Blaubeuren, Mangold. Geb. baar M. 6.; Prachtausg. in f⁰ baar M. 20.
- Das Kloster zu Blaubeuren. Ein Führer, Kunstfreunden und Fremden gewidmet. Mit 28 (eingedr.) Holzschn. u. 6 lith. Plänen. 8°, 58 S. Blaubeuren, Mangold. M. 0. 75.
- Bauten u. Entwürfe, hrsg. v. Dresdener Architekten-Verein. 13.—21. (Schluss) Lfg. f. Dresden, Gilbers. Baar à M. 6.; (cplt. in Mappe: M. 136.)
- Bauschatz. Eine Sammlnng hervorrag. Bauwerke, Details etc. in Reproductionen nach seitenen u. kostbaren Werken, Einzelstichen etc. etc. Photolith. der artist. Anstalt v. L. C. Zamarski in Wien. 1. Lfg. ff. fo. Wien, Lehmann & Wentzel. M. 4.
- Bausteine. Lose Blätter aus den Mappen Berliner Künstler. Unter Red. v. L. Burger, C. E. Döpler, C. Gussow etc. Zum Besten d. Bestandes f. Erbauung e. Künstlerhauses hrsg. v. d. Verein Berliner Künstler. 1. Jahrg. f⁰. (30 Bl. in Lichtdr. m. 5 S. Text.) Berlin, 1878. Titze. In Leinw.-Mappe. Baar M. 60.
- Bauwerke, die klassischen, d. Mittelalters und der Renaissance in Deutschland. Nach photogr. Aufnahmen. Red.: Archit F. Sauerwein u. H. Keller. 1. Abth. Das Schloss zu Heidelberg. 1.—3. Heft. gr. f⁰. Frankfurt a. M., Keller. à M. 5.
- Bauwerke, neue, in Stuttgart und Umgebung. 3. Hft. gr. f⁰. Stuttgart, Wittwer. (Inhalt: Wohnhaus v. Pr. Archit. C. Walter. 1 Lichtdr. u. 5 Steintaf. m. 1 Bl. Text.) M. 8.
- Bauzeitung, allgemeine, m. Abbildungen. Gegründet v. Prof. Ch. L. Förster, red. unter Mitwirkg. der Architekten H. R. v. Ferstel, E. R. v. Förster, Th. R. v. Hansen, F. Schmidt

- u. A. Köstlin. 43. Jahrg. 1878. 12 Hfte. f⁰. Wien, v. Waldheim. Baar M. 40.
- Bauzeitung, deutsche. Organ d. Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine. Red: K. E. O. Fritsch u. F. W. Büsing. 12. Jahrg. 1878. 104 Nrn. hoch-40. Berlin, Beelitz in Comm. Vierteljährl. baar M. 3.
- Bauzeitung, deutsche. Sachregister üb. die Jahrg. 1867-77. f°. Berlin, Beelitz in Comm. M. 1. 50.
- Beaufrand, Ch. et G. Desclosières. Biographie des grands inventeurs dans les sciences, les arts et l'industrie. 4° edit. 18°; jésus avec 1 grav. Paris, Pigoreau.
- Becheracci, F. Italia e Brasile illustrazione del quadro "la Battaglia di Avahy" dell' insigne pittore Pedro Americo. Firenze, tip. dell Associazione. 80.
- Beckendorff, M. v. Musterblätter f. Blumenmalerei. Kleine Vorlagen f. Gouache, Aquarellu. Porzellanmalerei. 2. Hft. 4º. Leipzig, Arnold. à M. 6.
- Becker, A. Maler Schönbart. Eine Geschichte aus d. Mark Brandenburg. 80, 114 S. Eisenach, Bacmeister. M. 1. 50.
- Becker, F. Die Inschriften der römischen Cömeterien. Erklärg. 30 ausgewählter facsimil. altchristl. Grabschriften. Ein Beitrag zur Kenntniss d. christl. Alterthums m. besond. Berücksichtg. der Forschgn. de Rossi's. Als Beilage 10 Taf. Holzschn.-Abbildgn., 26 Denkmäler altchristl. Kunstdarstell. gr. 30. Gera, Reisewitz. M. 2. 40.
- Rom's altchristliche Cömeterien. Ein Beitrag zur Kenntniss d. christl. Alterthums m. besond. Berücksichtg. d. Forschgn. Rossi's. Mit vielen Holzschn. u. 1 Photolith. gr. 8°. Düsseldorf, 1874. Gera, Reisewitz. M. 3.
- Beckh-Widmanstetter, Hauptm. L. v. Studien an den Grabstätten alter Geschlechter der Steiermark u. Kärntens. Mit 6 photolith. Beil. u. 6 Stammtaf. (Aus: "Vierteljahrschr. f. Heraldik".) gr. 8°. Berlin, 1877—78. Graz, Wohlfahrt in Comm. Baar M. 7.
- Beco. Exposition internationale de Philadelphie 1876. Rapport sur l'état des industries de zinc, du plomb et du cuivre aux États-Unis d'Amérique, par J. Beco, ingénieur civil, membre de la Commission belge déléguée à l'Exposition de Philadelphie. 1ºº partie. Industrie du zinc. 2º partie: Industrie du cuivre. 8º, 145 p. Bruxelles, imp. Ad. Mertens.
- Beiträge zur Kunstgeschichte. Red. v. Dr. H. Lücke. I. gr. 80. Leipzig, Seemann. M. 3. In halt: Die Legende v. Leben d. Jungfrau Maria und ihre Darstellung in der bildenden Kunst des Mittelalters. Von Alwin Schultz.
- Berichte u. Mittheilungen d. Alterthums-Vereins zu Wien. 17. Bd. (1. Hälfte.) Imp.-40. Wien, 1877. Gerold's Sohn in Comm. M. 14.
- Belgique, illustration de. Novembre 1876. Bruxelles, Bureaux: Chaussée de Louvain, 1. Par an f. 10. 50. 1877, 1878.
- Belgique pittoresque, la. Les châteaux. Mons, J. Dacquin éditeur. Par an f. 24. 1877. 1878.
- Bellavitis, E. Elementi della teoria delle ombre insegnati nell' università di Padova. Padova, tip. del Seminario. 1876. 8°.
- Van Bemmel. La Belgique illustrée, ses monuments, ses paysages, ses œuvres d'art, publiée sous la direction de M. E. Van Bemmel. Brunelles, imp. et lib. Bruylant-Christophe et Ce. La liv. f. 2. — L'ouvrage complet comprendra environ trente livr. paraissant de mois en mois.
- Benedetti, E. A. de. Corso di disegno geometrico conforme ai programmi governativi. Acqui, tip. Borhi. 40.

- Benicio Navarro, F. Estudios artísticos y literarios. El Museo de Gijon. Noticia breve de la hermosa coleccion de dibujos del Instituto de Jovellanos. Barcelona, impr. de "La Renaixensa", libr. de Murillo. 4°.
- Benini, G. A. La facciata da farsi al tempio di S. Maria del Fiore: parole al popolo fiorentino. Firenze, tip. Mariani. 16°.
- Benndorf, O. Antike Gesichtshelme u. Sepulcralmasken. Mit 17 Taf. u. 12 Vignetten. (Aus: "Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.".) Imp.-8°. Wien, Gerold's Sohn in Comm. M. 16.
- Griechische und sizilische Vasenbilder.
 Lief. fg. f⁰. (In Steindr. u. Chromolithogr. u. Text m. eingedr. Holzschn.) Berlin, Guttentag. Baar M. 50.
- Bergen, E. van. Rubens' jeugd. Tooneelschets in een bedrijf. Voor de eerstemaal vertoond op den Nederlandschen schouwburg te Antwerpen, ter gelegenheid der Rubensfeesten, door de tooneelafdeeling der Mertens-vereeniging, den 19 Augusti 1877. Post 8°. s'Gravenhage, Joh. Ykema. f. 0. 25.
- Berger, weil. Prof. F. Handbuch zum Gebrauch f. das anatomische Studium d. menschl. Körpers, besonders f. bildende Künstler u. Dilettanten der Kunst. Nebst 10 Kupfertaf. u. 2 Taf. in Steindr. 4. Aufl. f°. Berlin, Habel. M. 6.
- Berggruen, O. Das Bühnen-Festspiel in Bayreuth in Hinblick auf die bildende Kunst. Mit dem Bildnisse Rich. Wagner's (Stahlst.) u. m. Illustr. (in eingedr. Holzschn. u. 1 Stahlst.). (Aus: "Zeitschr. f. bild. Kunst".) hoch-4°, 16 S. Leipzig, Seemann. M. 2.
- Bericht, 35., zur Alterthumskunde Schleswig-Holsteins. Von H. Handelmann. Mit 15 (eing.) Holzschn. 40. Kiel, v. Maack. Baar M. 1. 20.
- Bericht über die Verwaltung d. kgl. Sammlungen f. Kunst u. Wissenschaft zu Dresden in d. J. 1874 u. 1875. gr. 4⁰, 51 S. Dresden, 1876, Burdach. Baar M. 0. 75.
- Bericht über die Weltausstellung in Philadelphia 1876. Herausgeg. v. d. österr. Commission f. d. Weltausstellung in Philadelphia. 1876. 4. u. 5. Heft gr. 8⁰. Wien, Faesy & Frick in Comm. M. 5. 20. (1—5: M. 11. 60.)
- Berlin u. seine Bauten. Herausgeg. vom Architekten-Verein zu Berlin. Mit 609 (eingedr.) Holzschn. nebst 3 Kpfr.- u. Karten-Beilsgen. 2 Thle. (in 1 Bd.). Lex.-80 (Z, 487 u. 301 S.). Berlin, Ernst & Korn. M. 36.; geb. M. 45.
- Bernau, F. Album der Burgen u. Schlösser im Königr. Böhmen. 1. Lfg. qu. f⁰. Saaz, Brüder Butter. M. 1. 20.
- Bertacchi, C. Il monumento di Gaudenzio Ferrari scolpito da Pietro Della-Vedova, eretto in Varallo Sesia nel 1874, illustrato da Gius. Regaldi. Torino, tip. G. Borgarelli. 40.
- Beschrijving der vroegere Nederlandsche gemeentezegels in het rijks-archief en ook elders bewaard, benevens der buitenlandsche in het rijks-archief berustend. Uitgegeven op last van Z. E. den Minister van binnenlandsche zaken (door L. Ph. C. v. d. Bergh). Roy.-80 (VIII en 139 bl.). s'Gravenhage, Martinus Nijhoff f.
- Bethke, H. Decorativer Ziegelbau ohne Mörtelputz. Enth. versch. Gegenstände in dieser Bauweise, als: Mauerflächen, Fussgesimse, Bandund Gurtgesimse etc. Liefg. 3 fg. fb. (Chromolithogr. m. Text.) Stuttgart, Wittwer. à M. 6.
- Bibliographie, allgemeine. Monatliches Verzeichniss der wichtigern neuen Erscheinungen der deutschen und ausländ. Litteratur. Red.: Dr. Ed. Brockhaus. Jahrg. 1877. gr. 80. Leipzig, Brockhaus' Sort. M. 1. 50.

- Bibliographie der Schweiz. Bibliographie de la Suisse. 7. Jahrg. 1877. 12 Nrn. gr. 4°. Zürich, Schweizer Antiquariat. Baar M. 3. 20.
- Bibliophile (le) belge. Bulletin mensuel, 1876. 1877. 1878. Bruxelles, Fr. J. Olivier, édit. Par an f. 10.
- Biblioteca Colombina. Anuario de la Bibl. Col., expresivo de las adquisiciones, tareas y mejoras hechas en dicho establecimiento en el año de 1877... por D. Cayetano Fernandez, director de la biblioteca. Sevilla, impr. de Franc. Alvarez y Ca. 40. (No se ha puesto á la venta.)
- Biblioteca nacional. Memoria de la Biblioteca nacional en los años 1875 y 1876. Madrid, impr., est. y galv. de Aribau y Ca. En folio minor. (No se ha puesto á la venta.)
- Bibliothek, Internationale wissenschaftliche. 28. Bd. 8°. Leipzig, Brockhaus. M. 4.; geb. M. 5. Inhalt: Bruchstücke aus der Theorie d. bild. Künste. Von Prof. E. Brücke. Mit 39 (eingedr.) Abbildgn. in Holzschn. (XI, 226 S.)
- Bibliothèque de l'Université de Liége. Catalogue des manuscrits. 8º, 589 p. et 3 pl. Liége, imp. H. Vaillant-Carmanne.
- Bilder aus Elsass-Lothringen. Orig.-Zeichngn. von R. Assmus, Schildergn. von K. Stieler. Holzschn. aus d. Ateliers von A. Closs, Brend'amour u. A., Initialien von J. Schnorr. 5. Lfg. fg. hoch-4°. Stuttgart, Neff. Baar à M. 1. 25.
- Bilder-Album zur neueren Geschichte d. Holzschnitts in Deutschland. Hrsg. vom Albertverein. Mit Text v. H. Lücke. gr. 4º. Leipzig 1877, Seemann. Geb. m. Goldschn. baar M. 18.
- Bilderbogen, kunsthistorische, 1.—10. Sammlg-Holzschntaf. qu.-f⁰. Leipzig, Seemann. à M. 2.50. (1—10: M. 23. 50.)
- Bildergallerie. Sammlung v. Kunstwerken in Lichtdr., ausgeführt u. hrsg. v. L. Koch. 1. Lfg. qu. f⁰. Wien, Koch. M. 5.
- Biographie, Allgemeine deutsche. Hrsg. durch die histor. Commission bei der königl. Akademie der Wissenschaften zu München unter Red. v. R. Frhr. v Liliencron und Prof. F. X. Wegele. Liefg. 22 fg. Lex.-8°. (5. Bd.) Leipzig, Duncker & Humblot. à M. 2. 40.
- Birglin, M. E. Les vitraux de M. Maréchal à la chapelle du Sacré-Cœur de la cathédrale de Metz. 8º. Bar-le-Duc, imp. Contant-Laguerre. (Extr. des mém. de la soc. des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, t. 7, année 1877.)
- Blanc, Ch. Les Artistes de mon temps. Paris, Firmin Didot et Ce.
- L'œuvre complet de Rembrandt décrit et commenté. Ouvrage publié sous la direction artistique de M. Firmin Delangle. Catalogue raisonné de toutes les estampes du maître et de toutes ses peintures connues, accompagné de la reproduction en fac-simile, par des procédés nouveaux et sans retouches, de toutes ces estampes et de 24 dessins ou tableaux (en tout 400 pièces). Edité par M. M. Geoffray fils, Fleury et Ce. Fascicule spécimen. gr. 40. Paris, Firmin Didot et Ce.
- Blanckarts, M. Düsseldorfer Künstler. Nekrologe aus den letzten zehn Jahren. 80 (VII, 152 S.). Stuttgart, Ebner & Seubert. M. 2.
- Blätter f. Autographen- und Porträtsammler. Hrsg. u. red. v. Dr. A. Moschkau. 1. Jahrg. 1877—78. 12 Nrn. gr. 4°. Leipzig, L. Senf. M. 3.
- Blätter f. Kostümkunde. Historische und Volkstrachten. Neue Folge. 1. Hft. fg. (Stahlst. u. color.) Nach Aquarellen m. beschr. Text v. Prof. C. E. Döpler. 2. Aufl. hoch-4°, 34 S. Berlin, Lipperheide. Baar M. 4. 50.
- Blätter f. Kunstgewerbe. Begründet v. V. Teirich, unter Mitwirkg. bewährter Fachmänner red.

- v. Prof. Archit. J. Storck. 7. Bd. 12 Hfte. f°. Wien, v. Waldheim. Baar à Hft. M. 1. 50.
- Blätter f. ältere Sphragistik. Hrsg. v. d. k. k. Central-Commission zur Erforschg. u. Erhaltg. der Kunst- u. histor. Denkmale. Red.: Dr. K. Lind. gr. 4°. Wien, Gerold's Sohn in Comm. M. 5. 60.
- Bleser, de. Rome et ses monuments. Guide du voyageur catholique dans la capitale du mond chrétien par le chanoine de Bleser. 3º édition, revue, corrigée et notablement améliorée, enrichie de 68 plans annotés. 12º, 544 p. Louvain, imp. et lib. Ch. Fonteyn. f. 10.
- Bloch, G. Cours d'antiquités grecques et latines professé à la faculté des lettres de Lyon. Leçon d'ouverture, 8 jan. 1877. Paris, Thorin. 80.
- Blocht, Archit. E. Façaden-Album. 2. Aufl. 40. Leipzig, Scholtze. Geb. M. 9.
- Bodenstedt, F. Album deutscher Kunst u. Dichtung. Mit (eingedr.) Holzschn., nach Zetchngnder Künstler, ausgeführt v. R. Brend'amour u. A. 4. umgearb. Aufl. gr. 40 (IV—208 S. m. Farbendr.-Titel). Berlin, Grote. Geb. m. Gldschn. M. 13. 50.
- Boersma, H. L. Figuren behoorende, bij de gronden van het technisch-teekenen in 't algemeen, en het bouw- en wertuigkundig-teekenen in 't bijzonder. 2s dl. Het projectie-teekenen. Post 86 (4 bl. en 26 gelith. voorbeelden uitmaken 26 figuren). Leeuwarden, H. Kuipers. f. 0, 75.
- De gronden van het technisch-teekenen in 't algemeen en van het bouw- en werktuigkundig-teekenen in 't bijzonder. Voor onderwijs en zelfoefening.
 dl. Het projectieteekenen. Post 8º (5½ bl.). Leeuwarden, H. Kuipers.
 f. 0. 60.
- Boidi, G. I cinque ordini del Vignola, ossia Manuale di disegno architettonico, conforme ai programmi governativi, arricchito di problemi, disegni ed altri esercizii d'applicazione: ed Appendice sulla composizione degli edifizii civili e rurali; con XLV tavole. 6ª ediz. Torino, tip. G. R. Paravia. f°.
- Boito, C. Leonardo e Michelangelo: studio d'arte. Milano, U. Hœpli edit. 8º.
- Proposta di una riforma agli Statuti della R. Accademia di belle arti in Milano. Milano, tip. Reale. 16°.
- Scultura e pittura d'oggi: ricerche. Torino, Fratelli Bocca lib.-edit. 12º.
- Boland, J. A. Musée national d'Amsterdam en eaux-fortes. f⁰. 1° série (4 bl. met 25 etsen en titel in rood en zwart gedrukt. Amsterdam, J. A. Boland. Éd. ordinaire f. 20.; sur papier de Chine f. 30.; épreuve d'artiste f. 40.
- Boletin de Ateneo. Organo oficial de Ateneo de Madrid. Se publica una vez al mes. Madrid, impr. de "La Revista Contemporánea" 1877. 4°.
- Boletin gaditano. Eco de la Academia de Ciencias y Artes. Director, D. José M. Mateos. Cádiz, tip. de A. Guerrero. En fol. men. Año 1º.
- Bonaffé, E. Un musée à créer. 8º. (Extrait de la Gaz. d. beaux-arts, avril 1877.)
- Booses. Plantin et l'imprimerie plantinienne, trad. du néerlandais par E. Mertens. 12°, IV -84 p. Gand, lib. Ad. Hoste. f. 1. 50.
- Bose, E. Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent. 4° livr.
 8°. Paris, Firmin Didot et Ce.
- Bosphore (le). Par Sabatier. Paris, chromolith. Lemercier et Ce., Goupil et Ce.
- Botto-Tassara, S. Arte italiana e critica tedesca, a proposito di uno scritto tedesco sull'arte fiorentina: Osservazioni e note. Firenze, tip. Succ. Le Mounier. 16°.

- Bouillet, N. Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts, avec l'explication et l'étymologie de tous les termes techniques, l'histoire sommaire des diverses branches des connaissances humaines et l'indication des principaux ouvrages qui s'y rapportent; rédigé avec la collaboration d'auteurs spéciaux. 12e éd. 80. Paris, Hachette et Ce.
- Bouillon-Landais. Catalogue des objets d'art composant la collection du musée de, précédé d'un essai historique sur le musée. 16⁰. Marseille, imp. Olive.
- Boulevards (les) de Paris, histoire, état présent, maisons grandes et petites, hôtels, jardins, théâtres, célebrités, etc. Texte et eaux-fortes sous la direction d'E. de Saulnat et A. P. Martial. Livr. 1 à 5. gr. 8°. Paris, imp. Alcan-Lévy. 5 fr. la livr. (L'ouvrage se composera de 40 livr.)
- Boulogne, A. Inscriptions tumulaires de l'église Notre-Dame de Noyon. 4º. Noyon, Andrieux. (Publication du comité archéologique et historique de Noyon.)
- Bourassé, J. J. Les Châteaux historiques de France. Histoire et monuments. 2º édit., illustrée de 32 grav. sur bois d'après les des sins de Karl Girardet et Français. 4º. Tours, Mame et fils. (Nouvelle collection illustrée.)
- Bouthowsky, A. Dictionnaire numismatique pour servir de guide aux amateurs, experts et acheteurs des médailles romaines impériales et grecques coloniales, avec indication de leur degré de rareté et de leur prix actuel au XIXe siècle, suivi d'un résumé des ventes publiques de Paris et de Londres. (Fruit d'un travail de 14 ans.) Lex.-8. Leipzig, T. O. Weigel.
- Bowkundige, voor het jaar 1877, of onmisbaar zakboek voor ingenieurs, aannemers, architecten, stoomwertuigkundigen, timmerlieden, meubelmakers, metselaars, steenhouwers, smeden, schilders en allen die eenigzins met de bowkunde in betrekking staan. 28ste jaargang. kl. 8º (36 en 64 bl. met 1 uitsl. houtsneeplast en eenig wit papier.) Gorinchem, G. C. v. d. Mast. In linnen. f. l. 20.
- for het jaar 1878. 29. jaargang. f. 1.
 Almanak. 30. jaargang 1878. f. 1.
- Bowkundige, Rijks- en residentie-, voor het koningrijk der Nederlanden. 1878 (53e jaargang). Met vergunning van hun edel achtbaren, de heeren burgemeester en wethouders. Post 80 (XVI en 548 bl. en 12 bl. advertentiën). s'Gravenhage, Gebr. Belinfante. In half linnen. f. 3. 50.; by enteekening f. 2. 50.
- Bowkundige, Nederlandsche. 1878. 4º (56 bl. met troutsneetplaten tusschen den tekst, VIII bl. advertentiën en gelith. kaart van Nederland. Haarlem, Kruseman en Tjeenk Willink. f. 0. 75.
- Bowkundige, Utrechtsche provinciale en stadt, voor het jaar 1878. kl. 89 (356 bl.). Utrecht, J. G. van Terveen en zoon en J. de Kruyff, f. 1. 50.
- Brambilla, C. La basilica di Santa Maria del Popolo in Pavia, ed il suo musaico: cenni. Pavia, tip. frat. Fusi. 1876. 10.
- Brischar, K. P. Athanasius Kircher. Ein Lebensbild. gr. 80, 92 S. Würzburg, Wörl. M. 1. 50.
- Brongniart, A. Traité des arts céramiques ou des poteries considérées dans leur histoire, leur pratique et leur théorie. 3º édit., avec notes et additions par A. Salvétat, chef des travaux chimiques à la manufacture de Sèvres. 2 vol. 8º. Paris, Asselin.
- Brosamer's, H., Kunstbüchlein. Nach dem Exemplare d. königl. Kupferstich-Cabinets in Lichtdr. nachgebildet v. A. Frisch. 4°. Berlin, Wasmuth. Cart. m. Goldschn. M. 10.

- **Brun, F.** Études archéologiques. Nice et Cimiez. 80. Nice, imp. Malvano et Ce.
- Brugsch-Bey, H. Dictionnaire géographique de l'ancienne Égypte, contenant plus de 2000 noms géogr., qui se rencontrent sur les monuments égyptiens. — Wörterbuch der altägyptischen Geographie. Für Theologen, Alterthumsforscher, Philologen, Geographen, Historiker etc. veröffentlicht. 10. Lfg. f⁰. Leipzig, Hinrichs. Baqr (à) M. 25,
- Geschichte Aegyptens unter den Pharaonen. Nach den Denkmälern bearb. Zusätze u. Verbessergn. gr. 8º. Leipzig, Hinrichs' Verl. M. 0. 40. (Hauptwerk u. Zusätze M. 18. 40., geb. M. 20. 40.)
- Brunelli, G. La Trasfigurazione di Raffaello: iconografia. Perugia, tip. V. Bartelli. 80.
- Brutschke, T. Ueb. die Missstände auf der kgl. Gewerbe-Akademie zu Berlin. Rede, geh. in der Versammilg. v. Studirenden d. kgl. Gewerbe-Akad. am 11. Juli 1878. gr. 8^o. Berlin, Haack. M. 0. 30.
- Bruxelles. Album de dix-huit vues phototyp. Bruxelles, Kiessling & Ce, édit. f. 2. 50.
- Bruyssel, Van. Rapport sur l'Exposition internationale de Philadelphie, par E. Van Bruyssel. 8°, 328 p. Bruxelles, imp. Gouweloos.
- Buch, das, der Erfindungen, Gewerbe u. Industrieen. Pracht-Ausg. 7. Aufl. 61. Lifg. ff. gr. 80. Leipzig, Spamer. à M. 0. 50.
- Bucher, B. Geschichte der technischen Künste. Im Verein m. J. Brinckmann, A. Ilg, J. Lessing, F. Lippmann, H. Rollet hrsg. 10. 11. Lfg. Lex.-80. Stuttgart, Spemann. (à) M. 2.
- De kunstnijverheid. Hand- en studieboekje, tevens vademecum voor bezoekers van musea en tentoonstellingen. Naar de 2e Hoogduitsche uitgave. kl. 8° (XII en 216 bl.). Amsterdam, C. L. Brinkman. f. 1. 50.
- Bühlmann, J. Die Architektur d. classischen Alterthums u. d. Renaissance. 2. Abth. 3. Heft: Façaden-Bildungen. 9 Stahlstichtaf. m. Text. f0 (6 S.). Stuttgart, Ebner & Seubert. M. 8. (I-II: M. 41. 60.)
- Buhot de Kersers. Statistique monumentale du département du Cher. Texte et dessins Canton d'Aubigny, illustré d'un frontispiec.... et de 18 pl. gravées à l'eau-forte par J. Boussard, architecte. gr. 80. Paris, Ve A. Morel et Ce.
- Bulletin de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. 1877. 1878. Bruxelles, F. Hayez, imp. Par an f. 8.
- Bulletin de l'Association belge de Photographie. Nº 12, 1876-77. Bruxelles. 44, rue de Namur. Par an, sans photographies, 12 fr., avec phot. 25 fr.
- Bulletin belge de la photographie. Bruxelles, Bureaux: 5, Place du Musée. Par an fr. 6. 1877. 1878.
- Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie. 1877. Bruxelles, C. Mucquardt, éd. Par an fr. 8.
- Bulletin de l'Institut archéologique liégeois. T. XII. Liége, H. Vaillant-Carmanne, imp.-éd.
- Bulletin du Musée de l'Industrie de Belgique. 1877. 1878. Bruxelles, G. Mayolez, éditeur. Par an fr. 12.
- Bulletin de la Société archéologique de Sens. T. 11. 80. Sens, imp. Duchemin.
- Bulletin de la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons. T. 6 (2° série). 8°. Paris, Didron.

- Bulletin de l'Union artistique du Pas-de-Calais. 40. Arras, imp. Brissy.
- Burckhardi, J. Die Cultur der Renaissance in Italien. Zin Versuch. 3. Aufl., besorgt von L. Geiger. 2 Bde. gr. 8°. Leipzig, Seemann. M. 9. (geb. M. 13. u. M. 15. 50.)
- Burckhardt, J. u. W. Lübke. Geschichte der neueren Baukunst. 2. durchgeseh. u. verm. Aufl. Mit zahlr. Illustr. u. Holzschn. 1. Bd. A. u. d. T.: Geschichte der Renaissance in Italien v. J. Burckhardt. gr. 8°. Stuttgart, Ebner & Seubert. M. 20.
- Butsch, A. F. Die Bücher-Ornamentik der Renaissance. Eine Auswahl stilvoller Titeleinfassungen, Initialen, Leisten, Vignetten u. Druckerzeichen hervorrag, italien, deutscher u. franz. Offizinen aus d. Zeit d. Frührenaissance, nach der eigenen Sammlung hrsg. u. erläutert. 4 Lfg. fv. Subscr.-Pr. baar ä. M. 7. (optic.: M. 40.)
- Caballero, F. Cuadros de costumbres. Valencia, libr. de Pascual Aguilar. 8º. (Contiene este volúmen: Simon verde. Más honor que honores Et último consuelo.)
- Cahler, Ch. et A. Martin. Nouveaux mélanges d'archéologie, d'histoire et de littérature sur le moyen-âge. Bibliothèques. gr. 4º. Paris, Firmin Didot et Ce.
- Camesina, Ritter v. S. Vittore, A. Wiens örtliche Entwickelung von der röm. Zeit bis z. Ausgange d. 13. Jahrh. Eine srchäolog. Studie. gr. 40 (43 S. m. eingedr. Holzschn. u. 3 lith. u. chromolith. Taf.). Wien, k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. In Mappe M. 12.
- Caravita, A. Di un antico dipinto su tavola, della chiesa di S. Stefano in Monopoli. Bari. 80.
- Carrière, M. Die Kunst im Zusammenhange d. Culturentwickelung u. d. Ideale d. Menschheit.

 1. Bd. A. u. d. T.: Die Anfänge d. Cultur u. d. orientalische Alterthum in Religion, Dichtung u. Kunst, ein Beitrag z. Geschichte d. menschl. Geistes.

 3. verm. u. neu durchgearb. Aufl. gr. 8°, XX—666 S. Leipzig, Brockhaus. M. 10.; geb. M. 11. 50.
- Casali, M. G. C. Della pulitura degli antichi dipinti: lettera al sig. Ettore Franchi, con appendice. Firenze, tip. Ricci. 8º. L. 0. 25.
- Casotti, F. Lettera al duca Sigismondo Castromediano intorno alla tavola dipinta delle Benedettine di Lecce. Firenze, tip. Pellas. 80.
- Castelar, E. Fra Filippo Lippi. Novela histórica. Madrid, libr. de Murillo. 40 m.
- L'Art, la religion et la nature en Italie.
 2º édit.
 2 vol.
 18º jésus.
 Paris, Sandoz et Fischbacher.
- Castellazzi, G. Quattro lettere di architettura al direttore della Gazzetta di Venezia. Venezia, tip. della Gaz. di Ven. 1877. 80.
- Castelli, G. Trattato razionale di calligrafia. Esclusiva invenzione. Coi modelli. Torino, tip. Camilla e Bertolero. 40.
- Castromediano, S. La Commissione conservatrice dei monumenti storici e di belle arti di Terra d'Otranto. Relazione al Consiglio provinciale per l'anno 1875. Lecce, tip. Salentina. 8º.
- Catalogo dell esposizione nazionale di belle arti del 1877 in Napoli. Napoli, tip. S. Pietro. 16º.
- Catalogo delle incisioni del celebre cav. Raffaello Morgen, proprietà di Girolamo Trevisan (Bassano-Veneto). Bassano, tip. Pozzato. 16º.
- Catalogo delle incisioni in legno éd in rame tratte dalle opere di Tiziano ed esistenti nella

- collezione delle stampe di G. Cadorin in Venezia. Venezia, tip. Visentini. 1876. 40.
- Catalogo generale dei rami incisi al bulino ed all'acquaforte posseduti della Regia Calcografia di Roma. Roma, Regia Tipografia. 1876. 4º.
- Catalogue de la bibliothèque technologique du Musée royal de l'industrie. 8º, 275 p. Bruxelles, imp. M. Weissenbruch.
- Catalogue raisonné de la bibliothèque de M. Lambertus Vincentius Ledeboer Bzn. Roy. 80, X en 388 bl. Rotterdam, van Hengel en Eeltjes. Niet in den handel.
- Catalogue de la collection céramique et des principaux tableaux et objets d'art appartenant à MM. Michel et Robellaz, 44, rue du Béquin, à Lyon (Rhone); par E. Michel. 80, 127 p. Lyon, imp. Storck; lib. Georg.
- Catalogue des dessins et estampes composant la collection de M. Ambr. Firmin Didot. Table des prix d'adjudication. 4º. Paris, Firmin Didot.
- Catalogue illustré des dessins et estampes composant la collection de M. Ambroise Firmin Didot, de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Vente à l'hôtel Drouot, du 16 avril au 12 mai 1877. 80. Paris, imp. Firmin Didot. (Tiré à 200 exemplaires.)
- Catalogue d'estampes anciennes. École française du XVIIIe stècle. Pièces imprimées en noir et en couleurs, par et d'après Baudoin, Boucher, Fragonard, Freudeberg, Greuze, Lancret, etc. École anglaise, Cosway, Hoppner, Reinolds, Strange, Woolett, etc. Portraits. Dont la vente aură lieu hôtel Drouot, N° 5. 11—13 mars 1878. 8°. Paris, Chamerot.
- Catalogue d'estampes anciennes et modernes, livres illustrés, Contes de La Fontaine des fermiers généraux etc., école du XVIII e siècle, en noir et en couleur, dont la vent aura lieu les 18 et 19 mars 1878. 8°. Paris, Vignères. (510 numéros.)
- Catalogue de la septième exposition de la Société des amis des beaux-arts de Besançon (1877). 80. Besançon, imp. Dodivers.
- Catalogue de l'exposition des beaux-arts de Montauban. Mai 1877. 120. Montauban, imp. Forestié.
- Catalogue de la première exposition du 15 févr. au 17 mars, au Grand-Hôtel, faite par l'union des artistes peintres, sculpteurs, graveurs, céramistes etc. 12º. Paris, imp. Pillet et Dumoulin.
- Catalogue de l'exposition de peinture et de sculpture de 1878 du Cercle artistique et littéraire, 7, rue Saint-Arnaud. 16⁰. Paris, Dupont.
- Catalogue des livres rares et curieux, la plupart sur grand papier de Hollande et ornés de vignettes ajoutées, composant la bibliothèque de M. C. F. Kofked, membre de la Société des bibliophiles de Belgique. 8°, V—182 p. Bruxelles, imp. Fr. Gobberts; lib. Fr. J. Olivier...
- Catalogue des livres, manuscrits et instruments de musique de feu M. Ch. E. H. de Coussemaker. 8⁰, IV-208 p. Bruxelles, imp. Fr. Gobbærts; 11b. Fr. J. Olivier.
- Catalogue des livres et manuscrits composant la collection de M. René de la Faille, dont la vente aura lieu le 25 mars 1878 et cinq jours sulvants. 8º, 384 p. Anvers, imp. L. Beerts; lib. P. Kockx. f. 3.
- Catalogue de très-beaux livres anciens et mod., principalement sur les beaux-arts, la littérature et l'histoire, composant la bibliothèque de M. ***, dont la vente aura lieu le ler avril 1878. 80. Paris, Labitte.
- Catalogue de livres rares et précieux et de dessins originaux, provenant du Cabinet de M. P***,

- dont la vente aura lieu le 4 février 1878, hôtel des commissaires-priseurs. 80. Paris, Labitte.
- Catalogue de très-beaux livres français, principalement du XVIIIe siècle, ornés de suites de gravures, formant la bibliothèque d'un amateur étranger, dont la vente aura lieu le 9 et le 10 mars 1877, hôtel des commissaires-priseurs, rue Drouot. 8°. Paris, Labitte.
- Catalogue des livres des beaux-arts, de littérature et d'histoire, la plupart ornés de figures et très-bien conditionnés, composant la bibliothèque de feu M. Phélippon. 8º. Paris, imp. Ves Renou, Maulde et Cock; lib. Labitte.
- Catalogue de livres anciens, rares et précieux, et de manuscrits ornés de ministures, composant le cabinet de M. L***, dont la vente aura 19 et 20 mars 1877, hôtel des commissaires-priseurs, rue Drouot. 8°. Paris, Labitte
- Catalogue de livres anciens et modernes, rares et curieux, sur les beaux-arts, la littérature... provenant de la bibliothèque de M. le baron T***, dont la vente aura lieu le 6 mars et les dix jours suivants rue des Bons-Enfants, 28. 80. Paris, Techener.
- Catalogue de quinze beaux manuscrits des XIVe et XVe siècles, avec miniatures, et de livres rares et précieux, reliés par Padeloup, Boyet, Trautz-Bauzonnet, Duru, etc. composant la cabinet de M. ***, dont la vente aura lieu le 25 févr. 1878, rue Drouot. 80. Paris, Labitte.
- Catalogue descriptif et historique du Musée royal de Belgique, précédé d'une notice historique sur sa formation et sur ses accroissements, par E. Fétis, membre de la Commission administrative du Musée. 4º édition. 18º, 516 p. Bruxelles, imp. et lib. Bruylant Christophe et Ce. fr. 1.
- Catalogue du Musée de peinture, sculpture, gravures et aquarelles de la ville du Havre. 16°. Le Havre, imp. Brindeau et Ce.
- Catalogue des principaux ouvrages ayant rapport aux arts, au dessin et à l'industrie. 8º, 43 p. Bruxelles, imp. ve Ch. Vanderauwera; lib. H. V. van Gogh. fr. 0. 50.
- Catalogue des spécialités exposées par la Société suisse des Ingenieurs et Architectes à l'exposition universelle internationale de Paris 1878. gr. 8º. Zürich, Orell, Füssli & Co. Verl. Baar M. 1.
- Catalogue des tableaux, dessins, gravures et statues du musée de La Rochelle. 5° édit. 12°. La Rochelle, imp. Siret.
- Catalogue des tableaux, dessins, bas-reliefs et statues exposés dans les galeries du musée de la ville de Rennes. 80. Rennes, Leroy fils.
- Catalogus der bibliothekk van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. 3° gedeelte. Neederlandsch tooneel (door Th. J. J Arnold). Roy. 8° (4 en CCLVI bl. gedrukt in 2 kolomnen). Leiden, E. J. Brill. 1877.
- Catalogus der boeken en handschriften van de bibliothek der Remonstrantsche gemeente te Amsterdam (door Joannes Tideman). gr. 80 (8 en 121 bl.). Amsterdam, Y. Rogge. f. 1. 50.
- Cavalcaselle, G. B. e J. A. Crowe. Tiziano, la sua vita e i suoi tempi; con alcune notizie della sua famiglia. Firenze, tip. Le Monnier. 8º gr. Vol. I. Col ritratto di Tiziano ed alcune incis.
- Cecioni, A. Concetti d'arte sull' esposizione di Napoli del 1877. 160.
- Célébrités contemporaines de la France. Album photographique biographique, contenant les contemporains français qui se sont fait un nom au Sénat.... dans les beaux-arts, etc. Directeur: L. Laurent. 1st fasc. 4° à 2 col., 4 p. et 1 portr. Paris, imp. Masquin et Ce.

- Cenni storici ed artistici; ad illustrazione del dipinto San Pietro Martire, di Tiziano Vecchio. Milano, tip. Golio. 16°.
- Cento (Le) città d'Italia descritte ed illustrate co' loro celebri monumenti: opera originale italiana. Fasc. 35—37. Livorno, tip. La Minerva. 4º.
- Centralblatt f. d. Textil-Industrie. Organ f. die Gesammt-Interessen der Wollen-, Baumwollen-, Flachs- und Seidenindustrie (Landwirthschaft, Handel, Manufactur u. Maschinenbau). Red:: C. Sonntag. 8. Jahrg. 1877. 52 Nrn. (à 1½— 2½ Bogen m. eingedr. Holzschn.) gr. 4%. Berlin, Simion. Vierteljährl. baar M. 3. 75.
- Cervi, C. Nuovo dizionario d'architettura, estratto dal Quatremère. Novara, tip. N. Lenta. 80.
- Charles, R. Le théâtre antique d'Aubigné et la villa de Roches, à Sceaux 12°. Le Mans, Pellechat. (Études archéol. sur le Maine.)
- Chassant, A. Paléographie des chartes et des manuscrits du XIº au XVIIIº siècle. 7º édit., augm. d'une instruction sur les sceaux et leurs légendes. Paris, Aubry.
- Chendt, C. Sammlung zumeist im apostol. Vicariate Luxemburg ausgeführter Altäre, Kanzeln und sonstiger Kirchenmöbel im gothischen uromanischen Stile. Lief. 5 fg. qu.-f⁰. Steintaf. m. Text- in deutscher, franz. u. engl. Sprache. Luxemburg, Brück. à M. 4.
- Cherubini, G. De' Grue o della pittura ceramica in Castelli (Abruzzo ulteriore 10): notizie biografico-artistiche. Roma, tip. Elzeviriana. (Non in commercio.)
- Chesneau, E. La décoration circulaire. Conférence. 32. Paris, Delagrave. (Conférences de l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie.)
- Chevreul, E. Die Farbenharmonie m. besond. Rücksicht auf den gleichzeitigen Contrast in ihrer Anwendung in d. Malerei, in d. dekorativen Kunst, bei d. Ausschmückg. der Wohnräume, sowie in Kostüm u. Toilette. 2. gänzl. umgearb. Aufl., herausg. v. F. Jännicke. Mit 9 (lith.) Farben-Taf., entworfen von J. Hirrlinger. 80. Stuttgart, Neff. M. 6.
- Chevrier, J. Étude sur une nouvelle statue de Vénus marine de travail grec en marbre de Paros, inédite et signée. 80. Paris, bureaux de la Revue archéologique. (Extrait de la Rev. arch.)
- Chirtani, L. L'Arte attraverso ai secoli: opera illustrata da 500 splendide incisioni. Milano, fratelli Treves editori-tipografi. Disp. 1, 32 p. di testo e 4 quadri.
- Chœur de l'église abbatiale de Payerne. (Documents pour l'histoire des beaux-arts en Suisse.) Paris, imp. A. Quantin.
- Clairac y Saenz, P. Diccionario general de arquitectura é ingeniería, que comprende todas las voces y locuciones castellanas, tanto antiguas como modernas, usadas en los diversos artes de la construccion, con sus etimologías, citas de autoridades, historia, datos prácticos y equivalencias en francés, inglés é italiano. Con una introduccion por E. Saavedra, individuo de las Academias Españolas. Madrid, impr. de Zaragozano y Jaime, libr. de Murillo y otras.
- Classics, the, of painting. A collection of the most celebrated works of the Italian early and high renaissance. With explanatory text by Prof. Dr. P. F. Krell, with the co-operation of Directors DD. O. Elsenmann and F. Reber. Translated from the German by E. d'Esterre-Keeling. Edited by J. L. Corning. (In 34 parts.) 1. part. f⁰. Stuttgart; Neff. M. 2. 50.

- Classiques, les, de la peinture. Renaissance italienne (1420—1540). Collection des œuvres les plus célèbres des maîtres italiens. Avec texte explicatif publié par Prof. P. F. Krell, avec le concours des conservateurs O. Eisenmann et F. Reber. Traduit (sur l'original allemand) par G. Dubray. Impression photograph. de M. Rommel à Stuttgart. (En 34 livr.) Livr. 1. f°. Stuttgart, Neff. M. 2. 50.
- Clément, F. L'Art égyptien, l'art grec, l'art romain. Conférences. 32º. Paris, Delagrave. (Conférences de l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie.)
- Clermont-Ganneau. Horus, et saint Georges, d'après un bas-relief inédit du Louvre. Notes d'archéologie orientale et de mythologie sémitique. Avec planche et gravure. 8º. Paris, bureaux de la Rev. archéol. (Extrait de la Rev. archéol.)
- Clichés-Catalog. Verzeichniss der Holzschnitte aus dem Verlage von Ad. Dürr in Leipzig, von welchen Galvano's (Kupferniederschläge) abgegeben werden. Mit Preisverzeichniss. f⁰. Leipzig, A. Dürr. Baar M. 3.
- Codera, F. Estudio crítico sobre la historia y monedas de los Hammudies de Málaga y Algeciras. f⁰ m. Con dos láms. Tirada aparte del "Museo Español de antigüedades". (No se ha puesto á la venta.)
- Codera y Zaidin, F. Títulos y nombres propios en las monedas arábigo-españolas. Madrid, libr. de Murillo. 4º.
- Colbacchini, G. Raffaello Sanzio et un suo insigne dipinto: discorso critico. Bassano, tip. Roberti. 80.
- Un sublime dipinto di Raffaello Sanzio, descritto ed illustrato. Venezia, tip. G. Longo. 4º.
- Cohen et Mehl. Guide de l'amateur de livres à figures et à vignettes du XVIII° siècle. 3° édit. augm. Paris, Rouquette.
- Coipel, A. Nouvelles pages d'archéologie empruntées aux notes de M. l'abbé V. Coipel, professeur au pensionat de Mesnières. Arras 8°. (Extrait de la Revue de l'Art chrétien, 2° série, t. 5.)
- Collignon, M. De l'archéologie grecque. (Leçon.) 80. Bordeaux, imp. Gounouilhou.
- Essai sur les monuments grecs et rom., relatifs au mythe de Psyché. 8º. Paris, lib. Thorin. (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, fascicule second.)
- Collinet, E. en A. D. de Vries, etz. Tentoonstelling te Amsterdam 1877. Kunstvoorwerpen uit vroegere eeuwen met tekst, in lichtdruk uitgegeven. 1° afl. fo (16 bl. en 10 photographien). Amsterdam, Wegner en Mottu. f. 10.
- Comment un tableau de Murillo fut volé en Espagne, retrouvé en Amérique et rendu à Séville (novembre 1874 oct. 1875). 12⁰. Seeaux, imp. Charaire. (Tiré à 125 exempl. Ne se vend pas.)
- Comparini, prof. P. Di alcuni provvedimenti alla Galleria degli uffizi: relazione al Comizio artistico fiorentino. Firenze, tip. della Gazz. d'Italia. 80.
- Compte-rendu de la commission impériale archéologique pour l'année 1875. Avec un atlas. Imp.-4. St. Pétersbourg, Voss. M. 15.
- Congrès archéologiques de France. 41re session. Séances générales tenues à Agen et à Toulouse en 1874 par la Société française d'archéologie pour la conservation et la description des monuments. 80. Tours, imp. Bouserez. Paris, lib. Derache.
- Congrès archéologique de France. 42e session Séances générales tenues à Châlons-sur-Marne

- en 1875, par la Société française d'archéologie pour la conservation et la description des monuments. 8⁹. Paris, Dumoulin.
- Correspondenzblatt z. deutschen Maler-Journal, Organ d. deutschen Maler-Bundes. Red.: A. König. 9. Jahrg. 1877. 24 Nrn. (à ½—½ gBn.) gr. 8°. Stuttg., Spemann. Viertelj. baar M. 1. 50.
- Cortége historique de la Pacification de Gand, septembre 1876. Gand, lith. M. Heiser. f. 0. 25.
- Cortelazzo, C. Trattato teorico-pratico di disegno ornamentale. Milano, tip. Civelli. 160.
- Costumbres españolas. Primera série. Corrida de toros. Coleccion de 14 láminas y una portada, pintadas por D. D. Perea, y cromo-litografiadas por varios artistas. Madrid, F. Boronat, editor.
- Costumes des femmes vénitiennes, gravés sur cuivre par J. Franco. Venise, F. Ongania éd. 8°. (Édition de 100 exempl.)
- Courrier des bibliophiles. No 1. Novembre 1876. 80. Paris, imp. Jouaust; Lib. des bibliophiles. (Paraît tous les trois mois. — Ce Courrier est envoyé gratuitement à toute personne qui en fait la demande.)
- Courtet, J. Dictionnaire géographique, géologique, historique, archéologique et biographique des communes du département de Vaucluse. Nouvelle édition, revue et augm. 8°. Avignon, Séguin aîné.
- Crecelius, Archit. E. Ausgeführte Grabdenkmäler. Eine Sammlung d. schönsten Grabmonumente auf den berühmtesten deutschen Kirchhöfen. (In 10 Lfgn.) 1. Lfg. f⁰ (6 Steintaf.). Stuttgart, Wittwer. M. 3. 60.
- Crowe u. Cavalcaselle. Tizian, Leben u. Werke. Deutsche Ausg. v. M. Jordan. 2 Bde. Mit d. Bildnisse Tizian's u. 9 Taf. in Lichtdr. gr. 80. (XV, VIII, 832 S.) Leipzig, Hirzel. M. 20.
- Crall, F. Nachricht v. e. Todtentanze zu Wismar, gr. 40 (8 S. m. 1 Steintaf.). Schwerin, Stiller in Comm. M. 1.
- Curtis-Cholmeley (countess Isabel). Ecclesia aurea. Mosaici della chiesa di S. Marco. Parte I. Cassis tutissima virtus. Venice, tip. Naratovich. 8º. (Non in commercio.)
- Curtius, E. Zwei Giebelgruppen aus Tanagra. Mit 5 Taf. (Aus: "Abhandign. d. kgl. Akad. d. Wiss.") 4º. Berlin, Dümler's Verl. in Comm. Cart. M. 4. 50.
- Dachenhausen, A. v. Herald. Wappen-Alphabet. Chromolith. qu. gr. f⁰. Wien. (Berlin, Wetscher u. Röstell.) M. 1.
- Dall' Acqua, G. A. Icaro e Dedalo, gruppo del Canova: discorso. Venezia, tip. Visentini. 80.
- Dalmate. Par Stop. (Costumes nationaux.) Paris, imp. lith. Becquet; ancienne maison Martinet.
- Daly, M. C. L'architecture privée au XIX° siècle. 2° série. Paris, Ducher et Ce.
- Dante Alighieri's Göttliche Comödie. Metrisch übertragen u. m. krit. u. histor. Erläutergn. versehen v. Philalethes (König Johann von Sachsen). 3. unveränd. Abdruck d. bericht. Ausg. v. 1865—66, besorgt von J. Petzholdt. 3 Thle. Mit e. Portr. Dante's (in Stahlst.), lith. Karten u. Grundrissen. gr. 80 (XX, 300; VIII, 344 u. X, 447 S.). Leipzig, Teubner. M. 9.
- Dantés, A. Dictionnaire biographique et bibliographique, alphabétique et méthodique des hommes les plus remarquables dans les lettres, les sciences et les arts chez tous les peuples, à toutes les époques. Livr. 21 et 22. 8°. Paris, lib. Aug. Boyer et Ce.
- Davanne, A. Les progrès de la photographie, résumé comprenant les perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques

- pour les épreuves négatives et les épreuves positives etc. 8°. Paris, Gauthier-Villars.
- Death (The) of Cleopatra, a colossal statue in marble, executed by Edmorica Lewis in Rome-Italy, etc. Rome, print. Sinimberghi. 80.
- Pechristé, L. Les tableaux, vases sacrés et autres objets précieux appartenant aux églises abbatiales, collégiales et paroissiales, chapelles des couvents etc., de Douay et de son arrondissement au moment de la révolution. 80. Douay, imp. Dechristé. «
- Déesse porte-lumière, photogr. d'après V. Petré, sculpteur. Louvain, F. Peeters.
- Delabar, G. Anleitung zum Linearzeichnen, m. besond. Berücksichtigung d. gewerbl. u. techn. Zeichnens, als Lehrmittel f. Lehrer u. Schüler an den verschied. gewerbl. u. techn. Lehranstalten, sowie zum Selbststudium. 2. Thl.: Das projektive Zeichnen od. die darstell. Geometrie. 1. Abthlg. Die Elemente der darstell. Geometrie. Mit 100 Fig. auf 20 lithogr. Zeichnung-Tafeln. 2. verm. u. verb. Aufl. gr. qu. 80 (90 S.). Freiburg i. B., Herder. Cart. M. 2. 20.
- Deladreue, L. E. Auteuil. Notice historique et archéologique. 80. Beauvais, imp. Père.
- Della Croce, A. Raccolta di ornati scelti dagli originali antichi, ed eseguiti in litofotografia. Milano, edit. Pompeo Pozzi. Fasc. 1.
- Demay, G. Inventaire des sceaux de l'Artois et de la Picardie, recueillis dans les dépôts d'archives, musées et collections particulières des départements du Pas-de-Calais, de l'Oise, de la Somme et de l'Aisne, avec un catalogue de pierres gravées ayant servi à sceller et 24 pl. photoglyptiques. 4°. Paris, imp. nationale.
- Demay, E. Notice archéologique. Cimetière mérovingien découvert en 1876 près de Veulettes (Seine-Inférieure). 80. Paris, imp. Hennuyer.
- Demmin, A. Handbuch der bildenden u. gewerblichen Künste. Geschichtliche, archäolog., biograph., chronolog., monogrammat. u. teehn.
 Encyclopädie d. Baukunst, Bilderkunde, Bildhauerei etc. Unter Mitwirkg. d. Verf. in's
 Deutsche übertragen v. O. Mothes. (In 50 bis
 60 Hftn. m. ca. 6000 [eingedr. Holzschn.-] Abbildgn.) 1. u. 2. Heft. Lex.-80. (I. Bd. S. 1—96.)
 Leipzig, Scholtze. à M. 1. 20.
- Denis. Variétés numismatiques sur le département de la Marne; par A. Denis. 8º, 11 p. Vitry, imp. Pessez et Ce.; Paris, lib. Menu.
- Denkmale der Geschichte und Kunst der freien Hansestadt Bremen. Herausg. v. d. histor. Gesellsch. d. Künstlervereins. 3. Abth. Die bremischen Kirchen. 1. Thl. A. u. d. T.; Der Dom zu Bremen. Von A. Fitger. (Mit 1 Farbendr., e. Stahlst. u. 6 photolith. Taf.) Imp.-40 (X-53 S.). Bremen 1876. Müller's Verl. M. 20. (I—III, 1.: M. 86.)
- Denkmale der Geschichte und Kunst der freien Hansestadt Bremen. Herausg. v. d. histor. Gesellsch. des Künstlervereins. 3. Abth. Die bremischen Kirchen. 2. Thl. Die Pfarr- und Ordenskirchen von W. v. Bippen. (M. 4 Farbdr. u. 7 photolith. Tat.) Imp. 46, 61 S. Bremen, Müller. M. 24. (cpl.: M. 110.)
- Denkmåler der alten Kunst, nach der Auswahl u. Anordnung v. C. O. Müller. 2. Bd. 1. Hft. fg. 3. Bearbeitung durch F. Wieseler. qu. f^o (15 Stahlet. m. 290 S. Text in gr. 8^o). Göttingen, Dietrich's Verl. M. 8.
- Denkmäler der Baukunst. Zusammengestellt, autographisch gezeichnet u. m. Unterstützg. d. Min. f. Handel, Gewerbe u. öff. Arbeiten hrsg. v. Studirenden d. k. Bau-Akademie zu Berlin. 10. Lfg. gr. f^o. Berlin, Beelitz in Comm. (à) M. 3.
- Denkmäler der Kunst zur Uebersicht ihres Entwicklungsganges von den ersten Versuchen bis

- zu den Standpunkten der Gegenwart. 3. verb. u. m. ca. 36 Taf. verm, Aufl. Bearb. v. Prof. Dr. W. Lübke u. C. v. Lützow. Liefg. 28 fg. qu. f° (15 Stahlst.) nebst Text. Lex.-8°. Stuttgart, Ebner & Seubert. Baar M. 4.
- Denkschrift über die Pflege der Kunst an den öffentl. Bauwerken. gr. 4°. München 1877. (Literar.-artist. Anstalt.) Baar M. 1. 20.
- Desbarroles. Deux artistes en Espagne, Edit. illustr. par E. Giraud. 4º. Paris, Barba. (Panthéon populaire illustré.)
- Desjardins, F. Les travaux archéol. de M. Flouest. gr. 80. Lyon, imp. Riotor. (Extr. des mém. de l'académie des sciences etc. de Lyon.)
- Dessel, Van. Topographie des voies romaines de la Belgique. Statistique archéol. et bibliogr. 80, XII-260 p. et une carte. Bruxelles, lib. 80, XII-260 ; C. Muquardt.
- Details, architektonische. Entwürfe von Prof. L. Bohnstedt, C. Dollinger, A. Geul etc. in der Gesammtheit ihrer Details in natürl. Massstabe. Red. u. f. d. Umdruck gezeichnet v. Archit. Lehr. R. Liebold. 15. Hft. f⁰. Halle, Knapp. (à) M. 3.
- Deville. Dictionnaire du tapissier. Critique et historique de l'ameublement franç. depuis les Instorique de l'ameublement trant. depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Dessins sous la direct. de l'auteur, par **Creuzet**. Ire partie (sièges-meubles). 4°, 48 p. et 37 pl. Liége, imp. et lib. C. Clæssen. La livr. figures noir., fr. 15.; la livr. fig. color., fr. 20. L'ouvr. compl. formera 4 parties.
- Dickens, Ch. Schetsen van Boz. vertaling (uit het Engelsch) van Meoromo van Westrheene en C. M. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van F. Barnard. 40 (6 en 215 bl. in 2 kolomnen gedrukt met houtsneefafb. tuschen den tekst). Schiedam, H. A. M. Boelants. f. 1. 40.; in linnen f. 2.
- Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments, contenant l'explication des termes qui se rapportent aux mœurs, aux institutions, à la religion, aux arts, mœurs, aux institutions, a la religion, aux arts, aux sciences etc., et en général à la vie publ. et privée des anciens. Ouvrage rédigé par une société d'écrivains spéciaux, d'archéologues et de professeurs, sous la dir. de M. M. Ch. Daremberg et Ed. Saglio. Avec 3000 fig. d'après l'antique dessinées par P. Sellier et grav. par R. Rapine. 5e fasc. Bac—Cae. 40. Paris, Hachette.
- Dictionnaire de devises des hommes de lettres, imprimeurs, libraires, bibliophiles, chambres de rhétorique, sociétés littéraires et dramatiques. Belgique et Hollande, par F. V. H. 80, 104 p. Bruxelles, imp. Fr. Gobbærts, lib. Fr. J. Olivier. fr. 5.
- Didot, A. F. Les graveurs en portraits en France. Catalogue raisonné de la collection des portra de l'école frança appartenant à A. F. Didot. Précédé d'une introduction. Ouvrage posthume. T. I. II. 80. Paris, Firmin Didot et Ce.
- Diegerich. Notes sur l'origine de la typographie courtraisienne, par A. Diegerich, bibliothécaire et archiviste adjoint de la ville d'Ypres. 80, 8 p. Bruxelles, imp. H. Manceaux. (Extrait de la Bibliographie de Belgique.)
- Dietrich, F. Anweisung zur Oelmalerei, z. Aquarell-, Fresko-, Miniatur- u. Holzmalerei. Nebst 26 Geheimnissen f. Zeichner, Maler u. Lackirer, uber Farbenlehre u. Harmonie der Farben, bestes Verfahren Zeichnungen zu copiren etc 9. verb. Aufl. 8^o. Quedlinburg 1879. Ernst. M. 2.
- Dilettant, der. Musterblätter für Laubsäge-, Schnitz- u. Einlegearbeiten, Holzmalerei u. verwandte häusl. Kunstarbeiten. Red.: J. Berg-meister. Neue Folge. 3. Jahrg. 1878. 12 Nru. gr. 40. München, Mey & Widmayer. Halbj. M. 2.

- Dobbert, E. Beiträge zur Geschichte der italienischen Kunst gegen Ausgang d. Mittelalters. (Aus "Kunst u. Künstler d. Mittelalters u. der Neuzeit", hrsg. v. Dr. R. Dohme.) gr. 40. Leipzig, Seemann. M. 10.
- Chr. D. Rauch. Festrede z. d. Künstlers Säcularfeier in d. Gesammtsitzg. d. k. Akademie d. Künste zu Berlin am 3. Jan. 1877 geh. gr. 80,
 18 S. Berlin, Schneider & Co. M. 0. 75.
- Documents et rapports de la Soc. paléontolog-et archéolog. de l'arrondissement de Charleroi, fondée le 27 nov. 1863. Tome VIII. 89, XIX, 656 p. et 17 pl. Mons, imp. et lib. H. Man-ceaux. fr. 12.
- Doll, A. Neue Sepia-Schule. In fortschreit. landschaftl. Studien nach d. Natur. In einem u. mehreren Tönen. 6 Hfte. f⁰. Karlsruhe, Veith. à M. 4.
- **Domiani**, A. G. Giacomo Barozzi da Vignola ed il suo libro dei cinque ordini di architettura. Palermo, tip. Giliberti. 16⁰. (Dal giornale "Scuola e Famiglia".)
- Domschke, Prof. C. Handbuch z. Proportions-lehre d. menschl. Körpers v. Mann, Weib u. dreijähr. Knaben, nach d. Natur u. m. Benutzg. d. Polyclet v. Schadow, m. Angabe d. wirkl Natur-(Normal-)Grösse nach d. rheinländ. Zollstock u. d. Metermasse. Für Schulen, m. Berücksicht. d. Damen-Zeichen-Akademien u. z. rucssicht. d. Damen-Zeichen-Akademien u. E. Selbstunterrichte. Schul-Ausg. 3. Aufi. Qu. fo. (14 Steintaf. m. 8 S. Text.) Berlin, 1878. Löwenstein. In Mappe. Baar M. 3.

 Döpler, Prof. C. E. Kunst u. Künstler in ihren Beziehungen zum Kunstgewerbe. Vortrag, geh. im Verein f. deutsches Kunstgewerbe zu Berlin. gr. 80. Berlin. Onwenheim in Comm. Baar
- gr. 80. Berlin, Oppenheim in Comm. Baar M. 0. 75.
- Dornbusch, Dr. J. B. Abhandlung üb. das sog "flandrische Steingut" des XVI. u. XVII. Jahrh. Eine von der Utrechter Gesellsch. für Kunst u. Wissenschaft gekrönte Preisschrift. Herausg. nach dem Tode des Verfassers. Roy. 80 (40 bl. met 1 gelith. plaat). Utrecht, J. W. Leeflong. f. 0. 90.
- Dreesen, G. Naturformen v. Arabesken. 20 (lith.) Wandtafeln f. den Unterricht im Zeichnen, zu-gleich e. Anleitg. zum Entwerfen von Orna-menten u. dgl., f. d. Oberklasse d. Volksschule, f. Real-, Gewerbe- u. Fortbildungsschulen aller Art bearb. gr. f⁰. Flensburg, Westphalen. M. 5.
- Dreesen's Vorschule d. Zeichnens u. d. Formenlehre f. d. ersten Unterricht. 1. Hft. 2. Aufl. qu. 40. (12 lith. Bl.) Flensburg, Westphalen. Baar M. 0. 30.
- Dressel, H. u. A. Milchhöfer. Die antiken Kunstwerke aus Sparta u. Umgebung. Mit e. epigraph. Anh., e. Excurse u. 6 Taf. (Aus: "Mittheilgn d. archäolog. Institutes in Athen", Bd. II.) gr. 80. Athen, Wilberg in Comm. M. 8.
- Ducos du Hauron. Une question de priorité au sujet de la polychromie photograph. de M. Léon Yidal. Lettre à la Soc. franç. de photo-graphic. 80. Agen, imp. Lamy.
- Dufour. V. Une famille de peintres parisiens au XIVe et XVe siècles. Documents et pièces originales précédés d'un aperçu sur l'histoire des beaux-arts en France avant la Renaissance. 16º. Paris, Willem. (Collection de documents rares ou inédits relatifs à l'histoire de Paris.)
- Exposition internationale de Philadelphie 1876. Rapport sur la groupe X: den-telles, broderies, articles de vêtement, etc. etc., par Félix Duhayon. 80, 24 p. Bruxelles, imp. Ad. Mertens.
- Dumreicher, A. Frh. v. Ueb. den französischen National-Wohlstand als Werk der Erziehung. Studien über Geschichte u. Organisation d.

- künstler, u. techn. Bildungswesens in Frankreich. 1. Studie. Die Entwickl. d. Erziehungswerks. gr. 8°. Wien, 1879, Hölder. M. 4. 40.
- Du Pays. Italie. Itinéraire descriptif, historique et artistique. III. Italie méridionale et Sicile. 6e edit. 80. Paris, Hachette et Ce.
- Duplessis, G. Inventaire de la collect. d'estampes relativés à l'histoire de France léguée en 1863 à la Bibliothèque nationale. 8º. Paris, Menu.
- Dupont-Auberville. Art industriel. L'Ornement des tissus, recueil historique et pratique. Avec des notes explicatives et une introduction générale. Dessins par Kreutzberger, lith. par Régamey. 100 planches en couleurs, or et argent, contenant les plus beaux motifs, d'après les pièces orig. de l'art ancien, du moyen-âge, de la renaissance et des XVIIe et XVIIIe siècles. 3 et 7 c livr. 40. Paris, lib. Bachelin-Deflorenne; Ducher et Ce. L'ouvrage compl.: 45 Thir. = 135 Mark = 67 fl. 50 kr. öst. W. = 240 lires = 7 livr. 10 schill.
- Dupont. Rubens-Guide. Guide complet de l'étr. à Anvers, par J. Dupont. 32º, 192 p. Anvers, imp. Mees et Ce.; J. Theunis, édit. fr. 0. 30.
- Durer, A. La révélation de Saint Jean dite Apocalypse, en 15 gravures sur bois anno 1498 et vignette de titre anno 1511. Reproduction, procédé P. W. van de Weijer, Utrecht d'après les plus beaux tirages (la plupart avant la lettre) du cabinet du feu H. A. Cornill d'Orville, Francfort a. M.; avec une introduction et description des gravures lpar W. H. James Weale, Bruges. gr. f° (8 bl. met 16 platen en titel in rood en zwart gedrukt). Utrecht, P. W. van de Weijer. f. 25.
- Dütschke, Dr. H. Antike Bildwerke in Oberitalien. III. Die antiken Marmorbildwerke der Uffizien in Florenz. Beschrieben u. m. Unterstützung der Central-Direction d. k. d. archäolog. Inst. hrsg. gr. 80. Leipzig, Engelmann. M. 5.; (I—III.: M. 15.)
- Dvorak, A. Anleitung zur Aquarellmalerei. Abhandlung über Farben u. Farbenmischg. 2. verm. u. verb. Aufl. gr. 8° (24 S. m. 1 eingedr. Holzschn.). Prag, Dominicus. M. 0. 80.
- Eberlein, Prof. G. Der Werkzeichner. Ein prakt. Handb. zum Zeichnen u. Entwerfen goth. Masswerke, Profile etc. f. d. Selbstunterricht u. z. Gebrauch f. techn. Schulen bearb. 3. verb. Aufl. Lex.-80 (64 Steintaf.). Regensburg, Coppenrath. M. 4.
- Ebers, G. Aegypten in Bild u. Wort. Dargest. v. unseren ersten Künstlern. 1. Lfg. f⁰. (In ca. 36 Lfgn.) Stuttgart, Hallberger. M. 2.
- Eco de Europa (El). Revista ilustrada de ciencias, literatura y artes. Se publica los dias 10, 20 y 30 de cada mes. fº. Año I. Madrid, Administracion, calle de San Juan 3 y 5.
- École (l') de dessin, journal des jeunes artistes et des amateurs. 1re année. 4°. Paris, imp. Viéville et Capiomont.
- Eggers, F. u. K. Christian Daniel Rauch. 2. Bd. 2. Hälfte. gr. 80. Berlin, C. Duncker. M. 6. (I-II.: M. 17.)
- Elssenhardt, J. Die Städel'sche Galerie zu Frankfurt a. M. in thren Meisterwerken älterer Malerei. 32 Radirgn. Text v. Dr. V. Valentin. Imp. 40. Leipzig. Seemann. 1. Ausg. Künstlerdrucke. In Mappe. Baar M. 100. 2. Ausg. gr. f0 vor aller Schrift. In Mappe. M. 64. 3. Ausg. f0. Mit Künstlernamen. In Mappe. M. 48. 4. Ausg. 40. Mit d. Schrift. Weisses Pupier, geh. M. 24.
- Eitelberger, R. v. Kunstbewegung in Oesterreich seit der Pariser Weltausstellung 1. J. 1867. Im Auftrage d. k. k. Unterrichts-Ministeriums dargestellt. gr. 80. Wien, Hölder. M. 2. 60.

- Ekkehard. Bilder zu Scheffel's Ekkehard v. J. Benczur, W. Diez etc. (Schluss-Liefg.)
- Elbinger, A. Handbuch der Oelmalerei. Zum Selbstunterricht, wie auch zum Studium f. Geübtere und Kunstfreunde. Mit (eingedr. Holzschn.-) Abbildgn. 2. Aufl. Lex.-8⁹. Halle, 1879. Hendel. M. 6.; geb. M. 7. 50.
- Elenco degli oggetti d'arte ammessi alla esposizione nel piano terreno della R. Accademia Veneta di belle arti nell'agosto 1878. 2ª ediz. Venezia, tip. Naratovich.º 160.
- Emblème maçonnique, photographie d'après V. Petré, sculpteur. Louvain, F. Peeters.
- Enault, L. Les arts industriels. Vienne. Londres. Paris. Paris, Hachette et Ce.
- Endrulat, Dr. B. Ein Kaiserfest im "Malkasten" zu Düsseldorf, m. d. Festspiel v. C. Hoff u. 11 in Holzschn. ausgef. Orig.-Zeichngn. v. Prof. A. Achenbach, Prof. A. Baur, E. Bosch etc. gr. 40, 86 S. Düsseldorf 1878, Voss & Co. geb. m. Goldschn. M. 18.
- Engel, A. Documents pour servir à la numismatique de l'Alsace. Nr. 1. Étude sur les monnaies alsaciennes du cabinet de France. 2° éd. rev. et corr. gr. 8°. Mulhouse. (Frankfurt a. M., Völcker.) Baar M. 3.
- Dasselbe. Nr. 5 et 6 et suppl. aux 4 premiers fascicules. (Aus: "Revue d'Alsace".)
 gr. 8º. Ebd. Baar M. 2. 50. (cplt. 1—6 et Suppl. zu 1—4: M. 12.)
- Entwürfe, architektonische, u. Studien. Hrsg. v. Akademischen Architekten-Verein zu München. 1. Bd. 1. Lfg. gr. fo. München, Mey & Widmayer. M. 2. 50.

 Epinois, H. del'. De catacomben van Rom. Aan-
- Epinois, H. del'. De catacomben van Rom. Aanteekeningen over christelijke oudheidkunde, naar het Fransche werk vertaald door A. Nuijens. gr. 8° (8 en 200 bl. met 3 gelith. platen). 's Bosch, G. Mosmans. f. 1. 40.
- Erhard, M. Artium, Tuwingia illustrata, daz ist das abgebildt Tüwingen nach Christi Geburt als man zalt Tusend vierhundert sibentzig u. sieben Jare. Für das heut. Verständniss bearb. 1878. gr. 80. Tübingen, Riecker. M. 1. 60.
- Escher, Münzdir. A. Schweizerische Münz- und Geldgeschichte von den ältesten Zeiten bis z. Gegenwart. 1. Heft. Mit 34 i. d. Text gedr. Münzabbildg. gr. 8°, 48 S. Bern, Dalp. M. 2.
- Escudero de la Penna, J. M. Palacio arzobispal de Alcalá de Henares, hoy archivo general central. Monografia publicada en el "Museo español de Antigüedades". 1º mayor. (Tirada aparte de 25 ejempl.)
- Esposizione delle opere di belle arti nel palazzo di Brera di Milano: anno 1877. Milano, tip. Lombardi. 8º.
- Esposizione delle opere di belle arti nel palazzo di Brera (R. Accademia di belle arti di Milano). Milano 1878, tip. Lombardi. 160.
- Esposizione di opere di belle arti nell'accademia Carrara in Bergamo (anno 1878). Bergamo, tip. frat. Bolis. 8°.
- Esposizione della pittura Bresciana, a cura dell' Ateneo di Brescia. Brescia, tip. Apollonio. 160.
- Esposizione universale del 1878 in Parigi: sezione Italiana: catalogo delle belle arti. Roma, tip. Barbèra. 8º con tavola rappresentante la facciata della Sezione Italiana.
- Essai historique sur le château de Lassay depuis son origine jusqu'à nos jours; par un membre de la Société hist. et archéol. du Maine. 80, VII—175 p. et pl. Le Mans, imp. et lib. Monnoyer; Paris, lib. Dumoulin; Lassay; Marière.
- Essenwein, A. Kunst- u. culturgeschichtl. Denkmale d. Germanischen Nationalmuseums. Eine

- Sammlg. v. Abbildgn. hervorrag. Werke aus sämmtl. Gebieten d. Kultur, zusammengestellt u. allen Freunden der deutschen Vorzeit gewidmet. Imp.-49. Nürnberg. cart. baar M. 24.
- Etex, A. Cours élémentaire de dessin appliqué à l'architecture, à la sculpture, à la peinture, ainsi qu'à tous les arts industriels... gr. 8°. Paris, Loones.
- Europe, picturesque. Part 28 ff. gr. 40 (m. eing. Holzschn. u. je 1 Stahlst.) London. Dresden, Meinhold & Söhne. Baar à M. 3.
- Explication des ouvrages de peinture, dessin, gravure, des artistes vivants exposés dans les salons de la Société des amis des arts de Pau, au musée de la ville, le 8 janvier 1877. 80. Pau, au Musée.
- Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants, exposés au palais des Champs-Elysées, le 1er mai 1877. 12°. Paris, imp. nationale.
- Exposition des œuvres de N. Diaz a l'École nat. des beaux-arts, quai Malaquais. Catalogue av. notice biographique par M. Jules Claretie. 16°. Paris, Quantin.
- Exposition de 1877 de la Société des amis des arts de Saint-Quentin et du dép. de l'Aisne. Explication des ouvrages exposés. 8º. Saint-Quentin, imp. Poette.
- Exposition universelle de Paris, 1878. Section belge. Catalogue officiel des œuvres d'art, des produits de l'industrie et de l'agriculture. 2º édition. 18º, LXXXIX—346 p. et' 1 pl. Bruxelles, imp. ve. Ch. Vandercuowera.
- Eye, Dr. A. v. Das Reich des Schönen. gr. 80. Berlin, Wasmuth. M. 10.
- Fabre, C. Aide-mémoire de photographie pour 1877, publié sous les auspices de la Société photographique de Toulouse; avec plusieurs spécimens d'epreuves aux encres grasses. 18°. Paris, Gauthier-Villars.
- Falke, J. v. Zur Cultur u. Kunst. Studien. (Mit [eingedr. Holzschn.-] Illustr.) gr. 8°, VI-354 S. Wien 1878, Gerold's Sohn. M. 9. 20.
- Hellas u. Rom. Eine Culturgeschichte d. class. Alterthums. Mit Bildern der ersten deutschen Künstler. (In ca. 30 Lfgn.) 1. Lfg. f⁰. Stuttgart, Spemann. M. 1. 50.
- Die Kunst im Hause. Geschichtliche u. krit.-ästhet. Studien üb. die Decoration u. Ausstattg. d. Wohng. 3. Aufl. gr. 8°, VI—375 S. Wien, Gerold's Sohn. M. 7. 20.
- Fanfani, P. Spigolatura michelangiolesca. Pistoia, tip. Bracali, 1876. 160.
- Fapanni, F. S. Conservazione di ogni sorta di monumenti in Venezia. Venezia, tip. Emiliana. 16°. (Dal bullet. di arti, indust. e curiosità venez., dec. 1877 e genn.-febb. 1878.)
- Farcy, de. Notices archéologiques sur les tombeaux des évêques d'Angers. 8°. Angers, Lachèse, Belleuvre et Dolbeau.
- Fasterrath, J. La Walhalla y las glorias de Alemania. Noticias de todos los personajes que alcanzaron horosa celebridad é imperecedera fama, así en las ciencias como en las artes y en las letras. Con un prólogo por D. Manuel Juan Diana. Tomo cuarto. Madrid, impr., est. y galv. de Ariban y Ca.
- Faulmann, Prof. C. Das Buch der Schrift. Enth. die Schriften u. Alphabete aller Zeiten u. aller Völker d. gesammten Erdkreises. Zusammengestellt u. erläutert. Lex.-80. Wien, k. k. Staatsdruckerei. M. 12.
- Fédération artistique, la. 1876, 1877, 1878. Anvers, 23, rempart Sainte-Catherine. Bruxelles, H. Manceaux. Par an fr. 15.

- Fée (1a) de Paris, journal des primes élégantes, littérature, modes, beaux-arts, économie domestique, etc. 1re année. Nr. 1. 1er déc. 1876. gr. 80. Paris, imp. Schiller. Abonn.: un an, France 16 fr.; étranger, 18 fr. Un num. 1 fr. (Paraît deux fois par mots.)
- Fehrmann, E. G. Album f. Baudecoration u. Zimmerschmuck. 14. u. 15. (Schluss-) Lfg. fv. Dresden, Gilbers, Baar à M. 5.; (cplt. in Mappe; M. 83).
- Feier, die, d. 100jähr. Geburtstages v. Christian Daniel Rauch in Arolsen am 2. Jan. 1877. gr. 8°, 15 S. Arolsen, Speyer in Comm. Baar M. 0. 50.
- Ferrari, G. Lavori di restauro della cattedrale d'Alessandria. Relazione sulla gestione a tutto il 1876. Alessandria, tip. Gazzotti e Ca. 8º.
- Ferrato, prof. cav. P. Breve descrizione delle miniature contenute nell' Album che si conserva nella Torre di Solferino. Imola, tip. Galeati.
- Ferrigno, G. Il genio artistico del cattolicismo: discorso. Palermo, tip. della Collona oratoria. 8º.
- Fétis. La Bible de Pierre Paul Rubens. Sujets de l'Ancien et du Nouveau Testament gravés au burin par les maîtres flamands, réunis par la librairie C. Muquardt et reproduits par l'héliotypie. Texte explicatif, par E. Fétis. Liv. 1. 2. 3. ft, 2 p. et 3 pl. par liv. Bruxelles, imp. Weissenbruch, lib. C. Muquardt. (L'ouvrage complet formera 20 liv. du prix de 5 fr. chacune.
- Bibliothèque royale de Bolgique. Catalogue de la bibliothèque de F. J. Fétis acquise par l'État belge. 8º, XI-946 p. Gand, imp. J. S. Van Doosselaare; Bruxelles, lib. C. Muquardt. f. 15.
- Fick, H. Alterthümer des Landes Hadeln. gr. 80, 23 S. Stade, Schaumburg & Co. M. 0. 50.
- Fiocchi, N. G., preside dell' Accademia Raffaello. Dell' allegoria e del simbolo nelle arti del disegno e nelle pitture di Raffaello: discorso letto nella tornata del 6 aprile 1878. Urbino, tip. Rocchetti. 16°.
- Fischbach, F. Ornamente der Gewebe m. bes. Benützg. der ehemal. Bock'schen Stoffsamml. d. k. k. österr. Museums f. Kunst u. Industrie in Wien herausgeg. u. gezeichnet. S. Lfg. gr. f⁰ (40 Chromolithogr.). Hanau, Alberti. (a) M. 48., auf starkem Carton à M. 54.
- Fischer, L. König Mathias Corvinus und seine Bibliothek. Vortrag, geh. im Vereine "Mittelschule" in Wien am 23. März 1878. gr. 8°. Wien, Hölder. M. 1. 60.
- Flandre, la. Revue des monuments d'histoire et d'antiquités. Bruges, Vanderbussche, réd.-édit. Par an fr. 16. 1877. 1878.
- Flach, Prof. Dr. Das griechische Theater. Ein populär-wissenschaftl. Vortrag (geh. im Tübinger Museum). Mit 2 lith. Abbildgn. in Tondr.: a) Plan d. Dionysostheaters von Athen, b) das griech. Theater nach d. Entwurf v. Strack. gr. 80. Tübingen, Fues. M. 2.
- Flasch, Dr. A. Zum Parthenonfries. gr. 80 (106 S. m. 1 Steintaf. in qu. gr. 40). Würzburg, Stahel. M. 3.
- Fleischer, Archit. E. Architektonische u. bildnerische Ueberreste d. alten, 1838 bis 1841 v. G. Semper erbauten, 1869 zerstörten kgl. Hoftheaters zu Dresden. f⁹. Dresden, Gilbers. In Mappe. Baar M. 7.
- Föhring, Dr. H. Die keramische Abtheilung d. Hamburgischen Museums f. Kunst u. Gewerbe. (Aus: "Hamburg. Correspondent".) gr. 16°. Hamburg, Hoffmann & Campe, Sort. M. 0. 30.
- Foltz, Dr. K. Geschichte der Salzburger Bibliotheken. Hrsg. v. d. k. k. Central-Commission

- zur Erforschg. u. Erhaltg. d. Kunst- u. histor. Denkmale. gr. 8°, 119 S. Wien, Gerold's Sohn. M. 4.
- Fondary, B. Quadrilatère du tableau 10927 déposé à l'Académie en 1869. f⁰, 1 p. Dijon, imp. Carré.
- Fonteyne. Documents pratiques d'architecture. 1re série. Marbrerie. 30 p. f⁰. Bruxelles, lith. H. Leys. 2s sér. Plafonnage. 30 pl. f⁰. 3e sér. Menuiserie. 30 pl. f⁰.
- Formenschatz, der, d. Renaissance. Eine Quelle d. Belehrg. u. Anregg. f. Künstler u. Gewerbtreibende, wie f. alle Freunde stilvoller Schönheit aus den Werken der Dürer u. Holbein, Vischeretc. Hrsgeg. v. G. Hirth. 1878. 1. Heft fg. gr. 40 (14 Taf. in Juchtenleder m. 2 S. Text). Leipzig, Hirth. M. 1.
- Formenschatz, der. Eine Quelle der Belehrg. u. Anregg. f. Künstler u. Gewerbtreibende, wie f. alle Freunde stilvoller Schönheit aus d. Werken der besten Meister aller Zeiten u. Völker. Hrsg. v. G. Hirth. 1879. 12 Hfte. gr. 40. Leipzig, Hirth. Baar M. 15.
- Förster, E. Denkmale italienischer Malerei v. Verfall der Antike bis z. 16. Jahrh. Lfg. 76 fg. f⁰. (4. Bd.) Leipzig, J. O. Weigel. à M. 2.
- Geschichte der ital. Kunst. 5. Bd. gr. 80.
 Ebd. M. 8. 40. (1.-5.: M. 35. 70.)
- Die deutsche Kunst in Bild und Wort.
 Für Jung u. Alt, f. Schule u. Haus. In 32 Lfgn.
 Leipzig, J. O. Weigel. 1. Lfg. M. 1. 80.
- Frank, C. Die Pfahlbaustation Schussenried. M. e. (lith. u. color.) Karte u. e. (lith.) Ansicht. (Aus: "Schriften d. Vereins f. Gesch. d. Bodensees.") Lex.-80, 20 S. Lindau, Stettner in Comm. M. 1.
- Francken, A. W. De moeder van P. P. Rubens. Post 8º (60 Bl.). Rotterdam, D. J. P. Storm Lotz. f. 0. 80.
- G. Freytag-Galerie. Photographien nach Orig-Gemälden u. Cartons v. C. Becker, R. Beyschlag, W. Camphausen etc. Photographirt v. F. Bruckmann in München. 1. Serie, 1. Liefg. fg. Kaiser-Ausg. Imp.-f⁰. Leipzig, Schlömp. Subscr.-Pr. baar M. 48. Ladenpr. M. 60.
- G. Freytag-Galerie (Auswahl), nach den Orig-Gemälden u. Cartons der ersten Meister der Neuzeit v. F. Bruckmann in München. (Salon-Ausg.) gr. f^o (8 Bl.). Leipzig, 1879. Schlömp. In Leinw.-Mappe. Baar M. 50.
- Friedländer, Dr. J. Geschichte des kgl. Münzcabinets zu Berlin. 2. Aufl. gr. 8°. Berlin, Weidmann. M. 1.
- Friedländer, Dr. J. u. Dr. A. v. Sallet. Das kgl. Münzcabinet. Geschichte u. Uebersicht der Sammig. nebst erklär. Beschreibg. der auf Schautischen ausgelegten Auswahl. 2. verm. Aufl. Mit 11 Kupfertaf. gr. 80, 336 S. Berlin, Weidmann. Geb. M. 8.
- Friese, R. Thierbilder. Nach der Natur gez. Nebst begleit. Text v. oberlehr. Dr. E. Zettnow. 1. Serie. qu. gr. 40 (5 Lichtdrucktaf.). Berlin, A. Duncker. M. 3.
- Frœhner. Numismatique antique. Les médaillons de l'empire romain depuis le règne d'Auguste jusqu'à Priscus Attale. 4º. 1310 vign. Paris, lib. J. Rothschild. fr. 40.
- Froriep, R. Atlas anatomicus partium corporis humani per strata dispositarum imagines in tabulis XXX ab A. Andorffo delineatas ferroque incisas exhibens. Ed. 6. non mutata. qu. fv. Leipzig, E. J. Günther. Geb. M. 10.; col. M. 24.
- Führer durch Prag u. dessen Umgebung nebst e. (lith.) Stadtplan (in qu. f⁰) u. Wegweiser zu den angesehensten histor. Denkmälern, Gebäuden u. öffentl. Anstalten. 16⁰ VIII—136 S.

- m. 1 Tab. in qu. 40. gr. 80. Prag, Bellmann. Cart. M. 1. 20.
- Gachard. La Bibliothèque nationale à Paris. Notice et extraits des manuscrits qui concernent l'histoire de Belgique, par M. Gachard, archiviste général du royaume. T. II. 4°, VI—612 p. Bruxelles. imp. F. Hayez. Collection de chroniques belges inédites, publiées par ordre du Gouvernement.
- Histoire politique et diplomatique de Pierre Paul Rubens. 6°, XX-355 p. Bruxelles, imp. A. N. Lebégue et Cie.; lib. Office de Publicité. fr. 6.
- Gädertz, Dr. Th. Rubens und die Rubensfeier in Antwerpen. gr. 8°. Leipzig, Engelmann. M. 1. 50.
- Galerie moderner Gemälde. Text von Ludw. Pietsch. 1. Liefg. fg. f⁰ (je 4 Bl. in Lichtdr. mit 2 Bl. Text). Berlin, Römmler & Perls. M. 2.
- Galerie deutscher Dichter. Photographien nach Orig. Gemälden von C. Jäger, E. Felix u. A. Gräfle. Biographischer Text von O. Roquette. Lex.-89. München, Bruckmann. geb. m. Goldschn. baar M. 25.
- Galerie deutscher Tondichter. Photogr. n. Orig.-Gemälden von C. Jäger. Biogr. Text von Ed. Hanslick. Lex.-8°. Ebd. Baar M. 25.
- Garnier, M. Ch. Le Nouvel Opéra de Paris. Texte 2º fasc. gr. 8º. Paris, lib. Ducher et Ce.
- Garrigues et Boutet de Monvel. Simples lecturas sobre las ciencias, las artes y la industria, para uso de las escuelas. 4ª edic. illustr. con 160 grabados intercalados en el texto. 12º. Paris, lib. Hachette et Ce.
- Garrucci Raffaele. Storia dell' arte cristiana nei primi otto secoli della chiesa, corredata della collezione di tutti i monumenti di pitura e scultura incisi in rame su cinquecento tavole ed illustrati. Prato, tip. Giachetti. fº.
- Gatt, G. Beschreibung über Jerusalem u. seine Umgebung. gr. 80 (XII, 396 S. mit 1 lithogr. Plan. f⁰). Waldsee, Leutkirch, Roth. M. 4.
- Gaume, Mgr. Les Trois Rome, journal d'un voyage en Italie, accompagné: 1º d'un plan de Rome ancienne et moderne; 2º d'un plan de Rome souterraine ou de catacombes. 4º édit. 3 vol. Paris, lib. Gaume et Ce.
- Gay. Analectes du bibliophile. Recueil contenant: 1º Diverses pièces curieuses anciennes et modernes; 2º des analyses critiques et des extraits de diverses publications intéressantes anciennes et modernes; 3º une correspondance, des mélanges philosophiques et littéraires, des anecdotes etc. Directeur: M. Jul. Gay, de l'Institut national de Genève. 1er vol. Printemps 1876. 24º, XXIV—176 p. 2º vol. Été 1876. 204 p. 3º vol. Automne et hiver 1876. 208 p. Bruxelles, imp. Felix Callewert père; lib. Jean Gay. Le premier vol. a été imprimé à Turin. Le vol. 12 fr.
- Gazette (la) universelle des étrangers, chronique des beaux-arts, du monde, des théâtres, de la finance et du sport, paraissant à Paris, Londres, Rome. 9° année de la Gazette des étrangers de Rome. Num. spec. 3 décembre 1876. f°. Paris, imp. Debons et Ce. Abonnement: Six mois 12 fr.; un an 20 fr.; un num. 20 c. [Hebdomadaire.]
- Gegenwart, die. Wochenschrift für Litteratur, Kunst u. öffentl. Leben. Herausg. v. P. Lindau. 13. u. 14. Bd. od. Jahrg. 1878. 52 Nrn. gr. 4°. Berlin, Stilke. Viertelj. baar M. 4. 50.
- Geissier, R. Album des Kreises Herzogthum Lauenburg. Nach der Natur gez. u. lithogr. qu.-8° (12 Stein-Tafeln.) Ratzeburg, Schmidt. M. 3. 60.
- Album von Speyer. Erinnerungs-Blätter

- nach der Natur. 80 (6 Stein-Tafeln). Speyer, Kleeberger. M. 2.
- Ansichten von Holzminden u. der Ober-Weser. Nach der Natur gez. u. lithogr. 32°.
 Holzminden, Buchholtz. M. 2.
- Geissler, R. u. E. Birzer. Ober-Weser-Album. 13 (lith.) Ansichten nach der Natur gez. qu.-4°. Ebd. M. 3. 50.
- Geluk, J. Az., A. Beschrijving der stad Reimerswaal, in haren bloei en ondergang. Na zijn overlijden bewerkt door F. Caland. gr. 80. Middelburg, van Benthem en Jutting. f. 1.
- Génard, P. P. P. Rubens. Aanteekeningen over den grooten meester en zijne bloedverwaaten. 1re et 2e Hvr. 40, 224 pages et un portrait de Rubens. Anvers, imp. L. Beerts; lib. P. Kockx. La liv. f. 3. 50.
- Genio (il) pittorico italiano: Capolavori incisi e descritti della Galleria Medicea di Firenze. Firenze, tip. dell'arte della stampa. Ogni disp. una incisione in formato massimo su carta imperiale, con descrizione. Disp. 1 et 2, contenenti: "Gluditta" di Cristofano Allori; e "Teseo che trova i segni della sua origine" di Niccolò Poussin. Descrizioni di Enrico Montazio. Sei dispense all'anno.
- Genootschap. Het Bataviaasch vom kunsten en wetenschappen gedurende de erste eeuw van zijn bestaan 1778—1878. Gedenkboek. Zamengesteld door den voorzitter vom het genootschap Mr. T. H. der Kinderen. Deel I. gr. 40 (XV, 261 en LXXXVI bl. Beuevens 4 photogravuren, 1 fac-simile, 1 plattegrond en 1 diploma.) Batavia, Ernst en comp
- George, de. La maison Plantin à Anvers, par Léon de George. Relation détaillée de visites faites à cette demeure célèbre lors de son acquisition par la ville d'Anvers, augmentée de documents historiques sur l'imprimerle, ouvrage orné d'un portrait de Plantin, d'un tableau généalogique, d'un plan coupe du rez-de-chaussée de la maison, d'une gravure représentant la cour intérieure et de la marque du grand imprimeur, 1555—1877. 8°, 67—45—II p. Bruxelles, imp. et lib. F. Callewært père. Tirés à 150 ex. numérotes. fr. 7.
- La maison Plantin à Anvers, monographie complète de cette imprimerie célèbre au XVIIe et XVIIe siècles. Ouvrage orné d'un portrait de Plantin d'après Wierix, d'un tableau généalogique de la famille, d'un plan coupe du rez-de-chaussée, d'une gravure de la cour intérieure et de la marque typographique du grand imprimeur. 2de édition, augmentée d'une liste chronologique des ouvrages imprimés par Plantin à Anvers, de 1855 à 1889. 8°, III—196 p. Bruxelles, imp. F. Callewært père; lib. Gay & Doucé. fr. 7.
- Gérin. Peintures de Chaalis restaurées par M. P. Balze. Compte-rendu, lu en séance du comité archéologique de Senlis, par M. J. Gérin, vice-secrétaire du comité. 8º, 12 p. Senlis, imp. Payen.
- Gerlach, M. Kronen-Atlas. Originaltreue Abbildgn. sämmtl. Kronen der Erde in 151 Holzschn, nach den besten Quellen unter gütiger Mitwirkung hoher Behörden u. hervorragender Künstler u. Heraldiker herausgeg. Gez. von A. Göhre. gr. 4° (34 S. deutsch. u. franz. Text mit 10 Holzschn.-Taf.) Wien, Gerlach & Oo. geb. M. 16.
- Geslachts-register der familien de Wit, de Vogel, Chabot, Havelaar, van Heel, en de daaraan vermaagschapte geslachten, vergezeld van een wappenboek, geteekend en gelithographeerd door Anth. E. Grolman, beide zoodanig ingerigt, dat iedere familie de aanteekeningen zelve kan verfolgen; terwijl ieder darnaar en

- familie-album kan aanleggen, bewerkt en bijenverzameld door L. C. J. A. de Vogel. f⁰ (58, 180 en 12 bl. en 16 bl. met wapens). Utrecht, L. E. Bosch en zoon. Nicht im Handel.
- Gewerbehalle. Organ für den Fortschritt in allen Zweigen der Kunst-Industrie, unter Mitwirkung bewährter Fachmänner redig. von Archit. A. Schill. 16. Jahrg. 1878. 12 Hfte. f^a. Stuttgart, Engelhorn. baar à Heft M. 1. 50.
- Gewölbe, das grüne, zu Dresden. 100 Tafeln in Lichtdruck, enth. gegen 300 Gegenstände aus d. verschiedensten Zweigen d. Kunst-Industrie. Mit Erläutgn. v. Hofr. Dir. Dr. J. Th. Grässe. Photogr. Aufnahmen u. Lichtdruck v. Römmler & Jones. 4. Liefg. (10 Tafeln.) Berlin, Bette. Baar à M. 16.
- Geymüller, B. H. v. Die ursprünglichen Entwürfe für St. Peter in Rom von Bramante, Raphael Santi, Fra Giocondo, den Sangello's u. A. m. Nebst zahlreichen Ergänzungen und einem (deutschen u. französ.) Texte zum ersten Mal herausgeg. 4. Liefg. fg. Imp.-f0. (9 Taf. in Steindr., Kupferst. u. Lichtdr.) Mit Text. Imp.-40. Wien, Lehmann & Wentzel. Baar à M. 18.
- Gids door Apeldoorn en het koninklijk paleis en domein het Loo en het Park. Met alle aanwijzingen die den vreemdelink van met kunnen zijn. Post-80 (69 bl. alsmede eenige bladz. advertentiën en 1 uitsl. gekl. gelith. kaart. los.). Deventer, H. J. ter germe. f. 0. 75.
- voor de bezoekers der historische tentooustelling van Friesland, gehouden in Z. M. paleis te Leeuwarden in den zomer van 1877. gr. 80 (16, 8, XLIV en 316 bl. en XX bl. advertentiën met 2 uttel. plans.) Leeuwarden, gedrukt by J. R. Miedema. Leeuwarden, W. Eckhoff en zoon. f. 1. 25.
- Giudizio (un) competente sull' opera "Analisi dal vero per l'insegnamento dell' ornato, del prof. Dom. Bellini". Foligno, tip.-lit. Campitelli. 4º.
- Gobert & Marlin. Exposition internationale de Philadelphie, 1876. Rapport sur l'industrie et le commerce des glaces, des verres à vitre et des cristaux aus États-Unis, par A. Gobert fils, ingénieur honoraire des mines, et P. Marlin, ingénieur civil. 8°, 76 p. et 1 pl. Bruxelles, imp. A. Mertens.
- Gobineau, de. La Renaissance. Savonarole. César Borgia, Jules II. Léon X. Michel Ange. Scènes historiques. 8º. Paris, Plon et Ce.
- Godon, J. La Peinture sur toile imitant les tapisseries et son application à la décoration intérieure. Leçons pratiques sur l'emploi des couleurs liquides. 8º. Paris, imp. Pillet et Dumoulin.
- Goldschmidt, F. Die Weltausstellung in Philadelphia u. die deutsche Industrie. Drei Vorträge. gr. 8°. Berlin, Springer's Verl. M. 1. 20.
- Goldsmith, O. Der Landprediger v. Wakefield u. Lustspiele. Nebst einem Abriss seines Lebens. 3. (Titel-) Aufl. Mit über 100 (Holzschn.) Illustr. 18 Hfte. Lex.-80. Berlin, Gebrüder Gerstmann. Baar à M. 0. 50.
- Gonnard, H. Catalogue des collections du Musée de Saint-Étienne. 1re section. Peinture, sculpture, gravure, dessins et aquarelles. 80. Vienne, Savigne.
- Gonzalez Burgos. Memoria leida en el Ateneo científico, literario y artístico de Madrid, en la junta de 30 de Diciembre de 1876. Madrid, impr. de la "Revista Contemporánea". 4º. (No se ha puesto à la venta.)
- Gooss, C. Chronik der archäolog. Funde Siebenbürgens. Im Auftrage d. Vereins für siebenb. Landeskunde zusammengestellt. Festgahe des

- genannten Vereins zur 8. Versammlung d. internation. Congresses für vorgeschichtl. Anthropologie und Archäologie in Ofen-Pesth. (Aus., Arch. d. Vereins f. siebenb. Landesk.") gr. 8°, 138 S. Hermannstadt 1876, Michaelis. M. 1
- Goethe, Faust. Traduction de J. Porchat, revue par B. Levy. Compositions par M. Liezen-Mayer; ornements du texte, encadrements et culs-de-lampe par M. R. Seitz. f⁰. Paris, Hachette et Ce. fr. 100.
- Goethe, Reineke Fuchs. In 12 Gesängen. Mit 37 Stahlst. nach Orig.-Zeichnungen v. H. Leutemann. 2. (Titel-) Aufl. 18 Hfte. gr. 40. Berlin, Gebr. Gerstmann. Baar ä M. 1.
- Goethe-Galerie. Charaktere aus Goethe's Werken. Gez. v. F. Pecht u. A. v. Ramberg. 50 Bitt. in Stahlst. Mit erläut. Texte v. F. Pecht. Oct.-Ausg. 2. Aufl. 3. Liefg. fg. 8°. Leipzig, Brockhaus à M. 1. 20.
- Gethals. Catalogue de la bibliothèque de M. F. V. Gethals, ancien bibliothécaire de la ville de Bruxelles. Livres. 8º, VII-247 p. Bruxelles, imp. M. Weissenbruch; lib. G. A. van Tricht. (N'est pas dans le commerce.)
- Goupil y Renauld, L. D. Artes y oficios. Arte de dibujar sin maestro. Dibujo al carbon, á la esfumina, la lápiz-plomo. Procedimientos mecánicos del dibujo. Tratado de puntografia. Traducido por T. Corada. Barcelona, impr. de Salv. Manero. 80.
- Gonpil. Manuel général de la peinture à l'huile, précédé de considérations sur les peintures anciennes et modernes; restauration et conservation des tableaux, peinture à la cire; renaissance de la mosaïque en France. 8°. Paris, Rénauld.
- Gourdsult, J. L'Italie. Illustrée de 400 grav. sur bois. Livr. 12 à 47 (fin). 40. Paris, Hachette et Ce.
- Gourdon de Genouillac. Grammaire héraldique, contenant la définition exacte de la science des armoires Nouv. édit. 18 jés. Paris, Dentu.
- Gozzadini, G. Note per studi sull' architettura civile in Bologna dal secolo XIII al XVII. Modena, tip. G. T. Vincenzi e nip. 40.
- Grabador al agua-fuerte, el. Coleccion de obras originales y copias de las selectas de autores españoles, grabadas y publicadas por una Sociedad de artistas. Madrid, en fol. mayor. Cuaderno XXXI. Núm. 1 al 20, 21 al 50, 51. (Contiene este cuaderno cuatro láminas grabadas por los Sres. Pineda, Lemus y Maura.)
- Gräf, A. Musterzeichnungen von Möbelverzierungen und Holzschnitzarbeiten aller Art in natürl. Grösse für Holzbildhauer, Möbelfabrikanten, Instrumentenmacher etc Enth. Aufsätze, Kapitäle, Bekrönungen, Urnen, Stützen, Consolen etc. 4. (Schluss-) Liefg. gr. f⁰ (10 Stein-Taf. in Imp.-f⁰ u. 2 Seit. Text). Weimar 1878, B. H. Voigt. à M. 7. 50.
- Grappa, C. Sopra le arti belle. Foligno, tip. lit. Campitelli. 16°.
- Græsse, Dr. J. G. Th. Guide de l'amateur d'objets d'art et de curiosité ou collection des monogrammes des principaux sculpteurs en pierre, métal et bois, des ivoiriers, des émailleurs, des armuriers, des orfèvres et des médailleurs du moyen-âge et des époques de la renaissance et du Roccoo. Pour faire suite au "Guide de l'amateur de porcelaines et de poteries" du même auteur. 2. édit. revue et augmentée. (XX, 69 lith S.) Dresden, Schönfeld. M. 1.
- Grasset, aîné. Musée de la ville de Varzy (Nièvre). Archéologie. Cadran solaire en plomb mentionnant la date 1629. Notice. 8º. Paris, Dumoulin.

- Gregorovius, F. Wanderjahre in Italien. 5. Bd.
 Auch u. d. Tit.: Apulische Landschaften. 80,
 IX-295 S. Leipzig, Brockhaus. à M. 5. 40.;
 geb. à M. 6.
- Gréhen, A. L'archéologie devant l'état-major et devant la justice. Plaidoirie. 8º. Guise, imp. Baré.
- Grenser, A. Hans Baldung, genannt Grien, und seine heraldische Thätigkeit. 20 Wappen-Entwürfe des Meisters im Bestize der "Albertina" zu Wien beschrieb. u. erläutert. Mit 20 Helio-Gravuren v. A. Franz. 4°. Wien, Braumüller. M. 4. 80.
- Die National- u. Landes-Farben von 130
 Staaten der Erde. Mit histor. Erläuterungen und für decorative Zwecke zusammengestellt. 160, 52 S. Frankfurt a./M., Rommel. M. 1.
- Die Wappen der Aebte von Seitenstetten in Nieder-Oesterreich. Mit 4 (lith.) Bildtafeln, worauf 38 Abbildungen und 8 in den Text gedruckten Holzschn. Imp.-4°, 14 S. Wien, Braumüller. Baar M. 2.
- Zunft-, Wappen-u. Handwerker-Insignien.
 (Aus: "Jahrb. der freien Genossensch. d. Graveure in Wien, 1876".) hoch-4°. (10 S.) Ebd.
 Baar M. 1.
- Grenzboten, die. Zeitschrift f. Politik, Literatur u. Kunst. Red.: Dr. H. Blum. 37. Jahrg. 1878. 52 Nrn. gr. 40. Leipzig, Herbig. Vierteljährl. baar M. 9.
- Grolman, A. De beginselen van het ornament. Elementair klassikaal teekenonderwijs in 100 voorbeelden, bekroond te Amsterdam 1877. gr. f⁰. 1ste afi. (10 gelith. platen.) Utrecht, J. L. Beijers. Complect in 10 afi. f. 3.
- Grüber, B. Die Kunst des Mittelalters in Böhmen nach den bestehenden Denkmalen geschildert. Herausgeg. auf Kosten des k. k. Ministeriums für Cultus u. Unterricht durch die k. k. Central-Commission für Erforschung u. Erhaltung der Kunst- u. histor. Denkmale. 3. Thl. Die Periode d. Luxemburg. Hauses, 1310–1437. Liefg. 5 fg. Imp. 49. Mit eingedr. Holzschn., Holzschn. -Taf. u. Stein-Taf.) Wien, Gerold's Sohn in Comm. à M. 2.
- Die Kunst des Mittelalters in Böhmen nach den bestehenden Denkmalen geschildert. Hrsgeg. auf Kosten des k. k. Ministeriums für Cultus u. Unterricht durch die k. k. Central-Commission für Erforschung u. Erhaltung der Kunst- u. histor. Denkmale. 4. Thl. Die Spätgothik, 1310 ca. 1600. 1. Liefg. fg. Imp. 40. Wien 1877, Gerold's Sohn in Comm. à M. 2.
- Grüneberg, D. C. Ritters und Burgers zu Constanz, Wappenpuch. In Farbendruck hrsgeg. von Dr. R. Graf Stillfried-Alcantara u. A. M. Hildebrandt. Liefg. 6 fg. gr. f⁰ (Chromolith.). Görlitz, Starke. Baar à M. 9.
- Gruner, L. Vorbilder ornamentaler Kunst der italienischen Schulen des 15. bis Anfang des 17. Jahrh. 2. Liefg.: Die Cantoria der sixtinischen Kapelle im Vatican. gr. f⁰ (7 lith. und chromolithogr. Taf. mit 1 Bl. Text). Leipzig, Arnold. (1. u. 2. Liefg. M. 27.) M. 18.
- Gsell-Fels, Dr. Th. Die Schweiz. Mit Holzschn. nach Bildern u. Zeichnungen von A. Anker, A. Bachelin, J. Balmer etc. 2. Bd.: Von Bern über Basel nach dem Osten, der romanischen Schweiz und Zürich. fo (266 8. mit eingedr. Holzschn. u. Holzschn. Taf.). München, Bruckmann. (cplt. geb. M. 86.) geb. mit Goldschn. Baar M. 45.
- Guidotti, C. Nozioni di disegno elementare, con noté storiche intorno ai principali monumenti della città di Piacenza in ordine ai diversi atili architettonici. Piacenza, tip. Solari. 8º.

- Gulihermy, F. de. Inscriptions de la France, du Ve siècle au XVIIIe. T. 3. Ancienne diocèse de Paris. 40. Paris, imp. nationale. (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, 3° série, Archéologie.)
- Guillaume, P. Description historique et artistique du Mont-Cassin, con la versione italiana di rincontro. Monte Cassino, 1874. 16°.
- Gurlitt, C., Archit. Das neue kgl. Hoftheater zu Dresden. (Nach dem Feuilleton des "Dresdner Journals".) Mit 1 Lichtdr. v. Römmler & Jonas. 8°. Dresden, Pierson. M. 1. 20.
- Handelmann, H. Schleswig-Holsteinisches Museum vaterländ. Alterthümer. Abth. Eisenalter. gr. 160 (57 S. mit eingedr. Holzschn.) Kiel, Schwers. M. 0. 80.
- Schleswig-Holstein, Museum vaterländ.
 Alterthümer. Abth. Christliche Zeit. 16°. Kiel,
 Schwers. M. 0. 60.
- Handzeichnungen deutscher Meister. Eine Sammlung von Bildern aus Italien und der Schweiz v. G. Bauernfeind, A. E. Disen, Th. v. Eckenbrecher etc. In unveränderl. Lichtdr. reproducirt v. Schober & Bäckmann. gr. f⁰. Stutgart, Engelhorn. In Leinw.-Mappe. M. 60.
- Hammer, G. Hubertus-Bilder. Ein Album für Jäger und Jagdfreunde. 2. umgearb. u. verm. Aufi. Mit 4 Bildern in Farbendr. u. 65 Holzschn., ausgef. v. Prof. G. Bürkner. gr. 49, IV —74 S. Glogau, Flemming. geb. M. 10. 50.
- Harrass, B. Entwürfe zu wohlfeilen Möbel- und Bautischler-Arbeiten, ornamentirt mit Verzierungen aus künstl. Holze der Thüring. Kunstholz-Manufactur von B. Harras in Böhlen bei Grossbreitenbach in Thüringen. Zusammengest. v. C. Hettwig. 1. Heft. hoch 4° (5 Stein-Taf.). Leipzig, Strehler in Comm. M. 1. 50.
- Entwürfe moderner Möbel, Spiegel, Regulateur-Gehäuse etc. mit Verzierungen aus künstlich. Holze d. Thüring. Kunstholz-Manufactur v. B. Harrass in Böhlen bei Grossbreitenbach in Thüringen. Nach Entwürfen von A. Gräf. gr. 40 (35 Stein-Taf. mit 1 Bl. Text.). Erfurt, Bartholomäus. In Mappe M. 3.
- Hase, K. W. u. F. v. Quast. Die Gräber in der Schlosskirche zu Quedlinburg. M. 10 Bl. Abbild. (in Aubeldr.). 40, 16 S. Quedlinburg, Huch in Comm. M. 3.
- Hauff's, W., sämmtl. Werke, m. d. Dichters Leben v. Gust. Schweb. 16. ster. Gesammt-Augs. in 5 Bdn. Illustr. v. C. Offterdinger. Mit gröss. Initialen v. E. Hartmann u. J. Schnorr. 80 (321, 281, 264, 318 u. 308 S. m. d. Portr. d. Verf. in Stahlst. u. eingedr. Holzschn.). Stuttgart, Rieger. M. 6. 80.
- Hauff-Galerie. 12 Photogr. nach Orig.-Gemälden der Düsseldorfer Künstler E. Bosch, Ph. Grot-Johann u. M. Volkhart, photogr. reproducirt v. F. Bruckmann in München. Ausg. A. 1. Lfg. gr. fb. 2 Bl. Leipzig 1879, Eigendorf. M. 20.; einzelne Blätter baar à M. 12.
- Dasselbe. Ausg. B (Cabinet). 1. Lfg. 80. 8 Bl. Ebd. 1879. M. 3.; einz. Bl. baar à M. 1. 20.
- Hauptmann, A. Grabmonumente. Lfg. 4 fg. (à 18 Bl. in Lichtdr.). Dresden, Gilbers. Baar à M. 5.
- Hauser, A. Fotografía para todos. La fotografía sobre colodion, y el tiraje de pruebas en papel. Obra especial, en la cual se preven todos los accidentes que pueden ocurrir en el curso de las operaciones, y los medios más seguros de evitarlos. Traducida por Telesforo Corada. Barcelona, impr. de Salvador Manero. 8º.
- Havard, H. Histoire de la faïence de Delft Illustr. 4º. Paris, Plon et Ce.
- Catalogue chronologique et raisonné des faïences de Delft, composant la collection de Mr. J. F. Loudon. Illustré de deux eaux-fortes

- par L. Flameng et de neuf dessins par Goutzwiller. 40 (4 en 82 bl.). La Haye, D. A. Thieme. f. 2 50.; op Hollandsch papier f. 5.
- Helbig & Van Assche, Monographie de l'église paroissiale de Saint-Christophe à Liége, texte explicatif par J. Helbig, XVI planches, sous la direction d'A. Van Assche. f°, 4 p. et 16 pl. Bruges, imp. vo J. Petit. Gand, auth. N. Stepman; Bruges, lib. De Zuttere. fr. 6. 50.
- Helnemann, O. v. Geschichte der Abtei u. Beschreibung der Stiftskirche zu Gernrode. Mit 6 Kunstbeilagen (in Aubeldr.). gr. 40, 58 S. Quedlinburg, Huch. M. 2.
- Heinsius, W. Allgemeines Bücher-Lexikon od. vollständ. alphab. Verzeichniss aller von 1700 bis Ende 1874 erschienenen Bücher, welche in Deutschland und in den durch Sprache u. Litteratur damit verwandten Ländern gedruckt worden sind. Nebst Angabe der Druckorte, der Verleger, d. Erscheinungsjahrs, der Seitenzahl, d. Formats, d. Preise etc., 15. Bd., welcher die von 1868—1874 erschienenen Bücher und Berichtigungen früherer Erscheinungen enthält. Herausg. v. H. Ziegenbalg. 12. u. 13. Lfg. gr. 40. Leipzig, Brockhaus. à M. 3. Schreibpap. à M. 4.
- Herdtle, Prof. E. Elemente des Zeichnens in 60 Blättern. 4. Aufl. 5 Hefte. gr. 40 (à 12 Steintaf.). Stuttgart, Nitzschke. In Mappe. M. 4. 50.
- Elementar-Ornamente. 24 Vorlagen f. d. Unterricht im Freihandzeichnen an Real- u. Gewerbeschulen. 3. Aufl. Lith. f⁰. Stuttgart, Nitzschke. In Mappe. M. 4. 50.
- Geometrische Ornamente. Vorbilder f. d. Linear-Zeichnen in Verbindg, m. d. Freihand-Zeichnen. Zum Gebrauch an Real-, gewerbl. Frauenarbeitsschulen etc. im Auftrage der kgl. württemb. Commission f. d. gewerbl. Fortbildungsschulen Württembergs hrsg. 60 (lith.) Taf. in 3 Thln. à 20 Bl. f⁰ (1 Bl. Text). Stuttgart, Nitzschke. In Mappe. M. 18.
- Vorlagen f. Anfänger im Freihandzeichnen.
 Abthlgn. 2. Aufl. gr. 40 (à 24 Tondr.-Taf.).
 Stuttgart, Nitzschke. In Mappe. à M. 4. 50.
- Vorlagen-Werk f. den Elementar-Unterricht im Freihandzeichnen, Hrsg. im Auftrage der kgl. Commission f. d. gewerbl. Forbildungsschulen Württembergs. 6. Aufl. 60 (lith.) Bl. schwarze Umrisse in Imp.-f^o u. 24 Bl. Farbdrucke in gr. 40. Mit Text. 4. Aufl. gr. 80 (26 S.). Stuttgart, Nitzschke. In Mappe. M. 30.
- Dasselbe. Auswahl aus dem "Vorlegewerk in 60 Blatt" für sächsische Schulen zusammengestellt v. Insp. Lehr. F. W. Tretau. 30 (lith.) Blatt Umrisse in Imp.-f0. 3. Aufi. Mit Text gr. 80, 19 S. Ebd. in Mappe. M. 10.
- Hernandes, A. G. La industria en la antigüedad.
 Breve reseña. Discurso leido en el conservatorio de artes, escuela central de comercio,
 artes y oficios en la apertura del curso de 1877
 à 1878. Madrid, impr. y fundicion de M. Tello.
 4º. (No se ha puesto à la venta.)
- Herrensitze u. Schlösser, sächsische. Dargestellt in Ansichten, Grundrissen, Situationsplänen u. e. erläut. Text. Hrsg. v. Hänel & Adam u. C. Gurlitt. 1. Lfg. f⁰. Dresden, Gilbers. Baar
- Hertz, P. Italien u. Sicilien. Briefe in die Heimath. 2 Bde. gr. 80 (VIII-255 u. VIII-263 S.).
 Berlin 1878, Hertz. M. 7.
- Heydemann, H. Zeus im Gigantenkampf. (Erstes Halle'sches Winckelmansprogramm.) Mit e. (lith.) Taf. (in qu. f0). gr. 4⁰, 20 S. Halle 1876. Lippert'sche Buchh. M. 2.
- Die Knöchelspielerin im Palazzo Colonna zu Rom. Mit 2 (lith.) Taf. u. 2 (eing.) Holzschn. (Zweites Halle'sches Winckelmannsprogramm.) gr. 49, 28 S. Halle, Lippert'sche Buchh. M. 3.

Hildebrandt, Prof. E. Aus Europa. Neue Samml. v. Aquarellen. 3. (Schluss-) Lfg. fo. (4 Chromo-lith.) Berlin, R. Wagner. Baar M. 48.; einz. Bl. à M. 15. (cpl. M. 168.)

Inhalt: Blankenberg. Bodon. The Needles.

Eaton College.

- Hitl, G. Waffen-Sammlung Sr. kgl. Hoheit d. Prinzen Carl v. Preussen. Mittelalterl. Abth. Beschrieben u. zusammengestellt, sowie m. histor. Bemerkgn. u. Erläutergn. versehen. fo (V-1958. m. 2 Steintaf). Berlin, Möser. Cart. M. 20.; geb. baar M. 25.
- Hindorf, A. Die Ostsee. Malerische Stätten aus ihrem Küstengebiet. Nach der Natur aufge-nommen u. auf Stein gezeichnet nebst erläut. Text. In Aquarell-Tondr. ausgef. v. R. Steinbock. 1. Lfg. qu. gr. f⁰. Berlin, A. Duncker. M. 9.
- Hippert u. Lianig. Le peintre-graveur hollandais et belge du XIX° siècle, 2° partie. 8°, p. 285 à 598. Bruxelles, imp. F. Gobbærts; lib. F. J. Olivier. M. 10.
- Histoire de l'ornement russe, du Xe au XVIe siècle, d'après les manuscrits; avec introduction par V. de Boutovsky, directeur du Musée d'art et d'industrie à Moscou. f⁰, 100 pl. Paris, Ve A. Morel et Ce.
- Historienplast, Nederlandsche. Maarten Harpertszoon Tromp voor den zeeslag bij Duins. 1639. Piano (1 vel gekl. gelith. plaat). Den Haag, Joh. Ykema. f. 0. 50.
- Hittenkofer. Vergleichende architekt. Formenlehre. Eine populäre Darstellung zur Formenkenntniss der wichtigsten Baustilperioden (griechisch, römisch, byzantinisch, romanisch, gothisch, Renaissance u. modern). Z. Gebrauch f. Bauhandwerker, angeh. Architecten u. techn. Lehranstalten. Mit 85 lith. Taf. (1590 Illustr.) nebst belehr. Text mit eingedr. Holzschn. 10. Lfg. fg. gr. 40. Leipzig, Scholtze. Subscr-Preis à M. 1. 20.
- Dach-Ausmittelungen. Für Schüler der Architektur u. d. Baugewerks, sowie f. Bauwerkmeister u. Zimmerleute. 2. Aufl. f⁰ (VIII S. m. 13 Steintaf.). Leipzig, Scholtze. M. 4.
- Hofberg, H. Kurze Uebersicht v. den Alterthumern der aländischen Inselgruppen. In-augural-Dissertation. gr. 80. Jena 1877, Neuenhahn. Baar M. 1.
- Hoffmeister, J. Chr. C. Johann Heinrich Ramberg, in seinen Werken dargestellt. gr. ", IV—83 S.). Hannover, Meyer. M. 2. 40.
- Hoffmeister, Dr. H. Die Hohenzollern. In Photogr., Gedichten u. biogr. Skizzen. 80 (44 S. m. 14 Photog.). Berlin, Lichtwerk. Geb. baar M. 6.
- W., Werke. Nach den Orig.-Platten auf Hogarth, 118 Blättern photolith, v. C. Haack in Wien, nebst e. biogr. Essay üb. den Genius u. die Schöpfgn. Hogarth's, sowie Erklärgn. der einzelnen Bilder v. J. Nichols, Esq. F. S. A. Bearb. v. E. Ch. Barschall. gr. f⁰. Brünn, Karaflat. Geb. m. Goldschn. M. 140.; in losen Blättern in Mappe M. 110.
- Horst, G. A. Der Starnberger See. Eine Wanderung durch seine Uferorte. Wort und Bild. Holzschn. v. H. Wolf. gr. 40 (90 S. m. eing. Holzschn., Holzschntaf. u. 1 lith. Karte). Mün-chen 1876, Horst & Co. Geb. baar M. 9.
- Hottenroth, F. Trachten, Haus-, Feld- u. Kriegsgeräthschaften der Völker alter u. neuer Zeit. Gezeichnet u., beschrieben. (In ca 16 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 4⁰. Stuttgart, G. Weise. M. 3. 50.; Ausg. m. Taf. in Farbendr. M. 5.
- Houdoy, J. Études artistiques. Artistes inconn. des XIVe, XVe et XVIe siècles. Académie des arts de Lille. Charles-Louis Corbet, sculpteur. 8°. Paris, Aubry.

- Houtama, Dr. E. O. Dr. H. Schliemann en zyne opgravingen te Mycenae. Eene studie. Roy. 80 (56 bl.). Groningen, J. B. Wolters. f. 0. 75.
- Hübler, E. Anleitung zur Malerei auf Holz, Terracotta u. Stein, sowie zur Aetzung auf Stein. Erweiterter Sep.-Abdr. aus d. Muster-buche "Hausschatz". gr. 16°. Leipzig, Arnold.
- Hausschatz. Musterblätter f. Malerei auf Holz, Marmor u. Terracotta, Steinätzg. etc., den Freunden häusl. Kúnstarbeit gewidmet u. unter Mitwirkg. von E. Högg, O. Fischbach, A. Gruner etc. hrsg. 1. Lfg. fg. gr. fo (lithogr. u. chromolith. Taf. m. je 4 S. Text). Leipzig. Arnold. M. 5.
- Hude, H. v. u. J. Hennicke, Architekten. Der Kaiserhof in Berlin. Mit 9 Kfrtaf. f⁰. Berlin 1877, Ernst & Korn. Cart. M. 10.
- Notre-Dame de Paris. Édition populaire, illustrée par Meissonier, G. Brion, Raffet, Vierge, Lemud, Bayard etc. Livr. 1-20. 4º. Paris, imp. Quantin et Ce.; lib. Hugues.
- Husnik, Prof. J. Das Gesammtgebiet des Lichtdrucks, nebst e. vollst. theoretisch-prakt. Anleitung z. Ausūb. d. Photolithographie, Email-photographie, Chemigraphie (Zinkographie) u. anderweit. Vorschr. z. Vervielfältigung d. negativen u. positiven Glasbilder. Mit 4 Abbildgn. (in eingedr. Holzschn. u. 1 Photozinkogr.). 80, III—170 S. Wien, Hartleben. M. 3.
- Die Heliographie oder eine Anleitung z. Herstellung druckbarer Metallplatten aller Art, sowohl f. Halbtone als auch f. Strich- u. Kornmanier, ferner die neuesten Fortschritte im Pigmentdruck n. Woodbury-Verfahren (od. Reliefdruck) nebst anderweit. Vorschriften zur Herstellung d. f. d. Heliographie geeign. Negative. Mit e. Anhange: Ein Ueberblick der photomechan. Verfahren zur Zeit der Welt-ausstellg. in Paris 1878. Mit 6 Illustr. u. 6 Taf. 80. Wien, Hartleben. M. 4. 50.
- Hutter, A. Cours élémentaire de dessin d'après
- un système stigmographique gradué. 2 parties. gr. 8'. St. Gallen, Huber & Co. M. 1. 20.

 Elementarzeichnen nach stufengemäss entwickeltem Netzsystem. 9 Hfte. qu. 4". Ebd. M. 11. 60.
- Dasselbe. Erläuterungen. 2 Thle. gr. 80. Ebd. M. 1. 20.
- Jacobs. Archiv. Biblioth. Dr. Ed. Das Kloster Delbrück. Ein 1000jähr. geschichtl. Rückblick u. Beschreibg. d. Klosterkirche. 4º (V—90 S.) Wernigerode, Finklein. M. 2.
- Jagd-Bilder. Ein Album v. 25 Zeichnungen be-rühmter Künstler, mit Text v. Vice-Oberjäger-meister Frhrn. v. Meyerinck. gr. 4° (25 Holzschn.-Taf. m. 25 Bl. Text), Leipzig, Schmidt & Günther. geb. M. 10.
- Jahresbericht üb. die Fortschritte d. klassischen Alterthumswissenschaft, herausgeg. v. Prof C. Bursian. 6. Jahrg. 1878. 12 Hfte. Mit den Beiblättern: Bibliotheca philologica classica. 6. Jahrg. (1879) u. Biograph. Jahrbuch für Alter-thumskunde. 2. Jahrg. (1879). gr. 80. Berlin, Calvary u. Ce. Subscript. - Preis baar M. 30. Laden-Preis M. 36.
- Jahresbericht d. freien Genossenschaft der Gra-3. Jahrg. gr. 40. Wien, Helf's veure Wiens. Sort. Baar M. 8.
- Jahrbuch, bremisches. Hrsgeg. von der histor. Gesellschaft d. Künstler-Vereins. 9. Bd. (XVI-147S. mit 3 Tab.). Bremen, Müller. M. 2.40.
- Jahrbuch des heraldisch-genealogischen Vereins "Adler" in Wien. 4. Jahrg. 1877. (Hist.-geneal. Zeitschr., 7. Jahrg.) Mit 25 Bild.-Taf. u. 10 in den Text gedr. Holzschn. Illustr. Imp. 4°. Wien 1877, Braumüller. M. 12.

- Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst u. vaterländ. Alterth. zu Emden. 2. Bd. 2. Heft. gr. 8º, 175 S. Emden, Hagnel. M. 3. 50. (V-II, 2. M. 15.)
- der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterl. Alterth. zu Emden. 3. Bd. 1. Heft. gr. 8°.
 Emden, Hagnel. M. 3.
- Jahrbuch, photographisches, für 1877. Hrsgeg. von d. Redact. d. photogr. Corresp. 6. Jahrg. Mit 2 phototyp. u. photozinkotyp. Portr. 160 (262 u. 192 S.). Wien, Verl. der Photogr. Correspondenz. Geb. baar M. 2. 50.
- Jahrbücher des Vereins von Alterth.-Freunden im Rheinlande. 1876 fg. Bonn, A. Marcus in Comm. à Heft M. 6. 75.
- Jahrmarkt des Lebens. Vanity fair. Ein Künstleru. Familien-Album mit 36 Orig.-Handzchn. der neueren Schule, in Feder u. Blet, Kreide und Kohle. Durch Lichtdr. veröffentlicht m. deutschem und engl. Text. (Der "Wander-Mappe" 2. Thl.) f⁰ (4 S. Text.) München, A. Ackermann. In Leinw.-Mappe M. 60.; in Saffianldr. M. 85.
- Jaloustre, E. Lettre archéologiques sur les Forez. Les Foires de Saint-Sauveur. 8º. Lyon, imp. Vingtrinier.
- Janitschek, H. Die Gesellschaft der Renaissance in Italien u. die Kunst. Vier Vorträge. gr. 80, Stuttgart 1879, Spemann. M. 4.
- Jännicke, F. Grundriss der Keramik in Bezug auf das Kunstgewerbe. Eine histor. Darstellg. ihres Entwickelungsganges in Europa, dem Orient u. Ost-Asien von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Ein zuverlässiger Führer f. Kunstfreunde, Sammler, Fabrikanten, Modelleure u. Gewerbeschulen, wie auch als Ergänzung zur Kunstgeschichte. Mit ca. 400 Holzschn. illustr. u. über 2500 Marken u. Monogrammen. 15 Liefgm. Lex.-80. Stuttgart 1878, Neff. à M. 2.
- Handbuch der Aquarell-Malerei. Nach dem heutigen Standpunkte u. in vorzügl. Anwendung auf Landschaft u. Architektur. Nebst einem Anhang über Holzmalerei. 2. verb. und verm. Aufl.. 8º, XV—287 S. Stuttgart, Neff. M. 4. 50.
- Handbuch der Oel-Malerei. Nach dem heutigen Standpunkte u. in vorzugsweiser Anwendung auf Landschaft und Architektur. 80 (X—265 S.) Stuttgart 1878, Neff. M. 4. 50.
- Ibach, J. Der Dom von Limburg. Festschrift zu seiner im Sommer 1877 vollendeten grossen Restauration. gr. 80 (65 S. mit 1 Photogr.). Limburg, Herz. M. 1. 25.
- Ilg, C. Dr. A. u. Dr. H. Kábdebo. Wiener Schmiedewerke des 18. Jahrh. Sammlung auserlesener Eisenarbeiten d. Barock- u. Rococo-Stils mit fachl. Erläuterungen. 1. Liefg. f' (6 Lichtdr.-Taf.). Dresden, Gilbers. Baar M. 5.
- Illustration européenne, l'. Bruxelles, Bureaux: 1, Chaussée de Louvain. Par an fr. 10. 50. 1876, 1877, 1878.
- Illustrations, 48, des Saintes Écritures d'après les dessins de Schnorr de Carolsfeld. qu. f⁰. Basel, Spittler. M. 1. 60.; geb. M. 2. 30.
- Index librorum quibus Bibliotheca Academiæ Rheno Trajectanæ, ab anno MDCCCLV usque ad annum MDCCCLXX locupletata est. A—L. gr. 8°. Trajecti ad Rhenum, apud Kemink et filium MDCCCLXXVI. (Nicht im Handel.) Auch unter dem Titel: Catalogus der bæken
- Auch unter dem Titel: Catalogus der bæken waarmeds de Bibliotheek der Hoogeschool te Utrecht van 1855 tot 1870 vermeerderd is. A.—L. gr. 80. Utrecht, Kemink en zoon. 1876. (Nicht im Handel.)
- Introduction à la Bibliographie de Belgique. Relevé de tous les écrits périodiques qui se publient dans le royaume par les sociétés savantes, les administrations publiques, les as-

- sociations et les particuliers, dressé par les soins de la section littéraire de la Commission des échanges internationaux. Supplement. 8°, 40 p. Bruxelles, imp. et ilb. H. Manceaux. fr. l.
- Jonas. Exposition internation. de Philadelphie, 1876. Rapport sur la pharmacie, par A. Jonas, pharmacien, délégué du gouvernement belge à l'exposition de Philadelphie. 8°, 186 p. Bruxelles, imp. Ad. Mertens.
- Jouin, H. La sculpture au Salon de 1876. 8º. Paris, Plon et Ce.
- — La sculpture au Salon de 1877. 8º. Paris, Plon et Ce.
- Journal des beaux-arts et de la littérature. 1876, 1877, 1878. St. Nicolas, Ad. Siret, réd.-édit. Par an fr. 9.
- Ipolyi. Bisch. A. Geschichte u. Restauration der kirchl. Kunstdenkmale in Neusohl. M. 7 Farbenu. Steindr.-Taf. u. 54 (eingedr.) Holzschn. fo. Budapest. (Leipzig, Brockhaus' Sort.) M. 20.
- Isambert, E. Itinéraire descriptif, historique et archéologique de l'Orient. 2º partie. Malte, Egypte, Nuble, Abyssinie, Sinaî. 2º édition. 18 jésus. Paris, lib. Hachette et Ce. (Collection des Guides-Joanne.)
- Isola, G. Discorso letto nella pubblica adunanza della Società promotrice di belle arti in Genova. Genova, tip. G. Schenone, 1876. 160.
- Considerazioni artistiche sull'icona edessena detta nil Santo sudario" che si conserva a S. Bartolomeo degli Armeni in Genova. Genova, tip. Sordomuti. 8º.
- Italien. Eine Wanderung von den Alpen b. z. Aetna. In Schildergn. v. K. Stieler, E. Paulus, W. Kaden, m. Bildern v. G. Bauernfeind, G. Bahn, A. Calame etc. Holzschnitte v. A. Closs. 2. Auf. 36 Lfgn. f⁰. Stuttgart, Engelhorn. Baar à M. 1. 50.
- Jugend, deutsche. Illustrirte Monatshefte für Knaben u. Mädchen. Unter Mitwirkung v. V. Blüthgen, F. Bässler, F. Bodenstedt etc. hrsg. v. J. Lohmeyer. M. Holzschn. nach Orig. Hdzchngn. v. H. Bürkner, L. Burger, W. Camphausen etc. Unter künstler. Leitg. v. O. Pletsch. Bd. 10 fg. Leipzig, A. Dürr. à Bd. M. 6.; cart. M. 7; geb. M. 8.
- Kaiser, J. W. De hollandsche school uit de kunstverzameling der heeren Six. Album van 50 der voornaamste schilderijen van dat Kabinet. Gegraveerd en tegelicht. 4. afl. gr. f0 (8 bl. met 6 gegrav. platen). Nijmwegen, Blommert en Timmerman. Amsterdam, G. J. van Rijsoort van Meurs. Épreuve d'artiste f. 20.; chinesisch papier f. 12.; gewoon papier f. 9. Complet in 8 afleveringen.
- Kasiski, Maj. a. D. Die Untersuchungen v. vaterl. Alterthümern in der Umgegend von Neustetttn im J. 1875. Mit 1 (lith.) Taf. (Aus: "Schriften d. naturf. Ges. in Danzig"). Lex.-89, 13 S. Danzig, Anhuth, 1876. Baar M. 0. 60.
- Ueber Brandgräber. (Hierzu 87 Abbild. [5 Steintaf.]) (Aus: "Schriften d. naturf. Ges. in Danzig".) Lex.-8°, 28 S. Danzig 1876, Anhuth. Baar M. 1.
- Katalog der Ausstellung v. Arbeiten d. vervielfältigenden Künste im Bayer. Gewerbemuseum zu Nürnberg, 1877. 4° (VII-216 S. m. eingedr. Holzschn., Holzschntaf., Stahlst., Autograph., Chromolith. u. Lietdr.). Nürnberg, Korn. Cart. baar M. 3.
- Katalog der Bibliothek des deutschen Reichstages. 1. Abth. gr. 80, IV-299 S. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. Cart. baar M. 3.
- Katalog der herzogl. Landesbibliothek in Altenburg. Auf Grund d. geschriebenen Bibliotheks-Kataloge f. d. Druck bearb. v. Dr. Chr. F. Sehr-

- wald. 1. Abth. in 2 Bdn. u. 2. Abth. (Systemat. Repertorium.) gr. 8° (IV-692, 594 u. IV-294 S.). Altenburg 1873, Schnuphase. M. 5.
- Katalog der Bibliothek d. Gesellschaft f. bild. Kunst u. vaterl. Alterthümer zu Emden. gr. 8°, 240 S. Emden, Hagnel. M. 1. 50.
- Katalog der histor. Kunstausstellung 1877. (Hrsg. v. d. k. k. Akademie d. bild. Künste.) Mit 3 Plänen. 3. Aufl. IX. Wien, Gerold's Sohn. M. 2.
- Kauffmann, H. Spiessbürger und Vagabunden. Eine zwanglose Gesellschaft in 25 Orig.-Zeichn. gr. 40. München, A. Ackermann. In Leinw.-Mappe. M. 30.
- Kaulen, W. Freud u. Leid im Leben deutscher Künstler. Ihren mündl. Mittheilungen nacherzählt. 3 Hefte. 8°, VI-138 S. Frankfurt a. M., Winter. à M. 2.
- Kayser, Ch. G. Vollständiges Bücher-Lexicon, enth. die von 1750 bis Ende d. Jahres 1876 in Deutschland u. in den angrenzenden Ländern gedruckten Bücher. 19. u. 20. Th. od. 13. u. 14. Suppl. Die von 1871 bis Ende 1876 erschienenen Werke, sowie Nachträge u. Berichtign. zu den früheren Thin. enth. Bearb. v. R. Haupt. Leipzig, J. O. Weigel. à Lief. M. 15.; Schreibpap. M. 18.
- Kekulé, R. Ueber die Entstehung der Götterideale der griech. Kunst. Vortrag, geh. zu Bonn am 4. Dec. 1876. Lex.-80, 31 S. Stuttgart, Spemann. M. 2.
- Griech, Thonfiguren aus Tanagra, Im Auftrage d. kaiserl. deutschen archäolog. Instituts zu Berlin, Rom u. Athen nach Aufnahmen v. L. Otto hrsg. 3 Abthlgn. gr. f⁰. Stuttgart, Spemann. Baar à M. 60.
- Kerjean, L. de. Artistes bretons. M. le Hénaff. 8º. Nantes, imp. Forest et Grimaud. (Revue de Bretagne et de Vendée, janv. 1877.)
- Kirchenschmuck. Neue Folge. Sammlung von Vorlagen f. kirchl. Stickereten, Holz-u. Metallarbeiten u. Glasmalereien. Hrsg. v. G. Dengler. 2. Bd., 1. u. 2. Heft fg. (Der neuen Folge 7. u. 8 Heft fg.) qu. f⁰. Lithogr. u. Chromolithogr. f⁰, qu. f⁰ u. Imp.-f⁰. Amberg, Habbel. Baar M. 8.
- Klassiker der Malerei, die. 2. Serie: Niederländer und Spanier. Eine Sammlung ihrer berühmtesten Werke, mit erläut. Text, herausges. v. Dr. P. F. Krell, unter Mitwirkg. v. Dr. O. Elsenmann. In unveränderl. Photographiedruck ausgef. von M. Rommel. gr. f⁰. Stuttgart, Neff. à M. 2. 50.
 - I. Serie: Ital. Renaissance. M. Ser.: Niederländer u. Spanier.
- Klein, Prof. J. Icones novi et veteris testamenti desumpte ex missali romano novissimae editionis Ratisbonensis XM. in f⁰ maj. Per textus biblicos in diversis linguis ex ss. patrum sensu explanatae. (Holzschn. v. H. Knöfler in Wien.) qu. gr. 4⁰ (23 Holzschntaf. m. 23 Bl. Text). Regensburg 1876, Pustet. In Mappe. M. 6.
- Kleiner's, weil. Ing. S., florirendes Frankfurt a. M.
 Nach den im Besitze d. Hrn. Th. Völker in
 Frankfurt a. M. befind. Originalzeichngn. d.
 Künstlers v. J. 1728 neu hrsg. In nat. Grösse
 d. Orig.-Zeichngn. Mit geschichtl. Einleitg. v.
 Consistor.-R. Dr. G. E. Steitz. Photogr. Aufn.
 u. Lichtdr. v. Gebr. Weisbrod. 3. Aufl. gr. f⁰.
 Frankfurt a. M., Keller. M. 12.
- Klette, R. Architektonische Formen- u. Verhältnisslehre. Mit 1 Atlas (8 Steintaf. in gr. f⁰). gr. 8⁰, 4⁷ S. Halle, Knapp. M. 6.
- Knäbel, A. Villen u. Wohngebäude. Ausgeführte und projektirte Original-Entwürfe m. Grundrissen, Durchschnitten u. Details nebst erklär. Text. 1.—3. Lfg. gr. 40 (4 S. u. 25 Steintaf.). Leipzig, Scholtze. M. 12.

- Köhler, C. Die Entwickelung der Tracht in Deutschland während d. Mittelalters u. d. Neuzett, m. besond. Berücksichtigung der jezeit,, f. d. einzelnen Kleidungsstücke üblichen Herstellungsweise. Ein Hand- u. Lehrbuch f. Historiker, Künstler, Bühnenleiter u. Garderobiers, sowie f. Gewerbtreibende, welche sich m. Anfertigung v. Bekleidungsstücken beschäftigen. Mit mehr als 550 autogr. Abbild. auf 100 Taf., gezeichnet v. Verf. gr. 8°, IV—225 S. Nürnberg, Heerdegen. M. 16,
- Köhler, H. Polychrome Meisterwerke d. monumentalen Kunst in Italien. Vom V. bis XVI. Jahrh. Dargestellt durch 12 perspectiv. Ansichten in Farbendr., m. erläut. Text. Durch die Munificenz d. kgl. preuss. Regierung unterstützt. 4. Liefg. (San Miniato presso Firenze. Le Loggie di Rafaele nel Vaticano.) imp.-fo (2 Chromolith. m. 5 Bl. deutschem, engl. franz. u. ital. Text). Leipzig, Baumgärtner. Baar M. 36.; (1.—4.: M. 182).
- Kolster. Vorlagen zum Ornamenten-Zeichnen. In Umrissen u. schattirt. 5 Hfte. f⁰ (à 6 Steintaf.). Karlsruhe, Veith. à M. 1. 50.
- König, H. Aus unserer Zeit. 20 Photogr. nach Aquarellen. I. gr. 4°. Dresden, Gutbier. In Leinw.-Mappe. Baar M. 40.; einzelne Blätter à M. 2.
- Konkurrenz-Projekte, die prämiirten u. hervorragendsten, zur Erbauung der St. Petrikirche in Leipzig. gr. f⁰ (64 Lichtdrtaf.). Dreeden, Gilbers. In Mappe. Baar M. 65.
- Korrespondenzblatt d. Vereins f. Kunst u. Alterthum in Ulm u. Oberschwaben. 2. Jahrg. 1877. 12 Nrn. (B.) hoch 4°. Ulm, Frey. Baar M. 5.
- Krämer, P. Gallerie englischer Dichter, Photographien nach Orig.-Cartons. (2. Serie.) 8º (12 Bl.) München, Bruckmann. In Leinw.-Mappe. Baar M. 12.; einzelne Bl. à M. 1.
- Kraus, Dr. F. X. Weissenburgs Kunstdenkmäler. (Aus: "Kunst u. Alterth. in Elsass-Lothringen.") gr. 8⁰, 3² S. Strassburg, Schmidt. M. 0. 80.
- Krüger, J. Die Zinkogravure od. das Aetzen in Zink zur Herstellung v. Druckplatten aller Art, nebst Anleitg. zum Aetzen in Kupfer, Messing, Stahl u. a. Metalle. Auf Grund eigener, prakt., vieljähr. Erfahrngn. bearb. u. hrsg. 8°. Wien, Hartleben. M. 2.
- Hartleben. M. 2.

 Krumhols, A. Detailplane d. österr. Musterschule f. Landgemeinden in d. Wiener Weltausstellg. 1873. Im Auftrage d. Comité's d. Schulfreunde entworfen. 2. Aufl. gr. 4º (10 Steintaf. in gr. 4º). Wien, Lehmann & Wentzel. In Mappe. M. 8.
- Kuhn, P. A. Roma. Die Denkmale d. christl. u. d. heidn. Rom in Wort u. Bild. Mit 690 Illustr. (in eingedr. Holzachn. u. Holzachntaf.). 20 Lfgn. hoch 40. (1. Lfg. 24 S.) Einsiedeln, Benziger. Baar M. 0. 80.
- Kunst, Die, für Alle. Eine Sammlung der vorzüglichsten Malerstiche, Radirgn. u. Formschnitte d. 15.—18. Jahrh., mit besond. Beziehg, auf Kunst- u. Culturgeschichte, hrsg. v. Kunsthändl. H. G. Gutekunst. In phot. Fcsm.-Druck ausgeführt v. M. Rommel. Mit erläut. Texte von L. Weisser. In 50 Lign. Lig. 1 fg. 16 (à 2 Bl. m. 6 Bl. Text.). Stuttgart, Neff. à M. 3.
- Kunst, de, voor ieder, voor school en huis. Bewerkt (naar het Hoogd.) door Mr. C. Vosmaer. 1°-5° serie. (afl. 1—20.) Langw. 4t° (iedere afl. met 6 platen). Leiden, A. W. Sijthoff. Per serie van 4 afl. f. 1. 50.
- Kunst, deutsche, in Bild und Lied. Original-Beiträge deutscher Maler, Dichter und Tonkunstler. Herausgeg. v. A. Träger. 19. Jahrg. 1877. Lith. Druck d. Kunstanstalt v. J. G. Bach in Leipzig. gr. 40 (107 S. m. 10 Steintaf. u. 8 Bildern in Farbendr. Leipzig, Klinkhardt. M. 13.; geb. m. Goldschn. M. 17.

- Dasselbe. 20. Jahrg. 1878. Ebend.
- 21. " 1879. " Kunst u. Gewerbe. Wochenschrift z. Förderung deutscher Kunst-Industrie. Hrsg. vom Bayr. Gewerbemuseum zu Nürnberg. Red. von Dr. O. v. Schorn. 12. Jahrg. 1878. 52 Nrn. (B. m. eingedr. Holzschn. u. Steintaf.) Nebst Beiblatt: Mittheilungen des Bayr. Gewerbemuseums zu Nürnberg. 5. Jahrg. 1878. 24 Nrn. (1/2 B.) gr. 40. Nürnberg, Korn. Halbjährig baar M. 7. 50.
- Kunst u. Künstler d. Mittelalters u. d. Neuzeit. Biographien u. Charakteristiken. Unter Mit-Biographien u. Charakteristiken. Unter Mitwirkg. v. Fachgenossen hrsg. v. Biblioth. Dr. R. Dohme. Lfg. 28 fg. hoch 40. Leipzig, Seemann. M. 16. 40.
- Kunstblatt, christliches, f. Kirche, Schule u. Haus. Hrsg. v. C. Grünelsen u. C. G. Pfannschmidt. 20. u. 21. Jahrg. 1877, 1878. à 12 Nrn. Lex.-80. Stuttgart, J. F. Steinkopf. M. 4.
- Kunstblätter, heraldische, nach im Kunstdruck u. s. w. ausgeführten Entwürfen v. M. Schongauer, I. v. Mecken, A. Dürer, V. Solis, J. Amman u. a. deutschen und ausländischen Meistern hrsg. v. F. Warnecke. Fcsm.-Druck v. A. Frisch in Berlin. f⁰ (26 Bl. m. 15 Bl. Text). Görlitz 1876, Starke. In Mappe. Baar M. 28.
- Kunstdenkmäler, kirchliche, aus Siebenbürgen. In Abbildgn. m. kurzen Erläutergn. Hrsg. v. Ausschuss d. Vereins f. Siebenbürg. Landes-kunde. 40. Hermannstadt, Michalis. M. 6.
- Künstlerheim. Festgeschenk f. Freunde d. Kunst. 25 Orig.-Zeichngn. in Feder u. Blei, Kreide u. Kohle. Durch Lichtdruck veröffentlicht. gr. f⁰. München, A. Ackermann. In Leinw.-Mappe. M. 30.
- Künstler-Lexikon, allgemeines. Unter Mitwirkg. der namhaftesten Fachgelehrten d. In- u. Auslandes hrsg. v. Dr. J. Meyer. 2. gänzl. umgearb. Aufl. v. Nagler's Künstler-Lexikon. 22. Lfg. Lex.-80. Leipzig, Engelmann. (à) M. 1. 20. Schreibpap. (à) M. 1. 60.
- Künstler-Lexikon, allgemeines, oder Leben u. Werke der berühmtesten Baumeister, Bildhauer, Maler, Kupferstecher, Formschneider, Lithographen etc. von der frühesten Kunstepoche bis zur Gegenwart. 2. Aufl. Umgearb. u. ergänzt v. A. Seubert. (In ca. 25 Lign.) 1. Lig. fg. gr. 80 (S. 1-160). Stuttgart, Ebner & Seubert. à M. 1. 80.
- Labastie, P. de. Des grandes lignes architecturales et de leurs rapports harmoniques avec les climats. 8º. Paris, Ve Morel et Ce.
- Lacroix, P. La Bibliothèque de Jules Janin. 120. Paris, lib. des bibliophiles.
- Choix de chroniques tirées de l'Angoumois occidental. Le Château de Roissac, suivi mois occidental. Le Chateau de Roissac, sulvi de notices hist. sur Gensac, Chardons, Léciopart, La Pallue, Gademoulins, Segonzac, Juillac-le-Coq, Verrières, Ambleville, Criteuil, Lignières, Saint-Fort, Angeac-Champagne, Salle, Genté, Saint-Martin, Châteaubernard, Crouin, Ars, Gimeux et de deux légendes du vieux temps. 80, 136 p. Angoulême, imp. Baillarger; Paris, lib. Dumoulin.
- Lafenestre, G. Musée des arts décoratifs. Projet d'organisation et de classification du musée. 80. Paris, imp. A. Chaix et Ce.
- Laffetay, J. Notice hist. et descript. sur la ta-pisserie dite de la reine Mathilde, exposée à la bibliothèque de Bayeux. 2º édit. 8º. Bayeux, imp. Grobon et Payan.
- Lafontaine's Fabeln. Uebers. v. E. Dohm, illustrirt v. G. Doré. Liefg. 26 fg. (2. Bd.) Berlin, Möser. à M. 2.
- Lagye. Le 300e anniversaire de P. P. Rubens. Compte-rendu officiel des fêtes organisées par la ville d'Anvers du dimanche 5, jusqu'au lundi 27 août, publié sous les auspices de l'admini-

- stration communale par G. Lagye. 1re partie. 80, 96 p. Anvers, imp. et lib. Mees et Ce. L'ouvrage complet fr. 5.
- Lamartine, A. Rafael. Escrita en francés por M. A. de Lamartine. Version Española de D. N. F. Cuesta. Edicion ilustrada con gra-badas. Madrid, impr. y libr. de Gaspar, edi-tores. 4°.
- deutsches, u. deutsche Lieder. Dichtgn. m. Illustr. v. H. Stilke (15 Chromolith., gezeichnet v. G. Theuerkauf, gedr. v. W. Lœillot). Lex.-8^o. Leipzig, Schlömp. Geb. m. Goldschn. M. 20.
- Landschaftsbilder, malerische, aus Norddeutschland, in Aquarellen v. Th. Blätterbauer, E. Bracht, C. P. C. Köhler u. A., m. Schildergn. v. M. Döring, F. Lampert, H. Pröhle u. A. 1. Abth.: Thüringen u. Harz. 2. u. 3. Lfg. f⁰. Darmstadt, Köhler. u. Harz. 2. u. 3. Baar à M. 2. 50.
- Lange, Archit,-Lehr. W. Das antike griechisch-römische Wohnhaus. Ein Handbuch f. Kunst-freunde, Architekten, Archäologen, Philologen, Archivare, Studirende u. Schüler höh. Lehranstalten. gr. 80. Leipzig, Knapp. M. 6.
- Langl, Prof. J. Arabische, altchristliche u. italisch-romanische Baudenkmale. Nach dessen Orig.-Bildern in Oelfarbendr. u. Sepia-Manier ausgeführt. 4 Lfgn. à 3 Bl. qu. gr. f⁰. Hölzel. à Lief. M. 15.; einz. Bl. à M. 6.
- Lanzirotti, A. G. Cenni sull'arte moderna in Italia riguardata anche dal punto di vista in-dustriale. Roma, tip. Romana, 1876. 8°.
- L'Art pratique. Recueil de documents choisis dans les ouvrages des grands maîtres français, italiens, allemands, néerlandais etc. Source féconde d'études pour les artistes, les industriels et tous les amateurs d'art et de style. Publié par G. Hirth. 1879. 12 Livr. gr. 40. Leipzig, Hirth. Baar M. 15.
- Lasteyrie, F. de. Histoire de l'orfévrerie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 2e édit., illustrée de 62 grav. d'après les dessins de J. Storck, P. Sellier etc. Paris, lib. Hachette et Ce.
- Lau, Th. Die griechischen Vasen, ihr Formen-Decorationssystem. 44 (chromolith.) u. Decorationssystem. 44 (enromolith.) Taf., aufgenommen nach Originalen d. kgl. Vasensammlung in München. Mit e. hist. Einleitg. v. Prof. Dr. H. Brunn u. erl. Texte v. Prof. Dr. P. F. Krell. 1. Hälfte. f⁰. (Taf. 1—22 u. Text.) 0.5 V. Missing. Text 20 S.) Leipzig, Seemann. In Carton M. 28.
- Laufberger, Prof. F. Vorhang d. komischen Oper im k. k. Opernhause in Wien. qu. 80 (9 Photogr.). München, Bruckmann. In Lwd.-Mappe baar M. 15., einz. Bl. M. 1. 50.; Grösse IV. in fo M. 30., à Bl. M. 3.
- Sgraffito Decorationen. (Publication d. k. k. österr. Museums f. Kunst u. Industrie.) 5 Hefte. f⁰ (à 5 Photolith.). Wien, Hölder.
- Launitz, E. v. der. Wandtafeln zur Veran-Taf. XX u. XXI. Imp.-70. Mit Text. gr. 80. Kassel, Fischer. à M. 6. (I—XXI: M. 212. 50.)
- Lavoix, H. Monnaies à légendes arabes frappées en Syrie par les croisés. 80. Paris, Bær et Ce.
- Lay, F. Ornamente südslavischer u. nationaler Haus- u. Kunstindustrie. 1. Lfg. fg. hoch 40 (à 10 Chromolith. u. 15 S. deutschen, französ. u. kroat. Text). Agram. Wien, Halm. Baar à M. 30.
- Leander, Ch. Anweisung zur Kunststrickerei. Nach eigener Erfahrg. u. Erfindg. zusammen-Nach eigener Erfantg. u. Erfindg. Zusammen-gestellt. 11. u. 12. Hft. 17. Aufl., ganz neu bearb. u. m. neuen Mustern u. Arboiten aus-gestattet. 16°. Leipzig, Wölfert. à M. 0. 50. (cplt. geb. M. 7. 20.) ganz neu
- Le Brun-Dalbanne. Le portrait de F. Sneyders

- su Musee de Troyes. 8º. (Extrait des mém. de la société acad. de l'Aube. t. 40. 1876.)
- Le peintre de Lyen au Musée de Troyes.
 8º. Troyes, imp. Dufour-Bouquot. (Extrait des mém. de la soc. acad. de l'Aube. t. 40. 1876.)
- Lecco in camicia, ovvero suo progresso artistico nel'anno 1877: considerazioni di un operajo. Lecco, tip. Mauri. 16°.
- Lechleitner, F. Entwürfe zu einfachen Renaissance-Möbeln. 12 Hfte. f⁰. München, Mey & Widmayer. à M. 2. 50.
- Leclercq. L'art et les artistes, critique esthétique. 18°, 384 p. Bruxelles, imp. Weissenbach et Ce·lib. C. Muquardt. M. 3. 50.
- Le Cointe. Notice archéologique sur l'église de Cintheaux. 80. Caen, imp. Le Blanc-Hardel.
- Ledeboer (Ledebur), A. M. Alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw. 7e afl. (Chronologisch register.) gr. 4°. Utrecht, J. L. Beijers. Bij inteek f. 2. 10. Afzonderlijk onder den titel van: Chronologisch Register behoorende bij de alfabetische lijst der boekdruckkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland sedert het jaar 1440 tot het begin dezer eeuw. gr. 4°. Aldaar. f. 2. 65.
- Ledeganck. Anatomie élémentaire. Texte explicatif pour la démonstration et l'Interprétation des modèles anatomiques du docteur Bock. Annoté et développé par le docteur Ledeganck. 8°, VI-101 p. Bruxelles, imp. H. Manceaux. H. van Havermet, édit. f. 2.
- Le Hon. L'homme fossile en Europe, son industrie, ses mœurs, ses œuvres d'art aux temps préhistoriques, par H. le Hon; avec une notice biograph. et des notes paléontologiques et archéologiques par M. E. Dupont, directeur du Musée royal d'histoire naturelle à Bruxelles. 4º édit. Ouvrage orné de 100 grav. et plusieurs planches. Livr. 1 à 8. 8º, 256 p. Bruxelles, imp. M. Weissenbruch, lib. C. Muquardt. Prix de l'ouvrage complet en 16 livr. fr. 8.
- Lejeune. Monographies historiques et archéologiques de diverses localités du Hainaut. T. I. 80, 336 p. Mons, imp. et lib. Dequesne-Masquillier. fr. 8. T. II. 80, 400 p. fr. 8.
- Leimbach, Dir. Dr. C. L. Der Bilderschmuck d. restaurirten Kaiserhauses zu Goslar. Vortrag über den preisgekrönten Entwurf des Prof. H. Wisltenus zu Düsseldorf. 16°. Wolfenbüttel, Zwissler. M. O. 60.
- Leins, C. F. v. Architekturbild d. Universitätsstadt Tübingen u. ihrer Umgebung. Festschr. zur Feier d. 400jährigen Bestandes d. Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Mit 62 (eingedr.) Holzschu. Imp.-40, 55 S. Stuttgart, Kröner. M. 4.
- Leixner, O. v. Die moderne Kunst u. die Ausstellungen der Berliner Akademie. 1. Bd. Die Ausstellg. v. 1877. 8°. Berlin, Guttentag. M 2. 40.
- Leucke, Prof. Dr. C. Populäre Aesthetik. 5, verb. Aufl. Mit 61 (eingedr. Holzschn.-) Illustr. gr. 80, XIV--599 S. Leipzig 1879, Seemann. M. 9. 50.; geb. M. 11.
- Lepage, C. Perspective plane, perspective mixte: sur plan preconçu, à l'usage de Mrs. les ingénieurs et architectes; par restitution, à l'usage des artistes-peintre décorateurs, pour les œuvres spontances. 4º. Paris, imp. Desnos.
- Lérue, J. A. de. Céramique rouennaise. La collection de M. G. Gouellain. 16º. Rouen, imp. Lapierre. (Extrait du Nouvelliste de Rouen des 28 et 29 mars 1877.)
- Céramique rouennaise. Objets d'art. La collection de M. Paul Baudry. 160. Rouen, imp. Lapierra. (Extrait du Nouvelliste de Rouen des 14 et 15 juin 1877.)

- Rouen artiste. La collection de M. d'Iquelon. 16⁰. Rouen, imp. Lapierre, (Extrait du Nouvelliste de Rouen du 26 juin 1877.)
- Lesezeichen, 6 neue, in Farbendr. schmal 8º. Frankfurt s. M. Leipzig, Böhme in Comm. M. 1. 20.
- Lessing, J. Muster altdeutscher Leinenstickerei.
 4º. Berlin, Lipperheide. In Mappe. M. 3.
- Lessing, O. Bauornamente Berlins. 1. Lfg. fg. fc. Berlin, Wasmuth. In Mappe. M. 20.
- Lettere, due, al cav. Piciro Naratovich, l'una del cav. A. Tessier e l'altra del comm. Michelangelo Gualandi sopra due grandiosi dipinti posseduti dal primo. Nuova ediz. Venezia, tip. Cecchini. 8º.
- Lettere inedite di artisti del secolo XV, cavate dal' archivio Gonzaga. Mantova, tip. Segna. 4.
- Lévesque, Et. Notre-Dame-de-Sorette, près de Séverac-le-Château. Histoire de sa fondation et de sa restauration. Rodez, Ve Carrère.
- Licht, Archit. H. Architektur Deutschlands. 1. Lfg. fg. gr. fo (25 Bl. in Stein- u. Lichtdr.). Berlin, Wasmuth. In Mappe. M. 25.
- Licot et Lefèvre. Abbaye de Villers-la-Ville, de l'ordre de Citeaux. Description des ruines, avec plans et dessins, par Ch. Licot, architecte et E. Lefèvre. 8º, 120 p. et 7 pl. Nivelles, imp. L. Gossieau; Bruxelles, lib. Decq et Duhent. fr. 3. 25.
- Liénard. Portefeuille de Liénard. Motifs inédits applicables aux arts industriels et somptuaires, choisis et mis en ordre par Mrs. P. Liénard et A. Doussamy, sculpteur. 2º fasc., pl. 51 à 120. Liège, Ch. Clæsen, édit. fr. 50.
- Unveröffentlichte Motive f. industrielle Kunst- und Luxusgegenstände. Sammelmappe, ausgewählt und geordnet von P. Liénard u. A. Doussamy. 2. u. 3. (Schluss-) Liefg. f⁰ (4 S. u. Steintaf. 51—125). Lüttich, Claesen. In Mappe. Baar M. 62.
- Liesville. Les artistes normands au Salon de 1877. 8°. Paris, Champion.
- Liesville, A. R de. Histoire numismatique de la révolution de 1848, ou description raisonnée des médailles, monnais, jetons, repousses etc., relatifs aux affaires de la France. Ire livr. Paris, lib. Champion.
- Liévin de Hamme. Guide et indicateur des sanctuaires et lieux historiques de la Terre Sainte, par le frère Liévin de Hamme, franciscain residant à Jérusalem. 2º édition, rèvue, augmentée et accompagnée de cartes et de plans. 1º partie, 12º, XXVIII—391 p.; 2º partie, XX— 200 p.; 3º partie, XXVII—254 p. Louvain, imp. P. & J. Lefèvre.
- Lindenachmit, H. Schliemann's Ausgrabungen in Troja u. Mykenä. Vortrag, geh. im Vereine zur Erforschg. rhein. Geschichte u. Alterthümer. gr. 89. Mainz, v. Zabern. M. 1.
- Mit 1 (lith.) Taf. (Aus: "Schriften der naturf. Ges. in Danzig".) Lex.-8°, 7 S. Danzig 1876, Anhuth. Baar M. 0. 60.
- Liste des artistes récompensés, français et étrangers, vivant au 1er mars 1877. Peintres, sculpteurs, graveurs en médailles ou sur pierre fines, architectes, graveurs, lithographes. 8°. Paris, imp. nationale.
- Literatur, die, der letzten 7 Jahre (1870-1876) aus dem Gesammt-Gebiete d. Bau- u. Ingenieurwesens, m. Einschluss d. Kunstgewerbes, in deutscher, französ. u. engl. Sprache. gr. 8ⁿ, VII-242 S. Wien, Gerold & Sohn. Baar M. 4.
- Livres rares et précieux, anciens et modernes, la plupart illustrés par les plus grands artistes du XVIIIc et du XIXc siècle, de la collection

- de M. E. Martin, dont la vente aura lieu à l'Hôtel des commiss. priseurs, 10. févr. 1877. 80.
- Loango-Küste, die, in 72 Photographien (35 Bl.) nebst eri. Texte v. Stabsarzt Dr. Falkenstein. gr. 40, 14 S. Berlin 1876. Stiehm in Comm. In Leinw.-Carton. Baar M. 50.
- Lorenz. Catalogue général de la librairie française depuis 1840. 8º. Paris, Lorenz.
- Löwenstein, R. Festrede vom 100. Jahrestage d. Geburtstages v. Ch. D. Rauch im "Vereine Berliner Künstler", geh. am 2. Jan. 1877. gr. 8°, 16 S. Berlin", Hofmann & Co. Baar M. 0. 50.
- Lübke, Dr. W. Abriss der Geschichte der Baustile, unter Zugrundelegg, seines grösseren Werkes, jedoch m. besond. Berücksicht. d. ornamentalen u. constructiven Details. Als Leitfaden f. den Unterricht u. zum Selbststudium bearb. 4. umgearb. u. verm. Aufl. Mit 468 (eingedr. Holzschn.-)Illustr. gr. 80. Leipzig, Seemann. M. 7. 50.; geb. M. 8. 75.
- Geschichte der ital. Malerei vom 4. bis in's 16. Jahrh. Mit zahlreichen Illustr. in (eingedr.) Holzschn. (u. Holzschntaf.) gr. 8^o. Stuttgart, Ebner & Seubert. M. 21. 60.
- Lucas, Ch. Architecture et archéologie. De la reconstruction de contre-forts de la cathédrale d'Evreux. Rapport présenté au congrès des architectes franç, de 1875, au nom de la commission d'archéologie de la Soc. centr. gr. 8º. Paris, Ducher et Ce.
- Luthardt, Dr. Ch. E. Ueber kirchl. Kunst. Vortrag, auf Veranlassg. d. Vereins f. kirchl. Kunst in Leipzig, geh. am. 13. Dez. 1868. 3. verb. Aufl. gr. & Leipzig, Dörffling & Franke. M. O. 30.
- Luttich, E. v. Deutsche Minnesänger in Bild u. Wort. Gestochen von E. Forberg. Text von Dr. H. Holland. 2.—6. Lfg. gr. f⁰. (8. 40 bis 68 Kpfrtaf.) Wien, Käser. à M. 7. 50.; cplt. geb. M. 60.
- Lützow, C. v. Geschichte d. k. k. Akademie der bildenden Künste. Festschrift zur Eröffnung d. neuen Akademie-Gebäudes. Mit Stichen u. Radirgn. v. H. Bültemeyer, E. Doby, L. Jacoby, V. Jasper, J. Klaus, A. Pfründer, J. Sonnenleiter, W. Unger, u. illustr., Vignetten u. Inftialen in Holzschn. gez. v. H. Bültemeyer u. J. Schöubrunner, ausgef. v. Günther, Grois u. Rützner. Imp.-4°, X—194 S. Wien, Gerold's Sohn in Comm. M. 30,
- Mæs. Portraits des principaux artistes, peintres, graveurs, sculpteurs et architectes de l'École d'Anvers depuis Quintin Massys. 150 pl. héliotypiques, par J. Mæs. Anvers, imp. J. Mæs, édit. fr. 100.
- Maestro, il, del dipingere in miniatura, a tempra, ad acquarello. Milano, P. Carrara edit. 16º picc.
- Maigne, M. Arts et manufactures. Exposition sommaire des méthodes et procédés de l'industrie contemporaine; 3º parte. Charbon, gaz d'éclairage, bitumes, savons, chandelles, cuirs, papiers, industries diverses. 12º.
- Mainz, das alte. Photographien von C. Hertel. 1. Lfg. fg. qu. gr. 40 (3 Bl.). Mainz, Diemer. M. 4. 20.
- Mandet. Rapport adressé à Mrs. les membres de la Société du Musée de Riom et lu dans la séance de nov. 1876. 8°. Riom, imp. Leboyer.
- Manufeld, B. Durch's deutsche Land. Malerische Stätten aus Deutschland u. Oesterreich. In Orig.-Radirgn. Nebst begl. Texte,red. v. Aemil Fendler. 2. Bd., 1. Lfg. fg. f⁰ (5 Kupfertaf. m. 5 Bl. Text). Berlin, A. Duncker. (à) M. 4.
- Manteuffel-Zögen, M. v. Ein Strauss unverwelklicher Blüthen, am Lebenswege gepflückt. Serie E. schmal 80 (6 Chromolith.). München, Obpacher. Baar (à) M. 2. 50.

- Maquette du Palais de justice en construction à Bruxelles. Ixelles, phot. A. de Blochouse et Ce.
- Marak, J. Waldeinsamkeit. Zwölf landschaftl. Stimmungsbilder. Raditt v. E. Willmann. Mit begleit. Dichtg. v. J. V. v. Scheffel. f⁰. Wien, Käser. Geb. M. 60.
- Mariategui, Ed. Glosario de algunos antigüos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares. Madrid, imp. del "Memorial del Ingenieros" (1876). Libr. de M. Murillo. 40. (Tirada de 53 ejemplares, de los cuales sólo se ponen à la venta 30.)
- Marie, reine des beaux-arts. Études artistiques, pittoresques, historiques et critiques sur les mystères de la vie de la S. Vierge; madonnes. T. 1. gr. 8°. Paris, les princ. libr. religieuses.
- Mariette-Bey, A. Deir-el-Bahari. Documents topographiques, historiques et ethnographiques, recueillis dans ce temple pendant les fouilles. gr. f° (15 Taf. in Steindr., zum Thl. color., u. 1 Lichtdr.-Taf. in gr. f° u. Imp.-f°). Nebst Text. hoch 4°, IV—40 S. Leipzig, Hinrich's Verl. Cart. M. 60.
- Marionneau, Ch. Collection archéologique du canton de Vertou (Loire-Inférieure), ou description raisonnée des objets et documents historiques recueillis dans ce canton. 2º édit. 8º. Nantes impr. Forest et Grimaud. (Extrait du Bulletin de la Société archéol. de Nantes.)
- Alfred Guesdon, architecte, dessinateur et lithographe. 8°. Nantes, imp. Forest et Grimaud. (Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée, juin 1876.)
- Marquery, G. Les peintures de M. Paul Baudry à l'Opèra. 8º. Nantes, imp. Forest et Grimaud. (Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée, avril 1877.)
- Martani, B. L'Incoronata di Lodi dopo i ristauri degli anni 1877-1878. Lodi, tip. Wilmant. 80.
- Martelli, D. Dell' ordinamento degli studii artistici in Italia: pensieri e proposte. Pisa, tip. Vannucchi. 64º.
- Martigny. Dictionnaire des antiquités chrétiennes, contenant le résumé de tout ce qu'il est essentiel de connaître sur les origines chrétiennes jusqu'au moyen-âge exclusivement: I. Etude des mœurs et coutumes des premiers chrétiens. II. Etude des monuments figurés. III. Vêtements et meubles. Nouv. édit. revue... avec 675 grav. gr. 8°. Paris, Hachette et Ce.
- Martin, J. Allgemeine Zeichenschule. Ornamente (in Umrissen u. schattirt) in verschiedenen Stilen f. den Zeichen-Unterricht entworfen. 1.—4. Hft. f⁰ (à 6 Steintaf.). Karlsruhe, Veith. à M. 4.
- Martin-Daussigny. Notice des tableaux exposés dans les galèries du musée de Lyon, au palais des arts. 18⁰. Lyon, imp. Perrin et Marinet.
- Mascarel, A. De l'idéal chrétien dans la peinture. La Cène de Léonard de Vinci, 8º. Paris, imp. Pillet et Dumoulin. (Extrait du Bulletin de la Société de Saint-Jean, mars 1877.)
- Masetti, L. Un quadro del Tiziano; lettera per le nozze Montevecchio-Almerici. Fano, tip. Pasqualis. 8º.
- Massi, H. Description of the Vatican Museum and Galleries, with a plan. Fourth edition. Rome, tip. Sinimberghi, 1877. 160.
- Matthias, J. Het ornament of de leer der (vorm) versiering in de theorie en de praktijk van de nijverheid. Voor onderwijs en zelfoefening hoofdzakelijk naar "Die Formensprache des Kunstgewerbes" door H. L. Boersma. Roy 8°. (8, 212 en 6 bl. met 41 gelith. platen). Amsterdam, A. Akkeringa. f. 9.

- Maupillé, M. L. Notices historiques et archéologiques sur les paroisses du canton de Louvigné-du-Désert. 80. Rennes, imp. Catel et Ce. (Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie d'Ille-et-Vilaine, tom. 11.)
- Mededeelingen van de Rijks-adviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst. gegeven door het departement van binnenlandsche zaken, onder toezikt van de Rijksadviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst. 1e deel. 1e afl. gr. 40 (2° bl. met 11 platen), 's Gravenhage, M. Nijhoff. f. 2.50. 2e afl. f⁰ (2 en 39 bl.). 's Gravenhage, M. Nijhoff. f. 1.
- Mehr Licht! Eine deutsche Wochenschrift für Literatur u. Kunst. 1. Jahrg. 1878-79. 52 Nrn. gr. 40. Berlin, Frey. Vierteljährl. M. 4. 50.
- Meister der bildenden Künste. Brustbilder in Photogr. nach Selbstporträts. Italien. 80 (12 Bl.). München, Bruckmann. In Leinw.-Mappe. Baar M. 12.; einzelne Blätter à M. 1.; Grösse IV. in fo M. 40.; à Blatt M. 3.
- Melani, J. A Firenze: lettere artistiche, pubblicate da A. Agostini Della Seta; con prefazione. Pisa, tip. Nistri. 80.
- Mémoires de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. T. XLII. 40, 636 p. et 3 pl. Bruxelles, imp. F. Hayez.
- Mémoires de la Société des antiquaires de la Morinie. T. 15. (1874—1876.) 8º. Paris, Derache.
- Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie. T. 25. Paris, Dumoulin.
- Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais. T. 15. Paris, à la Société bibliographique.
- Mémoires de la Société archéologique d'Eure-et-Loire. 80. Chartres, Petrot-Garnier.
- Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc. T. 6. 80. Bar-le-Duc, Contant-Laguerre.
- Memorie sui Re Magi, nella basilica di S. Eu-storgio in Milano. Milano, tip. A. Lombardi. 1877. 161.
- Méry, J. Raphaël et la Fornarina. 180. Paris, lib. Calmann Lévy. (Bibliothèque contempor.)
- Messager des sciences historiques ou Archives des arts et de la bibliographie en Belgique. 1876 fg. Gand, E. v. d. Haeghen, imp.-édit. Par an fr. 15.
- Meunier, St. Géologie technologique. Traité des applications de la géologie aux arts et à l'industrie. Agriculture. Architecture. Génie civil. Métallurgie. Céramique. Verrerie. Médecine. Teinture. Produits chimiques. Peinture. Joail-lerie. 18°. Paris, Rothschild.
- Meyer, B. Studien und Kritiken. g 480 S. Stuttgart, Spemann. M. 8. gr. 8', XII-
- Michaud. Histoire des croisades. Illustrée de 100 grandes compositions par G. Doré, gravées par Bellenger, Doms, Gusman, Jonnard, Pannemaker, Piaan, Quesnel etc. f³. Corbeil, imp. Crété fils; Paris, lib. Furne, Jouvet et Ce.
- Michiels, A. L'art flamand dans l'est et le midi de la France. Rapport au gouvernement fran-çais. Complément de l'histoire de la peinture flamande. 8'. Paris, Loones.
- illiet, Et. Notice sur les faïences artistiques de Meillonas (Ain). 2º édit. 8º. Bourg, Martin et Grandin.
- Minghetti, M. Le donne italiane nelle belle arti al secolo XV e XVI. Firenze, tip. success. Le Monnier. 8". (Estratto della Nuova Antologia.)

- Minutoli, C. Di alcune opere di belle arti della metropolitana di Lucca, Lucca, tip. Giusti, 1876. 8º.
- Mithoff, H. W. H. Kunstdenkmale u. Alterthümer im Hannover'schen. 5. Bd.: Herzogthümer Bremen u. Verden m. d. Lande Hadeln, Grafschaften Hoya u. Diepholz. Mit Abbildgn. auf 10 Taf. u. in (eingedr.) Holzschn. gr. 4°. Hannover, Helwig's Verlag. M. 14.
- Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung u. Erhaltung der Kunst- u. hist. Denkmale. Hrsg. unt. d. Leitung d. Präs. Dr. J. A. Frhr. v. Heifert. Red.: Dr. K. Lind. 2. u. S. Bd. à 4 Hfte. gr. 4". Wien, 1876 u. 1877. Gerold's Sohn in Comm. à Bd. M. 12.
- Dasselbe. 4. Bd. (Neue Folge d. Mitth. d. k. k. Centr.-Comm. zur Erf. u. Erh. v. Baudenkmalen.) gr. 40. Wien, Gerold's Sohn. M. 12.
- Mittheilungen der historischen u. antiquarischen Gesellschaft zu Basel. Neue Folge. I. gr. 4°. Basel, Bahnmaier's Verl. M. 6. Inhalt: Die Deckengemålde der Krypta d.

Münsters zu Basel v. A. Bernouilli. Mit 7 Taf.

v. A. Gräter.

- Mittheilungen d. k. k. österr. Museum f. Kunst u. Industrie. (Monatsschrift f. Kunst u. Kunstgewerbe.) Red.: E. Chmelarz. 13. Jahrg. 1878. 12 Nrn. gr. 8'. Wien, Gerold's Sohn in Comm. M. 8.
- Möckel, Archit. G. L. Ausgeführte u. projectirte Kirchen, Villen u. Wohnhäuser m. übersichtl. Zusammenstellg. der Herstellungskosten. 1. Lfg. fo (4 Lichtdr. u. 3 Kpfrtaf.). Dresden, Gilbers. Baar M. 6.
- Modello errante de monumento a frate Arnaldo da Brescia. Brescia, tip. Bersi. 160.
- Mol, van. Pierre Paul Rubens, par J. B. Van Mol. 80, 100 p. avec fig. Anvers, imp. J. E. Buschmann; lib. J. B. Van Mol. fr. 2. 50.
- Molmenti, P. G. Giorgione. Segue: La casa di Giorgione di G. M. Urbani de Gheltof. Venezia, Ongania edit. 16º. (Dal Bollet. d'arti, industrie e curiosità veneziane, anno M, n. 2.)
- Mondello, F. La Madonna di Trapani: memorie patrie artistiche. Palermo, Montaina e C. 160.
- Monet, A. L. Extraits des rapports et articles des journaux ayant rendu compte de la première édition du Conducteur de machines typographiques. 1872—77. Madrid, impr. de Ariban et Co. 40.
- Montaiglon, A. de. Michel-Ange et les statues de la chapelle funéraire de Médicis à l'église Saint-Laurent de Florence. 18". Paris, Delagrave.
- Monti, C. Nuovo corso metodico elementare d'ornato ad uso della scuole tecniche, nor-mali ecc. Lecco, tip.-edit. G. Corti. 4º, con
- Montrond, M. de. Les Peintres les plus célèbres. 3º édit. 12º. Lille et Paris, Lefort.
- Monumentos arquitectónicos de España, publicados de Real orden y por disposicion del Ministerio de Fomento. Madrid, impr. y calcografía nacional. Cuaderno 59. En folio mayor. Texto: Monografía de los monu-(Contiene: mentos latino-byzantinos de Merida. — Coronas y cruces del Tesoro de Gurrazar. — Laminas: Mosáico de las aves de Mérida (cromo). Miembros y fragmentos arquitectonicos des-conocidos, de Mérida (grabado en acero).
- Moratti, C. I pensieri di Giulio Cesare (modello in creta del Civiletti): bozzetto critico. Pa-lermo, tip. P. Motaina, 1876. 8°.
- Morgantini, V. Caravaggio in San Vito di Val-dobbiadene. Valdobbiadene, tip. Castaldi. 16°. Mosáico romano. — Comision de monumentos

- históricos y artísticos de la provincia de Gerona. Memoria acerca del Mosáico Romano descubierto en el presente año en la heredad llamada Torre de Bell-Lloch, situada en el llano de esta ciudad. Madrid, M. Murillo. 40.
- Mothes, O. Die Bewegung auf dem Gebiete d. Kunstgewerbes. Ein Sendschreiben an Herrn A. v. Eye. (Aus: "Romberg's Zeitschrift f. prakt. Baukunst.") gr. 8⁰. Berlin, Engelmann. M. 0. 80.
- Illustrirtes Baulexikon. Praktisches Nachschlagebuch f. Architecten, Maurer, Zimmerleute etc. 3. Aufl. Heft 58 fg. gr. 80. Leipzig. Spamer. à M. 0. 50.
- Motifs décoratifs, par Maucherat de Longpré fils. 8 pl. Paris, imp. lith. Delarue.
- Moyret, M. Traité de teinture des soies, précédé de l'histoire chimique de la soie et de l'histoire de la teinture de la soie. 80. Lyon, impr. Storck.
- Muller, F., Mr. S. Catalogus van het museum van oudheden (te Utrecht). Roy. 80 (XIV en 237 bl. met 3 gelith. platen). Aldaar f. 1. 75.
- Müller, H. Betrachtungen über das Studium der Kunstwissenschaft. gr. 8°. Köln, Lengfeld. M.1.
- Müller, N. Die Wappen der deutschen Burschenschaften. Winter-Semester 1878-79. Chromolith. u. Golddr. Imp.-79. Frankfurt a. M., Rommel. Baar M. 10.
- Müller, P. Sammlung von Monogrammen. 2. Aufl. 2. u. 3. Lfg. 4º (à 10 Steintaf.). Stuttgart, Nübling. Baar à M. 3.
- Müller u. Mothes. Illustrirtes archäologisches Wörterbuch der Kunst d. german. Alterthums, d. Mittelalters, sowie der Renaissance. Lfg. 19 fg. gr. 8°. Leipzig, Spamer. à M. 1.
- Müntz, E. La Renaissance à la cour des papes. 1. L'Héritage de Nicolas V. 2. Les collections du cardinal Pierre Barbo (Paul II). Paris, imp. Quantin et Ce. 8º. (Extrait de la Gaz. d. beaux-arts, mai 1877.)
- Münz- und Medaillencabinet des Justizr. Reimmann in Hannover. 1. Abth., m. Taf.-Abbild. (in Gold- u. Silberdr.). gr. 80, III-583 S. Hannover, Hahn. M. 10. 50.
- Münz- u. Medaillencabinet d. Grafen Karl zu Inn- u. Knyphausen u. 1. Nachtrag hierzu. gr. 8°. Hannover, Hahn. M. 10. 50. Hauptwerk (X—419 S. m. 2 Lichtdr.-Taf.). 1872. Cart. M. 6. — 1. Nachtrag (VII—232 S. m. 6 Lichtdr.-Taf.) M. 4. 50.
- Münzstudien. Herausg. v. H. Grote. Nr. 24 fg. gr. 8°. M. Steintaf. Leipzig, Hahn. à M. 5.
- Musée Fol, le. Études d'art et d'archéologie sur l'antiquité et la renaissance. Publié aux frais de la ville de Genève. 3e année. Choix d'intailles et de camées antiques, gemmes et pates décrits par W. Fol. Accompagné de 100 pl. gravées sur cuivre. Tome II. fo (S. 169-267 m. 36 Kupfertaf.). Basel, Georg. Cart. M. 20. (1-3: M. 56.)
- Musée des costumes de guerre à l'hôtel des Invalides. Notice sur les 36 personnages de la collection. 8º. Paris, Noblet.
- Mussely. La salle échevinale de Courtray, restaurée par les soins de l'administration communale et ornée de peintures murales. Étude historique, par C. Mussely, en collaboration avec G. Mussely. gr. 8°, VIII—180 p. Gand, imp. C. Annoot Braeckman. fr. 8.
- Muster-Alphabete f. Lehrer, Kalligraphen, Lithographen etc. in 34 Blättern. Lith. qu. gr. 80. Leipzig, Sigismund & Volkming. M. 1. 80.; Auswahl in 18 Bl. M. 1.
- Musterblätter kunstgewerblicher Thätigkeit unter Mitwirkg. hervorrag. Architekten und Fach-

- genossen, zum prakt. Gebrauch f. Kunsthandwerker u. Architekten hrsg. v. R. Humbert, E. Puls u. A. Türpe. Ausg. A.: Möbel, Holzarchitektur- u. Polsterarbeiten, red. v. A. Türpe. J. Jahrg. 12 Hefte gr. f⁰. Göttingen, Warnstorf. Baar à M. 1. 60.
- Dasselbe. Ausg. B.: Gold- u. Silberarbeiten, red. v. R, Humbert. I. Jahrg. 12 Hefte gr. f". Ebd. Baar à M. 1. 40.
- Dasselbe. Ausg. C.: Kunstschlosser- u. Bronzearbeiten, red. v. E. Puls. I. Jahrg. 12 Hefte gr. f⁰. Ebd. Baar à M. 1. 20.
- Muster-Zeitung f. Färberei, Bleicherei, Druckerei, Appretur u. Farbenfabrikation. Central-Organ f. Veröffentlichg, neuer Erfindgn. u. Verbessergn. auf dem Gesammtgebiete der Farbenchemie f. Färbereien, Zeugdruckereien, Kattunfabriken etc. Red.: Dr. F. Springmühl. 27. Jahrg. 1878. 48 Nrn. Mit Stoffmustern, Maschinen-Zeichngn. u. Holzschn. gr. 49. Leipzig, G. Weigel. Halbjährig M. 9.
- Müller, K. O. Handbuch der Archäologie der Kunst. 3., nach d. Handexemplar verb., bericht. u. verm. Aufl. v. Dr. F. G. Welcker. 2. Abdr. gr. 8°, XX—777 S. Stuttgart 1878, Heitz. M. 16.
- Mazzi, prof. F. Cenni sul metodo della pittura a buon fresco. Bologna, tip. militare. 160.
- Mylius, F. H. Acht Tage in Holland. Reisenotizen über das Land u. seine Kunstschätze. 2. Aufl., m. Illustr. nach Zeichngn. d. Verf. gr. 16°. Mailand, Hoepli. M. 3. 60.
- MyHus, O. Am heiligen Grabe. Malerische Wandergn. durch d. gelobte Land u. d. Stätten der hl. Schrift. Ein Haus- u. Familien-Buch f. Leser aller Stände. Mit 24 Kunstblättern in Farbendr., 27 (eingedr.) Holzschn. u. 1 (lith.) Grundriss von Jerusalem. hoch 40. Stuttgart, Horster. Geb. m. Goldschn. baar M. 18.
- Naamlijst, alphabetische, van boeken, plaat en kaartwerken, die gedurende de jaren 1850 tot en met 1875 in Nederland uitgegeven of herdrukt zijn; benevens opgave van den naam des uitgevers of eigenaars, het jaar van uitgave, het getal deelen, de platen en kaarten, het formaat en den prijs. 2° afdeeling. Wotenschappelijk register. 1° afl. (vei 1—10). kl. 4° (bl. 1—80). Amsterdam, C. L. Brinkman. f. 1. 50.
- Naamlijst, alphabetische, van boeken, landkaarten en verder in den boekhandel voorkommende artikelen, die in het jaar 1877 in het koningrijk der Nederlanden uitgegeven of herdrukt zijn, benevens opgave van den uitgever, den prijs en eenige aanteekeningen; alsmede een westenschappelijk register. (32ste jaarg.) Post-80, XXXII en 167 bl. Amsterdam, C. L. Brinkman. f. 1.
- Nagler, Dr. G. K. Die Monogrammisten u. diejenigen bekannten u. unbekannten Künstler, welche sich zur Bezeichng. ihrer Werke ein. figürl. Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben. Fortgesetzt v. Dr. Andresen. Nach dem Tode beider fortgesetzt v. Insp. C. Clauss. 5. Bd. 2. Hft. gr. 80. München, Franz. M. 2. 80. (I—V. 2.: M. 101. 60.)
- Natur u. Herz. Ein Album, sinn. Betrachtg. gewidmet. Mit 12 in Kpfr. radirten Compositionen v. W. Georgy. 2. Aufl. Lex.-80. Berlin, H. W. Müller. Geb. m. Goldschn. M. 15.
- Nawarski, N. v. Die Jagellonenkapelle am Dome zu Krakau, besprochen v. Dr. K. Lind. Mit 14 Zeichnungsblättern u. 3 Holzschn. (Aus: "Allg. Bauztg.") f⁰. Wien, v. Waldheim. In Mappe. M. 7.
- Neeffs. Histoire de la peinture et de la sculpture à Malines, par E. Neeffs, membre correspondant de la commission royale des monuments. Tome Ier. (La Gilde de St. Luc. —

- L'Académie des Beaux-arts. Les peintres malinois.) 8º, 512 p. et 1 pl. Tome II. (Les sculpteurs malinois.) 8º, 307 p. et 1 pl. Gand, imp. E. van der Hæghen; Louvain, lib. Ch. Peeters. M. 15.
- Neubauten zu Frankfurt a. M. Hrsg. unter Mitwirkg. d. Frankfurter Architekten-u. Ingenieur-Vereins. Red. v. Archit. F. Sauerwein. Phot. Aufnahmen v. C. Hertel in Mainz, Lichtdr. v. A. Maier in München u. Brauneck & Maier in Mainz. 1. Lfg. fg. gr. f⁰. Frankfurt a. M., Keller. Baar M. 6.
- Neubauten, Wiener. Unter Mitwirkg. d. Archit. H. v. Ferstel, E. u. H. v. Förster, Th. v. Hansen etc. herausg. v. Prof. C. v. Lützow u. Archit. L. Tischler. Gestochen unter Leitg. v. E. Obermayer. 2. Bd. Heft 2 fg. Kupfertaf. Wien, Lehmann & Wentzel. Baar à M. 8.
- Neujahrsblatt d. Kunstvereins in St. Gallen. I. 1878. gr. 4⁰. St. Gallen 1877, Scheitlin & Zollikofer in Comm. Baar M. 1. 60.
- Nicaise, A. L'archéologie devant l'histoire et l'art. Châlons-sur-Marne, Martin.
- Nicole, D. Architecture pratique. De l'emploi des briques ordinaires dans la construction et la décoration des édifices publics et privés. 4º. Paris, Ducher et Ce.
- Nielsen, H. Radirungen. f⁰ (30 Bl.). Itzehoe, Nusser. Baar M. 12.
- Nohl, M. Tagebuch e. italienischen Reise. Hrsg. v. W. Lübke. Mit 194 (eingedr. Holzschn.) Illustr. nach Orig.-Zeichngn. 2. durchges. Aufl. 8°, VIII-376 S. Stuttgart, Ebner & Seubert. Geb. M. 10.
- Notice de livres rares et curieux, ouvrages à gravures, éditions de bibliophiles, etc. Vente aux enchères publiques les 29 et 30 mai 1877, rue des Bons-Enfants, 28. 80. Paris, Claudin.
- Notice des tableaux, dessins et objets d'art du Musée de Rochefort. 8º. Rochefort, imp. Thèze.
- Notice historique et descriptive des tableaux et des sculptures exposés dans le Musée Royal de la Haye. Supplément. Août 1877. Post 8º (26 bl.). La Haye, Martinus Nijhoff.
- Notizblatt, polytechnisches, f. Gewerbtreibende, Fabrikanten u. Künstler. Hrsg. u. red. v. Prof. Dr. R. Böttger. 33. Jahrg. 1878. 24 Nrn. gr. 8⁰. Leipzig, Foltz. Baar M. 6.
- Notizie storiche di Pola, edite per cura del municipio e dedicate agli onerevoli membri della società agraria istriana radunate al IX congresso generale nella città di Pola. Lex.-8 (437 S. m. 10 Steintaf. in gr. 8º u. f°). Parenzo 1876. (Pola, Schmidt.) Baar M. 8.
- Notre siècle. Revue biographique internationale des notabilités de tous les pays, illustrée de nombreux portraits, rédigée par une Société des gens de lettres, sous la direction de Gust. Oppelt. 1re année. No 1, janvier 1878. Bruxelles, Administration de l'Illustration européenne. Par an (Bruxelles) fr. 9, (Province) fr. 10.
- Nouveau cours gradué de fleurs et de fruits. Motifs pour la décoration. Paris, imp. lith. F. Delarue et fils.
- Nouvelles archives de l'art français, recueil de documents inédits publiés par la Société de l'histoire de l'art français. Année 1877. 8º. Paris, lib. Baur.
- Novitäten-Catalog d. deutschen Buchhandels. 1877. April—Juni. Verzeichniss der in den Monaten April, Mai und Juni erechienenen Bücher, Karten u. Zeitschriften. Systematisch geordnet u. hrsg. v. H. Schmidt. gr. 89, 87 S. Prag, Bellmann. à M. O. 30.
- Oontwikkeling van het schoonheidsgevoel in de

- lagere volksschool (door J. H. van Duinen.) Uitgegeven door de Maatschappij tot nut van t'algemeen. 1878. kl. 8º (67 bl.) Amsterdam, Fred. Muller. Deventer, J. H. de Lange. Leiden, A. W. Sijthoff. f. 0. 35.
- Orden u. Ehrenzeichen der deutschen Regenten. Gold- u. Farbendruckbild. Imp.-f⁰. Frankfurt a. M., Rommel. Baar M. 7. 50.
- Otte, H. Archäologisches Wörterbuch zur Erklärung der in den Schriften über christliche Kunstalterthümer vorkömmenden Kunstausdrücke. Deutsch, Lateinisch, Französisch u. Englisch. 2. erweit. Aufl., bearb. vom Verf. unter Mithilfe von O. Fischer. Mit 285 (eingedr.) Holzschn. gr. 80, VIII—488 S. Leipzig, T. O. Weigel.
- Otzen, J. Die St. Johanniskirche nebst Pfarrgebäude zu Altona. Mit 10 Kpfrtaf. gr. f⁰. Berlin, Ernst & Korn. Cart. M. 16.
- Overbeck. J. Griechische Kunstmythologie. Besonderer Theil. 2. Bd. 3. Theil. 4. Buch: Demeter u. Kora. Mit 4 (phototyp.) Taf. u. 2 (eingedr.) Holzschn. Lex.-8. Leipzig, Engelmann. M. 12. (I—II, 3: M. 53.)
- Atlas der griechischen Kunstmythologie
 Lfg. Imp.-f⁰. Leipzig, Engelmann. M. 48.
 (1-4: M. 172.)
- Palagi, G. Milton e Galileo alla torre del Gallo: quadretto a olio del cav. prof. A. Gatti: descrizione e illustrazione. Firenze, Le Monnier. 80.
- Paliard. Le Raphaël d'un million. gre 80. Paris, imp. Quantin. (Extrait de la Gazette d. beauxarts, sept. 1877.)
- Panorama d'Alsace et des Vosges pris de la Plateform du château de Hoh-Kœnigsbourg, qu. schmal f⁰. Strassburg, Schultz & Co. Geb. M. 2.
- Papst-Album. Portraits sämmtl. Päpste von Petrus bis Plus IX. In Photogr. ausgeführt. Mit e. kurzen Abriss threr Geschichte von Prof. Dr. J. Hergenröther. gr. 4°. Würzburg, Wörl. Geb. m. Goldschn. u. Schliessen. M. 80.
- Paravicini. Tito Vespasiano nobile. Die Renaissance-Architektur d. Lombardel. (In5 Lfgn.) 1. Lfg. fg. (10 Bl. in Lichtdr.) Dresden, Gilbers. Baar à M. 12.
- Paris à travers les âges, aspects successifs des principales vues et perspectives des monuments et quartiers de Paris depuis XIIIe siècle jusqu'à nos jours, fidèlement restituées d'après les documents authentiques, par M. F. Hoffbauer, architecte. Texte par MM. E. Fournier, P. Lacroix, A. de Montaiglon, A. Bonnardot, J. Cousin, Franklin, V. Dufour etc. (Livr. 1-3.) f⁰. Mesnil et Paris, Firmin-Didot et Ce.
- Pasini prè Antonio. Il tesoro di S. Marco in Venezia dal 1797 fino al presente: omaggio a mons. G. M. Berengo insediato vescovo di Adria. Venezia, tip. Antonelli. 8º.
- Pasolini-Zanella, G. Di una scuola di disegno e di plastica per gli operai in Faenza. Bassano, tip. Roberti. 16°.
- Patora, A., u. F. Tadra. Das Buch der Prager Malerzeche (Kniha brairstva majifského v Praze) 1348—1527. Vollständiger Text nebst e. krit. Commentar zu der v. Prof. Pangerl (u. Prof. Woltmann) veranstalteten Ausg. dieses Buches im 13. Thle. v. Eitelberger's "Sammlung v. Quellenschriften für Kunstgeschichte etc." gr. 89. Prag, Otto. M. 2.
- Paulus, Dr. E. v. Die Alterthümer in Württemberg. Mit e. Titelbild in Farbendr. (Aus: "Württ. Jahrb. f. Statistik u. Landeskunde".) Lex.-80. Stuttgari 1877, Lindemann. Baar M. 3.
- Paz, B. Asociacion de escritores y artistas. Memoria de los trabajos realizados por la misma durante el año de 1876. Madrid, 4º.

- Pecht, F. Kunst u. Kunstindustrie auf der Pariser Weltausstellung 1878. 80. Stuttgart, Cotts. M. 4. 50.
- Lessing-Galerie. Charaktere aus Lessing's Werken. 30 Blätter in Stahlst. Mit erläut.
 Texte v. F. Pecht. Octav-Ausg. 10 Lfgn. 80
 (à 3 Stahlst. m. 12 S. Text). Leipzig, Brockhaus. à M. 0. 75.
- Pêcheuse de Boulogne-sur-Mer. Par Stop. (Costumes nationaux.) Paris, imp. lith. Becquet; ancienne maison Martinet.
- Pellicani, A. La nuova facciata di S. Lorenzo in Monticelli d'Ongina e la sua inaugurazione. Piacenza, tip. Solari. 16°.
- Perle, die. Kunst- u. stilgerechte Vorlagen f. Juwellere und Goldarbeiter. Entworfen, gezeichnet u. hrsg. v. M. Gerlach, unter Mitwirkg. hervorrag. Künstler u. m. Unterstützg. der Gewerbe-Museen in Berlin u. Wien. 8. Hft. f⁰. Wien, Gerlach & Co. Baar (à) M. 6.
- Perrot, G. Inscriptions d'Asie Mineure et de Syrie, recueillies par MM. Carabella, Choisy et Martin. 8º. Paris, Didier et Ce. (Extrait de la Revue archéologique.)
- Perwolf, E. Die Farbendruckerzeugung mittelst Chromolitho - u. Chromozinkographie. Ein Grundriss für angeh. Fachmänner, Buch- u. Kunsthändler. Mit e. Facsim. in qu. 4° u. e. Holzschn. 8°. Wien, Lehmann & Wentzel. M. 1. 6°.
- Pessler, E. Biblische Bilder des alten u. neuen Testamentes. Nach Orig.-Zeichngn. in Oelfarbendr. ausgeführt v. E. Hölzel's Kunstanstalt in Wien. Im Auftrage d. hohen k. k. Ministeriums f. Cultus u. Unterricht. 30 Blatt in 10 Lign. qu. gr. fb. Wien, Hölzel. à Lig. M. 4. 80.; einzelne Blätter à M. 2.
- Petit (le) Gascon, journal illustré. Littératuré, beaux-arts, théâtres, commerce et industrie. 1re année. Toulouse, imp. Pinel.
- Petrovits, L. E. Die Wiener Ringstrasse in ihrer Vollendung u. d. Franz-Josephs-Quai. 20 Ansichten nach Original-Aufnahmen in Farben-Holzschn. ausgef. von F. W. Bader. qu. f⁰. Wien, Manz. In qu. gr. 4⁰ cart. M. 8.
- Pfannschmidt, C. G. Moses und die Tochter Pharao's. In 7 Bildern, in Kupfer gest. von F. Ludy. Mit Dichtgn. v. K. v. Gerok. gr. f⁰ (8 Bl. Text). Bremen, Müller. Ausg. I. m. d. Schrift cart. M. 60.; geb. in Calico M. 67. 50.; Ausg. II. in Saffian M. 80.; Ausg. III. Druck vor d. Schrift auf chines. Papier in Mappe M. 75.; Ausg. IV. Epreuve d'artiste in Mappe M. 150.
- Pfau, L. Kunst- u. Gewerbestudien. 1. Hälfte. 8°, 352 S. Stuttgart, Ebner & Scubert. M. 3. 80.
- Das Ulmer Münster-Jubiläum. (Aus: "Frankfurter Zeitg.".) gr. 8º (96 S. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Holzschutaf.). Ulm, Ebner. M. 1. 50.
- Pharus am Meere des Lebens. Illustrirt von A. Schmitz. 2. Aufl. Lex.-80 (588 S. m. eingedr. Holzschn. u. Holzschntaf.). Iserlohn, Bädeker. M. 20.; geb. M. 24.
- Philomneste junior. La bibliomanie en 1878. Bibliographie rétrospective des adjudications les plus remarquables faites cette année et de la valeur primitive de ces ouvrages. 12°, 100 p. Bruxelles, imp. A. Lefèvre; lib. Gay et Doucé. fr 3.
- Pietsch, L. Wallfahrt nach Olympia im ersten Frühling der Ausgrabungen (April u. Mai 1876). nebst e. Bericht üb. die Resultate der beiden folg. Ausgrabungs-Campagnen. Reisebriefe. 8°. Berlin 1879, F. Luckhardt. M. 4.
- Pletschker, Dr. K. Georg Bleibtreu, der Maler d. neuen deutschen Kaiserreiches. Kunststudie

- und biographische Skizze. Erneuerter Abdruck. gr. 80 (31 S. m. Portr. in Stahlst.). Köthen, Schettler's Verl. M. 0. 80.
- Pilloy, J. Archéologie préhistorique. La sépulture de l'âge de la pierre polie de Ribemont. Notice illustrée par J. Lecocq. 8º. Saint-Quentin, imp. Pœtte. (Extrait des travaux de la société acad. 3º série, t. 14.)
- Pinacoteca della R. Accademia di belle arti in Milano, 4a ediz. Milano, tip. G. Civelli. 160.
- Piranesi. Römische Alterthümer. Grabdenkmäler, Ansichten u. Plätze Roms, Monumente, Statuen, Vasen, Candelaber, Ornamente, Kamine etc. Die schönsten Blätter daraus in Lichtdr. ausgef. v. L. Koch. 1. Lfg. gr. f⁰. Wien, Koch. In Mappe. M. 10.
- Piron. Recherches historiques appliquées à l'étude des monuments de l'architecture. Ouvr. précédé de quelques notions d'archéologie, par L. Piron, architecte-géomètre. 8°, 102 p. Cureghem-lez-Bruxelles, imp. et lib. F. Langerock. fr. 2. 50.
- Pitturesque Europe illustrated with sixty exquisitely engraved steel plates and several hundred superior wood engraving, from original drawings, specially made for this work, by B. Foster and other eminent artists of the day. Parts 33—35 (t. 3). 40. London, Cassel Petter and Galpin.
- Plan de Paris. Beaux-arts, industrie, par Agnus aîne. 19e année. 1877. Paris, imp. Rigal et Ce.
- Plan reproduisant en relief, l'indication des boulevards, places, rues, marchés etc., de la ville d'Anvers et des communes de Berchem et Borgerhout, dressé par Ch. de Jardin. Anvers, F. van Opstal, édit.
- Pleyte, W. La construction de l'église paroissiale de St. Jacques à Utrecht, plan et coupes architectoniques avec indication des agrandissements successifs, précédés d'une note explicative. Sous les auspices de la Société "Het Provincial Utrechts genootschap van kunsten en wetenschappen". gr. f°. Leide, E. J. Brill. 1876. f. 6.
- Pleyte, Dr. W. Nederlandsche oudheden, van de vroegste tijden tot op Karel den Grooten. 2° afl. Friesland, Westergd. Afbeeldingen naar de oorspronkelijke voorwerpen, of naar photographiën met begeleidenden tekst on oudheidkundige kaart. gr. 4° (bl. 47-86 en gelith. pl. XIII--XXVIII en gelith. kaart). Leyden, E. J. Brill. f. 10.
- _ _ 3c afl. Afdeeling Hunsingo. f. 10.
- Nederlandsche oudheden van de vroegste tijden tot op Karel den Grooten. Friesland, Oostergo. Afbeeldingen naar de oorspronkelijke voorwerpen, of naar photographiën met begeleidenden tekst en oudheidkundige kaart. I. Roy.-4°. Leyden, E. J. Brill. In linnen portefeuille. f. 10.
- Plutarch, der neue. Biographien hervorrag. Charaktere der Geschichte, Litteratur u. Kunst. Hrsg. v. R. Gottschall 5 Thle. 8°, VII—697 S. Leipzig, Brockhaus. (à) M. 6.; geb. (à) M. 7.
- Podestà, B. Le mappe delle logge vaticane. Firenze, tip. della Gazzetta d'Italia. 4º.
- Poirson, A. Essai historique sur l'industrie de la soie en France au temps d'Henri IV. 80. Montpellier, libr. Coulet. (Extrait de l'histoire du règne d'Henri IV, 3e édit., livr. 7, chap. 5. Paris, Didier et Ce., 1866.)
- Polastri, V. Dell'architettura classica considerata brevemente nel suo sviluppo storico: dissertazione. Torino, stamp. dell' Unione. 8º.
- Pompei, A. Studi intorno all' anfiteatro di Verona, preceduti da un Saggio sugli spettacoli

- degli antichi. Verona, H. F. Münster; tip. Apellonio. 40.
- Portalis, R. Les dessinateurs d'illustrations au XVIIIe siècle. 2 vol. 80. Paris, Morgant et Fatout.
- Portrait de Mme Ernest Gillon, lithographié par Joseph Schubert. Bruxelles, imp. ve Simoneau-Teovey.
- Portuondo y Barceló. Lecciones de arquitectura. Madrid, impr. del "Memorial de Ingenieros", Is y IIs parte. Con un atlas de 21 y 26 láms. Libr. de Murillo.
- Potoin. La mère de Rubens, drame en cinq actes, en vers. 120, 80 p. Bruxelles, imp. M. Weissenbruch; lib. C. Muquardt. fr. 1. 50.
- Preller, F. Italienisches Landschaftsbuch. Zehn Orig. Zeichngn. In Holzschn. ausgeführt v. H. Käseberg u. K. Oertel. Mit erläut. Text v. Dr. M. Jordan. qu. f⁶. Leipzig, A. Dürr. Geb. M. 18.
- Preller's, F., Odyssee-Landschaften. Ausg. in Aquarell-Farbendruck, nach den im grossherzgl. Museum in Weimar befindlichen Original-Gemälden. 1. u. 2. Liefg. Imp.-f⁰ (à 3 Bl.). München, Bruckmann. Subscr.-Preis à M. 60.
- Pressel, F. Ulm u. sein Münster. Festschrift zur Erinnerung an den 30. Juni 1377. Mit (einged.) Holzschn. u. artist. Beilagen (1 Radirg.) v. Prof. Baldinger u. Riess u. Maler Dirr. Lex.-8⁰, 136 S. Ulm, Ebner. M. 3.
- Preussen's Regenten aus dem Hause Hohenzollern. 16°. Berlin, Bohne. (18 Photogr.) Geb. M. 4. 50.
- Prisse d'Avennes. L'Art arabe d'après les monuments du Kaire, depuis le VII° siècle jusqu'à la fin du XVIII°. 4°. Paris, V° A. Morel et Ce.
- Procès-verbaux de l'Academie royale de peinture et de sculpture 1648—1792; publiés pour la Société de l'histoire de l'art français, d'après les registres originaux conservés à l'École des beaux-arts, par M. A. de Montaiglon. T. 1. 1648—1672. 8°. Paris, libr. Baur.
- Programma voor een wedstrijd tot het verkrijgen van ontwerpen voor een niew akademiegebouw te Leiden. Poat 80 (8 bl. met uitsl. topogr. kaart voorstellende: Situatie van de groote ruine van het omliggend terrein te Leiden. 's Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij (van Weelden en Mingelen). f. 0. 50.
- Programme des conditions d'admission aux écoles nationales des beaux-arts et au conservatoire de musique. 12°. Paris, Jules Delalin et fils.
- Proyecto de reglamento de la Sociedad Central de arquitectos. Madrid, impr., estereotipia y galv. de Ariban y Ca. 40.
- Psalterium aureum, das, von Sanct Gallen. Ein Beitrag zur Geschichte der karolingischen Miniaturmalerei. Mit Text v. R. Bahn. Hrsg. vom histor. Verein d. Kantons St. Gallen. f^o. St. Gallen, Huber & Co. in Comm. Geb. M. 20.
- Puls, E. Muster-Sammlung moderner schmiedeiserner Ornamente. Eine Sammlg, v. Zeichngn. ausgeführter schmiedeiserner Thore, Thüren, Füllungen, Geländer. Nach den Entwürfen renommirter Architekten, nach eigenen Angaben und unter Mitwirkg. namhafter Fachgenossen zum prakt. Gebrauche f. Architekten u. Schlosser herausgeg. (In 5 Heften) 1. Heft, f⁹. (50 Steintaf. m. 1 Bl. Text.) Göttingen, Wernstorff. Subscr.-Preis baar M. 10.; Ladenpr. M. 12.
- Pulszky, C. v. Beiträge zu Raphael's Studium der Antike. (Inauguraldissertation.) gr. 80, 50 S. Leipzig, T. O. Weigel. M. 40.; in Mappe M. 45.
- Quadri che si espongono in Duomo per la festa del Corpus Domini. Milano, tip. di S. Giuseppe. 80,

- Quarré de Verneuil, capitaine d'état-major. Le costume militaire en France et les premiers uniformes. Étude historique. 8º, 36 p. Paris, imp. et lib. J. Dumaine. (Extrait du Journal des sciences militaires, décembre 1876.)
- Quellenschriften f. Kunstgeschichte u. Kunsttechnik d. Mittelalters u. der Renaissance, m. Unterstützg. des k. k. österr. Ministeriums f. Cultus u. Unterricht im Vereine m. Fachgenossen hrsg. v. R. Ettslberger v. Edelberg. 12. u. 13. Bd. gr. 8°. Wen, Braumüller. M. 10. (1—13: M. 51. 50.) Inhalt: 12. Quellen der byzantinischen Kunstgeschichte. 13. Das Buch der Malerzeche in Prag.
- Qnicherat, J., directeur de l'École des chartes. Histoire du costume en France, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 2e édition, contenant 483 grav. dessinées sur bois d'après les documents authentiques par Chevignard, Pauquet et P. Sellier. Gr. 80, III-681p. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Cc.
- Quintard, L. Études numismatiques. Restitution au duc Mathieu II. de derniers attribuès jusqu'alors à son successeur Ferri III. 8º. Nancy. (Extrait des mémoires de la socièté d'archéologie lorraine pour 1876.)
- Quirielle, R. de. Guide archéologique dans Moulins, accompagné d'un plan itineraire de la ville. 18°. Moulins, imp. Desrosiers.
- Racinet, A. Le costume historique. 500 planches, 300 en couleurs, or et argent, 200 en camaïeu, avec des notices explicatives et une étude historique. 1re livr. f⁰. Mesnil et Paris, Firmin-Didot et Ce.
- Rafael's Loggien im Vatican zu Rom. 43 Blatt, nach den Stichen v. Volpato in Lichtdr. ausgeführt von Römmler & Jonas zu Dresden. f⁰. Dresden, Gilbers. In Mappe baar M. 40.
- Rafael's Loggien im Vatican zu Rom. In Lichtdr. ausgeführt u. hrsg. v. L. Koch. gr. f⁰. Wien. Koch. In Mappe. M. 40.
- Rafael's Tapeten im Vatican zu Rom nach den Cartons im Kensington-Museum. In Lichtdr. ausgeführt u. hrsg. v. L. Koch. Mit e. Einleitung u. m. Erläutergn. versehen v. V. K. Schembera. gr. fⁿ. Wien, Koch. In Mappe. M. 15.
- Raffaelli, march. F. Di alcune opere di scultura e di tarsia in legno esistenti a Racanati: memoria con documenti e note. Fermo, tip. Bacher. 80.
- Rahl, C. Vorhang f. die tragische Oper im k. k. Opernhause zu Wien. Ausgeführt v. E. Bitterlich u. Ch. Griepenkerl. (b. Abthlg. d. Wandgemälde im k. k. Opernhause) gr. 8° (12 Photogr.) München, Bruckmann. In Leinw.-Mappe baar M. 15.; einzelne Bl. à M. 1. 50.; Grösse IV in f° 30. à Bl. M. 3.
- Ranzoni, E. Zoddel, Lebensgeschichte e. Hundes. Illustrirt v. L. Voltz. gr. 40. Wien 1879, v. Waldheim. Cart. M. 7.
- Raschdorff, J. Abbildungen deutscher Schmiedewerke, aufgenommen u. m. Unterstützg. d. kgl. hohen Ministeriums f. Handel, Gewerbe u. öffentl. Arbeiten hrsg. Heft 2 fg. f⁰ (à 8 Kpfrtaf.). Berlin, Ernst & Korn. à M. 10.
- Ravaisson-Mollien. La critique des sculptures antiques au musée du Louvre, à propos des catalogues en préparation. 8º. Paris, Didier et Ce. (Extraît de la Revue archéologique.)
- Rayet, O. L'Architecture ionique en Ionie. Le temple d'Apollon Didyméen. gr. 8º, 51 p. Paris, imp. Quantin et Ce. (Extrait de la Gazette des beaux-arts, avril, juillet et sept. 1876.)
- Reber, F. Die Ruinen Roms. 2. verm. u. verb. Aufl. Mit 36 Abbildgn. in Ton- u. Farbendr., 6 Plänen, 1 Stahlstich u. 72 Holzschn. 2. Lig. fg. gr. 40. Leipzig, T. O. Weigel. à M. 7.

- Recueil, nouveau, de 60 dessins originaux des plus grands artistes italiens de la collection Colbacchini de Bassano: reproduction faite per l'éliotypie en différentes couleurs. Venise, F. Ongania succ. Münster lib.-édit. 1 vol. in f⁰ gr.
- Regnet, C. A. München in guter u. alter Zeit. Nach authent. Quellen culturgeschichtlich geschildert. Mit den Original-Kupferradirgn. v. F. Bollinger u. F. Schiessi nebst Erklärungen hiezu aus der Baumgartner'schen Uebersicht v. 1805. 4.—12. Lfg. 40 (80 S. m. 33 Kpfrtaf.). München, Franz. Baar à M. 1.
- Reichenau, St. Der Tapezirer als Zimmer-Decorateur. Vorlagen zu Fensterbehängen, Kamin- und Spiegel-Draperien, Portièren etc. im modernsten Stile. 5. Reihenfolge. 32 lith. Taf. qu. gr. 40. Weimar 1878, B. F. Volgt. à M. 4. 50.
- Reichenbach, M. v. Blumenkränze. 2. Lfg.
- Reina, M. Cromos y acuarelas. (Cantos de nuestra época) con un prólogo de J. F. Bremon. Madrid, impr. de Fortanet, libr. de Murillo. 40.
- Reinoso, J. Coleccion de muestras de letra bastarda española escritas y grabadas. 24 láms. — Coleccion de muestras de letra inglesa. Madrid, lit. de E. Roldan. 8º. 24 láms.
- Belth, Lehr. A. Das Chorgestühl d. Domes zu Cöln, zugleich e. Lehrbuch gothischer Ornamentik. 1. u. 2. Lfg. f⁰ (à 4 Bl. in Lichtdr. m. 1 Bl. Text). Dresden, Gilbers. Baar à M. 5.
- Renaissance. deutsche. Eine Sammig. v. Gegenständen der Architectur, Decoration u. Kunstgewerbe in Orig.-Aufnahmen. Red.: Prof. A. Scheffer. Neue Folge. 43. Lfg. fg. f⁰. Leipzig, Seemann. à M. 2. 40.
- Renaissance, italienische. Orig.-Aufnahmen von architecton. Details, Flächen-Decorationen, plast. Ornamenten u. kunstgewerbl. Erzeugnissen in systemat. Gruppirung. 8.—11. Heft. f⁰. Leipzig, Seemann. à M. 2. 50.
- Rentzmann, W. Numismatisches Legenden-Lexicon d. Mittelaiters u. der Neuzeit. Nachtrag. Lex.-80. Herlin, Steinthal in Comm. Baar M. 2. (Hauptwerk u. Nachtrag M. 15. 50.)
- Répertoire archéologique du département du Loiret. 8°. Orléans, imp. Jacob. (Publication de la Société archéolog. et hist. de l'Orléanais.)
- Repertorium f. Kunstwissenschaft. Red. v. Cust. F. Schestag. 2. Bd. 4 Hefte. Lex.-80. Stuttgart, Spemann. M. 16.
- Resoconto del comitato promotore fiorentino costituitosi per rispondere all' indirizzo dell' istituto Libero germanico di Francoforte sul Meno nell' occasione del IV. centenario della nascita di Michelangelo Buonarotti. Firenze, tip. Carnesecchi. 40.
- Retssch, M. Outlines to Shakespeare's dramatic works. 4. ed. With a biographical sketsch a. explanations. qu. gr. 40 (100 Stahlst. u. 32 S. Text). Leipzig 1878, E. Fleischer. Cart. M. 20.
- Umrisse zu Shakespeare's dramatischen Werken. 4. Aufl. Mit biograph. Notizen u. Erläuterungen. qu. gr. 4º (100 Stahlst. u. 32 S. Text). Ebd. 1878. Cart. M. 20.
- Reuleaux, F. Briefe ans Philadelphia. Vom Verf. durchges. u. durch Zusätze verm. Ausg. gr. 89, X—98 S. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn. M. 2.
- Reusens. Éléments d'archéologie chrétienne, par E. Reusens, professeur d'Archéologie à l'Université catholique de Louvain. Tome II. 2e partie. 80, p. 145—288, avec 158 gravures. Louvain, imp. et lib. Ch. Peeters. L'ouvrage complet M. 15.

- Reuter, F. Ut mine Stromtid. Neue illustr. Prachtsusg. m. 140 Orig.-Illustr. v. L. Pietach u. O. Lau. (In 20 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 40. Wismar, Hinstorff. M. 1.
- Revista de archivos, bibliothecas y museos, dedicada al cuerpo facultativo del ramo. Tomo VI (año de 1876). Madrid, impr. de T. Fortanet. 40.
- Revue belge de numismatique. 1877. 1878. Bruxelles, Aug. Decq, édit. Par an fr. 12.
- Revue, photogr. Litteratur- u. Anzeigeblatt f. Photographie u. verwandte Fächer. Berichte über die neuesten Erscheinungen auf d. Geb. d. Photographie u. anderer graphischen Künste der Naturwissenschaften, der Kunstlitteratur u. d. Kunsthandels. 1. Bd. Juli-December 1877. 3 Hefte. gr. 89. Wien, Verl. d. Photograph. Correspondenz. Baar M. 2. 50.
- Revue de la semaine, journal littéraire, scientifique, artistique, musical et dramatique. 1re année. 4º. Paris, 97, rue Richelieu. 1 nº 50 c.
- Richter, Dr. J. P. Die Mosaiken v. Ravenna. Beitrag zu e. krit. Gesch. der altchristi. Malerei. Mit 4 Abbildgn. (Lichtdr.-Taf.). gr. 80, VII.—136 S. Wien 1878, Braumüller. M. 5.
- Der Ursprung d. abendländischen Kirchengebäude, nach neuen Entdeckungen kritisch erläutert. Mit 3 Abbildgn. gr. 8°. Wien, Braunüller. M. 1. 20.
- Richter, L. Aus der Dichtung u. Sage, Ernst u. Scherz. In Holzschn. nach Orig.-Zeichngn. Hrsg. v. G., Scherer. gr. 40. Leipzig, A. Dürr. Cart. M. 3.
- Richter-Bilder. Zwölf Holzschnitte nach älteren Zeichngn. v. L. Richter. Hrsg. v. G. Scherer. Imp. 40 (12 Bl. m. eingedr. Texte u. 1 Bl. Text). Leipzig, G. Wigand. Cart. M. 6.
- Ricordi di architettura, raccolti, autografati e pubblicati da una società di architetti fiorentini: publicazione mensile. Firenze. s. t. in fo.
- Ridolfi, C. Vita di Giorgione, estratta dalle Vite del pittori di Vasari. Castelfranco Veneto, tip. Longo. 80.
- Riegel, H. Kunstgeschichtliche Vorträge u. Aufsätze. Mit 8 in den Text gedr. Holzschn. gr. 80, IV-396 S. Braunschweig, Westermann. M. 8.
- Ristauro, il, della loggia comunale di Udine e gli artisti friulani: note critico-biografiche d. M. S. Udine, tip. Jacob e Colmegna. 8º.
- Röber, F. Vorhang u. Deckengemälde im neuen Bremer Theater. 8 Photographien nach Originalen. Photogr. von A. Overbeck. f⁰. Elberfeld 1876, Bädeker. In Leinw.-Mappe M. 24.
- Robert, Ch. Mélanges d'archéologie et d'histoire. 8°. Paris, Dumoulin.
- L'Aquarelle. Traité pratique et complet sur l'étude du paysage. 80. Paris, Meusnier.
- Romberg's, J. A., Zeitschrift f. praktische Baukunst zur Kundmachung der neuesten Erfindungen, Entdeckungen, Erfahrungen u. Ereignisse im Gebiete d. gesammten Hochbauwesens f. Architekten, Hochbauingenieure, Bauherrn etc. Hrsg. v. Bau-R. Dr. O. Mothes. 38. Jahrg. 1878. 24 Nrn. f³. Berlin, Engelmann. Baar M. 15.
- Ronchini, A. L'orefice Azzo Cisi e un suo lavoro per la Certosa di Parma: nota. Modena, tip. Vincenzi, 8º. (Dagli Atti della deput. di storia patria dell' Emilla, nuova serie, vol. III.)
- Rosa, G. L'arte nella storia bresciana. Milano, tip. Bortolotti e C. 16° .
- Rosenberg, Dr. M. Der Hochaltar im Münster zu Alt-Breisach, nebst e. Einleitg, üb. die Baugeschichte d. Münsters u. drei Excursen. Mit 5 Taf. (2 lith. u. 3 phototyp). gr. 8°, X—90 S. Heidelberg, C. Winter. M. 6.

- Rossi, A. Sull' arte moderna italiana alle esposizione internazionali di Santiago e di Filadelfia. Milano, tip. Lombardi. 16°. (Non in commercio.)
- Rossi, G. B. Cenni storico-critici illustrativi della cattedrale di Alessandria. Alessandria, tip. Sociale. 40.
- Cenni storici, critici, illustrativi sulle varie vicende della cattedrale di Alessandria dalla sua fondazione sino ai presenti restauri: disp. 5s. Alessandria, tip. sociale. 1877. 8º gr. 2 tav.
- Rossi, G. La cattedrale e il battistero di Ventimiglia. Genova, tip. Sordomuti. 80.
- Rossmann, Geh. Hofr. Dr. W. Die künstlerische Ausschmückung der Albrechtsburg zu Meissen. Mit 2 Grundrissen. gr. 40. Dresden, Bänsch. M. 2.
- Rousseau. Types grecs et types modernes comparés, pour servir à l'étude de l'antique, avec un résumé des principes de l'art grec et une explication des planches. Leçons professées à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers, par Jean Rousseau. 4º oblong, 10 p. et 40 pl. Bruxelles, établissement polygraphique de De Blockhouse. En vente chez Van Gogli. fr. 4. 50.
- Rubbiani, A. Armonie d'arte per Bojardo. La facciata di S. Petronio. Bologna, Zanichelli. 160.
- Rubens, P. P., L'œuvre de. Catalogue de l'exposition organisée sous les auspices de l'administration communale d'Anvers, par l'Académie d'archéologie de Belgique. Gravures. Photographies. Dessins. Documents, etc. 2e éd. 30, 197 p. Anvers, imp. G. van Merlen; Bruxelles, lib. P. A. van Trieht. fr. 4.
- Ruelens. Documents iconographiques et typographiques de la Bibliothèque royale de Belgique. Fac-similes photo-lithographiques, avec texte historique et explicativ, par Mrs. les conservateurs et employés de la Biblioth. royale, publié sous la direction et avec le concours de M. le conservateur en chef. 1re série: Les bois. Sixième livr. Légende de S. Servais, par M. Ch. Ruelens, conservateur de la Bibl. roy. f⁹, 16 p. et 24 pl. Bruxelles, imp. M. Weissenbruch; lib. C. Muquardt. fr. 12.
- Ruelens. Pierre Paul Rubens. Documents et lettres publiés et annotés par Ch. Ruelens. 16°, 160 p. Bruxelles, imp. Brogniez et van de Weghe; lib. C. Muquardt. fr. 5.
- Ruggero, E. de. Il Pantheon in Roma. Firenze, tip. Le Monnier. 80.
- Ruthner, Dr. C. v. Das Kaiserthum Oesterreich u. Königr. Ungarn in malerischen Orig.-Ansichten seiner reizenden Landschaften u. grossartigsten Naturschönheiten, seiner bedeutendsten Städte u. ausgezeichnetsten Bauwerke in photograph. treu ausgeführten Stahlstichen. Mit beschreib. Text seiner Geschichte, seines Culturlebens u. seiner Topographie. 60. Lfg. fg. hoch 40. (Mit je 3 Stahlst.) Wien, Perles. à M. 1.; feine Ausg. à M. 1. 80.; Künstler-Ausg. Imp.-40 à M. 1. 80.; Pracht-Ausg. Imp.-40 à M. 3.
- Ryssens de Lauw. L'architecture en Belgique, suite de 25 façades conçues dans le goût de l'architecture belge au XVIe siècle, destinées à des maisons et atéliers d'artistes, magasins d'antiquaires, boutiques, maisons pour particuliers, maisons ouvrières, écoles, gares et villas, composées par J. M. Ryssens de Lauw, architecte et peintre. 1re série. Maisons de campagnes et faubourgs. 1re livr. f9, 5 pl. Anvers, lith. Ryssens de Lauw. Liége, lib. C. Clæsen. La livr. fr. 5.
- Sacchi, A. Architettura pratica. Abitazioni Alberghi — Case operaje — Fabbriche rurali — Case civili — Palazzi e Ville. 2ª ediz. Milano, Hœpli edit. 2 vol. 80.

- Saint Genois-Stolberg, G., Gräfin. Des Frauenherzens Alpha u. Omega. gr. 4º (23 Chromolith. m. 23 lith. Bl. Text). Berlin, A. Duncker. Geb. m. Goldschn. M. 24.
- Sammlung histor. Bildnisse. 3. Serie. 10. Bdchn. 80. Freiburg i. B., Herder. M. 0. 90.
 Inhalt: Augustus Welby Northmore Pugin,
- Inhalt: Augustus Welby Northmore Pugin, der Neubegründer der christlichen Kunst in England. Zugleich zur Frage v. d. Wiederbelebung der Kunst u. d. Kunsthandwerks in Deutschland. Von Dr. A. Beichensperger. (96 S.)
- Sammlung histor. Bildnisse. 4. Serie. 1. Bdchn. fg. Freiburg i. B., Herder. M. 0. 60.
- Sammlung gemeinverständlicher wissenschaft! Vorträge, hrsg. v. R. Virchow u. F. v. Holtzendorff. 279. Heft (12. Serie, 15. Heft). gr. 80. Berlin, Habel. Subscr.-Pr. à M. 0.50.; Einzelpr. à M. 0.75.
 - 279. Technische Probleme aus Kunst u. Handwerk d. Alten v. H. Blümer. (36 S.)
- Santoni, M. Il teatro dell'antica Recina, descritto. Camerino, tip. Borgarelli, 1877. 40.
- Savy, C. Les peintures murales du l'Île-Barbe. 8°. Lyon, Meton.
- Scala, cav. A. Il palazzo del comune di Udine: relazione storico-artistica illustrata. Milano, tip. Rechiedei. 40.
- Schab, S. v. Die Pfahlbauten im Würmsee. Mit 16 lith. Tafeln u. e. lith. Plane. (Aus: "Beiträge z. Anthropologie u. Urgeschichte Bayerns.) Lex.-8°, IV-90 S. München 1876, Lit.-artist. Anstalt. Baar M. 20.
- Schack, A. F. Graf v. Poesie u. Kunst der Araber in Spanien und Sicilien. 2. verm. Auft. 2 Bde. gr. 8°, XV-324 u. III-381 S. Stuttgart, Cotta. M. 9.; geb. M. 12.
- Schadow, Dr. G. Polyclet od. v. d. Maassen d. Menschen nach dem Geschlechte u. Alter, m. Angabe der wirkl. Naturgrösse nach dem rheinländ. Zollstocke u. Metermaass. Mit e. (cart.) Atlas in fo v. 30 (autogr.) Taf. in qu. gr. fo. 3. Aufl. gr. 30, 89 S. Berlin, Wasmuth. M. 20.: 6 Taf. aus d. Atlas M. 4.
- Schayes. La Belgique et les Pays-Bas avant et pendant la domination romaine, avec cartes, plans et gravures, par A. G. B. Schayes, conservateur du Musée royal d'armures et d'antiquités. 2º édition, augmentée d'un volume supplémentaire, par C. van Dessel. 4 vol. in 8º, II-440 p. et 1 pl.; X-654 p. et 1 pl.; XVI-259 p. Bruxelles, imp. M. Weissenbruch; ilb. C. Muquardt. M. 26.
- Schauplatz, neuer, der Künste und Handwerke, Mit Berücksicht d. neuesten Erfindgn. Hrsg. v. e. Gesellsch. v. Künstlern, techn. Schriftstellern u. Fachgenossen. Mit vielen Abbildgn. Bd. 50, 60, 65, 96, 135, 148 u. 153. gr. 80. Weimar, B. F. Voigt. M. 56.
- Scheffel, J. V. v. Gaudeamus! Lieder aus d. Engeren u. Weiteren. Mit 111 Holzschn.-Illustr. u. Vignetten u. einem Titeibild in Tondr. von A. v. Werner. Holzschn. v. A. Closs. 2. verm. Aufi. gr. 40, VI.—215 S. Stuttgart, Bonz & Co. Cart. M. 22, 60.; geb. M. 25.; in 12 Liefgn. à M. 1. 80.
- Scheffel, J. V. v. Der Trompeter v. Säkkingen. Ein Sang vom Oberrhein. Hlustrirt von A. v. Werner. Holzschn. aus d. xylograph. Austalt v. A. Closs in Stuttgart. 2. Aufi. Imp. 40. Stuttgart 1879, Bonz & Co. Geb. m. Goldschn. M. 45.
- Scheffelaar, P. D. Bevattelijk handboek der burgerlijke bouwkunde voor aankomende architecten, opzichters, timmerlieden, metselaars, smeden, loodgiesers, ververs, behangers, en andere werkbazen, tevens geschikt voor eigenaars van huizen, grondbezitters enz. Vrij

- bewerkt naar het Hoogduitsch en overeenkomstig de behoeften van het Nederlandsche publiek ingericht. 1. aft. Post 8°. Leiden, D. Noothoven van Goor. fr. 0. 60. Compleet in 4 à 5 aft. à f. 0. 45. De platen
- bevattende 151 fig. zullen den inteekenaren à f. 0. 15 worden in rekening gebracht.
- Scherr, J. Germania. Zwei Jahrtausende deutschen Lebens. Kulturgeschichtlich geschildert. Mit Bildern der ersten deutschen Künstler (in eingedr. Holzschn. u. Holzschntaf.). f⁰. Stuttgart, Spemann. Baar à Liefg. M. 1. 50.
- Schiller, F. v. Das Lied von der Glocke. Illustrirt in 32 Compositionen v. A. Liezen-Meyer. Mit 43 ornamentalen Zeichngn. v. R. Seitz. Ausgeführt in Kupferst. v. J. F. Deininger, E. Forberg u. F. Ludy u. in 69 Holzschn. aus W. Hecht's xylograph. Anstalt. 26 Compositionen Liezen-Meyer's auf Holz gezeichnet v. W. Hecht. (In 7 Lfgn.) 1. Lfg. gr: 40. München, Ströfer. M. 5.
- Schirmer, J. W. Sammlung von Landschaft-Studien. Lith. u. hrsg. v. J. Vollweider. 1.—5. Heft. gr. f⁰ (à 6 Steintaf.). Karlsruhe, Veith. à M. 4.
- Schliemann, Dr. H. Mykenae. Bericht üb. meine Forschgn. u. Entdeckgn. in Mykenae u. Tiryns. Mit einer Vorrede v. W. E. Gladstone. Nebst zahlreichen Abbildgn. (in Holzschn.), Plänen u. Farbendrtaf., mehr als 700 Gegenstände enth. gr. 8º, LXVI—447 S. Leipzig 1878, Brockhaus. M. 30.; geb. M. 32.
- Schlimmer, Dr. J. G. Handboek der Romeinsche antiquiteiten, voornamelijk uit den tijd der Romeinsche Republiek. 2° omgewerkte en vermeerderde druk. gr. 8° (6 en 386 bl. met houtsneefig. tuschen den tekst). Groningen, J. B. Wolters. f. 3. 90.
- Schlüter, A. Die Masken sterbender Krieger im Hofe des ehemaligen Zeughauses zu Berlin. 24 Taf. in Lichtdr. v. Berliner photograph. Institut (Jacobi & Prager), Text v. Bibliothekar Dr. R. Dohme. fo, 6 S. Berlin, Polytechn. Buchh. In Mappe. Baar M. 25.
- Schmidt, Ob.-Baur. F. Ueber die Entwickelung der Architektur in Oesterreich, Vortrag. gr. 80. Wien 1879, Hölder. M. 0. 60.
- Schmitz, F. Der Dom zu Cöln, seine Construction u. Ausstattung. Historischer Text v. Stadt-Archivar Dr. L. Ennen. Liefg. 23 fg. gr. fo (10 lith. u. chromolith. Taf.). Cöln u. Reuss, Schwann. Baar à M. 6.
- Schneider, Präbendat F. Die Gestaltung d. Ringes vom Mittelalter bis in die Neuzeit. (Aus: "Kunst u. Gewerbe.") Lex.-8°. Nürnberg, v. Zabern. M. 1
- Schnorr v. Carolsfeld, J. 48 biblische Bilder. Nach Zeichngn. Ausg. A (ohne Unterschriften). qu. 49. (Holzschntaf.) Leipzig, G. Wigand. Baar M. 1. 40. Ausg. B (m. deutschen Unterschriften). M. 1. 60.
- Schoop's Zeichenschule f. Volksschulen, Mittelschulen und gewerbliche Fortbildungsschulen. 1. Abth.: Stigmographische Zeichn. I. 166 geradlnige Uebungen. 5. Aufl. qu. 4º. Frauenfeld, Huber. In Mappe. M. 2.
- Schöttelndreien, C. F. De beeldenstorm in de oude kerk te Amsterdam. Een tafereel uit de dagen der kerkhervorming. Post 80 (28 bl.). Nijkerk, G. F. Callenbach. f. 0. 15; 25 ex. f. 3. 25.; 100 ex. f. 10.
- Schreiber, Prof. G. Die Flack Lalerei als Grundlage der Farbengebung, f. Kunstgewerbtreibende u. Zeichnungsschulen bearb. 2. Aufl. gr. 4°. Karlsruhe, Veith. M. 24.
- Schrift, die heilige, des alten und neuen Testamentes. Uebers. von Dr. J. F. v. Allioli. Pracht-

- Ausg. m. 230 grossen Bildern, illustr. v. G. Doré, 4. Aufl. 55.—62. (Schluss-)Liefg. Stuttgart 1876. Hallberger. Baar à M. 1. 20.
- Schriften, klassische, in 30 (lith.) Blättern f. Architekten, Zeichner, Decorationsmaler, Lithographen, Goldarbeiter, Graveure etc. qu. 40. Winterthur, Studer. M. 2. 25.
- Schuffenhauer, W. Façadenbuch. Sammlung v. Façaden neu ausgeführter Wohnhäuser u. Orig-Entwürfe, nebst Grundrissen u. Details. 5. Auf. 25.—31. Heft (5. Sammlg.). 40 (37 Steintaf. m. 8 S. Text). Leipzig, Scholtze. à M. 1. 20. (5. Sammlg. cart. M. 8. 40.)
- Schurth, O. Schablonirte Decorationsmalereien. 3. Folge. (In 8 Heften). 1.—8. Heft. f⁰ (à 3 Chromolith. u. 6 lith. Bl. Schablonen in Imp.-f⁰) Karlsruhe, Veith. In Mappe. à M. 5.
- Holz-Mosaik zum Verzieren feiner Holzgeräthe. 2. u. 3. Heft. (Als Fortsetzg. zu Heft 1 v. M. Schrödter.) f⁰ (à 6 Chromol.). Ebd. à M. 6.
- Schultze, V. Die Katakomben v. S. Gennaro dei Poveri in Neapel. Eine kunsthistor. Studie. Mit 10 lith. Taf. gr. 8⁰, X-79 S. Jena, Costenoble. M. 4. 80.
- Schulze, F. O. Deutsche Kunstschmiedearbeiten. Aufnahmen aus verschiedenen Stilepochen, m. besond. Berücksichtigung der Zeit deutscher Renaissance u. eigene Entwürfe. Liefg. 2 fg. fg. (Steintaf, u. Lichtdr.-Taf. fg.) Leipzig, Scholtze. à M. 5.
- Motiven-Sammlung f. das gesammte Bauu. Kunstgewerbe. Vorlagen u. Musterblätter f. Architekten, Baugewerks-Meister, Bau-, Kunstu. Möbeltischler etc. Aufnahmen architekton Details, Decorationen u. kunstgewerbl. Erzeugnisse aus Deutschland u. Italien u. eigene Entwürfe. 2. u. 3. Heft. f⁰ (10 Steintaf. m. 1 Bl. Text). Leipzig, Scholtze. à M. 1. 20.
- Tischlerarbeiten im Charakter der Renaissance. Ausgef. Holzarbeiten f. innere u. äussere Decoration. Entwürfe von Möbeln, Schaufenstern u. Laden-Einrichtungen, Thüren, Thoren, Wandtäfelungen u. s. w. 2. Heft fg. gr. 4º. (Steintaf.) Leipzig, Scholtze. à M. 5.
- Schwechten, F. Wanddecoration aus den Kaiserpalästen auf dem Palatin in Rom. (Aus: "Archiv f. ornamentale Kunst.") gr. f⁰. Berlin, Winckelmann & Söhne. M. 6.
- Schweizer-Album. Eine Sammlg, der interessantesten Ansichten der Schweiz, in Photogr. ausgeführt u. m. Gedenksprüchen begleitet. gr. 160. Würzburg, Wörl's Sep.-Cto. Geb. m. Goldschn.
- Schweizerland, Das. Eine Sommerfahrt durch Gebirg und Thal. In Schildergn, v.W. Kaden, m. Bildern v.G. Bauernfeind, A. Braith, A. Calame etc. Holzschn. v. A. Closs. Liefg. 11 fg. f⁰. Stuttgart, Engelhorn. Baar à M. 2.
- Schwerdtner, J. Die Rangskronen der Kaiser, Könige, Kronprinzen, Erzherzoge, Herzoge, Fürsten, Grafen, Marquis, Freiherrn, Ritter u. Edelleute v. Oesterreich, Deutschland, Russland, Frankreich, England, Belgien, und die Münzen u. Attribute der Geistlichkeit. Gesammelt u. nach der eigenen Bleistift-Zeichnung im unveränderl. photogr. Pressendr. hrsg. gr. 4°. Wien 1877, Lehmann & Wentzel. M. 3.
- Schwind, M. v. Das Märchen von den sieben Raben u. d. treuen Schwester. Photogr. von v. J. Albert. qu. f⁰ (6 Bl. m. 1 Bl. Text). Stuttgart, Neff. In Leinw.-Mappe baar M. 30.; Ausg. in Lichtdr. in Carton-Mappe baar M. 15.
- Sculpteurs (les) sur bois. Traduit librement de l'anglais par Mme Dussaud-Roman. 120. Toulouse, lib. Lagarde; Paris, les libr. protestantes. (Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.)

- Sculti di Matteo da Campione nella basilica di Monza. Monza, tip. edit. dell' Avvenire. 80.
- Seeberger, Prof. G. Principien der Perspective u. deren Anwendg. nach e. neuen Methode. Mit 40 Fig. u. 4 lith. Taf. 2. durchges. u. verm. Aufi. 60. München 1879, Literar.-artist. Anstalt. M. 2.
- Seemann, Th. Geschichte der bildenden Kunst von der ältesten Zeit bis auf die Gegenwart. Ein Handbuch f. Gebildete aller Stände zum Selbststudium, sowie z. Gebrauche f. Gelehrtenschulen, Kunst- u. Gewerbeschulen. M. ca. 170 in den Text gedr. Holzschn. 1. Thl. gr. 80. Jens 1879, Costenoble. M. 4.
- Seghers. Alphabets antiques, initiales, fragments, extraits de missels, bibles, manuscrits, etc. du XII° au XIX° siècle, recueillis, dessinés et gravés par L. Seghers, premier calligraphe de S. M. le roi des Belges, à Anvers. 3° édition. 8° oblong, 24 planches. Bruxelles, 1tb. Office de publicité. M. 1. 50.
- Reldel, Archit. G. F. Die königl. Residenz in München. Mit Unterstützg. Sr. Maj. d. Königs Ludwig II. v. Bayern. In Kupferstichen v. E. Obermayer u. Farbendrucken v. Winckelmann & Söhne. 6. Lifg. Imp.-f⁰. (4 Kupferst.) Leipzig, Seemann. Ausg. m. der Schrift auf weissem Pap. (a) M. 24.; Ausg. vor der Schrift auf weissem Pap. (a) M. 24.; Ausg. vor der Schrift auf weissem Pap. m. breitem Rande (a) M. 30.; (Pracht-)Ausg. vor der Schrift auf chines. Pap. m. breitem Rande (a) M. 45.
- 7. Lfg. (4 Kupferst. u. 1 Chromolith.).
- Selvatico, P. Che cosa domanda all' arte oggidì la pubblica opinione: memoria. Padova, tip. Randi. 80.
- Semper, Ob.-Baur. Prof. Dr. G. Der Stil in den technischen u. tektonischen Künsten od. praktische Aesthetik. Ein Handbuch f. Techniker, Künstler u. Kunstfreunde. 1. Bd. A. u. d. T.: Die textile Kunst f. sich betrachtet u. in Beziehung zur Baukunst. Mit 125 Holzsch-Illustr. u. 15 Farbendr.-Taf. 2. durchges. Aufl. 6 Lfgn. Lex.-80. München, Bruckmann. Baar à M. 3. 36.
- Servanzi Collio, S. Pittura a fresco del secolo XV., tornata a luce in Tolentino. Camerino, tip. Borgarelli. 80.
- Seyffardt's Führer durch Amsterdam. kl. 8º. (20 Bl. met uitsl. gekl. gelith. plan van Amsterdam in 1877.) Amsterdam, Seyffardt'sche Buchandlung. f. 0. 60.
- Shakespeare, W. Ein Sommernschtstraum. Deutsch v. W. A. v. Schlegel. Mit 24 Schattenbildern v. P. Konewks. 4. Aufl. gr. 40. München, Bassermann. Geb. m. Goldschn. M. 12.
- Sibmacher's, H., Stick- und Spitzenmusterbuch. Nach d. Ausg. v. J. 1897 in facsimilirten Copien hrsg. v. k. & Cesterr. Museum. Mit e. Vorworte (3 S.), Titelblatt u. 35 Musterblättern. Neue Aufl. qu. 4°. Wien, Gerold's Sohn. M. 8.
- Siebmacher's, J., grosses u. allgemeines Wappenbuch in e. neuen, vollständig geordneten u. reich vermehrten Aufl. m. herald. u. historischgenealogischen Erläuterungen neu hreg. gr. 40. (à Liefg. 24 S. m. 18 Steintaf.) Nürnberg, Bauer & Raspe. Subscr.-Preis baar à M. 6.; Einzelpr. à M. 7. 50.
- Signorini, Telemaco, sotto il nome di Enrico Gasi Molteni. Le 99 discussioni artistiche. Firenze, tip. dell' Arte della Stampa. 4º obl.
- Snyers. Exposition internationale de Philadelphie 1876. Rapport sur le groupe VII (mobilier), par Th. Snyers fils, membre et secrétaire du jury international des recompenses. 8º, 82 p. Bruxelles, imp. Ad. Mertens.
- Società promotrice di belle arti in Genova: Esposizione XXV. Catalogo degli oggetti d'arte ammessi. Genova, tip. Schenone. 1876.

- Société des architectes du département de l'Aube. 1er bulletin. 1866 à 1874 inclus. 80. Troyes, imp. Dufour-Bouquot.
- Souvenir du Loo. Opgedragen aan Z. M. den Koning. Kl. 8º. (12 lithogr. met plattgrond van het park.) Deventer, H. J. ter Gunne. In half linnen. f. 0. 75.
- Souvenir de l'exposition artistique et historique de la ville de Meaux; avril et mai 1876. 16°, Meaux, imp. Carro.
- Specht, F. Katzen-Bilder. Orig.-Zeichnungen. In Holzschn. ausgeführt v. C. G. Specht. qu. gr. 4⁰. Stuttgart, Schickhardt & Ebner. In Mappe. M. 4.
- Springer, A. Raffael und Michelangelo. (Aus: "Kunst u. Künstler d. Mittelalters u. der Neuzeit, hrsg. v. R. Dohme.") Mit Illustr. I. Buch. Bis zum Tode Julius II. II. 1 Hälfte. Bis z. Tode Raffael's. hoch 40. Leipzig, Seemann. M. 22.
- Stackelberg, O. M. Frhr. v. Bilder aus dem Leben der Neugriechen. Vor d. Befreig. Griechenlands vom türk. Joche. Nach d. Natur gezeichnet. qu. gr. 4°. 10 Bl. in Lichtdr. m. 9 Bl. Text.) Dresden, Gilbers. In Leinw.-Mappe. Baar M. 20.
- Städte-Wappen, die, des Königr. Württemberg. Chromolith. qu. gr. f⁰. Stuttgart, Neff. M. 6. Pracht-Ausg. M. 7.
- Stahr, A. Torso. Kunst, Künstler u. Kunstwerke d. griech. u. röm. Alterthums. 2. verm. u. verb. Ausg. letzter Hand. 2 Thle. gr. 8". Braunschweig, Vieweg & Sohn. M. 20.
- Stamminger, J. B. Bericht über die m. d. XXV. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands verbundene kirchliche Kunstausstellung in Würzburg. 1. u. 2. Abdr. gr. 8°. Würzburg, Wörl. M. 0. 75.
- Stark, Prof. Dir. C. B. Handbuch der Archäologie der Kunst. 1. Bd. Einleitender u. grundleg. Theil. 1. Abth. Systematik u. Geschichte der Archäologie der Kunst. 1. Hälfte. gr. 80. Leipzig, Engelmann. M. 6. 75.
- Steeger, V. Die schönsten Wände Pompeji's in Chromolith. nachgebildet. Mit kurzen Erläuterungen v. E. Presuhn. 3 Hefte. gr. 4° (à 10 Chromolith. m. je 8 Seiten Text). Turin, Lœscher. M. 40.
- Le più belle pareti di Pompei. Riproduzioni cromolitografiche, con brevi dichiarazioni di E. Presuhn. Torino, E. Lœscher, lib.edit. 4º.
- Stefans-Dom, der Wiener, u. seine Sehenswürdigkeiten in Geschichte, Kunst, Legenden- u. Sagengebilde. Vom Verf. der "Geschichte der Wiener Stadt u. Vorstädte", "Alt-Wien in Geschichten u. Sagen" etc. Mit 31 Illustr. 16°. Wien, Hartleben. M. 1. 80.
- Steinbach, Lehr. L. Systematische Zeichenschule. Elementarunterricht zum Landschaftszeichnen für Bürger- u. Volksschulen. (Heft 15—20 v. A. Doll in München.) 3. Ausg. 15.—20. (Schluss-) Heft. qu. 40 (à 6 Steintaf.). Karlsruhe, Veith. à M. 0. 60.
- Steinhausen, Archit. Baumstr. G. Sammlung v. Wohnhäuser-Façaden m. den dazu gehörigen Grundrissen entworfen u. in Stuttgart ausgeführt. 1. Heft. gr. f. Karlsruhe, Veith. M. 3. 50.
- Steurs. De Toren van Sint-Rombautskerk de Mechelen, door F. Steurs. 8°. Malines, imp. H. Diericks-Beke fils.
- Eenige aanteekeningen rakende de Mechelsche klokgieters. 16°, 64 p. Malines, imp. et lib. H. Diericks-Beke fils.
- Stocchi, G. Il monumento ai Senesi morti per la patria vendicato dalle censure. Mantova, tip. eredi Segna. 8º. (Non in commercio.)

- Stolpen, die Schlossruine. 7 Bl. in Lichtdr. v. Römmler & Jonas in Dresden. (Cabinet-Ausg.) 8°, 15 S. Text. Dresden, Gilbers. In Leinw.-Mappe. Baar M. 8.
- Ströhl, H. Schwoarzkerschaln. Silhouetten zu oberöstr. Schnadahüpfeln. 2. Abth. hoch 40. Wien, Perles. (à) M. 3.
- Studien aus der Special-Schule v. Th. R. v. Hansen, hrsg. vom Vereine der Architekten an der k. k. Akademie der bild. Künste in Wien. 1. Lfg. fg. f⁰. Wien, Lehmann & Wentzel. M. 3.
- Studien, architektonische. Hrsg. v. Architekten-Verein am kgl. Polytechnicum in Stuttgart. Heft 36 fg. gr. f⁰ (à 6 autogr. Taf.): Stuttgart, Wittwer. à M. 2. 40.
- Sulzberger. Les beaux-arts à l'Exposition univ. internat. de 1878 à Paris, par M. Sulzberger. 12º, 48 p. Bruxelles, imp. A. N. Lebègue et Ce.; lib. Office de Publicité. fr. 1.
- Pierre Paul Rubens. Un essai à l'occasion du trois centième anniversaire de sa naissance (19 juin 1577) par M. Sulzberger. 80, 21 p. Bruxelles, imp. et lib. A. N. Lebègue et Ce. fr. 1.
- Une visite chez M. Alfred Stevens. 80,
 p. Bruxelles, imp. M. Weissenbruch; lib.
 C. Muquardt. f. 0. 50.
- Suttner, G. Frh. v. Der Helm von seinem Ursprunge bis gegen die Mitte des 17. Jahrh., namentlich dessen Hauptformen in Deutschland, Frankreich u. England. (In 8 Lfgn.)
 1. Lfg. Imp.-4. Wien, Gerold's Sohn in Comm. M. 8.
- Széchenyi, Graf B. Funde aus der Steinzeit im Neusiedler Seebecken m. einigen Mittheilungen aus dessen Vergangenheit. Erinnerung an den internationalen Congress der Anthropologie u. d. vorgeschichtl. Archäologie, Budapest, im Septbr. 1876. gr. 8º (40.8. m. 6 Holsschntaf. u. 1 lith. Plan). Budapest, Kilian. Baar M. 4.
- Trouvailles de l'âge de la pierre dans le bassin du lac de Neusiedl, accompagnées de quelques remarques sur son passé. En souvenir au congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique. Budapest, en d'archéologie préhistorique. Budapest, en sept. 1876. gr. 8º (40 S. m. 6 Holzschntaf. u. 1 lith. Plan). Ebd. Baar M. 4.
- Tafel sämmtlicher preussischer Orden, Ehrenzeichen, Dienstauszeichnungen, Erinnerungs-kreuze u. Denkmünzen. (6. Aufl.) Chromolith. Imp.-f^o. Berlin, Liebel. Baar M. 2.
- Tanfani, L. Delle opere di scultura di Pandolfo Fancelli fiorentino e di Anastasio Stagi da Pietrasanta. Pisa, tip. Nistri. 160.
- Taricchi, G. Delle opere di fresco del pittore Sebastiano Tarico nella città di Cherasco sua patria: memoria. Urbino, tip. Operaia. 16º.
- Taschenbibliothek, deutsche, bautechnische. Nr. 12. gr. 8°. Leipzig, Scholtze. M. 2. Inhalt: Das evangelische Kirchengebäude. Hand- u. Hilfsbuch zur Anlage u. Einrichtung
- unserer Gotteshäuser. Von Baumstr. C. E. Jahn. 1. u. 2. Heft (160 S. m. eingedr. Holzschn.).
- Taschenbibliothek, deutsche, kunstgewerbliche.

 1. u. 2. Heft. 80. Leipzig, Scholtze. M. 2.
- Tassi, L. Petit traité des figures, abrégé sur celui de M. B. Julien de Paris, à l'usage du R. Institut technique de Plaisance. Plaisance, imp. Sociale. 80.
- Tejera, M. Venezuela pintoresca é ilustrada, relacion historica (desde el descubrimiento de la América hasta 1870), geografica, estadistica, comercial é industrial; usos, costumbres y literatura nacional; ilustrada con numerosos grabados y cartas geograficas. T. 2. 18 jésus. Paris, Denné-Schmitz.
- Teirich, Prof. Doc. Archit. V. Ornamente aus

- der Blüthezeit italienischer Renaissance (Intarsien). Orig.-Aufnahmen. (Publication d. k. k. österr. Museums f. Kunst u. Industrie.) 25 (chromolith.) Taf. m. erklär. Text. 5 Hefte. Imp.-fo. Wien 1876, Hölder. M. 50.
- Terracotten, griechische, aus Tanagra u. Ephesos im Berliner Museum. gr. 40. Berlin, Wasmuth. M. 40.
- Tessari, ing. D. La teoria delle ombre e del chiaro-scuro ad uso delle università, delle scuole d'applicazione per gl' ingegneri etc. Fasc. I. del vol. I. Applicazione geometria descrittiva. Con 14 tav. Torino, tip. Camilla e Bertolero.
- Thamm, A. Leitfaden zur Kunstgeschichte culti-virter Völker alter und neuer Zeit. 2. verb. Aufl. gr. 80, 136 S. Wolfenbüttel, Zwissler. M. 1. 50.
- Thausing, M. Michelangelo's Entwurf zu dem Carton der Schlacht bei Cascina. (Aus: "Ztschr. f. bild. Kunst".) Mit Holzschn. u. e. Heliotypie. hoch 4°. Leipzig, Seemann. M. 2.
- Die Celtes-Ciste der Wiener Universität.
 Nach e. Vortrage, geh. im Wiener Alterthums-Vereine am 17. Octbr. 1876. Mit 3 Taf. gr. 4°.
 Wien, Gerold's Sohn. M. 2.
- Thijm, J. A. Alberding, Openingsrede, by de aanwaarding van het hoogleraarsambt aan de rijksakademie van beeldende kunsten, den den December 1876. 2de verbeterde druk. Roy. 80 (2, XII en 212 bl.) Dordrecht, J. P. Revers. f. 1. 90.
- Toifel, W. J. Keramik. Eine Sammlung Original-entwürfe zur Ausführung in Glas, Fayence, Porzellan, Majolika, Terracotta, Thon, Stein-zeng, Marmor, Metall etc. Zum prakt. Gebrauch Erbeitkerten, Modellenge, Descentenne etc. f. Fabrikanten, Modelleure, Decorateure etc. hrsg. unter Mitwirkg. vorzügl. Fachmänner. (In 20 Lfgn.) 1. Lfg. f⁰ (5 Kpfertaf.). Dresden, Gilbers. Baar M. 6.
- Toifel, W. F. Die Glas-Industrie als Kunstgewerbe. Musterblätter zum prakt. Gebrauche nebst erl. Text. Hrsg. unter Mitwirkung namhafter Fach-männer. 1. Bd. 1. Heft. gr. 40 (4 S. u. 7 Steintaf. in gr. 40 u. gr. f0). Leipzig, Scholtze. M. 2. 40.
- Treu, G. Hermes m. dem Dionysosknaben. Ein Originalwerk d. Praxiteles, gefunden im Heraion zu Olympia. Im Auftrage der Direction f. die Ausgrabgn. in Olympia hrsg. gr. f⁰. Berlin, Wasmuth. M. 6.
- Trissino, G. Dell' architettura: frammento, con l'aggiunta di due epigrammi latini. Vicenza, tip. Burato. 80.
- Troubat, J. Plume et pinceau, études de litté-rature et d'art. Paris, libr. Liseux.
- Tumarello, F. Il disegno nelle nazioni più colte di Europa, a proposito della proposta Bonghi al marchese Selvatico "Come diffondere il disegno in Sicilia". Palermo, tip. del Giornale di Sicilia. 160.
- Turner, E. Le portrait d'André Vésale au musée du Louvre. Les planches anatomiques du du Louvre. Les planches anatomiques du Grand livre d'Anatomie et de l'Épitome (1543). Paris, imp. Martinet. (Extrait de la Gaz. hebd. de médecine et de chirurgie.)
- Ueber die Redachung der Vierungskuppel am Münster zu Strassburg. 2. Bericht. Mit 3 artist. Beilagen. gr. 80. Strassburg, Schultz & Co.
- Ueber die Behandlung v. Gipsabgüssen behufs deren Erhaltung. Drei gekrönte Preisbewerbgn. Vom kgl. Ministerium d. geistl. Unterrichts-. Medizinal-Angelegenheiten mitgetheilt. (Aus: "Verhandlgn. d. Ver. z. Beförderg. d. Gewerb-fleisses".) gr. 40, 20 S. Berlin, Nicolai. M. 1. 20.

- Uhde, H. Goethe, J. G. Quandt u. d. Sächsische Kunstverein. Mit bisher ungedr. Briefen d. Dichters. Eine Jubelgabe zum 350jähr. Todestage Albrecht Dürer's u. zum 50jähr. Stiftungstage d. Sächs. Kunstvereins. 8°. Stuttgart, Cotta. M. 3.
- Urlichs, L. Die Baugeschichte Würzburgs. Ein Vortrag. gr. 80. Würzburg 1877, Stahel. M. 0. 60.
- Vallentin, F. Excursions archéologiques dans les Alpes dauphinoises. 8°. Grenoble, Maisonville et fils.
- Valvasor, J. Weikhardt Frhr. v. Die Ehre d. Herzogthums Krain. 1689-1877. 1. Lfg. hoch 40. (11. Buch, VII u. S. 1-40 m. eingedr. Holzschn.) Laibach. (Graz, Wiesener.) Baar M. 1.
- Van Hende, E. Supplément à la numismatique lilloise. 4e partie. Plommés des innocents. Lille, imp. Danel. (Extraît des Mémoires de la Société des sciences, etc., de Lille 1876. T. 3, 4e série.)
- Van Robais. Notes d'archéologie, d'histoire et de numismatique. 2º série (Abbeville et ancien comté de Ponthieu). 8º. Abbeville, imp. Paillart. (Extrait des mémoires de la société d'émulation d'Abbeville.)
- Van de Vyvere. Oudheidskundige aanteekeningen op de parochie en de kerk van Edelare, bij Audenaarde, door G. van de Vyvere. 2° vermeerderde uitgave. 8°, 16 p. Audenaarde, imp. Th. Devos.
- Varni Santo. Spigolature artistiche nell' archivio della basilica di Carignano. Genova. (Non in commercio.)
- Tarsie ed intagli del coro e presbiterio di S. Lorenzo in Genova. Genova, tip. Sordo-Muti. 16°.
- Vasari, G. Le opere, con nuove annotazioni e commenti di Gaetano Milanesi. Vol. II. Firenze, edit. G. C. Sansoni. 80 gr.
- Vaterland, unser, in Wort u. Bild geschildert v. e. Verein der bedeutendsten Schriftsteller u. Künstler Deutschlands u. Oesterreichs. 1. Serie. Die deutschen Alpen. Wanderungen durch Tirol u. Vorarlberg, das bayer. Gebirge, Salzkammergut, Steiermark u. Kärnten. Unter Mitwirkung v. L. v. Hörmann, A. v. Rauschenfels, P. B. Rosegger etc. hrsg. v. H. v. Schmid. Illustr. v. A. Closs, F. Defregger, W. Diez etc. (In ca. 50 Lfgn.) Lfg. 1 fg. fo. (S. 1—24 m. eingedr. Holzschn. u. Holzschntaf.) Stuttgart, Kröner. à M. 0. 75.
- Vecchia, A. Lettera critica a Tommaso Temanza architetto ed ingegnere della repubblica di Venezia. Venezia, tip. Cecchini. 8º.
- Velhagen & Klasing's Ornamenten-Katalog. Eine Sammlung class. Buchdruckereiverzierungen. hoch 4. Bielefeld, Velhagen & Klasing. Baar M. 2.
- Vergers, P. Merkwaardige personen uit Neerland's geschiedenis, in tijdsorde verhaald. Met een overzicht der geheele geschiedenis van de vroegste tijden tot heden, een alphabetische tabel, en 42 portretten. 1ste en 2de afl. Roy. 80 (4 bl. en bl. 1—96 met een gekl. gelith. plaat). Haarlem, J. M. Schalekamp. Complet in 12 afl. à f. 0. 60. met 6 gelith. platen.
- Ver Huell, A. Jacobus Houbraken et son œuvre. Supplément. Roy. 8º (38 bl. met gegraveerd portret en facsimilé van zijn begrafeniabriefje.) Arnhem, P. Gonda Quint. (Is. An. Nijhoff et fils.) In carton. f. 1. 50.
- Veritas (pseudonymo). Sulle condizioni degli studi artistici e sullo stato della pubblica pinacoteca di Pisa: lettera aperta al signori del palazzo Gambacorti. 180. Pisa, tip. Nistri.
- Verkehr, numismatischer. Ein Verzeichniss verkäufl. und zum Ankauf gesuchter Münzen, Me-

- daillen, Bücher etc. Hrsg. v. C. G. Thieme. 15. Jahrg. 1877. Ca. 4 Nrn. (B.) gr. 40. Baar à Nr. M. 0. 40.
- Véron, E. La mythologie dans l'art ancien et moderne, suivie d'un appendice sur les origines de la mythologie. Ouvrage orné de 823 grav. dont 32 tirées hors texte. gr. 8°. Paris, Delagrave.
- Verzeichniss der Gemälde in der Sammlung der Gesellschaft f. bildende Kunst u. vaterländische Alterthümer zu Emden. gr. 8°, VII—71 S. Emden, Haynel. M. 0. 75.
- Verzeichniss der Bücher, Landkarten etc., welche vom Juli bis Decbr. 1876 erschienen sind, m. Angabe d. Seitenzahl, d. Verleger, d. Preise, literar. Nachweisungen u. e. wissenschaftl. Uebersicht. Nebst e. Anhang: Die bedeutendsten Erscheinungen d. niederl. Buchhandels. 1876. Jan. bis Decbr. Zusammengestellt v. niederländischen Buchhändlerverein. 157. Fortsetzg. 8°, XCVI— 480 S. Leipzig, Hinrich's Verl. Baar M. 3.: Schreibpap. M. 4.
 - 158. Fortetzg. 80, XCVIII-423 S. Ebd.
- Viardot, L. L'art et la république. Versailles, imp. Cerf et fils. (Extrait de la Philosophie positive, janvier-février 1877.)
- Villecare, L. M. de. Beaux-arts. Les artistes grenoblois. Le monument de D. Rahoult par M. H. Ding. 80. Grenoble, Maisonville.
- Vinck, de. Iconographie de Marie-Antoinette, 1770—1793, par le baron de Vinck. 8º, 31 p. Bruxelles, imp. Fr. Gobbaerts; lib. Fr. J. Olivier. fr. 2.
- Viollet-le-Duc, E. L'art russe, ses origines. ses éléments constitutifs, son apogée, son avenir. gr. 8°. Paris, Ve A. Morel et Ce.
- Vischer, Prof. A. Leitfaden f. den Unterricht der Anatomie u. Proportionslehre d. menschl. Körpers f. techn. Hochschulen, Kunst-, Baugewerbe- u. Kunstgewerbe-Schulen etc. Mitt lith. Taf. gr. 8°. Karlaruhe, Bielefeld. M. 4.
- Vischer, R. Luca Signorelli u. die italienische Renaissance. Eine kunsthistor. Monographie. Mit Signorelli's Bildniss. gr. 8°. Leipzig 1879, Veit & Co. M. 10.
- Vlaamsche bibliographie. Lijst van nederlandsche boeken, tijdschriften en muziek werken, in Belgie in 1877 versehenen. 189, 38 p. Gand, imp. C. Annoot-Braekman; lib. E. Todt. f. 0. 80.
- Vlaamsche kunstbode, de. 11° en 12° liv., novembre 1876. Anvers, Spoorstraat, 12. Par an fr. 6. 1877. 1878.
- Vlaamsche school, de. Tijdschrift voor kunsten, letteren, wetenschappen, oudheidskunde en kunstnijverheid. 1877. Liv. 1 à 12. Bureaux: Anvers, Vlaandersche Straat. Par an fr. 8.
- Vögelin, F. S. Wandgemälde im bischöfl. Palast zu Chur m. den Darstellungen der Holbeinischen Todesbilder. Eine kulturgeschichtl. Unterzuchung. Hrsg. v. d. antiquar. Gesellschaft in Zürich. gr. 4°. Zürich, Orell, Füssli & Co. in Comm. M. 7.
- Vorlagen f. Möbel u. Decoration. Ausgeführte Arbeiten, vorwiegend nach Entwürfen der hervorragendsten Meister der Neuzeit, insbesondere v. Claus, Day, Du Cerceau etc. (Aus: "Blätter f. Kunstgewerbe".) 1. u. 2. Lfg. f⁰. Wien, v. Waldheim. à M. 1.
- Vorlegeblätter f. Zeichnen-Unterricht an gewerblichen Fortbildungsschulen. Arbeiten der Bauund Möbel-Tischler. Hrsg. im Auftrage d. kgl. Commission f. d. gewerbl. Fortbildungsanstalten Württembergs v. F. J. Halmhuber. 3. Aufl. gr. f.⁹ (48 z. Thl. farb. Steintaf. m. 1 Bl. Text). Stuttgart, Nitzschke. In Mappe. M. 18. 50.

- Vorlegeblätter f. Zeichnen-Unterricht an gewerbl. Fortbildungsschulen. Arbeiten f. Schlosser u. Mechaniker. Hrsg. im Auftrage d. kgl. Commission f. d. gewerbl. Fortbildungsschulen in Württemberg. 1. Abth. fg. 3. Aufl. gr. f⁰ (z. Thl. farb. Steintaf. m. Text). Stuttgart, Nitzschke. In Mappe. M. 19. 50.
- Vosmaer, C. Rembrandt, sa vie et ses œuvres. 2° édition, entièrement refondue et augmentée. Roy. 8° (VIII en 627 bl. met 1 ets et 1 gelith. plaat). La Haye, Martinus Nijhoff. f. 10.; op Hollandsch papier f. 16.
- Vredeman de Vriese. Variae architecturae formae. Recuell de façades, pignons, lucarnes, cheminées et détails d'architecture, par J. Vredeman de Vriese. Reproduction photo-lithograph. de l'édition originale. 4º, 41 planches. Bruxelles, photo-lithographie Simoneau et Toovey; lib. G. A. van Tricht. fr. 30.
- Wach, K. W. Die Musen im kgl. Schauspielhause zu Berlin. In Kupfer gest. v. J. Caspar. Neue Ausg. Mit begleit. Text v. Dir. Dr. M. Jordan. f⁹. Berlin, Wasmuth. In Leinw.-Mappe. M. 15.
- Wallner, E. Die Harmonie u. Charakteristik der Farben m. besonderer Anwendung auf Costumirung. Fremdes u. Eigenes m. freier Benutzg. u. Zugrundelegung v. Goethe's "Beiträge zur Farbenlehre". 3. rev. u. verm. Aufl. Lex.-80. Erfurt, Bartholomäus. M. 4.
- Walther, G. Die Vernachlässigung der Decorationsmalerei in Deutschland u. der daraus f. Kunst u. Leben erwachsende Nachtheil. In kurzen Worten beleuchtet. gr. 8°. Dresden, Reinhardt. M. 1. 20.
- Waltrowitz, Archit. M. °O ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ. Mittheilungen über neue Forschungen auf dem Gebiete serb. Kirchenbaukunst. Mit e. Taf. gr. 8ⁿ. Wien, Lehmann & Wentzel. M. 3.
- Wauters. Les tapisseries bruxelloises. Essai historique sur les tapisseries et les tapissiers de haute et de basse lice de Bruxelles, par A. Wauters, archiviste de la ville de Bruxelles. 80, 477 p. et 3 pl. Bruxelles, imp. Ve. J. Baertson. fr. 7.; sur vélin fr. 10. Tiré à 250 expl. numérotés.
- Wegwijzer op de tentoonstelling van kunstnijverheid door Samanaca. Onmisbar voor bezoekers. kl. 80. Amsterdam, Gebr. van Es. f. 0. 25.
- Weichardt, C. Das Stadthaus u. die Villa. 1. Thl. Entwürfe, enth. Typen v. Meithhäusern verschiedener Städte u. Länder, städt. Wohngebäude f. einzelne u. mehrere Familien, Häuser m. Ladeneinrichtungen, sowie vorstädt. Wohngebäude. gr. 40 (7 S. m. 30 Steintaf.). Weimar 1878, B. F. Voigt. M. 7. 50.
- Weissenbach, H. v. Das Wappen der Grafen v. Schauenburg und Holstein. Eine historischgenealogische Studie. Mit 1 (chromolith.) Titelbild u. 3 autogr. Taf. in qu. f⁰. gr. 8⁰ 72 8. m. 1 Tab. in qu. gr. f⁰. Schleswig, Berges. Baar M 1 50.
- Weitbrecht, Prof. C. Ornamenten-Zeichnungs-Schule in 100 Blättern f. Künstler, Manufacturisten u. Gewerbsleute. 3. Aufl. qu. f⁰. Stuttgart, Schweizerbart. M. 40.
- Weltausstellung, die Pariser, 1878. Illustr. v. d. Commission autoris. deutsche Ausg. Nr. 1—26. f⁰. München, Exped. der Pariser Weltausstellungs-Zeitung. Baar M. 6.
- Weltausstellung, die, in Philadelphia im J. 1876 u. Geschichte früherer Ausstellungen. Mit vielen (eingedr.) Holzschn. nach Zeichnungen hervorrag. Künstler. 6 Hefte. fö (TV-192 S. m. 1 chromolith. Flaggenkarte). New York, Leslie. (Philadelphia, Schäfer & Koredi.) M. 18.
- Werner's, C., Nilbilder. 24 Aquarellen. 16°. Hamburg, Seelig. Baar M. 3. 60.

- Wernicke, Divis.-Pfr. E. Die St. Catharinenkirche zu Brandenburg a. d. H. nebst ihren Alterthümern u. Denkmälern. Lex-89, III-36 S. Brandenburg, Wirsike. Baar M. 1. 25.
- Wessely, J. E. Das Ornament und die Kunstindustrie in ihrer geschicht! Entwickelung auf dem Gebtete d. Kunstdruckes. 2. Bd. 1. Abth. fg. f°. Berlin, Nicolai. In Mappe. M. 25.
- Die Landsknechte. Eine culturhistor.
 Studie. Mit Abbildgn. zeitgenöss. Künstler in Facs.-Druck von A. Frisch in Berlin. fo (30 Bl. m. 12 S. Text). Görlitz, Starke. In Mappe M. 40.;
 in Calico-Mappe M. 44.
- Wibiral, Dr. F. L'iconographie d'Ant. van Dyck d'après les recherches de H. Weber. Avec 6 planches (lith.), représentant de vieux filigranes. Lex.-80, 188 S. Leipzig, Danz. M. 12.
- Wiegmann, weil. Prof. R. Grundzüge der Lehre v. d. Perspective. Zum Gebrauche f. Maler u. Zeichenlehrer. Hierzu ein Atlas m. 19 (lith.) Tafeln. 2. Aufl. gr. 80, 59 S. Düsseldorf 1876, Butdeus. M. 3. 60.
- Wiener Neubauten. 2. Bd. 6. Heft.
- Wignler, Ch. Monographie de la manufacture de faiences de Vron, arrondissement d'Abbeville, département de la Somme. Ornée de 8 planches contenant 25 sujets en couleur, retouchés à la main par Ris Paquot. 8º. Abbeville, Prévot et Berger.
- Wilbaux. Catalogue de la bibliothèque de la ville de Tournay. Tomes III et IV. 80, 601 et 586 p. Tournay, imp. et lib. Ve. H. Casterman.
- Wilberg, Ch. Malerische Erinnerungen an Potsdam. 7 Aquarellen. qu. f⁰. Berlin, A. Duncker. M. 20.; in Callico-Mappe M. 24.; einz. Blätter à M. 4.
- Willkomm, Dir. G. Die Technologie der Wirkerel, die Herstellung der Formen gewirkter Gebrauchsgegenstände u. das Nähen der Wirkwaaren. Mit 16 lith. Taf. in besond. Mappe. gr. 8°. Leipzig, Felix. M. 19. (cplt. M. 32.)
- Witte, L. Michelangelo Buonarotti. 80, VII—48 S. Leipzig 1878, Hartung & Sohn. M. 1. 60.
- Wiwel, A. Skizzen. 25 Blatt in Lichtdr. gr. 40. In Mappe. München, Ströfer & Kirchner. M. 36.
- Wochenblatt, photographisches. Zeitschrift f. Photographie u. vervielfältig. Künste. Hrsg. unter Mitwirkg. v. Dr. J. Schnauss, F. Haugk, A. Braun etc. v. E. Düby. Officielles Organ d. Photogr. Vereins zu Berlin. 4. Jahrg. 1877. 52 Nrn. Lex.-80. Berlin, Leipzig, Mentzel in Comm. Vierteljährig baar M. 2.
- Wohnsitze, die ländlichen, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preussischen Monarchie, nebst den königlichen Familien-, Haus-, Fidelcommiss- und Schatull-Gütern in naturgetreuen, künstlerisch ausgeführten farb. Darstellungen m. begl. Text. Hrsg. v. A. Buncker. Lief. 277 fg. qu. f⁰ (à 3 Chromolith. m. 3 Bl. Text). Berlin, A. Duncker Baar à M. 3, 75.
- Woltmann, A. Geschichte der Malerei. (Die Malerei des Alterthums v. Prof. Dr. K. Wörmann. — Die Malerei d. Mittelalters u. d. Neuzeit v. Prof. Dr. A. Woltmann.) Mit vielen Illustr. in Holzschn. (In ca. 10 Lfgn.) 1.—3. Lfg. Lex.-80. Leipzig, Seemann. à M. 3.
- Woytt, Lehr. G. Darstellungen schöner Gebilde der Natur als Vorlagen f. den Unterricht im Freihandzeichnen. 1. u. 2. Heft. qu. gr. 40 (à 10 Steintaf.). Koblenz. (Neuwied, Heuser.) Baar à M. 1. 50.
- Wursbach, Dr. C. v. Biographisches Lexikon d. Kaiserth. Oesterreich, enth. die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1780 in den österr. Kronländern geboren wurden

- od. darin gelebt u. gewirkt haben. Mit Unterstützg. d. Autors durch die kais. Akad. d. Wiss. 33.—36. Theil. gr. 8°. Wien, k. k. Hof- u. Staatsdr. M. 6. (1—36: M. 211. 50.)
- Yrlarte, Ch. Venise; histoire, art, industrie, la ville, la vie. Ouvrage orné de 400 gravures, dont 50 imprimées hors texte. 1° et 2° série. f°. Paris, J. Rothschild.
- Zanetti, V. Il Museo di Murano: aggiunte e rettifiche alla relazione pubblicata nel 1873, in occasione del concorso del museo suddetto all' esposizione universale de Vienna. Venezia, tip. Longo. 80. (Non in commercio.)
- La scuola di disegno per gli artieri di Murano, con applicazione speciale alla vetraria. Notizie dal 1871—72 al 1876—77. Venezia, tip. Longo. 8º. (Non in commercio.)
- Zeichenhalle. Monats-Blätter f. Zeichenkunst u. Zeichenunterricht m. besond. Berücksichtigung d. Kunst-Industrie. Organ d. Vereins z. Förderung d. Zeichenunterrichts. Hrsg. v. H. Troschel, Th. Wendler, Th. Prüfer. 3. Jahrg. 1877. 12 Nrn. (B. m. 3 Steintaf.) gr. 40. Berlin, Wendler. Vierteljährlich M. 2. 25.
- Zeitung, archäologische. Hrsg. vom Archäolog. Institut d. Deutschen Reiches. Red.: Dr. M. Fränkel. 37. Jahrg. 1878. 4 Hefte. gr. 40. Berlin, G. Reimer. M. 12.
- Zeitschrift, archivalische. Hrsg. von Geh.-R. Reichsarchiv-Dir. Prof. Dr. F. v. Löher. 3. Bd. Lex.-8°. Stuttgart, Spemann. M. 12.
- Zeitschrift für Bauwesen. Hrsg. unter Mitwirkg. der kgl. techn. Baudeputation u. d. Architekten-Vereins zu Berlin. Red.: Bauinsp. F. Kndell. 28. Jahrg. 1878. 12 Hefte. Imp. 4⁵. Mit Atlas. f⁰. Berlin, Ernst & Korn. M. 30.
- Zeitschrift f. bildende Kunst. Hrsg. v. C. v. Lützow. 12.—14. Bd. Jahrg. 1877—78, 1878—79, à 12 Hefte (4 B.). Mit Textillustr. u. Kunstbeliagen. Mit dem Beiblatt: Kunst-Chronik. 52 Nrn. (B.). hook 4°. Leipzig, Seemann. M. 25.; die Kunst-Chronik allein baar M. 9.
- Zeitschrift d. österreich. Ingenieur- u. Architekten-Vereins. Red.: Prof. Dr. W. Tinter. 30. Jahrg. 1878. 12 Hefte. Nebst Wochenschrift desselben Vereins. 3. Jahrg. 1878. 52 Nrn. Imp.-40. Wien, v. Waldheim. Baar. M. 15.
- Zeitschrift d. Kunst-Gewerbe-Vereins zu München. Red.: Dr. S. Lichtenstein. 28. Jahrg. 1878. 12 Hefte. f⁰. Leipzig, Hirth. Baar M. 16.
- Zeitschrift f. allgem. Museologie u. verwandte Wissenschaften. Red.: Hoft. Dir. Biblioth. Dr. J. G. Th. Grässe. 1. Jahrg. Mai—Deebr. 1878. 16 Nrn. gr. 49. Dresden, Schönfeld. Baar M. 18.
- Zeitschrift f. Numismatik. Red. v. Dr. A. v. Sallet. 5. Bd. fg. gr. 8°. Berlin, Weidmann. Baar M. 14.: einzelne Hefte à M. 4.
- Zeitschrift, numismatische, hrsg. v. d. numismatischen Gesellschaft in Wien durch deren

- Red.-Comité. 9. Jahrg. 1877. gr. 8°. (1. Halbj. 261 S. m. 24 eingedr. Holzschn. u. 3 phototyp. u. Kpfr.-Taf. Münzabbildgn.) Wien, Manz in Comm. M. 12.
- 10. Jahrg. 1878. Mit 5 Taf. u, 8 Holzschn. Ebend.
- Zeitschrift für technische Hochschulen. Hrsg. vom akad. Verein der Polytechniker zu Hannover. Red.: L. Krieger u. C. Breusing. 3. Jahrg. 1877-78. 18 Nrn. (B. m. autogr. Taf.) gr. 40. Hannover, Schüssler in Comm. M. 4. 50.
- Zeitschrift des Vereins deutscher Zeichenlehrer. (Eigenth. d. Vereins.) Red.: Prof. Dr. H. Hertzer. 4. Jahrg. 1877. 24 Nrn. (B. m. Steintaf.) gr. 80. Berlin, Oppenheim. Halbj. baar M. 4.
- Zelandia illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van zeeland. Toebehoorende aan het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, beschreven door F. Nagtglas. 2e deel. le afl. Zuid- en Nord-Beveland, Schouwen en Duiveland, Tholen en St. Philipsland en Orisant. gr. 80 (VIII en 412 bl.). Middelburg, J. C. en W. Altorfer. f. 3, 75.
- Zettler, F. X. Leonh. Enzler, Prof. Dr. J. Stockbauer, ausgewählte Kunstwerke aus dem Schatze der Reichen Capelle in der kgl. Residenz zu München. Hrsg. m. Genehmigung Sr. Maj. d. Königs Ludwig II. v. Bayern. 2.—10. Lfg. Imp.-f° (à 4 Chromolith. m. 4 Bl. Text). München, Th. Ackermann. Baar à M. 60.
- Ziegler, Ch. Illustrationen zur Topographie d. alten Rom. 23 Taf. in Farbendr. Mit erläut. Texte f. Schulen hrsg. 2. rev. Aufl. qu. f⁰, VI—46 S. Stuttgart, Neff. Cart. M. 30.
- Ziehrer's, C. M., deutsche Kunst-u. Musik-Zeitung. Central-Organ f. Musik, Theater, bild. Künste u. Litteratur. Hrsg.: B. Weiss. Red.: Dr. A. Frank. 5. Jahrg. 1878. 52 Nrn. gr. 40. Wien, Steckler & Erben. Viertelj. baar M. 4.
- Zierrath, allerlei, fürnemblich f. Decorationsmaler, Architekten, Lithographen, Graveure etc. zu Nutz und Dienat insonderheit auch zur Kunstübung gar zierlich inventiret und gezeichnet v. mehreren fürtreflichen Künstlern auch für den Gebrauch gar handlich zugericht. I.—4. Lfg. gr. 40 (à 6 Steintaf.). Frankfurt a. M. Klimsch & Co. Subscr.-Preis à M. 1. 20.; Einzelpr, à M. 1. 50.
- Zorzi, A. P. Osservazioni intorno ai ristauri interni ed esterni della basilica di S. Marco, con tavolo illustrative di alcune iscrizioni armene esistenti nella medesima. Venezia, tip. Fontana. 8º.
- Sulla demolizione della chiesa di S. Moisè.
 Venezia, tip. del Tempo. 8ⁿ.
- Zechimmer, E. Vorlagen f. Holzmalerei. 3.-5. Hft. f⁰ (à 6 Chromolith.). Leipzig, Glaser & Garte. à M. 6.

BIBLIOGRAPHIE.

(Mitte Juli bis Ende Septbr. 1879.)

I. Theorie und Technik der Kunst. Kunstunterricht.

- Académie royale des beaux-arts a Anvers, Année académique 1878—79. Rapport annuel et distribution solennelle des prix. 4 mai 1879. 8°, 67 p. Anvers, imp. J. E. Buschmann.
- Annales de la Société de l'union des artistes liégeois. Cercle international des beaux-arts. Tome V. 8º, XVI—360 p. et 5 pl. Liége, imp. J. Darchelet. (Le prem. vol. a paru en 1863.)
- Atti della R. Accad. dei Lincei. Anno CCLXXV (1877—78). Serie III, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, vol. II. Roma, tip. Salviucci, 1878.
- Barry, E. Note sur le culte des génies dans la Narbonnaise, à propos d'un autel votif récemment découvert à Narbonne. 80, 15 p. Toulouse, imp. Douladoure.
- Bougueret, A. Cours de dessin linéaire et de géométrie pratique d'après les programmes de la ville de Paris. 18º, 160 p. et atlas de 32 pl. Paris, Hachette et Ce. 1 fr. 80 c.
- Bourgeois, A. Du Symbolisme dans les beauxarts (contin.). (Giorn. arald.-geneal.-diplom., diretto dal cav. G. B. di Crollalanza, No 10—11. Pisa.)
- Budget, le, des Beaux-Arts (France) p. 1880. (Chron. d. arts 27.)
- Conus, J. A propos du musée d'Epinal. Quelques mots sur l'enseignement du dessin. 80, 10 p. Epinal, imp. Busy.
- Cosyn, A. J. Onze "officiel" en de nationale kunst. (Vlaamsche Kunstbode. 5° livr., mai 1879. Anvers.)
- Dahlke, G. Die Schnitzschule in Mondsee. (Kst., u. Gew. 29 ff.)
- Delacroix, M. Manuel des candidats aux écoles nationales d'arts et métiers. 2° éd. Texte. 8°, VIII-806 p. Châlons-sur-Marne, imp. Martin.
- Dupre, G. Pensieri sull'arte, è ricordi autobiografici. Firenze, Succ. Le Monnier. 16°, p. 452. L. 4.
- Ecole (l') libre de dessin devant l'opinion. 80, 64 p. et pl. Saint-Omér, imp. d'Homont.
- Enciclopedia delle arti e delle industrie compilata colla direzione dell' ing. march. R. Pareto, e vice-direzione del cav. ing. G. Sacheri. Torino, Unione tip.-ed. 40, Disp. 10a p. 80. L. 3. la disp.

- Fritsche, L. Gewerbliches Zeichnen für Gewerbeschulen, Seminare und Präparanden-Anstalten in 4 Uebungshetten u. erläut. Text. 40, à 24 lith. S. Hannover, Hahn. à M. —. 30; erl. Text 23 S. m. 6 Steintaf. 1 M.
- Hamerton, P. G. Notes on aesthetics. (Portfolio 7.) Hugonnet, L. La vérité dans l'orientalisme. (L'Art XVIII. 116.)
- Jouin, H. Du Buste. (Journ. des beaux-arts 15 ff.)
- Kirchliche Baukunst. Ein Wort über das Verhältniss der kirchl. Baukunst zu den bildenden Künsten in der Gegenwart. (Hist. pol. Bl. 84. 1.)
- Könitzer, G. Zeichen-Schule. 8 Hefte qu. gr. 80 à 6 Steintaf. Hof, Büching. à M. 0. 30.
- Kunstgewerbliche Zeichen- und Modellirschule zu Ruhla. (Kst. u. Gew. 34.)
- Lessingi Laccoon sive de limit art, et fing, et poeticae circumscript. Hber in latinum versus sermon, per L. Gu. Hasperum. 16°. III et 206 p. Gueterslohae, Bertelsmann.
- L'histoire de l'école centrale des arts et manufactures. (Rev. d. d. mondes 35. 1.)
- Lübke, W. Die Kunstschulbaufrage in Stuttgart. (Kst.-Chr. 41.)
- Mario, A. L'arte nella storia: studio letto in aprile 1879 nella sala Dante di Roma. 3ª ediz. Roma, stab. tip. ital. diretto da L. Perelli. 160, p. 64. L. I.
- Mazzia, A. Sulla insegnamento elementare del disegno: lettera al prof. cav. Luigi Santa-Maria. Napoli, tip. di V. Morano. 80, p. 8.
- Ménard, R. Le cours d'archéologie à l'école d. beaux-arts. (Encyclop. d'archit. 8.)
- Messin, J. et A. Le Béalle. Lectures manuscrites sur le dessin. 80, 96 p. avec fig. Paris, Gedalge jeune.
- Oca, M. Las carreras científicas, literárias y artísticas de España: estudios, gastos y porvenir que ofrecen. 4ª edicion. Madrid, F. Fe. 80, 284 p. 8 y 10.
- Pecht, F. Ueber die Wiederaufnahme des deutschen Renaissancestiles. (Zeitschr. d. K.-G.-V. München 7. 8.)
- Plastique. Du génie de l'art plastique. Conférence. (Journ. d. beaux-arts 18 f.)
- Pouillet, E. Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation. 8°, X.—741 p. Paris, Marchal, Billard et Ce. 10 fr.

- Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon. 2º éd., mise au courant de la jurisprudence. 8º, XXIV— 856 p. Paris, Marchal, Billard et Ce. 11 fr.
- Bavaisson, F. L'Art dans l'école. gr. 80, 8 p. Paris, imp. Quantin. (Extr. du Dictionn. de pédagogie et d'instruction primaire.)
- Rion, A. Atlas du dessinateur en tous genres, Linéaire, ernement, animaux, paysages, fleurs, fruits. La Figure. 2e éd. 160, 64 p. avec 120 mod. Paris, Vernay.
- Robert, K. L'Aquarelle, traité pratique et complet sur l'étude du paysage, suivi de leçons écrites, av. planches reproduites par la chromolithographie, d'après Allongé et Cicéri. 2° éd. 8°, 144 p. Paris, Meusnier. 6 fr.
- Le Fusain sans maître; traité pratique et complet sur l'étude du paysage au fusain, suivi de leçons écrites, avec planches reproduites par l'héliogravure d'après Allongé. 4º éd. 8º, 100 p. Paris, Quantin et Ce. 6 fr.
- Sante, S. Lo studio del disegno architettonico. Sassari, tip. Azuni, 1878. 16°, p. 16.
- Schasler, M. Die staatlichen Einrichtungen für den Kunstunterricht in Deutschland. (Jahrb. f. Gesetzgebg., Verwaltg. u. Volkswsch. im D. R. III. 2. 3.)
- Scuola di disegno industriale di Sesto Fiorentino (premiata con medaglia d'oro alla Esposizione internazionale di Parigi del 1878). Firenze, tip. Succ. Le Monnier. 169, p. 12.
- Souscription internationale pour le développement et l'encouragement des beaux-arts en Italie. Rome, imp. E. de Angelis. 8°, p. 12.
- Springer, A. Die Leipziger Kunstakademie. (Kst. Chr. 40.)
- Vandalisme. IV. V. (L'Art XVIII. 141.)
- Van den Bussche, E. De la physionomie dans l'histoire et dans les arts. (Revue artistique. Beaux-arts, littérature, musique, arts industriels. 1878—1879. Nos 25 et 26, mai 1879. Anvers.)
- Véron, E. De l'enseignement du dessin et du choix des modèles. (L'Art XVIII. 305.)
- Viollet-le-Duc, L'étude du dessin, discours. (L'Art XVIII. 21.)
- Wesen, das, der Kunst. IV. (H. Kr.: Schweiz. Gew.-Bl. 25. 26.)

II. Kunstgeschichte. Archäologie.

- Adler, F. Die Ausgrabungen von Olympia. (D. Bau-Ztg. 63 ff.)
- Age des villas et tumulus romains de la Hesbaye. (Bull. de l'Inst. archéolog. liégeois, T. XIII, 2º livr.)
- Ambiveri, L. Gli artisti piacentini: cronaca ragionata, Piacenza, tip. Fr. Solari. 18⁰, p. 254. L. 2. 50.
- Appendice af "Monumenti Ravennati" del conte M. Fantuzzi, pubblicata a cura del canon. Ant. Tarlazzi, t. II, disp. 1a. Ravenna, tip. Calderini. 4º, p. XLVIII—280. (Monumenti storici pertinenti alla provincia della Romagna, serie II: Carte.)
- Ausgrabungen, die, zu Olympia. III. Uebersicht der Arbeiten und Funde vom Winter und Frühjahr 1877—78. 38 Taf. (25 In Lichtdr. u. 13 lith.) Herausg. von E. Curtius, F. Adler u. G. Treu. gr. f⁰, 32 S. Berlin, Wasmuth. M. 90.
- Ballsgi, A. Die Kunstdenkmale Leutschau's. (Lit. Ber. aus Ungarn III. 3.)
- Banning, H. A. De Beeldstormers te s'Hertogenbosch. (Belgische illustratie, Nos 28 à 31.)

- Barata, A. F. Miscellanea historico-romantica. 16⁰, 245 p. Barcellos (Portugal) 1878, typogr. da Aurora do Cavado.
- Barbier de Montault, X. Les Tabernacles de la renaissance à Rome. 80, 28 p. et pl. Paris, Baur. (Extr. de la Rev. de l'art chrét. 1879, p. 257.)
- Le Trésor de la cathédrale de Bénévent.
 80, 35 p. Arras, imp. Laroche. (Extr. de la Revue de l'art chrét., 2º série, t. 10.)
- Barelli, V. Antica lapide cristiana, con facsimile. (Soc. storica per la provincia e antica Diocesi di Como: periodico. Fasc. 2. Como.)
- Bayet, C. Recherches pour servir à l'histoire de la peinture et de la sculpture chrétiennes en Orient avant la querelle des Iconoclastes. 8°, 146 p. Paris, Thorin. 4 fr. 50. (Bibl. des Ecoles franç. d'Athènes et de Rome, fasc. 10.)
- Berger, Ph. La Trinité carthaginoise, mémoire sur un bandeau... conservé au Musée de Constantine. (Gaz. archéol. 4 f.)
- Bernabei, F. Gli scavi di Ercolano. (Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCLXXV (1877—78). Serie III, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, vol. II. Boma, tip. Salviucci, 1878.)
- Bigarne, C. Notes sur la bourgade gallo-romaine de Bolar près Nuits (Côte-d'or). 8º, 24 p., 1 carte et 7 pl. Autun, imp. Dejussieu père et fils. (Extr. des Mém. de la Soc. éduenne [nouv. série], t. 7.)
- Bignami Sormani, E. Tracce dell' antica Milano: lettura. Milano, tip. degl' Ingegneri, 1878.
- Biliotti, A. L'archeolitica mitografica considerata in relazione ai suoi originarii tipi tirrenoliguri o ligurini. Livorno, 1878. 4, p. 14.
- Bizio, G. Sopra gli scavi nelle stazioni lacustri di Peachiera: Comunicazione. (Atti dei R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, dal nov. 1878 all' ottobre 1879. Tomo V, serie 5, disp. 5a. Venezia.)
- Bruzza, L. Sopra alcuni graffiti di vasi arcaici ritrovati in Roma. Roma, 1878. 49, p. 24 con tav. doppia. (Dal Bull. della Comm. Archeol. Municip. di Roma.)
- Buck. Der Altarstein des Danuvius zu Mengen. (Württemb. Jahrb. f. Stat. u. Landeskde. II. 1.)
- Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France. 1878. 80, 262 p. avec fig. Paris, Dumoulin.
- Cadicamo, G. La necropoli monumentale di Sibari scoperta dall' ing. cav. Saverio Cavallari: impressione e studio. Milano, tip. Letteraria. 8º, p. 30.
- Caffi, M. Degli artisti lodigiani: memorie. Milano, Vallardi, 1878.
- Cartier, E. Histoire de l'art après Jésus-Christ. (Rev. de l'art chrét. p. 406.)
- Casati, Ch. Sarcophage étrusque de Chiusi. (Gaz. archéol. 4.)
- arcueot. 4., P. Stazione litica dell' isola dei Cipressi nel lago di Pusiano, e sepolture di Montorfano di Como. Ripostiglio di oggetti di bronzo nel Lodigiano. Reggio-Emilia, tip. degli Artigianelli, 1878.
- Cathédrale de Clermont et Notre-Dame-du-Port. Visite archéologique et artistique. 8°, VI— 90 p. Clermont-Ferrand, imp. Malleval.
- Cenola, L. Palma di. Cypern, seine alten Städte, Gräber u. Tempel. Bericht über zehnjährige Forschungen und Ausgrabungen auf der Insel. Aut. deutsche Bearb. von L. Stern. Mit einl. Vorwort von G. Ebers. Mit mehr als 500 in den Text und auf 96 Taf. gedr. Holzschn-Illustr., 12 lith. Schrift-Taf. u. 2 Karten. In 2 Thellen. 1. Thell. 80, XVIII—256 S. Jena, Costenoble. M. 18.

- Champfleury. L'Art familier et de parodie dans l'antiquité! (L'Art XVIII. 161.)
- Coppi, F. Nuova scoperta archeologica nella terramara di Gorzano. Torino, 1879. 80, p. 16 con 4 tav., 3 delle quali doppie.
- Corblet, J. Iconographie du baptême. 80, 53 p. Paris, Baur. (Extr. de la Revue de l'art chrét.)
- Credner, H. Ueber das Gräberfeld von Giebichenstein bei Halle a/S. (Ztschr. f. Ethnologie II.)
- Crespellani, A. Oggetti dell' età della pietra in Formigine. Modena, 1878. 80, p. 8, con tav.
- Dasti, L. Notizie storiche archeologiche di Tarquinia e Corneto. Roma, lib. "A. Manzoni" di A. Tenconi, 1878. 8°, p. 518. L. 5
- Dates de la découverte et indication des principales œuvres de l'art antique. (Chron. des arts 30.)
- Davin, V. La Cappella greca du cimetière de Priscille. XIII. (Rev. de l'art chrét. p. 367.)
- De Betta, E. Notizie archeologiche Veronesi, e degli scavi nelle stazioni lacustri del lago di Garda: Comunicazione. (Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, dal nov. 1878 all' ottobre 1879. Tomo V, ser. V, disp. 5a. Venezia.)
- Decombe, L. Notice sur la patère d'or découverte à Rennes en 1774. 80, 65 p. Rennes, imp. Catel et Ce. (Extr. des Mém. de la Soc. archéolog. d'Ille-et-Vilaine.)
- Drouyn, L. Variétés girondines, ou Essai historoups L. Varietes girontines, ou Essai instr-rique et archéologique sur la partie de l'ancien diocèse de Bazas renfermée entre la Garonne et la Dordogne. Fasc. 2. 80, p. 191 à 446 et pl. et fig. Bordeaux, Féret et fils. (Extr. des Actes de l'Acad. nat. des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux.)
- Duranty, Remarques à propos de l'Art égyptien III. IV. (Gaz. d. b.-arts 266. 268.)
- Eitelberger v. Edelberg, R. v. Gesammelte kunsthistorische Schriften. 2 Bde. (Kunst und Künstler Wiens der neueren Zeit. - Oesterreichische Kunst-Institute und kunstgewerbliche Zeitfragen.) gr. 80, XVI—432 u. XII—407 S. Wien, Braumüller. M. 16.
- Fabretti, S. Scavi di Carrù. Torino, stamp. Reale. gr. 80, p. 14 e 7 tav. (Dagli Atti della società d'Archeologia e Belle Arte per la provincia di Torino, vol. II, fasc. 40.)
- Festschrift zur 50jährigen Gründungsfeier des esiscipii zur objairigen Orbitalingstell des Archäologischen Institutes in Rom. gr. 49. Wien, Gerold's Sohn in Comm. M 10. (Inh.: Zur Geschichte des latinischen Rechts von O. Hirschfeld. S. 1—16. — Ueber das Cultus-bild der Athena Nike v. O. Benndorf. S. 17—48 m. 2 eingedr. Holzschn. u. 1 Photolith.)
- Fellenberg, E. v. Die Grabhügel im Oberholz bei Kallnach (Anz. f. schweiz. Altthkde. 2)
- Fillon, B. Le songe de Poliphile II. (Gaz. d. b.-arts 265.)
- Quelques mots sur le Songe de Poliphile. 40, 43 p. avec 17 grav. Paris, Quantin et Ce.
- Florkowski, Gesichtsurne aus einem Steinkistengrab in Gogolin. (Ztschr. f. Ethnologie II.)
- Fontenay, H. de. Découverte faite à Autun d'un marbre chrétien du Ve siècle. Rapport lu à la Société éduenne. 80, 9 p. et pl. Autun, imp. Dejussieu père et fils. (Extr. des Mém. de la Soc éduenne [nouv. série], t. 7.)
- Forchhammer, W. Das Erechtheion. Festgruss und Glückwunsch dem kaiserl. deutschen archäolog. Institut in Rom zu dessen 50jährig. Jubiläum am 21. April 1879. Mit 2 (lith. u. chromolith) Taf. gr. 4°, 20 S. Kiel, Univ.-Buchh. M. 2. 25.

- Forel, F. A. Les Ténevières artificielles des cités lacustres. (Anz. f. schweiz. Altthkde. 2.)
- Frohuhäuser, Ein Bronzefund von Lampertheim. (Corr.-Bl. d. Ges. Ver. d. d. Gesch.- u. Altth.-Ver. 4.)
- Furtwängler, A. u. G. Löscheke. Mykenische Thongefässe. Festschrift zur Feier des 50jähr. u. G. Löscheke. Mykenische Bestehens des Deutschen Archäolog. Institutes in Rom. Im Auftrage des Institutes in Athen herausg. qu. gr. f^0 . 9 S. m. 12 zum Theile col. Steintaf. Berlin, Asher & Comp. in Comm. Mr. 40.
- Gaedechens, R. Perseus bei den Nymphen. Bild einer griech Pyxis. f⁰, 11 S. u. 1 Taf. (Gratulationsschr. d. Univ. Jena dem Deutsch. Arch. Inst. zu Rom.)
- Gartmann, J. Schalenstein bei Ilanz. (Anz. f. schweiz. Altthkde. 2.)
- Geffroy, A. L'histoire monumentale de Rome et la première renaissance. (Rev. d. d. mondes 35 1 u. f.)
- ensler, M. Zur sinnbildl. Darstellung von Städten. (Mitth. d. Ver. f. Hamburg. Gesch. 1878-79. 4.) Gensler, M.
- Gorresio, G. Nota sulla croce gemmata dei mo-numenti scoperti nell' isola di Cipro. Torino, 1878. 80, p. 3.
- Gozzadini, G. Di un antico sepolero a Ceretolo nel Bolognese. Modena, tip. Vincenzi. 80, p. 33 con 1 tav. litogr. doppia.
- Grabmale im Kreuzgange zu Klosterneuburg II. (Mitth, d. Centr.-Comm. V. 3.)
- Grimouard de St. Laurent, le Cte, les Images de Sacré-Cœur au point de vue de l'histoire et de l'art I. (Rev. de l'art chrét. 1879, p. 285.)
- Gröpler, Zur Gesch. der Trachten. (Anz. f. Bibliogr. 6.)
- Gross, Un étrier en bronze. (Anz. f. schweiz. Altthkde, 2.)
- Grueber, B. Kunstgeschichtl. Notizen aus Vorarlberg I. (Mitth. d. Centr.-Comm. V. 3.)
- Guerra, Don A. F. Nuevos descubrimientos en epigrafia y antigüedades. 80, 12 p. Madrid, impr. de F. Maroso é hijos.
- Hamard, Fouilles faites à Carnac en 1874-80, 16 p. et pl. Rennes, imp. Catel et Ce. (Extr. des Mém. de la Soc. archéologique du départ. d'Ille-et-Vilaine.)
- Examen de la classification préhistorique de M. de Mortillet. 80, 27 p. Tours, imp. Bouserez. (Extr. des comptes rendus du Con-grès tenu au Mans et à Laval par la Soc. franç. d'archéologie en mai 1878.)
- Héron de Villefosse, A. La mosaique des quatre saisons à Lambèse (Algérie). (Gaz. archéol. 4.)
- Hettner, H. Italienische Studien. Zur Geschichte der Renaissance. Mit 7 Taf. in Holzschn. gr. 8°. VIII. 312 S. Braunschweig, Vieweg & Sohn.
- Hommes (les) du jour. M. Jules Dupré (1811 -1879). 320, 61 p. avec portr. St. Germain, imp. Bardin.
- Hörnes, M. Beschreibung griechischer Vasen in Triest. (Arch. epigr. Mitth. aus Oesterr. III. 1.)
- Röm. Alterthümer in Bosnien. (Wiener Abend-Post 123.)
- Hörnes, M. Archäol. Streifzüge in der Herzegowina. (Ebend. 184 ff.)
- rase, J. K. Die Heidengräber am Chlum bei Tabor. (Mitth. d. Centr.-Comm. V. 3.)
- Jahrbuch, biographisches, für Alterthumskunde. Herausg. von C. Bursian. 1. Jahrg. 1878, gr. 8°, 42 S. Berlin, Calvary et Ce. M. 3.

- Ilg, A. Die Künstlerfamilie Carlone. (Mitth. d. Centr.-Comm. V. 3.)
- Salzburgs Kunstblüthe. (Wien. Abend-Post 148 ff.)
- Imer, F. La pierre à écuelles des prises. (Anz. f. schweiz. Alterthskde. 2.)
- Kenner, F. Neue römische Funde in Wien. II. (Mitth. d. Centr.-Comm. V. 3.)
- Kinkel, G. Die Handschrift von Dürer's niederländischem Tagebuch, (Zeitschr. f. bildende Kunst. 12.)
- Klemm, Meister Hans Steinmetz. (Württemb. Jahrb. f. Stat. u. Landesk. II. 1.)
- Kümmel, Kunst und Künstler in ihrer Förderung durch die steirische Landschaft vom XVI.— XVIII. Jahrhundert. (Beitr. z. Kunde steiermärk. Geschichtsqueilen. 16. Jahrg.)
- Kunst und Künstler des Mittelalters und der Neuzeit. Biographien und Charakteristiken. Unter Mittwirkung von Fachgenossen herausg. von R. Dohme. 67-69. Lfg. 4. Leipzig, Seemann. M. 5. (Inh.: 67. 68. Giovanni Bellini, von H. Janitschek. Giorgione, von H. Lücke. Palma Vecchio, von A. Rosenberg. 67 S. mit eingedr. Holzschn. 69. Antonio Allegri gen. Correggio, von J. P. Richter. 36 S. mit eingedr. Holzschn.)
- Kunstbestrebungen in Kroatien. (Kst.-Chr. 43.)
- Lalanne, L. Journal du voyage du Cav. Bernin en France p. M. de Chantelou; suite. (Gaz. d. b.-arts 267.)
- Lasteyrie, F. de. Un grand seigneur du XVIe siècle: le Connetable de Montmorency. II. (Gaz. d. b.-arts 266.)
- Lecocq, G. Peintres et sculpteurs, notices. Avec dessins originaux des artistes. 1º livr. Louise Abbema. 8º, 20 p. Paris, imp. Jouaust.
- Liénard, E. Génie bachique ou hyménée. (Gaz. archéol. 4.)
- Lind, K. Die Johanniskapelle nächst dem Karlssteg in Wien. (Allg. Bau-Ztg. 5. 6.)
- Der Brunnen auf dem Hohen Markt in Wien. (Ebend. 7. 8.)
- Lindenschmit, H. "Ingeldus". (Corr.-Bl. d. Ges. Ver. d. d. Gesch. u. Alterth.-Ver. 1.)
- Locatelli, P. Illustri bergamaschi: studii critici biografici. Parte III: intarsiatori, architetti e scultori. Bergamo, tip. Pagnoncelli. 8º, p. 410. L. 3. 50.
- Martinov, Iconographie d. Saint-Jean l'Évangéliste. (Rev. de l'Art chrét. p. 356.)
- Notice sur un monument illyrien. (Ibid. p. 431.)
- Mayer, F. Kunst und Künstler in Steiermark vom XVI. bis zum XVIII. Jahrhundert. (Wr. Abd.-Post 176.)
- Mémoires de la Société historique et archéologique de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin. T. 1. 8°, XVI — 79 p. et 3 pl. Paris, Seyès.
- Meyer, Ed. Palmyra. (Westermann's Monatsh. Juli ff.)
- Meyer, W. Ueber zwei antike Elfenbeintafeln der kgl. Staatsbibliothek. (Sitz.-Ber. d. Akad. d. Wissensch. zu München 1879. 2.)
- Miklucho-Maclay, N. de. Vestiges de l'art chez les Papouas de la côte Maclay en Nouvelle-Guinée. 8º, 8 p. avec Fig. Paris, imp. Hennuyer. (Extr. des Bull. de la Soc. d'anthropologie de Paris. Séance du 19 déc. 1878.)
- Milberg, W. Meissen und die Albrechtsburg im Jahre 1745. (Programm der Fürstenschule zu Meissen.)

- Millard, A. Le Tumulus d'Hancourt ou Tumois. 80, 8 p. Troyes, imp. Dufour-Bouquot. (Extr. des Mém. de la Soc. acad. de l'Aube. T. 42, 1878.)
- Millescamps, G. et A. Hahn. Fouilles et découvertes archéologiques de Luzarches (Seine-et-Oise). 8°, 19 p. et pl. Tours, imp. Bouserez. (Extr. des comptes rendus du congrès, tenu à Senlis par la Soc. franç. d'archéologie en mai 1877.)
- Müllner, A. Emona. Archäölogische Studien aus Krain. Mit 7 lithogr. Taf. gr. 8°, VII, 342 S. Laibach, von Kleinmayr & Bamberg. M. 7.
- Müntz, E. Les arts à la cour des papes pendant le XV° et le XVI° siècle; recueil de documents inédits tirés des archives et des bibliothèques romaines. 2° partie. Paul II. (1464—1471). 8°, 33° p. et 2 pl. en héliogr. Paris, Thorin. 12 fr. (Bibl. des Écoles franç. d'Athènes et de Rome, fasc. 9.)
- Neueste, das, vom Schatzhause des Atreus. (Allg. Ztg. 270 B.)
- Palustre, L. La Renaissance en France. T. L. Livr. 1: Flandre, Artois, Picardie (Nord, Pasde Calais et Somme). Dessins et grav. sous la direction d'E. Sadoux. 1º. 54 p., 5 pl. et 15 grav., culs-fel-lampe etc. 25 fr. Paris, Quantin. (L'ouvrage paraitra en 30 livr., qui seront réunis en 3 forts vol. Il paraîtra 1 livr. tous les 2 mois environ, du prix de 10 à 25 fr., suivant son importance.)
- Pellegrini, G. Di un sepolereto preromano scoperto a Povegliano Veronese. Verona, 1878. 8º, p. 40 con 5 tav. (Dagli Atti dell' Accad. di agric. e comm. di Verona.)
- Di una collezione paletnologica nell'
 Italia superiore. Roma, 1878. 4º, p. 7 con
 1 tav. (Dalle "Notizie degli scavi comunicate alla R. Accad. dei Lincei", marzo 1878.)
- Pereira, G. Notas d'Archeologia. Os Castellos ou Montes fortificados da Colla e Castro Verde. O Dolmen furado da Candieira. Ruinas da Citania de Briteiros. 80, 65 p. Evora (Portugal) typ. de Fr. da Cunha Bravo.
- Peter, J. Neuentdeckte Alterthümer bei Mengen. (Württ. Jahrb. f. Stat. u. Ldskde. II. 1.)
- Plante iconografiche prospettiche di Roma anteriori al secolo XVI raccolte e dichiarate da G. B. de Rossi. Roma, tip. del Salviucci. — 1°. Testo pag. VIII, 152. 4° con 1 tav. — 2°. Atlante in foglio con cui si formano 2 grandi piante (murali) di Roma e altre più piccole (in tutto 24 grandi tav.) — 3°. Indice delle denominazioni tipografiche cont. nelle piante. p. 29. 8°.
- Pierret, P. Essat sur la mythologie égyptienne. 12º, 48 p. Paris, Vieweg. Pleyte, W. Nederlandsche oudheden van de
- Pleyte, W. Nederlandsche oudheden van de vroegste tijden tot op Karel den Groote. Afdeeling: Westerkwartier, Gorecht en Zevenwouden. af. 5. gr. 4° (bl. 127—153, pl. XLIX —LVII en kaart.) Leiden, E. J. Brill. f. 10.
- Prosdocimi, A. Le necropoli euganee di Este. Le tombe di Canevedo, fondo Boldu-Dolfin. Montagnana, 1878. 80, p. 20.
- Räber, B. Vorhist. Funde aus dem Aargau. (Ztschr. f. schweiz. Altthkde. 2.)
- Blemann, O. Recherches archéologiques sur les iles Ioniennes. I. Céphalonie. 8°, 74 p. et carte. Paris, Thorin. 3 fr. (Bibl. des Écoles franç. d'Athènes et de Rome. fasc. 12.)
- Rosenberg, A. Der Altar der h. Barbara in S. Maria Formosa zu Venedig. (Ztschr. f. bild. Kst. 10.)
- Der Einsturz der Marcusbibliothek im J. 1545. (Grenzboten 25.)

Rossi, M. St. de. Copioso deposito di stoviglie e d'altri oggetti rinvenuto nel Quirinale. Roms., 1878. 8º, p. 32 con 9 tav. (Dal Bull. della Comm. Archeol. Municip. di Roma.)

Royer, C. Notes pour servir à l'histoire de l'ancienne châtellenie de Pierrefitte. 1er art. 80, 15 p. Bar-le-Duc, Contant-Laguerre. (Extr. des Mém. de la Soc. des lettres, etc. de Barle-Duc, 1879, t. 8.)

Ruggero, G. Oggetti preistorici calabresi e del Cosentino. Roma, 1878. 4º, p. 24 con 4 tav. (Dalle notizie degli scavi comunicate alla R. Accad. dei Lincei.)

Bylands, W. H. Explorations among the ancient Buddhist remains in Afghanistan. (Academy 879.)

Sagnier, A. Les Ponts romains sur le Rhône. 8°, 35 p. Avignon, Seguin fr. (Extr. du Bull. hist. et archéol. de Vaucluse.)

Santi Quattro Coronati e la loro chiesa sul Celio.

(Bull. di archeol. crist. IV. 2.) Scavi di Pompei e di Fossombrone. (Bull, dell' instit. di corresp. arch. 6.)

Scavi di Pompei, di Vulci, di Suessula. (Bull. d. inst. di corr. arch. 7.)

Scavi nelle catacombe romane, specialmente nel cimitero di Domitilla. (Bull. di archeol. crist. II.)

Schneider, Fischerbilder. (Arch. epigr. Mitth. aus Oesterr. III. 1.)

Schultze, V. Studien über den altchristl. Bilder-kreis. (Christl. Kstbl. 6.)

Seeger, Neue Entdeckung rom. Alterth. im Oden-(Corr.-Bl. d. Ges. Ver. d. d. Gesch. u. Altth.-Ver. 1.)

Sepolero di S. Petronilla nella Basilica in via Ardeatina e sua traslazione al Vaticano. (Bull. di archeol. crist. IV. 1.)

Stark, K. B. Zwei Alexanderköpfe der Sammlung Erbach und des britischen Museums zu London. Zum ersten Mal veröffentlicht. Mit 3 photo-Taf. (Festschrift, dem kaiserl. deutschen archãolog. Institut zu Bom zur 50jährigen Stiftungsfeier am 21. April 1879 überreicht von der Universität Heidelberg.) 4º, 21 S. Leipzig, Engelmann. M. 5.

Suavius, J. S. Renier Lambert, de Liége, graveur en taille douce, typographe-éditeur, peintre, poète et architecte. (Bull. de l'Institut archéol. liégeois. T. XIII, 2° liv.

Svátek, J. Culturhistorische Bilder aus Bohme gr. 80, VII, 311 S. Wien, Braumüller. M. 6.

Svenska konstminnen från medeltiden och re-nässansen, aftecknade och beskrifne på för-anstaltande af svenska fornminnesföreningen. 1. Hft. (2 p. u. 4 pl.) f⁰. Stockholm.

Terninck, A. L'Artois souterrain. Études archéologiques sur cette contrée depuis les temps les temps les temps les plus reculés jusqu'au règne de Charlemagne. T. ler, 1 carte et 12 pl. 80, XXIV—308 p. Arras, imp. Laroche, (Tiré à 200 exempl.)

imolati, A. Lodi; monografia storico-artistica. Milano, Vallardi, 1877. 4º, p. 164.

Trapp, M. Funde in Mähren. (Mitth. d. Centr.-Comm. V. 3.)

Trivier, S. Peinture d'un vase de Nola. (Gaz. archéol. 4.)

Velga, E. da. Antiguedades de Mafra ou relação archeologica etc.; memoria apresentada à Academia Real das Sciencias de Lisboa. 4º, 117 p., 8 t. Lisboa, typografia da Academia.

Wandlungen der barocken Kunst in Oesterreich I. (Oesterr. Kst.-Chr. 6.)

Weilbach, Ph. Dansk Konstnerlexikon, Lex.-80, 828 S. Kopenhagen 1878, Hoest & Söhne,

Wernicke, E. Kunstgeschichtliches aus Bunzlau. (Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 7.)

Witte, J. de. Mélampos et les Proetides. (Gaz. archéol. 4.)

Necrologie.

Beissbarth, K. F., Architekt. (Arch. f. kirchl. Bkst. 1878, 5. 6.)

Belle, Th., Archit. (Ch. Lucas: Rev. gén. de l'archit. 5. 6.)

Boulenger, H., Maler. (Cam. Lemonnier: Gaz. d. b.-arts 267.)

Burguet, Ch. B., Architekt (Ch. Durand: Rev. gén. de l'architect. 5. 6.)

Colonna di Castiglione, Herzogi Bildhauerin. (L'Art XVIII. 120.) Herzogin (Marcello),

Courbet, G., Maler. (Unsere Zeit 14.)

Duc, J. L. (P. Sédille: Encyclop. d'archit. 9.)

Fortner, G., Maler. (Allg. Z. 214 B.)

Fries, B., Landschaftsmaler. (F. Pt.: Allg. Ztg. 199 B. — Regnet: Kst.-Chr. 39.)

Héreau, J., Landschaftsmaler. (L'Art XVIII. 24.) Lasteyrie, F. de. (Anat. de Montaiglon: Gaz. d. b.-arts 266.)

Landseer, Ch., Maler. (M. M. Heaton; Academy

Lotz, W., Prof. d. Archit. etc. (Kst.-Chr. 43.) Lowry, J. W., Kupferstecher. (L'Art XVIII. 120.) Noé, A. de (Cham), Caricaturist. (L'Art XVIII.

Peschel, C., Maler. (C. Clauss: Kst.-Chr. 43.) Pini, C., Conservator. (Geymüller: Kst.-Chr. 38.) Ponthieu, L., Archit. (Ch. Lucas: Rev. gén. de l'archit. 5. 6.)

Schraudolph, J. v. (Regnet: Kst.-Chr. 38.)

Semper, G. (Sonntagsbl. f. Jederm. 28, 29. — J. Bayer: Ztschr. f. blld. Kst. 10, 12. — F. Pecht: Allg. Ztg. 197 B.)

Swerts, J., Maler. (Chron. d. arts 30. — Ad. S.: Journ. d. b.-arts 16.)

Viollet-le-Duc, E. E., Architekt. (L'Art XVIII, 312.) Vogel, L., Maler. (Allg. Ztg. 243 B.)

III. Architektur.

Baugeschichtliche Forschungen in Adler, F. Baugeschichtliche Forschungen in Deutschland. II. Frühromanische Baukunst im Elsass. Mit 4 Taf. (3 lith. n. 1 Kupfertaf.) fo. 14 S. Berlin, Ernst & Korn. M. 10.

Alberti, J. Die Bergkirche zu Schleiz. Gesch. u. Schilderung. 80, 64 S. Schleiz, Gesch. u. Alterth.-Verein.

Zur Geschichte des Schlosses Burk bei Schleiz. 80, 53 S. (Ebend.)

Altendorf, H. Die Leistungen auf dem Gebiete der kirchlichen Baukunst in Sachsen während der letzten zehn Jahre. (Christl. Kstbl. 6.)

Arbeiten, die, zur Restauration der Kathedrale von Metz. (D. Bau-Ztg. 44.)

Bädeker, G. Chronologische Notizen aus der Baugeschichte der wesentlichsten Danziger Bauwerke. 16⁰, 36 S. m. eingedr. Fig. u. 1 Taf. Danzig, Gruihn. M. 1.

Berlepsch, M. E. v. Das neue Kunstgewerbehaus in München. (Ztschr. f. bild. Kst. 11.)

Bonelli, G. A. Memorie storiche della basilica Constantiniana dei SS. XII Apostoli di Roma

- e dei nuovi suoi ristauri. Roma, tip. del Salviucci. 80, p. 92.
- Rose, E. Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent. Livr. 10 à 13. (T. 3.) 8º à 2 col., p. 1 à 336, avec pl. et grav. Paris, Firmin-Didot et Ce. La livr. 6 fr.-
- Boeszoermeny. Der Bau des Rathhauses zu Danzig. Zur Erinnerung an das 500jährige Bestehen desselben. gr. 40, 13 S. Danzig, Saunier. M. 1. 20.
- Burty, Ph. Notes sur l'architecture au Japon. (Rev. gén. de l'archit. 5-8.)
- Carlet, J. De l'origine de l'ogive et du style architectural des églises bourguignonnes du moyen-âge classées parmi les monuments historiques. 80, 39 p. Beaune, Batault-Morot.
- Clairac y Saenz, P. Diccionario general de arquitectura é ingenieria, que comprende todas las voces y locuciones castellanas, tanto antiguas como modernas, usadas en los diversos artes de la construcción, con una introducción por D. Ed. Saavedra. 5º cuod. Madrid, Murillo. 4º, 625 à 784 p. 30 y 34.
- Colla, A. Intorno alla chiesa di San Giovanni in Conca, relazione al R. Istituto Lombardo. Milano, tip. Bernardoni, 1878.
- Dehn-Rotfelser, H. Das Gemäldegallerie-Gebäude zu Cassel. Mit 4 Kupfertaf. f⁰, 12 S. m. eingedr. Holzschn. Berlin, Ernst & Korn. M. 10.
- Des Classicismus neueste Phase. (Allgem. Ztg. 221, B.)
- Dion, A. de. Troisième note sur l'architecture de l'ordre de Grandmont. 89, 23 p. Tours, imp. Bouserez. (Extr. du Bull. monumental, 1877—78.)
- Durm, J., S. Giorgio dei Genovesi zu Palermo. (Ztschr. f. bild. Kst. 12.)
- Entwürfe, die, zu den Gebäuden der rhein.-westfälischen Ausstellung in Düsseldorf 1880. (D. Bau-Ztg. 42.)
- Evangel. Garnisonskirche, die neue, in Stuttgart. (Christl. Kstbl. 7.)
- Ferstel, H. v. Der Erbauer der Votivkirche. (Illustr. Ztg. 1888.)
- Galard, de. Monographie du château de Wideville; accompagné de 12 eaux-fortes dessinées et gravées par A. Guillaumot fils. 49, 72 p. et planche d'armoiries. Paris, Libr. générale. (Tiré à 100 exempl. num.)
- Galland, G. Die St. Nicolaikirche zu Berlin. (Christl. Kstbl. 7.)
- Geymüller, H. v. Einige Bemerkungen über Carpi. (Ztschr, f. bild. Kst. 9.)
- Gothischer Baustyl in Italien. (Der Kirchenschmuck 8 f.)
- Italie Monumentale. Collection des Édifices les plus remarquables de Rome ancienne et de Milan. Prospectus-spécimen. Milan, P. Moretti e T. Baudry. ⁴0, p. 12.
- Micklerthwaite, J. T. St. Paul's Cathedral. (Academy 380.)
- Molmenti, P. G. Les travaux de restauration du Palais des Doges à Venise. (L'Art XVIII. 93.)
- Mussini, L. Les travaux de restauration de l'église de Santa Croce à Florence. (L'Art XVIII. 258.)
- Notizen, chronologische, aus der Baugeschichte des Klosters Oliva. 8°, 8 S. m. 1 Taf. Danzig, Gruihn. M. 0. 50.
- Orth. Der Platz für das deutsche Reichstags-Gebäude. (Kst.-Chr. 42.)
- Otzen, J. Die Pergkirche zu Wiesbaden. (D. Bau-Ztg. 51.)

- Overzicht van de geschiedenis der Bouwkunst. Vrij naar het Hoogduitsch werk: leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte. 120, 88 p. avec 51 fig. Gand, J. Vuylsteke. 0. 60.
- Overzicht van de Geschiedenis der Bouwkunst. (Kst.-Chr. 7. 8.)
- Pfarrkirche, die, zu St. Oswald in Eisenerz. (Der Kirchenschmuck 8.)
- Pfnor, R. Architecture et décoration des époques Louis XIV, Louis XV et Louis XVI au palais de Fontainebleau, dessinées, gravées et accompagnées d'un texte historique et descriptif. Liv. 1 à 15. f⁰, 30 pl. Liége, Ch. Clæsen. 75 fr.
- Philipp, S. Das Roccoco und die allgemeinen Principien der Baustile. (D. Bau-Ztg. 55 ff.)
- Raschdorff, J. Bauausführungen im Stile der deutschen Renaissance. 20 Taf. in Stich. (Aus "Archit. Skizzenbuch".) f⁰. Berlin, Ernst & Korn. M. 16.
- Entwürfe und Bauausführungen im Stile deutscher Renaissance. 2 Lign. f⁰. à 25 Bl. in Lichtdr. Berlin, Wasmuth. à M. 20.
- Reichensperger, A. Die Bauhütten des Mittelalters. Ein Vortrag. gr. 8°, 22 S. Köln, Bachem. M. 0. 60.
- Sacken, E. Frhr. v. Die Kirche der ehemaligen Benedictiner-Abtei Mondsee. (Mitth. d. Centr.-Comm. V. 3.)
- Stili di architettura. Versione con note ed aggiunte di R. Frayda. Torino, E. Lœscher. gr. 8°, p. XVI—308. (Bibl. scientifico-popolare, anno I.) L. 3.
- Saint-Paul, A. De la forme des clochers. II. (Rev. d. l'Art chrét. p. 435.)
- Salazaro, D. Storia dell' arco di trionfo con le torri di Federico II, ecc. Caserta, tip. Nobili. 8º, p. 16. L. 1. 50.
- Sardou, A. L. Deux vieilles tours au Cannet, près Cannes (Alpes-Maritimes); mémoire. 8°, 24 p. et pl. Cannes, Robaudy. (Extr. du t. 6 des Ann. de la Soc. des lettres etc., des Alpes-Maritimes.)
- Schönherr. Restaurirung der alten landesfürstlichen Burg in Meran. (Mitth. d. Centr.-Comm. V. 3.)
- Schoy, A. Architecture. Matériaux de construction. (Journ. d. beaux-arts 12 ff.)
- Setti, P. La chiesa di San Francesco in Siena. Cenno storico con note. Siena, tip. G. Baroni. 8º, p. 14. L. —. 30.
- Spitalkirche, die, zu Oberwölz (Steiermark). (Der Kirchenschmuck 67.)
- Thausing, M. Die Vottvkirche in Wien. Denkschrift des Bau-Comité's, veröffentlicht zur Feier der Einweihung am 24. April 1879. f⁰. (VIII, 92 u. Anh. 53 S. m. eingedr. Holzschn., 4 Kupfert. u. 1 Chromoxylogr.) Wien, R. von Waldheim. M. 30.
- Thiersch, F. Die Tholos des Atreus zu Mykense. (Mitth. d. D. archäol. Inst. in Athen IV. 2.)
- Vauthier, P. Congrès annuel des architectes français 1879. (Rev. gén. de l'archit. 7. 8.)
- Viollet-le-Duc, E. E. De la décoration appliquée aux édifices. (L'Art XVIII. 49 ff.)
- Vollendung und Einweihung der Votivkirche in Wien. (Allg. Bau-Ztg. 5, 6.)
- Wastler, J. Das Dorische in der Renaissance. (Ztschr. f. bild. Kst. 9.)
- Wilson, Ch. Heath. The cathedral of S. Maria del fiore, Florence. (Academy 379.)

IV. Sculptur.

- Babeau, A. Les Prédécesseurs de François Gentil. Notes pour servir à l'histoire de la renaissance à Troyes. 8º, 27 p. et 2 pl. Troyes, imp. Dufour. l'ouquot. (Extr. de l'Ann. de l'Aube, année 1879.)
- Benndorf, O. Relief einer attischen Grabvase. (Mitth. d. D. archäol. Inst. IV. 2.)
- Bergau, R. Eine Bronze-Statuette des heil. Moritz. (Wartburg 7.)
- Concorso per il monumento al Re Vittorio Emanuele II, sul programma emanato dalla città di Torino il·24 luglio 1878. Descrizione del progretto portante l'epigrafe Maneat aeternum. Roma, tip. di L. Cecchini. 80, p. 14.
- Cornelius-Denkmal in Düsseldorf. (H. B.: Kst.-Chr. 39.)
- Dahlke. Romanische Holzsculpturen in Tirol II. (Mitth. d. Centr.-Comm. V. 3.)
- De Nittis, G. Progetto di monumento a Vittorio Emanuele II. Roma, tip. Elzeviriana. 16º, p. 8 e 1 tav. fotogr.
- Jouin, H. La sculpture en Europe (1878), précédé d'une conférence sur le génie de l'art plastique. 8°, 269 p. Paris, Plon et Ce.
- Kekulé. Marmorgruppe der Sammlung Modena in Wien. (Archäol. epigr. Mitth. aus Oesterr. III. 1.)
- Kenner. Zum Badener Relief. (Arch. epigr. Mitth, aus Oesterr. III. 1.)
- Körte, G. Die antiken Sculpturen aus Böotien beschrieben. Mit 2 (phototyp.) Taf. (Aus "Mitth. d. D. archäol. Inst. in Athen.") gr. 8°, 122 S. Athen, Wildberg. M. 4.
- Laferrière. Groupe de sculpture gallo-romaine trouvé à Saintes. (Gaz. archéol. 4.)
- Landsberger, J. Der Moses des Mich. Angelo. (Grenzboten 28.)
- Löscheke, G. Altattische Grabsteine. (Mitth. d. D. archäol. Inst. in Athen IV. 1.)
- Lucot. La Vierge de Boulancourt, statue de bois sculpté, de 1535, conservée en l'église de Montier-en-Der (Haute-Marne); nottice archéologique accompagnée de la photographie de la vierge. 80, 12 p. Châlons-sur-Marne, imp. Martin. (Extr. des Mém. de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Marne, 1877—1878.)
- Milchhæfer, A. Sphinx. (Mitth. d. D. archäol. Inst. in Athen IV. 1.)
- Antiken-Bericht aus dem Peloponnes.
 (Mitth. d. D. archäol. Inst. in Athen. IV. 2.)
- Overzicht van de geschiedenis der beeldhouwkunst. Vrij naar het Hoogduitsch werk: Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte. 12°, 76 p. avec 34 fig. Gand, J. Vuylsteke. 0. 60.
- Ravaisson, F. La Vénus de Vienne. gr. 8º. 15 p. avec fig. Paris, imp. Quantin. (Extr. de la Gaz. des beaux-arts, mai 1879.)
- Römisches Denkmal im Museum zu Metz. (D. Bau-Ztg. 53.)
- Schneider, v. Die Schlacht bei Döffingen, Metallarbeit eines Ulmers. (Württemb. Jahrb. f. Stat. u. Landeskde. II. 1.)
- Statues de l'Hôtel de Ville (Paris). (Chron. d. arts 28.)

V. Malerei. Glasmalerei.

- American painters: Winslow Homer. Fred. A. Bridgman. (Art Journ. Aug.)
- Amerling, C. Friedrich Amerling. (Oest. Kst.-Chr. 6.)

- Arte, Sull', della miniatura nel secolo XIV: trattato latino, voltato in italiano e francese da D. Salazaro. Napoli, 1878.
- Bach, M. Zur Kenntniss der Werke B. Zeitblom's. (Württemberg, Jahrb. f. Stat. u. Landeskde. II. 1.)
- Barnabei, F. The mural paintings discovered in the gardens of the Farnesina. (Academy 377.)
- Belgiojoso, C. Domenico Induno: commemorazione. Milano, tip. Lombardi.
- Berger, G. L'École française de peinture depuis ses origines jusqu'à la fin du règne de Louis XIV; leçons professées à l'École nationale des beauxaris (1876—1877). 18°, III—379 p. Paris, Hachette et Ce. 3 fr. 50 c. (Bibl. variée.)
- Bordier, H. Peinture de la Sainte-Barthélemy p. un artiste contemporain, comparée av. 1. docum. hist. (Mém. et docum. p. p. la Société d'hist. et d'archéol. de Genève I. 3.)
- Bulliot, J. G. Le Peintre Adrien Guignet, sa vie et son œuvre. 8º, 280 p. et grav. Autun, imp. Dejussleu père et fils. (Extr. des Mém. de la Soc. éduenne [nouv. série], t. 7 et 8.)
- Campori, G. Un dipinto del Parmigiano. Modena, Vincenzi. gr. 89, p. 4. (Dagli Atti e Mem. della Dep. di storia patria dell' Emilia, nuova serie, vol. 1V, parte I.)
- Caro, J. Die Schlacht bei Orsza 1415, ein grosses Oelbild im Mus. schles. Alterth. (Schles. Vorzeit 41.)
- Curtis-Cholmeley in Bermani (count. Isobel). Ecclesia aurea, part. I. Venice, Naratovich print. 8°, p. 26. (È la prima parte di una guida ai mosaici dell'atrio e dell'interno della chiesa di S. Marco: e contiene la illustrazione della cupola centrale, ove sono effigiate sedici virti con l'Ascensione di Cristo e la iscrizione Casis tutissima virtus.)
- Dafforne, J. The works of Nic. Chevalier. (Art Journ. July.)
- Danaë (la) du Titien exposée au Cercle artistique de France. 80, 12 p. Paris, imp. Chaix et Ce.
- Dietrichson, L. Adolf Tidemand, hans Liv og hans Vaerker. I. II. 80. Christiania, Tönsberg.
- Dubufe fils, G. Le nouveau plafond du Théâtre-Français, peint p. A. J. Mazerolle. (L'Art XVIII.
- Duret, T. Les peintres impressionistes: C. Monet, Sisley, C. Pissarro, Renoir, B. Morisot. 18⁰, 35 p. avec I dessin de Renoir. Paris, Heymann et Perois.
- Fabi, M. Our Lord's Last Supper by Leonardo da Vinci. Translated in the english by J. Arnaud. S. l. s. t. 80, p. 14 con ritratto.
- Fitger's neueste Wandgemälde. (H. A.: Kst.-Chr. 36.)
- Fontana, G. Due documenti latini che riguardano il Cimabue. Pisa, tip. Nistri. 40, p. 8.
- Gonse, L. Fromentin peintre et écrivain IV (Gaz. d. b.-arts 268.)
- Grimm, H. Raphaels Madonna di Terranuova auf dem Berliner Museum. (Preuss. Jahrb. 6.)
- Gueullette, Ch. Mile. Coast. Mayer et Prudhon II. (Gaz. d. b.-arts 268.)
- Hamerton, P. G. Goya. (Portfolio 6.)
- Head, P. R. The great artists Sir Anth. Vandyck and Frans Hals. (Academy 381.)
- Hogarth and Landseer. I. (Art Journ. Septbr.)
- Holbein, Hans. (Revue artistique. 1878—1879. Nos 23 et 24. Anvers.)
- Jahyer, F. Henry Gervex. (Galerie contemp littér. et artist. 178.)

- Jorissen, Th. Palamedes en Gijsbrecht van Amstel. Kritische studiën. 80 (XXXII [XXVI] en 132 bl.) Amsterdam, J. C. Loman Ir. f. 1. 25.
- K(abdebo), H. Zur Entwicklungsgesch. d. Decorations - (Architektur-) Malerei in Wien II. (Oest. Kst.-Chr. 5.)
- Kindt, H. Zu Gottl. Schick's hundertjährigem Geburtstage. (Gegenwart 31.)
- Lefort, P. Velasquez. I. (Gaz. d. b.-arts 267.)
- Madox Brown's mural painting at Manchester. (Academy 379.)
- Malwerke aus dem Mittelalter in Graz. (Der Kirchenschmuck 7 f.)
- Marlonneau, E. Frère André, artiste peintre, de l'ordre d. Frères prêcheurs (1662-1753); Lettres inédites et documents accompagnés de notes, d'un essai de catalogue des ouvrages de ce peintre, et d'un portrait gravé à l'eau-forte par E. Moyne, d'après la peinture originale du frère André. gr. 40, 64 p. Bordeaux, imp. Gou-nouilhou. (Tiré à 100 exempl.)
- Mayer, A. Der Maler Martin Johann Schmidt, genannt der "Kremser Schmidt". Ein Beitrag zur österr. Kunstgeschichte im XVIII. Jahrh. Mit 2 Kunstbeil. (1 Holzschn. u. 1 Rad.) gr. 8°, VI-96 S. Wien, Seidel & Sohn. M. 4. 80.
- Ménard, R. Jules Dupré. (L'Art XVII. 311.)
- Middleton, Ch. H. Rembrandt Harmenszoon van Rijn. (Academy 367.)
- Miniatur- oder Büchermalerei des Mittelalters. (Hist.-pol, Bl. 84, 2.)
- Monti, A. Giampaolo Recchi pittore. (Soc. storica per la provincia e antica Diocesi di Como: periodico. Fasc. 2. Como.)
- Paganucci, G. Commemorazione del pittore Giuseppe Moricci letta nell' adunanza dei professori dell' Accademia di belle arti in Firenze, il 9 febbraio 1879. Firenze, tip. della Gazz. d'Italia. 160, p. 8.
- Paliard, Observations sur deux dessins de Ra phael au Musée du Louvre. (Chron. d. arts 30.) Pecht, F. Peter v. Cornelius. (Gartenl. 29.)
- Gabriel Max. (Ztschr. f. bild. Kst. 11. 12.)
- Pellegrini, A. Nuove illustrazioni sull'affresco del trionfo e danza della morte in Clusone: del triolifo e daliza della morto in Casala. Lettura tenuta nell' Ateneo di Bergamo il di 12 settembre 1878. Bergamo, tip. Gaffuri e Gatti. 8º, p. 30, con tav. lit. L. 2. 50.
- Peluso, F. La pittura di paesaggio in Italia nei secoli passati. Como, tip. di F. Ostinelli. 80, p. 44.
- Petit, F., un arts 27, 29.) und S. Müller. Marinus. Chron. d.
- Banzoni, E. Heinr. v. Angeli. (Heimat 41.)
- Rein, W. Hermann Wislicenus. Ein Künstlerleben aus der Gegenwart. (Preuss. Jahrb. 3.)
- Richter, J. P. Un tableau de la jeunesse du Corrège. (L'Art XVIII. 210.)
- Ritz, R. Fresken in der Kirche von Valeria zu Sitten. (Anz. f. schweiz. Altthkde. 2.)
- Rosenberg, A. Die Anfänge der deutschen Landschaftsmalerei. (Westerm. Monatsh. Sept.)
- Anselm Feuerbach. (Grenzb. 27.)
- Schasler, M. Ueber Wandmalerei. (Wr. Abd.-Post 163 ff.)
- Servanzi Collio, S. Pittura in tavola di Carlo Crivelli veneziano nella chiesa di S. Francesco in Matelica. Urbino, tip. Righi. 40, p. 10.
- Siret, A. Dict. histor. des peintres de l'école flamande. Hemelraet-Lion. (Journ. d. beauxarts 11-18.)
- Storia della pittura in Italia. Milano, E. Sonzogno. 320, p. 64. L. -, 15, (Bibl. del popolo.)

- Stromer, Th. Murillo, Leben und Werke. Eingeführt von M. Jordan. 16°, VIII—121 S. m. Portr. in Lichtdr. Berlin, Wasmuth. M. 2. 25.
- Tesse, P. Un portrait de Molière. (L'Art XVIII.
- Warnecke, F. Lucas Cranach der Aeltere. Beitrag zur Geschichte der Familie von Cranach. Mit Kopfleisten und Schlussstücken v. E. Doppler, sowie e. kurfürstl. sächs. (Chromolith.) und zwei Cranach'schen Wappen (Holzschn.) nach alten Vorbildern. gr. 4°, 56 S. Görlitz, Starke. M. 10.

VI. Münz-, Medaillen-, Gemmenkunde, Heraldik.

- Bahrfeldt, M. Die Münzen der Stadt Stade. Mit 4 (3 lith. u. 1 Kupfer-) Taf. gr. 80, VI— 82 S. Wien, Manz. M. 4. 80.
- 0 Zwei Mithridate von Armenien. 1. Mithridates Kallinikos. (Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2)
- Campaner y Fuertas, A. Numismática balear. Descripcion histórica de las monedas de las Islas Baleares, acuñadas durante las domina-ciones púnica, romana, árabe, aragonesa y española. Madrid, Murillo. 4º, XLIV-360 p. y XI l'ams. 60 y 64.
- Codera y Zaidin, F. Tratado de numismática arábigo española. Madrid, Murillo. 4º, XXIV-320 p. y 24 l'ams. 60 y 64.
- Corblet, J. Conjectures sur les médailles baptismales de l'antiquité chrétienne et du moyen âge. 80, 12 p. Paris, Baur. (Extr. de la Revue de l'art chrét. 1879, p. 345.)
- Crollalanza, G. B. di. Cenni storico-genealogici sulla stirpe dei Brentano. (Giorn. arald-geneal-diplom., diretto dal cav. G. B. di Crollalanza, Nos 10—11. Pisa.)
- Croquis drôlatiques sur les animaux du
- Blason (cont.). (Ibid.)

 Dannenberg, H. Der Denarfund von Jarocin. (Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)
- Zum Funde von Teschenbusch. (Ebend.) - Der zweite Bracteatenfund von Jessen.
- (Ebend.)
- Diegerick, L. A. Médaille frappée en l'honneur de M. A. Vandenpeereboom. (Ann. de la Soc. hist., archéolog. et littéraire de la ville d'Ypres et de l'ancienne West-Flandre. Tome VIII.)
- Dressel, E. Monete romane contrassegnate dai Vandali. (Bull. d. inst. di corresp. arch. 6.)
- Dufour, A. Un a ligust. VI. 1-3.) Un altro sigillo genovese. (Giorn.
- Duhn, F. v. Münzfund von Citta nuova. -Münzfund von Calabrien, (Ztschr. f. Numism. VII. 3.)
- Erbstein, A. Der Trebnitzer Bracteat Nr. 4 und sein Seitenstück gräfl. Brena'schen Gepräges. (Bll. f. Münzfrnde. 77.)
- Erbstein, J. & A. Verkannte Schwarzburger Münzen. (Bll. f. Münzfrnde. 76.)
- Eine nach Constanzer Typen geschlagene Münze des Grafen Ludwig II. Fieschi v. Lavagna, Herrn von Messerano. (Ztschr. f. Museol. 14.)
- Die schlesischen Dreier mit dem doppelten Adler. (Ztschr. f. Museol. 11 ff.)
- Eine neue Medaillen-Serie auf schwedische Numismatiker. (Ztschr. f. Museol. 15.)
- Ein Beitrag zur Münzkunde der Kipperzeit. (Ebend. 16 ff.)

- Erman, A. Der Fund von Carnitz. (Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)
- Eine übersehene Ortogiden-Münze. (Ebd.)
 - Die Münzen der Padischah Chatun. (Ebd.)
- Fahne, A. Denkmale und Ahnentafeln in Rheinland u. Westphalen. Mit mehr als 2000 Illustr. 8. Bd. Aufschwörungen der Ritterschaft des Herzogth. Cleve. Mit mehr als 500 Wappen, Register u. zahllosen Berichtigungen. 160 S. Düsseldorf, Schaub. M. 6.
- Familie-archief, nederlands, bewerkt door J. H. Scheffer. Als handschrift gedrukt. (X.) Genealogle van het geslacht Steyn. 8°. (4 en 51 bl. met 1 photolith, portr. en in hout gegrav. wapen.) Rotterdam, van Hengel eu Eltjes. fi. 2.
- Fränkel, M. Zu den Münzen von Ptolemais in Pamphylien (Ztschr. f. Numism. VII. 12.)
- Freudenthal, W. Nachträge zu den Kupfermünzen Westphalens. (Numism. sphrag. Anzeiger 1.)
- Friedländer, J. Die Erwerbungen des k. Münzkabinets vom 1. April 1878 bis 1. April 1879 (Ztschr. f. Numism. VII. 3.)
- Ein Gemälde u. eine Medaille. (Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)
- Eine messapische Münze. (Ebend.)
- Galabert. Les armoiries de la ville et du château royal de Caylus. (Bulletin de la Socarchéol. de Tarne et Garonne VII.)
- Graba, v. Der Bractestenfund von Bömenzien. (XIX. Jahresber. d. altmärk. Vereins zu Salzwedel.)
- Gritzner, A. M. F. Heraldische Terminologie. Forts. (Vierteljahrschr. f. Herald. etc. 1879. 1.)
- Grote, H. Herzog Heinrich I. in Eimbeck. (Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)
- Hohl- und Dichtmünzen gleichen Orts und gleicher Zeit. (Ebend.)
- — Der hessische Groschen mit Schwert und Barett. (Ebend.)
- Guillaume, L'abbé. Dom Pelletier et ses publications héraldiques. (Giorn. arald.-genealog. diplom., diretto dal cav. G. B. di Crollalanza, Nos 10—11. Pisa.)
- Hausen, C. Frhr. v. Die Heraldik im Sinne von Ornamentik. Ein Wort zur Beherzigung, gr. 80. VIII—24 S. Dresden, v. Grumbkow. M. —, 75.
- Imhoof-Blumner, F. Griechische Münzen in der grosshrzgl. badischen Sammlung in Carlsruhe. (Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)
- Klügmann, A. Die erklärenden Beischriften auf den Denaren der republikanischen Zeit. (Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)
- L'Effigie di Roma nei tipi monetarii più antichi: osservazioni. Roma, tip. della Pace. 80, p. 62 e 1 tav.
- Lange, J. Münzfunde. (Bull. f. Münzfnde. 76.)
- Lavant, J. B. Quelques sceaux du diocèse de Gand. (Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique. 1re livr. 1879. Gand.)
- Le Gall de Kerlinou, M. Études héraldiques. 80, 7 p. Vannes, imp. Galles.
- Löbbecke, A. Unedirte griech. Münzen. (Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)
- Medaille, die, der berlin. Akademie der Künste. (Illustr. Ztg. Nr. 1878.)
- Menzel, C. Die Wappen in der St. Ulrichs-Kirche zu Sangerhausen. (D. Herold 6. 7.)
- Missong, A. Die Vorläufer der Werthzahl OB auf röm. Goldmunzen. (Ztschr. f. Numism. VII. 3.)

- Mordtmann, A. D. Weitere Beiträge zur Kenntniss der persepolitan. Münzen, (Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)
- Morel-Fatio. H. Histoire monétaire de Lausanne 1394—1476. (Mém. et docum. p. p. la Soc. d'histoire de la Suisse romane XXXIV. 2.)
- Münzstätten des Königreichs Westphalen 1808— 1813. (Bl. f. Münzfrnde. 77.)
- Poggi, V. Iscrizioni gemmarie. 2ª serie. Genova, tip. del R. Istituto Sordo-muti. 8º, p. 32. (Estr. dal Giorn. Ligustico.)
- Pottier. Les armes de la ville de Granade-sur-Garonne. (Bull. d. l. Soc. archéol. de Tarne et Garonne VII.)
- Both v. Schreckenstein, Frhr. Die heraldischen Kronen auf Siegeln des nied, Adels. (Bemerkungen hierzu von A. Essenwein.) (Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 6.)
- Ρουσοπουλος, Α. Δραχμή ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Φεραίου. (Mitth. d. D. archāol. Inst. IV. 2)
- Sallet, A. v. Die Namen der beiden ersten Gordiane. (Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)
- Die Nachfolger Alexander's d. Gr. in Baktrien und Indien. Nachtrag. (Ebend. 3.)
- Schmidt, M. Der Münzfund von Lübeck. (Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)
- Schrader. Ueber einen altbabylonischen Königscylinder des kgl. Museums und einige andere Cylinder und Gemmen. (Monatsb. d. Akad. d. Wissensch. zu Berlin 1879, März.)
- Sybel, L. v. Athena u. Marsyas, Bronzemünzen des Berliner Museums. Mit 1 Textholzechn. und 1 Steindr.-Taf. gr. 4°, 17 S. Marburg, Elwert. M. 1. 60.
- Ueber siamesische Münzen. (Ztschr. f. Museol.
- Ueber die Wappen auf dem Kloster-Wienhausenschen Teppich. (F. K.: D. Herold 6. 7.)
- Weil, R. Elische Münzen mit dem Zeus des Phidiss. (Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)
- - Vau auf elischen Münzen. (Ebend.)
- Die akarnanischen Bundesmünzen. (Ebd.)
- Weingärtner. Hofgeissmar'sche Denare. (Numism. sphrag. Anzgr. 1.)
- Wolff. Die Münze zu Hannover. (Bll. f. Münzf. 76.)
- Das Münzwesen des Fürstenthums Ostfriesland unter preussischer Hoheit 1744—1768.
 (Numism. sphrag. Anzgr. 5.)

VII. Schrift, Druck u. graphische Künste.

- Art (l') à Lyon et en province, rev. hebdomadaire illustrée. 40, 8 p. Lyon, imp. Albert. Abonn.: un an, 12 fr.; six mois, 7 fr.; un num., 25 c. (Paraît tous les jeudis.)
- Avezac-Lavigne, C. L'Histoire moderne par la gravure, ou Catalogue raisonné des portraits historiques, avec renseignements iconograph. 8º, 239 p. Paris, Leronx. 4 fr.
- Baiern, das Königreich, seine Denkwürdigkeiten und Schönheiten, mit Beiträgen von A. Becker, B. Grueber, F. Lampert, H. Noé, C. v. Spruner u. A. u. mit Bildern namhafter Künstler (in Stahlat.) herausg. von H. v. Schmid. (In ca. 30 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 4º. S. I.—XVI m. 6 Stahlat. München, Franz. M. 1. 20.
- Belgique pittoresque. 10—12° livr. Château de Ambroise (Anvers), vue et notice. Château

- de Baillonville (Namur), vue et notice. Château de Lembecq (Brabant), vue et notice. Château de Bomal (Luxembourg), vue et notice. Château de Glain (Hainaut), vue et notice. Château de Morsel (Flandre orientale), vue et notice.
- Caligrafía. Cuaderno de escritura, que contiene diversas clases de escritura. Primeros ejercicios para la letra inglesa, española y redonda. Abecedario completo di iniciales entrelazadas y alfabeto para sordo-mudos. Con noticias sobre el origen y los principos de diversos géneros de escritura. Barcelona, Miralles y Ca. 4º, apaisado. 12 y 13.
- Castan, A. Les deux Briot (François le ciseleur; Nicolas le monnayeur) et leurs origines montbéliardaises. (L'Art XVIII. 241.)
- Catalogo delle fotografie fatte sui dipinti, monumenti, sculture, intagli ed altre opere d'arte dello stabilimento fotografico premiato del cav. P. Lombardi, Siena alla Costarella. Siena, tip. A. Moschini. 80, p. 60.
- Catalogo della Mostra Industriale tipografica e delle arti affini nelle sale della Biblioteca di Brera (agosto 1879). Milano, tip. Wilmant. 16⁰, p. 40. L. 0. 40.
- Craandijk, J. en P. A. Schipperus. Wandelingen door Nederland met pen en potlood. (4° deel.) 8°. (VIII en 376 bl. met 14 gelith. pl.) Haarlem, H. D. Tjeenk Willink. f. 5. 70.
- Dantier, A. Les Femmes dans la société chrétienne. Ouvrage illustré de 4 photograv. et 200 grav. sur bois, d'après les monuments de l'art. 2 vol. gr. 80. XII—1084 p. Paris, Firmin-Didot et Ce. 40 fr.
- De-Amicis, E. Marocco: ediz. illustrata con disegni originali di Stef. Ussi e C. Biseo. Milano, frat. Treves. gr. 80, p. 412 con 171 incis. L. 15.
- Diegerick, A. Essai de bibliographie yproise. Etude sur les imprimeurs yprois, 1678 à 1745. (3º fasc.) 8º, p. 127 à 229. Ypres, S. Lafonteyne. 3 fr.
- L'Europa pittoresca, opera artistico-letteraria, illustrata da 1000 incisioni. Milano, F. Garbini. Disp. 1, di 4 fogli in 8º gr. con copertina, carta di lusso. L. 1. 50. Saranno 80 disp.
- Fors, La. Toetsen-aanwijzer. 120. s'Gravenhage, F. J. Weygand en comp. f. 0. 30.
- Helbig, H. L'exemplaire du baron de Crassier, à Liége, de la première bible imprimée. (Bull. de l'Inst. archéolog. liégeois. T. XIV, 1° liv.)
- Prix des livres en 1785. (Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la Bibliographie de Belgique. 1° livr. 1879, Gand.)
- Hesse-Wartegg, E. v. Nord-Amerika, seine Städte und Naturwunder, sein Land und seine Leute. Mit Beiträgen von U. Brachvogel. Bret Harte, Th. Kirchhoff, H. de Lamothe, Ch. Nordhoff, F. Ratzel, B. Taylor u. A. Mit 300 (eingedr. Holzschn.) Illustr. 3. Bd. 80. (2. Rd. S. 241 u. 242 u. 3. Bd. 8. 1.—238.) Leipzig, G. Weigel. M. 7.
- Heyden. J. v. der. Speculum Cornelianum. In sich haltent: Viel artiger Figuren, betreffent das Leben eines vermeynden Studenten, sampt andern lehrhafften Vorbildungen. Jetzt auffs newe mit vielen schönen Kupfferstücken sampt der Beschreibung dess Lebens Cornelij Relegati, vermehrt vnd gebessert. Anno 1608. Reprod. en Photolith. par E. Stribeck, Neudorf-Strasbourg. Livr. 1, qu.-40. 15 Bl. Strassburg, Hagemann & Comp. 6 M.
- Houdoy, J. Les Imprimeurs lillois, bibliographie des impressions lilloises (1595-1700). gr. 80, XXII-391 p. avec marques des imprimeurs et 1 pl. en chromotypogr. Paris, Morgand & Fatout.

- Jewitt, L Art among the ballsd mongers. (Art Journ. Aug.)
- Landsperg, H. de. Hortus deliciarum. Reprod. héliogr. d'une série de ministures, calquées sur l'original de ce manuscrit du XII° siecle. Texte explicatif par A. Straub. Ed. par la société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace. Livr. 1. gr. f0. 10 Lichtdr.-Taf. m. 4 S. Text. Strassburg, Trübner. M. 13. 50.
- Liebenau, Th. v. Kupferstecher Martin Martini. (Anz. f. schweiz. Altthkde. 2.)
- Lorck, C. B. Die Druckkunst und der Buchhandel in Leipzig durch vier Jahrhunderte. Zur Erinnerung an die Einführung der Buchdruckerkunst in Leipzig 1479 und an die dortige Kunstgewerbe-Ausstellung 1879. gr. 8°, VIII—164 S. Leipzig, Weber. M. 5.
- Mainz, das alte. Photographien von C. Hertel. 3. u. 4. Lfg. qu. gr. 4° à 3 Bl. Mainz, Diemer. à M. 4. 20.
- Maulde, R. de. Une vieille ville normande. Caudebec-en-Caux. 12 dessins d'après nature, gravés à l'eau-forte par C. Carbonnier. f⁰, 53 p. avec grav. Paris, V° Cadart. (Tiré à 150 exempi. num.)
- Medailleur Matth. Donner I. II. (Oest. Kst.-Chr. 7. 8.)
- Moreno Fuentes, J. El Genio de las Bellas Artes; obra ilustrada con preciosas láminas sueltas, copia de cuadros de los más célebres artistas del universo. Madrid, imp. de Gaspar. 80, VII—172 p. y láms. 5 y 6. (Bibl. cientif. recreativa.)
- Paris à travers les âges. Aspects successifs des principales vues et perspectives des monuments et quartiers de Paris depuis le XIII stècle jusqu'à nos jours, fidèlement restituées d'après les documents authentiques; par F. Hoffbauer. Texte par E. Fournier, P. Lacroix, A. de Montaiglon, A. Bonnardot, J. Cousin, Franklin, V. Dufour, etc. Livr. 8. f⁰. 60 p. et 6 pl. Paris, Firmin-Didot et Ce. Chaque livr. 30 fr. (L'ouvrage formera 12 livr.)
- Piscicelli Taeggi. Paleografia artistica di Monte Cassino, fasc. 3º, (2º della Scrittura longobardocassinese. Montecassino, 1878. — Sono 23 tav. in 4º gr. con testo elzevir. — L. 20. per gli associati, L. 25. pei non associati.
- Portalis, R. et H. Draibel. Charles-Etienne Gaucher, graveur; notice et catalogue. 80, 155 p. et portr. Paris, Morgand et Fatout.
- Prölss, J. Zur Erinnerung an die Einführung der Buchdruckerkunst in Leipzig 1479. (Allg. lit. Corresp. 47.)
- Roparts, S. Études sur quelques ouvrages rares et peu connus (XVII° siècle) écrits par des Bretons ou imprimés en Bretagne. Suivies d'une bibliothèque de jurisprudence bretonne, par M. le comte Corbière. 8°, 292 p. Nantes, Morel. (Tiré à 300 exempl.)
- Schnauss, J. Der Lichtdruck und die Photolithographie. Nach eigenen Erfahrungen und denen der ersten Autoritäten praktisch bearb. 8°, 109 S. Berlin, Grieben. M. 4.
- Stiftshütte, die. In 12 chromolith. Bildern mit erläut. Texte (auf der Rückseite). 80. Strassburg, Schultz & Co. M. 2.
- Van Bemmel, E. La Belgique illustrée, ses monuments, ses paysages, ses œuvres d'art, publiée sous la direction de M. V. B. 12º livr. Ostende-Blankenberghe, Heyst, Damme, par Mmc C. Popp. Ypres, par A. Vandenpeereboom. 40, 32 p. avec fig. Bruxelles, Bruylant-Christophe et Ce. La liv. 2 fr.
- Virgilio. L'Eneide, tradotta da A. Carlo, illustrata coi capolavori di Raffaello, Poussin,

Guido Reni, ecc. Milano, G. Brigola e C. 40, p. 192. L. 8.

Wessely, J. E. Zwei kostbare altdeutsche Kupferstiche. (Ztschr. f. bild. Kst. 9.)

VIII. Kunstindustrie.

- Anleitung zum Malen auf Porzellan für Dilettanten. 16°, 64 S. Dresden. (Leipzig, Kössling.) M. 1. 50.
- Annibaldi, G. Domenico Indivini da Sanseverino, artefice in Jesi dal 1464 al 1491. Jesi, tip. Fari, 1878.
- Audsley, G. A. et J. L. Bowes. La Céramique japonaise. Edition française publiée sous la direction de M. Racinet. Traduction de M. P. Louisy. 4e et 5e livr. fo, p. XXXVII à LII et 13 à 32, et 16 pl. Paris, Firmin Didot et Ce. (L'ouvrage, publié en 7 livr., contiendra 40 pl. en couleur, or et argent, 23 pl. en autotypie et photolithogr., avec un texte français et de nombreuses grav. sur bois dans le texte.) Chaque livr. 25 fr.
- Barbier de Montault, X. Inventaire descriptif des tapisseries de haute-lisse conservées à Rome. 8º, 116 p. et fig. Arras, imp. Rohard-Courtin.
- Bergau, R. Ueber einige Nürnberger silberne Becher. (Ztschr. f. bild. Kst. 9.)

 — Geschliffene Glaspokale im Germ. Mus
- Geschliffene Glaspokale im Germ. Mus (Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 7.)
- Boncinelli, T. Associazione fra gl'industriali ed esercenti l'arte del mosacco di Firenze: discorso. Firenze, tip. dell' Arte della stampa, 1878. 16º, p. 8.
- Bonneville, P., A. et L. Jaunez. Les Arts et les Produits céramiques. La Fabrication des briques et des tulles; suivie d'un chapitre sur la fabrication des pierres artificielles et d'une étude très complète des produits céramiques, poteries communes, porcelaines, faiences. 80 VIII—186 p. avec 8 pl. et fig. (Bibl. scientif. industrielle et agricole des arts et métiers.) Paris, Lacroix. 10 fr.
- Bösch, H. Die Puppenhäuser im Germ. Museum. (Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 8.)
- Campori, G. La lavorazione del porfido e delle pietre dure d'intarsio e di commesso alla Corte degli Estensi. Modena. L. 1.
- Claretta, G. Breve notizia sul vasellame e sulle gioie dei duchi di Savoia alla metà dei secolo XV. Torino, Stamp. Reale. 8º, p. 16. (Dagli Atti della Soc. d'Archeologia e belle arti per la provincia di Torino, vol. II, p. 227—240.)
- Colomb. Une crosse d'abbesse en cristal de roche; travail du XIIIº siècle. (L'Art XVIII, 283.)
- Corona, G. La ceramica. Biografie e note storiche, con 1 litogr. e 166 facsim. di monogrammi. Milano, U. Hœpli. 80, p. 270. L. 12.
- Cruz, H. Motifs de peinture décorative pour appartements modernes. f⁰, 61 pl. avec texte explicatif. Liége, Ch. Clæsen. 140 fr.
- Davillier, B. Ch. Notas sobre los cueros de Córdoba, guadamagiles de España, etc. Traducidas del francés por D. E. C. Girbal. Gerona, impr. del Hospicio provincial. 40, VIII—38 p. y 2 láms. 12 y 14.
- Découpage (le) pour tous. Méthode très complète à la portée de tous les amateurs, pour découper les bois, les métaux, la nacre, l'ivoire, la pierre etc. etc. 80, 35 p. Paris, Lorin aîné.
- Der sogen. "Grosse Mogul" im k. sächs. grünen Gewölbe zu Dresden. (Ztschr. f. Museol. 13 ff.)
- Eisenhoidt'sche Silberarbeiten des Grafen von Fürstenberg-Herdringen. (Kst.-Chr. 43.)

- E(itelberger), R. v. Kunstgewerbl. Bewegung im Deutschen Reiche. (Mitth. d. öst. Mus. 168.)
- Fahdt, J. Die Glas-Industrie Oesterr.-Ungarns. Ein Verzeichnies aller Glashütten der österrungar. Monarchie mit näherer Bezeichnung ihrer geograph. Lage, Angabe der Erzeugnisse, Specialitäten u. stat. Notizen, u. einem Anh.: Die Glasraffinerie-Anstalten und Kurzwaaren-Fabriken. 89, 130 S. Dresden, v. Zahn. M. 4.
- Fischbach, F. Kunstgewerbliche Betracatungen. (Kst. u. Gew. 33.)
- Forestié, E. Les tapisseries de Jeanne d'Arc et la Pucelle de Chapelain. (Bull..., d. l. Soc. archéol, de Tarne et Garonne VI.)
- Frati, L. Di un pavimento in maiolica nella basilica Petroniana alla cappella di S. Sebastiano. Illustrazione. 2ª ediz. Bologna, R. tip. 8º, p. 28.
- Friedrich, C. Glaskelche u. Glaspatenen (Wartburg 8 ff.)
- Gewandschmuck, der, in der evangel. Kirche. (Christl. Kstbl. 9.)
- Hostmann. Die Metallarbeiten von Mykenae und ihre Bedeutung für die allg. Gesch. d. Metall-Industrie. (Corr.-Bl. v. Ges.-Ver. d. d. Gesch.u. Alterth.-Ver. 3.)
- Humann. G. Ein romanisches Kästchen in der Stiftskirche zu Essen. (Kst. u. Gew. 28.)
- llg, A. Der Salzburger Marktbrunnen. Wien. (Abd.-Post 133.)
- Kerl, B. Handbuch d. gesammten Thonwaaren-Industrie. 2., stark verm. u. verb. Aufl. Mit 214 in den Text eingedr. Holzschn. gr. 8°, XXIV-744 S. Braunschw., Schwetschke & Sohn. M. 12.
- Lessing, J. Muster altdeutscher Leinenstickerei.
 2. Samml. gr. 4º. 26 Taf. m. 8 S. Text. Berlin,
 Lipperheide. M. 4.
- Lind, K. Aeltere Goldschmied-Kunstwerke in Oesterr.-Ungarn II. (Bll. f. Kstgw. VIII.)
- Luthmer, F. Kunstgewerbliches auf alten Bildern. (Ztschr. d. K.-G.-V. München 7. 8.)
- Mezzansanica, A. G. Genio e lavoro. Biograna degli intarsiatori Maggiolini. Milano, tip. Agnelli, 1878.
- Naske, A. Einiges über den Teller und seine Dekoration. (Kst. u. Gew. 35 f.)
- Oberg, E. Goldsachen aus Athen. (Mitth. d. D. archäol. Inst. in Athen IV. 1.)
- Prignot, E. Architecture, décoration et ameublement. Nouv. édit., imprimée par la phototypie à l'encre grasse et inaltérable. f°, 60 pl. Liége, Ch. Classen. 175 fr.
- La marbrerie moderne. Suite de 25 pl. de cheminées avec garnitures de pendules, feu, foyers et lambris. f⁰, 25 pl. Liége, Ch. Clæsen. 25 fr.
- Prignot, L. C. L'ameublement moderne. 1re partie. f⁰, 72 pl. Liége, Ch. Clæsen. 60 fr.
- Reliures en mosaique du XVIIIº siècle. (Gaz. d. beaux-arts 268.)
- Schneider, F. Thonflasche des XVI. Jahrh. mit Habsburger Fürsten-Bildnissen. (Kst. u. Gew. 32.)
- Sepp. Das Waffengeschmeide im Kunstgewerke. (Ztschr. d. K.-G.-V. München 7. 8.)
- Sibmacher, J. Entwürfe für Goldschmiede, aus dem Jahre 1590. Mit einem Vorworte von O. v. Schorn. Herausg. vom bayr. Gew.-Museum in Nürnberg. gr. 49, 8 S. m. 12 photozink. Taf. Nürnberg, Korn. M. 3.
- Skizzenbuch, italienisches. Organ für das Studium architekton. u. kunstgewerbl. Denkmäler der ital. Renaissance. Nebst Erläuterungen. Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgeg. von

L. Gmelin. 1. Serie, 3. Heft. fo. Leipzig, Seemann. (Inh.: Römische Stuccaturen. Aufgen. u. gezeichnet v. W. Bubeck. 8 Photo-Lith. m. 2 S. Text.) M. 2. 50.

Stockbauer, J. Die Trinkgefässe unserer Altvordern. (Daheim 43.)

Die Metallarbeiten unserer Altvordern. (Ebend. 45 ff.)

Trabaud, P. Fonts baptismaux de Cadenet (Dép. Vaucluse). (Gaz. d. beaux-arts 267.)

Tschudi, H. v. Eine Intarsia von Antonio Barili. (Mitth. d. öst. Mus. 166.)

Ueber gemalte Spielkarten. (Ztschr. f. Mus. 14.) Zur Geschichte der französischen Buchbindung. (Bll. f. Kst.-Gew. VII.)

IX. Museen, Ausstellungen etc.

Adria

Schöne, R. Le antichità del Museo "Bocchi" di Adria. Boma, 1878. 40, p. 176 con 24 tav.

Agen. Catalogue de l'exposition des beaux-arts au concours régional agricole de la ville d'Agen en 1879. 180, 180 p. Agen, imp. Lenthéric.

Ajaccio. Peraldi, J. F. Le Musée d'Ajaccio. (L'Art XVIII. 166 f.)

Alexandria.

Zur Charakteristik des Museums in Alex. · (Europa 30.)

Amsterdam.

Collections Isendoorn: estampes anc., dessins anc., tableaux; versteig. 19. Aug. (Journ. d. beaux-arts 14.)

Anhalt.

- Müller, G. Die Bildersammlungen Anhalts. (Ztschr. f. bild. Kst. 10—12.)

Antwerpen.

Chasrel, T. Le Salon d'Anvers. (L'Art XVIII. 233.)

.- Expos. d. beaux-arts à Anvers. (Chron. des arts 28 f.)

- Expos. au Cercle artistique. (Journ. d. beauxarts 11 ff.)

Bamberg.
 Beyer, C. Die königl. Bibliothek in Bamberg. (Allg. lit. Corresp. 45.)

Pietsch, L. Die Be (Deutsche Rundsch. 10.) L. Die Berliner Nationalgalerie.

VI. Bericht über das Märkische Provinzial-Museum. (Ztschr. f. Museol. 13.)

Ausstellg. d. Akad. d. Künste. (A. R.: Kst.-Chr. 42.)

- Bosenberg, A. Die akadem. Kunstausst. in Berlin. (Grenzb. 37 f.)

Braun-Wiesbaden. Die Berliner Gewerbe-Ausstellung. (Allg. Ztg. 141 B., 199 B. ff.)

Aus der Gewerbe-Ausstellung. (Kst. u. Gew. 29 f.)

- Gewerbe-Ausstellung. (Illustr. Ztg. Nr. 1878.)

Vogel, H. W. Berlin als Industriestadt und die berliner Gewerbe-Ausstellung. (Deutsche Rundsch. 11.)

Wasner, J. Die berl. Gew.-Ausst. 2. (Ueb. Ld. u. Meer 47.)

Von der Gewerbe-Ausstellung zu Berlin II. u. ff. (D. Bau-Ztg. 43 ff.)

Breslau. Luchs, H. Zur Statistik des Mus. schles. Alterth. (Schlesiens Vorzeit 41.)

Brüssel.

- Solvay, L. L'exposition des Aquarellistes. (Revue artistique. Beaux-arts, littérature, musique, arts industriels. 1878—1879, Nos 25 et 26, mai 1879. Anvers.)

Expos. de la Société roy. belge des aqua-rellistes. (Chron. d. aris 27.)

Salon des aquarellistes. (Journ. d. beauxarts 11. 12.)

Solvay, L. L'exposition du Cercle artistique de Bruxelles. (Revue artistique. Beaux-arts, littérature, musique, arts industriels. 1878-1879. Nos 25 et 26, mai 1879. Anvers.)

Catalogo ragionato dei quadri posseduti dal cav. E. Merelli. S. l. s. t. s. a. 80, p. 8.

Deutschland.

— Thas, G. v. Kunstgewerbl. Ausstellungen im Deutschen Reich. (Wr. Abd.-Post 206 ff.)

Société des Amis des Arts de Douai. (L'Art XVIII. 186. - Chron. d. arts 26.)

Dresden.

Graesse, J. G. Th. Description raisonné du trésor royal saxon dit le "Grüne Gewölbe". 2° éd. corr. et augm. 8°, XI—111 S. m. eingedr. Holzschn. Dresden, Baensch. M. 1.

Kunstausstellung 1879. (Wissensch. Beil. z. Leipz. Ztg. 55.)

Raphael - Ausstellung. (Wissensch. Beil. z. Leipz. Ztg. 74.)

Eitelberger, R. v. Zur Würdigung von Ausstellungen gewerblicher Schulen. (Mitth. d. Oest. Mus. 167.)

Erding (bei München).

— Gebert, C. F. Das Museum in Erding. (Ztchr. f. Museol. 11.)

Florenz.

Leroi, P. Le Palais de San Donato et ses collections II. (L'Art XVII. 303.)

Frankreich.

- Riegel, H. Die Provincial-Museen in Frankreich. (Allg. Ztg. 260 B. ff.)

Musée des archives départementales. Becneil de facsimies héliographiques de documents tirés des archives des préfectures, mairies et hospices. gr. f°, 8 p. et 60 pl. Paris, imp. nat.

Latour, A. de. Une collection génoise (Mylius). (L'Art XVIII. 217 ff.)

Zippel. Zur Geschichte des Greizer Museums. (Progr. d. städt. Gymnas. Greiz.)

Grenoble.

Beymond, M. Étude sur le musée de tableaux de Grenoble. Avec 10 photogr. reproduisant les chefs-d'œuvre du musée. 80, 241 p. Grenoble, Maisonville.

Haag.
La Société des Aquarellistes néerlandais. (L'Art XVIII. 261.)

Hamburg.

 Wedde, J. Ausst. von Gemälden u. Zeichnungen im hamburgischen Privatbesitz. (Ztschr. f. bild. Kst. 11.)

Hill Top.

Katalog der Sammlung R. Fisher's. (A. S.: Kat.-Chr. 40.)

Idar (Birkenfeld).

Ausstellung der Achat-Industrie. (Kst. u. Gew. 37 f. — Sep.-Abdr. a. d. Darmst. Ztg.)

Die tirolisch-vorarlberg. Kunstausstellung. (Oest. Kst.-Chr. 10.)

- Burckhardt, J. Der Cicerone. Eine Anleit. zum Genuss der Kunstwerke Italiens. 4. Aufl., Unter Mitwirk. des Verf. und anderer Fachgenossen bearb, von W. Bode. 1. u. 2. Theil, 1. u. 2. Abth, 8°. Leipzig, Seemann. M. 7. 80. (Inh.: I. Antike Kunst. XXIV—196 S. M. 2. 40. - II. Mittelalter u. Renaissance. 1. Architektur. 288 S. M. 3. 20. — 2. Sculptur. S. 289-472. M. 2. 20.)
- Documenti inediti per servire alla storia dei musei d'Italia, pubblicati per cura del Ministero della pubblica istruzione. Vol. II. Firenze, tip. Bencini. 8°, p. XVI—423.

Kassel.

Pinder, E. Bericht über die heidn. Alter-thumer in den Sammlungen d. Mus. Frideri-cianum zu Kassel. (Ztschr. d. Ver. f. hess. Geach. Suppl. VI.)

- Kopenhagen.

 Andersen, C. Die chronologische Sammlung der dänischen Könige. 2. verm. Ausg. gr. 80, IV-113 S. m. eingedr. Holzschn. Kopenhagen, Gad. M. 2. 25.
- Jacquemont, 8. Le musée Thorwaldsen et l'église Notre-Dame de Copenhague. (Rev. d. d. mondes 35. 1 ff.)

- Katalog, officieller, der Kunstgewerbe-Ausstellung zu Leipzig 1879. 2. Aufl. 80, IV—116 S. m. 1 lith. Grundriss. Leipzig, Oehmigke. M. 1.
- Wernick, F. Führer durch die Kunstgewerbe-Ausstellung zu Leipzig 1879. 8°, 74 S. Leipzig, Schloemp. M. 1.
- Frauberger, H. Die Leipziger Kunstgewerbe-Ausstellung 1879. VIII—72 S. (Deutsche kunst-gewerbl. Taschenbibliothek, 6. Heft.) Leipzig, Scholtze. M. 1. 20.
- Mothes, O. Wanderungen durch die Leipziper Kunstgewerbe-Ausstellung. (Wiss. Beil. d. Leipz. Ztg. 45 ff.)
- Der Leipziger Kunstverein in den Jahren 1877 u. 1878. (Wissensch. Beil. d. Leipz. Ztg. 70.)
- Die Kunstgewerbe-Ausstellung. (Kst. u. Gew. 27. 28.)

- Oatalogue de la bibliothèque de la ville de Lille. Sciences et arts. Supplément. 2º partie. 8º, p. 515 à 1373 et table. L'ille, imp. Lefebvre-Ducrocq.
- Saint-Yricix. L'exposition des beaux-arts de Limoges. (L'Art XVIII. 69.)

London.

- Murray, A. S. A Catalogue of the Greek coins in the Brit. Mus. (Academy 369.)
- Heaton, M. M. The National Portrait Gallery and its recent acquisitions. (Academy 370.)

 Exhibition of works in black and white.
- (Art Journ. Aug.)
- Exhibit, of works in black and white. (Com. Carr: Academy 374.)
- Comyns Carr, J. W. La 111. expos. de la Royal Academy of Arts. (L'Art XVIII. 221.) - Royal Academy exhibition 3-5. (Athenaeum
- 24. Mai 7. Juni.) Royal Academy exhibition. (Art Journ. July ff.)

- Duranty. Expos. de la R. Academy et de la Grosvenor Gallery. (Gaz. d. b.-arts 268.)
- Comyns Carr, J. W. Les expos. de la Grosvenor Gallery: Dessins de maîtres anciens, tableaux modernes. (L'Art XVIII. 170.)
- Grosvenor Gallery. (Art Journ. July.)
- Society of painters in water colours. (Art Journ. July.)
- Institute of painters in wat. col. (Ibid.)
- The Goupil Gallery. (Art Journ. July.)
- Exhibition at the German Athenaeum. (Art Journ. July.)
- Jarves, J. J. American Art in Europe. The proposed exhib. in London. (Art Journ. July.)
- Lüttich. La bibliothèque de l'église collégiale de Saint-Paul, à Liége, en 1460. (Bull. de l'Inst. arch. liégeois. T. XIV, 1º livr.)
- Expos. de la Société d'émulation. (Chron. d. arts 29.)
- Expos. de la Société d'émulation. (Journ. d. beaux-arts 11.)

Bertnay, P. Le Salon lyonnais de 1879. 40, à 2 col. 43 p. Lyon, imp. Goyard. Études publ. dans le Courrier de Lyon.)

Mailand.

Catalogo dei quadri ed altri oggetti d'arte componenti la pinacoteca di Luigi Orelli co-noscuita sotto il nome di Galleria Bruschetti, in Milano, via Tre Alberghi n. 17. Milano, tip. degl' Ingegneri. 8º, p. 20.

Marseille.

— Brès, L. Les expositions artistiques de Marseille. (L'Art XVIII. 265.)

Romische Denkmale im Museum zu Metz. (D. Bau-Ztg. 53.)

Montpellier.

— L'expos. de Montpellier. (H. M.: Chron. d. arts 24.)

- Mühlhausen (Elsass).

 Bé, F. Exposition de la Société des arts de Mulhouse. (L'Art XVIII. 22.)
- Marchand, A. Le Salon de Mulhouse en 1879. Lettres écrites d'Alsace. 180, 67 p. Paris, Fischbacher.

München.

- Flörke, G. Die internat. Kunstausstlig. zu München. (Gegenw. 34 f.)
- Grasberger, H. Die internat. Kunstausst. in München. (Wr. Abd.-Post 180 f.)
- Jouret, Th. Expos. intern. des Beaux-Arts de Munich. (L'Art XVIII. 184 ff.)
- Pecht, Fr. Die Münchener Ausstellung. (Allg. Ztg. 208 B. ff.)
- Regnet, K. A. Die internat. Kunstausst. in München. (Illustr. Ztg. 1887 ff.)

_ _ _ (Ueb. Ld. u. Meer 50 ff.)

- Die internat. Kunstausstellung in München. (Wartburg 8 ff.)
- Die internat. Kunstausstellung. (H. B.: Kst.-Chr. 40. 43.)
- Internationale Kunstausstellung. (Ueb. Land u. M. 41.)

Ausstellung westfäl. Kunsterzeugnisse und Alterth. (Nordwest 24.)

New-York.

Amerikanische Kunstausstellungen II. (O. A.: Kst.-Chr. 39.)

Musée métropol. d'Art, huitième rapport annuel. (Chron. d. arts 29.)

Nürnberg.

- Stockbauer. Nuremberg, ses monuments et ses collections. (L'Art XVIII. 131 ff.)
- Essenwein, A. Der kultur- u. kunstgeschichti. Inhalt der Darstellgn. in Miniaturen, Hand-zeichngn., Gemälden, Holzschnitten u. s. w. in den Sammign. des German. Museums. (Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 9.)
- Die Blechindustrie u. ihre gegenwärt. An stellung in Nürnberg. (Kst. u. Gew. 38 ff.)

- Davoust, E. La Collection Desnoyers au musée historique d'Orléans. Avec une eau-forte de l'auteur. 8°, 51 p. Orléans, Herluison. (Extr. des Mém. de la Soc. archéol. et hist. de l'Orléanais.)

Palis.

Babeau, A. Le Château de Palis et sa biblio-thèque. 80, 16 p. Troyes, imp. Dufour-Bouquot. (Extr. des Mém. de la Soc. acad. de l'Aube, t. 42, 1878.)

Paris.

- Both de Tausia. Notice supplém. des dessins, cartons, pastels et miniatures ... exposés depuis 1869 ... au musée nat. du Louvre. 120, 152 p. Paris, Ch. de Mourgues frères.
- Heron de Villefosse. Notice des monuments proven, de la Palestine et conservés au musée du Louvre. (Rev. crit. 30.)
- The illustr. Catalogue of the Paris Intern. Exhibition 1878. (Art Journ. Septb. Schluss.)
- Intern. Art at the Univers. Exposition Paris. III. Germania. (Ibid.)
- Basile, G. B. T. Osservazioni sugli svlogi-menti dell' architettura odierna all' Esposizione universale del 1878 in Parigi: proposte di riforme nell' insegnamento relativo. Relazione. Palermo, tip. Lao. 80, p. 24.
- Bobbio, G. I materiali e i prodotti tipo-grafici alla Esposizione universale di Parigi del 1878: relazione. Roma, tip. del Senato. 80, p. IX-190. L. 2. 50.
- Bömches, F. Die Ausstellung des französ. Bauten-Ministeriums im Jahre 1878. (Allgem. Bau-Ztg. 7. 8.)
- Boutelou, C. Estudio de los pueblos en la Exposicion de Paris de 1878. Madrid, V. Suarez. 80, 444 p. 16 y 18. (Bibl. cientif.-lit.)
- Enderes, A. v. Frauenschule und Frauenarbeit auf der Pariser Weltausstellung 1878. (Mitth. d. Öst. Mus. 167.)
- Finocchietti, D. C. Esposizione universale del 1878 in Parigi. Relazione: mobili di lusso italiani, e mosaici fiorentini, veneti et toscani. Roma, tip. Eredi Botta. 89. (Nicht im Handel.
- Fusinato, G. L'arte italiana all' Esposizione di Parigi: lettere alla Gazz. di Venezia. Venezia, tip. della "Gazzetta". 80, p. 70.
- Lameire, M. Rapport adressé à M. le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, au nom de la commission de perfectionnement de la manufacture nationale de Sevres, sur les porcelaines modernes qui ont figuré à l'Expo-sition univ. de 1878. gr. 4º, 58 p. Nancy, imp. Herger-Levrault et Ce.
- Lenormant, F. Collection Auguste Dutuit: Antiquités, médailles et monnaies, objets divers exposés au palais du Trocadéro en 1878. 40, 197 p. et 36 pl. dont 9 en coul. Paris, A. Lévy.
- Librairie (la) des bibliophiles à l'Exposition universelle de 1878. 189. 48 p. Paris, imp. Jouaust.

- Liesville, A. R. de. Les Industries d'art. La Céramique et la Verrerie au Champ-de-Mars. (Expos. univ. de 1878.) 80, 74 p. Paris, Champion. (Tiré à 156 exempl.)
- L'ivre d'or. L'art et l'industrie belges à l'Exposition universelle de 1878. Album composé de planches et de notices. Ouvrage national dédié à LL. MM. le Roi et la Reine des Belges. 4°, 268 p. et 34 pl. Bruxelles, A. Lenært. 50 fr.
- Monod. G. Les beaux-arts à l'Exposition universelle (1867—1878). 8º, 55 p. Paris, Fischhacher
- Prüfer, Th. Die kirchliche munst auf der pariser Weltausstellung 1878. (Arch. f. kirchl. Baukst. 1878. 5. 6.)
- Rossel, J. Classe 39. Bijouterie, Joaillerie. Rapport. 6 S. Zürich, Orell, Füssli et Ce. 1 M.
- Taillandier. Rapport de M. Taillandier, serrurier à Forcalquier, délégué ouvrier à l'Exposition universelle de 1878. 8º, 14 p. Forcalquier, imp. Masson.
- Catalogue de l'Exposition internationale des sciences appliquées à l'industrie, au Palais de l'industrie. 8°, 152 p. Paris, imp. Mouillot. 1 fr. 50 c.
- Jouin, H. La Sculpture au Salon de 1878. 80, 83 p. Paris, Plon et Ce. 2 fr.
- Catalogue illustré au Salon de 1879, contenant 112 fac-similés d'après les dessins originaux des artistes, publié sous la direction de F. G. Dumas. 1re année. 3º éd. 8º, 174 p. F. G. Dumas. 1re année. 3e éd. avec grav. Paris, Baschet. 2 fr.
- Baignères, A. Le Salon de 1879. II. III. (Gaz. d. beaux-arts 265. 266.)
- Billung, H. Der Pariser Salon. (Kst.-Chr. 35-38. 42. 43.
- Etienne, L. Salon de 1879. Architecture. (Rev. gén. de l'archit. 5 ff.)
- Guillaume, E. Le Salon de 1879. (Rev. d. deux mondes XXXIII. 4 ff.)
- Jouin, H. Le Salon de Paris 1879. (Journ. d. beaux-arts 11 ff.)
- Leroi, P. Le Salon de Paris. pastels et dessins. (L'Art XVIII. 85.)
- Gravure et lithographie. (Ibid. 113.)
- Pascal, J. L. A propos de l'Exposition d'architecture au Salon 1879. (Encyclop. d'arch. 6 f.)
- Pattison, E. F. S. The Salon of 1879. (Academy 369.)
- Sébillot, P. Le Salon de 1879. 80, 21 p. Paris, imp. Debons et Ce.
- Tardieu, Ch. La peinture au Salon 1879. (L'Art XVII. 297. XVIII. 15 ff.)
- Veron, E. La sculpture au Salon 1879. (L'Art XVII. 289. XVIII. 1.)
- The Paris Salon of 1879, with a Keepsake of the Universal Exhibition of 1878. 180. XVII p. Paris, Bernard.
- Salon 1879. 2 ff. (Athenæum 24. Mai ff.)
- The french Salon of 1879. (Art. Journ. Aug.)
- Les acquisitions de l'État au Salon de 1879. (L'Art XVIII. 65.)
- Salon de 1879. Liste des récompenses. (Chron. d. arts 23.)
- Catalogue de la première exposition de la Société internationale de l'Art. Aquarelles, dessins, pastels, sculpture. 2° éd. Révue et augm. 32°, 26 p. Paris, Ballue.
- Catalogue illustré des livres précieux, manuscrits et imprimés, faisant partie de la bibliothèque de M. Ambroise-Firmin Didot, précédé

d'un Essai sur la gravure dans les livres par M. G. Duplessis, et dont la vente a eu lieu du 26 au 31 mai 1879. 40, XXXII—276 p. et 43 pl., dont 2 en coul. Paris, Firmin Didot. 40 fr.

- Claretic, J. Société intern. de l'art. Prem. exposition. (L'Art XVIII. 35 ff.)
- Ausst. von Handzeichnungen alter Meister. (C. v. F.: Kst.-Chr. 34. 35.)
- Berger, G. Les dessins de maîtres anciens exp. à l'École d. beaux-arts: les écoles étrangères. (L'Art XVIII. 247.)
- Burty, Ph. Exhibition of Drawings by old Masters. (Academy 370.)
- Chennevières, Marqu. de. Les dessins de maîtres anciens exp. à l'École d. beaux-arts II.-V. et Appendice p. Ch. Ephrussi. (Gaz. d. beaux-arts 265 ff.)
- Lafenestre, G. Les expositions d'art. Les dessins de maîtres anciens. (Rev. d. d. mondes XXIII. 3.)
- Die erste Pariser Aquarell-Ausstellg. (H. B.: Kst.-Chr. 41.)
- Darcel, A. Exposition des envois de Rome. (Chron. d. arts 25.)
- Montrosier, E. Les concours de Rome en 1879: peinture et sculpture. (L'Art XVIII. 164.)
- Pascal, J. L. L'Exposition des Envois de Rome en 1879. (Rev. gén. de l'archit. 7. 8.)
- Decamps, L. Mr. Benj. Fillon. (Sammlung von Künstler-Autographen, versteigert in Paris 15. Juli 1879.) (L'Art XVIII. 39.)
- Autographes et documents hist. Coll. de Mr. B. Fillon. (Chron. d. arts 25.)
- Csontosi, J. Der Corvin-Codex der königl. Bibliothek zu Parma. (Liter. Ber. aus Ungarn III. 3.)

Parma.

Raimondi, L. La nouvelle pinacothèque de Pérouse et l'expos. retrospect. de l'Ombrie. (L'Art XVIII. 286.)

Puy en Velay.

— Valabrègue, A. Le musée du Puy et le semi-naire de Vals. (L'Art XVIII. 310.)

Riec (Finistère).

Notices sur quelques antiquités celtiques et romaines de la commune de Riec. 8°, 22 p. Quimper, imp. Jaouen. (Extr. du Bull. de la Soc. archéologique du Finistère.) Rodez.

Musée de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron. (L'Art XVIII. 237.)

- Michaelis, A. Storia dell' Istituto Archeologico Germanico 1829-1879. Traduzione dal tedesco. Roma, tip. del Salviucci. 80, p. VIII-168.
- Welzsäcker, P. Das deutsche Instit. f. arch. Correspondenz, eine Semisäcular-Erinnerung. (N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 3.)

Saumur.

Fillon, A. La Galerie de portraits de Du Plessis-Mornay au Châtean de Saumur. I. II. (Gaz. d. beaux-arts 266. 267.)

Jouin, H. Le Musée Dumont. (Journ. d. beaux-arts 18.)

Sèvres.

Darcel, A. Le Musée céramique de Sèvres. (Gaz. d. beaux-arts 265, 267.)

 Παπαδοπουλος, Α. Κατάλογος τῶν μεταλλικῶν ἀρχαιοτήτων τοῦ ἐν Σμύρνη τῆς εδαγγελικῆς σχολῆς. (Mitth. des D. archāol. Inst. in Athen IV. 2.)

Venedig.

- Regolamento e istruzioni del Museo Civico e raccolta Correr, in Venezia. Venezia, tip. di G. Longo. 80, p. 52.
- Schönfeld, P. Das Museo Correr zu Venedig. (Ztschr. f. bild. Kst. 9. 10.)

tiuliari, G. B. C. Istoria monumentale, let-teraria, paleograf. della Capitolare Biblioteca di Verona. (Arch. Ven. XVII. 2.)

Versailles.


- Guide au musée de Versailles. Abrégé de l'histoire du Palais de Versailles. Descriptions des appartements, salles et galeries etc. 120, 80 p. et plan. Versailles, imp. Cerf et fils. 1 fr.
- Expos. annuelle de la Société des amis des arts de Seine-et-Oise. (Chron. d. arts 29.)

Wien.

- Der österreich. Kst.-Verein. (Heimat 49.) Windisch, J. Die im Besitze der Bibliothek
- der Anstalt befindlichen alten Drucke aus dem XV. u. XVI. Jahrh. (Progr. d. Akad. Gymnas. zu Wien.)

Zürich.

Brun, C. Der schweizer. Salon von 1879. (Kst.-Chr. 38.)



BIBLIOGRAPHIE

(September bis Ende November 1879.)

I. Theorie und Technik der Kunst. Kunstunterricht.

- Accademia di belle arti in Perugia. Premiazione annuale e triennale: esercizio scolastico 1878 — 1879. Perugia, tip. Barteli. 160, 24 p.
- Nuevos elementos de mitologia para Alcart, A. uso de las escuelas y colegios. Edicion ad-ornada con lám. 180, 148 p. Paris, Garnier
- ndel, A. Das geometrische Ornament. Ein Lehrmittel für den elementaren Zeichen-Unter-Anděl, A. richt an Real- u Gewerbeschulen, entworfen u. mit Unterstützung des k. k. Minist, f. Cultus u. Unterr. herausg. (1. Bd. der ornamentalen Formenlehre.) 2 Aufl. f⁰ (VIII—31 S. mit eingedr. Holzschn. u. 64 Steintaf.). Wien, Waldheim, M. 8.
- Artistic Amusements; being Instructions for a variety of Art Work for Home Employment and Suggestions for a Number of Novel and Saleable Articles for Fancy-Bazars. Illustr. 80. 3 s. 6 d.
- Barlow, A. The History and Principles of Weaving by Hand and Loom. New edit. 80. 25 s.
- Beckendorff, M. v. Musterblätter für Blumen-Malerel. Kleine Vorlagen für Gouache-, Aqua-rell- u. Porzellan-Malerei. 3. Hft. 4º. (6 Chromolith.) Leipzig, Arnold. à M. 6.
- Bergerat, E. Théophile Gautier; entretiens, souvenirs et correspondance. Avec préface d'Ed. de Goncourt, et eau-forte de Bracquemond. de Goncourt, et eau-forte de Bracquemond. 180, XXVIII-332 p. Paris, Charpentier. fr 3.50.
- Beyer's Vorlegeblätter für den Zeichen-Unterricht in Volks-, Mittel- u. Fortbildungsschulen 4. bis 8. Hft. qu. gr. 4º (à 10 Steintaf.). Langensalza, Beyer & Söhne. à M. 1.
- Brenner, G., A. Lautz u. A. Schmidt. Vorschule zur Zeichen-Schule. 1. u. 2. Hft. 4. Aufl. qu. f⁰ (à 12 Steintaf.). Wiesbaden, Limbarth. à M. 0. 50.
- — Zeichen-Schule. 1. u. 2. Hft. 2. Aufl. qu. 40. Nebst Begleitworten. gr. 8" (8 S.). Ebd. M. 4. 50.
- Brocard, H Les Beaux-arts et l'Enseignement du dessin à Langres. 80, 23 p. Langres, Dan-gien (Extr. du Bull. de la Soc. hist. et arch. de Langres.)
- Brookes, C. B. A Popular Guide to the Terms in Art and Science. 120. (Philadelphia) London. 7 s. 6 d.

- Caffi, M. Arte e dolori. (Archiv. stor. Lombardo, Anno VI, fasc. III.)
- Comberousse, C. de. Histoire de l'École centrale des arts et manufactures depuis sa fondation jusqu'à nos jours. 80, XIV—479 p. et 4 pl. Paris, Gauthier-Villars. fr. 12.
- Cousin, V. Du vrai, du beau et du bien. 22e éd. 18º, VIII-500 p. Paris, Didier et Ce.
- Dessin (le) pour tous. Méthode Cassagne. Cahiers d'exercices progressifs. 3° série. Étude de la figure 271 sujets disposés pour être reproduits dans leur ensemble 431 fois. (6m° cahier.) Paris, imp. lith. Blot.
- Domschke, C. Handbuch der plastischen Ana-tomie des Menschen. Für Kunstakademien, Künstlerinnen u. Dilettanten. qu. f⁰ (31 S. m. 8 Chromolith.). Dresden-Blasewitz, Löwenstein. M. 15.
- Dreesen, G. Das Zeichnen im Liniennetz f. den ersten Unterricht. Vorübung zum Freihand-zeichnen. 1. u. 2. Hft. qu. 4°. (à 12 Steintaf.) Flensburg, Westphalen. à M. 0. 15. Du Bois de Jancigny, M. La Peinture de por-traits. 4°, 26 p. Lille, imp. Danel.
- Dupré, G. Pensieri sull'arte e ricordi auto-biografici. Firenze, Succ. Le Monnier 140 Firenze, Succ. Le Monnier. 160, 452 p. L. 4.
- telberger, R. v Zur Frage der Verbindung einer gewerbl. Arbeitsschule mit der Volks-Eitelberger, R. v schule u. mit der Fachschule. (Schluss.) (Mitth. d. k. k. Oest. Mus. 1879, 169.)
- Enseignement du dessin. Les Maîtres graveurs, peintres, sculpteurs de tous les pays, de toutes les époques. Fac similes et reproductions d'après les pièces originales. (M. A. Raimondi: Album No 1.) Paris, Geoffray, photogr.-édit.
- Fédération artistique (la). Journal hebdomadaire, organe des intérêts artistiques, littéraires, scientifiques et industriels Anvers. fr. 15.
- Förster, B. Die Vorbildung der Architekten in Preussen. (Ztschr. f. bild K. XV B. 3.)
- Foster, V. Complete Course of Drawing. 10 Parts. 80. 2 s. 6 d. Blackie.
- Complete Course of Painting tary Parts. Parts 1, 2, 8. 80. 2 s. 6 d.; Advanced Parts 4, 5, 6, 7. 8. 3 s. Blackie. tary Parts.
- Frankfurt. Die Kunstgewerbeschule in Frankfurt a. M. (Kunst u. Gew. 1879, 43. 44)
- Goldie, A. R. The Idealism of Art. 80. 2 s. 6 d. Pickering.

- Hemmleb, H. Neueste Zeichen-Schule in 84 Blättern oder 210 Vorlagen. 14 Hfte. Für Schulen u. zum Selbstunterricht bearb. 4 Aufl. qu. 40 (à 6 Steintaf.). Potsdam, Rentel. à M. 0. 50.
- Henriet, L. d'. Cours de dessin des écoles primaires, enseignement gradué concordant avec les articles des nouveaux programmes officiels. Cours élémentaire. Dessin linéaire; Dessin d'ornement; Dessin d'imitation. Livre du maître. 12°. 199 p. avec 257 fig. Paris, Hachette et Ce.
- Humboldt, W. v. Ansichten über Aesthetik u. Litteratur. Seine Briefe an Christian Gottfried Körner (1793—1830). Herausg. von F. Jonas. 8, XIII—190 S. Berlin, Schleiermacher. M. 3.
- Jeffrey, F. Essay on Beauty; and Essays on the Nature and Principles of Taste. New edit. 8°. 3 s. 6 d. Ward & L.
- Journal des beaux-arts et de la littérature. Saint-Nicolas, Ad. Siret. Par an 9 fr.
- Joyau, E. De l'invention dans les arts, dans les sciences et dans la pratique de la vertu. 8º, XV-213 p. Paris, G. Baillière et Ce. fr. 5.
- Knowlton, H. M. Hints for Pupils in Drawing and Painting. 16º. Illustr. with 20 Heliotypes of Drawings by W. M Hunt. (Boston) London. 10 s. 6 d.
- Lessing. Laocoon. Nouv. éd., publiée avec une notice, un argument analytique et des notes en français, par B. Lévy. 16⁰, 256 p. Paris, Hachette et Ce. fr. 2.
- Mario, A. L'arte nella storia. 3a ed. Roma, tip. L. Perelli. 32º, 64 p.
- Mazzarella, B. Della critica, libri tre, 2ª ediz. con aggiunte. Vol. II. Della critica come scienza e come arte. Roma, tip. Eredi Botta. 16°, 382 p. L. 4.
- Mémoires de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Clermont-Ferrand. 1878. T. 20. (51° vol. de la collection des Ann.) °°, 689 p. Clermont-Ferrand, Thibaud.
- Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron. T. 11. 1874—1878. 8°, 41°C p. et pl. Rodez, imp. Raiery.
- Menge, R. Der Kunstunterricht im Gymnasium. 8°, 30 S. Langensalza, Beyer & Söhne. M. 0. 50.
- Modèles de dessin. Figurine: série D, pl. 1 à 20. Paysage: série B, pl. 1 à 20. Paris, Monrocq.
- Neël, E. E. Petit traité de perspective linéaire et de perspective des ombres, à l'usage des candidats aux écoles spéciales. 80, 23 p. et 7 pl. Bruxelles, Decq et Duhent. fr. 1. 50.
- Nieriker, M. A. Studying Art Abroad, and how to do it cheaply. 160. (Boston) London. 2 s. 6 d.
- Ott, K. Ueber gewerbliche Lehrwerkstätten. (Schweizer. Gewerbeblatt 1879, 40. 41.)
- Peiné, B. Die Gesetze der Ornamentik. (Dtsch. Monatsh. z. Bef. d. Erw.-Thätigkeit u. Gewerbetreibenden I, 2.)
- Poynter, E. J. Ten Lectures on Art. 80. 9 s. Chapman.
- Rätz, Th. Geometrie für Künstler und Handwerker und praktische Anwendung der Geometrie und des geometr. Zeichnens auf die techn. Gewerbe. Zum Gebrauch für Bau-Eleven, Klempner, Kupferschmiede etc. Mit 465 Fig. auf 22 (lith.) Taf. (in qu. gr. 49). 8. nach dem neuen Metermaasse umgearb. u. bedeutend verm. Aufl. gr. 89, VIII—120 S. Berlin, Bichteler & Co. M. 15.
- Praktische Anleitung zur Projectionsiehre für Kunst-, Gewerbe- und Fachschulen, wie auch zum Selbstunterricht für Bau-Eleven, Maurer, Zimmerleute etc. Mit 8 (lith.) Fig.-Taf.

- 2. verb Aufl. gr. 40, 24 S. Berlin, Bichteler & Co. M. 1. 50.
- Regolamento interno della R. Accademia di belle arti in Venezia, ed Elenco degli accademici di merito, residenti e corrispondenti. Venezia, tip. M. Visentini 8º, 12 p.
- Relazione annuale sulle operazioni della Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri: adunanza generale dei soci 18 maggio 1879. Milano, tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C. 160, 47 p.
- Remy, M. Blumen-Vorlagen auf schwarzem Grund. (Grösseres Form.) 1. Hft., gr. 40 (4 Chromolith.). Berlin, Winckelmann & Söhne. à M. 5.
- Kleine Blumen-Vorlagen auf schwarzem Grund. Nach der Natur gemalt. 1. u. 2. Hft. gr. 80 (à 4 Chromolith) Berlin, Winckelmann & Söhne. à M. 3.
- Blumen-Vorlagen für decorative Zwecke.
 Nach der Natur gemalt. 1. Hft. gr. 40 (4 Chromolith.). Berlin, Winckelmann & Söhne. M. 5.
- Riby. Gewerbliche Fachschule mit Lehrwerkstätte. (Schweiz. Gewerbebl. 1879, 44.)
- Ridolfi, M., pittore. Scritti d'arte e d'antichità; a cura di Enrico suo figlio. Firenze, Succ. Le Monnier. 16°, LXXX-370 p. L. 4.
- Buskin, J. Laws of Fesole; a Familiar Treatise on the Elementary Principles of Drawing and Painting, as determined by the Tuscan Masters. Illustr. Vol 1. 80. (Irpington) Allen.
- Schasler, Dr. M. Die Stellung der Mimik im Systeme der Künste. (Wien. Abendpost 1879, 226 ff.)
- Schoop's Zeichen-Schule für Volksschulen, Mittelschulen u. gewerbliche Fortbildungsschulen. II. Abth.: Elementar-Freihandzeichnen 4. Zeichnungen für Mädchen. I. Verzierungen f weibl. Arbeiten. 2. u. 3. Hft. 40 (à 12 Steintaf. m. I Bl. Text). Frauenfeld, Huber. à M 3. 60.
- Sch(orn), O. v. Die "École centrale des arts et manufactures" in Paris. (Kunst u. Gew. 1879, 45.)
- Société des sciences et arts de Vitry-le-François. IX. 1878. 80, 618 p. et pl Vitry-le-François, imp. Pessez et Ce. fr. 5.
- Staden, J. v. Der erste Unterricht im Zeichnen. Eine vollständige Lehranweisung in Verbindung mit lith. Schülerheften, zum Gebrauch für Lehrer an Volks- u. Mittelschulen bearb. 2. (Titel-)Aufl. gr. 80 (VIII—244 S. mit eingedr. Fig.). Hannover (1876) 1880, Helwing. M. 4.
- Statuto della Società artistica operaia degli exalunni di San-Michele. Roma, tip. alle Terme Diocleziane. 16°, 32 p.
- Statuto e regolamento della Società promotrice delle belle arti in Genova. Genova, tip. G. Schenone. 8°, 24 p.
- Taine, H. Philosophie de l'art. Leçons professées à l'École des beaux-arts. 18º, 177 p. Paris, G Baillière et Ce. fr. 2. 50. (Bibl. de philosophie contemporaine.)
- Philosophie de l'art en Italie. 3° éd.
 180 p. Paris, Germer Baillière et Ce.
 fr. 2. 50 (Bibl. de phil. cont.)
- Taurel, C. E. Réalisme et confusion. Causerie esthétique sur quelques tableaux de la galerie Verlat. Extrait de la "Dietsche Warande". Nouv. série. T. II. No 4—6. 8° (28 bl.). Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. f. 0. 50.
- Thénot, G. P. Trattato di prospettiva pratica per disegnare dal vero, adattato all'intelligenza di tutti. Traduzione di A. D. B. Firenze, F. Paggi. 8º, 132 p. e 28 tav. L. 4.
- Thomson, D. C. Mr. Ruskin as an art critic. (Art Journal, Nov. 1879.)
- Ueber das Gesetz des goldenen Schnitts in der Kunst u. seine Bedeutung für das Kunstgewerbe.

- Vortrag von Dr. N. W. (Schweiz, Gewerbebl 1879, 47, 48, 49.)
- Vivarelli Colonna, L. Lorenzo Stecchetti o il verismo nella letteratura e nell'arte. Firenze, tip. dell'Arte della Stampa. 180, 62 p. L. 1. 50.
- Vorlege-Blätter der Baugewerkschule zu Holzminden. Mauer-Constructionen. gr. f⁰. (32 Steintaf.) Leipzig, Knapp. M. 25.
- Wecksiakes, Th. Histoire naturelle des beaux types seminins et de la beauté. Part 1. 8°. Bt. Pétersbourg. 1 s. 6 d.
- Wikan, R. Methodik des Zeichen-Unterrichts mit gründlichster Behandlung der Elemente der Perspective. 8º (76.8. m. 1 Steintaf.). Trautenan. (Wien, Fichler's Wittwe & Sohn.) M. 1.
- Whites, W. Noy. Visual Art: or, Nature through the Healthy Eye. With some Bernarks on originality and Free Trade, Artistic Copyright, and Durability. 8°, 164 p. 6 s. W. H. Allen.
- Zerman Voragen 10 Hfte. qu. 40 (à 6 Steintaf). Wesel, Dima a M 5 30
- Zelenka, O Frenes Handzenbhen ebener geradinger Gebilde in Vero ndong mit der geometr. Formaniense Für Achtlen in Konetgewerbe 18' 144 m 100 Steintaf. Tabor Janeky M 3 61
- Zeller, A. Buffiring in das Grammentzeichnen Zeiten beitels für Mittelsteinen Gewerbeschulen und andere Lehranstalten, qu. fü. (12 Steintaf m. 18. Text.) Strassburg, Schultz & Co. M. 0. 50.
- Ziron Due romagewern che Farmabule des Gewernemmasche inne Vorschole in Zörich Komet a Gew 1870-46

II. Kunstgeschichte. Archäologie.

- Academie d'archeologie de Belgique. Statuse. 8º 12 p. Anvere, imp. Plasky
- Annaes de l'Asademie d'archeologie de Belgoque. ELIXIV de Berse. T. IV de livr. Anvere. Per an fr. 8.
- Art T concemporate Livr No 7 et 8 a fr. 1 50.
- Armitte II. Coorrier beboomsoare armitique inversere montral Public on reppiercent lublers re reserve sor extraits de vires inveres sants et nouvesor 1878 Brozelles Par an
- Amenature des sciences et des arts. Bruxelles. Far an fr à
- Att della Società di Archeologia e belle arti per la provincia o Tormo vol. I. 5 fast. 416 p.) e fast. 5 del vol. IV. 240 p. con tax. Tormo-Stamp Reale o G. 8 Paravia e C. 1875, 76 8'.
- And sema contests of an neologia e belle arti per as printing to Torono vol. II, £ 5 (ult. del red. Torono Borna, 80, p. 305-308, com 2 tar latour L 8 %.
- Barthélemy, R. de Vametés historques et archéogruss et Châlona et le Châlonnais. 7e sér. 21 de p. Paris, Menu.
- Baylina, W The Higher Life in Art, with a harver of Hobgothina. By the Great Mastera.
- Beacht, F. M., as 64 65 50 hunstress in Holland. (De Vlasmache Kunstbode. 80 livr.
- Berliner Kunstbriefe. XVIII. XIX. (Augsb. A. Zag. 1879, B. 295. 312.)
- Berteletti, A. Esportazioni di oggetti di belle arti da Roma in Spagna e nel Portogallo nei

- sec. XVI. XVII e XVIII. (Archiv. stor. artist. archeol. della città di Roma, vol. III, fasc. 5.)
- Bilderbogen, kunsthistorische. Suppl. od. Sammlung 11 u. 12. enth.: Die Kunst des 19. Jahrh. (In 6 Lfgn.) 1. Lfg. qu. f⁰. (12 Holzschntsf.) Leipzig, Seemann. M. 1.
- Blackburn, H. Breton Folk: an Artistic Tour in Brittany. With 170 Illustr. By R. Caldecott. 4°, 204 p. 21 s. Low.
- Bretschneider, E. Becherches archéologiques et historiques sur Pékin et ses environs. Tradfranç, par V. Collin de Plancy. 80, 135 p. et cartes. Paris, Leroux. fr. 10.
- Brizio, E. Vasi dipinti in Bologna. (Bullet. dell' inst. di corresp. archeol 1879, No 10.)
- Buile, F. Cenni archeol. epigr. sui distretti di Zara, Benkovac, Knin, Sebenico. (Bullettino di archeol. e stor. Dalmata 1879, No 2. 5. 6.)
- Bulletin de l'Institut archéol. liégeois. T. XIV, 2° livr. 8°, 182 p. Liége, imp L. de Thier.
- Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie. Bruxelles, C. Muquardt. Par an fr. 8.
- Buonarroti (il) di Benv. Gasparoni, continuato per cura di E. Narducci. Roma. L. 12. all' anno.
- Cahour, A. Becherches archéologiques et hagiographiques sur Saint Lupien de Rezé. 59, 25 p. et 4 pl. Nantes, imp. Forest et Grimaud. (Extr. du Bull. de la Soc. archéol. de Nantes et de la Loire-Inférieure.)
- Champfleury. Histoire de la caricature antique. 3º éd., très augmentée. 18º, 351 p. avec fig. et pl. en couleur. Paris, Dentu. fr. 5.
- Chantre, E. Les Nécropoles du premier âge du fer des Alpes françaises; notes anthropolog. 6°, 27 p. avec 60 fig. et 3 pl. Lyon, Georg.
- Chapelain, M. et E. Perron. Esquisse préhistorique sur le département de la Haute-Saône, nottee. — L'Atelier préhistorique d'Etrelles (Haute-Saône), note. 80, 71 p., 4 pl. et 1 carte. Vesoul, imp. Suchaux.
- Chardon, H. Les Artistes du Mans jusqu'à la Renaissance. 8º, 38 p. et pl. Paris, Champion. (Extr. des comptes-rendus du congrès tenu au Mans et à Laval par la Soc. franç. d'archéol. en mai 1878.)
- Chieriei. Sepoleri della età della pietra. (Bull. di Paletnologia italiana, Reggio-Emilia. 1879.
- Cinquantesimo (il) anniversario della fondazione dell' imperiale Instituto Archeologico Germanico in Boma, celebrato nelle Palilie 21 aprile 1879: relazione pubblicata dalla Direzione dell' Instituto. Roma, tip. del Salviucci. 40, 46 p.
- Comparetti. La villa des Pisons à Herculanum et sa bibliothèque. (Chronique du journal génde l'imprimerie et de la librairie de la France 1879, 45.)
- Conast. A. J. Footprints of Vanished Races in the Mississipi Valley. Account of some of the Monuments and Relics of Prehistoric Races acattered over its Surface, with Suggestions as to their Origin and Uses. Illustrated. 80. (St. Louis, Mo.) London. 7 s. 6 d.
- D. A....ch. Bovine antiche del distretto politico di Benkovac. (Bullet. di archeol. e stor. Dalmata 1879, No 1. 2. 3.)
- Daremberg et Saglio. Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines. 6º fasc., p. 801—960. Paris, Hachette et Ce. fr. 5.
- Danstellung, beschreibende, der älteren Bau- und Kunsvienkmäler der Provinz Bachsen und angrenzender Gebiete. Herausg, von der hat-Comm der Prov. Bachsen 2. Hft. 8°. Halle, Hendel à M. 3.

- Découverte d'un tombeau pélasgique en Attique. (Bull. de l'Atad. royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique 1879, N° 7. Bruxelles, Hayez.)
- Denkmåler der Kunst zur Uebersicht ihres Entwicklungsganges von den ersten Versuchen bis zu den Standpunkten der Gegenwart. Ergänzungsband zur 1. u. 2. Aufl. Bearb. v. W. Lübke u. C. v. Lützow. 34 Taf. in Stahlstich und 3 Farbtaf. Nebst Text. 89, IY—484 S. Stuttgart, Ebner & Seubert. M. 32.
- Dictionnaire archéologique de la Gaule. Epoque celtique. Publié par la Commission instituée au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. T. H, 1er fasc. 4°, à 2 col., p. 1 à 96 et 44 pl. avec texte explicatif. Paris, imp. nat.
- Didier, C. Roma sotterranea. Milano, O. Ferrario. 32º. 4 vol. di 140, 140, 132, 146 p. L. 2.
- Di S. Giovanni, M. Antichità della valle di Mavia. Torinò, stamp. R. di G. B. Paravia e C. gr. 8°, 16 pl. e 1 tav. (Dagli Atti della Soc. d'Archeologia e Belle Arti per la prov. di Torino, vol. II, fasc. 5.)
- Döring, E. Lehrbuch der Geschichte der alten Welt mit besonderer Berücksichtigung von Mythologie, Kunst- und Cultur-Geschichte für höhere Schulen. Mit einem Vorwort von G. Kreyenberg Mit 67 (eingedr.) Holzschn-Abbild. u. 2 (lith. u. col.) Karten. gr. 8°, IV, 238 S. Frankfurt a. M., Diesterweg. M. 2. 20.
- D. P. C.. r. Di alcuni Massi sepocrali nel distretto d'Imoski. (Bullettino di archeol. e stor. Dalmata 1879, No 1. 2. 3. 5.)
- Dufour, G. Voyage autour du monde artistique. L'Art contemporain; Champ-de-Mars; Palais de l'Industrie; Trocadéro. 8º, 90 p. Paris. Dentu. (Extr. de l'Investigateur.)
- Dupriez, R. Note sur un cimetière gallo-romain découvert au Sablon, près de Metz, en 1877. 89, 8 p. avec grav. Nancy, imp. Réau. (Extr. des Mém. de l'Acad. de Metz, années 1877—78.)
- Dürr, A. Adam Friedrich Oeser. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des 18. Jahrh. Mit 7 Holzschn. 8°, XI—255 S. Leipzig, Dürr. M. 6.
- Flandre (la). Revue des monuments d'histoire et d'antiquités. Bruges, Daveluy. Par an fr. 16.
- Fränkel, A. M. Apollon aus Naxos, Bronze des Berl. Museums. (Archaol. Ztg. 1879, 2. 3.)
- Die Feier des fünfzigjährigen Bestehens des archäol. Instituts. (Archäol. Ztg. 1879, 2. 3.)
 Fuentes y Ponte, J. Influencia del culto de
- Fuentes y Ponte, J. Influencia del culto de Maria en las bellas artes. 40, 104 p. Madrid, Aguado.
- Gamurrini, G. F. Scavi di Fiesole. (Bullet dell' instit. di corresp. archeol. 1879, No 8. 9.)
- Garracci, R. Storia dell'arte cristiana nei primi otto secoli della chiesa, corredata della collezione di tutti i monumenti di pittura e scultura, incisi in rame su cinquecento tavole ed illustrati. Prato, Guasti Gaetano, 1879. f°. Faso. 92 (ult. del vol. V, Sarcofagi o sculture cimeteriali). L. 5. ogni fasc.
- Gebhart, E. Les origines de la renaissance en Italie. Paris, Hachette et Ce. 180, VIII-423 p. fr. 3 50.
- Göler v. Bavensburg. Die Venus von Milo. Eine kunstgesch. Monographie. Mit 4 Taf. in Lichtdr. gr. 8°, VIII—200 S. Heidelberg, C. Winter. M. 8.
- Gori, F. Gazetta archeologica. (Scavi di Roma e de' suoi dintorni.) (Arch. stor. art. della città e prov. di Roma III, 4.)
- Grimm, H. Leben Michelangelo's. 2 Bde. 5. Aufl. gr. 8⁶, XI—559 u. VII—618 S. Hannover, Rümpler. M. 20.

- Grimouard de S. Laurent, Cte. Les images du Sacré Cœur au point de vue de l'histoire et de l'art. IIe art. (Revue de l'art chrét. IIe sér., XI, 1.)
- Gurlitt, W. Antike Denkmåler in Wiener Privatbesitz. (Fortsetzg.) (Arch. epigr. Mittheil. 3. Oesterr. III, 2.)
- Histoire (l') de l'art en tableaux, à l'usage des établissements d'instruction publique, des universités, écoles supérieures, lycées, athénées, écoles industrielles, écoles des besux-arts, écoles primaires, etc. 2º partie. Pl. 121—246 cont. 900 grav. sur bois. 4º. Bruxelles, H.V. van Gogh. fr. 13. 75.
- Hörnes, Dr. M. Archäologische Streifzüge in der Hercegovina. (Wien. Abendpost 1879, Aug., Sept., Oct.)
- Hoffner, S. La chasse de l'Hercule assyrien. (Gaz. archéol. 1879, 5.)
- Iscrizioni inedite. (Bullettino di archeol. e stor. Dalmata 1879, Nº 3. 4. 6. 7. 8.)
- Kenner, F. Neue römische Funde in Wien. (Mit 7 Text-Illustr.) (Aus "Mitth. d. k. k. Central-Comm. für Kunst u. hist. Denkmale. gr. 49, 24 S. Wien, Gerold's Sohn in Comm. M. 2.40.
- Kminek-Szedlo, G. Prolusione al corso libaro di egittologia nella R. Università di Bologna (letta il 22 nov. 1878), e lezione sopra gli scarabei di Amenofi III e di Ramesse III nel museo civico di Bologna (letta il 28 febbrato 1879). Bologna, stab. tip. Succ. Monti. 4°, 32 p. (Nicht im Handel.)
- Kubitschek, W. u. E. Löwy. Bericht über eine Reise in Ungarn, Slavonien u. Croatien. (Arch. epigr. Mitth. a. Oesterr. III, 2.)
- Lalanne, L. Journal du voyage du cavalier Bernin en France Suite. (Gaz. des beaux-arts, Nov. 1879.)
- Lefébure, E. L'Égypte ancienne. Discours prononcé à l'ouverture des conférences d'archéologie égyptienne à la faculté des lettres de Lyon, le 26 avril 1879. 8°, 22 p. Lyon, imp. Pitrat ainé.
- Le Gal, E. Guide du touriste. Rhuys, Locmariaquer, Gavr-Inis; questions archéologiques; croquis. 8º, 45 p. Vannes, imp. Galles. fr. 1.
- Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte der Baukunst, Bildnerei, Malerei u. Musik, für höhere Lehranstalten u. z. Selbstunterricht bearb. nach den besten Hilfsmitteln. 5. verm. u. verb. Aufl. Mit 124 (eingedr. Holzschn.-)Illustr. gr. 8°, XVI—224 S. Stuttgart, Ebner & Seubert. M. 3.
- Leixner, O. v. Die bildenden Künste in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis auf die Neuzeit. VII-343 S. Frauen-Bibliothek. I. Bd. gr. 8°. Stuttgart, Engelhorn. M. 6.
- Lenormant, F. L'ornamentation florale et pélagienne chez les peuples gréco-pélasgiques. (Gaz. archéol. 1877, 5.)
- Lettere (Quattro) di uomini illustri (Francesco Milizia, Raffaele Morghen, Vinc. Monti, A. Mustoxidi), tratte dall' Epistolario di G. A. Moschini. Venezia, tfp. P. Naratovich. 40, 24 p.
- Lettere inedite di illustri archeologi italiani, pubblicate da Ant. Brancuti per nozze Mochi-Duranti-Valentini. Cagli, tip. Balloni. gr. 8°, 16 p.
- Lübke, W. Carl Schnaase. Biogr. Skizze. Mit dem (rad.) Bildniss Schnaase's. 80, III—68 S. Stuttgart, Ebner & Seubert. M. 1. 80.
- Lucchini, L. Bebriaco illustrato dai suoi scavi archeologici. Casalmaggiore, tip. Contini e

- Pedetti, 1878. gr. 80, 140 p. con 9 fig. nel testo. L. 4.
- Maionica, H. Unedirte Inschriften aus Aquileja. (Arch. epigr. Mitth. a. Oesterr. III, 2.)
- Mallay, E. Études sur l'antiquité. Athènes, Rome, l'architecture, les travaux publics, les artistes et les artisans. 80, 175 p. Clermont-Ferrand, Thibaud. fr. 5.
- Mallet, J. Essai sur les autels. (Revue de l'art chrét. IIe sér., XI. 1.)
- Mau, A. Scavi di Pompei. (Bullet. dell' instit. di corresp. archeol. 1879, No 9. 10.)
- Maupillé, L. Notices historiques et archéolog. sur les paroisses du canton de Saint-Brice. 80, 102 p. Rennes, imp. Catel et Ce. (Extr. des Mém. de la Soc. archéol. du dép. d'Ille-et-
- Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique. 2º livr. Gand, E. van der Hæghen. Par an fr. 15.
- Milani, L. A. Il mito di Filottete nella letteratura classica e nell' arte figurata: studio monografico. Firenze, tip. Succ. Le Monnier. 40, 108 p. e una tav. in cromolit. et 3 in fotolit. L. 6. (Pubbl. del R. Istituto di Studi superiori in Firenze, sezione di filosofia e filologia.)
- Mitzschke, P. Naumburger Inschriften. Ge-sammelt und erläutert. 4. Lfg. 16°. (8. 241 bis 320.) Naumburg, Domrich. à M. 0. 50.
- Moreau, E. Notice sur la carte préhistorique du département de la Mayenne. 80, 27 p. Tours, imp. Bouserez. (Extrait des comptes-rendus du congrès tenu au Mans et à Laval par la Soc. franç. d'archéologie en mai 1879.)
- Müntz, E. Les Arts à la cour des Papes pen-dant le XVo et le XVIe siècle. 2° partie: Paul II. (1464-1471). Paris, Thorin. 8°, 337 p. et 2 pl. en héliogr. fr. 12. Les Arts à la cour des Papes pen-
- Newman, J. P. A Thousand Miles on Horse-back through the Valley of the Euphrates. The Thrones and Palaces of Babylon and Niniveh, from Sea to Sea. Illustr. 80. (New York) London. 25 s.
- Northcote, J. S. and Brownlow, W. B. Roma Sotterranea; or, an Account of the Roman Catacombs. Part 2: Christian Art. 80. 24 s. Longmans.
- Norton, Ch. E. List of the principal Books releting to the life and Works of Michelangelo; with notes. Cambridge (Massach), Wilson. 80,
- Notizie degli scavi di antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei per ordine di S. E. il ministro della pubblica istruzione (aprile Roma, tip. Salviucci. p. 85-124 e 1879).
- Olympia. Berichte über die Ausgrabungen, Inschriften. (Archäol. Ztg. 1879, 2. 3. — Ztschr. f. bild. K. XV, Beibl. 1. — Deutsche Bauztg. 1879, 83.)
- La Renaissance en France. Palustre, L. He-de-France (Oise). fo, p. 51-93, Livr. 2. 4 pl. et 10 grav. Paris, Quantin.
- Pélagaud, E. La Préhistoire en Algérie. 80, 47 p. et pl. Lyon, Georg.
- Petersen, E. Die Gruppe der Tyrannenmörder auf einem Lekythos. (Archãol. epigr. Mittheilungen aus Oesterreich III, 2.)
- Piesse, L. Le routier archéologique de l'Algérie. I. (Revue de l'art chrét. II° série, tom. XI, 1.)
- Pompei e la regione sotterrata dal Vesuvio nell' anno LXXIX. - Memorie e notizie pubblicate dall' Ufficio tecnico degli scavi delle provincie meridionali. Napoli, tip. Giannini. 1 vol. in 2 parti. 4°, p. 291, 243. L. 50.

- Presuhn, E. Die 1800jährige Erinnerungsfeier der Verschüttung Pompeji's, (Augsb. A. Ztg. 1879, B. 276. 281.)
- Ranke, J. Les commencements de l'art. (Revue internat. des sciences, dir. par J. L. de La-nessan. Paris, 1879, Nos 7—8.)
- Rathier, M. Un voyage artistique en province. 180, III-359 p. Paris, Plon et Ce.
- Relaciones, tres, des antigiiedades peruanas. Publicalas el Ministerio de Fomento con motivo del Congreso internacional de americanistas que ha de celebrarse en Bruselas el presente año. Madrid, Tello. 40, XLIV-328 p. 40 y 44.
- Renet, M. Le Mont-César de Bailleul-sur-Thé-rain, oppidum gaulois et camp romain; étude archéologique et historique. Publié par M. Berton. (Fouilles exécutées en 1878 par J. Ber-ton. 89, 171 p. et 12 pl. Paris, Lacaze.
- Revue artistique. Beaux-arts, littérature, musique, arts industriels. Anvers. Par an fr. 15.
- Rivière, E. Gravures sur roches des lacs-des Merveilles au val d'Enfer (Italie). 80, 10 p. Paris, imp. Chaix et Ce.
- Robert, C. Griechische Kinderspiele auf Vasen. (Archäol. Ztg. 1879, 2. 3.)
- Rogers, E. Th. The land of Egypt. X. XI. (Art Journal Oct. Nov. 1879.)
- Rougé, E. de. Inscriptions hiéroglyphiques copiées en Egypte pendant la mission scientifique de M. le vicomte E. de Rougé, publiées par M. le vicomte J. de Rougé. T. 4. 4°, pl. 232 à 304. Paris, Vieweg. (Études égyptologiques, 12e livr.)
- I pelasghi nella tradizione mitica Schiapparelli. e storica dell' Italia antica. (Atti della R. Accad. delle scienze di Torino, vol. XIV, disp. IV.) 80. Torino, Paravia.
- Schmidt, G. Viaggi e scavi, in Etruria ed Um-bria. (Bullet. dell' instit. di corresp. archeol. 1879, No 8.)
- Schultz, A. Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger. 1. Bd. Mit 111 (eingedr.) Holzschn. 8°, XVIII-520 S. Leipzig, Hirzel. M. 13.
- Silchester; or, the Pompeii of Hampshire: How to get there and what to see. 120. (Basingstoke, Jacob.) 52 p. 1 s.
- Simpson, H. T. Archæologia Adelensis; or History of the Parish of Adel In the West Rid-ing of Yorkshire. With Etchings by W. L. Ferguson. 80, 21 s. W. H. Allen.
- Symonds, J. A. Il Rinascimento in Italia. Le belle arti. Traduz. di S. F. Santarelli. Firenze, tip. Succ. Le Monnier. 16°, 476 p. L. 4.
- Sweetser, M. F. Artist Biographies. Illustr. Edit. With Heliotypes. Boston. London. Vol. 1. Lives of Raphael, Lionardo da Vinci,
 - and Michael Angelo. Vol. 2. Lives of Titian, Guido, and Claude
 - Lorraine.
 - Vol. 3. Lives of Sir Joshua Reynolds, Turner and Landseer.
 - Vol. 4. Lives of Dürer, Rembrandt and van Dyck. Vol. 5. Lives of Fra Angelico, Murillo, and
 - Washington Allston. 160. à 7 s. 6 d.
- Tonini. La "Roma sotterranea, descritta e illustrata dal G. B. de Rossi", esame critico. Firenze, Cellini. 8º, 66 p. Dell' Archivio storico italiano, t. III, d. 11 (1879). (Nicht im Handel.)
- Tononi, A. G. Scoperta di un bronzo etrusco nel Piacentino. Milano. 160, 14 p. (Dallo Spettatore di Milano.)
- Torma, C. Neue Inschriften aus Dacien. (Arch. epigr. Mittheilungen a. Oesterr. III, 2.)

Tschudi, Dr. H. v. Die Kunst in Japan. (Mitth. ! d. k. k. Oest. Mus. 1379, 170.)

Valientin, F. Inscription romaine récemment découverte à Grenoble. Lettre à M. E. Chaper, président de l'Acad. delphinale. 8", 16 p. Grenoble, imp. Maisouville et fils.

Van Dessel, C. Carte archéologique de la Belgique. Périodes antihistoriques, romaine et franque, dressée à l'échelle de 1/2000. Bruxelles, C. Muquardt. fr. 2. 50.

Vlaamsche Kunstbode (de). Anvers. Par an fr. 6

Vögelin, S. Das alte Zürich. Historisch und antiquarisch dargestellt. 2. durchaus umgearb. u. verm. Aufl. 4. u. 5. Lfg. gr. 8° (8. 129-224 m. 1 Holzschntsf. u. 1 Lichtdr.). Zürich, Orell, Füssli & Co. à M. 1. 50.

Vuylsteke, J. Overzicht der algemeene Kunstgeschiedenis. Bouwkunst, Beeldhouwkunst, Schilderkunst en Toonkunst. Naar het duitsche werk "Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte" en andere bronnen. Vertaald en omgewerkt. 2º uitgave. 80, VIII—343 p. Gand, J. Vuylsteke. fr. 4. 50.

Well, H. Un papyrus inédit de la bibliothèque de M. A. Firmin Didot. Nouveaux fragments d'Euripide et d'autres poètes grecs. 4°, 36 p. et 2 pl. photoglyptiques. Paris, imp. Firmin-Didot et Ce. (Extr. des Mon. grecs publiés par l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, année 1879.)

Yriarte, Ch. Françoise de Rimini dans la légende, l'art et l'histoire. (L'Art N° 249. 250. 253. 254. 255. 256.)

Zeitschrift für bild. Kunst. Herausgeg. von C. v. Lützow. 15. Bd. Jahrg. 1879—80. 12 Hfte. (4 B.) Mit Textillustr. u. Kunstbeil. Mit dem Beiblatt. "Kunst-Chronik". 52 Nrn. (B.) 4°. Leipzig, Seemann. M. 25.

Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. Herausg. von dem Vereine für Geschichte und Alterthumskunde Westphalens durch E. Giefers und P. Beckmann. 37. Bd. gr. 80, 173 u. 129 S. Münster, Regensberg. M. 4. 50.

Zschokke, Dr. H. Nürnberg. (Wien. Abendpost 1879, Nr. 278 ff.)

II a. Nekrologie.

Carlo Annoni. (Arch. stor. Lomb. Anno VI, fasc. III.)

Bapst, A., Buchdrucker u. Juwelier. (Chron. des Arts 1879, 35.)

Blanchard, Ed. Th. (Zeitschr. f. bild. K. XV, B. 7.)

Cham, p. Marius Vachon. (Gaz. d. B.-Arts, Nov. 1879. — Zeitschr. f. bild. K. XV, B. 5.)

Duc, Architekt. (Journ. d. B.-Arts 1879, 19. 22.)
 Edwards, Ed., p. Duranty. (Gaz. d. B.-Arts, Nov. 1879.)

Hesse, J. B. A. (Zeitschr. f. bild. K. XV, B. 2.) Labrouste, Architekt. (Journ. d. B.-Arts 1879, 19.) Landseer, Ch. (Art Journal, Oct. 1879.)

Lotz, Dr. W., Architekt. (Deutsche Bauzeitg. 1879, 81.)

Pælart, J., par C. Lemonnier. (Chronique des Arts 1879, 37.)

Redaelli, G., Buchdrucker. (Bibliogr. ital. 1879, 22, cron.)

Stark, K. B. (Augsb. A. Ztg. 1879, B. 291.)

Tasset, E., Kupferstecher. (Journ. d. B.-Arts 187, 22.) Viollet Le Duc. (L'Art, N° 253. — Deutsche Bauztg. 1879, 85. 86. — Encyclop. d'Archit. 1879, 10. — Gaz. d. B. Arts Novbr. — Journal des B. Arts 1879, 19. — Ztschr. f. bild. K. XV, B. 3.)

Willmann, Ed., Kupferstecher, von O. Berggruen. (Graph. Künste II, 1.)

III. Architektur.

Aflenz. Die St. Peterskirche zu Aflenz. (Kirchenschmuck 1879, 11.)

Architecture moderne de Vienne, publié avec le concours des architectes H. v. Ferstei, E. et H. v. Förster, Th. v. Hansen etc. par C. v. Lützow et L. Tischler. Planches gravées sous la direction de E. Obermayer. 2. vol. 8. livr. f⁰. (7 Kupfert. m. 1 Bl. Text). Wien, Lehmann & Wentzel. à M. 8. —

Architecture (l') pour tous. Paris, impr. lith. Monroeq.

Barozzi da Vignola, G. Li canque ordini d'architettura, intagliati dal G. Costantino. 9º ediz. milanese. Milano, tip. Guigoni. 8º, 40 p. con tav. L. 2. 50.

Bauhandbuch, deutsches. Eine systematische Zusammenstellung der Resultate der Bauwissenschaften mit allen Hülfswissenschaften in ihrer Anwendung auf das Entwerfen und die Ausführung der Bauten. Veranstaltet von den Herausgebern der deutschen Bauzeitung und des deutschen Baukalenders. Mit mehreren 1000 Holzschn. u. Massstabtabelle. 4. Lfg. gr. 8°. (1. Bd. I.—VIII u. 3. Bd. XI u. S. 433—720.) Berlin, Töche in Comm. à M. 6.

Bauschatz. Eine Sammlung hervorragender Bauwerke, De ails etc. in Reproductionen nach seltenen u. kostbaren Werken, Einzelstichen etc. Photolith. der artist. Anstalt von L. C. Zamarski in Wien. 8. u. 9. Lfg. fc. (à 8 Taf.) Wien, Lehmann & Wentzel. à M. 4.

Bernau, F. Album der Burgen und Schlösser im Königreich Böhmen. 1. Bd., 5.—7. Lfg. qu.-f⁹. (S. 97—168 m. eingedr. Holzschn. u. je 2 Holzschntaf.) Saaz Prag, Calve in Comm. à M 1. 20.

Birch, J. Picturesque Lodges: a Series of Designs for Gate Lodges, Park Entrances, Keepers', Gardeners', Bailiffs', Grooms', Upper and Under Servants' Lodges, and other Rural Residences. 8°, 12 s. 6 d. Blackwoods.

Bonelli, G. M. Memorie storiche della basilica Costantiniana dei santi XII Apostoli, e dei nuovi suoi ristauri. Roma, tip. Salviucci. 16⁰, 92 p.

Bose, E. Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent. Livr. 14 et 15 (fin du t. 3). 8°, à 2 col., p. 337-575, avec pl. et grav. Paris, Firmin-Didot et Ce. La livr. fr. 6.

Boussard, J. Constructions et décorations pour jardins, kiosques, orangeries, voltères, abris divers. 1re livr. Paris, A. Morel et Ce.

Petites habitations françaises (maisons, villas, pavillons), publiées sous la direction de J. B. 1re et 2° livr. Texte. Feuilles 1re et 2°, f°, à 2 col., p. 1—15 et 20 pl. Paris, V° Morel et Ce. (L'ouvrage se composera de 100 pl. Il paraîtra en 10 livr. à fr. 12.)

Breymann, G. A. Allgemeine Bauconstructionslehre. 4 Thl.: Verschiedene Constructionen. 2. verb. u. verm. Aufl. Völlig neu bearb. von A. Scholtz. 8. Lfg. gr. 4°. (S. 169—192 mit eingedr. Holzschn. u. 5 Steintafeln.) Stuttgart, Weise. à M. 1. 50.

Bau-Constructions-Lehre. 1. Bd.: Die Construction in Stein. 5. Aufl., bearb. von H. Lang.

- 3. Lfg. gr, 40. (S. 49-72 mit eingedr. Holzschn. und 10 Steintaf.) Stuttgart, Weise. à M. 1. 50.
- Dasselbe. 4. Theil: Verschiedene Constructionen. 2. verb. u. verm. Aufl. Völlig neu bearb. von A. Scholtz. Mit zahlreichen (eingedr.) Holzschn. u. 100 (lith.) Fig.-Taf. 9. Lfg. gr. 40. (S. 193—216.) Ebenda. à M. 1. 50.
- Castellazzi, G. Schizzi architettonici dal vero. Album di 100 tav. in fac-simile. Torino, Frat. Bocca. 4º. L. 25.
- Chabory, L. Grottes d'Auvergne. Notice sur les grottes et les dolmens de Jonas et de Saint-Nectaire et sur les grottes de Boissière et de Rajat. 12°, 26 p. et 2 pl. Grenoble, imp. Allier père et fils.
- Château de Champs (Seine et Marne). (Encyclop. d'Architecture 1879, 10.)
- Civilbau, Der. Eine Sammlung von Entwürfen zu Privat-Wohngebäuden für Stadt u. Land in Grundrissen, Façaden, Profilen u. Details für Architekten, Maurer u. Zimmermeister. 2. Bd., 7. u. 8. Lfg. f⁰. (à 6 Steintaf. u. 1 Bl. Text.) Berlin, Nicolai. à M. 6.
- Colombo, G. Giovanni Quarenghi, bergamasco, architette alla Corte imperiale di Pietroburgo: memorie. Torino, tip. di S. Giuseppe. (Nicht im Handel.)
- Constructions et décorations pour jardins. 2e livr. Paris, imp. Lémercier et Ce.
- Coquelin, F. B. Histoire de l'abbaye de Saint-Michel-du-Tréport, où il est traité de sa fondation, augmentation, de divers événements, etc. Publiée pour la première fois avec une introduction et des notes, par C. Lormier. T. 1. 8°, 388 p. Rouen, Métérie. fr. 12.
- Curie-Seimbres, A. Monographie du château-fort de Mauvesin (Hautes-Pyrénées). 2º édit. 12°, 108 p. et grav. Tarbes, Croharé. fr. 2
- Davin, V. La capella greca du cimetière de Priscille. XIV art. (Revue de l'art chrét. II sér., XI, 1.)
- Dehò, G. Del tempio malacestiano di Rimini: lettera a D. Aug. Vernarecci. Urbino, tip. della Cappella. 4º, 8 p. (Dal fasc. 7 dei giorn. Il Raffaello, anno XI.)
- Delauney, A. Ruines du palais des Tuileries. Paris, imp. Salmon.
- Ehrenhausen. Das Mausoleum der Eggenberger zu Ehrenhausen. (Der Kirchenschmuck 1879, 10.)
- Engel, Fr. Album für ländliche, landwirthschaftliche u. gärtnerische Bauausführungen. 1. Hft. f⁰. (6 Steintaf. m. 2 S. Text.) Leipzig, Knapp. à M. 4.
- Entwürfe und Bauzeichnungen von Schülern der Baugewerkschule Nürnberg, gr. f⁰. (63 autogr. Bl.) Nürnberg (v. Ebner). M. 12.
- Florence: la Chapelle de Pazzi, par Suasso. Paris, imp. lith. V. Quétin.
- Fonteyne, J. Documents pratiques d'architecture. (Ferronnerie.) 21 pl. in-f⁰. Bruxelles, lith. H. Leys. L'ouvrage compl. fr. 50.
- Förster, B. Der Bau der Akademie der Wissenschaften zu Athen. (Zeitschr f. bild. Kunst XV. 1.)
- Gottgetreu, R. Physische und chemische Beschaffenheit der Baumaterialien, deren Wahl, Verhalten und zweckmässige Verwendung. Ein Handbuch für den Unterricht und das Selbststudium. 3. verm. u. verb. Aufl. (In 2 Bdn.) I. Bd. Mit 122 in den Text gedr. Holzschn., 3 photolith. u. 3 lith. Taf. gr. 80. (XXI—568 S.) Berlin, Springer. M. 14.
- Grueber, B. Die Kunst d. Mittelalters in Böhmen, nach den bestehenden Denkmalen geschildert. Herausg. auf Kosten des k. k. Minist. f. Cultus

- u. Unterr. durch die k. k. Central-Comm. für Erforschung u. Erhaltung der Kunst- u. histor. Denkmale. 4. Theil: Die Spätgothik, 1310 bis ca. 1600. 5. Lfg. ·0. (S. 119—150 m. eingedr. Holzschn.) Wien, Gerold's Sohn in Comm. à M. 2.
- Guadet, F. Étude sur la construction et la disposition du Colisée (amphithéâtre flavien). f⁰, 15 p. et 12 pl. Paris, A. Lévy.
- Guillaume, l'abbé. Notice historique et archéologique sur l'abbaye de Saint-Mansuilès-Toul. 8º, 48 p. et 2 pl. Nancy, Wiener. (Extr. des Mém. de la Soc. d'archéol. lorraine pour 1879.)
- Hannover. Einiges aus der neueren Bauthätigkeit Hannovers. Der Umbau des Welfenschlosses für die technische Hochschule. (Deutsche Bauzeitung 1879. 81.)
- Herrensitze u. Schlösser, sächsische. Dargestellt in Ansichten, Grundrissen, Situationsplänen u. einem erläut. Text. Herausg. von Hänel & Adam u. C. Gurlitt. 3. Lfg. f⁰, (S. 17—24 m. eingedr. Holzschn. u. 8 Lichtdrucktaf.) Dresden, Gilbers. à M. 12.
- Hunaus. Der Umbau des Welfenschlosses in Hannover für die technische Hochschule mit einer Einleitung von Launhardt. (Aus: ""Zeitschrift des Archit.-u. Ing.-Vereins zu Hannover".) f⁰. (36 S. m. 6 Steintaf. u. 2 Lichtdr.) Hannover, Schmorl & v. Seefeld. M. 6.
- Ising, A. Het binnenhof te 'sGravenhage. In plaat en schrift. 1° afl. I. De Trèveszaal. II. Het stadhouderlijk kwartier. f°. (8, IV, 11 en 8 bl. met 2 kleurendrukken.) s'Gravenhage, H. C. Susan. fl. 12. Compl. in 20 pl.
- Klasen, L. Grundriss-Vorbilder von Gebäuden aller Art. Handbuch für Baubehörden, Bauherren, Architekten, Ingenieure, Baumeister, Bauunternehmer, Bauhandwerker und techn. Lehranstalten. Mit ca. 100 Taf. in Photolith. und vielen in den Text gedr. Abbild. (In ca. 25 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 40. (16 S. m. 4 Photolith.) Leipzig, Baumgärtner. M. 3.
- Krainz, Joh. Ruprecht's v. Eggenberg letzte Ruhestätte. (Wien. Abendpost 187), Nr. 272.)
- Laurière, J. de. L'Abside de Saint-Jean-de-Latran. 8º, 15 p. et pl. Tours, imp. Bouserez. (Extr. du Bull. monum., Nº 3, 1879.)
- Martini. Les grands édifices de Pise: Dôme, Baptistère, Campo-Santo, Tour penchée. f⁰, 21 p. et 40 pl. tirées sur les cuivres originaux du Theatrum basilicae Pisanae, de Martini. Texte extrait de Martini et notes par G. Lejeal. Paris, A. Lévy.
- Melrose Abbey. Photo-lithogr. Plates. With Text by F. Pinches. f⁰, 21 s. Shaw & S.
- Michel, E. Monuments religieux, cavils et militaires du Gâtinais (dép. du Loiret et de Seincet-Marne) depuis le XIe jusqu'au XVIIe siècle. Se et 9e fasc. (fin de la 2e partie et de l'ouvrage). 49, p. 225—368 et 14 pl. Paris, Champion. L'ouvr. compl.: fr. 100.
- Monavon, A. Notice descriptive de l'intérieur des palais de Trianon et du musée des voitures de gala. Catalogue des peintures, sculptures, objets d'art et d'ameublement, exposés dans les appartements. 80, 48 p. Versailles, imp. Cerf et fils. fr. 1.
- Müntz. E. Giovannino dei Dolci, l'architecte de la Chapelle Sixtine. (Chronique des Arts 1879, 34 35)
- Neubauten, Wiener. Unter Mitwirkung von H. v. Ferstel. E. u. H. v. Förster, Th. v. Hansen etc., herausg. von C. v. Lützow u. L. Tischler. Gest. unter Leitung von E. Obermayer. 2. Bd., 8. Hft. fo. (7 Kupfertaf. m. 1 Bl. Text.) Wien, Lehmann & Wentzel. à M. 8.

- Pæstum: Temple de Neptune. Vue int., par Suasso. Paris, imp. lith. V. Quétin.
- Pavan, A. L'architettura sesto-acuta in Italia: commemorazione di Aleardo Aleardi, considerato come professore di estetica e di storia dell'arte. Pesaro, tip. Frat. Rossi. 160, 48 p.
- Pecht, Fr. Der Münchener Akademie-Bau. (Augsb. A. Z. 1879, B. 308.)
- Peiné, B. Die Grundzüge des gothischen Baustyls. (Deutsche Monatshefte z. Beförd. der Erwerbsthät. unserer Gewerbetreibenden. I., 1.)
- Pilot, J. J. A. Description de l'église et de la crypte de Saint-Laurent de Grenoble. 80, 15 p. et 3 pl. Grenoble, impr. Maisonville et fils. (Extr. du Bull. de la Soc. de statistique de l'Isère)
- Pompei, A. Saggio di studi intorno alle varie mura della città di Verona. (Arch. Veneto 35.)
- Pulgher, D. Les anciennes églises byzantines de Constantinople. Relevées, dessinées et publiées. 3° et 4° livr. gr. f°. (7 Steintaf. u. 1 Chromolith.) Wien, Lehmann & Wentzel. à M. 8.
- Quincarnon, de. Les Antiquités et la Fondation de la métropole des Gaules, ou De l'église de Lyon et de ses chapelles, avec les épitaphes que le temps y a religieusement conservées. 16°, XIII-127 p. Lyon, Georg.
- Renaissance, deutsche. Eine Sammlung von Gegenständen der Architektur, Decoration und Kunstgewerbe in Orig.-Aufn. Red. von A. Scheffers. Neue Folge. 59. u. 62. Lfg. (Nr. 103 u. 104, 105 u. 106.) f°. Leipzig, Seemann. à M. 2. 40. (Inh.: 6. Abth.: Mainz. 3. u. 4. (Schluss-)Hft. —38. Abth.: Danzig.)
- Ricordi di Architettura, raccolti, autografati e pubblicati da una società di architetti fiorentini, dir. dal G. Roster. Pubbl. mens. Fasc. 1—5, dell'anno 2º, 1879. Firenze, lit. Carnesecchi. fº, tav. 6 per fasc. L. 2. per fasc.
- Rotrou, E. de et Vilbert. Dreux, ses antiquités, chapelle Saint-Louis; Abrégé historique de cette ville et de son comté. Nouv. édit., revue et considérablement augmentée. 12°, 127 p. Mesnil, imp. Firmin-Didot.
- Salvisberg, P. Die Rudelsburg. Eine Reise-Studie mit Text u. Orig.-Zeichn. nebst einer Einleitg. über die Entwicklung der mittelalterl. Militair-Architektur in Deutschland. gr. 4° (VII, 43 S. m. Steintaf.) Stuttgart, Wittwer in Comm. M. 5.
- Simil, A. Les envois de Rome et le concours du grand pris en 1879. (Encyclop. d'Architecture 1879, 10.)
- Storelli, A. Notice historique et chronologique sur le château de Blois, avec plusieurs gravures à l'eau-forte. gr. 40, 18 p. et 8 pl. Tours, imp. Mame et fils.
- Studien, architektonische. Herausgeg. vom Architekton-Verein am königl. Polytechnikum in Stuttgart. 48. Hft. f⁰. (6 autogr. Taf.) Stuttgart, Wittwer. à M. 2. 40.
- Studien aus der Special-Schule von Th. R. v. Hansen, herausg. vom Vereine der Architekten an der k. k. Akademie der bild. Künste in Wien. 8. Lfg. f⁰. Wien, Lehmann & Wentzel. à M. 3.
- Stuttgart. Die neue katholische Marienkirche zu Stuttgart von C. B. (Deutsche Bauzeitung 1879, 92.)
- Thuot, J. B. Notice sur quelques restes d'édifices romains trouvés dans le rempart vitrifié du Puy-de-Gaudy. 8º, 12 p. Guèret, impr. Dugenest. (Extr. du Bull. 3º du t. 4 des Mém. de la Soc. des sciences naturelles et archéol. de la Creuse.)
- Trient. Der Palast Madruzzo in Trient. (Wiener Abendpost 1879, 260.)

- Tuckermann, W. P. Schinkel's literarische Thätigkeit. Vortrag, gehalten am Schinkelfest den 13. März 1879. gr. 8°. (23 S.) Berlin, Ernst & Korn. M. 0. 80.
- Van de Casteele. Notes sur les maisons des États de l'ancien pays de Liége au palais des princesévêques, son architecture, son ornementation, ses tapisseries, etc. (Bull. de l'Instr. archéol. liégeois. T. XIV, 3° livr. Liége, imp. de Thier.)
- Villaamil y Castro, J. La Catedral compostelana en la Edad Media, y el sepulcro de Santiago, con algunas curiosidades litúrgicas y varias noticias nuevas, histórico-artísticas, de la misma iglesia. Madrid, Murillo. 4º, VIII 72 p. y dos grab. 16 y 18.
- Viollet-le-Duc, E. E. De la décoration appliquée aux édifices. gr. 4°, 51 p. avec 23 fig. Paris, Ballue. fr. 8.
- Vionnois, F. Architecture civile bourguignonne. Restauration et agrandissement du palais de justice de Dijon. gr. 4°, 13 p. et 12 pl. Paris, A. Lévy.
- Wauvermans, H. Les architectes militaires fiamands au XVIe siècle. (Bull. de l'Académie d'archéologie de Belgique, II. [3° série des Ann.] 4° fasc. Anvers.
- Weiss, K. Ein Wiener Stadterweiterungs-Project aus dem J. 1577. (Wien. Abendpost 1879, 245.)
- Young, W. Town and Country Mansions and Suburban Houses. With Notes on the Sanitary and Artistic Construction of Houses. Illustrated by 30 Pl., cont. Plans and Elevations, Perspectives and Interior Views of Executed Works in the Queen Anne, Classic, Old English, Adam, Jacobean, Louis XVI, and other Styles. f⁰. 31 s. 6 d.

IV. Sculptur.

- Alexander, J. E. Cleopatra's Needle, the Obelisk of Alexandria: its Acquisition and Removal to England described. 8°, 126 p. 2 s. 6 d.
- Alizeri, F. Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle origini al secolo XVI. Disp. 49a (vol. V, Scultura). Genova, tip. S. Sambolino. 4º, p. 305-352. L. 1. 60. la disp.
- Brianchon, M. Le Monument de l'abbé Cochet. Tombeau, buste, médaille, mémorial de la souscription dressé par M. B., avec une eau-forte de J. Adeline et 2 pl. photoglyptiques. 8°, LXXXIV—145 p. Rouen, Augé.
- Chesnear, E. Le Statuaire J. B. Carpeaux, sa vie et son œuvre. 8°, VIII-290 p. avec portr., 8 grav. et fig. Paris, Quantin. fr. 20.
- Courajod, L. La statue de Francesco Sforza, modelée par Léonard de Vinci et le dessin de Munich. (L'Art, Nº 252 ff.)
- Descrizione del monumento di S. Agostino conservato nella cattedrale di Pavia. Milano, tip. S. Giuseppe. f⁰. 4 p. e 4 tav.
- Jarves, J. J. Modern Italian picturesque sculpture. (Art Journ., Nov. 1879.)
- Ilg, Dr. A. Kaiser Maximilian II. u. Giovanni da Bologna. (Wien. Abendpost 1879, 277.)
- Plastique. Du génie de l'art plastique. Continuation. (Journ. des B.-Arts 1879, 20 ff.)
- Rydberg, V. Roman Days, from the Swedish. By A. Corning Clark, with a Sketch of Rydberg by H. A. W. Lindehn. 8°, 350 p. 10 s. 6 d. Low. (Studies on the Roman Emperors in marble, in antique statues. Roman traditions of St. Peter and St. Paul, with descriptions added of Rome as it is in the present day.)

- Tanagra Figurines: a Description of the Clay Statuettes and Images found recently in Tanagra, in Beotia. With Heliotype Plates. 4°. (Boston) London. 7 s. 6 d.
- Véron, E. Concours pour le monument de la République. (L'Art, Nº 254.)

V. Malerei. Glasmalerei.

- American Painters. Frederick Edwin Church-(Art Journ., Nov. 1879.)
- Andreä. Gedanken, Studien und Erfahrungen auf dem Gebiete der Glasmaleret. Vortrag, geh. in Dresden am 4. Febr. 1879. 80, 31 S. Leipzig, Naumann. M. 0. 75.
- Arundel Society. Occasional publ. 1878. A. More, Queen Mary I. From a picture in the Royal Museum, Madrid. Chromolith. by C. Schultz, print. by Hangard-Maugé. First ann. publ. 1879: Pietro della Francesca, The Resurrection of Christ, from the fresco at Borgo San Sepolcro. Drawn by Fattorini. Giorgone, Virgin and Child, enthroned between two Saints, from an Altarpiece at Castelfranco. Drawn by Ed. Kaiser, chromolith. by Storch & Kramer.— Sec. ann. publ.: A. Dürer. Adoration of the Holy Trinity, from the painting in the Belvedere Palace at Vienns. Drawn and chromolith. by Schultz, print. by Lémercier & Co.
- Balduzzi, L. Bagnacavallo e il governo dei Bolognesi: memoria. Modena, Vincenzi. 8º, 36 p. L. 1.
- Billung, H. Zur Säcularfeier Franz Snyders. (Augsb. A. Ztg. 1879, B. 313 ff.)
- Bonacci-Brunsmonti, M. A. Raffaello Sanzio, ossia dell'arte perfetta: discorso. Urbino, tip. della Cappella. 4º, 18 p. (Estr. dal periodico "Il Raffaello", anno XI, fasc. 8.)
- Burekhardt, J. The Cicerone: an Art Guide to Painting in Italy. For the Use of Travellers and Students. New edit, revised and corrected. By J. A. Crowe. 12°, 296 p. 6 s.
- Burty, Ph. Edwin Edwards printre de paysages et aquafortiste. (L'Art 256.)
- Campori, G. Un pittore modenese nella China [1698], (Giov. Gherardini). Modena, Vincenzi. 80, 10 p. (Dagli Atti e Memorie delle Deputazioni di storia patria dell'Emilia, nuova serie, vol. IV, parte II.)
- Castelot, E. Guido Rent et le portrait de Béatrice Cenci. (Revue artistique. Gand 1879—1880, Nos 5 et 6.)
- Chesneau, E. Constant Dutilleux. (L'Art 255. 256.)
- Classics, the, of painting. A collection of the most celebrated works of the Italian early and high-renaissance. With explanatory text by F. Krell, with the co-operation of O. Eisenmann and F. Reber. Translated from the German by E. d'Esterre-Keeling. Ed. b. J. Corning. 11.—24. part. f9. (à 2 Bl. in Lichtdr. m. Text S. 41—96.) Stuttgart, Neff. à M. 2.50.
- Classiques, les, de la peinture. Renaissance italienne (1420—1540). Collection des œuvres les plus célèbres des maîtres italiens. Avec texte explicatif, publie par F. Krell, avec le concours de O. Eisenmann et F. Reber. Trad-(sur l'orig. aliemand, par G. Dubray. Impression photogr. de M. Rommel à Stuttgart. Livr. 9—24. f⁰. (à 2 Bl. in Lichtdr. m. Text S. 39—94.) Stuttgart, Neff. à M. 2. 50.
- De Brayn, H. Anciennes et nouvelles peintures de l'église de N.-D. de la Chapelle, à Bruxelles. (Bull. des Comm. royales d'art et d'archéologie, Nos 5 et 6, 1879. Bruxelles, Muquardt.)

- Dupuy, C. Fresque de Notre-Dame du Puy: les Arts libéraux. 12°, 13 p. Le Puy, imp. Marchessou fils.
- Flaxman's Classical Outlines: Notes on their leading Characteristics, with a brief Memoir of the Artist by J. C. L. Sparkes. 4^0 . 14 s. Seeley.
- Génard, P. Les peintures monumentales de l'hôtel et du château de Schilde. 4º, 132 p. avec fig. dans le texte et 8 pl. Anvers, imp. van Os et Dewulf.
- Giron, A. Les arts libéraux. Fresque dans la Cathedrale du Puy-en-Velay. (L'Art, Nº 252.)
- Holbein. Hans Holbein. By J. Cundall. 80, 112 p. 3 s. 6 d. Low.
- Jeffries, B. G. Colour-Blindness: its Dangers and its Detection. 80. (Boston) London. 10 s. 6 d.
- Ilg, Dr. A. Zur Charakteristik des Malers Daniel Gran. (Oest.-ung. Kunstchron. III, 3.)
- Lefort, P. Velasquez. III. (Gaz. des B.-Arts, Nov. 1879.)
- Lübke, W. Geschichte der italienischen Malerei vom 4. bis in's 16. Jahrh. 2. Bd. Mit 137 Illustr. in Holzschn. (eingedr. u. auf Taf.). 80, X-653 S. Stuttgart, Ebner & Seubert. M. 26. 40. (cplt: M. 48.)
- Malwerke aus dem Mittelalter in Graz. (Forts.) (Kirchenschmuck 1879, 11.)
- Overzicht van de geschiedenis der schilderkunst tot de 16e eeuw, vrij naar het hoogduitsch werk: Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte. 12°, 83 p. et 23 fig. Gand, J. Vuylsteke. f. 0. 60.
- Peluso, F. La pittura di paesaggio in Italia nei secoli passati: lettera. Como, tip. Ostinelli. gr. 8°, 44 p. L. 2.
- Picture Gallery of Modern Art. 3rd vol of enlarged series, cont. 24 Permanent Photogr. from original Paintings, with Biographical Notices of the Artists. ft. 31 s. 6 d. Low.
- Piton, C. China Painting in America. Album, No 1. 40. (New York) London. 7 s. 6 d.
- China Painting in America. Album, No 2: Japanese Decorative Art. f⁰. (New York) London. 10 s. 6 d.
- Rahn, R. Ueber die Anfänge der Glasmalerei. (Augsb. A. Ztg. 1879, B. 298)
- Rooses, M. Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, bekroond in den prijskamp uitgeschreven door den Gemeenteraad van Antwerpen. Met 10 etsen buiten tekst door J. B. Michiels en 40 houtsn. Livr. 23. 8°, VIII—705 à 740 (fin). Gand, A. Hoste. La livr. fr. 1.
- Rosegger, P. K. Wie Defregger Maler wurde. (Oest.-ung. Kunstchr. III, 2.)
- Rosenberg, A. Die Berliner Malerschule 1819 bis 1879. Studien u. Kritiken. 86, X-358 S. Berlin, Wasmuth. M. 5.
- Servanzi Collio, S., conte. Antica pittura in tavola nella città di Camerino occennata al forestiere. Urbino, tip. E. Righi. 80, 8 p. (Estr. dal periodico "Il Raffaello", fasc. 9, anno 11.)
- Sheldon, G. W. American Painters. With 83 Examples of their work engraved on Wood. 40. 21 s. Cassell.
- Siret, A. Dictionnaire historique des peintres de l'école flamande. (Suite.) (Journ. d. B.-Arts 1879, 20 ff.)
- Tintoretto. By W. Roscoe Osler. 80, 108 p. 3 s. 6 d. Low.
- Tonissi, V. Raffaello. Udine, tip. G. B. Doretti e Soci. 80, 36 p. (Per nozze Strassoldo-Braido.)

- Tourneux, M. Prosper Mérimée, ses portraits, ses dessins, sa bibliothèque. 160, 160 p. avec vign. et 2 eaux-fortes. Paris, Charavay fr.
- Tschudi, Dr. H. v. Correggio's mythologische Darstellungen. (Graphische Künste II, 1.)
- Turner. By W. C. Monkhouse. 80, 140 p. 3 s. 6 d. (Low.)
- Urbani de Gheltof, G. M. Tiepolo e la sua famiglia: note e documenti inediti. Venezia, F. Ongania. 12⁰, 138 p. e tav. L. 6.
- Valentin, V. Philipp Veit. Eine Charakteristas. (Ztsehr. f. bild. K. XV, 2.)
- Van den Branden, F. J. Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool bekroond met den eersten prijs in den wedstrijd glopend door de regeering der stad Antwerpen. Livr. 15. 80, 32 p. Anvers, J. E. Buschmann. fr. 0. 40. L'ouvr. compl. aura environ 20 livr.
- Madame Vigée Le Brun. Souvenirs. (Wiener Abendpost 1879, 256.)
- W. C. M. Hogarth and Landseer. II, III. (Art Journal, Oct., Nov. 1879.)
- Wedmore, F. The Masters of Genre Painting: being an Introductory Handbook to the Study of Genre Painting. With 16 Illustr. 80, 240 p. 7 s. 6 d. Paul.
- Wurzbach, Dr. A. v. Arnold Houbraken's grosse Schouburgh. Uebersetzt, mit Einleitung u. Anmerkungen versehen. I. Als Band XIV von R. v. Eitelberger's Quellenschriften f. Kunstgeschichte.

VI. Münz-, Medaillen-, Gemmenkunde, Heraldik.

- Bachelin-Deflorenne, M. La Science des armoiries. 80, VII—299 p. avec vign. et grav. Paris, imp. Jouanst. 15 fr.
- Bouthowsky, A. Dictionnaire numismatique pour servir de guide aux amateurs, experts et acheteurs des médailles romaines impériales et grecques coloniales, avec indicatien de leur degre de rarcté et de leur prix actuel au XIX s'éscle, suivi d'un résumé des ventes publiques de Paris et de Londres. 11:—13: livr. 8' (1. Bd., Sp. 673—864 m. eingedr. Holzschn.) Leipzig, T. O. Weigel. à M. 1. 20.
- Chabouillet. A. Le Camée représentant l'apothéose de Napoléon I^or, gravé par M. A. David, d'après le plafond d'Ingres. 8ⁿ, 16 p. et grav. Paris, Belin.
- Club Cameos: Portraits of the Day. With 62 Ill. by R. Browne. 80, 356 p. 15 s. Low.
- Eheberg, Th. Ueber das ältere deutsche Münzwesen und die Hausgenossenschaften, besonders in volkswirthschaftl. Beziehung. Mit einigen bisher ungedr. Urkunden über die Strasburger Hausgenossen. VIII—208 S. (Forschungen, staats- u. socialwissenschaftl. Hrsg. v. G. Schmoller. 2. Bd., 5. Hft.) 80. Leipzig, Duncker & Humblot. M. 4. 60.
- Documenti per la storia della zecca Veneta. Contin. (Archiv. Veneto 35.)
- Erbstein, J. u. A. Ein Beitrag zur Münzkunde der Kipperzeit. (Fortsetzg.) (Zeitschr. f. Museol. u. Antiqu. 1879, 18 ff.)
- Fröhner, W. Les médaillons de l'empire romain, par Laroche. (L'Art 257.)
- Giornale araldico-genealogico-diplomatico, diretto dal G. B. di Crollalanza. Piss.
- Gorini, G. Delle pietre preziose: classificazione, storia e descrizione delle medesime; valore, e

- modo di determinarlo; arte del giojelliere, usi commerciali e industriali. Milano, tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C. 16°, 138 p. (Bibl. d'arti e mestieri.)
- Guiffrey, J. J. Les jetons et les armoiries de l'Académie royale de peinture et de sculpture. (L'Art 257.)
- Jacob, C. Heraldisch-sphragistische Notizen über das Wappen der Herren von Torgau. Mscr. mit einer (autogr.) Wappehtaf. 16°. (14 autogr. S.) Torgau, Jacob. M. 1. 46.
- Jambols, C. Les Armoiries de la ville de Nancy; origine et description. 12°, 44 p. et pl. Paris, Berger-Levrault et Ce. fr. 2.
- Jubiläumsmedaillen, die, auf J. J. Krazewski. (Ztschr. f. Museol. u. Antiqu. 1879, 21.)
- Kábdebo, Dr. H. Der Medailleur Matth Donner. (Gesch. der Wiener Graveur-Akademie in der ersten Periode ihres Bestandes. VIII-Schluss.) (Oest. Kunstchr. II, 11. 12.)
- Kunst u. Dichtung anlässlich der Türkenbelagerung Wiens im J. 1529. (Oest. Kunstchr. II, 12. III, 3.)
- Köhne, B. de. Monnaies des souverains de Suède, frappées dans les provinces Baltiques et en Allemagne. (Revue belge de numismatique 1874, 4° livr. Bruxelles, Decq & Duhent.)
- Laprevote, Ch. Numismatique lorraine, atelier de Lunéville. 8°, 8 p. et pl. Nancy, imp. Crépin-Leblond. (Extr. des Mem. de la Soc. pour 1879.)
- Lenormant, F. La Monnaie dans l'antiquité. Leçons professées dans la chaire d'archéologie près la Bibliothèque nationale, en 1875—1877. 2 vol. 8º, XL—794 p. Paris, A. Lévy.
- Levasseur, E. De la valeur des mounaies romaines. Paris, Picard. 8º, 69 p. avec tableaux.
- Padovan, V. Le monete della Repubblica di Venezia dal secolo IX al XVIII, per sussidio nella illustrazione delle scritture antiche: sommario. Venezia, tip. M. Visentini. 32°, XV— 170 p. (Nicht im Handel.)
- Prost, A. Notice sur un sceau de Landfriede du XIVe siècle. 89, 76 p. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley. (Extr. des Mem. de la Soc. nat. des antiqu. de France, t. 39.)
- Portioli, A. La zecca di Mantova. Parte prima: La zecca imperiale (1256): la zecca podestarile (1256-1328). Proemio della zecca dei Gonzaga. Mantova, tip. Mondovi. 8º, 118 p. con 1 tav. litogr. L. 3.
- Pottier. Les Armes de la ville de Grenade-sur-Garonne (villa Granata). 8", 8 p. et armes. Montauban, imp. Forestié. (Extr. du Bull. de la Soc. archéol. de Tarn-et-Garonne.)
- Promis, V. I tredici volumi di blasoneria di Carlo Emanuele I. duca di Genova. (Curiosità e ricerche di storia subalpina, pubblicate da una società di studiosi di patrie memorie. Torino, Frat. Bocca. 8º, XIII—204 p. L. 5.
- Recchi, G. Albero genealogico della famiglia Caro di Civitanova-Marche. Civitanova-Marche, tip. Natalucci. 8°, X-44 p.
- Revue belge de numismatique. Bruxelles, Decq et Duhent. fr. 12.
- Sacken, E. Freih. v. Katechismus der Heraldik. Grundzüge der Wappenkunde. 3. verb. Auflage. Mit 202 in den Text gedr. (Holzschn.-)Abbild. 8°, XVI—141 S. Leipzig, Weber. M. 2.
- Saulcy, F. de. Recueils de documents relatifs à l'histoire des monnaies frappées par les rois de France, depuis Philippe II. jusqu'à François I. T. 1. 4°, XVI—569 p. Paris, imp. nat.

- Siebmacher's, J., grosses u. allgemeines Wappenbuch in einer neuen vollständig geordneten und reich verm. Aufl. mit herald. u. historgenealog. Erläut. neu herausg. 175.—178. Lfg. gr. 4°. (5°9 S. m. 72 Steintaf.) Nürnberg, Bauer & Raspe. à M. 7. 50.
- Sim, G. Catalogue of the Collection of Greek and Roman Coins formed by G. S. 40. 21 s. Macmillan.

VII. Schrift, Druck u. graphische Künste.

- Alkan ainé. Les graveurs de portraits en France, catalogue raisonné de la collection de portraits de l'école française appartenant à A. Firmin-Didot. Essai de classification spéciale avec des notes bibliographiques et historiques. 80, 39 p. et portr. Paris, imp. Martinet.
- Ames, D. J. Alphabets adapted to the use of Architects, Engravers, Engineers. Artists, Sign Painters, Draughtsmen, etc. (New York) London. 7 s. 6 d.
- Baiern, das Königreich, seine Denkwürdigkeiten und Schönheiten, mit Beiträgen von A. Becker, B. Grüber, F. Lampert, H. Noé, C. v. Spruner u. A. und mit Bildern namhafter Künstler hersg. von H. v. Schmid. 2.—6. Lfg gr. 4° (XVII bis XLVIII u. Landeshauptstadt S. 1.—40, Oberfranken S. 1.—80 m. 30 Stahlstich.) München, Franz. à M. 1. 20.
- Annales de l'imprimerie et des arts et des professions qui s'y rattachent. 1878—1879. Bruxelles, F. Callewært père. Par an fr. 6.
- Ballhorn. Fr. Alphabete orientalischer und occidentalischer Sprachen. 12. unveränd. Aufl. 8^o.
 (80 S.) Nürnberg, 1880. v. Ebner. M. 4, 50.
- Bibel, goldene. Die heilige Schrift, illustrirt von den grössten Meistern der Kunstepochen. Hrsg. von A. v. Wurzbach. 1. Theil: Das Alte Testament. Erläuternder Bibeltext nach M. Luther. 3.—12. Lfg., gr. f¹. (à 2 Bl. in Lichtdr. u. 2 Bl. Text.) Stuttgart, Neff. à M. 1. 50.; kath. Ausg. m. Text nach Allioli.
- Bishop. T. The Etcher's Guide. Illustr. 160. (Philadelphia) London. 5 s.
- Blüthenzweige. 6 (chromolith.) Blumenkarten mit Initialen und sinnigen Sprüchen. 24°. Leipzig, Böhme. M. 0. 60.
- Bulletin belge de la photographie. Bruxelles. Par an fr. 6.
- Catalogue de tivres de luxe composant la bibliothèque illustrée de feu M. Hadengue-Sandras; ouvrages des XVIII° et XIX° siècles, ornés de tailles-douces et de vignettes sur bois; éditions de Jouanst, Leclère, Lemerre, etc.; dont la vente aura lieu les 4, 5 et 6 décembre 1879. 8°, 64 p. Paris, Willem.
- Catalogue des livres imprimés par les Elsevier ou pouvant s'annexer à leur collection, reliés par Trautz-Bauzonnet, Cuzin, Chambolle, Duru, Capé, Lortic, composant le cabinet de feu M. le colonel comte de Lagondie, dont la vente aura lieu le 24 nov. et jours suivants. 8º, 184 p. Paris, Labitte. (1009 num)
- Catalogue des livres, principalement sur les beauxarts et la bibliographie, composant la bibliothèque de feu J. F. Mahérault, dont la vente aura lieu le 9 décembre 1879 et jours suivants. 8°, 123 p. Paris, Labitte. (944 num.)
- Catalogue des livres rares et précieux, composant la bibliothèque de M. le docteur Desbarreaux-Bernard, de Toulouse. 2º partie, dont la vente aura lieu le 1º décembre 1879 et jours suivants. 8°, 108 p. Paris, Labitte. (1083 num.)

- Colonna, F. Le Songe de Poliphile, ou Hypnérotomachie de frère Francesco Colonna. Littéralement traduit, pour la première fois, par C. Popelin. Fig. sur bois grav. à nouveau par Prunaire. T. 1. Fasc. 1. 8°, p. 1—80: Paris, Liseux. (L'ouvrage formera 2 vol. d'environ 400 p. chacun. à fasc. fr. 12:; l'ouvrage compl.: fr. 120.)
- Coen, G. Della condizione e dei doveri dello operaio tipografo; discorso. Firenze, tip. di G. Barbèra. 80, 14 p.
- Claus, C. Das Werk des Werner van Valckert. (Zeitschr. f. Museologie 1879, 18. 19. 20.)
- Dafforne, J. The works of John Wright Oakes (Art Journal, Oct. 1879.)
- Delauney, A. Eaux-fortes sur le vieux Paris. (22 pl.) Paris, imp. Salmon.
- Diegerick, A. Essai de bibliographie yproise. Étude sur les imprimeurs yprois. (Feuilleton de la bibliographie de Belgique, mai ff.)
- Dossetto, M. Album degli alfabeti antichi di tutte le nazioni. Torino, lit. Cassina. L. 10.
- Falk, Fr. Die Druckkunst im Dienste der Kirche zunächst in Deutschland bis zum Jahre 1520.
 (Herausg. von der Görres-Gesellschaft.) gr. 8°.
 (108 S.) Köln, Bachem. M. 1. 80.
- Farnham, M. W. Homeward; or, Travels in the Holy Land, China, India, Egypt, and Europe. Illustr 8°. (Shanghai, 1878.) 307 p. 10 s. 6 d. Trübner.
- Faulmann, K. Illustrirte Geschichte der Schrift. Populär-wissensch. Darstellung der Entstehung der Schrift, der Sprache u. der Zahlen, sowie der Schriftsysteme aller Völker der Erde. Mit 14 Taf. in Farben- u. Tondruck und vielen in den Text gedr. Schriftzeichen, Schriftproben u. Insschriften. 3.—15. Lfg. 8°. (S. 65—480.) Wien, Hartleben. à M. 0. 60.
- Febvre, F. et T. Johnson. Album de la Comédie française. gr. 4°, XXXVIII-56 p. et 23 portr. à l'eau-forte. Paris, imp. Unsinger.
- Flaxman, J. The Odyssey of Homer: Classical Outlines. 40. 4 s. 6 d. Seeley.
- The Iliad of Homér: Classical Outlines. 4°. 4 s. 6 d. Seeley.
- Hauff-Gallerie. In Photographien nach Orig.-Gemälden der Düsseldorfer Künstler E. Bosch, Ph. Grot-Johann u. M. Volkhart, photographisch reprod. von P. Bruckmann in München. Ausg. B. (Cabinet) 4. (Schluss-)Lfg. 80. (3 Bl.) Leipzig, Eigendorf. M. 3.
- Hirt, G. Frühlingsblumen. 12 Bl. mit Sinnsprüchen deutscher Dichter. Nach Aquarellen. Cabinet-Ausg Chromolith. 4°. (1 Bl. Text.) Wandsbeck, Seitz. M. 3.
- Héliogravure Amand Durand. Eaux fortes et gravures des maîtres anciens, tirées des collections les plus célèbres et publiées avec le concours de Ed. Lièvre. Notes par G. Duplessis. 9e vol. 2e série. Paris, Goupil et Ce.
- Illustrationen zu deutschen Dichtern. 1. Serie. Gedichte von Em. Geibel, illustrirt von Th. Kutschmann. 2. Hft. f⁰. (2 Steintaf. u. 1 Blatt Text.) Neumünster, Brumby. à M. 4. 50.
- Kayser, C. Gli Elsevier: cenno storico bibliografico. Verona, tip. G. Civelli. 32°, 24 p. (Estr. dal vol. pubbl. in occasione delle nozze del G. L. Patuzzi.)
- Künste, die graphischen. Red. v. O. Berggruen. 2. Jahrg. 1880. 4 Hfte. 4º. (1. Hft. 22 S. mit eingedr. Holzschn., Rad. u. Stahlst.) Wien, Gesellschaft für vervielf. Kunst. M. 20.
- Liesegang, P. E. Der Kohle-Druck und dessen Anwendung beim Vergrösserungs-Verfahren.
 7. Aufl. Mit 28 (eingedr.) Holzschn. gr. 8°.
 (VIII, 172 S.) Berlin, Grieben. M. 4.

- Märchen, deutsche, in Wort und Bild. 8.—12. Hft. Mit je 6 Farbendr.-Bild. nach Orig.-Aquar. von E. Klimsch. gr. 4°. Frankfurt a. M., May Söhne. à M. 1.
- Makart's, H. Festzug der Stadt Wien am 27. April 1879, als Huldigung zur silbernen Hochzeit des Kaiserpaares, nsturgetreu chromolith. dargestellt von E. Stadlin. (In 10 Lfgn.) 1. Lfg. qu. gr. fo. (4 Chromolith.) Wien, Perles. à M. 6.
- Marguerite de Navarre. L'Heptaméron de la reine Marguerite de Navarre, avec une introduction, un index et des notes par F. Frank. T. I. 12°, CLXXIX—296 p., avec portr. et 12 dessins de Sabbie gravés sur bois par A. Prunaire. Paris, Liseux. fr. 8.
- Marguerite de Bretagne. Le Livre de Marguerite de Bretagne, dame de Goulaine (1585—1599). Introduction et notes par A. de La Borderie. 8°, 82 p. et pl. Nantes, imp. Forest et Grimaud. (Tiré à 25 exempl. Publ. de la Soc. des bibliophiles bretons.)
- Max. G. Faust-Illustrationen. 10 Zeichnungen, in Holz geschnitten von R. Brend'amour und W. Hecht. Mit einleit. und erläut. Text von R. Gosche. (In 5 Lfgn.) 1. Lfg. gr. f⁰. (2 Bl. m. 2 S: Text) Berlin, Grote. M. 6.
- Meisterwerke der Holzschneidekunst aus dem Gebiete der Architektur, Sculptur und Maierei. 7.—12. Lfg. f⁰. (VI u. S. 5—52 mit je 8 Holzschntaf.) Leipzig, Weber. à M. 1.
- Monet, L. Manual del conductor de máquinas de tipografia T. I. Madrid, Murillo. 80, 216 p. y una hoja plegada con 45 grab. 6 y 7.
- Muller, F. De Nederlandsche geschiedenis in platen. Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische kaarten, verzameld, gerangschikt en beschreven. 3° deel. (1795—1879.) gr. 8°. (IV, 388 en XXIV bl.) Amsterdam, Fr. Muller en Comp. f. 7. 40.
- Muster-Alphabete verschiedener Schriftarten in den neuesten Formen. 1.--3. Hft. qu. gr. 8°. (à 12 Steintaf.) Leipzig, Bauer. à M. 1.
- Muster-Blätter der gebräuchlichsten Schriftarten. qu. 49. (8 Bl.) Wesel, Düms. M. 0. 20.
- Paris. Catalogue des livres précieux, manuscrits et imprimés, faisant partie de la bibliothèque de M. A. Firmin-Didot. Théologie, jurisprudence, sciences, arts, beaux-arts. Tables alphab. des auteurs, ouvrages anonymes et artistes, sulvies de la liste des prix d'adjudication. 40, 23 p. Paris, Firmin-Didot et Ce.
- Paoli, C. Del papiro specialmente considerato come materia che ha servito alla scrittura: memoria. Firenze, tip. Succ. Le Monnier. 1878. gr. 8º, 86 p. L. 3. (Pubbl. del R. Istituto di Studi superiori di Firenze, Sez. di filos. e filolog.)
- Pictorial Tour of the World. Comprising Pen and Pencil Sketches of Travel, Incident, Adventure, and Scenery in all parts of the Globe. Embellished with upwards of 100 Wood Engrav. by eminent English and Foreign Artists, and a Series of beautiful Coloured Plates. 80, 64.
- Pictures from Bible Lands. Drawn with Pen and Pencil. Edited by S. Green. The Illustrations by E. Whymper and other eminent Artists, principally from Photographs. 80, 200 p. 8 s.
- Picturesque Europe. With Illustr. on Steel and Wood by the most eminent Artists. Vol. 5. 40. 42 s. Cassell.
- Raimondi, L. Memoria sul Pio Istituto Tipografico di Milano, dalla sua fondazione al presente. Milano, Regia Stamp. 4º, 265 p.

- Reineck, Th. Vorlegeblätter für Firmen-Schreiber, Architekten, Bild- u. Steinhauer etc. 30 (lith.) Grossplano-Taf., enthaltend Vorlagen der gebräuchlichsten Schriftarten mit Hilfslinien, nebet den dazu gehörigen Zahlen, in 26 verschiedenen Alphabeten. 2. verm. u. verb. Auf. fⁿ. (4 S. Text.) Weimar, B. F. Voigt. M. 9.
- Rethel, A. Auch ein Todtentanz. Mit erklär. Text von R. Reinick. Ausgeführt im akad. Atelier für Holzschneidekrinst zu Dresden, unter Leitung von H. Bürkner. 11. Aufl. Vorwort von J. Prölss. qu.-f⁰. (6 Holzschntaf. m. eingedr. u. 5 S. Text.) Leipzig, Schlicke. M. 3.
- Robinson, H. P. Pictorial Effect in Photography: being Hints on Composition and Chiaroscuro for Photographers. 2nd edit. 12°, 162 pag. 2 s. 6 d. (Photogr. Handy Books, Nr. 3.)
- Bouveyre, E. Connaissances nécessaires à un bibliophile. 3º éd., revue, corrigée et augmentée. Ouvrage accompagné de 7 pl. et de 5 spécimens de papier. 8º, 224 p. Paris, Rouveyre. fr. 5.
- Rouen illustré. Publication orné de 24 eaux-fortes hors texte. Livr. 1. gr. 4°, XI p. et 2 gr. Rouen, Augé.
- Schiller's Werke. Illustrirt von den ersten deutschen Künstlern. 50.—65. (Schluss-) Lfg. 80. (3. Bd., VIII u. S. 201—450 u. 4. Bd., VIII u. S. 249—423 m. eingedr. Holzschn.) Stuttgart, Hallberger. & M. O. 50.
- Schnorr's, J. Bibel in Bildern. 2. Pracht-Ausg. (In 20 Liefgn.) 1. Lfg. f⁰. (12 Holzschntaf.) Leipzig, G. Wigand. M. 3. 50.
- Schulta, H. Die Handschriften und älteren Drucke der Gymnasialbibliothek. 4°. (21 S.) Schleiz 1878. Lämmel. M. 1.
- Una Scuola professionale tipografica nel secolo XV. (Bibl. italiana 1879, N^0 19, Cronaca.)
- Seboth, J. Alpine Plants. 100 Col. Plates. With Letterpress by A. W. Bennett. Vol. I. 40, 25 s.
- Tanganelli, U. Il Canto del tipografo italiano. Firenze, tip. dell' Arte della siampa. 8º, 16 p.
- La Tipografia in Roma. (Bibliogr. ital. 1879, Nº 17. Cronaca.)
- Van Bemmel, E. La Belgique illustrée, ses monuments, ses paysages, ses œuvres d'art. 13° livr. 4°, 32 p. avec fig. Bruxelles, Bruylant-Christophe et Ce. La livr. fr. 2. (L'ouvrage complet compr. environ 30 livr. paraiss. de mois en mois.)
- Waring, G. E. Tyrol and the Skirt of the Alps. Illustr. 80. (New York) London. 15 s.
- Weir, H. Pictures of Birds. With large Coloured Plates from Original Drawings. 40. 5 s.

VIII. Kunstindustrie.

- Album G. Roy. Manufacture de poêles et panneaux en faience. Pl. Nov 1-9. Paris, imp. lith. Le Baron.
- Arnold's Vorlagen-Mappe. VI. Vorlageblätter für Malerei auf Holz u. Terracotta. (Aus: "E. Hübler's Hausschatz".) 12 Taf. (in Bunt-u. Schwarzdr.) f⁰. Mit Anleitung zur Ausführung und Textbändchen: "Anleitung zur Holzmalerei von E. Hübler." 16⁰. (IV, 32 S.) Leipzig, Arnold. M. 11.
- Archiv für ornamentale Kunst. Herausgeg. mit Unterstützung des königl. preuss. Ministerlums für Handel, Gewerbe u. öffentliche Arbeiten. Red. durch M. Gropius. Mit erläut. Text von L. Lohde. 11. u. 12. (Schluss-)Lfg. gr. f., (à 6 Steintaf. u. Chromolith. mit 1 Bl. Text.) Berlin, Winckelmann & Söhne. à M. 3.
- Asheuhurst, Th. R. A Practical Treatise in Weaving and Designing of Fabrics. With chapters

- on the Principles of Construction of the Loom, Calculations, and Colour. With about 300 Illustr. 80. (Bradford, Brear.) 326 p. 21 s. Simpkin.
- Bergau, R. Die Nürnberger Erzgiesser Labenwolff Wurzelbauer. (Zeitschr. f. bild. K. XV, 1, 2.)
- ergue, E. Manual del fundidor de metales. Madrid, Murillo. 8º, 240 p. y una lám. plegada. 6 y 7. (Bibl. enciclop. popular ilustrada. Secc. 1a. Artes y oficios.)
- Bethke, H. Decorativer Holzbau. Neue Folge. Eine Sammlung von allen in der Praxis vorkommenden Baulichkeiten, als: Villen, Gärtenhäuschen, Lauben, etc. 1. u. 2. Lfg. gr. f⁰. (à 5 Steintaf.) Stuttgart, Wittwer. à M. 8. 60.
- Blanche, M. Conférence sur la teinture et les différents procédés employés pour la décoration des tissus. 80, 16 p. Paris, imp. Dejey et Ce.
- elles, A. S. Industrial History of U. S. from Earliest Settlements to Present Time; together with Description of Canadian Industries. 80. (Norwich, Conn.) London. 20 s.
- Campori, G. Notizie storiche e artistiche della majolica e della porcellana di Ferrara nei se-coli XV e XVI; con un' Appendice di memorie e documenti relativi ad altre manifatture di majolica dell' Italia superiore e medina. 3a ediz. Coll' aggiunta di una Notizia sulla ceramica di Parma. Pesaro, stab. Nobili. 80, 148 p.
- Capo di Monte. (Blätt. f. Kunstgew. VIII, 10 ff.)
- Carpentry and Joinery for Amateurs. By Author "Turning for Amateurs". 80. 2 s. 6 d.
- Castel, A. Les Tapisseries. 2° édit. 18°, 820 p. avec vign. Paris, Hachette et Ce. fr. 2. 25. (Bibl. des merv.)
- Chinesische u. japanesische Fabriken der Jetztzeit. (Zeitschr. f. Museol. u. Antiqu. 1879, 21.)
- Castellani, Ales. Coup d'œil sur la bijouterie antique. (Gaz. archéol. 1879, 5.)
- Church Decoration: a Manual of appropriate ornamentation. Edited by a Practical Illuminator. With Illustr. New edit. 80, 70 p. 1 s. Warne.
- Crewel Work. Fifteen designs in bold and conventional character, capable of being quickly and easily worked, with complete instructions, by Zeta, including patterns for counterpanes, bed-hangings, curtains, furniture covers, etc. 40. 2 s. 6 d. Hatchard.
- Cutler, T. W. Grammar of Japanese Ornament and Design. Illustrated by 60 Pl. Part 1. 40. 10 s. 6 d. Batsford.
- Donglas, Mrs. Imperiale Macrame Lace Book. 1st, 2nd, and 3rd Series. 16°. 2 s. Douglas.
- Dictionnaire du tapissier. Critique et historique de l'ameublement français depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Dessins sous la direction de l'auteur, par (reuzet. Fasc. 1, 2 et 3. 4º, p. 1—482 et 97 pl. Paris, Chesen. (L'ouvrage compl., form. 1 vol. de 500 p. de texte et 1 atlas de 120 pl., sera publié en 4 fasc. du prix de fr. 20.)
- Ebbetts, J. Examples of Wrought Iron Work of the 17th and 18th Centuries. fo. 12 s. 6 d. Batsford.
- Kitelberger, R. v. Die Entwicklung der Bronze-technik in Wien. (Zeitschr. f. bild. K. XV, B. 4. 5.)
- Embroidery and Art Needlework Designs, by E. M. C. 160. 2 s. 6 d. Hatchard.
- English Pottery and Porcelain; being a Concise Account of the Development of the Potter's Art in England. 80. 3 s. 6 d. (Bazar office.)
- Erno, W. Sammlung der wichtigsten Geheimnisse der Lack- und Firnissfabrikation, Beizkunst,

- der feinsten Polituren, Oelfarbanstriche etc. Neue Aufl. 8º. (32 S.) Reutlingen, Ensslin & Laiblin. M. 1.
- Errera, A. Manuale teoretico-pratico per le piccole industrie. 320, 186 p. Milano, U. Hæpli. L. 2.
- Fehrmann, E. Die architektonischen Formen der Renaissance und ihre Decoration. Photogr. Aufnahmen der plast. Vorlagen für Architekten, polytechn. Lehranstalten, Baugewerk-, Kunst-und Gewerbeschulen, für alle Gewerke, die mit der Architektur in Beziehung sind, sowie für den Zeichen-Unterricht überhaupt. Unter Mit-wirkung von K. Weissbach herausgeg. 2. Lfg. gr. f. (10 Lichtdrucktaf.) Dresden, Gilbers. gr. fo. (
- Fink, F. Der Bauschlosser. Praktisches Hand-und Hülfsbuch für Architekten und Bauhand-werker, sowie für Bau- und Gewerbeschulen. 3. verm. u. verb. Aufl. 80. (VIII, 266 u. VIII, 256 S. m. 965 eingedruckten Holzschn.) Leipzig, Spamer. à M. 3. 50.
- Fischbach, Fr. Kunstgewerbliche Plaudereien. (Deutsche Monatshefte z. Bef. der Erwerbsthätigkeit v Gewerbtreibenden. I, 2.)
- Formenschatz, der, der Renaissance. Eine Quelle der Belehrung und Anregung für Künstler und Gewerbtreibende, wie für alle Freunde stilvoller Schönheit aus den Werken der besten Meister aller Zeiten und Völker. Herausg. v. H. Hirth. Jahrg. 1880. 12 Hfte. (à 12 Taf. in facsim. Druck.) gr. 4⁰. Leipzig, Hirth. M. 15.
- Friedrich, C. Glaskelche u. Glaspatenen. Vortrag (Forts. u. Schluss.) (Wartburg 1879, 9. 10.)
- Gamurrini, G. F. Quelques points relatifs aux vases étrusques de terre noire. (Gaz. archéol.
- and, E. Cours de tissage en 75 leçons (trois années d'étude), professé à la Société industrielle Gand, E. d'Amiens. T. 3. 3° et dern. année. 25 leçons. gr. 8°, XIV-564 p. et album de 61 pl. Paris, Baudry. fr. 20. (Arch. ind.)
- Glagan, O. Deutsches Handwerk und hist. Bürger-thum. 80. (80 S.) Osnabrück, Wehberg. M. 1.
- Gorini, G. Dei metalli preziosi (oro, argento e platino): estrazione, fusione, assaggi, titoli, cascami, usi industriali, commerciali; e anno-tazioni. Milano, tip. Bernardoni di C. Rebe-schini e C. 169, 196 p. con vign. intercalate nel testo. (Bibl. d'arti e mestieri.)
- Der sogen. "Grosse Mogul" im k. Sächs. Grünen Gewolbe zu Dresden. Fortsetzg. (Zeitschr. f. Museol. u. Antiqu. 1879, 18 ff.)
- Gruner, L. Die decorative Kunst. Beiträge zur Ornamentik für Architektur u. Kunstgewerbe aus den Schätzen der königl. Samml. für Handzeichn. u. Kupferstiche. Auf Veranlassung des königl. Ministeriums des Innern u. der General-Direction der königl. Sammlg. für Kunst und Wissensch. herausg. 2. Lfg. f⁰. (10 Lichtdruckt.) Dresden, Gilbers. à M. 10.
- Guillaume, E. Bronzes trouvés à Reims en 1878. 8°, 10 p. Nogent le Rotrou, imp. Daupeley. (Extr. des Mém. de la Soc. nat. des antiquaires de France, t. 89.)
- Harres, B. De samenstelling der voornaamste timmerwerken. Practisch handboek voor am-bachtslieden. Hoofdzakelijk naar "Die Schule des Zimmermanns", voor Nederland bewerkt door J. G. van Gendt jr. 2° herziene en naar de 6° Duitsche uitgave vermeerderde druk. Met 309 afbeeldingen tusschen den tekst. 80. (X en 218 bl. Amsterdam, C. L. Brinkman. f. 2. 50.
- Hedde, J. Paléographie des tissus (Bible de Théodulfe). 80, 32 p. Lyon, impr. Bourgeau.

- Heim, unser, im Schmuck der Kunst. Ein Bildercyclus zur Einrichtung des Wohnhauses in künstlerischer Ausstattung von J. Schmid, Weichardt u. A. Mit beschreibend. Text von O. Mothes. (In cs. 7 Lfgn.) 1. Lfg. fⁿ. (8 S. m. eingedr. Holzschn., 2 Lichtdr.-Bildern und Titel in Lichtdr.) Leipzig, Schlömp. à M. 2
- Henry, l'abbé. Notice sur deux sanctuaires consacrés à la Sainte Vierge au diocèse de Perpignan (Pyrénées-Orientales). 8º, 8 p. Citeaux (Côte-d'Or), imp. Saint-Joseph.
- Hirth, G. Das deutsche Zimmer der Renaissance. Anregungen zu häuslicher Kunstpflege. (In cs. 5 Lign.) 1. Lig. f⁰. (92 S. m. eingedr. Illustr.) Leipzig, Hirth. M. 2. 40.
- Hittenkofer u. Krantz. Entwerfen der Möbel. Motiven-Samml. für Möbeltischler. 7.—12. Hft. gr. 4º. (à 4 Steintaf.) Leipzig, Scholtze. à M. 1. 20.
- Ilg, A. u. H. Kåbdebo. Wiener Schmiedewerk des XVIII. Jahrh. Sammlung auserlesener Eisenarbeiten des Barock- u. Rococo-Stils mit fachl. Erläut. 3. Lfg. f⁰. (6 Lichtdruckt.) Dresden, Gilbers. à M. 5.
- Kimbel, M. Der decorative Ausbau. Zur Benutzung für Malerei, Holz- und Steinhauerei, Decoration, Bau- u Kunstischlerei, Schmiedekunst etc. 2. durchges. Ausg. 11. u. 12. Lfg. gr. f⁰. (à 5 Bl. in Lichtdr.) Dresden, Gilbers. à M. 5.
- Koch, W. Beiträge zur Geschichte des deutschen Handwerks. 8°, IV—262 S. Leipzig, Schlömp. M. 4.
- Krones, F. v. Zeitgenössische Stimmen über mittelalterliche Modethorheit. (Wien. Abendpost 1879, 249.)
- Ueber Kunststickerei. Erinnerungen an die Ausstellungen von Winterthur u. Luzern von J. St. (Schweizer. Gewerbebl. 1879, 42.)
- Le Breton, G. Céramique espagnole; le Salon en porcelaine du palais royal de Madrid et les porcelaines de Buen-Retiro. 8º, 29 p. et pl. par Ch. Goutzwiller. Paris, Simon.
- Ledebur, F. Das Roheisen mit besonderer Berücksichtigung seiner Verwendung für die Eisengiesserei. Für Studium und Praxis bearb. Mit in den Text gedr. Holzschn. 2., vollständ. umgearb. Aufi. gr. 8°, VI—78 S. Leipzig, Felix. M. 4.
- Lind, Dr. K. Aeltere Goldschmiedekunstwerke in Oesterr.-Ungarn. (Blätter f. Kunstgew. VIII, 9.)
- Lenoir, F. Décors de fenêtres et de lits. Meubles, siéges, tentures. Ensembles d'intérieurs. Livr. 1 et 2. Chaque livr. 16 fr. Paris, photo-lithogr. Bertrand.
- Liénard, E. Terre cuite de Cymé. (Gaz. archéol. 1879, 5.)
- Löbner, A. Wie das deutsche Kleingewerbe über die Innungsfrage und die Reform der Reichs-Gewerbe-Ordnung denkt. Auf Grund von 91 Gutachten deutscher Gewerbe- u. Handwerkervereine bearb. für die Gewerbekammer Zittau und für den Gewerbeverein zu Zittau, derzeit Vorort der sächs. Gewerbe- und Handwerkervereine. gr. 8⁰, 40 S. m. 1 Tab. Berlin, Heymann. M. 1.
- Lombard-Dumas, A. Mémoire sur la céramique antique dans la vallée du Rhône, d'après les notes et la collection de E. Dumas, de Sommière. 80, 98 p., 28 pl. et fig. Nîmes, imp. Clavel-Ballivet et Ce. (Extr. des Mém. de l'Acad. de Nîmes, année 1878.)
- Magasin (le) de meubles. Paris, imp. lithogr. V. Quétin.
- Manuel, E. V. Fresco Manual: collection of over 300 different Designs for usual Decoration

- Ceilings, Japanese Ornaments, etc. 40. (New York) London. 21 s. Martin, E. A. u. C. Spitzbarth. Die Kunst des
- Martin, E. A. u. C. Spitzbarth. Die Kunst des Drechslers in ihrem ganzen Umfange. Mit Berücksicht. der neuesten Erfindungen und Verbesserungen 7. Aufl. von Fürbringer's "Kunst des Drechslers" etc., vollständig neu bearb. Mit einem Atlas von 16 (lith.) Follotaf., enthalt. 464 Fig. (u. 4 S. Text). 8°, XV — 286 S. Weimar, B. F. Voigt.
- Miller, J. B. Die Glasätzerei für Tafel- u. Hohlglas, Hell- und Mattätzerei in ihrem ganzen
 Umfange. Alle bis heute bekannten und viele
 neue Verfahren enthaltend; mit besonderer Berücksichtigung der Monumental- Glasätzerei.
 Leicht fasslich dargestellt mit genauer Angabe
 aller erforderl. Hülfsmittel. Mit 16 (eingedr.)
 Abbild 8°, IV-103 S. Wien, Hartleben. M. 1. 80.
- Minieri-Riccio, C. La real fabbrica degli Arazzi nella città di Napoli dal 1738 al 1799. Napoli, F. Furchheim. 80, 62 p. L. 3.
- Mobiglia (la) illustrata, giornale mensile d'arte industriale, utile a tutte le scuole di disegno industriale, dagli artisti, ingegneri, ebanisti, fabbricatori di mobili ecc. N°l di saggio. Firenze, Menozzi e C. f°. Con tav. Abb. annuo L. 12.
- Mossmann, X. Les Grands industriels de Mulhouse. 80, 103 p. Paris, Ducrocq.
- Motive für Grabgitter, Brüstungen, Einfriedungen in Schmiedeelsen. gr. 8°. (32 Steintaf.) Dreaden, Dietze. M. 4. 50.
- Musterblätter zu Laubsäge-, Schnitz- und Einlegearbeiten. (24. Buch.) Nr. 553—756. Lith. qu. gr. fⁿ. München, Mey & Widmayer. à M. 0. 15.
- Musterbuch für Schlosser. Schmiedeeiserne Gitter, Thore, Füllungen etc. 6.—8. (Schluss-)Lfg. 80. (à 16 Steintaf.) Dresden, C. E. Dietze. à M. 2. 50.
- Pecht, Fr. Kunstgewerbliches. (Augsb. A. Zeitg. 1879, B. 322.)
- Portale und Gitterwerke vom 15. bis 18. Jahrh. in Frankfurt a. M. Herausg. von F. Sauerwein. Nach photogr. Aufnahmen in Lichtdr. ausgeführt von Vestner & Theobald in Rödelheim. 1. Lig. gr. f⁰. (5 Bl.) Frankfurt a. M., Keller. M. 5.
- Passeri. Istoria delle pitture in majolica fatte in Pesaro. 3ª ediz. notabilmente migliorata e con importantissime note e aggiunte raccolte ed ordinate di G. Venzolini. Pesaro, A. Nobili. 3 vol. 10 e 2ª gr. 80, 398, 250 p., 30 in 40, 84 p. L. 25.
- Preise für Majolicamalerei im 16. Jahrhundert. (Zeitschr. f. Museol. u. Antiqu. 1879, 20.)
- Presse (la) industrielle universelle, organe général de l'industrie manufacturière. 1re année. 1879. Paris, imp. Lapirot, Boullay et Ce. Abonn.: France, un an, 20 fr.; étranger, un an. 24 fr.
- Puls, E. Mustersammlung moderner schmiedeeiserner Ornamente. Eine Sammlung von Zeichnungen ausgeführter Arbeiten zum praktischen Gebrauch für Architekten u. Schlosser herausg. 3. verb. Aufi. 3 Hfte. gr. 4". (à 50 Steiutaf. m. 1 Bl. Text.) Leipzig, Schwartzkopff & Welter. M. 30.
- Bacinet, A. Le Costume historique. 500 pl., 300 en coul., or et argent, 200 en camaieu, avec des notices explicatives et une étude historique. 7º livr. f⁰, 58 p. et 23 pl. Paris, Firmin-Didot et Ce. (L'ouvr. paraîtra en 20 livr. à 12 fr.)
- Recueil de serrurerie pratique. Paris, imp. lith. Monrocq.
- Reichenau, St. Der Tapezierer als Zimmer-Decorateur. Vorlagen zu Fensterbehängen, Kamin- und Spiegel-Draperien, Portièren, Bett-Decorationen, Toiletten, Fauteuits, Stühlen, Tabourets etc. im modernsten Stile. 6. Reihenfolge 32 (lith.) Taf. qu. gr. 4°. Weimar, Vofgt. à M. 4. 50.

eimers. Mittelalterl. Thongefässe, gefunden beim Umbau des alten Rathhauses zu Han-nover. (Anzeiger f. K. d. d. Vorzeit 1879, 10.) Reimers.

Rénouard, A. Études sur le travail des lins, chanvres, jutes, etc. (historique, culture, rouis-sage, teillage, etc.). 4º éd. T. 1. Histoire de l'industrie linière. gr. 8º, 368 p. et portrait. Lille, Robbe.

Riano, J. F. La fabrique de porcelaine de Buen-Retiro. (Gaz. des B.-Arts, Nov. 1879.)

— The Industrial Arts in Spain. With num. Woodcuts. 80, 278 p. 4 s. (South Kens. Mus. Handbooks.) Chapman.

Riddell, R. The Carpenter and Joiner Modernised. 40. (Philadelphia) London. 38 s.

Robert, K Le Fusain sur faïence. Petit guide des peintures vitrifiables en grisaille, pour servir d'études préparatoires aux peintures vitrifiables en général. 80, 47 p. avec fig. Paris, Quantin. fr. 2.

Rood, Odgen N. Modern Chromatics, with Applications to Art and Industry. With 130 orig. Illustr. 80, 332 p. 5 s. (Internat. Scientific Series.) Paul.

oifel, W. J. Keramik. Eine Sammlung Orig-Entwürfe zur Ausführung in Glas, Fayence, Porzellan, Majolika, Terracotta, Thon, Stein-zeug, Marmor, Metall etc. zum prakt. Gebrauch für Fabrikanten, Modelleure, Decorateure etc. herausg. unt. Mitwirkung vorzügl. Fachmänner. 3. Lfg. fo. (5 Lichtdrtaf.). Dresden, Gilbers. à M'6.

Tonnelier, orfèvre, à Paris. Modèles (Nos 1-11), par Siméon. Paris, imp. lith. Becquet.

Turning for Amateurs; being Descriptions of the Lathe and its Attachments and Tools, with Practical Instructions for their effective Use in Wood, Metal, and other Materials. Illustr. with 130 Engrav. 8°. 2 s. 6 d. (Bazar office.)

ago, A. L. Instructions in the Art of Modelling in Clay. 8°, 60 p. 1 s. Simpkin.

Vorlagen für Gold- und Silber-Arbeiten. Vor-wiegend nach Entwürfen der hervorragendsten Meister der Neuzeit, insbesondere von C. Cör-per, Girard, Hansen etc. (Aus "Blätter für Kunstgewerbe".) 8.—11. Lfg. f⁰. (à 3 Holzschntaf.) Wien, v. Waldheim. à M. 1.

Zähnsdorf, J. W. The Art of Bookbinding. Illustr. 8°, 204 p. 10 s. 6 d. Bell & S.

Zinn, das, im Kunstgewerbe. (Kunst u. Gew. 1879, 46, 47, 48.)

Zum Feierabend. Deutscher Kunst- und Hand-werker-Spiegel. Das ist: Geschichte d. menschl. Kunst- und Handfertigkeit von der Urzeit bis auf unsere Tage herab. 8°, 79 S. Leipzig, Hartung & Sohn. M. 0. 60.

IX. Museen, Ausstellungen etc.

Bernier, Th. Dictionnaire géographique, histo-rique, archéologique, biographique et biblio-graphique du Hainaut. 129, XXVII-640 p. Mons, Manceaux. (Publié sous le patronage du Cercle archéolog. de Mons.)

B. Bucher. Zur Reform des Ausstellungswesens. IV. (Blätt. f. Kunstgew. VIII, 9.)

Documenti inediti per servire alla storia dei Musei d'Italia, pubblicati per cura del Ministero della pubblica istruzione, vol. I. Firenze, Bencini. 1878. 40, XXIV-465 p.

Iconographie des départements. Documents pour servir à l'histoire et à la connaissance du tra-vail et de la richesse en France. Fac-simile et reproductions photogr. sur nature et sur pièces originales inédites: topographie, archéologie, architecture, industrie, arts et métiers, histoire politique et littéraire, religieuse et militaire, portraits, curiosités des collect. particulières et publiques, etc. Iconographie de la Loire (armoiries peintes, sculptées ou gravées). Album, No 1. gr. 40, 7 p. et 5 pl. Paris, imp. Watelet et Ce.

Provinzialmuseen, die, in Oesterreich. (Augsb. A. Ztg. 1879, B. 315 ff.)

Bis Paquot. Annuaire artistique des collectionneurs. 1re année. 1879—1880. 180, 278 p. avec dessins. Paris, Simon. fr. 6.

Rosenberg, A. Der gegenwärtige Stand der deutschen Kunst nach den Ausstellungen in Berlin u. München. (Ztschr. f. bild. K. XV, 2.)

Solvay, L. Écoles et musées d'art décoratif en Allemagne. (Bull. des Comm. royales d'art et d'archéol. Nos 3 et 4, 1879. Bruxelles.)

Godard-Faultrier, V. Le Musée Saint Jean à Angers. (L'Art, Nº 251.)

Antwerpen.

Le Salon d'Anvers. (Journ. des B.-Arts 1879, 20.)

- Livier, O. Le Salon d'Anvers. Paysages, marines, animaux, natures mortes. (Revue artistique 1879-1880, Nos 7-9. Anvers.)

Moderatus. De driejaarlijksche tentoonstelling van schoone kunsten te Antwerpen. (De Vlaamsche Kunstbode, 9e livr. Anvers 1879.)

Solvay, L. Le Salon d'Anvers. (Revue artist. 1879—1880, Nos 5—9. Anvers.)

rnhem.

Catalogus der nationale tentoonstelling van Nederlandsche en koloniale nijverheid te Arnhem 1879. 2° verm. druk. 8°. (2, XXXXVIII—186 bl. en 41 bl. advertentiën.) Arnhem, van Egmond en Heuvelink. f. 0. 75.

Catalogus van den internationalen wedstrijd verbonden aan de nationale tentoonstelling van Nederlandsche en koloniale nijverheid to Arn-hem. 1879. 8°. (XXIV—52 bl. en 19 bl. advertentiën.) Arnhem, van Egmond en Heuvelink.

Berlin. Steche, R. Die Zimmereinrichtungen auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung. (Kunst u. Gew. 1879, 41. 42.)

Vizetelly, H. Berlin under the New Empire: its Institutions, Inhabitants, Industry, Mouments, Museums, Social Life, Manners, Amusements. Illustr. with upwards of 400 Engrav. from Designs by German Artists. 2 vol. 89, 906 p. 30 s. Tinsley Bros.

Verzeichniss der Gipsabgüsse der kgl. Museen zu Berlin. Kleine Ausg. Herausg. von der Generalverwalt. 80, III-128 S. Berlin, Weidmann. M. 0. 60.

Erwerbungen der Berliner Museen 1878. (Archaol. Ztg. 1879, 2. 3.)

Die dritte Olympia-Ausstellung in Berlin. (Augsb. A. Ztg 1879, B. 329.)

Brandenburg.

Bergau, R. Die Inventarisation der Kunstdenk-mäler der Provinz Brandenburg. (Deutsche Bauztg. 1879, 91.)

Catalogo della Pinacoteca comunale Tosio. Brescia, tip. Apollonio. 320, 64 p.

Brest.

Riou, A. Quelques tableaux du musée de Brest. 80, 15 p Brest, imp. Halégouet. (Extr. du 80, 15 p Brest, imp. Halégouet. (Extr. du Bull. de la Soc. acad. de Brest.)

Bulletin du Musée de l'industrie de Belgique. Bruxelles, Mayolez. Par an fr. 12.

Châlons-sur-Marne. Hôtel de ville, bibliothèque, musée, préfecture, palais de justice, églises, etc. 16°, 34 p. et pl. Châlons-sur-Marne, Thouille.

Dresden.

Clauss, C. Die Raffael-Ausstellung in Dresden. (Ztschr. f. bild. K. XV, Beibl. 1.)

v. Führer durch d. Museum des kgl. sächs. Alterthums-Vereins im kgl. Palais des Grossen Gartens zu Dresden. Im Auftrage des Directoriums nach den früheren Ausg. neu bearb. 8°, VIII—112 S. Dresden, Bänsch. M. 1.

Florenz.

Firenze illustrata nella sua storia, famiglie, monumenti, arti e scienze, dalla sua origine fino ai nostri tempi. Disp. 1a. Firenze, tip. Mariani. (L. 0. 20. la disp.)

- Leroi, P. Le Palais de San Donato et ses collections. III. (L'Art, Nº 255 ff.)

Manoscritti (i) italiani della Biblioteca naz. di Firenze, descritti da una societa di studiosi sotto la direzione di A. Bartoli, con riproduzioni fotografiche di miniature, eseguite da V. Paganoni. Sezione I. Codici Magliabecchiani: Serie I: Poesia. Tomo I, fasc. 1. Firenze, tip. e lit. Carnesecchi. 80, p. 1-64 con un facsimile. L. 5.

Der Palast des Bargello u. das Museo nazio-nale zu Florenz: (Ztschr. f. bild. K. XV, 1. 2.)

Frankfurt.

Das Städel'sche Kunstinstitut zu Frankfurt a. M. (Kunst u. Gew. 1879, 47.)

Latour, A. de. Une collection genoise. (Mylius.) (L'Art, No 249. 250.)

La Bonnardière, M. Inventaire général d. richesses d'art de la France. Description histor., archéol. et artist. de l'église de Notre-Dame, cathédrale de Grenoble. 80, 47 p. et pl. Grenoble, imp. Maisonville et fils.

Jonge, J. K. J. Petit guide du visiteur au Mau-ritshuis à La Haye. 8°. (35 bl. en 1 gelith. uitsl. kaart.) La Haye, H. J. Stemberg. f. 0. 40.

Innsbruck.

Tirolisch-vorarlbergische Kunstausstellung. (Oest,ung. Kunstchr. III, 2.)

Ischl.

Falke, J. v. Die kunstindustrielle Ausstellung in Ischl. (Mitth. d. k. k. Oest. Mus. 1879, 169.)

Die Kunstgewerbe-Ausstellung in Leipzig. (Ztschr. f. bild. K. XV, 1. 2.)

Explication des œuvres de peinture, sculpture, dessin, gravure, et des ouvrages d'art en céramique, exposés dans la ville de Limoges (concours régional de 1879). 8°, XIV—66 p. Limoges, imp. Chatras et Ce. fr. 0. 50.

steche, R. Die Ausstellung älterer kunstgewerblicher Gegenstände in Lübeck. (Kunst u. Gew. 1879, 43. 44.)

Luzern.

Katalog der centralschweizerischen Kunst- und Gewerbe-Ausstellung vom Jahre 1879 in Luzern. 80, 76 S. Luzern, Prell. fr. 0. 70.

Lvon.

Giraud, J. B. Recueil descriptif et raisonné des principaux objets d'art ayant figuré à l'Ex-position rétrospective de Lyon (1877). f⁰, XII, 31 p. et 83 pl. (héliogr.) hors texte, avec no-tices explicatives. Lyon, imp. Perrin et Marinet. Marseille. Brès, L. Les expositions artistiques de Mar-seille. (Suite.) (L'Art, N° 252.)

Montbéliard.

Catalogue de l'Exposition des beaux-arts de la ville de Montbéliard. (Inauguration de la statue du colonel Denfert-Rochereau.) 160, 21 p. Montbéliard, Barbier. fr. 0. 30.

Montpellier. Catalogue du Musée de M. par E. Michel. Mont-pellier. 1 vol. 12°, 240 p.

München 1879.

Duranty. Munich et l'Exposition allemande. (Gaz. d. B.-Arts, Nov. 1879.)

Forbes Robertson, J. Notes on the International Art Exhibition at Munich. (Art Journ., Nov. 1879.)

Die Architektur auf der diesjährigen internationalen Kunstausstellung zu München. (D. Bauztg. 1879, 93.)

Die internationale Kunstausstellung in München vom August bis October 1879. (Fortsetzg.) (Wartburg 1879, 9. 10.)

Die internationale Kunstausstellung in München. Von H. Grasberger. (Oest. Kunstchron. II, 11.) Von H. F. Ontsen. (Journ. d. B.-Arts 1879, 19.)

Nordhausen. Rackwitz, R. Vorläufige Mittheilungen über die Rackwitz, R. Vorläufige Mittheilungen über die St. Blasifbibliothek zu Nordhausen, mit Anhang über einige Kunstgegenstände in der St. Blasti-kirche. gr. 8°, 39 S. Nordhausen, Eigendorf in Comm. M. 0. 75.

Nûrnberg. Riockbauer. La collection de dessins du Musée Stockbauer. La collection de dessins industriel bavarois. (L'Art, No 249.)

Orléans.

Triputius. Sylvula antiquitatum Aurelianarum. 80, 24 p. Orléans, Herluison.

Both de Tauxia. Notice supplémentaire des dessins, cartons, pastels et miniatures des diverses écoles exposés; depuis 1869, dans les salles du premier étage au musée national du Louvre. 12°, 152 p. Paris. fr. 1.

Ephrussi, Ch. Inventaire de la collection de la reine Marie Antoinette. (Gaz. des B.-Arts, Nov. 1879.)

Sala, G. A. Paris Herself Again in 1878—1879. With 400 Illustr. by Bertall, Cham, Pelcoq, Grevin, Gill, etc. 2 vol. 8°, 670 p. 25 s.— (A description of Paris during and after the recent Exhib.)

Das Museum der decorativen Künste in Paris. (Ztschr. f. bild. K. XV, 1.)

Les dessins de maîtres anciens exposés à l'École des Beaux-Arts, mai-juin 1879. Par G. Berger, Ph. Barty. (L'Art, No 250, 251, 263, 254.)

Der Pariser Salon. IV. (Ztschr. f. bild. K. XIV, Beibl. 44. 45.)

Beaulieu, C. de. Salon de 1879. 8°, 14 p. Versailles, imp. Cerf et fils. (Extr. de la Mode act.)

Mont, E de. Le Salon de 1879: les Ardennes, l'Aisne, l'Aube, la Marne et la Meuse à l'Exposition des Beaux-Arts. 80, 44 p. Charleville, imp. Pouillard.

Annales de l'Exposition d. sciences appliquées à l'industrie. (Palais de l'Industrie, juillet— nov. 1879) No 1. gr. 80, 16 p. Paris, imp.

Paris, Weltausstellung 1878.

- Anthoni, G. La Carrosserie à l'Exposition universelle de 1878; poids des voitures, roues, essieux, ressorts, etc. Rapport. 8º, 64 p., 44 fig. et pl. Paris, Lacroix. 3 fr. (Extr. des Études sur l'Expos.)
- Artisan Reports of the Paris Exhibition. In parts. 80. Low.
- Berggruen, O. Die vervielfältigenden Künste auf der Pariser Weltausstellung 1878. II. (Graphische Künste II, 1.)
- Berlioz, J. L'Horlogerie à l'Exposition universelle de 1878. Rapport. 8⁰, IV—62 p., 39 fig. et 3 pl. Paris, Lacroix. fr. 4. 50. (Extr. des Études sur l'Expos.)
- Boudet, J. B. L'Imprimerie à l'Exposition universelle de 1878. Compte-rendu. 80, 45 p. Paris, imp. Brière.
- Castellani, A. Degli ori e dei gioielli nell' Esposizione di Parigi del 1878: rapporto al Ministro dell' agricoltura, industria e com-mercio. Roma, tip. Elzeviriana. 4º, 40 p. (Nicht im Handel.)
- Illustrated Catalogue of the Paris Inter-national Exhibition 1878. f⁰. 15 s. Virtue.
- Collacchioni, M. Andata e ritorno a Parigi all' Esposizione del 1878; ricordi. Firenze, tip. del Vocabolario. 80, 254 p. (Nicht im Handel.)
- Conférences du palais du Trocadéro à l'Exposition universelle internationale de 1878, à Paris. 2e série: Arts, sciences. 80, 290 p. Paris, imp. nat. (Comptes-rendus sténographiques publiés sous les auspices du comité central des congrès et conférences, et la direction de M. C. Thirion.)
- Deplerre, J. La Chimie industrielle á l'Exposition univ. de 1878. II. Impressions et teinture des tissus, blanchissage et blanchiment; rapport. 80, 124 p., 22 fig. et 17 pl. Paris, Lacroix. fr.12.50. (Extr. des Études sur l'Expos.)
- Enderes, A. v. Frauenschulen u. Frauenarbeit auf der Pariser Weltausstellung 1878. (Forts. u. Schluss.) (Mitth. d. k. k. Oest. Mus. 1879, 169, 170.) [
- Iron and other metal work at the late Paris exhibition. (Art Journ., Nov. 1879.)
- Katalog, illustrirter, der Pariser Welt-Ausstellung von 1878. 14.—17. (Schluss-)Lfg. 40. (1. Bd. S. XVI, 169—224 u. 2. Bd. S. IV, 145—170 m, eingedr. Holzschn.) Leipzig, Brockhaus. à M. 2.
- Kerpely, A. R. v. Eisen und Stahl auf der Welt-Ausstellung in Paris im J. 1878. Bericht an das kgl. ungar. Finanzminist. Mit zahl-reichen (eingedr.) Holzschn. u 11 lith. Taf. gr. 4°. (VII-200 S.) Leipzig, Felix. M. 16.
- Lan, M. La Métallurgie à l'Exposition de 878. 80, 48 p. Paris, Dunod. (Extr. des Ann. des mines, livr. de mai-juin 1879.)
- Massarani, T. L'arte a Parigi. Roma, tip. del Senato. 80, 514 p. L. 6.
- Merveilles (les) de l'Exposition de 1878; histoire, construction, inauguration, description détaillée des plans, des annexes et des parcs, les chefs-d'œuvre de tous les pays, les expostitions spéciales, etc. Ouvrage rédigé par des écrivains spéciaux et des ingénieurs, illustré par Déroy, Férat, Fichot etc., de vues d'en-semble et de détail, de scènes, de reproductions d'objets exposés, etc. 4º, à 2 col., 800 p. Paris, Dreyfous.
- Mittheilungen, technische, von der Welt-- Mittheilungen, technische, von der Welt-ausstellung in Paris 1878. Mit 14 Abbild. im Text und auf 68 lith. Taf. (Aus: "Dingler's polytechn. Journal") 2. Hälfte. gr. 80 (VII u. S. 129—375.) Stuttgart, Cotta. M. 6.; cplt.: M. 10.

- Moriondo, L. La Stampa all' Esposizione di Parigi. Note. Torino, Unione Tip. Edit.
- Sergueff, M. Visite des ingénieurs anciens élèves de l'École centrale des arts et manu-factures à l'Exposition universelle de 1878. Travail de la laine cardée. Saint-Germain, imp. Bardin. (Extr. des Ann. industr.)
- Zucchetti, A. Le impressioni ricevute alla Esposizione mondiale di Parigi del 1878. Peru-gia, tip. V. Santuzzi. 80, 32 p.

Belgien.

- Nollée de Noduwez, J. Les arts belges à l'Exposition universelle de 1878, à Paris. (Messager des sciences hist, ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique. 2º livr. 1879. Gand.)

Italien.

- Annali del Ministero di Agricoltura, industria e commercio. Esposizione universale del 1878 in Parigi. Relazioni dei giurati italiani. Roma, tip. Eredi Botta.
 - Avondo, C. A. Classe X: Cartoleria, Legature, Materiali delle arti della pittura e del disegno. 18 p.
 - Finocchietti, D. C. Classi XVII e XVIII: Mobili di lusso italiani, Mosaici fiorentini, veneti e romani. 60 p.
- Bartolo, F. di. Classi XVII e XVIII: Mobili a buon mercato e di lusso; Lavori di tappezziere e di decoratore. 10 p.
- Sampieri, F. Classe XIX: Cristalli, vetrerie e vetriaté. 32 p.
- Fuzier, L. Classe XXXIV: Seta e tessuti di seta. 36 p.
- Castellani, A. Classe XXXIX: Gioielleria, 20 p.
- Parmeggiani, C. La pittura italiana all' Esposizione universale di Parigi: impressioni. Ravenna, F. David. 64°, 60 p. L. 0. 40.

Spanien.

Umbert, M. España en la Exposicion universal de Paris de 1878. La ciencia, las artes, versai de Faris de 1818. La ofenda, las ares, la industria, el comercio y la produccion de España y de sus colonias ante los jurados internacionales. Madrid, imp. de M. Minuesa de los Rios. 4", 392 p. 48 y 52.

Pas-de-Calais.

- Dictionnaire historique et archéologique du dé-partement du Pas-de-Calais; publié par la com-mission départementale des monuments historiques. Arrondissement de Béthune. T. 3. 8", 329 p. Arras, Sueur-Charruey.
- Linas, C. de. Les Musées communaux du département du Pas-de-Calais (1851). Arras, Boulogne, Calais, Saint-Omer. 1re partie. 8°, 39 p. Arras, imp. Laroche.
- Terninck, A. Répertoire des monuments et objets gaulois, gallo-romains et francs qui se trouvent dans le Pas-de-Calais, indiqués par communes. 80, 31 p. Arras, imp. de Sède et Ce.

Paestum (Pesto). Longobardi, G. Cenni storici e guida al suoi monumenti. 2º ediz. Salerno, stab. tip. nazio-nale. 16º, 90 p. L. 1. 75.

Indagini storiche, artistiche e bibliografiche sulla libreria Viscontea Sforzesca del Castello di Pavia, illustrata da documenti editi ed inediti per cura di G. D. A. (march città cu incuta append. alla Parte Prima. Milano, tip. Ber-nardoni di C. Rebeschini e C. gr. 8^o, 134 p. con medaglione di Lod. re di Francia. L. 10.

Refugla.
 Giornale (il) dell' Esposizione provinciale umbra.
 Anno I, fasc. 1 (25 agosto 1879). Perugia, tip.
 V. Bartelli. 4º, 8 p. Esce due volte la settimana.
 Associazione L. 2. 50.

Parngia.

Società promotrice delle belle arti nell' Umbria. Anno 170. Catalogo degli oggetti posti in mostra nella Esposizione del 1879 per concorrere ai premi. Perugia, tip. Boncompagni. 8º, 12 p.

St. Petersburg.

Clement de Ris, I. Musée imp. de l'ermitage à St. Petersbourg. IV. (Gaz. des B.-Arts, Nov. 1879.)

Pompeji.

Biblioteca Pompejana: catalogo ragionato di opere pubblicate sopra Pompej ed Ercolano dalla scoperta delle due città fino ai tempi recenti; in italiano, francese, 'tedesco ed inglese; con appendice, di F. Furchheim, intitolata: Opere sul Vesuvio. Napoli, F. Furchheim. 18°. L. 2.

Ravenna.

Catalogo generale dei quadri e disegni della galleria Rasponi di Ravenna. Ravenna, tip. Calderini. 40, 10 p.

Rom

- Guida tascabile di Roma e suoi d'intorni. 12° ed. Illustrata da 11 incisioni e pianta topografica Milano, tip. Guigoni. 16°, 276 p. L. 0. 60.
- Majorana Calatabiano. Il Museo Italiano d'arte industriale: lettera al sinduco di Roma. Roma, tip. Botta. 8º, 24 p. (Ann. dell' Industria e del Commercio 1879, No 2.)
- Platner, F. v. Libreria Platneriana donata all' imperiale e reale Istituto Archeologico Germanico il 21 aprile 1879 (50° anniversario della súa fondazione in Roma). Parte 1°. Storie generali e municipali d'Italia, catalogate per paese. Parte 2ª. Opere diverse, catalogate per alfabeto. Roma, tip. E. de Angelio. 4°, 162 p.

Schreiber, Th. Museo Torlonia in Trastevere. (Archäol. Ztg. 1879, Hft. 2. 3.)

 Wey, F. Roma, descrizione e ricordi: opera illustrata da 350 incisioni, disp. 15, 16, 17 ed ult. Milano, Frat. Treves. 10, p. 449-540 (fine). L. 2. la disp. L'opera compl. L. 30.

Saint-Germain.

Guegan, P. Nouveau guide du promeneur à Saint-Germain-en-Laye. 180, VIII-196 p. et vign. Paris, Ghio.

Saumur.

Fillon, B. La Galerie de portraits réunie au Château de Saumur par Du Plessis-Mornay. 4º, 33 p. et portr. Paris, imp. Quantin. (Extr. de la Gaz. des Beaux-Arts, août et sept. 1879.)

Sydney. Australien und die Weltausstellung in Sydney. (Kunst u. Gew. 1879, 41. 42.)

Proves.

Le Brun-Dalbanne. Musée de Troyes. (L'Art 256.)

 Catalogue des tableaux exposés au musée de Troyes. 3º éd. 8º, 52 p. Troyes, imp. Dufour-Bouquot. fr. 0. 50.

Ulm

Die Kunst- u. kunstgewerbliche Ausstellung der Stadt Ulm. (Kunst u. Gew. 1879, 40.)

Uster

Gewerbeausstellung in Uster. (Schweiz. Gewerbebl. 1879, 41.)

Zenedig.

- Raccolta di quadri classici posseduta da G. Persico e da Vincenzo de Garriera in Venezia, illustrata nell'anno 1861 da Fr. Zanotto. Venezia, tip. del giorn. "Il Tempo". 120, 14 p.
- Ruskin, J. St. Mark's Rest; the History of Venice, written for the help of the few travellers who still care for her monuments. 12°, in parts. 1 s. (Orpington) Allen.
- Stones of Venice: Selected Descriptive Portions, printed separately, for Travellers staying in Venice and Verona. 80. 7 s. 6 d. and 5 s. (Orpington) Allen.
- Stefani, F. Rapporto nella verificazione del legato. G. A. Molin di proprietà del Comune di Venezia presso la regia Biblioteca Marciana. (Arch. Veneto 35.)

Versailles.

Museum (the) of Versailles. Catalogue of the paintings, statues and artistic decorations of the palace with explanatory notes, and the names of the artists employed, etc. 120, 190 p. avec cartes et plans. Versailles, imp. Cerf et fils. fr. 3. 50.

Wien

- Exner, W. F. Das technologische Gewerbemuseum in Wien. (Wiener Abendpost 1879, 246 ff.)
- Sacken. Neue Erwerbungen der Antikensammlung des A. H. Kaiserhauses. (Arch. epigr. Mitth. a. Oesterr. III, 2.)
- Vincenti, K. v. Bildende Kunst. Oesterreichischer Kunstverein. (Wien. Abendp. 1879, 241.)

Yorkshire.

The Yorkshire fine art and industrial exhibition. (Art Journal, Oct. 1879.)

BIBLIOGRAPHIE.

(Ende November 1879 bis 20. Februar 1880.)

I. Theorie und Technik der Kunst. Kunstunterricht.

- Ahrens, J. F. Die Gewerbeschule in Kiel. (D. Monatsh. z. Bef. d. Erwerbsthät. I, 3.)
- Atwood, D. T. Revised Rules of Proportion. Compiled and original, and adapted to Modern Practice, 2nd edit. 12°. (New York.) London. 5 a
- Basetti, P. Geometría piana e solida, con 200 problemi risoluti, ad uso delle scuole tecniche e professionali. Firenze, tip. dell' Arte della Stampa. 16°, 385 p. con 16 tav. L. 4.
- Binder, C. Fr. Das Zeichnen ohne Unterricht. 80 (lith.) Vorlege-Blätter zur Selbstbeschäftigung für junge Leute. 80. Stuttgart, Nitzschke. M. 1. 50.
- Böhme, C. Die Kunst im Dienste unserer Kirche. (Archiv f. kirch. K. IV, 1. 2.)
- Bouillon, A. Principes de perspective linéaire appliqués d'une manière méthodique et progressive au tracé des figures, depuis les plus simples jusqu'aux plus composées. 4° éd. 8°, 135 p. et 24 pl. Paris, Hachette et Ce. 4 fr.
- Carriere, M Zur Popularisirung der Kunst. (Gegenwart 1879, 50.)
- Cooper, H. J. The Art of Furnishing on Rational and Aesthetic Principles. 2nd edit. 120, 124 p. London, Paul. 1 s. 6 d.
- Delabar, G. Anleitung zum Linearzeichnen, mit besonderer Berücksichtigung des gewerbl. u. techn. Zeichnens, als Lehrmittel für Lehrer u. Schüler an den verschiedenen gewerbl. u. techn. Lehranstalten, sowie zum Selbststudium. (In 3 Thln.) 3. Thln.: Das gewerbl. u. techn. Zeichnen. 2. Abth.: Die wichtigsten einfachen u. zusammengesetzten Steinconstructionen. (Des ganzen Werkes 7. Hft.) qu. 8" (108 S. m. 28 zum Theil farb. Steintaf.). Freiburg i. B., Herder. M. 4. 80. (I—II. 3, III. 1, 2 u. 5. M. 24.)
- Dworak, A. Kurzgefasste Abhandlung über Verhältnisse, Knochen- und Muskeibau des menschlichen Körpers. Nach den besten Quellen zusammengestellt und gezeichnet. Zum prakt. Gebrauche für Techniker, Architekten, Bildhauer, Kunstindustrielle, Dilettanten, wie Zeichner überhaupt. 40 (13 S. m. 3 Steintaf.). Prag, Dominicus. M. 1. 36.
- Exner, W. F. Die österreichischen Fachschulen. (Wiener Abendp., B. 285 ff.)
- Fliesen, K. Die orthogonale u. perspectivische Schattenconstruction. Zum Gebrauch an tech-

- nischen Anstalten u. zum Selbstunterricht für Techniker, Maler u. Dilettanten. Mit 82 in den Text gedr. Abbild. (110 S.) (Deutsche bautechnische Taschenbibliothek. 44. Heft.) 80. Leipzig, Scholtze. M. 2. 40.
- Garrigues y Boutet de Monvel. Simples lecturas sobre las ciencias, las artes y la industria, para uso de las escuelas. 5ª edicion, ilustrada con 172 grabados. 12º, III—539 p. Paris, Hachetteet Ce. fr. 2.
- Grasso, V. G. Dell' arte: dissertazione. Genova, tip. del "Movimento". 160, 16 p.
- Hauck, G. Die subjective Perspective und die horizontalen Curvaturen des dorischen Stils. Eine perspectivisch-ästhet. Studie. Mit 2 (lith.) Fig.-Taf. Eine Festschrift zur 50jähr. Jubelfeier der techn. Hochschule zu Stuttgart. 80, XII-147 S. Stuttgart, Wittwer. M. 5.
- Hirt, G. Blumen-Studien nach der Natur. gr. f⁰. (7 Bl. in Tondr.) Leipzig, Baumgärtner. M. 3.
- Krsnjavi, J. Der Kunstunterricht an der Münchener Akademie. (Ztschr. f. bild. K. XV, 4.)
- Levasseur, E. De l'influence générale de l'art sur l'industrie. (L'Art 259. 264. 266.)
- Marshall, J. A Rule of Proportion for the Human Figure. Illustr. by J. S. Cuthbert. f⁰. London, Smith & E. 8 s.
- Meyer, B. Die Photographie im Dienste der Kunstwissenschaft u. des Kunstunterrichts. 2. (Westermann's illust. d. Monatsh. 1879, Dec.)
- Miller, M. Rapport de la commission des Écoles d'Athènes et de Rome sur les travaux de ces deux écoles pendant l'année 1878. 4⁰, 45 p. Paris, imp. Firmin-Didot et Ce.
- Ottin, A. Méthode élémentaire du dessin. Livret du maître. Pédagogie du dessin; complément de l'Abécédaire du dessin et de la perspective élémentaire. 8º, 84 p. avec fig. Paris, Hachette et Ce. (Enseignement primaire et enseignement général.)
- Portig, G. Religion und Kunst in ihrem gegenseitigen Verhältniss. 2. (Schluss-)Thl. gr. 80. IV—440 S. Iserlohn, Bädeker. M. 8.
- Ranvier, L. Leçons d'anatomie générale faites au collège de France. (Année 1877—1878.) Appareils nerveux terminaux, des muscles de la vie organique; cœur sanguin, cœurs lymphatiques; cseophage; muscles lisses. Leçons recuellies par MM. Weber et Lataste, revues par le professeur. 8°, VII—530 p. avec fig. Paris, J. B. Baillière et fils. fr. 10.

- Robert, K. Cours de paysage au fusain. Texte. gr. 80, 16 p. Paris, Lemercier et Ce.
- Rood, Odgen N. Die moderne Farbenlehre mit Hinweisung auf ihre Benutzungen in Malerei u. Kunstgewerbe. Mit 131 (eingedr.) Abbild. in Holzschn. u. 1 Farbentaf. (VIII—350 S.) (Internat. wissenschaftl. Bibl. 41. Bd.) 80. Leipzig, Brockhaus. M. 5.
- Rüdinger. Topographisch-chirurgische Anatomie des Menschen. Suppl. Mit 6 Fig. (4 chromolith. Taf.), darstellend sagittale und frontale Durchschnitte des Rümpfes. 8°, 15 S. Stuttgart, Cotta. M. 4.50. (Hauptwerk u. Suppl.: M. 56.50.)
- Sauvageot, C. Le dessin à l'école primaire. 11 cahiers. 8°, 176 p. avec 550 fig. Paris, Delagrave. Le cahier, 25 c.
- Schasler, M. Das Reich der Ironie in kulturgeschichtlicher u. ästhetischer Beziehung. (104 S.) (Sammlung gemeinverständt. wissenschaftt. Vorträge, herausg. von R. Virchow u. F. v. Holtzendorff. Heft 332-333.) 80. Berlin, Habel. M. 1. 80.
- Schuberth, H. Die Elemente des geometrischen Zeichnens mit Rücksicht auf praktische Anwendung. Den Bedürfnissen gewerblicher Bildungsanstalten, insbesondere der Handwerkerschulen entsprechend bearb., in Verbindung mit 30 (lith.) Wandtafelskizzen geometr. Constructionen und Flachornamente. 80, IV— 34 S. Miltenberg, Halbig. M. 3.
- Seeberger, G. Grundzüge der perspectivischen Schattenlehre. Mit 25 in den Text gedr. Fig. u. 14 (lith.) Taf. 2. unveränd. Aufl. 80, VI— 72 S. Regensburg, Coppenrath. M. 2.
- Seressia, J. Le style à l'école primaire par l'intuition et la lecture (pour maîtres et élèves). 129, IX-275 p. Bruxelles, Office de Publicité. fr. 2. 25.
- Stilling, J. Ueber das Sehen der Farbenblinden. Mit 4 Doppeltaf. in Oeldr. (in qu. f"). gr. 8°, III-91 S. Kassel, Fischer. M. 60.
- Sutter, D. Les phénomènes de la vision. (L'Art 264, 266, 267.)
- Tamburini, St. Pensieri sul metodo d'insegnamento del disegno a mano libera nelle R. Scuole secondarie del Regno. Roma, tip. delle Scienze matematiche e fisiche. 4º, 16 p. (Dal giorn. "Il Buonarroti", serie II, vol. XIII, maggio 1879.)
- Viollet-le-Duc. Histoire d'un dessinateur. Comment on apprend à dessiner; texte et dessins. 80, 308 p. avec 109 fig. et pl. chromolithogr. Paris, Hetzel et Ce. 7 fr.
- Wörmann, K. Die alten und die neuen Kunstakademien. Festrede zur Einweihung der neuen Düsseldorfer Kunstakademie. 8°, 26 S. Düsseldorf, Voss & Co. M. 0. 75.

II. Kunstgeschichte. Archäologie. Zeitschriften,

- Ancona. Cubicolo sepolerale cristiano di diritto privato e musaico del suo pavimento. (Bullett. di archeol. crist. III, Ser. IV, 3.)
- Annalen des Vereins für nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. 15. Bd. 1879. Mit 11 lith. Taf. u. 18 (eingedr.) Holzschn. 89, VI—419 u. 24 S. Wiesbaden, Niedner. M. 12.
- Zur Archäologie der Krim. (Russische Revue VIII, 12.)
- Armellini, M. Il cimitero di S. Agnese sulla via Nomentana descritto ed illustrato. Roma, tip. Poliglotta. 80, VIII—424 p. e XVII tav. L. 10. Artisans' Year Book, and Engineer and Building

- Trades Almanac, 1880. 80, 80 p. London, J. Heywood. 6 d.
- Barbier de Montault. Inventaire du pape Paul IV, en 1559. 80, 56 p. Montauban, imp. Forestié. (Extr. du Bull. de la Soc. archéologique de Tarn-et-Garonne.)
- Barelli, C. V. Recenti scoperte. (Archiv. stor. Lombardo VI, 4.)
- Benjamin, S. G. W. Art in America: a Critical and Historical Sketch. Iffustr. 8th. (New York.) London. 2th s.
- London. 21 s.

 Benoit, P. Mijne 4de en 5de kunstreis in Holland. (Vlaamsche Kunstbode, Nov. 1879.)
- Berger, Ph. La trinité carthaginoise. (Gaz. archéol. V, 6.)
- Zukunft, die, des Barockstils. Eine Kunstepistel von Bernini dem Jüngeren. gr. 8°, 45 S. Wien, Manz. M. 0. 80.
- Bertolini, D. Le tavolette cerate pompeiane: pubblicazioni e commenti. Napoli, tip. F. Giannini. 4º, 10 p. (Estr. dal vol. "Pompei e la regione sotterrata dal Vesuvio nell' anno 79, Napoli 1879".)
- Bertolotti. Quelques artistes siciliens à Rome au XVIe et XVIIe siècle. (Revue critique 4.)
- Brassey. Sunshine and Storm in the East: or, Cruises to Cyprus and Constantinople. With upwards of 100 Illustr., chiefly from Drawings by the Hon. A. Y. Bingham. 89, 450 p. London, Longmans. 21 s.
- Bretagne (la) artistique, courrier de l'art et de la curiosité dans les départements de l'Ouest. Spécimen réduit. Année 1880. 8°, 32 p. avec 5 pl. et grav. Nantes, imp. Forest et Grimaud. (Abonn.: un mois 4 fr. La livraison, de 5 à 7 fr. suivant son importance.)
- Burn, R. Old Rome: a Handbook to the Ruins of the City and the Campagna 8°, 268 p. London, Bell & S. 10 s. 6 d.
- Canella Secades, F. Resúmen de las Actas y tareas de la Comision de monumentos históricos y artísticos de la provincia de Oviedo des de 1875 à Julio de 1879. Oviedo, imp. de Uria. 68 p.
- Cimitero cristiano di Stabia (Castellamare). (Bull. di archeol. crist. III, Ser. IV, 3.)
- Il primitivo cimitero cristiano di Ravenna presso S. Apollinare in Classe. (Bullett. di archeol. crist. III, Ser. IV, 3.)
- Du Chatellier, P. Exploration du tumulus de Kerheuret en Pluguffan (Finistère). 8º, 11 p. et pl. Tours, imp. Bouserez. (Extr. du Bull. monum., Nº 4, 1879.)
- Clement, C. Michelangelo, Lionardo da Vinci and Raphael. With a Preliminary Chapter on Art in Italy before the 16th Century. Translated by L. Corkran. With 8 Illustr. 8°, 370 p. London, Seeley. 10 s. 6 d.
- Clermont-Ganneau. Note sur les stèles de Marseille et sur l'origine du nom de Monaco. (Revue crit. 1879, 49.)
- Comment j'ai retrouvé Boulignon, ou le Comble de l'archéologie; par un archéologue de Pontoise. 8", 45 p. et vign. Versailles, imp. Cerf et fils.
- Conze. Ueber eine Gestalt auf griechischen Votivreliefs. (Monatsber, d. kgl. preuss. Akademie 1879, Aug.)
- Corblet, J. Travaux des Sociétés savantes. (Rev. de l'art chrét. 1I, Sér. XI, 2.)
- Des vases aux saintes huile. (Recherches hist. sur les rites, cérémonies et coutumes de l'administration du Baptéme. II. — Revue de l'art chrét. II, Sér. XI, 2.)

- De la Croix, C. Découverte des thermes romains de Poitiers. Tours, imp. Bouteroz. 80, 16 p.
- ΔΗΜΙΤΣΑΣ, ΜΑΡΓ. Τῆς 'εν Ἰλλορίδι 'Απολλωνίας ἀνέκδοτοι ἐπιγραφαί. (Mitth. d. d. archãol. Instit. IV, 3.)
- Dictionnaire historique et archéologique du département du Pas-de-Calais, publié par la commission départementale des monuments historiques. Arrondissement de Saint-Pol. T. 1. 8°, II—319 p. Arras, Sueur-Charruey.
- Dobbert, E. Zur Entstehungsgeschichte des Crucifixes. (Jahrb. d. kgl. preuss. Kunstsamml. 1.)
- Dressel, E. Di un grande deposito di anfore rinvenuto nel nuovo quartiere del Castro Pretorio. (Bull. della comm. archeol. di Roma VII, 1.
- Early Teutonic, Italian, and French Masters. Translated from the Dohme Series. By A. H. Keane. Illustr. 8°. London, Chatto. 36 s.
- Euphrates and Tigris, and the Ruins of Nineveh and Babylon. Illustr. 80. London, Nelsons. 2 s.
- Falke, J. v. Hellas und Rom. Eine Culturgeschichte des class. Alterthums. Mit Bildern der ersten deutschen Künstler. 8.—16. Lfg. f⁰. (S. 77—168 m. eingedr. Holzschn u. Holzschntaf.) Stuttgart, Spemann. à M. 1. 50.
- Fédération artistique (la). Journal hebdomadaire, organe des intérêts artistiques, littéraires, scientifiques et industriels. Bruxelles, H. Manceaux. fr. 15.
- Fischetti, L.' Pompei: cenno storico. Napoli, tip. F. Giannini. 80, 16 p.
- Förster, E. Die deutsche Renaissance. (Augsb. Allg. Ztg. 42. 43.)
- Garovaglio, A. Sepolcreto romano a Castione di Lecco. (Arch. stor. Lombardo VI, 4.)
- Grimouard de S. Laurent, le Cte. Les images du Sacré-Cœur au point de vue de l'histoire et de l'art. III. (Rev. de l'art chrét. II. Sér. XI, 2.)
- Guérin, V. Description géographique, historique et archéologique de la Palestine, accompagnée de cartes détaillées. 3e partie. Galilée. T. 1. gr. 8º, 534 p. Paris, Leroux.
- Guhl, E. Künstlerbriefe, übersetzt und erläutert.
 2. umgearb. u. verm. Aufl. von A. Rosenberg.
 1. Hälfter Das XV. u. XVI. Jahrh. gr. 8°, XIII—317 S. Berlin, Guttentag. M. 8.
- Heckmann, M. Zur Geschichte der Renaissance in u. bei Mainz. (Corresp.-Blatt des Ges.-Vereins d. d. Gesch.- u. Alterth.-Vereine 1879, 9.)
- Heger, F. Der Tumulus bei Pillichsdorf in Niederösterreich. (Mitth. d. anthropol. Ges. in Wien IX. 9.)
- Helbig, W. Viaggio nell' Etruria. (Bullettino dell' instituto 1879, 11.)
- Hörnes, Dr. M. Archäologische Streifzüge in der Hercegovina. (Fortsetzg.) (Wien. Abendp., B. 289 ff.)
- Hucher, E. L'Inscription du vase de Montans (Tarn). 80, 15 p. avec fig. Tours, imp. Bouserez. (Extr. du Bull. monum. No 4, 1879.)
- Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. 66. Hft. Mit 5 (2 Lichtdrucke und 3 autogr.) Taf. und 4 (eingedr.) Holzschn. 80, 186 S. Bonn, A. Marcus in Comm. M. 6.
- Jewitt, L. Half-Hours among some English Antiquities. 2nd edit. revised and enlarged. 80, 266 p. London, Bogue. 5 s.
- Inventaire de la chapelle papale sous Paul III, en 1547, transcrit par M. Bertolotti, à Rome, et annoté par Mgr. X. Barbier de Montault. 8°, 68 p. Tours, imp. Bouserez. (Extr. du Bull. monum., N° 5, 1878.)

- Irdi, S. Le belle arti in Napoli: appello agli onorevoli Consiglieri della provincia e del Comune. Napoli, ttp. della Libertá Cattolica. 8°, 20 p.
- König, F. Léonard de Vinci: nouv. édit. Tours, imp. Mame et fils. 80, 189 p. et grav.
- Köstlin, K. Chronolog. Grundriss der Kunstgeschichte in Tabellen. 2 Tab. in Imp.-f⁰. Tübingen, Laupp. M. 1.
- Real-Encyklopädie der christlichen Alterthümer. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen bearbeitet u. herausgeg. von F. X. Kraus. Mit zahlreichen, zum grössten Theil Martigny's Dictionnaire des antiquités chrétiennes entnommenen Holzschn. (In ca. 12 Lfgn.) 1. Lfg. 80, VII.—96 S. Freiburg, Herder. M. 1. 80.
- Kunstblatt, christliches, für Kirche, Schule und Haus. Herausgeg. von H. Merz u. C. G. Pfannschmidt. 22. Jahrg. 1880. 12 Nrn. (Beil. mit eingedr. Holzschn.) gr. 8°. Stuttgart, J. F. Steinkopf. M. 4.
- Kunst und Künstler des Mittelalters u. der Neuzeit. Biographien u. Charakteristken. Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgeg. von R. Dohme. 70-72. Lfg. (70. Lfg.: Andrea und Jacopo Sansovino, von A. Rosenberg. Andrea Palladio, von R. Dohme. 48 S. 71. Lfg.: Caravaggio. Spagnoletto, von O. Elsenmann. 32 S. 72. Lfg.: Tizian, von M. Jordan. 52 S.) (Mit eingedr. Holzschn. 40.) Leipzig, Seemann.
- Lalanne, L. Journal du voyage du cavalier Bernin en France. (Suite.) (Gaz. des B.-Arts Févr. 1880.)
- Lavori intrapresi dalla commissione per gli scavi e monumenti antichi della provincia di Como nel 1879. (Arch. stor. Lombardo VI, 4.)
- Lenormant, F. Archmological notes on a tour in Southern Italy. (Academy 401 ff.)
- Deux nouveautés archéologiques de la Campanie. I. (Gaz. des B.-Arts, Févr. 1880.)
- Tre monumenti caldei ed assiri di collezioni romane. (Bull. della comm. archeol. di Roma VII, 1.)
- Sur la signification de quelques cylindres babyloniens et assyriens. (Gaz. archéol. V, 6.)
- Lolling, H. G. Bericht über Ausgrabungen in Rhamnus. (Mitth. d. d. archäol. Inst. IV, 3.)
- Inschriften aus Nordgriechenland. (Mitth. d. d. archäol. Instit. IV, 3.)
- Lovatelli, E. C. Di un vaso cinerario con rappresentanze relative ai ministeri di Eleusi. (Bull. della comm. archeol. di Roma VII, 1.)
- Magazine of Art for 1879. Illustr. 40. London, Cassell. 7 s. 6 d.
- Mariette, M. Questions relatives aux Nouvelles Fouilles à faire en Égypte. (Chron. des Arts 1879, 38; 1880, 1. 6.)
- Marks, T. S. The Great Pyramid: its History and Teaching. A Lecture delivered to an Association of Christian Young Men at Hackney, with a Diagram. 80, 84 p. London, Partridge. 1 s. 6 d. and 2 s.
- Marsy, le Cte de. L'archéologie réligieuse au congrès de Vienne (Isère); une excursion à S. Antoine de Viennois. (Rev. de l'art chrét. II, Sér. XI, 2.)
- Mau, A. Scavi di Pompei. (Bull. dell' instituto 1879, 11. 12.)
- Mémoires de la Société des antiquaires du Centre. 1879. 8° vol. 8°, XCII—378 p. et 22 pl. Bourges, imp. Pigelet & fils et Tardy.
- Menant, J. Observations sur trois cylindres orientaux. (Gaz. d. B.-Arts, Dec. 1879.)
- Minervini, G. Antichità scoperte in Napoli. (Arch. stor. delle prov. Napolitane IV, 3.)

- Mittheilungen des k. k. Oesterreichischen Museums für Kunst und Industrie. (Monatschrift für Kunst und Kunstgewerbe.) Red.: E. Chmelarz. 15. Jahrg. 1880. 12 Nrn. (à 1-11 · 2 B.) gr. 8°. Wien, Gerold's Sohn in Comm. M. 8.
- Mittheilungen des Vereins für die Geschichte u. Alterthumskunde von Erfurt. 9. Heft. gr. 80. (S. 129-218.) Erfurt, Villaret in Comm. M. 1. 40.
- ook, F. Aegyptens vormetallische Zeit. M. 13 Taf. in Lichtdr. u. 1 lith. Taf. gr. 40, V-43 S. Würzburg, Staudinger. M. 20.
- Müliner, A. Archäol. Excurse nach Süd-Steiermark. I. (Mitth. d. k. k. Centralcomm., N. F., V, 4.)
- Amateurs, collectionneurs et archéologues florentins à l'époque de la première renaissance. (L'Art 267. 268.)
- Nicolucci. Selci lavorate, bronzi e monumenti di tipo preistorico di Terra d'Otranto. (Bull. di paleoetnologia italiana, num. 9-11, 1879.)
- Notizie degli scavi di antichità, comunicate alla R. Accademia dei Lincei per ordine di S. E. il ministro della pubblica istruzione: aprile 1879. (Sono le p. 85-124 del vol. I, con 2 tav.) 40. Roma, tip. Salviucci.
- Perkins, Ch. C. Olympia as it was and as it is. (American Art Review 2.)
- Ancient literary sources of the history of the formative arts among the Greeks. (American Art Review 1.)
- Peter, J. Neuentdeckte Alterthümer bei Mengen. (Württemb. Vierteljahrsh. II, 2.)
- Piesse, L. Le routier archéologique de l'Algérie. Dern. art. (Rev. de l'art chrét. II. Sér. XI, 2.)
- Poggi, V. Contribuzioni allo studio dell' epigrafia etrusca. Contin. (Giorn. ligustico 1879, 7. 8.)
- Pompei e la regione sotterrata dal Vesuvio nell' ompore la seguina de la composition del composition de la composition de la composition de la composition del composition de la compositio
- Portfolio (the). An Artistic Periodical. Vol. for 1879. fo. London, Seeley. 35 s.
- Prüfer, Th. Das Taufbecken der Pfarrkirche zu Trampe bei Eberswalde. (Arch. f. kirchl. K.
- Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique du département de Constantine. 9° vol. de la 2° sér. 19° vol. de la collect. 1878. 8°, XVI—460 p. et pl. Paris, Challamel
- Regazzoni, J. Dei nuovi scavi nell' isola Virginia. (Archiv. stor. Lombardo VI, 4.)
- Richter, J. P. The manuscripts of Lionardo da Vinci in the South Kensington Museum. (Academy 392.)
- Lionar lo-Studien. I. (Ztschr. f. bild. K. XV, 5.)
- Robert, C. Chanatos. 39. Programm z. Winckelmannsfeste der Archäolog. Gesellschaft zu Berlin. Mit 3 (2 chromolith. u. 1 rad.) Taf. u. 4 (ei .gedr.) Holzschn. gr. 40, 45 S. Berlin, G. Reiner. M. 3.
- La Rocheterie, M. de. Trianon; Marie-Antoinette, les Arts et le Théâtre. 8º, 56 p. Orléans, Herluison. (Extr. du t. 6 des Lectures et Mém. de l'Acad. de Sainte-Croix.)
- Rogers, E. Th. and M. E. The land of Egypt. Contin. (Art Journ., Dec. 1879.)
- Die Hauptströmungen in der bild. Kunst der Gegenwart. I. II. (Grenzboten 1879, 49; 1880, 1.)

- Rougé, E. de. Inscriptions et notices recueillies à Edfou (Haute-Égypte) pendant la mission scientifique de M. le vicomte E. de Rougé, publ. par M. le vic. J. de Rougé. T. 1. 4", 4 p. et 80 pl, Paris, Leroux.
- Ruggiero, M. Discorso pronunziato in Pompei addi 25 di settembre 1879 nella solennità del diciottesimo centenario dopo la sua distruzione. Napoli, F. Giannini. 40, 12 p.
- Saulcy, F. de. Fragment d'art judaïque. (Gaz. archéol. V, 6.)
- Le case fulminate di Pompei: lettera Scaechi, A. al prof. M. Ruggiero. Napoli, tip. F. Giannini. 40, 15 p. con 3 tav. (Estr. dal vol. "Pompei e la regione sotterrata dal Vestivio nell'anno 79, Napoli, 1879".)
- Schmidt, J. Nachträge zum Senatsbeschluss über Thisbae. (Mitth. d. d. archaol. Inst. IV, 3.)
- Schnaase, C. Geschichte der bildenden Künste. 8. Bd. 2. Abth. (Schluss des Werkes). Hrsg. von W. Lübke unter Mitwirkung von O. Eisenmann. Mit zahlreichen in den Text gedr. Holzschn. gr. 8°. (LXXXIV u. S. 289—596 mit Schnaase's Porträt in Stahlstich.) Stuttgart, Ebner & Seubert. M. 12. (cplt. M. 105.)
- Schorn, O. v. Hans Vredeman de Vries. (Kunst u. Gew. 1880, 1.)
- Schöner, R. Die Ausgrabungen von Olympia. (Augsb. Allg. Ztg., B. 46.)
- Souché, B. Notes sur quelques découvertes d'archéologie préhistorique aux environs de Pamproux. 8°, 16 p. Niort, Clouzot. (Extr. des Bull. de la Soc. de statistique, sciences, lettres et arts des Deux-Sèvres.)
- Springer, A. Raffael und Michelangelo. (Aus: Kunst und Künstler des Mittelalters und der Neuzeit, von R. Dohme.) Mit vielen Illustr. in Holzschn. hoch 4°, XII-524 S. Leipzig, Seemann. M. 25.
- Tschudi, Dr. H. Die Kunst in Japan. (Mitth. d. k. Noest. Mus. XIV, 170 ff.)
- Varenbergh, E. Souvenirs archéologiques de la ville de Gand. XI. (Messager des sciences hist. ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique, 3ª livr. 1879.)
- Viola, L. Gli scavi di Pompei dal 1872 al 1878. Napoli, tip. F. Giannini. 4º, 81 p. con 4 tav. (Estr. dal vol. "Pompei e la regione sotterrata dal Vesuvio nell' anno 79, Napoli 1879".)
- Wiener, C. Pérou et Bolivie. Recit de voyage, suivi d'études archéologiques et éthnogra-phiques, et de notes sur l'écriture et les langues des populations indiennes. Ouvrage contenant plus de 1100 grav., 27 cart. et 1º plans. gr. 8º, XI-800 p. Paris, Hachette et Ce. fr. 25.
 Witte, J. de. Mélicorte. (Gaz. archéol. V, 6.)

II a. Nekrologie.

- Baade, Knud, Maler. (C. A. Regnet: Ztschr. f. bild. K. XV, B. 12.)
- Denuelle, Alex., Maler. (Ch. Lameire: Gaz. des B.-Arts, Févr. 1880.)
- Dupout, M. Paul, Buchdrucker. (Ch. Noblet in Chron. du journ. de l'imprimerie.)
- Feuerbach, A., Maler. (Kábdebo: Wien. Abendo., B. 6, Fr. Pecht: Augsb. Alig. Ztg., B. 15. — A. Wolf: Ztschr. f. bild. K. XV, B. 15.)
- Galimard, Aug., Maler. (Chron. des Arts 4.)
- Geyling, F XV, 173.) K., Maler. (Mittheil. d. Oesterr. Mus.
- Hänel, C. M., Architekt. (Ztschr. f. bild. K. XV, B. 15.)

- Heine, G., Architekt. (Ztschr. f. bild. K. XV, B. 15.)
- Hübner, Carl, Maler. (M. Blanckarts: Ztschr. f. bild. K. XV, B. 12.)
- Jacobs, Jac., Maler. (H. B. in Ztschr. f. bild. K. XV, B. 13.)
- Jacobs, Jacques, belg. Maler. (Journ. des B.-Arts 1879, 24.)
- Jeens, Charles Henry, Kupferstecher. (Art Journ., Febr.)
- Ittenbach, Franz, Maler. (M. Blanckarts: Ztschr. f. bild. K. XV, B. 11. Journ. des B.-Arts 1879, 24.)
- Landseer, Thom., Maler. (Athenaum, 24. Jan.)
 Messmer, J. A., Archaologe. (Reber: Augsb. A. Ztg., B. 2. Regnet: Ztschr. f. bild. K. XV, B. 17.)
- Millet, Eugène, Architekt. (Lisch: Encyclop. d'archit. 1880, 1.)
- Poole, P. Falconer, Maler. (Art Journ., Dec. 1879.) Scheins, Lud., Landschaftsmaler. (Ztschr. f. bild.
- K. XV, B. 8.)

 Semper, Gottfr. (Deutsche Bauztg. 1880, 1 ff. —
 Bruno Bucher: G. S. in seinen Beziehungen
 zum Kunstgewerbe. Mitth. d. Oesterr. Mus. XIV,
 172 ff. Doderer: Allg. Bauzeitung I. 2. —
 H. Hettner in Westermann's ill. d. Monatsh.
 1879, Dec.)
- Steinhäuser, K., Bildhauer. (C. A. Regnet: Ztschr. f. bild. K. XV, B. 14.)
- Teichlein, Ant., Maler und Kunstschriftsteller. (F. Reber: Augsb. Allg. Ztg., B. 351.)
- Viollet Le Duc. (Art Journ., Dec. 1879.)

III. Architektur.

- Adams, W. H. D. Windsor Castle, and the Water Way thither. With 74 Illustr. by R. T. Pritchett, and 12 Water-colour Sketches after F. Jones. 40, 144 p. London, Ward. 8 s. 6 d.
- Annalen für Gewerbe und Bauwesen. Hrsg. von F. C. Glaser. 3. Jahrg. Juli 1879 bis Juni 1880. (5. u. 6. Bd.) 24 Hefte. 40. (6. Bd. 1. Heft. 4¹/₂ B.) Berlin, Polytechn. Buchh. in Comm. Halbjährl. M. 7. 50.
- Architecture moderne de Vienne, publié avec le concours des architectes H. v. Ferstel, E. et H. v. Förster, Th. v. Hansen etc. par C. v. Lützow et L. Tischler. Planches gravées sous la direction de Ed. Obermayer. 2e vol. 9e livr. f⁰. (8 Kupfertaf. m. 1 Bl. Text.) Wien, Lehmann & Wentzel. à M. 8.
- Architecture (l') pour tous. 37º livr. Paris, imp. lith. Monrocq.
- Armanni, O. Lo stile e l'insegnamento dell' architettura. Perugia, tip. Santucci. 8", 16 p.
- Aucourt (d'). Les anciens hôtels de Paris, avec une carte gravée des grands hôtels de la rive gauche avant 1789. 160, VII—167 p. Paris, Vaton.
- Barozzi da Vignola, G. I cinque ordini di architettura intagliati dal C. Gianni e ridotti a migliore e più facile lezione, ecc. 9ª ediz. Milano, S. Muggiani e C. 8º, 40 p. con 31 tav. L. 2. 50.
- Baudry, P. Entrée de Saint-Ouen, chartreuse de Saint-Julien et église de Saint-Sauveur de Rouen; 4 dessins inédits de R. Pigeon, gravés à l'eau-forte par E. Nicolle. 4º, 37 p. Rouen, Métérie.
- Bauschatz. Eine Sammlung hervorragender Bauwerke, Details etc. in Reproductionen nach

- seltenen u. kostbaren Werken, Einzelstichen etc. Photolith. der artist. Anstalt von L. C. Zamarski in Wien. 10. Lifz. f⁰. (8 Taf.) Wien, Lehmann & Wentzel. à M. 4.
- Bauwerke, neue, in Stuttgart und Umgebung. 4. Heft. gr. f⁰. Stuttgart, Wittwer. M. 10.
- Bethke, H. Decorativer Holzbau. Neue Folge. Eine Sammlung von allen in der Praxis vorkommenden Baulichkeiten, als: Villen, Gartenhäuschen, Lauben etc. S.—5. Lfg. gr. fc. (à 5 Steintaf.) Stuttgart, Wittwer. à M. 3. 60.
- Architektur-Hefte moderner Bauwerke. Sammlung von meistentheils kleinen, in der Praxis öfter vorkommenden Bauwerken, als: Wohn- u. Landhäusern, Schweizer- u. Gartenhäuschen, Garten- u. Cafésalons, Portierhäuser, Grabkapellen etc. I. Abth. f⁰. (30 Bl. in Steinu. Lichtdr. u. 24 lith. Bl. Details.) Dresden, Gilbers. M. 40.
- Boito, C. I restauri di San Marco. (Nuova Antologia XVIII, 24.)
- Boucher de Molandon. La Citadelle de la porte Bannier, construite à Orléans sous Charles IX. 8º. Orléans. (Extrait des Bull. de la Soc. archéol. et hist. de l'Orléanais.)
- Boussard, J. Constructions et décorations pour jardins. 3e et 4e livr. Paris, Ve A. Morel.
- Brunet, J. Notice historique sur l'ancienne chartreuse de Glandier. 2° éd., revue et annotée, du gré de l'auteur, par J. B. Poulbrière. 8°, 104 p. et grav. Brive, imp. Roche. (Extr. du Bull. de la Soc. scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, t. 1.)
- Brusa, F. Dell' architetto e dell' architettura, impressioni di un artista. 4º, 8 p. Menton, imp. Gioan.
- Buhot de Kersers, A. Histoire et statistique monumentale du département du Cher; texte et dessins. 5° fasc. (T. 2.) Canton de Bourges, illustré d'une carte, de 2 pl. héit gr. et de 10 pl. gravées par J. Boussard. gr. 8°. p. 1—96. Paris, Morel et Ce. fr. 16.
- Burckhardt, A. Zur Baugeschichte des Basler Münsters. (Anz. f. schweiz. Alterthumskunde 1879, 3.)
- Callari, P. La basilica di San Zeno in Verona: discorso. Verona, tip. Civelli, 1879. 160, 53 p. L. 0, 75.
- Cassany de Mazet, F. Histoire de Villeneuve-sur-Lot depuis sa fondation jusqu'à la réunion des États généraux de 1789. 80, 209 p. Villeneuve-sur-Lot, Chabrié.
- Ceruti, A. I principii del Duomo di Milano sino alla morte del duca Giangaleazzo Visconti: studii storici. Milano, tip. G. Agnelli. 80, 224 p. L. 5.
- Château (le) d'Ambroise et ses environs. 12°, XV-80 p. Tours, Guilland-Verger.
- Clairac y Saenz, P. Diccionario general di arquitectura é ingeniería, que comprende todas las voces y locuciones castellanas, tanto antiguas como modernas, usadas en los diversos artes de la construccion, con sus etimologías, etc.; equivalencias en francés, inglés é italiano. Con una introduccion por D. Ed. Saavedra. Sexto cuad. Madrid, imp. de Zamorano y Jaime. 40, 785 à 880 p. del tomo I y 64 del II. 30 y 34.
- Comparetti, D. La villa de' Pisoni in Ercolano e la sua biblioteca. Napoli, tip. F. Giannini. 4º, 20 p. et 1 tav. (Estr. dal vol. "Pompei e la regione sotterrata dal Vesuvio nell' anno 79. Napoli 1879".)
- Corbin. Saint-Bruno de Bordeaux; historique et description de cette église conformément au programme de la direction des beaux-arts. 8°, 15 p. Bordeaux, imp. Durand.

- Cugnoni, G. Note al commentario di Alessandro VII sulla vita di Agostino Chigi. Contin. (Archiv. della Societa Romana III, 1. 2.)
- Daly, C. Les deux palais de l'exposition considérés dans leurs rapports avec l'art. (Revue de l'archit. IV. Sér. VI, 9. 10.)
- Dejardin, M. Routine de l'établissement des voûtes, ou Recueil de formules pratiques et de tables déterminant a priori et d'une manière élémentaire de tracé, les dimensions et le métrage des voûtes d'une espèce quelconque. Nouv. éd. 89, 304 p. Paris, Dunod.
- Documenti storici riguardanti le chiese de Schio e di Chioggia, e mons. Gius. Manfrin-Provedi, ora vescovo di Chioggia. Venezia, tip. Vicentini. 80, 78 p.
- Bonati, F. Elogio di Baldassare Peruzzi; per la solenne distribuzione dei premii triennali al R. istituto provinciale di Belle Arti in Siena il 31 agosto 1879. Siena, tip. L. Lazzeri. 80, 38 p.
- Favre, L. Histoire de la ville de Niort, depuis son origine jusqu'en 1789. 80, VII-502 p. avec 3 plans et grav. Niort, imp. Favre.
- Fédou, H. Les Fabriques d'église en péril, ou le Projet Labuze étudié au point de vue théorique et pratique, suivi d'un Mémoire à consulter sur la propriété des églises et de presbytères. 8º, 161 p. Paris, Palmé.
- Fisenne, L. v. Kunstdenkmale des Mittelalters, aufgenommen und gezeichnet. Baukunst. 1. Lfg. Die Pfarrkirche in Aldeneyk. f⁰. (10 autogr. Taf. m. 4 S. deutschem und französ. Text.) Aachen, Barth. à M. 4.
- Fleury, E. Antiquités et Monuments du département de l'Aisne. 2mc et 3mc parties. 2 vol. gr. 49, 600 p. avec 401 vign. par E. Fleury, d'après des dessins de MM. E. Fleury, Piette, Pilloy, A. Barbey, A. Varin, etc. Paris, Menu. 30 fr. caque partie.
- Folsset, P. L'Ancien palais de justice de Beaune. 40, 26 p. Dijon, imp. Jobard.
- Glovagnoli, R. Passeggiate romane. Il Circo Agonale — L'Anfiteatro Flavio — L'Imperatore della Dottrina Cristiana — Pasquino — La Torre dei Conti — Tarpea Pierleoni. Milano, P. Carrara. 16", 326 p. L. 4.
- Gloria, A. Intorno al salone di Padova: cenni storici, con documenti. Padova, tip. G. B. Randi. 8º, 72 p. con 4 tav. (Nicht im Handel.)
- Gourdon de Genouillac, H. Paris à travers les siècles, histoire nationale de Paris et des Parisiens depuis la fondation de Lutèce jusqu'à nos jours; ouvrage rédigé sur un plan nouveau. Livr. 18—33. 4°, p. 141—264, avec grav. Paris, Roy. La livr. 10 c.
- Grueber, B. Kunstgeschichtliche Notizen aus Vorariberg. (Mitth. d. k. k. Centralcomm. N. F. V, 4.)
- Guadet, F. Étude sur la construction et la disposition du Colisée (amphithéâtre Flavien). Paris, A. Lévy. f⁰, 15 p. et 12 pl.
- Hauser, A. Säulen-Ordnungen. Wandtafeln zum Studium der wichtigsten architektonischen Formen der griech. u. röm. Antike und der Renaissance. Im Auftrage des k. k. Minist. für Cultus u. Unterr. verfasst. 1. Serie: Taf. IV. 2 Bl. Chromolith. Imp.-f?. Mit Text. gr. 4°. (2 Bl.) Wien, Hölder. à M. 10.
- Handbook to the Cathedrals of England: St. Paul's. With Illustr. 8°, 230 p. London, Murray. 10 s. 6 d. (An abridged edition of the late Dean Milman's πAnnals of St. Paul's", re-arranged, with additions.)
- Heath Wilson, Ch. The new front of the Cathedral of Florence. (Academy 402.)

- Jenny, S. Die St. Agatha-Kapelle auf Christberg. (Mitth. d. k. k. Centralcomm. N. F. V, 4.)
- lig, A. Die St. Oswald-Kirche in Eisenerz. (Mitth. d. k. k. Centralcomm. N. F. V, 4.)
- Etwas über kirchliche Monumente in Krain. (Kirchenschmuck 1879, 12.)
- Ueber kirchliche Kunstdenkmale aus der Ferne. (Kirchenschmuck 1880, 1.)
- Klemm, Diac. Ueber die Kaumeister der Stiftskirche in Oehringen. (Württemb. Vierteljahrsh.
- — Meister Hans Steinmetz. (Württemb. Vierteljahrsh. II, 2.)
- Lefevre, A. Les Merveilles de l'architecture. 5e éd., corrigée et notablement augmentée. 18°, 372 p. avec 66 vign. Paris, Hachette et Ce. fr. 2. 25. (Bibl. des merveilles.)
- Leipzig, das alte. Mit kurzen Erläuterungen von O. Moser. gr 4. (30 Photogr. m. 7 8. Text) Leipzig, O. Roth. M. 48.; Cabinet-Ausg. 80. M. 31.
- Licht, H. Architektur Deutschlands. Uebersicht der hervorragendsten Bauausführungen der Neuzeit. Mit Text von A. Rosenberg 4 Lfg. f°. (1. Bd. VI-16 8. mit 14 lith. u. 13 Lichtdr.-Taf.) Berlin, Wasmuth. à M. 25.
- Lind. Die Karlskirche in Wien. (Allg. Bauztg.
- Glorias arquitectónicas de España. El real monasterio de San Lorenzo del Escorial. Cuad. Nºs 16-25. In-plano, 40 chromolith. et un plan. Madrid.
- Löffler, J. L. Die Klosterkirche zu Bergen auf Rügen. (Baltische Studien, her. v. d. Gesellschaft f. Pommersche Gesch. XXIX, 1-4.)
- Magne, L. Hôtel de Pincé à Angers. (Encycl. d'architecture 1879, 11.)
- Martinetti Cardoni, G. Ravenna antica: Alcune note e aggiunte, e alcuni schiarimenti e documenti alle "XVII lettere su Ravenna antica". Faenza, tip. P. Conti. 8°, 96 p. L. 0. 80.
- Merz, R. Das Gotteshaus von St. Peter und zwölf Boten zu Ammerswyl und die St. Marien-Kapelle zu Othmarsingen in der Grafschaft Lenzburg. Eine heimathgeschichtliche Studie. gr. 80, XI—332 S. Aarau, Sauerländer. M. 3. 60.
- Michel, A. Nîmes et ses rues. T. 2. (De la lettre G. à la lettre Y.) 12", 416 p. Nîmes. imp. Clavel-Ballivet et Ce.
- Müntz, E. Les architectes de Saint-Pierre de Rome. II. (Gaz. d. B.-Arts, Dec. 1879.)
- Neubauten, Wiener. Unter Mitwirkg. d. Archit. H. v. Ferstel, E. u. H. v. Förster, Th. v. Hansen etc. herausg. v. C. v. Lützow u. Archit. L. Tischler. Gestochen unter Leitg. v. E. Obermayer. 2. Bd. 9. Heft. fö. (8 Kupfertaf. m. 1 Bl. Text.) Wien, Lehmann & Wentzel. à M. 8.
- Notice historique sur l'insigne basilique Saint-Sernin de Toulouse. 16°, 32 p. Toulouse, imp. Roux.
- Notice historique et archéologique sur l'église de Cruas en Vivarais, précédée d'un aperçu sur l'abbayc de cette localité. 12°, 76 p. Notre-Dame-de-Lérins, imp. Marie-Bernard. 50 c.
- Paravicini, T. V. Der Palazzo Marino, erbaut durch Galeazzo Alessi v. Perugia, nach der Natur aufgenommen und erläutert. f⁰. (14 Bl. u. Titelbi. in Lichtdr. m. 2 S. ital. u. deutsch Text.) Dresden, Gilbers. M. 24.
- Picard, E. Le Château de Riveau, ou la Citadelle d'Autun au XVc siècle. 8°, 24 p. et pl. Autun, imp. Dejussieu père et fils. (Extr. des Mém. de la Soc. éduenne [nouv. série], t. 7.)
- Piesse, L. Les Monuments historiques de l'Algérie. 2º étude. Le Routier archéologique de l'Algérie.

- 8º, 64 p. et pl. Paris, Ducher et Ce. (Extr. de la Revue de l'art chrét., 2º série, t. 11.)
- Preliui, C. La torre maggiore di Pavia, detta il campanile del Duomo: notizie storiche tratte da documenti inediti dell' Archivio civico. Pavia, tip. succ. Bizzoni.
- Pallan, R. P. Elementary Lectures on Christian Architecture. 80, 84 p. London, Stanford. 3 s.
- Reiseskizzen, architektonische, von Studfrenden der techn. Hochschule zu Aachen unter Leitung von F. Ewerbeck u. K. Henrici. Excursion vom 30. Mal bis 8. Juni 1879. f⁰. (23 autogr. Taf.) Aachen, Barth. M. 4.
- Renaissance, deutsche. Eine Sammlg. v. Gegenständen der Architektur, Decoration u. Kunstgewerbe in Orig.-Aufnahmen. Red. von A. Scheffers. Neue Folge. 63.—66. Lfg. (Nr. 107 bis 110.) f⁰. Leipzig, Seemann. à M. 2. 40.
- Riapertura della ristaurata cattedrale di Alessandria, monumento della vittoria di Legnano: discorsi e memorie. Alessandria, tip. Gazzotti e C. 8º, 128 p. L. 1. 50.
- Bobida, A. Les vieilles villes d'Espagne, notes et souvenirs; ouvrage illustré de 125 dessins à la plume. gr. 8°, 328 p. Paris, Dreyfous. fr. 8.
- Rogers, Ed. Th. and Mary El. The mosques of Cairo. (Art Journ., Jan.)
- Rogers, M. E. Causes of certain differences in the styles of domestic architecture in Syria and Palestine. (Art Journ., Febr.)
- Rossi, A. La cappella della Madonna in S. Severo di Perugia. 16", 8 p. Perugia, tip. G. Boncompagni e C.
- Rudler et Delmas. Étude sur les constructions du Palais du Champ de Mars. (Encycl. d'archit. 1.)
- Ruskin, J. Mr. Ruskin and St. Mark's, Venice. (Art Journ., Febr.)
- Schäfer, G. Die Katharinenkirche zu Oppenheim u. der Entwurf für ihre Wiederherstellung. (Zeitschr. f. bild K XV, 5.)
- Schmitz, J. H. Niederländische Renaissance. Herausgeg. von der Gesellschaft zur Beförd. der Baukunst in Amsterdam. 1. Lfg. gr. fo. (10 Steintaf. m. 1 Bl. Text.) Berlin, Wasmuth. M. 7.
- Schulze, Dr. O. Aus dem Florentiner Kunstleben. I. Neubauten u. Restaurationsarbeiten. Die Domfaçade. (Zeitschr. f. bild. K. XV, Beibl. 18.)
- Sédille, P. Joseph Louis Duc, architecte (1802—1879). 4°, 24° p. et portr. Paris, V° A. Morel et Ce. (Notice lue dans la séance d'ouverture du congrès des architectes à l'École des beauxarts le 16 juin 1879. Extrait de l'Encyclopédie d'archit, sept. 1879.)
- Seidel, G. F. Die königl. Residenz in München. Mit Unterstützg. Sr. Maj. des Königs Ludwig II. von Bayern. In Kupferstichen von E. Obermayer u. Farbendrucken von Winckelmann & Söhne. 8. (Schluss-)Lfg. Imp.-f⁰. (5 Kupferst. u. 2 Bl. Text.) Leipzig, Seemann.
- Statz. Détails gothiques. 2n-8e partie. 40. Liége, Ch. Clæsen.
- Stern, Schloss. Herausgeg. von der k. k. Central-commission zur Erforschung u. Erhaltung der Kunst- u. historischen Denkmale. gr. f¹. (1 Rad., 14 Kupfertaf. u. 15 Bl. in Lichtdr. m. 7 Bl. Text.) Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei. M. 72.
- Stöter, F. Die ehemalige St. Marienkirche oder der Dom zu Hamburg in Bildern. Mit erläut. Texte. Herausgeg. von der "Bürgermeister Kellinghusen"s Stiftung". gr. 49. (31 Taf. in Lichtdr. m. (cart.) Text. XI—158 S. nebst Titelbl. u. 1 Taf. in Lichtdr.) Hamburg, Gräfe in Comm. M. 20.

- Studien aus der Special-Schule von Th. R. v. Hansen, herausgeg, vom Vereine der Architekten an der k. k. Akademie der bild. Künste in Wien. 9. Heft. f⁰. Wien, Faesy & Frick. M. 3.
- Taphof, F. Der Salvatorgiebel am Dome zu Münster. (Allg. Bauztg. 1. 2.)
- Tardieu, A. Une visite au chateau de la Grangefort-sur-Allier, près d'Issoire. (L'Art 265.)
- Theuvenot, M. Note sur quelques monuments anciens de la Manche, de l'Ille-et-Vilaine et de la Haute-Saône. 89, 11 p. Tours, imp. Bouserez. (Extr. des Comptes rendus du congrès tenu au Mans et à Laval par la Société française d'archéologie en mai 1878.)
- Vignat, G. Cartulaire et histoire de l'abbaye de Notre - Dame de Baugency, ordre de Saint-Augustin, publiés d'après l'original et le manuscrit de A. Duchalais. 4º, LXVIII-532 p. et grav. Orléans, Horluison. (Extr. du t. 16 des Mém. de la Soc. archéol. et hist. de l'Orléanais.)
- Weiss, K. Der Abschluss der Restauration des St. Stephans-Domes. (Wien. Abendp., B. 7.)
- Weller, F. Die kaiserlichen Burgen u. Schlösser in Bild u. Wort. Auf Grund von Quellenwerken dargestellt. Mit 20 Illustr. (Holzschntaf. gr. 8", 454 S. Wien, Zamarski. M. 8.
- Wohnsitze, die ländlichen, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preussischen Monarchie, nebst den königlichen Familien-, Haus-, Fideicommiss- und Schatull-Gütern in naturgetreuen, künstlerisch ausgeführten farb. Darstellungen m. begl Text. Hrsg. v. A. Duncker. 293—296. Lief. qu. fo (à 3 Chromolith. m. 3 Bl. Text). Berlin, A. Duncker. à M. 3. 75.
- Wolf, A. Die Markuskirche in Venedig u. der englische Protest gegen die Neuaufführung ihrer Façade. (Ztschr.f. bild. K. XV, Beib. 17. 18.)
- Wustmann, G. Urkunde u. Medaille auf Hieronymus Lotter. (Ztschr. f. bild. K. XV, 3.)
- Zeitschrift für Bauwesen. Hrsg. unter Mitwirkg. der kgl. techn. Baudeputation u. d. Architekten-Vereins zu Berlin. Red.: F. Endell. 30. Jahrg. 1880. 12 Hefte. 4°. Mit Atlas. f°. (1.—3. Heft. 144 Sp. m. eingedr. Holzschn., 5 Steintaf. u. Atlas von 33 Kupfertaf.) Berlin, Ernst & Korn. M. 30.

IV. Sculptur.

- Balan, P. Le tombe dei Papi profanate da F. Gregorovius, vendicate colla storia. Modena, tip. dell' Imm. Concez. 80, VIII-92 p. L. 2.
- Bildwerk, ein antikes, in der Sammlung des Herrn Staatsministers Freih. von Friesen in Dresden. (Ztschr. f. Museologie 1880, 1.)
- Bonnassienx, J. Douze statues de la Vierge. Gravées par Dubouchet et Audibran; accompagnées d'un texte indiquant le nom et la date de ces statues, ainsi que leur matière, leur dimension et le lieu, où elles se trouvent. 4", 18 p. et 14 grav. Paris, Firmin-Didot et Ce.
- Bühler, F. G. Torso eines Ritters zu Weinsberg. (Württemb. Vierteljahrsh. II, 4.)
- Capogrossi, Guarna, B. Il monumento sepolerale per la marchesa Teresa Stampa Soncino. ("Il Buonarroti", giugno 1879. Roma.) 4º, 8 p.
- Cimitero (il) di Piacenza e le sue iscrizioni: pietose e care memorie raccolte per la mesta ricorrenza del giorno 2 nov. 16°, 194 p. Piacenza, tip. F. Solari. L. 0. 80.
- Un groupe de Clodion. (Chron. d. Arts 3.)
- Courajod, L. Léonard de Vinci et la Statue de Francesco Sforza. 80, 56 p. avec grav. Paris, Champion.

Dahlke, G. Das Muttergottesbild in der Pfarrkirche zu Bruneck. (Mitth. d. k. k. Centralcomm., N. F., V, 4.)

Davidson, Th. Praxiteles' Hermes with the infant Dionysos. (American Art Review 1. 2.)

Förster, B. Die Gigantomachie des Berliner Museums. (Ztschr. f. bild. K. XV, Beibl. 9. 10.)

 Die griechische Sculptur im Dienste der Attaliden zu Pergamos. (Preuss. Jahrbücher 44, 6.)

Franchi, A. Portes du Baptistère de Florence. (L'Art 261. 263.)

(L'Art 261, 263.) Grabdenkmal, das, der Familie Gail in Giessen. (Zeitschr. f. bild. K. XV, 5.)

Inauguration du monument élevé à l'école polonaise à la mémoire de Séverin Galezowski et des bienfaiteurs de l'école. (Texte polonais et français.) 8º, 23 p. Paris, imp. Reiff.

Grimm, H. Die Sarkophage der Sacristei von S. Lorenzo. (Jahrb. d. königl. preuss. Kunstsamml. 1.)

Hähnel, E. J. Sculpturen an dem königl. Museum und dem alten königl. Hoftheater zu Dresden, ferner: Denkmäler, Statuen, Entwürfe, Reliefs etc. (In ca. 20 Lfgn.) 1. u. 2. Lfg. f⁰. (à 6 Bl. in Lichtdr.) Dresden, Gilbers. à M. 6.

Heron de Villefosse, A. Statue de femme découverte à Djimilah, Cuiculum. (Gaz. archéol. V, 6.)

Hortis, A. Per la inaugurazione del monumento a Giov. Boccaccio in Certaldo addi XXII di giugno MDCCCLXXIX: discorso. Firenze, tip. e lit. Carnesecchi. 8º, 22 p. L. 1.

Jouin, H. Le génie de l'art plastique. (Journ. des B.-Arts 1879, 23. 24.)

Kekulé, R. Die antiken Terracotten. Im Auftrage des archäolog. Instituts des Deutschen Reichs herausg. 1. Bd. 1. Abth.: Die Terracotten von Pompeji. Bearb. von H. v. Rohden. Nach Zeichn. v. L. Otto u. A. 1. Abth. (40 S. m. eingedr. Holzschn. u. 25 Steintaf., wovon 1 in Farbendr.) f⁰. Stuttgart, Spemann. M. 30.

Körte, G. Bemerkungen zu den antiken Sculpturen aus Böotien. (Mitth. d. deutschen archäol. Inst. IV, 3.)

Konkurrenzentwürfe, die, zu einer Victoriastatue für das Berliner Zeughaus. (Ztschr. f. bild. K. XV, B. 13. 14.)

Koppmann, K. Die Statuen der neun Besten im alten Rathhause. (Ztschr. d. Ver. f. hamburg. Gesch., N. F., IV, 1.)

La Gournerle, E. de. Le tombeau du général de La Moricière. 89, 7 p. Nantes, imp. Forest et Grimaud. (Extr. de la Revue de Bretagne et de Vendée, No d'oct. 1879.)

Laužil. Kanzel im Franciscanerkloster zu Pilsen. (Mitth. d. k. k. Centralcomm., N. F., V, 4.)

Lessing, O. Bau-Ornamente Berlins. 5. Lfg. f⁰. (21 Lichtdr.-Taf.) Berlin, Wasmuth. & M. 20.

Liénard, E. Terre-cuite de Pergame. (Gaz. archéol. V, 6.)

Monumento (il) a Vittorio Emanuele. Vicenza, tip. Burato. 80, 8 p.

Murray, A. S. Marsyas. Bronze trouvé à Patras. (Gaz. archéol. V, 6.)

Paulus, Dr. Die im Aug. 1878 in der Hospitalkirche zu Stuttgart aufgefundenen Grabsteine. (Württemb. Vierteljahrsh. II, 3.)

Plaine, Dr. F. Le-tombeau monumental et le pélerinage de S. Ronan à Loc-Ronan. (Revue de l'art chrét. II., Sér. XI, 2.)

R., A. Prometheus u. die Okeaniden, Kolossalgruppe von Eduard Müller. (Ztschr. f. bild. K. XV, B. 8.) Ronchard, L. de. La victoire de Samothrake. (L'Art 263.)

Roscoe, E. S. The great sculptors of modern Europe. Schwanthaler. (Art Journ., Jan. 1880.)

Rosenberg, A. Die Funde von Pergamon im Berliner Museum. (Grenzboten 1879, 50.)

Schneider, G. Reichhaltige Sammlung von Skizzen zu Grab- und anderen Monumenten, Brunnen, Porjalen, Balkonen. (In 10-12 Lfgn.) 1. Lfg. f⁰. (8 Bl. in Lichtdr.) Dresden, Gilbers. M. 4.

Soreau, H. Le tombeau du général J. de La Moricière. 8º, 15 p. Nantes, imp. de l'Ouest. 30 c.

Sorlin-Dorigny, A. Statue colossale découverte à Arnathonte. Cypre. (Gaz. archéol. V, 6.)

Tombeaux (les) de messieurs Philippe et François de Guillebon en l'église d'Angivillers (Oise). 8º, 11 p. Amiens, imp. Douillet et Ce. (Extr. du Bull. de la 80c. des antiquaires de Picardie, année 1879, N° 2.)

Vachon, M. Pierre Vaneau. (Gaz. des B.-Arts, Févr. 1880.)

Valentin, V. Die Venus von Milo. (Grenzboten 1880, 1.)

Van Brunt. Le monument de Washington. (American Art Review 1.)

Ziegler, G. 24 Grabdenkmale. 4 Bl. Photogr. nach Orig.-Zeichn. 1. u. 2. Serie. 2. Aufl. (à 4 Bl.) Schw. Hall, German. à M. 4.

V. Malerei. Glasmalerei.

Amiet, J. Hans Holbein's Madonna von Solothurn und der Stifter Nicolaus Conrad, der Held von Dorneck u. Novarra. 4". (VII-103 S. m. eingedr. Holzschn. u. 2 Holzschn. Taf.) Solothurn, Jent & Gassmann. M. 4. 20.

Bach, M. Zur Kenntniss der Werke Bartholomäus Zeitblom's. (Württemb. Vierteljahrsh. II, 2.)

Barbier de Montault. Un tableau de l'abbave de Fontevrault. 8º, 20 p. Angers, Germain et Grassin. (Extr. de la Revue de l'Anjou.)

Benjamin, S. G. W. Our American Artists. First Series. Biographies of living American Artists, with original Drawings from Paintings, Studio Sketches, and Portraits. Especially for Young People. 40. (Boston.) London. 10 s. 6 d.

Bianchetti, G. Discorso intorno Paris Bordone, letto nell' agosto 1831 nella distribuzione dei premii agli alunni dell' accademia di Belle Arti in Venezia. Venezia, tip. P. Naratovich. gr. 8º, 24 p.

Billung, H. Henri Regnault. (Ztschr. f. bild. K. XV, 4.)

Blane, M. Grammar of Painting and Engraving. Translated from the French by K. N. Doggett. 3rd edit. 80. (Chicago.) London. 15 s.

Bobson, A. Hogarth. 80, 130 p. London, Low. 3 s. 6 d.

Brizio, E. Pane con le Ninfe: dipinto pompeiano, illustrato. Napoll, tip. F. Giannini. 40, 7 p. (Estr. dal vol. "Pompei e la regione sotterrata dal Vesuvio nell' anno 79, Napoli 1879".)

Canella Secades, F. Noticias del pintor asturiano. 2ª ed. Oviedo, imp. de Uria. 4º, 60 p. 4.

Comyns Carr, J. Drawings by Samuel Prout and William Hunt. (Academy 393.)

Corcia, N. Frisso ed Elle figurati in due quadretti di Ercolano e Pompei e gli Argonauti: ricerca mitologica. Napoli, tip. F. Giannini. 4", 52 p. Estr. dal vol. "Pompei e la regione sotterrata dal Vesuvio nell'anno 79, Napoli 1879".)

- Courbet. Succession. (D'après le "Figaro", Journ. des B.-Arts 1879, 23.)
- Crowe, G. A. and Cavalcaselle, G. B. Lives of the Early Flemish Painters, with notes of their Works. 3rd edit. 80, 376 p. London, Murray. 7 s. 6 d.
- Dafforne, J. The works of Francis Will. Topham. (Art Journ., Jan.)
- Donop, L. v. Ein Selbstbildniss von Asmus Jakob Carstens. (Ztschr. f. bild. K. XV, B. 15.)
- Du Maurier, G. English Pictures at Home. From the Collection of Mr. Punch. fo. London, Bradbury. 42 s.
- Aus Albrecht Dürer's Leben. Ein Beitrag zur deutschen Kunst- u. Sittengeschichte des XVI. Jahrh. (Hannoversches Tagbl., 2. Beil., 30. Dec. 1879.)
- Eichthal, A. v. Tizian's Geburtsstätte. (Unsere Zeit, N. F., XV, 24.)
- Ephrussi, Ch. Manuscrit du Journal de voyage d'Albert Dürer dans les Pays-Bas. (Chron. des Arts 1879, 40.)
- Essenwein, A. Bilder aus dem bürgerlichen Haushalte des 14.—15. Jahrh. (Anz. f. K. d. d. Vorzeit 1880, 1.)
- Förster, E. Denkmale italienischer Malerei vom Verfall der Antike bis zum 16. Jahrh. 88. u. 89. Lfg. f⁰. (6. Bd. 8. 48-69 m. 6 Stahlst.) Leipzig, T. O. Weigel. à M. 2.
- Gaz, F. François Diday. (Journal de Genève, 20 et 21 nov. 1879.)
- Gerspach. La mosaïque absidiale de St. Jean de Lateran. (Gaz. des B.-Arts, Févr. 1880.)
- Chirardini, G. Giasone e Pelia; dipinto pompelano, illustrato. Napoli, tip. F. Giannini. 4º, 10 p. con 1 tav. (Estr. dal vol. "Pompei e la regione sotterrata dal Vesuvio nell' anno 79, Napoli 1879".)
- Goovaerts, A. Les trois peintres Van Minderhout. (Journ. des B.-Arts 1879, 24.)
- Gouse, L. Eugène Fromentin, peintre et écrivain. V. (Gaz. des B.-Arts, Jan. 1880.)
- Gower, R. Figure Painters of Holland. Illustr. 80. London, Low. 3 s. 6 d.
- Guenlette, Ch. Mademoiselle Constance Mayer et Prud'hon. III. (Gaz. des B.-Arts, Dec. 1879.)
- Heath Wilson, C. A fresco of Fra Angelico. (Academy 394.)
- Hucher, E. Iconographie du roi René, de Jeanne de Laval, sa seconde femme, et de divers autres princes de la maison d'Anjou, Louis II, Yolande d'Aragon, Jean duc de Calabre, Charles IV comte du Maine et Ferry II comte de Vaudemont. 80, 43 p. et 5 pl. Le Mans, Monnoyer. (Extr. de la Revue hist. et archéol. du Maine.)
- Hugonnet, L. Vereschagin. (L'Art 265.)
- Ilg, A. Meister Michael Pacher von Brunecken u. Meister Rueland. (Mitth. d. k. k. Centralcomm., N. F., V. 4.)
- Kaulbach's, W. v., Wandgemälde im Treppenhause des neuen Museums zu Berlin, in Kupfer gest. von G. Eilers, H. Merz, J. L. Raab, A. Schultheiss. Mit erläut. Text herausgegunter den Auspicien des Meisters. Neue Ausg. qu. gr. f⁰. (6 Kupfertaf. m. 7 Bl. Text.) Berlin, A. Duncker. M. 20. 25.
- Kümmel, E. Der Porträtmaler Benjamin v. Blockh. (Wien. Abendp., B. 25.)
- Kunst, alte und neue. Chromographirte u. pantographirte Copieen nach antiken u. modernen Bildern mit kurzen Künstler-Notizen. 1. Serie.

- 12 Bl. 4^{0} . (Mit Text auf der Rückseite.) Wandsbeck, Seitz. M. 6.
- Lefort, P. Velasquez. IV. (Gaz. des B.-Arts, Févr. 1880.)
- Lippmann, F. Autographen von Dürer im Kupferstichkabinet. (Jahrb. d. königl. preuss. Kunstsamml, 1.)
- Maler, die französischen, des 18. Jahrh. Herausg. von A. v. Wurzbach. 7.—18. Lfg. gr. f⁰. (S. 9—28 m. eingedr. Holzschn. u. je 2 Bl. in Lichtdr.) Stuttgart, Neff. à M. 2. 50.
- Mantz, P. Adrien Brauwer. (Gaz. d. B.-Arts, Dec. 1879, Jan. 1880.)
- François Boucher, Lemoyne et Natoire. f⁰, 197 p. avec 32 pl. hors texte à l'eau-forte et 58 grav. Paris, Quantin. fr. 100.
- Marquet de Vasselot. Histoire du portr. en France gr. 80, XXVIII-5.7 p. Paris, Rouquette.
- Meissonier. (Wien. Abendp., B. 31.)
- Ménard, R. Jules Dupré. (L'Art 259.)
- Meyer-Zeller, H. Der Glasmaler-Monogrammist A. H. II, Hälfte des 16. Jahrh. (Anz. f. schweiz. Alterthumskunde 1879, 3.)
- Notices historiques concernantes un tableau unique original du 1525. S. I. (Firenze), tip. R. Ricci. 80, 4 p.
- Palagi, G. Nozze Manera Nobili in Firenze. Firenze, tip. M. Ricci. 22 p. (E la narrazione dei casi del pittore Calavrese.) Nichtim Handel.
- Podesti, F. Die vaticanischen Wandgemälde im sogenannten Saale der unbefieckten Empfängniss. Eine Festgabe zur 25. Jahresfeler des 8. December 1854. Mit erläut. Texte von A. Kuhn. gr. f⁰. (5 Lichtdrucktaf. m. 4 S. Text.) Einsiedeln, Benziger.
- Portrait (le) du cardinal Antoine Dal Monte, tableau original peint sur bois par Raphael d'Urbino. Article-extrait du Journal Officiel de Rome du 18 avril 1846 du I. Rezzi; e tre Pareri di accademie e di professori. S. 1. (Roma), tip. Pallotta. 8º, 8 p. e tav.
- Raphael. Ueber eine dem Raphael Sanzio zugeschriebene Madonna, jetzt im Besitze des Hrn. J. C. Hooker in Rom. (Žtschr. f. Museologie 1880, 1.)
- Reumont, A. Il ritratto della Fornarina. (Archiv. della Società Romana III, 1. 2.)
- Richter, J. P. Rembrandt's Anatomie des Dr. Deyman. (Ztschr. f. bild. K. XV, B. 5.)
- Ritz, R. Fresken in der Kirche von Valeria zu Sitten. (Anz. f. schweiz. Alterthumskde. 1879, 2.)
- Robaut, A. Notice sur quelques peintures murales par Corot. (L'Art, No 258.)
- Ruskin, J. Laws of Fiesole: familiar treatise on elem. principles and practice of drawing and painting as determined by the Toscan masters, arr. for use of schools. Vol. I. New York, J. Wiley & Sons. p. 13—264.
- Schneider, F. Wandgemälde aus dem Kaufhause zu Mainz. (Corresp.-Blatt des Gesammt-Vereins d. d. Gesch.- u. Alterth.-Vereine 1879, 7. 8.)
- Schultz, A. Wandmalereien im Prämonstratenserkloster in Braunschweig. (Jahrb. d. königl. preuss. Kunstsamml. 1.)
- Seboth, J. Die Alpenpflanzen nach der Natur gemalt. Mit Text von F. Graf und einer Anleitung zur Cultur der Alpenpflanzen in der Ebene, von J. Petrasch. 16. Heft. gr. 16⁰. (2. Bd. 9 Chromolith.) Prag, Tempsky. à M. 1.
- Siret, A. Dictionnaire histor, des peintres de l'école flamande. Contin. (Journ. des B.-Arts 1879, 24; 1880, 1 ff.)
- Sogliane, A. Le pitture murali campani scoperte negli anni 1867—79 descritte. Supplemento

all' opera dell' Helbig "Wandgemälde der vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens", Leipzig 1868. Napoli, tip. F. Giannini. 4°, 167 p. (Estr. dal vol. "Pompei e la regione sotterrata dal Vesuvio nell' anno 79, Napoli 1879".)

Sulzberger, E. L'art et l'église. Quentin Metsys. (Revue de Belgique, Nov. 1879.)

Tourneux, M. Mérimée critique d'art. (L'Art 266.)

Ueber die vorzüglichsten Miniaturmaler des Mittelalters. (Ztschr. f. Museol. 1879, 22. 23. 24.)

Vachon, M. Notes inédites de Delacroix. (La France, 21 Jan.)

Valentin, V. Philipp Veit. Eine Charakteristik. Schluss. (Ztschr. f. b. Kunst XV, 3.)

Vanden Branden, F. J. Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool bekroond met den eersten prijs in den wedstrijd geopend door de regeering der stad Antwerpen. Livr. 17. 8°, 32 p. Anvers, J. E. Buschmann. fr. 0. 40.

Wallis, G. The lost Rembrandt. (Art Journ., Dec. 1879.)

Warnecke, F. Musterblätter für Künstler u. Kunstgewerbetreibende, insbesondere für Glasmaler, nach Orig.-Entwürfen von H. Holbein, Manuel Deutsch, D. Lindtmair, Chr. Maurer u. A. 1. Lfg. fo. (20 Bl. in Lichtdr. m. 8 S. Text.) Berlin, H. S. Hernann. M. 20.

Wastler, J. Mantegna's Triumphe des Petrarca. (Ztschr. f. b. Kunst XV, 3.)

Woltmann, A. Geschichte der Malerei. (Die Malerei des Alterthums von K. Wörmann. — Die Malerei d. Mittelalters u. d. Neuzeit v. A. Woltmann.) Mit vielen Illustr. in Holzschn. 5. Lfg., 2. Hälfte u. 6. Lfg. gr. 8°. (2. Bd. 8. 1—128.) Leipzig, Seemann. à M. 4. 50. (1—6: M. 18.)

 Giotto. (Westermann's illust. d. Monatsh., Febr.)

VI. Münz-, Medaillen-, Gemmenkunde, Heraldik.

Aubertin, C. Quelques mots d'histoire sur le drapeau de la France. 80, 23 p. Dijon, imp. Jobard.

Bahrfeldt, M. Die Münzen der Stadt Stade. (Numism. Zischr. XI, 2.)

Becke-Klüchtzuer, E. v. Der Adel des Königreichs Württemberg. Ein neu bearb. Wappenbuch mit kurzen genealog. u. histor. Notizen. 2. Lfg. 49. (8.26-111 m. 9 Steintaf.) Stuttgart, Kohlhammer. à M. 5.

Busson, Dr. A. Raitpfennig des Tiroler Kammerraitraths Ernest von Stahlburg. (Numism. Ztschr. XI, 2.)

Clericus, A. Das Reichenbach'sche Stammbuch. (Der Deutsche Herold 1879, 8-10.)

Crollalanza, G. Croqu's drolatiques sur les animaux du blason (cont. e fine). (Giorn. araldicogenealogico-diplomatico, dir. dal cav. G. B. di Crollalanza, No 5, nov. 1879. Rocca.)

Du Chastel de la Howardries, P. A. Notices généalogiques tournaisiennes, dressées sur titres. 7º livr. 8º, 52 p. Tournai, Vasseur-Delmée. (L'ouvrage formera 36 livr. à fr. 2. 50.)

Erbstein, J. u. A. Ein Beitrag zur Münzkunde der Kipperzeit. Fortsetzg. u. Schluss. (Ztschr. f. Museologie 1879, 22-24.)

F. K. Die heraldischen Kronen. (Anz. f. K. d. d. Vorzeit 1879, 11.)

Forestié, E. Étymologie du nom de Montauban et origine de ses armoiries; les Sceaux de l'abbaye de Montauriol et des chapitres de Montauban. 8º, 18 p. Montauban, imp. Forestié. (Extr. du Bull. de la Soc. archéol. de Tarn-et-Garonne.) Friedländer. J. Die italien. Schaumunzen des 15. Jahrh. (Jahrb. d. kgl. preuss. Kunstsamml. 1.)

Fumi, L. e A. Sellici. I conti Pecci signori di Argiano, genealogia. Contin. (Giorn. araldgeneal 1879, dic.)

Gaudechon, O. Description d'une trouvaille de monnaies romaines. 8º, 16 p. Péronne, imp. Trépant.

Gritzner, A. M. F. Heraldische Terminologie. Forts. (Vierteljahrschrift J. Heraldik 1879, 3.)

Heyd, W. Ueber die angeblichen Münzprägungen der Venetianer in Accon, Tyrus u. Tripolis. (Numism. Ztschr. XI, 2)

Kenner, Dr. F. Asia in Lucanien. (Numism. Ztschr. XI, 2.)

Bronzemedaillon der Kaiserin Faustina.
 (Numism. Ztschr. XI, 2.)

 Goldmedaillon von Constantin d. Gr. (Numism. Ztschr. XI, 2.)

Klemm, Diac. Heraldische Forschungen. (Württ. Vierteljahrsh. II, 1.)

Klügmann, Dr. A. Die Darstellungen öffentlicher Monumente auf Münzen der Republik. (Numism. Ztschr. XI, 2.)

Köhler, U. Die Münzen von Salamis, Eleusis u. Oropos. (Mitth. d. d. archäol. Inst. IV, 3.)

Lancia (I) di Brolo. Album genealogico e biografie. Palermo, tip. G. B. Gandiano. (Nicht im Handel.)

Liske, J. Viajes de extranjeros por España y Portugal en los siglos XV, XVI y XVII. (Año 1878.) Traducidos del original y anotados por F. R. Madrid 8, 272 p. 12 y 14. (Publicado en la Revista Europea.)

Luschin v. Ebengreuth, Dr. A. Beiträge zur Münzgeschichte der Steiermark im Mittelalter. (Numism. Ztsehr. XI, 2.)

 — Die Münzen u Medaillen der Familie Eggenberg. (Numism. Ztschr. XI, 2.)

Markl, A. Die Münzen des Tetricus u. Claudius II. mit dem Bildnisse zweier Kaiser. (Numism. Ztschr. XI, 2.)

Pilot de Thorey, E. Étude sur la sigillographie du Dauphiné, accompagnée de 28 pl. contenant 150 fig. 8º, 176 p. Grenobie, imp. Maisonville et fils. (Extr. du Bull. de la Soc. de statistique de l'Isère.)

Inventaire des sceaux relatifs au Dauphiné conservés dans les archives départementales de l'Isère.
 180, 181 p. Grenoble, imp. Maisonville et fils. (Extr. du Bull. de la Soc. de statistique de l'Isère.)

Potiquet, A. Armorial du canton de Magny-eu-Vexin. 80, 51 p. Paris, Petit. (Tire à 20 exempl.)

Recchi, G. Albero genealogico della famiglia Caro di Civitanova-Marche, documentato. Civitanova-Marche, Natalucci. 8º, 44 p. L. 1. 25.

Rossignol, C. Monnales des Edues pendant et après la conquête de la Gaule. 8º, 29 p. et pl. Autun, imp. Dejussieu père et fils.

Schalk, Dr. C. Die österreichischen Goldgulden im 15. Jahrh. (Numism. Ztschr. XI, 2.)

Schmidt, M. Die Heimath der Bracteaten mit gekröntem Kopfe. (Blätter f. Münzfr. 1879, 10.)

Siebmacher's J., grosses und allgem. Wappenbuch in einer neuen, vollständig geordneten und reich verm. Aufi mit herald. u. hist-geneal. Erläut neu herausgeg. 179.—181. Lfg. gr. 4". (44 S. m. 53 Steintaf.) Nürnberg, Bauer & Raspe. à M. 6.

Soultrait, de. Armorial historique et archéologique du Nivernais. 2 vol. 40, XXXV-603 p. et 31 pl. Nevers, Michot.

- Tonini, P. Otto sigilli Cortonesi del Museo naz. di Firenze. (Archiv stor. it. 1879, 5.)
- Vimercati, P. Dissertazione sui nummi popolari cartacei. Bergamo, tip. Gaffuri e Gatti. 16º, 24 p.
- Vimercati-Sozzi, P. Dissertazione sui nummi popolari cartacei italiani, letta all' Ateneo di Bergamo il 21 sett. 1879. Bergamo, stab. Gaffuri e Gatti. 4", 23 p.

VII. Schrift, Druck u. graphische Künste.

- Aigner, J. Illustrationen zu Kinkel's Otto der Schütz. 80. (12 Lichtdr.) München, Ströfer. M. 12.
- Album Cham. Texte par Ignotus du "Figaro" et les rédacteurs de "La France illustrée" Paris, imp. Roussel. fr. 20.
- Alkan ainé. Documents pour servir à l'histoire de la librairie parisienne. Spécialité de livres dépareillés. 8°, 8 p. Paris, imp. Symonds. (Extr. de la Typologie Tucker, N° du 31 août 1879.)
- Audiat, L. Essai sur l'imprimerie en Saintonge et en Aunis. 8°, 211 p. avec vign. Pons, imp. Texier. fr. 5.
- Ariosto, L. Orlando furioso, illustrato con 80 grandi quadri e 535 disegni di G. Doré; con prefazione di G. Carducci. Milano, Frat. Treves. L. 75.
- Art sale, the works of Bartolozzi. (Academy 399.)
- Barrantes, V. Aparato bibliográfico para la historia de Estremadura. Tomo III. Madrid, Murillo. 4º, 600 p. 40 y 44.
- Bibliofilo (il), giornale dell'arte antica in ristampe e scritture e ne' loro accessorii e ornati, colla relativa giurisprudenza; diretto da C. Lozzi. Anno Io, No 1 (gennaio 1880). Firenze, tipsucc. Le Monnier. 8³, 16 p. con copertina stampata. Mensile. L. 6 all'anno.
- Bibliotheca philologica oder geordnete Uebersicht aller auf dem Gebiete der class. Alterthumswissenschaft wie der älteren und neueren Sprachwissenschaft in Deutschland und dem Ausland neu erschienenen Bücher. Herausgervon W. Müldener. 32. Jahrg. 1. Heft. Janbis Juni 1879. gr. 80, 133 S. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. M. 1. 20.
- Blondeau. Classische Schriften in 24 Blättern für Zeichner, Architekten, Decorationsmaler, Goldarbeiter, Graveure u. Lithographen. 8. verb. Aufl. Lith. gr. 80. Leipzig, Mayer. M. 2. 25.
- Bocher, E. Les gravures franç du XVIIIe siècle, ou Catalogue raisonné des estampes, vignettes, eaux-fortes, pièces en couleur, au bistre et au lavis, de 1700 à 1800. 5° fasc. Augustin de Saint-Aubin. 4°, X—274 p. Paris, Morgand et Fatout. fr. 40. (Tiré à 475 exempl.)
- Bonghi, R. Bibliografia storica di Roma antica: saggio e proposte. Roma, tip. Elzeviriana. gr. 8°, 178 p. L. 6.
- Bossuet, J. B. Oraison funèbre du Grand Condé. Paris, Morgand et Fatout. 1879. 40.
- Brillat-Savarin. Physiologie du goût Avec une préface par Ch. Monselet. 2 vol. 16°, XVI— 624 p. avec 52 eaux-fortes par Lalauze. Paris, Libr. des bibliophiles. fr. 60.
- Catalogue de beaux livres anciens, ornés de gravures, provenant des bibliothèques de MM. R*** et M***, dont la vente aura lieu le 26 janvier 1880 et jours suivants. 8°, IV—148 p. Paris, Labitte. (688 num.)
- Catalogue de livres ayant composé la bibliothèque de M. Ch***, dont la vente aura lieu du 12 au

- 28 février 1880. 80, XII—280 p. Paris, Labitte. (3144 num.)
- Catalogue d'estampes anciennes, principalement de l'école française du XVIII e siècle, en noir et en couleur. Ornements, lithographies et eaux-fortes modernes, tableaux et livres, formant la collection de feu M. Hivonnait, directeur de l'école de dessin d'architecture, soulpture et peinture de la ville de Poitiers, dont la vente aura lieu les 19, 20, 21 et 22 janvier 1880. 8°, 68 p. Paris, Delestre. (894 num.)
- Catalogue d'estampes anciennes de l'école française du XVIIIe siècle, pièces imprimées en noir et en couleur, vignettes et livres illustrés du XVIIIe siècle, œuvres de Ch. Meryon, etc. provenant de la collection de M. A. W., dont la vente aura lieu les 23, 24, 25 et 26 février 1880. S', 102 p. Paris, Clément. (1015 num.)
- Catalogue d'estampes anciennes, principalement de l'école du XVIII stècle, pièces historiques de l'époque de la Révolution, costumes, caricatures et pièces sur les mœurs, lithographies et eaux-fortes modernes, composant la collection de M J. F., dont la vente aura lieu les 16, 17 et 18 février 1880. 8°, 75 p. Paris, Clément. (801 num.)
- Catalogue of Piales, English, German and Italian Circulating Library of 10.000 vol. Rome, print. by Sinimberghi. 80, 154 p.
- Catalogue of the Spanish Library and of the Portuguese books bequeathed by G. Ticknor to the Boston Public Library together with the collection of Spanish and Portuguese literature in the general library, by J. Lyman Whitney. Boston, printed by order of the Trustees, 1879. 4°, à dos col., XVI—476 p. Madrid, Murillo. 120 y 128.
- Chronique de l'imprimerie, gazette cosmopolite de la typographie et de la lithographie. No 1. 1er janvier 1880. 4º, à 2 col. 8 p. avec vign. Paris, Imp. Schmidt. Abonn.: un an, 8 fr.
- Clampi, J. Vita di Paolo Mercuri incisore. 2ª ed. con documenti inediti. Roma, V. Salviucci. 8º, XII-210 p. L. 4.
- Courrier (le) de l'imprimerie, revue encyclopédique des arts et des sciences se rattachant à l'imprimerie. 1re année. N° 1. 21 déc. 1879. 4º à 2 col., 8 p. avec vign. Paris, imp. Pratolongo. Abonn.: Paris et dép., un an, 7 fr.; étranger, un an, 9 fr. (Paraît tous les dimanches.)
- Diegerick. Essai de bibliographie yproise. (Suite.) (Ann. de la Soc. hist., archéol. et litt de la ville d'Ypres et de l'ancienne West-Flandre. Tome VIII, 3º et 4º livr. Ypres, imp. Simon Lafonteyne.
- Doré Gift Books. The Story of Elaine, from the Arthurian Legends. By P. Mallory. f⁰. London, Ward & L. 12 s.
- Doré Gift Books The Story of Enid and Geraint, from the old Welsh, French, German, and Scandinavian Legends. f⁰. London, Ward & L. 12 s.
- Doré Gift Books. The Story of King Arthur and Queen Guinevere. From the Traditions of the Mythical period of British History, later Poetry, etc. f°. London, Ward & L. 12 s.
- Doré Gift Books. Vivien, the Story of Merlin the Enchanter. From British and Breton Chroniclers, etc. f⁰. London, Ward & L. 12 s.
- Duplessis, G. Histoire de la gravure e: Italie, en Espagne, dans les Pays-Bas, en Acceleterre et en France, suivie d'indications pour former une collection d'estampes. Cont. 75 eproductions de gravures anciennes exécuteur pour la plupart par le procédé de Amand-lu rand 40, 532 p. Paris, Hachette et Ce. fr. 25
- Eaux-fortes et gravures des maîtres anciens, tirées des collections les plus célèbres et pu-

- bliées avec le concours de E. Lièvre. Notes par G. Duplessis. 9° vol. 3° série. Paris, héliogr. Amand-Durand.
- Gli Elzeviri. (Bibliografia italiana 1879, 24, Cronaca.)
- Ebers, G. Aegypten in Bild und Wort. Dargestellt von unseren ersten Künstlern. 2. Auf. 20. u. 21. (Schluss-)Liefg. f⁰. (2. Bd. XII u. S. 361—432 m. eingedr. Holzschn., Holzschntaf. u. 1 chromolith. Karte.) Stuttgart, Hallberger. à M 4
- Ephrussi, Ch. A propos d'une gravure inconnue du XVe siècle. (Gaz. d. B.-Arts, Jan. 1880.)
- Etcher (the). A Magazine of the original Etched-Work of Artists. Vol. I. cont. 16 original Etchings. 40. London, Williams & N. 28 s.
- Faulmann, K. Illustrirte Geschichte der Schrift. Populär-wissenschaftl. Darstellung der Entstehung der Schrift, der Sprache und der Zahlen, sowie der Schriftsysteme aller Völker der Erde. Mit 14 Taf. in Farben- und Tondruck und vielen in den Text gedr. Schriftzeichen, Schriftproben u. Inschriften. 16.—20. (Schluss-) Lfg. gr. 80. (XVI u. S. 481—632.) Wien, Hartleben. à M. 0. 60.
- Festzug, der costümirte, der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien anlässlich der silbernen Hochzeitsfeier Ihrer Majestäten am 27. April 1879. qu. gr. 16°. (6 Bl. in Tondr. in schm. gr. 8°.) Wien, Zamarski. M. 0. 60.
- Furchheim, F. Bibliotheca Pompejana. Catalogo ragionato di opere sopra Ercolano e Pompei publicate in Italia ed all'estero dalla scoperta delle due città fino ai tempi più recenti. Con un appendice. Opere sul Vesuvio. gr. 8º, VII—37 S. Neapel, Furchheim. M. 3.
- Gabrielli, B. Scritti letterari ossia Studi bibliografici su varie opere italiane. 180, VIII—328 p. Paris, Delagrave. fr. 3. 50.
- Galleria Dantesca. Trenta fotografie dei disegni a penna di F. Scaramuzza (16 per l'Inferno, 8 pel Purgatorio e 6 pel Paradiso), con dichiarazioni del prof. C. Fenini e coi pezzi di Dante in italiano, tedesco (trad. di Filalete), francese (trad. di Littré e De Mongis), e inglese (trad. di Longfellow). Milano, U. Hæpli. 4°, 134 p. L. 80.
- Galleria Dantesca minuscola. Trenta fotografie dei disegni di Scaramuzza e tre tavole cromolitografiche ideate dal duca Caetani di Sermoneta, con testo illustrativo di C. Fenini. Milano, U. Hœpli. 128°. L. 15.
- U. Hœpli. 128°. L. 15.

 Gautier, T. Fusains et eaux-fortes. 18°, VII—
 324 p. Paris, Charpentier. fr. 3. 50. (Bibl. Charpentier.)
- Gonze, L. Les dernières œuvres de Will. Unger. (Gaz. des B.-Arts, Févr. 1880.)
- Goethe. Faust. 1re partie. Préface et traduction de H. Blaze de Bury. 11 saux-fortes de Lalauze et grav. de Méaulle d'après Wogel et Scott. 4º, XLIX-279 p. Paris, Quantin. fr 50.
- Gruyer, G. Les Illustrations des écrits de Jérôme Savonarole publiés en Italie au XVe et au XVIe siècle, et les paroles de Savonarole sur l'art. Ouvrage accompagné de 33 grav. exécutées d'après les bois originaux par A. Pilinski et fils. 40, 227 p. Parls, Firmin-Didot et Ce. (Tiré à 300 exempl.)
- Hagen, A. Königsbergs Kupferstecher u. Formschneider im 16. u. 17. Jahrh. (Altpreuss. Monatsschr. XVI, 7.)
- Helbig, H. L'exemplaire du baron de Crassier à Liège de la première bible imprimée. (Bull. de l'institut archéol. Liégeois XIV.)
- Hippert, T. et L. Linnig. Le peintre-graveur hollandais et belge du XIXº siècle. 3º et 4º par-

- ties (fin). 80, 527 p. Bruxelles, Fr. J. Olivier. fr. 20.
- Histoire (l') de Tobie, traduite de la sainte Bible par Lemaistre de Sacy. gr. f⁰, 53 p. avec 14 grandes compositions gravées à l'eau-forte d'après les dessins originaux de Bida, et 42 têtes de chapitre, lettres ornées et culs-delampe, avec encadrements et titres imprimés en rouge. Paris, Hachette et Ce. fr. 50.
- Hussik, J. Das Gesammtgebiet des Lichtdrucks, nebst einer vollständigen theoretisch-praktisch. Anleitung zur Ausübung der Photolithographie, Emailphotographie, Chemigraphie (Zinkographie) u. anderweit. Vorschriften zur Vervielfältigung der negativen u. positiven Glasbilder. Mit 11 (eingedr. Holzschn.-)Abbild. u. 8 Illustrationsbeilagen. 2. verm. Aufl. 8°, XVI—210 S. Wien, Hartleben. M. 4.
- Hymans. H. Compositions décoratives et allégoriques des grands maîtres de toutes les écoles, reproduites d'après les estampes originales par la photolithographie et accompagnées d'un texte explicatif. 8°, 48 p. et 96 pl. Liége, Ch. Clesen. fr. 30.
- Histoire de la gravure dans l'école de Rubens. 8°, VIII-551 p. avec 5 fac-simile héliographiques. Bruxelles, Fr. J. Olivier.
- Illustrationen zu deutschen Dichtern. 1. Serie. Gedichte von E. Geibel, illustr. v. Th. Kutschmann. 3. Heft. f⁰. (2 Steintaf. m. 2 Bl. Text u. chromolith, Titelblatt.) Neumünster. Brumby. à M. 4. 50.
- Italien. Eine Wanderung von den Alpen b. z. Aetns. In Schildergn. v. K. Stieler, E. Paulus, W. Kaden, m. Bildern v. G. Bauernfeind, G. Bohn, A. Calame etc. Holzschnitte v. A. Closs. 2. Aufl. 37 Lfgn. f⁰. (VII—422 S. mit eingedr. Holzschn. u. Holzschnfaf.) Stuttgart, Engelhorn. à M. 1. 50. (cplt.: M. 75.)
- Köhler, S. R. The works of the American etchers. R. Swein Gifford. (American Art Review 1.)
- Konewka, P. 6 Bl. zu Shakespeare's Sommernachtstraum. Silhouetten in Holz geschnitten von W. Hecht. gr. 4°. (6 Holzschniaf. m. eingedr. Text.) München, Unflad. M. 3.
- Kunst, die, für Alle. Eine Sammlung der vorzüglichsten Malerstiche, Radirgn. u. Formschnitte d. 15.—18. Jahrh., mit besond. Beziehg. auf Kunst- u. Culturgeschichte, hrsg. v. H. G. Gutekunst. In phot. Fcsm.-Druck ausgeführt v. M. Rommel. Mit erläut. Texte von L. Weisser. 26.—39. Lfg. f. (à 2 Bl. m. 2 Bl. Text.) Stuttgart, Neff. à M. 3.
- Künstlerheim. Festgeschenk für Freunde der Kunst. 25 Orig.-Zeichn in Feder u. Blei, Kreide u. Kohle. (2. Samml.) Durch Lichtdr. veröffentlicht. gr. f^o. München, A. Ackermann. à M. 30.
- Künstlerlaunen. 33 Zeichnungen von H. Baisch, W. Diez, F. A. Kaulbach, H. Kauffmann, Br. Piglhein, R. Seitz, E. Zimmermann, H. Zügel u. A., mit alten u. neuen Gedichten. fo. (35 Bl.) München, Bassermann. M. 12.
- Lalanne, M. Etching: a complete Exposition of the Processes employed, with 10 Illustrative Plates by the Author. Authorised edit. with Plates from the originals. The Text translated by S. R. Kehler, and an introductory Chapter by the Translator. 8'. (Boston.) London. 18 s.
- Leflot, W. Die Chemigraphie (Zinkätzung) als Ersatz für den Holzschnitt. (D. Monatsh. z. Bef. d. Erwerbsthät. I, 4.)
- L'Estoile, P. de. Mémoires-journaux de P. de l'Estoile. Édition pour la première fois complète et entièrement conforme aux manuscrits originaux, publiée avec de nombreux documents inédits et un commentaire historique, bio-

- graphique et bibliographique, par MM. G. Brunet, A. Champollion, E. Halphen, P. Lacroix, Ch. Read et Tamizey de Larroque. T. 6 et 7. Journal de Henri IV (1593—1594 et 1595—1601). 2 vol. 8", 775 p. Paris, lib. des bibliophiles. Chaque vol. fr. 15.
- Livre (le), revue mensuelle: bibliographie ancienne, bibliographie moderne et bibliographie bibliographique. 1re année. 1er vol. 1re livr. 10 janv. 1880. gr. 8°. à 2 col. divisé en trois parties, 152 p. avec pl. et grav. Paris, Quantin. Abonn.: Paris, un an, 40 fr.; dép., 42 fr.; étranger, 46 fr. et 50 fr.
- Le Vasseur, A. Croquis contemporains. Pointes sèches de L. Abbema, texte par A. L. V. 1re livr.: Sarah Bernhardt, C. Duran, Ch. Garnier, P. Mantz, Ch. Chaplin. gr. 49, p. 1 à 20 et 5 portr. à l'eau-forte. Paris, Ve Cadart. (Cette publ. paraîtra tous les deux mois et contiendra 5 portr. dans chaque livr. La livr. fr. 20.)
- Liebenau, Th. v. Der Kupferstecher Martin Martini. Schluss. (Anz. f. schweiz. Alterthumskunde 1879, 3.)
- Linton, W. J. Practical Hints on Wood Engraving. For the instruction of Reviewers and the Public. Illustr. (Boston.) London. 6 s.
- Lippmann, F. Unbeschriebene Blätter des 15. bis 17. Jahrh. im Kupferstichkabinet zu Berlin. (Jahrb. d. kgl. preuss. Kunstsamml. 1.)
- Loth, A. Saint Vincent de Paul et sa mission sociale. Introduction par L. Veuillot; appendices par A. Baudon, E. Cartier, A. Roussel. 40, 531 p. avec 14 chromolith., 2 héliogr. par Amand-Durand, 1 eau-forte par Flameng et 200 vign. Paris, D. Dumoulin et Ce. fr. 30.
- Lübke, W. Kupferstich u. Radirung. (Gegenwart 1879, 52.)
- Maberly, J. The Print Collector: an Introduction to the Knowledge necessary for forming a Collection of Ancient Prints. With an Appendix containing Fielding's Treatise on the Processes of Engraving. Catalogues of the Etched Works of Rembrandt and of Dürer's Etchings and Engravings and a Bibliography. Edited, with Notes and an Account of Contemporary Etchings and Etchers, by R. Hoe jun. With Illustr. 80. (New York.) London. 30 s.
- Madden, J. P. A. Lettres d'un bibliographe, suivies d'un Essai sur l'origine de l'imprimerie de Paris. 5e série. 8°, XI—284 p. et atlas in 4° de 6 pl. et 3 tableaux. Paris, Leroux.
- Makart's, H., Festzug der Stadt Wien am 27. April 1879, als Huldigung zur silbernen Hochzeit des Kaiserpaares, naturgetreu chromolith dargestellt von E. Stadlin. 2. Liefg. qu gr. f°. (4 Chromolith.) Wien, Perles. à M. 6.
- Milton, J. Das verlorene Paradies. Deutsch von A. Böttger. Illustr. v. G. Doré. 2—10. (Schluss-) Lfg. fo. (S. 29-342 m. Holzschntaf.) Leipzig, Bach. à M. 4.
- Motteroz. Reproduction héliographique de l'essai sur les gravures chimiques en relief. 12°, 83 p. Paris, imp. Motteroz.
- Nagler, G. K. Die Monogrammisten u. diejenigen bekannten u. unbekannten Künstler aller Schulen, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürl. Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben. Fortgesetzt v. Dr. Andresen. Nach dem Tode beider fortgesetzt v. C. Clauss. 5. Bd. 4.—5. Heft. gr. 8°. (IV u. S. 289—436.) München, Franz. (I—V, 5.: M. 109. 60.)
- O. J. T. La bibliothèque de l'église collégiale de St. Paul à Liège en 1460. (Bull. de l'instit. archéol. liègeois XIV.)
- Paris-Murcie, journal illustré, publié au profit

- des victimes des inondations d'Espagne par le comité de la presse française, sous la direction de M. Ed. Lebey. Numéro unique. 18 déc. 1879. gr. 4°, '4 p. avec dessins de Meissonier, Gérôme, G. Doré, Détaille, Vibert, Bonnat, Baudry, etc., et autographes de souverains, de princes et des plus grands personnages de notre époque. Paris, Plon et Ce. fr. 1.
- Paris-Murcia, periodico publicado en francés por el Comité de la prensa francesa, a beneficio de las victimas de las inundaciones de España, bajo la direccion de don E. Lebey. Numero unico. (18 déc. 1879.) gr. 4¹, 24 p. con autografo y dibujos. Paris, Plon et Ce.
- Parker, J. H. Photographs of Early Christian Art. 4". London, Stanford. 42 s.
- Pélegry, A. La Photographie des peintres, des voyageurs et des touristes. Nouveau procédé sur papier huilé, simplifiant le bagage et facilitant toutes les opérations, etc. 189, 82 p. et 2 pl. photogr. Paris, Gauthier-Villars. fr. 1. 75.
- Perrault, G. Il Libro delle Fate illustrato con 40 grandi quadri da G. Doré. Fasc. 1 à 7. Milano, Lombarda. 1º. p. 1 a 56. — Ogni fasc. L. 1. 50.
- Rembrandt. Oeuvre de Rembrandt, reproduit et publié par Amand-Durand. Première partie, composée de 160 pl. Les 160 pièces choistes séparément sont vendues: 1re cat., petites pièces, 1 fr.; 2me cat., pièces moyennes, 2 fr.; 3me cat., grandes pièces, 6 fr. La collect. de 160 pl. réunies, fr. 200. Paris, imp. Amand-Durand.
- Rowlandson, the Caricaturist. A Selection from his Works. With Anecdotical Descriptions of his famous Caricatures, and a Sketch of his Life, Times, and Contemporaries. By J. Grego. With about 400 Illustr. 2 vols. 4°, 290 p. London, Chatto. 56 s.
- Salon illustré de 1879 (1re année), comprenant 200 dessins originaux et 16 eaux-fortes, exécutés par les artistes d'après leurs œuvres et accompagnés de poésies inédites par MM. J. Aicard, Th. de Banville, E. Blémont, H. de Bornier, P. Bourget, F. Coppée, Dézamy, A. Houssaye, Richepin, etc., publié sous la direction de F. G. Dumas. 2 vol. 8°, VIII—430 p. Paris, Baschet. à fr. 40 et à fr. 25.
- Schiffmann, F. J. Samuel Apiarius, der älteste Buchdrucker Solothurns, 1565—1566. (Indicateur d'hist. Suisse 1879, 3.)
- Stacke, A. Deutsche Geschichte. In Verbindung mit Anderen. Mit zahlreichen Taf, in Farbendruck, mit geschichtlichen Karten u. authentischen Abbildungen im Text. (5 Abth.) 1. Abth. gr. 8. (240 S. m., 5 Beil. in Farbendr. u. Holzschn., 2 chromolith. Karten u. 82 erläut. Holzschn.-Abbild. im Text.) Bielefeld, Velhagen & Klasing. M. 4.
- Stillfried, H. Graf. Leben u. Kunstleistungen des Malers u. Kupferstechers Georg Philipp Rugendas u. seiner Nachkommen. 8', XVIII— 184 S. m. Portr. in Lichtdr.) Berlin, C. Heymann. M. 6.
- Swift. Voyage de Gulliver. Traduction de l'abbé Desfontaine, revue, corrigée et précédée d'une introduction par J. Janin. Illustrations de Gavarni. 4º édit. 8º, 384 p. Paris, Laplace, Sanchez et Ce.
- Thompson, J. jun. "Eldmuir", an Art-story of Scottish Home-life, Scenery and Incident. Illustrated with engravings after paintings by Jac. Thompson. London, Sampson Low. 1879.
- Ueber die bedeutendsten Kalligraphen oder Handschriftenschreiber des Mittelalters. (Ztschr. f. Museologie 1880, 1. 2.)
- Van Bemmel, E. La Belgique illustrée, ses monu-

ments, ses paysages, ses œuvres d'art. 14º et 15º livr. 4º, 32 p. avec fig. par livr. Bruxelles, Bruylant-Christophe et Ce. La livr. fr. 2.

Vaterland, unser, in Wort u. Bild geschildert v. e. Verein der bedeutendsten Schriftsteller u. Künstler Deutschlands u. Oesterreichs. 1. Serie. Die deutschen Alpen. Wanderungen durch Tirol u. Vorarlberg, das bayer. Gebirge, Salzkammergut, Steiermark u. Kärnten. Unter Mitwirkung v. L. v. Hörmann, E. Pichler, A. v. Rauschenfels etc. hrsg. v. H. v. Schmid. Illustr. v. A. Closs, F. Defregger, W. Diez etc. 33.—46. Lfg. f⁰. Stuttgart, Kröner. à M. 0. 75.

Versteyl, H. A. Die heiligen Monogramme. 15 (lith.) Blätter, nach älteren Mustern gez. u. erläutert. qu. gr. 4⁰, 4 S. Düsseldorf, Schwann.

M. 3.

Vivanet, F. Due lezioni sui principali processi grafici a base scientifica. Cagliari, tip. del Commercio. 16º, 30 p.

Zomerkrans, een. Album voor poëzy en kunst door J. J. L. ten Kate. Geïllustreerd door 152 houtsneêplaten naar teekeningen van: F. Piloty, B. Vautier, O. Achenbach, F. Kaulbach, L. Knaus, G. Closs, A. v. Ramberg, Ad. Menzel e. a. kl. 4º. (8 en 212 bl. met 152 houtsneêplaten.) Nijmegen, Blomhert en Timmerman. f. 12. 60.

VIII. Kunstindustrie.

- Alphabetisches Verzeichniss von Majolika-Fabrikanten u. Majolica-Fabriken vom 15.—18. Jahrhin Italien. (Ztschr. f. Museologie 1880, 1.)
- Antonini, C. L'avvenire dell' artigiano: studio; Memoria premiata al concorso Carpi-Susani 1879. Milano, Frat. Dumolard. 160, X—292 p. con 1 tav. L. 3.
- Appendice (III) alla raccolta dei Documenti già editi sulle opere di Dronzo eseguite nei privilegiati e premiati stabilimenti dei Fratelli De Poli di Vittorio. Udine, tip. M. Bardusco. 80, 70 p.
- Arbeiten, alte, kunstgewerbliche, aus der Leipziger Ausstellung 1879. Nach Auswahl des Comité's in Lichtdruck ausgeführt durch die A. Naumann'sche Lichtdruckerei in Leipzig. Unter Red. v. M. zur Strassen. (In ca. 10 Lfgn.) 1. Lfg. f⁰. (10 Bl. in Lichtdr.) Dresden, Gilbers. M. 10.
- Arbeitsstube, die. Zeitschrift für leichte u. geschmackvolle Handarbeiten mit farbigen Orig.-Mustern für Canevasstickerei, Application u. Plattstich, sowie schwarze Vorlagen für Håkel-, Filet-, Strick- u. Stickarbeiten aller Art. Jahrg. 1880. 12 Hefte (à 1—2 Chromolith. m. 1 B. Text). 8⁰. Berlin, Ebhardt. Vierteij. M. 0. 45.
- Arte (l') del Traforo, pubblicazione settimanale. Ricca collezione di disegni originali per trafori in legno, avorio, metalli, ecc. disegnata e diretta da A. Fumel. Anno I, n. ? (ott. 1879). Milano, tip.-lit. A. Zanaboni. f. Abbonam. annuo L. 10. 50.
- Artisans (les) célèbres. Édition revue par E. du Chatenet. 12º, 119 p. Limoges, E. Ardant et Ce.
- Baudrillart, H. Histoire du luxe privé et public depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. T. 3. Le Moyen-àge et la Renaissance. 8°, 708 p. Paris, Hachette et Ce. fr. 7. 50.
- Blätter für Kunstgewerbe. Begründet von V. Teirich, unter Mitwirkung bewährter Fachmänner red. von J. Storck. 9. Bd. 12 Hefte. f⁰. (1. Heft 4 S. m. 5 lith., chromolith. u. phototyp. Taf.) Wien, v. Waldheim. à M. 1. 50.
- Bonnaffé, E. L'art du bois. (L'Art 260.)
- Braghirolli, W. Notizie storiche sulle manifat-

- ture di arazzi in Mantova. Mantova, Eredi Segna.
- Die Bronzen China's u. Japans u. die Sammlung Cernuschi in Paris. (Wissensch. Beil. d. Leipz. Ztg. 1880, 1—5.)
- Bucher, B. Der Stil im Zimmer. (Blätter f. Kunstgew. IX, 1.)
- (B. Bucher.) Capo di Monte. (Blätter f. Kunstgew. 1°79, 12.)
- Die drei Cabinetstücke Dinglinger's im k. Grünen Gewölbe. (Ztschr. f. Museol. 1879, 22. 23.)
- Carpey, P. J. Tableaux décoratifs, plafonds et panneaux (allégories, groupes, attributs). 4e livr. f°. 21 pl. photogr. Liége, Ch. Clæsen. fr. 55.
 Nouvelle série. 12 pl. fr. 30.
- Cellière, L. Traité élémentaire de peinture er céramique. 2e éd. 12°, VI—94 p. Beauvais, imp. Pere. fr. 1. 25.
- Chawigné, A. Traité de décoration sur porcelaine et faience, précédé d'une notice historique sur l'art céramique. 12°, 72 p. Tours, imp. Bouserez.
- China Painting in America. Including Porcelain Painting, Japanese Decorative Art, Underglaze Painting, Grand Feu etc. Illustr. by 3 folio albums of Plates in 1 portfolio and text. Intended for Art Schools and Private Use. (New York.) London. 25 s.
- Clement de Bis, L. Un médaillon de Diane de Poitiers. (Chron. des Arts 1879, 40.)
- Correspondenzblatt z. deutschen Maler-Journal. Organ des deutschen Maler-Bundes. Fachblatt für Zimmer- u. Decorationsmaler, Lackirer u. deren Fachgenossen. Red.: A. König. 4. Jahrg. 1880. 24 Nrn. (à ½—1 Bg.) gr. 40. Stuttgart, Spemann. Viertelj. M. 1. 50.
- Davillier, Ch. Les arts décoratifs en Espagne, au moyen-âge et à la renaissance. Paris. A. Quantin. 40, 88 p. fr. 40.
- (Dänemark.) Entstehung u. Entwicklung der Kunstindustrie in Dänemark. (Kunst u. Gew. 1880, 2. 3.)
- Demay, G. Le costume au moyen-âge d'après les sceaux. gr. 8°, 500 p. avec 2 chromolith. ct 600 vign. Paris, D. Dumoulin et Ce. fr. 20.
- Douet-d'Arcq. L. Inventaire des meubles de la reine Jeanne de Boulogne, seconde femme du roi Jean (1360). 8º, 20 p. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley. (Extr. de la Bibl. de l'École des chartes, t. 40.)
- Ducarré, M. Le Travail industriel et le Travail agricole en France, discours de réception à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, prononcé le 15 juillet 1879, gr. 8, 31 p. Lyon, imp. Biotor. (Extr. des Mém. de l'Acad. des sciences, etc., de Lyon [vol. 19e de la classe des lettres]).
- Edwards, C. The History and Poetry of Finger-Rings. With a Preface by R. H. Stoddard. 12°. (New York.) London. 6 s. 6 d.
- Faisman, J. On the framing of pictures. (Art Journ., Febr.)
- Fischbach, F. Neue Muster für Stickerei und Häkel-Arbeiten. (In 60 Taf.) 1. Serie. 16°. (40 Chromolith.) Hanau, Alberti in Comm. M. 3.
- Fischbach, F. Ornamente der Hausindustrie Ungarns. Text von C. v. Pulszky. f⁰. (40 chromolith. u. Lichtdr.-Taf. m. 8 S. u. 24 Bl. ungar., deutschem u. französ. Text.) Budapest 1878. M. 72.
- Frati, L. Illustrazione di un pavimento in majolica nella basilica Petroniana alla cappella di San Sebastiano. 2ª ed. Bologna, tip. Regia.
- Friedrich, C. Die Technik der Goldgläser. (Ztschr. d. Kunstgew.-Ver. in München 1879, 11, 12.)

- Gewerbeblatt aus Württemberg, herausgeg. von der königl. Centralstelle für Gewerbe u. Handel. Red.; v. Steinbeis. 32. Jahrg. 1880. 52 Nrn. (à ¹/₂-1 B.) gr. 8. Stuttgart, Knapp. M. 3.
- Gewerbeblatt, schweizerisches. Organ der Gewerbemuseen Zürich und Winterthur. Red.: E. Jung. 5. Jahrg. 1880. 12 Hefte. (à 2-2½ B.m. eingedr. Holzschn. u. Steintaf.) gr. 40. Winterthur, Westfehling. M. 5.
- Gewerbehalle. Organ für den Fortschritt in allen Zweigen der Kunstindustrie, unter Mitwirkung bewährter Fachmänner red. v. A. Schill. 18. Jahrg. 1880. 12 Hefte. f⁰. (1. Heft 7 Taf. in Holzschn. u. Farbendr. m. 1 Bl. Text.) Stuttgart, Engelhorn. à M. 1. 50.
- Graf, F. Die Pyrographie, eine neue Methode, Holzarbeiten zu verzieren. (D. Monatsh. zur Bef. der Erwerbsthätigkeit I, 3.)
- Graveur-Zeitung. Organ des deutschen Graveur-Vereins zu Berlin. Red. von L. Clerfeus. 4. Jahrg. 1879. 4 Hefte. gr. 4". (1. Heft 4 S. mit 6 Lichtdr.-Taf.) Berlin, Wasmuth. M. 15.
- Guiffrey, J. J. Les Orfèvres de Paris en 1700. Procès verbaux de visite. d'éclarations faites en exécution de l'édit du mois de mars 1700, publiés et annotés. gr. 8º, 32 p. Paris, Détaille. 3 fr. (Extr. du Bull. de l'Union centr. des beaux-arts appliqués à l'industrie, 1878.)
- Havard, H. La faïence d'Arnhem. (Gaz. des B.-Arts, Dec. 1879.)
- Ilefner-Alteneck, J. H. v. Trachten, Kunstwerke u. Geräthschaften vom frühen Mittelalter bis Ende des 18. Jahrh. nach gleichzeitigen Ortginalen. 2. verb. u. verm Aufl. (In 120 Lfgn. oder 10 Bdn. à 12 Lfgn.) 1. Lfg. f⁰. (Text. 1. Bd. S. 1—8 m. 6 Chromolith.) Frankfurt a. M., Keller. à M. 10.
- Heim, unser, im Schmuck der Kunst. Ein Bildercyclus zur Einrichtung des Wohnhauses in künstlerischer Ausstattung von J. Schmid, Weichardt u. A. Mit beschreib. Text von O. Mothess. 5.—7. (Schluss-)Lfg. f^o. (S. 23—33 m. eingedr. Holzschn. u. 6 Lichtdr.-Bildern.) Leipzig, Schlömp. à M. 2.; compl. M. 25.
- Higgin, L. Handbook of Embroidery. Edited by M. Alford. Published by Authority of the Royal School of Art Needlework. 80, 112 p. London, Low. 5 s.
- Jamnitzer's, W., Entwürfe zu Prachtgefässen in Silber u. Gold. Photolith. Nachbild. v. Kantenseeter u. Haas in Nürnberg, hrsg. v. R. Bergau. gr. 4º. (71 Bl. m. 7 S. Text.) Berlin, Bette. M. 20.
- Jewitt, L. Corporation plate and insignia of office, etc. (Art Journ., Jan.—Febr.)
- - "Lucks" associated with art objects. (Art Journ., Dec. 1879.)
- Ilg, Dr. A. Ein Panegyricus der Drechselbank. (Wien. Abendp., B. 5.)
 Improvements in artistic colours. (Art Journ.,
- Febr.)

 Joseph-Felon. Art décoratif; Travaux de peinture sculpture, vitraux peints, architecture,
- ture, sculpture, vitraux peints, architecture, céramique exécutés aux monuments publics et habitations privées. Précédé d'une introduction par A. Millien. gr. 46, 12 p. Paris, Monrocq frères.
- Julien, A. Histoire du costume au théâtre depuis les origines du théâtre en France jusqu'à nos jours. Ouvrage orné de 27 grav. et dessins originaux tirés des archives de l'opéra et reproduits en fac-similé. gr. 8°, XII—356 p. Paris, Charpentier. fr. 20.
- Kalender für Textil-Industrie. Eine Sammlung der wichtigsten Regeln, Notizen und Resultate aus der Praxis der Spinnerei, Weberei, Appretur, Bleiche u. Färberei. Unter Mitwirkg. v. Fachmännern hrsg. v. W. H. Uhland. 1. Jahrg. 1880.

- Mit 1 (lith. u. color.) Eisenbahnkarte, mehreren Fabrikplänen u. gegen 200 Illustr. im Text. 12°. (IV—163 u. 56 S.) Leipzig, Baumgärtner. M. 3.
- Karmarsch, K. Ein Lebensbild, gezeichnet nach dessen hinterlassenen "Erinnerungen aus meinem Leben". Mit Ergänzungen von E. Hoyer. Mit dem (lith.) Bildniss des Verstorbenen. gr. 8°, V-227 S. Hannover, Helwing. M. 6.
- Karmarsch u. Heeren's technisches Wörterbuch. 3. Aufl., ergänzt u. bearb. von Kick u. Gintl. Mit gegen 2000 in den Text eingedr. (Holzschn.) Abbild. 35. Liefg. 80. (4. Bd. S. 321-400.) Prag, Haase. à M. 2.
- Kirchenschmuck. Neue Folge. Sammlung von Vorlagen f. kirchl. Stickereien, Holz- u. Metallarbeiten u. Glasmalereien. Hrsg. v. 6. Dengler. 2. Bd. 4. u. 5. Heft. (Der neuen Folge 10. u. 11. Heft.) qu. f⁰. (7 S. m. 12 Steintaf, in gr. f⁰ u. Imp.-f⁰.) Amberg, Habbel. à M. 4.
- König's Kalender für Zimmer- u. Decorationsmaler, Anstreicher. Lackirer etc. auf das Schaltjahr 1880. Herausg. v. A. König. 12º, 165 S. Berlin. (Stuttgart, Spemann.) M. 2. 50.
- Krumbholz, K. Das vegetabile Ornament. Eine Sammlung neuer Verzierungen, entworfen auf der ursprünglichen und natürlichen Grundlage des Pfianzenreichs und bestimmt zur kunstindustriellen Verwerthung für flache u. maler. Decoration, desgl. auch als Lehr- und Anschauungsmittel im Stilisiren, Componiren u. Coloriren vegetabiler Formen für Kunstgewerbeu. gewerbl. Fachschulen, Gewerbe- u. Gewerbezeichen-, Webe- u. Fortbildungsschulen, Lehreru. Lehrerinnen Seminare etc. (In 6' Liefgn.) 1. u. 2. Lfg. f⁰. (à 5 Chromolith. u. 2 Bl. Text.) Dresden, Gilbers. à M. 10.
- Kunst u. Gewerbe. Wochenschrift z. Förderung deutscher Kunst-Industrie. Hrsg. vom Bayr. Gewerbemuseum zu Nürnberg. Red. von Dr. O. v. Schorn. 14. Jahrg. 1880. 52 Nrn. (B. m. eingedr. Holzschn. u. Steintaf.) Nebst Beiblatt: Mittheilungen des Bayr. Gewerbemuseums zu Nürnberg. 7. Jahrg. 18 0. 24 Nrn. (1/2 B.) Nürnberg, Korn. Halbj. M. 7. 50.
- Lay, F. u. F. Fischbach. Südslavische Ornamente, gesammelt u. nebst einer Abhandlung über die Verbreitung u. Cultur der Südslaven, ihre Poesie, Hausindustrie, Ornamentik etc. herausgeg. gr. 4% (20 Chromolith. m. 26 S. Text u. 1 Holzschntaf.) Esseg u. Hanau. (Hanau, Alberti.) M. 36.
- Le Gentil, C. Tapisseries et peintures décoratives à Arras. 80, 33 p. Arras, imp. Rohard-Courtin.
- The lesser art industries. Iris Poplin or Tabinet. The revival of Venetian Glass-making. (Art Journ., Jan.—Febr.)
- Lessing, J. Ein neu entdeckter Grossmeister des deutschen Kunstgewerbes. (Westerm, illustr. d. Monatsh. 1880, 1.)
- Linas, C. de. Coffret incrusté et émaillé du musée archiépiscopal d'Utrecht. 8º, 24 p. et pl. Paris, Klincksieck. (Extr. de la Revue de l'art chrét.)
- Lind, Dr K. Aeltere Goldschmiedkunstwerke in Oesterreich-Ungarn. III. (Blätter f. Kunstgew. 1879, XI, XII.)
- García Lopez, M. Manual del carpintero y ebanista ó carpintería de armar, de taller y de muebles, comprendiendo la parte de ebanistería. barnices y pulimento, con un Apendice del cajero embalador, y precedido de los elementos necesarios de geometría y arquitectura. Madrid. Dos tomos. 8º, 366 y 446 p. 24 y 28.
- Litchfield, F. Pottery and Porcelain: a Guide to Collectors. 8°, 210 p. London, Bickers. 5 s.

- Lorin, N. De la peinture sur verre, conférences faites à Paris à l'Union centrale, les 7 et 14 avril 1879. 8", 40 p. Chartres, imp. Garnier.
- Luthmer, F. Goldschmuck der Renaissance, nach Originalen u. von Gemälden des 15.—17. Jahrh. gesammeit. (In 3 Lfgn.) 1. Lfg. f⁰. (6 Chromolith. u. 3 Kupfertaf.) Berlin, Wasmuth. M. 25.
- Magner, Dr. E. Die österreichische Kunstweberei u. die Webschulen. (Wien. Abendp. 23.)
- Manufacture de poêles et panneaux en faience. Gustave Roy, à Paris. Pl. 10—15. Paris, imp. lith. Le Baron.
- Mittheilungen des technologischen Gewerbe-Museums. I. Section. Fach-Zeitschrift für die Holz-Industrie. Red.; W. F. Exner. 1. Jahrg. 1880. 12 Nrn. (B.) 8°. Wien, Faesy & Frick. M. 8.
- Möbelindustrie-Zeitung, deutsche. Central-Organ für Ausstattung, Möblirung u. Decoration der Wohnräume. Fachzeitschriftfür Kunsttischlers, Möbelfabrikation, Tapezirer etc. Red.: W. Schmidt. 2. Jahrg. 1880. 24 Nrn. (à '/s-1 Bg. m. Steintaf.) 4°. Berlin SO. W. Schmidt. Viertelj. M. 3.
- Moser, D. H. Book of Japanese Ornamentation, containing over 200 Designs for Sign Writers, Designers, Decorators, and others. 80. (New York.) London. 10 s. 6 d.
- Motifs de décoration extérieure et intérieure appliqués aux édifices publics, comme aux habitations de particuliers. Sculpture, marbrerie, peinture, menuiserie. Recueil publié avec le concours des principaux architectes et ornementistes du royaume, et gravé par Ch. Clæsen. f°, 119 pl. Liége, Ch. Clæsen.
- Motta, E. Der Ring Karl's des Kühnen. (Anz. f. schweizer. Gesch. 1879, 4.)
- Müntz, E. La manufacture de tapisseries de Turin. (Chron. des Arts 1879, 41.)
- Muray, O. Étude sur Bérnard Palissy. 80, 34 p. Amiens, imp. Delattre-Lenoel.
- Muster-Ornamente aus allen Stilen in hist Anordnung. Nach Orig. Aufn. von J. Durm, Fr. Fischbach, A. Gnauth, E. Herdtle, G. Kachel, A. Ortwein, R. Reinhardt, A. Schill, V. Teirich u. A. (In 25 Lfgn. à 12 (Holzschn.-)Taf. 1. Lfg. gr. 40. (16 Taf.) Stuttgart, Engelhorn. à M. 1.
- Nahuys, M. Retable d'autel, avec sculpture et peinture, œuvre d'artistes bruxellois. (Ann. de l'Acad. d'archéol. de Belgique XXXV, 3° série, t. V, 1r° llvr.)
- Novak, A. Journal für moderne Möbel-Architektur u. Bautischlerei. 1. Lfg. f⁰. (8 Steintaf. m. 1 Bl. Text in 8⁰.) Stuttgart, Novak. M. 2.
- Oelsner, G. H. Die deutsche Webschule. Mechanische Technologie der Weberei. 5. umgearb. Aufl., mit 1081 lith. Zeichn. u. Mustern auf 179 Taf. 1.-7. Liefg. gr. 8°, 112 S. Altona, Send. à M. 0. 50.
- Oppenheim, A. Connaissances nécessaires à un amateur d'objets d'art et de curiosité. Ouvrage contenant, par ordre alphabétique, le nom des objets, la date des époques de fabrication, les prix commerciaux, etc. 80, 224 p. Dijon, Rouveyre. fr. 5. (Tiré à 100 exempl.)
- Original designs for art manufacture. (Art Journ., Jan. Febr.)
- Ornamenti di tutti gli stili, classificati in ordine storico, con testo illustrativo e didattico di C. Boito. Fasc. 1. Milano, U. Hæpli Saranno 300 tav. 1n 4 incise, da pubblicarsi in 25 fasc. di 12 tav. clasc. ed 1 di testo. Ogni fasc. L. 2.
- Ortelius. Recueil de cartouches, style de la Renaissance famande, tirés de l'atlas d'Abraham Ortelius, 1569. 4º, 16 pl. en couleur. Liége, Ch. Clæsen. fr. 30.

- Palma, A. Fornaci, forni e fornelli ecc., a colore riconcentrato: privativa per tutte le applicazioni. Roma, tip. della Pace. 8º, 16 p. L. 1.
- Pelli-Fabbroni, G. Scuola di disegno industriale in Sesto-Fiorentino: per la solenne distribuzione dei premii 20 luglio 1879: discorso. Firenze, tip. Mariani. 8º, 16 p.
- Prignot, Pfnor, Colgnet. L'ameublement moderne. 2º partie. fº, 71 pl. Liége, Ch. Clæsen. fr. 60.
- Raffaelli, G. Memorie istoriche delle majoliche lavorate in Castel-Durante, o sia Urbania. Ed. seconda, prima pesarese, arricchita e corretta su varii mss. lasciati dall' A., per cura di G. Vanzolini. Pesaro, tip. A. Nobili. 8°, VIII—136 p.
- Recueil de décorations intérieures et extérieures. 24° livr. Paris, imp. lith. Monrocq.
- Recueil de menuiserie pratique. 48º livr. Paris, imp. lith. Monrocq.
- Recueil de serrurerie pratique. Paris, imp. lith. Monrocq.
- Schuermans, H. Grès flamand, limbourgeois et liègeois. (Bull. des comm. royales d'art et d'archéologie, Nos 7 et 8, 1879.)
- Sammlung moderner Zimmereinrichtungen, Holzu. Metallarbeiten, Keramik etc. aus der Kunstgewerbe-Ausstellung zu Leipzig 1879, herausgnach Auswahl von C. Lipsius. (In 7 Lfgn.) 1. Lfg. f⁰. (10 Bl. in Lichtdr.) Dresden, Gilbers. M. 10.
- Schweizer-Trachten. Costumes suisses. 120. (26 Chromolith.) Bern, Haller. M. 4.
- Sepp, Dr. Die projectirten Erzportale für den Kölner Dom u. die Gesch, der ehernen Pforten. (Ztschr. d. Kstgew.-Ver. in München 1879, 11. 12.)
- Spanische Waffen. (Blätter f. Kunstgew. IX, 2.) Spitzenfabrikation, die, in Galizien. (Dr. H. G.: Wien. Abendp., B. 26.)
- Spitzenklöppelschulen, die, des Erzgebirges. (Wissensch. Beil. d. Leipz. Ztg. 11.)
- Springer, R. Hundert Kartuschen verschiedener Stile. 40. (33 Bl. in Lichtdr. m. 8 S. Text.) Berlin, Wasmuth. M. 20.
- Statuto dei mercanti drappieri della città di Vicenza del 1348 pubblicato da A. Capparozzo, per nozze Zampieri-Lodi. Vicenza, tip. G. Burato. 80, 32 p.
- Stockbaner, Dr. J. Beiträge zu den Innungsbestrebungen der Gegenwart im Lichte der Vergangenheit. (Deutsche Monatsh. z. Bef. d. Erwerbsthät. I, 3.)
- Das Dockenhaus in der Kunstkammer Herzog Albrecht's V. von Bayern. (Anz. f. K. d. d. Vorzeit 1879, 11.)
- Kunstarbeiten in Leder. (Kunst u. Gew. 1880, 4—6.)
- Rückblick auf die Ausstellung des Vereins deutscher Biecharbeiter zu Nürnberg.
 (D. Monatsh z. Bef. der Erwerbsthät, I, 3.)
- Th. Zwei Goldschmiedemeister der Spätrenaissance. (Ztschr. f. bild. K. XV, 5.)
- Tapisseries (les) de l'abbaye de Saint-Robert de la Chaise-Dieu. 8º, VIII-40 p. Brioude, imp. Watel et Allezard.
- The technical processes employed in the manufacture of Henri-Deux ware. (American Art Review 2.)
- Ueber die technischen Verfahren u. deren Bezeichnungen in d. Kunstindustrie. (Schweizer. Gewerbebl. V, 1.)
- Usines Saint-Joseph, au Bourget, près Paris. Cristallerie, émaillerie et mosaïque d'art. E. Paris et Ce. Paris, imp. Chaix et Ce.

Varni, S. Ricordi di alcuni fonditori in bronzo. (Compilati fino dal 1868.) Genova, tip. del R. Istituto Sordo-muti. 80, 78 p. L. 2.

Vincent, C. Histoire de la chaussure, de la cordonnérie et des cordonniers célèbres depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Antiquité. Édition ornée de 201 vign. par Racinet et Dumont fils. gr. 80 à 2 col., 678 p. Paris, Lecuir et Ce. fr. 12.

Vorlagen für Textil-Arbeiten, vorwiegend nach Entwürfen der hervorragendsten Meister der Neuzeit, insbesondere von Hansen, Hatzinger, Laufberger etc. (Aus.; Blätter für Kunstgew.".) (In 14 Lign.) 1. u. 2. Lig. f0. (à 3 zum Theil farb. Holzschntaf.) Wien, v. Waldheim. à M. 1.

Westlake, N. H. J. History of Design and Painted Glass. Vol. 1, Part 1. 80. London, Parker. 7 s. 6 d. Zähnsdorf, J. W. The art of bookbinding. (Bl.

f. Kunstgew. IX, 2.)

Zinn, das, im Kunstgewerbe. (Schluss.) (Kunst u. Gew. 1879, 48.)

IX. Museen, Ausstellungen, Kunsttopographie.

Burckhardt, J. Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. 4. Aufl. Unter Mitwirkg. des Verf. u. anderer Fachgenossen bearb. von W. Bode. 2. Thl. 8. Abth. Malerei u. Register. 8°. (LXXXIV u. S. 473—812.) Leipzig, Seemann. M. 4. 40; cplt.: M. 12. 20. Darcel, A. Excursion en Italie. 12°, VIII—182 p.

Rouen, imp. Brière.

Frizzoni, G. Riccordi di una insigne esposizione in relazione di soggetti sacri per essa illustrati. (Estratto dal giornale "Il Buonarroti", Ser. II, Vol. XIII, Marzo 1879.)

Macleod. Les collections publiques et privées aux États-Unis. (American Art Review 1.)

Marzorati, L. Italien in 2 Monaten. Reise-handbuch. Mit (lith.) Stadtplänen, Ansichten (in Holzschn.) u. grossem (chromolith.) Plan von Rom. (Imp.-fo, in Leinw.-Carton.) 2 Bde. 12°, LXXIV—1017 S. Würzburg, Wörl. M. 16.

Schleich, M. Italische April-Tage. (Augsb. A. Ztg. 1879, 340 ff.)

Kršnjavi, Dr. Die erste Kunst- u. Kunstgewerbe-Ausstellung in Agram. (Wien. Abendp., B. 29.)

Barbier de Montault. Inventaire de quelques églises rurales de l'Anjon. (Rev. de l'art chrét. II, Sér. XI, 2.)

Antwerpen.

Livier, O. Le salon d'Anvers. (Revue artistique 1879-1880, No 10 et 11.)

Moderatus. De driejasrlijksche tentoonstelling van schoone kunsten te Antwerpen (vervolg en slot). (De Vlaamsche Kunstbode, 10e en 11e livr., oct.—nov. 1879.)

Athen.

Sybel, L. v. Die athenischen Museen. (Im neuen Reich 1880, 1.)

Avignon.

Deloye, B. Notice des tableaux exposés dans les galeries du Museum Calvet, à Avignon, publiée sous les auspices de l'administration du musée. 8°, 317 p. Avignon, Seguin frères. fr. 2. Berlin.

Berlin:

Rosenberg, A. Kunstindustrielle Ergebnisse der
Berliner Gewerbeausstellung 1879. (Ztschr. f.
bild. K. XV, 3. 4.)

— Die Heraldik auf der Berliner Gewerbeausstellung 1879. (D. Deutsche Herold 1879, 10.) Das Kunstgewerbe auf der Weihnachtsmesse im Berliner Architektenhause. (A. d. Deutsch. Bauztg. 103.)

Förster, B. Die Olympia
Berlin. (Im neuen Reich 45.)

Die Olympia-Ausstellung in

C. L. Exposition des beaux-arts à Bruges. (Chron. des Arts 1879, 41.)

Brüssel.

Gehuzac, N. Le Cabinet de Sa Majesté Léopold II. roi des Belges. (L'Art 261.)

Ficulle.

Tedeschini-Romani, G. I monumenti, le glorie ed i tempi di mezzo di Ficulle. Orvieto, tip. E. Tosini. 80, 173 p.

Fiesole.

Ricordo della Esposizione artistica-industriale di Fiesole (ottobre 1879). Firenze, tip. Succ. Le Monnier. 32°, 28 p. (Articoli estratti dal gior-nale "La Nazione" del 12, 14, 15, 16 ott. 1879.) Florenz.

Conti. C. Pensieri sull' ordinamento del Museo Nazionale nel palazzo del Podestà. Firenze, tip. Succ. Le Monnier. 16", 14 p. (Dal giorn.

"La Nazione".)

Leroi, P. Le Palais de San Donato et ses collections. (Suite.) (L'Art 261. 265. 266. 267.) Monari, S. Au Palais de San Donato. (Journ. des B.-Arts 3.)

Der Palast des Bargello u. d. Museo Nazio-nale zu Florenz. (Fortsetzg.) (Ztschr. f. bild. K. XV, 4.)

Genf.

Une galerie généreuse de peinture. La collection des délices de M. Jean Louis Fasy. (M. D. in Journal de Genève, 12 nov. 1879.)

Wastler, J. Zur Geschichte der Schatz-, Kunst-u. Rüstkammer in der k. k. Burg zu Graz. I. (Mitth. d. k. k. Centr.-Comm., N. F., V, 4.)

Houdoy, J. Deux nouveaux tableaux du Musée de Lille. (L'Art 259.)

London.

Comyns, C. Les maîtres anciens à Burlington

House. (Academy 10, 17. Jan.)

- — Grosvenor Gallery.

(Academy 400.) - Frizzoni, G. L'arte italiana nella Galleria nazionale di Londra. (Arch. stor. it. 1879, 5. 6.) - Ward & Lock's Pictorial Guide to London

and its Environs. 1 vol. 12°. London, Ward & L. 2 s. 6 d.

The winter exhibitions: The society of British

artists. The Dudley Gallery. (Art Journ., Febr.) The French Gallery winter exhibition. (Art Journ., Jan.)

Lyon.

Jumei, E. Notes sur l'Exposition des beaux-arts à Lyon, en 1879. 80, 52 p. Lyon, imp. Mougin-Rusand.

München 1879.

Die Architektur auf der diesjährigen internatio-nalen Kunst-Ausstellung zu München. Fortsetzg. (Deutsche Bauztg. 97 ff.)

Forbes-Robertson, J. Notes on the Internat. Art Exhibition at Munich. II. (Art Journ., Dec. 1879.)

Nürnberg.

Schuberth, H. Ein Gang durch's Bayrische Ge-werbemuseum zu Nürnberg. (D. Monatsh. z. Bef. der Erwerbsthät. I, 4.)

Stegmann. Eine Bayrische Landes-Industrie-, Gewerbe- u. Kunst-Ausstellung im Jahr 1882. (Kunst u. Gew. 1880, S. 5-7.)

usatti, E. Padova e i Padovani. Drucker e Tedeschi. 320, 164 p. L. 2. Padova. Musatti, E.

Champier, V. L'hôtel Carnavalet et le Musée municipal. (L'Art 264. 265.) — Claretie, J. L'Exposition des œuvres de M.

Basile Vereschagin. (Gaz. d. B.-Arts, Févr. 1880.) - Darcel, A. Le Musée du Mobilier national. (Chron. des Arts 6.)

Paris. Salon.

Livre (le) d'or du salon de peinture et de sculpture de l'Exposition des beaux-arts de 1879. Catalogue descriptif des œuvres récompensées et de principales œuvres hors concours, réd.

par G. Lafenestre et orné de 13 pl. à l'eauforte grav. par Boilvin, Courtry, Duvivier, F. Flameng, Gaucherel, etc., sous la direction de E. Hédouin. 40, XII—119 p. Paris, Libr. des bibliophiles. fr. 25.

- Revue du Salon (année 1879); par un amateur parisien. 120, 51 p. Chalons-sur-Saône, imp.

Dejussieu.

Paris, Weltausstellung 1878. Annali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Esposizione universale in Parigi 1878: relazioni dei giurati italiani. Roma, tip.

1878: relazioni dei grandi.
Eredi Botta.

Pagliano, E. Classi I e II: Dipinti ad olio,
dipinti diversi e disegni. 7 p.
Basile, G. B. F. Classe IV: Disegni e modelli di architettura. 16 p.
Monteverde, G. Scultura e incisioni su me-

Anthoni, G. Visite des ingénieurs anciens élèves de l'École centrale des arts et manufactures à l'Exposition universelle de 1878. La

Tactures a l'Exposition universeile de 16/8. La Carrosserie. 8º, 44 p. avec fig. Saint-Germain, imp. Bardin. (Extr. des Ann. industr.) - Art (l') ancien à l'Exposition de 1878; par MM. de Beaumont, Biais, F. et H. Darcel, Duranty, Lavoix, Mantz, Piot, Rayet, Rhoné et Mme Germaine de Poligny, etc., sous la direction de L. Gonse. gr. 8º, 571 p. avec 15 pl. à L'art forte de manuelle l'art forte de l'archive l'eau-forte et en couleur hors texte et de nombr. Paris, Quantin. fr. 25. (Publ. de la Gaz. des Beaux-Arts.)

Art (l') moderne à l'Exposition de 1878; par MM. Biais, Chesneau, Duranty, Gonse, Mantz, de Montaiglon, Sédille et M. Vachon, etc., sous la direction de L. Gonse. gr. 8°, VIII—512 p. avec 30 pl. à l'eau-forte et en couleur hors texte et de nombr. grav. Paris, Quantin. fr. 25.

(Publ. de la Gaz. des Beaux-Arts.)

Art (1) et industrie de tous les peuples à l'Exposition universelle de 1879; description complète des merveilles du Champ-de-Mars et

complete des merveilles du Champ-de-Mars et du Trocadéro par les écrivains spéciaux les plus autorisés. 4º, 640 p. avec de nombreuses grav. Corbeil, imp. Crété.

- Beck, P. Administrativer Bericht über die Betheiligung Oesterreichs an der Weltausstel-lung in Paris im Jahre 1878. Herausg. von der k. k. Centr.-Comm. in Wien für die Welt-ausstellung 1878 in Paris. gr. 8º, XI-411 8. Wien 1878, Faesy & Frick. M. 7. 20.

- Boudet, J. B. L'Imprimerle à l'Exposition universeile de 1878. Compte-rendu présenté à

Boudet, J. B. L'Imprimerie à l'Exposition universelle de 1878. Compte-rendu presenté à l'assemblée générale du 6 avril 1879 de la Société fraternelle des protes de Paris. 80, 45 p.

Paris, imp. Brière.

Knault, L. Les industries du verre à l'Ex-position universelle de 1878. (L'Art 268.) Heintz, A. Die Thonwaaren-Industrie auf

Heintz, A. Die Thonwaaren-Industrie auf der Pariser Weltausstellung 1878. Frei nach einem Vortrag, gehalten im Cölner Bezirks-verein deutscher Ingenieure. (Aus: "Wochenschrift des Vereins deutscher Ingenieure".) gr. 80, 24 S. Berlin, Gärtner. M. 0. 60.

Hervé, A., E. Lacroix et H. Gobin.

24 S. Bernin, Herville and H. Gobin. L'Imprimerie à l'Exposition universetie de 1878.
10. Imprimerie: Note sur l'imprimerie nat., par M. A. Hervé. Note sommaire sur les machines et à imprimer, par E. Lacroix. 20. Étude sur la gravure, la taille-douce, l'eau-

20. Etude sur la gravure, la talle-douce, l'eau-forte, l'impression en couleur, etc., par H. Gobin. 8º, IV-46 p. avec fig. et tableau. Paris, La-croix. fr. 2. 50. (Extr. des Études sur l'Expos.) - Jassaud, E. Rapport du délégué de la chambre syndicale des ouvriers typographes de Marseille (Jassaud) sur la typographes de Paris 1878. 8º, 66 p. Mar-seille, june du Journ de Marseille. seille, imp. du Journ. de Marseille.

Liesville, A. R. de. Coup d'œil général sur l'Exposition historique de l'art ancien à l'Ex-

position universelle de 1878 (palais du Tro-

cadéro). 8", XIV—195 p. Paris, Champion.

- Massarani, T. L'Arte a Parigi, saggio critico. (Annali del Ministero di agricoltura, industria e commercio.) Roma, tip. di Forzani

e C. 80, XLIV-514 p.

Le Musée de sculpture comparée. (L'Art 261.) Parville, H. de. Causeries scientifiques: Découvertes et inventions. Progrès de la science et de l'industrie; 18° année (Expos. univ. de 1878). 2° éd. 18°, VIII—459 p. avec 253 vign. Paris, Rothschild. fr. 5. - Vachon, M. Le Musée de la sculpture com-parée au Trocadéro. (Gaz. des B.-Arts, Jan. 1880.)

Compte-rendu du Salon de Pau de Lesly, J. Compte-rendu du 1878. (Journ. des B.-Arts 3.)

Perugia.

De Angelis, G. Esposizione provinciale Umbra 1879: discorso inaugurale. Perugia, tip. Y. Bartelli. 80, 22 p.

Esposizione Umbra del 1879 in Perugia: appunti. Perugia, presso V. Santucci. 16", 64 p. (Estr. dal giorn. "Il Paese", di Perugia.) L. 0. 75.

Hom.

Be Rugglero, E. Guida del museo Kircheriano.

Roma, tip. del Salviucci. 16º, VIII—152 p.

Harzorati, L. Rom. Ein Führer durch die
ewige Stadt in 7 Wanderungen. Mit 4 (lith.)
Plänen. 12º, XXXV, 307 S. Würzburg, Wörl. M. 6.

Wey, F. Rome, description et souvenirs.
Ouvrage contenant 370 grav. sur bois dessiness

par nos plus célèbres artistes, un index général et analytique et un plan. 4º édition, revue, corrigée, augmentée et suivie de: Rome italienne, notes des derniers voyages. gr. 40, XIV-78 p. Paris, Hachette et Ce.

Montaiglon, Anat. Antiquités et curiosités de la ville de Sens. I, II. (Gaz. des B.-Arts, Jan.— Févr. 1880.)

Siena.

Banchi, L. Istituto provinciale delle belle arti in Siena. Rapporto statistico e morale dell' anno scolastico 1878—79. Siena, tip. Sordomuti. 80, 16 p.

Stuttgart.
G. E. Weihnachtsausstellung des Württemberg Kunstgew.-Vereins. (Kunst u. Gew. 1880, 4.)

The Australian Exhibition. (Art Journ., Dec. 1879; Febr. 1880.)

Raffaelli, G Guida artistica di Urbania, ed elenco di quei pubblici archivii, pubblicati per cura di G. Vanzolini. Pesaro, tip. Federici. 80, 30 p.

8°, 30 p.
Venedig.
Elenco degli oggetti d'arte ammessi alla Esposizione nel piano terreno dell' Accademia di
belle arti in Venezia nell' agosto 1879. Venezia,
tip. P. Naratovich. 16°, 12 p. L. 0. 40.

- Yriarte, C. Venice: its History, Art, Industries, and Modern Life. Translated from
the French by F. J. Stwell. With num. Illustr.

- London Bell & S. & 2. 12 s. 6 d.

fu. London, Bell & S. £ 2. 12 s. 6 d.

Wien.

Exner, W. F. Das orientalische Museum in Wien. (Wien. Abendp. 1879, 5. u. 6. Decbr. - 1880, B. 34 ff)

Falke, J. v. Die Weihnachtsausstellung im Oesterr. Museum. (Mitth. d. Oest. Mus. XV, 173.) Wolfegg. Detzel, H.

etzel, H. Aus der Alterthumssammlung zu Wolfegg. (Fortsetzg.) (Württ. Vierteljahrsh. II.) Zürich.

Ausstellung von Gemälden von W. Füssli im Künstlergut. (S. V. in der Neuen Züricher Zeitung, 24. Nov. 1879.)

Ausstellung von Gemälden aus dem Nachlasse des Historienmalers Ludwig Vogel. (S. V.

ebend. 1879, Nr. 491, 495, 497, 503.)

BIBLIOGRAPHIE.

(Ende Februar bis 1. Juni 1880.)

I. Theorie und Technik der Kunst. Kunstunterricht.

Carrière, M. Die Kunst im Zusammenhang der Culturentwicklung und die Ideale der Menschheit. 3. Bd. Das Mittelalter. 2 Abtheil. 3. neu durchges. Aufl. gr. 80. Leipzig, Brockhaus. M. 14. (1-3: M. 34.)

Fiametta, Salv. di Giov. Nuovo corso di disegno geometrico, contenente costruzioni grafiche, projezioni, prospettiva, ricerca delle ombre, disegno architettonico, topografico, meccanico, ecc. ecc., per le scuole tecniche, magistrali, professionali, per gl' istituti e le accademie di belle arti, ecc. (Approvato dal consiglio direttivo del R. Istituto di Belle Arti di Napoli.) Parte J. 2ª ediz. migliorata e corretta. Napoli, E. Detken. 4º, 64 p. con 10 grandi tav. litogr. L. 4.

Förster, B. Die neue Kunstschule in Berlin. (Ztschr. f. bild. K., B. 32.)

Grillwitzer, A. Die Kunst als Verherrlichung Gottes. (Kirchenschmuck 4.) Gull, G. Die Kunstgewerbeschule des Kantons

Gull, G. Die Kunstgewerbeschule des Kanton Genf. (Schweizer Gewerbebl. 5.)

Leclercq, E. L'art et les artistes. Critique esthétique. 2° éd. 18°, 384 p. Bruxelles, C. Muquardt. M. 3. 50.

Petrins, H. Polychromie-Ornamentik des classischen Alterthums. Ein Vorlagenwerk für den Zeichenunterricht, zugleich eine Mustersammlung für die kunstgew Industrie. 1. Thl. 1. Lfg. f⁰. (10 Chromolith. m. 1 Bl. Text.) Troppau, Buchholz & Diebel. M. 8.

Sauvageot, C. Le Dessin à l'école primaire. 10 cahiers in 8º oblong, 160 p. avec 550 fig. Paris, Delagrave. (Chaque cahier 25 c.)

Suini, A. Elementi di prospettiva lineare; con una critica del suo impiego nell' arte della pittura, ad uso degli allievi ingegneri, architetti, e pittori, e di tutti gli amatori delle arti belle. Milano, tipolitogr. degli Ingegneri. 80, 71 p. con 11 tav. L. 3.

Sutter, D. Les Phénomènes de la vision. Suite et fin. (L'Art 270-272.)

Viale-Prelà, A. Art et critique. 180, 571 p. Paris, Dentu.

Viollet-le-Duc. Histoire d'un dessinateur; comment on apprend à dessiner. Texte et dessins. 80, 908 p. et 109 fig. Paris, Hetzel et Ce. fr. 7. (Bibl. d'éducation et de récréation.)

Walker, W. Handbook of Drawing. 2nd edit. 80. London, Seeley. 7 s.

II. Kunstgeschichte. Archäologie. Zeitschriften,

Addington Symonds, J. Il rinascimento in Italia. Le belle arti. Traduz. di S. Fortini Santarelli. Firenze, Succ. Le Monnier. 16°, 475 p. L. 4.

Aezac, F. Le Toureau; étude de zoologie mystique. (Rev. de l'art chrét. XIX, 1.)

Alterthümer, die, unserer heidnischen Vorzeit. Nach den in öffentl. und Privatsammlungen befindlichen Originalien zusammengestellt und herausgegeben von dem römisch-germanischen Centralmuseum in Mainz durch L. Lindenschmit. 3. Bd. 11. Heft. gr. 80. (16 S. m. 5. Steintaf. u. 1 Chromolith.) Mainz, v. Zabern. M. 4. (I—III, 11: M. 113. 60.)

Amador de los Rios y Villalta, R. Inscripciones árabes de Córdoba, precedidas de un estudio histórico-crítico de la Mezquita-Aljama. 2ª ed. Madrid, Murillo. 4º, XXVIII—432 p. y 20 làm. 40 y 42.

Amberg, B. Römische u. alamannische Funde. (Der Geschichtsfreund XXXIV.)

Annales de la Société archéologique de l'arrondissement de Nivelles. Tome I. 8º, XXIX— 147 p. et 2 pl. Nivelles, imp. L. Despret-Poliart. fr. 4.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Organ des Germanischen Museums, Red.: A. Essenwein, G. K. Frommann. Neue Folge. 27. Jahrg. 1880. 12 Nrn. (à 14 –2 B.) gr. 40. Nürnberg, German. Museum. M. 6.

Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde. — Indicateur d'antiquités suisses. Red.: J. R. Rahn. 13. Jahrg. 1880. 4 Nrn. (1—2 B. m. eingedr. Holzschn., Steintaf. u. Beilagen.) gr. 8°. Zürich, Herzog. fr. 2.

Archäologische Neuigkeiten aus Griechenland. (Augsb. Allg. Ztg., B. 100.)

Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Verzameling van meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen, betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweilers, goud- en zilverdrijvers, smeden, stempelsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateelwerkers, ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonschrijvers, boekbinders, enz. met bereidwillige medewerking van verscheidene archivarissen e. a. bijeengebracht door Fr. D. O. Obreen. 2e dl. kl. 4º. (VIII en 346 bl. met 1 uitsl. tabel en 16 gelith. plat.) Rotterdam, van Hengel en Eeltje. f. 9.

- Archiv, neues, für sächsische Geschichte und Alterthumskunde. Herausgeg. von H. Ermisch. 1. Bd. 4 Hefte. 8°. (1. Heft 128 S. m. 1 Stahlst.) Dresden, Bænsch.
- Aus'm Weerth, E. Kunstdenkmäler des christl. Mittelalters in den Rheinlanden 3.—5. Bd.: 3. 1. Abth. Bildnerei. 3. Bd. (28 Steintaf., wovon 2 chromolith., mit III, 105 S. Text in gr. 4°.) Bonn, 1868. M. 40. 4. 5. 2. Abth. Wandmalereien. (55 Steintaf., wovon 8 chromolith., m. V, 21 S. Text.) M. 80. gr. f°. Leipzig, T. O. Weigel. (1—5: M. 200.)
- Sibley Baker, R. On the Discovery of Anglo-Saxon Remains at Desborough, Northamptonshire. (Archæologia XXLV.)
- Barbier de Montault. Sainte-Marie-Madeleine d'après les monuments de Rome. (Rev. de l'art chrét. XIX, 1.)
- Bataillard, P. Les anciens métallurges en Grèce. 8°, 32 p. Paris, Leroux. (Extr. des Bull. de la Soc. d'anthropologie de Paris.)
- Baudrillart, H. Histoire de luxe privé et public depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. T. 4. Le Luxe dans les temps modernes. 80, 744 p. Paris, Hachette et Ce. fr. 7. 50.
- Beavington Atkinson, J. Etching: its relation to the artist, the amateur, and the collector. (Art Journ., May.)
- Benjamin, S. H. W. Tendencies of art in America. (American Art Review 5.)
- Bergau, R. Nürnberger Künstler des 16. u. 17. Jahrhunderts. (Wartburg 3.)
- Berichte und Mittheilungen des Alterthumsvereins zu Wien. 18. Bd. gr. 40 (XXX, 170 S. m. 1 eingedr. Holzschn., 1 Steintsf. u. 7 Photolith.) Wien, Gerold's Sohn in Comm. M. 10.
- Bertolotti, A. Alcuni artisti siciliani a Roma nei secoli XVI e XVII, notizie e documenti raccolti nell'Archivio di Stato Romano. (Arch. stor. siciliano IV, 1. 2.)
- Biefel, R. Die prähistor. Funde in Schlesien vom J. 1878. (Schlesiens Vorzeit 42.)
- Blanc, E. Épigraphie antique du département des Alpes-Maritimes. 80, 312 p. et 5 pl. Nice, Malvano-Mignon.
- Blätter für den Zeichenunterricht an niedern und höhern Schulen. Organ der Vereine zur Förderung des Zeichenunterrichts. Red.: U. Schoop, 6. Jahrg, 1880. 6 Nrn. (å 1-1) 2 B.) gr. 80. Frauenfeld, Huber. M. 2. 50.
- Bolssier, G. Promenades archéologiques. Rome et Pompéi. 18⁰, VIII, 384 p. et 7 plans. Paris, Hachette et Ce. fr. 3. 50.
- Breitschwert, O. Aquileja, das Emporium an der Adria, vom Entstehen bis zur Vereinigung mit Deutschland. Ein geschichtl. Essay. 8º, 56 S. Stuttgart, Bonz & Co. M. I.
- Brunn, H. Laokoon. (Archaol. Ztg. 1879, 4.)
- Bulletin de la Société archéologique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure. T. 17. 8⁰, 171 p. et pl. Nantes, imp. Forest et Grimaud.
- Caetaul-Lovatelli, E. Di un antico musaico rappresentante una scena circense (con 2 tav.). (Atti della R. Accad. dei Lincei. Anno CCLXXVI. 1879, serie 3a.) Roma, tip. del Salviucci. 40.
- Cavaltari, F. S. Sulla topografia di talune città greche in Sicilia e dei loro monumenti. (Archiv. stor. siciliano IV, 1. 2.)
- Chabouillet. Notice sur des inscriptions et des antiquités provenant de Bourbonne-les-Bains. (Revue archéol., Mars.)
- Champler, V. Les Beaux-arts en France et à l'étranger; l'Année artistique; l'Administration, les Musées, les Écoles, le Salon annuel, Chronique des expositions, les Ventes de l'hôtel

- Drouot, etc. 2º année. 1879. 8º. LXXXIII, 652 p. Paris, Quantin et Ce. fr. 7. 50.
- Chanteau, F. de. Anciennes sépultures de l'église du prieuré de Saint-Pierre de Châtenois (Vosges); le Cartulaire de dom Claude Granddidier. 8°, 38 p. et plans. Nancy, imp. Crépin-Leblond. (Extr. des Mém. de la Soc. d'archéol. lorraine pour 1879.)
- Chantelou, M. de. Journal du voyage du cavalier Bernin en France. Suite. (Gaz. des B.-Arts, Avril.)
- Charencey, H. de. Archéologie américaine. Déchiffrement des écritures calculiformes ou mayas; le Bas-relief de la croix de Palenqué et le Manuscrit Troano. 80, 32 p. avec fig. Alençon, imp. De Broise.
- Chesneau, E. Peintres et statuaires romantiques (Huet, Boulanger, Préault, Delacroix, Th. Rousseau, Millet, etc.). 18°, XI, 336 p. Paris, Charavay fr.
- Clement, C. Michael Angelo, Lionardo da Vinci, Raphael. Illustr. 80. London, Seeley. 10 s. 6 d.
- Collignon, M. Apollon et les Muses, vase peint d'une collection d'Athènes. 8', 6 p. et pl. Bordeaux, imp. Gounouilhou. (Extr. des Ann. de la faculté des lettres de Bordeaux.)
- Collingwood Bruce, J. On the Forum of the Roman Station at Cilurnum. (Archæologia XLVI.)
- The excavations at South Shields, Durham. (Archeologia, XLVI.)
- Congrès archéologique de France. 45° session. Séances générales tenues au Mans et à Laval en 1878 par la Société française d'archéologie pour la conservation et la description des monuments. 8°, XLVI—651 p. avec pl. et fig. Paris, Champion.
- Conze, A., A. Hauser, O. Benndorf. Neue archãologische Untersuchungen auf Samothrake. Ausgeführt im Auftrage des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht mit Unterstützung Sr. Maj. Corvette "Frundsberg", Commandant Kropp. Mit 76 (photolith.) Taf. u. 43 (Holzschn.-) Illustr. im Texte. f⁰, 124 S. Wien, Gerold's Sohn. M. 130. (1 u. 2: M. 230.)
- Dänemark. De beeldende Kunst in Denemarken. (Kunstkroniek 1. 2.)
- Dassy, L. Compte-rendu sur la restauration de Paestum exécutée en 1829 par H. Labrouste, de l'Institut. 80, 34 p. Paris, Baur.
- Davin, V. La capella greca du cimetière de Priscille. Suite. (Revue de l'art chrét. XIX, 1.)
- Del Marmol, E. Fouilles dans les tumulus de Grand Sez. (Ann. de la Soc. archéol. de Namur, t. IV, 4º livr.)
- Deschmann, C. u. F. v. Hochstetter. Prähistorische Ansiedelungen und Begräbnissstätten in Krain. 1. Bericht der prähistorischen Commission der mathem.-naturwiss. Classe der kais. Akademie der Wiss. Nebst einem Anh. über zwei Skelette aus den Gräbern von Roje bei Moräutsch in Krain. Von J. Sombathy. Mit 18 Fig. im Text u. 22 (lith.) Taf. (Aus: "Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.") 40, 54 S. Wien, Gerold's Sohn in Comm. M. 10.
- Dixon, B. H. The Image of the Cross and Lights on the Altar in the Christian Church. 80. London, Campbell. 1 s.
- Doremus, S. D. Great Lights in Sculpture and Painting: a Manual for Young Students. 120. New York. 5 s.
- Dütschke, H. Ueber ein römisches Relief mit Darstellung der Familie des Augustus. gr. 4º, 7 S. m. 1 Steintaf. Hamburg (Nolte). M. 1. 25.
- Ebers, G. L'Égypte, Alexandrie et Le Caire. Traduction de G. Maspero. f⁰. VI, 392 p. avec

- 332 grav., dont 67 hors texte, et une carte. Paris, Firmin-Didot et Ce. fr. 50.
- Ueber die zwölf Edelsteine auf dem Brustschilde des jüdischen Oberpriesters. (Ztschr. f. Museol.
- Engelmann, R. Herakles und Erginos. (Archäol. Zeitung 1879, 4.)
- Esame critico ed archeologico dell' epigrafe scritta sul sarcofago di S. Petronilla. (Bull. di archeol. crist. IV, 4.)
- Fairbairn, P. The Typology of Scripture. 2 vols. 80. New York. 30 s.
- Fernandez y Gonzales. Archéologie de l'Espagne arabe. (Revista de España, 13 Avril.)
- Fernique, E. Étude sur Préneste, ville du Latium. 80, 226 p. et 4 pl. Paris, Thorin. fr. 7. 50. (Bibl. des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 17.)
- Fiorelli. Notizie degli scavi di antichità, sett., 107611. Notizie degli scavi di anticiita, sett., ott., nov., dec. 1878; gennalo, febbraio (con 1 tav.), marzo, aprile (con 2 tav.), maggio, giugno, luglio, agosto (con 1 tav.) 1879. (Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCLXXVI. 1879, serie 3a.) Roma, tip. del Salviucci. 40.
- Forchhammer, W. Mykena und der Ursprung der mykenischen Funde. gr. 80, 15 S. Kiel, Univ.-Buchh. in Comm. M. 1.
- Formby, H. Ancient Rome and its Connection with the Christian Religion: an outline of the History of the City, from its First Foundation by Romulus (B. C. 753) down to the Erection of the Chair of St. Peter in the ostrian Ceme-tery (A. D. 42—47). Containing numerous Illus-trations in Wood Engravings of the Ancient Monuments, Sculpture, Coinage, and Localities connected with the History of the City, with the addition of a Series of Engravings illustrating the Formation and the Antiquities of the Christian Catacombs. 40, 450 p. London, Paul. 50 s.
- Förster, R. Farnesina-Studien. Ein Beitrag zur Frage nach dem Verhältniss der Renaissance zur Antike. gr. 8°, VII—142 S. Rostock, Stiller. M. 3. 60.
- Fowler, J. T. An Account of the Excavations on the Site of the Chapter-house of Durham Cathedral in 1874.
- Fraas, O. Wandtafel zur Prähistorie, die Steinzeit darstellend. Lith. Imp.-f⁰. Mit erklär. Text. gr. 8⁰ (9 S.). Stuttgart, Ulmer. M. 1. 50.
- Franks, A. W. Notes on a Sword found in Catterdale, Yorkshire. (Archæologia XLV.)
- ori, F. Monumenti storici, artistici ed epi-grafici di Tivoli. (Archiv. della città e provincia di Roma III, 6.)
- Gregoretti, C. Antichi vasi fittili di Aquileja. (Archeografo Triestino, vol. VI, fasc. IV.)
- Iscrizioni inedite aquilejesi, istriane triestine (cont.). (Archeografo Triestino, vol. VI, fasc. IV.)
- Griechenland. Neue Funde u. Ausgrabungen in Griechenland. (Augsb. Allg. Ztg., B. 72.)
- Grimouard de St. Laurent. Les Images du Sacré-Cœur au point de vue de l'histoire et de l'art. Suite. (Rev. de l'art chrét. XIX, 1.)
- Hähnelt, W. Der Thurmbau zu Babel. (Samml. von Vorträgen, herausg. von W. Frommel und F. Pfaff. 2. Bd. 9. Heft.) gr. 80, 24 S. Heidelberg, C. Winter. M. 0. 60.
- Hall, G. Rome. An Account of Researches in Ancient Circular Dwellings near Birtley, Northumberland. (Archæologia XLV.)
- Hamard. Études critiques d'archéologie préhistorique à propos du gisement du Mont-Dol (Ille-

- et-Vilaine), avec 3 pl. (Supplément.) 80, p. 89 à 271. Paris, Haton.
- Hauck, A. Die Entstehung des Christustypus in der abendländischen Kunst. (Samml. von Vorträgen, herausg. v. W. Frommel u. Fr. Pfaff. 3. Bd. 2. Heft.) 80, 26 S. Heidelberg, C. Winter. M. 0. 60.
- Heger, F. Die neuesten prähistorischen Forschungen in Oesterreich. (Wien. Abendp. 65 ff.)
- Héron de Villefosse, A. Sur quelques briques romaines du Louvre. (Lettre à M. le directeur de l'École trançaise de Rome.) 8°, 24 p. Paris,
- Hochstetter, F. v. Ergebnisse der Höhlen-forschungen im J. 1879. 2. Bericht der prä-histor. Commission der mathematisch-natur-wissensch. Classe der kais. Akad. d. Wissensch. Mit 1 (lith.) Taf. u. 1 (eingedr.) Holzschn. (Aus: "Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch.") 80, 16 S. Wien, Gerold's Sohn. M. 0. 60.
- Prähistorische Ansiedelungen und Be-gräbnissstätten in Niederösterreich und in Krain. 3. Bericht der prähistor. Commission der mathematisch-naturwissensch. Classe der kais. Akad. d. Wissensch. (Aus: "Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.") 80, 15 S. Wien, Gerold's Sohn. M. 0. 30.
- Hörnes, M. Reisoskizzen aus Bosnien. (Wien. Abendpost 83 ff.)
- Jakob, G. Die Kunst im Dienste der Kirche. Ein Handbuch für Freunde der kirchl. Kunst. 3. Aufl. Nebst Titelbild (in Stahlst.) und 20 (lith.) Taf. gr. 80, XX-460 S. Landshut, Thomann. M. 8.
- Llewellyn, Jewitt. The mermaid of legend and of art. (Art Journ., March, May.)
- Ilg, A. Wiens Entsatz 1683 in den Werken der Kunst. (Wien. Abendpost 54 ff.)
- Jouin, H. Autographes inédits d'artistes français. (L'Art 280.)
- Kenner, Dr. Fr. Römische Sonnenuhren aus Aquileja. (Mitth. d. k. k. Centr.-Comm., N. F., VI, 1.)
- Kieseritzky, G. Scavi di Civita Castellana. (Bull. dell' instit. di corr. archeol. 5.)
- Köhler, U. Attische Ephebenstele. (Mitth. d. d. archäol. Inst. in Athen IV, 4.)
- Gefässe aus Aegina. (Mitth. d. d. archäol. Just. in Athen IV, 4.)
- Kraus, F. X. Real-Encyklopädie der christlichen Alterthumer. Unter Mitwirk mehrerer Fach-genossen bearbeitet u. herausg. von F. X. Kraus. Mit zahlreichen, zum grössten Theil Martigny's "Dictionnaire des antiquités chrétiennes" ent-nommenen Holzschn. 2 Lfg. 8°. (S. 97—192.) Freiburg i. B., Herder. à M. 1. 80.
- Kršojavi, Dr. Kunstbestrebungen in Croatien. (Mittheil, d. Oesterr. Mus. 174.)
- L'art en Saintonge et en Aunis, Laferrière, J. ouvrage publié sous les auspices de Sa Grandeur Mgr. l'évêque de La Rochelle et Saintes.

 Tome I. Arrondissement de Saintes. Livr. 1, 2, 3. 40, 16 p. et 27 pl. Liège, Ch. Clæsen. fr. 21.
- Lasteyrie, Count F. de. On two Gold Ornaments of the time of Theodoric, preserved in the Museum at Ravenna. (Archæologia XLVI.)
- Lazzaro, N. Une nouvelle nécropole dans les environs de Naples. (L'Art 280.)
- Le Breton, G. Essai iconographique sur Saint Louis. 40, 35 p. avec 20 grav. Paris, Martin.
- Archaeological notes on a tour Lenormant, F. in Southern Italy. (Academy 406 ff.)
- Deux nouveautés archéologiques de la Campanie. II. (Gaz. d. B.-Arts, Mars.)

- Löschke, G. Altattische Grabstelen. (Mitth. d. d. arch. Inst. in Athen IV, 4.)
- Lumbroso, G. Iscrizione sotto una statua di Pescennio Negro. (Bull. dell' instit. di corr. archeol. 5.)
- Origini Alessandrine. (Bull. dell' instit. di corr. archeol. 3.)
- Lübbert, E. Alexandria unter Ptolemäus Philadelphus und Euergetes. Rede zur Feier des Geburtstages Sr. Maj. des Deutschen Kaisers, Königs von Preussen Wilhelm I., geh. an der Christian-Albrechts-Universität am 20. März 1880. gr. 40, 16 S. Kiel, Univ.-Buchh. M. 1.
- Marchese, V. Memorie dei più insigni pittori, scultori e architetti domenicani. Vol. 2º ed ult. 4ª ediz. accr. e miglior. Bologna, G. Romagnoli. 169, 707 p. L. 6. 60.
- Mariette, M. Nouvelles fouilles à faire en Égypte. Suite. (Chron. des Arts 13. 19.)
- Mariette-Pacha, A. Abydos; Description des fouilles exécutées sur l'emplacement de cette ville. T. 2: Temple de Séti (supplément), temple de Ramsès, temple d'Osiris, pettt temple de l'ouest, nécropole. f⁰, 59 p. avec fig. Paris Maisonneuve et Ce.
- Marsy, de. L'Archéologie religieuse au congrès de Vienne (Isère); une excursion à Saint-Antoinede-Viennois. 89, 11 p. Arras, imp. Larcche. (Extr. de la Revue de l'art chrét., 2° série, t. 11.)
- Martha, J. L'Archéologie. Leçon prononcée, le 5 déc. 1879, à l'ouverture du cours des antiquités grècques et latines à la faculté des lettres de Montpellier. 8°, 30 p. Montpellier, impr. Martel aîné.
- Mau, A. Scavi di Todi e di Pompei. (Bull. dell' inst. di corr. archéol. 1. 2 ff.)
- Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais. T. 17. 8°, 546 p. avec tableaux et atlas de 15 pl. gravées. Orléans, Herluison.
- Mémoires de la Société des antiquaires de l'ouest. T. 40. Année 1876. (Tables générales des Mém. et Bull. de la 1re série, 1834 à 1876.) 8º, 355 p. Paris, Derache.
- Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie. T. 26. 3° série. t. 6. 8°, 562 p. et pl. Paris, J. B. Dumoulin.
- Mémoires de la Société d'archéologie lorraine et du musée historique lorrain 3º série, 7º vol. 29º de la collect. 8º, XX-436 p. et pl. Nancy, imp. Crépin-Leblond.
- Michaelis, A. Das Oxforder metrologische Relief. (Archäolog. Ztg. 1879, 4.)
- Eros in der Weinlaube. (Archäolog. Ztg. 1879, 4.)
- Millar, A. H. Scottish art. (Art Journ., March.)
- Mitthellungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. Herausgeg. unter der Leitung Sr. Exc. d. Präs. J. A. Frhr. v. Helfert. Red.: K. Lind. 6. Bd. à 4 Hefte. (Neue Folge der Mitthellungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung von Baudenkmalen.) gr. 49. (1. Heft 76 S. m. 44 eingedr. Illustr. u. 2 Steintaf.) Wien, Gerold's Sohn in Comm. M. 12.
- Mittheilungen des königl. sächs. Alterthumsvereins. Namens desselben herausgeg. von H. Ermisch u. A. v. Eye. 30. Heft. (Reg. zu Heft 1—29.) 60, XII, 133 S. Dresden, Bænsch. M. 3.
- Moret, E. F. Histoire de l'art, recueil et encyclopédie artistiques, reproductions des principaux chefs-d'œuvre qui ornent les musées, collections et monuments de tous pays, en dessins, estampes, gravures, peintures, sculptures,

- tapisseries, etc., avec notice descriptive et historique, et de portraits des hommes illustres avec leur biographie. 1re année. 1880. T. 1. No 1. 49, 8 p. avec grav. Paris, impr. Schmidt. (Abonn.: Paris et dép, un an, 10 fr.; étranger, un an, 12 fr. Il paraît une livr. tous les samedis.)
- Murray's Handbook for Travellers in Lower and Upper Egypt. 6th edit. revised on the spot, 33 Maps, Plans, etc. 2 parts. 120, 560 p. London, Murray. 15 s.
- Mussin', L. Scritti d'arte. Firenze, Succ. Le Monnier. 16", III—228 p. L. 2. 50.
- Nardoni, L. Scavi di Corneto e sul lago de Nemi. (Bull. dell' instit. di corr. archeol. 3.)
- Olympia, die Ausgrabungen von. Berichte von W. Dittenberger, K. Purgold, G. Treu. (Archäol. Ztg. 1879, 4.)
- Paestum: Temple de Neptune. Vue int., par Suasso. Paris, imp. lith. V. Quétin.
- Perkins, Ch. C. Ancient literary sources of the history of the formative arts among the Greeks. (American Art Review 4.)
- Pichler, Fr. Etruskische Reste in Steiermark und Kärnten.
- Le Pompei de l'Amérique (les ruines d'Uxmal). (Lippincotes Magazine, Avril.)
- Rayet, O. Les fouilles d'Olympie. II. (Gaz. des B.-Arts, Mai.)
- Richardson Hingaye, A. L'art et l'archéologie. (Revue artist. 1879—1880, Nos 16 et 17. Anvers.) Richter, J. P. Lionardo-Studien. II. (Ztschr. f.
- bild. K. 7.)

 Ridolfi, M. Scritte d'arte e d'antichità; a cura
- di Enrico, suo figlio. Firenze, Succ. Le Monnier, 1879. 186, LXXIX-371 p. L. 4.

 Riemann, O. Recherches archéologiques sur les fies Ioniennes: III. Zante; IV. Cérigo; V. Appendice. 89, 72 p. et 2 cart. Paris, Thorin. fr. 3. 50. (Bibl. des Écoles françaises d'Athènes
- et de Rome, fasc. 18.)

 Rolleston, G. Further Researches in an Anglo-Saxon Cemetery at Frilford, (Archæologia Y.V.)
- Rondani, A. La pittura tedesca odierna, a proposito dell' Esposizione di Monaco. Firenze, tip. editr. della Gazzetta d'Italia, 1879. 80, 73 p. (Estr. dalla Rivista Europea Rivista internazionale.)
- Rossmann, W. Gastfahrten. Reise-Erfahrungen und Studien. 8', X-405 S. m. Kopfleisten, Initialen und Schlussvignetten. Leipzig, Grunow. M. 6.
- Saint-Paul, A. L'Année archéologique. Calendrier archéologique; Centensires; Revue de l'année en France et à l'étranger, etc. Année 1879. 8°, 344 p. Paris, Quantin. fr. 7. 50.
- Schoy, A. Beaux-Arts et industries artistiques à Bruxelles en 1761. (Journ. des B.-Arts 5 ff.)
- Schömann. Antiquités de la Grèce. (Academy, 13 Mars.)
- Schuermans, H. Épigraphie romaine de la Belgique. (Bull. des Comm. royales d'art et d'archéologie, Nos 9 et 10, 1879. Bruxelles.)
- Seemann, E. A. Illustrations of the History of Art. Series 4: The Industrial Arts among the Oriental Nations and the Nations of Europe, from the Middle Ages down to Modern Times: Series of Illustrations, arranged chronologically, and forming an Atlas, to be used in connexion with any Work on the History of Art. Published under the supervision of S. R. Kæhler. Illustr. f^o. Boston. 9 s.
- Textbuch zu Seemann's kunsthistorischen Bilderbogen. Nebst alphab. Verzeichniss der Künstler-

Namen und einem Orts-Register. 3. n. 4. Heft. 80. (1V u. S. 161—367 u. Register 20 S.) Leipzig, Seemann. M. 0. 60. (cplt.: M. 3. 40.)

Siebold, H. v. Notes on Japanese archæology with especial reference to the stone age. With 12 photogr. pl. ff, HII-21 S. Yokohama 1879. (Stuttgart, Wittwer.) M. 40.

Schlossar, A. Erzherzog Johann u. das Kunstleben Oesterreichs. (Wien. Abendp. 107 ff.)

Smyth, P. Our Inheritance in the great Pyramid. 4th and much enlarged edit. including all the most important Discoveries up to the time of publication, with 25 explanatory Plans, Elevations, and Sections of all the more difficult and crucial parts of the Structure. 80, 690 p. London, Isbister.

Stanley Penrhyn, A. On a Examination of the Tombs of Richard III. and Henry III. in Westminster Abbey. (Archeologia XLV.)

Stark, C. B. Handbuch der Archäologie der Kunst. 1. Abth. A. u. d. T.: Systematik und Geschichte der Archäologie der Kunst. 2. (Schluss-)Lig. gr. 8°. (YIII u. S. 257-400.) Leipzig, Engelmann. M. 3. 75. (cplt.: M. 10. 50.

Stone, C. J. Cradle Land of Arts and Creeds; or, Nothing New under the Sun. 89, 430 p. London, Low. 14 s. (The region of the Euphrates and the valley of the Nile are accepted by the Author as the earliest homes of the Arts and Sciences.)

Sybel, L. v. Zwölfgötteraltar aus Athen. (Mitth. d. d. arch. Instit. in Athen IV, 4.)

Thornton Wood, J. Artistes américains. (Potter's American Monthly, April.)

Verzili, G. Le arti in Francia. (Il Buonarroti, Juli 1879.)

Weil, R. Vaseninschriften. (Archäolog. Zeitung 1879, 4.)

Wernicke, E. Zur Künstlergeschichte von Görlitz, Schweidnitz, Goldberg u. Breslau. (Schlesiens Vorzeit 43.)

Winckelmann. (British Quarterly Review, April.) Winckelmannfeste, Chronik der, zu Athen, Rom, Berlin, Bonn, Frankfurt a. M., Emden. (Archaol.

Ztg. 1879, 4.)

Warzbach, A. v. Martin Schongauer. Eine krit.

Untersuchung seines Lebens und seiner Werke,
nebst einem chronolog. Verzeichnisse seiner
Kupferstiche. gr. 80, IV—125 S. Wien, Manz.

M. 5.

Wylie, J. U. Ruins of Bible Lands. 14th edit.

120. London, Blackwood. 2 s. 6 d.

Wylie, W. M. Notice of a monument at Pallanza, North Italy, dedicated to the Matrons. (Archæologia XLVI.)

Years (The) Art: A Concise Epitome of all matters relating to the Arts of Painting, Sculpture, and Architecture, which have occurred during the year 1879, together with Information respecting the Events of the year 1880. Compiled by M. B. Huish. 80, 230 p. London, Macmillan. 2 s. 6 d.

Zeitschrift d. Kunst-Gewerbe-Vereins zu München. Red.: S. Lichtenstein. 30. Jahrg. 1880, 12 Hefte. f⁰. (1. u. 2. Heft. 16 S. m. eingedr. Holzschn. u, 6 Taf.) Leipzig, Hirth. M. 14.

II a. Nekrologie.

Barbera. Gasp., Buchh. in Mailand. (Bibliogr. Italiana, No 5, Cronaca.)

Barry, E. M., Architekt. (Academy 405. — Ztschr. f. bild. K., B. 24 — Art Journal, May.)

Boxall, Will., Maler u. Director der National-Galerie in London. (Art Journ., March.)

Coste, Pascal, Architekt. (E. Parrocel: L'Art 276. 282.)

Crola, G. Heinr., Landschaftsmaler. (Ztschr. f. bild. K., B. 33.)

Durauty, Ed., Kunstschriftsteller. (A. de Lostalot: Chron. des Arts 16.)

Galimard, A., Maler. (Ztschr. f. bild. K., B. 24.) Gudin, Théod., Marinemaler. (L'Art 279.)

Hagen, A., Kunstschriftsteller, Universitätsprofessor. (Ztschr. f. bild. K., B. 28.)

professor. (Ztschr. f. bild. K., B. 28.) Hellweger, Fr., Maler. (Ztschr. f. bild. K., B. 23.)

Herls, Maler. (Journ. des B.-Arts 9.)
Landseer, Thomas, Kupferstecher. (Ztschr. f. bild. K., B. 23.)

Lehmann, Hermann. Ein Ueberblick seines Lebens u. Wirkens. Von Th. Reishaus. (Aus: "Jahresber. über die Fortschritte der class. Alterthumswissensch.") 89, 10 S. Berlin, Calvary & Co. M. I.

Lerius, Theodor van, Kunstschriftsteller. (Journ. des B.-Arts 8.)

Liévin de Winne, Portratmaler. (C. L.: Chron. des Arts 22.)

Merritt, Henry, Kunstschriftsteller. (W. O. Tristram: L'Art 275.)

Meyerheim, Fr., Maler. (Ztschr. f. bild. K., B. 25.) Nilson, Fr. Chr., Maler. (Regnet: Ztschr. f. bild. K., B. 23.)

Biegel, Jobst, Kupferstecher. (Regnet: Ztschr. f. bild. K. 6.)

Schöninger, Leo, Maler u. Galvanograph. (C. A. Regnet: Ztschr. f. bild. K., B. 27.)

Selvatico, Pietro Estense. (Molmenti: L'Art 282. 283. — Archiv. veneto XIX, 1.)

Semper, Gottfried. Ein Bild seines Lebens und Wirkens mit Benützung der Familienpapiere. Von H. Semper. gr. 8°, 35 S. Berlin, Calvary & Co. M. 1. 50.

_ _ (C. Lipsius: Deutsche Bauztg. 15 ff.)

Sutter, D., Kunstschriftsteller. (E. Véron: L'Art 272.)

Stark, Carl Bernhard. Ein Ueberblick seines Lebens und Wirkens. Von W. Frommel. (Aus: "Jahresber. über d. Fortschritte d. class. Alterthumswissensch.") 8°, 13 S. Berlin, Calvary & Co. M. 1.

Thompson, Jac., Maler. (Art Journ., April.)

Trautz-Bauzonnet, berühmter Buchbinder. (J. Le Petit: Le Livre 1.)

Wagner-Deines, J., Landschafts- und Thiermaler. (Augsb. Allg. Ztg., B. 111.)

Wolff, Emil, Bildhauer. (P. Schönfeld: Ztschr. f. bild. K., B. 27.)

Woltmann, A. (B. Meyer: Ztschr. f. bild. K. 7. 8.)

III. Architektur.

Annali della fabbrica del Duomo di Milano dall' origine fino al presente, pubblicati a cura della sua Amministrazione; voll. III (1484—1550). Milano, G. Brigola e Co. 40, 320 p. L. 20.

Architecture moderne de Vienne, publiée avec le concours des architectes H. v. Ferstel, E. et. H. v. Förster, Th. v. Hansen etc. par C. v. Lützow et L. Tischler. Planches gravées sous la direction de E. Obermayer. 20 vol. 100 livr. f⁰. (8 Kupfertaf. m. 1 Bl. Text.) Wien, Lehmann & Wentzel. à M. 8.

Asmus, E. Die Bauwerke der Renaissance in Italien. Rom. Nach Paul Letarouilly "Édifices

- de Rome moderne" für Bau- und Gewerbeschulen, Baugewerksmeister und angehende Architekten bearb. gr. f⁰. (24 autogr. Taf. m. 1 Bl. Text.) Hamburg, Kriebel. M. 15.
- Behse, W. H. Das Entwerfen und Zeichnen der gewöhnlich vorkommenden Baurisse nach ihren verschiedenen Beziehungen. Nebst gründlicher Anweisung zu übersichti. Abfassung eines Bauanschlags. Für gewerbl. Fortbildungsschulen, sowie zum Selbststudium für Gesellen und Lehrlinge. 3. Aufl. von Hertel's Unterricht im Zeichnen etc. der Baurisse in gänzlicher Umgestaltung. Mit einem Atlas (in 4°) von 29 (lith.) Taf., enth. 410 Fig. gr. 8°. (XII—136 S.) Weimar, B. F. Voigt. M. 6.
- Bethke, H. Decorativer Holzbau. Neue Folge. Eine Sammlung von allen in der Praxis vorkommenden Baulichkeiten, als: Villen, Gartenhäuschen, Lauben etc. 7.—10. Liefg. fb. (à 5 Steintaf.) Stuttgart, Wittwer. à M. 3. 60.
- Bourassé, J. J. Les Châteaux historiques de France, histoire et monuments. 3e édit. 40, 400 p. et 32 grav. Tours, Mame et fils.
- Braunschweig. Die Burg Heinrich's des Löwen in Braunschweig. (Augsb. Allg. Ztg., B. 100.)
- Cantù, C. La Chiesa delle Grazie in Milano (Il Convento — Il Santo Uffizio — Descrizione — Il ristauro — Appendice). Milano, tip. Bernardoni di C. Rebeschini e Co., 1879. 8⁹, 90 p.
- Centenaire de l'inauguration du Grand Théâtre à Bordeaux. (L'Art 280.)
- Chester, J. Gothic churches in Cyprus. (Academy 412.)
- Cipolla, C. Ricerche storiche intorno alla chiesa di S. Anastasia in Verona. (Archivio veneto XVIII, 2.)
- Cloître, le, de Saint-Trophime d'Arles. 80, 44 p. Avignon, Seguin fr.
- Delaporte, L. Voyage au Cambodge. L'Architecture Khmer. Ouvrage orné de 175 grav. et d'une carte, dont 125 dessins originaux de l'auteur et 50 reproductions de photographies ou dessins de l'auteur. gr. 8°, 462 p. Paris, Delagrave. fr. 20.
- Dixon, W. H. Royal Windsor. Vols. 3 and 4. 80, 696 p. London, Hurst. 30 s.
- Dujardin, A. Notes sur la cathédrale de Metz. 8º, 42 p. Nancy, imp. Sordoillet. (Extr. des Mem. de l'Acad. de Metz, année 1877—1878.)
- Dupriez, R. Notice historique sur l'ancienne abbaye de Viller-Betnach, d'après les archives de cette abbaye conservées à la préfecture de Metz. 8º, 32 p. et pl. Nancy, imp. Réau. (Ext. des Mém. de l'Acad. de Metz, année 1877—1878.)
- Duraud, C. V. Louis, architecte du Grand-Théâtre de Bordeaux. Documents recueillis et publiés. 8º, 55 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou. (Extr. des Actes de l'Acad. des sciences, etc., de Bordeaux.)
- Ewerbeck, F. Die Kunstdenkmåler Yperns aus dem Mittelalter u. der Renaissance. (Ztschr. f. bild. K. 7, 8.)
- Eyrlès, G. Les Châteaux historiques de la France. 1re série, cont. 200 eaux-fortes dans le texte et 50 pl. hors texte, gravées par nos principaux aquafortistes, sous la direction de M. E. Sadoux. T. 1. Fasc. 2 à 6. 4°, p. 33 à 209. T. 2. Fasc. 1 à 6. 277 p. Poitiers, Oudin fr. Les 2 vol., 240 fr.
- Ferstel, H. v. Der Neubau der Wiener Universitätsbibliothek. (Ztschr. f. bild. K., B. 25.)
- Fisenne, L. v. Kunstdenkmale des Mittelalters. Aufgenommen u. gezeichnet. Baukunst. 2. Lfg. f^o. (21 autogr. Taf. m. 19 S. deutschem u. franz. Text.) Aachen, Barth. à Heft M. 4.

- Foubert, B. Le nouveau Vignole des ouvriers ou méthode facile de tracer les ordres de l'architecture, avec la démonstration de tout ce qu'on emploie dans l'art de bâtir; précédé de principes de la géométrie descriptive, applicable à l'architecture, ainsi que des origines et règles générales de cet art; suivi de devis de différents travaux. 4º, 105 p. Texte français-flamand et atlas in yº de 115 pl. Bruges, Daveluy. fr. 23.
- Freshfield, Ed. On the Byzantine Origin of the Church of St. Vitalis at Ravenna. (Archæologia XLV.)
- Gardner, E. C. Common Sense in Church Building. In form of Letters between the Architect and a Church Committeeman. Suggestive Views as to the Audience Boom, Light, Society, and Sunday-school Rooms, etc., and the uses to be made of them. Illustrated. 16°. New York. 5 s.
- Germain, P. M. Brin et E. Corroyer. Saint-Michel et le Mont Saint-Michel. Ouvrage illustré d'une photogravure, de 4 chromolithographies et de 200 grav. gr. 8°, 556 p. Paris, Firmin-Didot et Ce. fr. 20.
- Hatfield. R. G. The American House Carpenter. This Work treats on the Art of Building, Styles of Architecture, Strength of Materials, Construction of Floors, Framed Girders, Cast Iron Girders, Stairs, Doors, Windoows, Mouldings, Cornices, etc. Illustr. 2nd edit. revised and enlarged. 80. New York. 25 s.
- Hittenkofer. Vergleichende architektonische Formenlehre. Eine populäre Darstellung zur Formenkenntniss der wichtigsten Baustilperioden (griechisch, römisch, byzantinisch, romanisch, gothisch, Renaissance und modern). Zum Gebrauch für Bauhandwerker, angehende Architekten und techn. Lehranstalten. Mit 85 lith. Taf. (1530 Illustr.) nebst belehr. Text. m. eingedr. Holzschn. 3. Augs. 20 Hefte. gr. 4°, VII—144 S. Leipzig, Scholtze. W. 30.
- Ilg., A. Das Lustschloss Hetzendorf. (Wien-Abendp. 114.)
- Klette, R. Die Entwicklungsgeschichte der Architektur. 1. Lfg. gr. 8°, 64 8. m. eingedr. Abbild. Leipzig, Knapp. M. 1.
- Knoblauch, Ed. Der Umbau der Jerusalemkirche in Berlin. (Deutsche Bauztg. 39. 41.)
- Kunstdenkmale, über kirchliche, sus der Ferne. (Fortsetzg.) (Kirchenschmuck 2 ff.)
- Kunstdenkmåler, kirchliche, aus Siebenbürgen. In Abbild mit kurzen Erläut. Mit Unterstützg. Sr. Exc. d. k. ung. Herrn Ministers für Cultus und Unterricht herausgeg. vom Ausschuss des Vereins für Siebenbürg. Landeskunde. 1. u. 2. Lfg. f⁰. (à 18 Photogr. m. Text in 4⁰. S. 1—26.) Hermannstadt, 1879. à M. 6.
- Lehfeldt, P. Die Holzbaukunst. Vorträge, an der Berliner Bauakademie gehalten. Mit 96 (eingedr.) Abbild. in Holzschn. gr. 8°, VII—274 S. Berlin, Springer. M. 5.
- Liebeld, B. Ziegelrohbau. Taschenbuch f. Bauhandwerker. Sammlung von Façaden-u. Giebelausbildungen, Sockel-, Band-, Gurt-u. Hauptgesimsen, Details, Fries-u. Flächenornamenten etc. 3. u. 4. (Schluss-)Lfg. 80. (80 Steintaf. m. 2 Bl. Text.) Holzminden, Müller. à M. 1. 50.
- Lista de los Arquitectos españoles publicada por la Sociedad central, y Memoria sobre los trabajos de la misma durante 1879. Madrid, impr., est. y galv. de Aribau y Ca. 4º. (Nichtim Handel.)
- Merson, O. Centenaire de l'inauguration du grand théâtre de Bordeaux le 7 avril 1880. (Gaz. d. B.-Arts, Mai.)
- Münts, E. Les maisons de Raphael à Rome d'après des documents inédits ou peu connus (Gaz. des B.-Arts, Avril.)

- Myskovsky, V. Holzkirchen in den Karpathen. (Mitth. d. k. k. Centralcomm., N. F., VI, 1. 2.)
- Neubauten, Wiener. Unter Mitwirkg. d. Archit. enbauten, wiener. Onter hitwing, d. Arone. H. v. Ferstel, E. u. H. v. Förster, Th. v. Hansen etc. herausg. v. C. v. Lützow u. Archit. L. Tischler. Gestochen unter Leitg. v. E. Obermayer. 2. Bd. 10. Heft. f⁰. (8 Kupfertaf. u. 1 Bl. Text.) Wien, Lehmann & Wentzel. & M. 8.
- Neubauten zu Frankfurt a. M. Herausgeg. unter Mitwirkung des Frankfurter Architekten- und Ingenieur-Vereins. Red.: Fr. Sauerwein. Phot. Aufnahmen von C. Hertel in Mainz, Lichtdr. von A. Maier in München und Brauneck & Maier in Mainz, (I. Abth.) 5.—10. (Schluss-) Liefg. gr. f⁰. (11 lith. u. 25 phototyp. Taf.) Frankfurt a. M., Keller. à M. 6.
- Notice historique et archéologique sur l'église de Cruas, en Vivarais; précédée d'un Aperçu sur l'abbaye de cette localité. 12°, 76 p. Notre-Dame-de-Lérins, imp. Marie-Bernard.
- Oberzieht van de Geschiedenis der Bouwkunst. (Kunstkroniek 1. 2.)
- Paris à travers les âges, aspects successifs des principales vues et perspectives des monuments et quartiers de Paris depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, fidèlement restituées d'après Jusqu'a nos jours, naelement restituees d'après les documents authentiques par F. Hoffbauer. Texte par MM. E. Fournier, P. Lacroix, A. de Montaiglon, A. Bonnardot, J. Cousin, Franklin, V. Dufour, etc. Livr. 8, f0, 76 p. et 7 pl. Paris, Firmin-Didot et Ce. Chaque livr. fr. 30. (L'ouvrage formera 12 livr.)
- Peiné, B. Ueber Bauwerke im Renaissancestil. (Deutsche Monatsh. z. Bef. d. Erwerbsthät. 6.)
- Pellegrini, A. Basilica Fulvia Emilia. (Bullet. dell' inst. di corr. archeol. 3.)
- Perceval Spencer, Ch. Remarks on some Charters and other Documents relating to the Abbey of Robertsbridge in the County of Sussex. (Archæologia XLV.)
- Pulgher, D. Les anciennes églises byzantines de Constantinople. Relevées, dessinées et publiées. 50 et 60 livr. gr. f⁰. (6 Steintaf. u. 1 Chromolith.) Wien, Lehmann & Wentzel. à M. 8.
- Reise-Studien, architektonische, aus Würzburg. Aufgenommen und gezeichnet unter Leitung von R. Reinhardt u. F. Seubert von Studirenden der Architektur am k. Polytechnikum Stuttgart. (In 3 Liefgn.) 1. Liefg. gr. f⁰. 20 autogr. Taf. Berlin, Wasmuth. M. 8.
- Rlano, J. F. y P. Madraro. Les orígenes de la arquitectura arábiga, su transicion en los siglos XI y XII, y su florecimiento inmediato. Madrid, impr. de Aribau y Ca. 4º, 68 p.
- Rochas, M. A. de. Principes de la fortification antique. (Revue gén. de l'architecture XXXVII,
- Rogers, M. E. Causes of certain differences in the styles of domestic architecture in Syria and Palestine. (Art Journ., April.)
- Rogers, E. Th. and M. E. The mosques of Cairo. (Art Journal, March.)
- Ruskin, J. Notes on the Construction of Sheepfolds. 4th edit. 80. Orpington, Allen. 1 s.
- Seven Lamps of Architecture, with Illustrations drawn by the Author. New edit. 80. Orpington, Allen. 42 s.
- Schäfer, Dr. G. Die Katharinenkirche zu Oppenheim u. der Entwurf zu ihrer Wiederherstellung. Schluss. (Zeitschr. f. bild. K. 6.)
- Schmidt, F. Erweiterungsplan der Apsis der lateranensischen Basilica zu Rom. (Archiv f. christl. K. 4.)
- Schulze, Fr. O. Aus dem Florentiner Kunstleben. II. (Zeitschr. f. bild. K., B. 20.)

- Skizzen-Buch, architektonisches. Eine Sammlung enth. Landhäuser, Villen, ländliche Gebäude etc. Mit Details. Jahrg. 1880. 6 Hefte. (Der ganzen Folge 160.—165. Heft.) (à 6 Bl. in Stich, Lith. u. Farb.-Druck.) †0. (à 1 Bl. Text.) Berlin, Ernst & Korn. à Heft M. 4.
- Stevenson, J. J. House Architecture. 2 vols. 80, 682 p. London, Macmillan. 36 s.
- Studien, architektonische. Herausgeg. vom Architekten-Verein am kgl. Polytechnikum in Stuttgart. 46. u. 47. Heft. gr. f⁰. (à 6 autogr. Taf.) Stuttgart, Wittwer. à M. 2. 40.
- Studien aus der Special-Schule von Th. R. v. Hansen. Herausgeg. vom Vereine der Archi-tekten an der k. k. Akademie der bild. Künste in Wien. 10. u. 11. Lfg. f⁰. Wien, Lehmann & Wentzel. à M. 3.
- Verzili, G. L'architettura, ossia la parte estetica di essa e l'eloquenza. (Il Buonarroti, Juli 1879.)
- Wernicke, E. Neue Beiträge zur Gesch. d. Re-naissance in Brieg. (Schlesiens Vorzeit 43.)
- Wight, P.B. On the present condition of architectural art in the Western States. (American Art Review 4.)
- Yriarte, Ch. Les restaurations de Saint-Marc de Venise. (L'Art 279, 280.)
- Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und Architektenvereins. Red.: W. Tinter. 32. Jahrg. 1880. 12 Hefte (à 2—3 B. m. eingedr. Holzschn. u. Steintaf.) Nebst Wochenschrift desselben Vereins. 5. Jahrg. 1880. 52 Nrn. (à 1/2-1 B.) 4° . Wien, v. Waldheim. M. 15.
- Zeitschrift für Baukunde. Organ der Architektenund Ingenieurvereine von Bayern, Württemberg, Baden, Strassburg, Frankfurt a. M., Mittelrhein, Niederrhein, Westphalen, Aachen, Oldenburg, Red.: W. Wiltmann. 3. Bd. 1890. 4 Hefte.
 gr. 40. (1. Heft 180 Sp. m. 7 Stein- u. 2 Kupfertaf.) München, Th. Ackermann. M. 24.

IV. Sculptur.

- Beck-Widmanstetter, L. v. Die Grabdenkmäler der Familie Thannhausen in der Dominikaner-kirche zu Friesach. (Mitth. d. k. k. Central-comm., N. F., VI, 1. 2.)
- Camesina. Urkundliche Beiträge zur Gesch. des ehemaligen grossen silbernen Sarges für die Reliquien des h. Leopold in Klosterneuburg. (Mitth. d. k. k. Centralcomm., N. F., VI, 1. 2.)
- Cérésole, V. La porte de bronze; sacristie de Saint-Marc à Venise. (L'Art 272 ff.)
- Cool, P. en P. Feenstra Ir. Gedenkschrift van het Menno-Simons-Monument. 80, 93 bl. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. f. 0. 90.
- Eyriès, G. Sculpteurs du XIXº siècle. (L'Artiste,
- Frimmel, Th. Beethoven und dessen Denkmal in Wien. (Wien. Abendp. 99.)
- John-Brenon, F. St. The great sculptors of modern Europe. Canova. (Art Journ., April.) Jouin, H. La Sculpture au salon de 1879. 80, 63 p. Paris, Plon et Ce.
- Keknlé, R. Die antiken Terracotten. Im Auftrage des archäolog. Instituts des Deutschen Reichs herausg. 1. Bd. 2. Abth.: Die Terracotten von Pompejl. Bearb. von H. v. Bohden. Nach Zeichn. v. L. Otto u. A. 2. Abth. (XIV u. 8. 41—79 m. eingedr. Holzschn. u. 25 Steintaf., wovon 4 in Farbendr.) f⁰. Stuttgart, Spemann.
- Krains, J. Seckau u. das Mausoleum Erzherzog Karls II. (Wien. Abendp. 90-92.)

Lütsow, C. v. Das Beethoven-Denkmal von Kaspar Zumbusch in Wien. (Ztschr. f. bild. K. 8.)

Méchin. Les Pierres tombales de l'église Saint-Urbain. 8º, 32 p. Troyes, imp. Dufour-Bou-quot. (Extr. des Mém. de la Soc. acad. de l'Aube, t. 43, 1879.)

Overbeck, J. Geschichte der griechischen Plastik. 2. umgearb. u. verm. Aufl. 1. Halbbd. (Mit 53 Holzschn. [eingedr.] u. 8 Taf.) 80, XII -242 S. Leipzig, Hinrich. M. 7.

Pollegrini, A. Statua di Cornelia madre dei Gracchi nei portici di Metello e di Ottavio. (Il Buonarroti, Juli 1879.)

Perkins, Ch. C. The art of casting in plaster among the ancient Greeks and Romans. (Amer. Art Review 5.)

Rosenberg, A. Das Denkmal der Königin Louise in Berlin. (Ztschr. f. bild. K., B. 24.)

Die Ausgrabungen in Pergamon. (Ztschr. f. bild. K. 6.)

Ruskin, J. Aratra Pentelici: Six Lectures on the Elements of Sculpture. 21 Pl. 2nd edit. 80. Orpington, Allen. 27 s. 6 d.

Viltart, L. Les Pères de l'Église, statues en plates par Carpeaux. (L'Art 278.)

Vaschalde, H. Régis Breysse, sculpteur ardé-chois. 89, 16 p. Vienne, Savigné. (Extr. de la Revue du Dauphiné et du Vivarais, Nº de nov.—déc. 1879. Tiré à 100 exempl.)

V. Malerei. Glasmalerei.

I. Schildersvereeni-Archieven, de Utrechtsche. gingen te Utrecht. Bescheiden uit het gemeente-archief uitgegeven door S. Muller. 8°, 8 en 178 bl. met 1 gelith. pl. Utrecht, J. L. Beijers.

Arundel society. First ann. publ. 1880. Interior of the Piccolomini library at Siena. Drawn by Marchi. Chromolith. by Starch & Kramer.

Barbou, A. & (L'Art 277.) Six dessins inédits de Victor Hugo.

Beauvois, E. Peintures murales du XVe siècle dans l'église de Corperon, arrondissement de Beaune (Côte-d'Or). 8º, 24 p. Beaune, imp. Batault-Morot. (Extr. des Mém. de la Soc. d'histoire, d'archéologie et de littérature de l'arrondissement de Beaune, 1879, t. 4.)

Burty, Ph. J. de Nittis. (L'Art 275, 276.) Cartwright, J. Varallo and her painter. (Port-

folio 123.)

Chefs-d'œuvre (les) d'art au Luxembourg. Fasc. 1. gr. 40, 8 p. avec grav. et 1 pl. photogravée hors texte. Paris, Baschet. (Le fasc., fr. 2. 50. L'ouvrage comprendra 40 livr.)

Chennevières, H. de. Jean Paul Panini, peintre des fêtes publiques. (L'Art 279. 280.)

Classics, the, of painting. A collection of the most celebrated works of the Italian early and With explanatory text by high-renaissance. P. F. Krell, with the co-operation of O. Eisen-mann and F. Reber. Translated from the German by E. d'Esterre-Keeling. Edit. by J. L. Corning. 25.—34. part (the end). fo. à 2 Bl. in Lichtdr. m. Text S. 97—156. Stuttgart, Neff. à M. 2. 50.; oplt.: M. 105.

Classiques, les, de la peinture. Renaissance italienne (1420-1540). Collection des œuvres les plus célèbres des maîtres italiens. Avec texte print celebras des matres fenens. Avec cave explicatif publié par P. F. Kreil avec le con-cours de O. Eisenmann et F. Reber. Traduit (sur l'original allemand) par G. Dubray. Im-pression photogr. de M. Rommel à Stuttgart. Livr. 25-34 (fin). f⁰. (à 2 Bl. in Lichtdr. m.

Text S. 95 - 152. Stuttgart, Neff. à M. 2. 50.; cplt.: M. 105.

Coeffard, L. de. Notice sur Joseph Villiet, peintreverrier à Bordeaux. 8°, 15 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou. (Extr. des Actes de l'Acad. des sciences, etc., de Bordeaux.)

Courajod, L. Observations sur deux dessins at-tribués à Raphaël et conservés à l'Académie des Beaux-Arts de Venise. (L'Art 281.)

Cunningham, A. The Lives of the most Eminent British Painters. Rev. edit. annotated and continued to the Present Time. By Ch. Heaton. Vol. 3. 120, 490 p. London, Bell. 3 s. 6 d.

Curtius, E. Das archaische Bronzerelief aus Olympia. Mit 3 (1 phototyp. u. 2 lith.) Taf. und 7 (eingedr.) Holzschn. (Aus "Abhandi. d. kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin*.) gr. 4°, 32 8. Berlin, Dümmler in Comm. M. 2. 50.

Dafforme, J. The works of Hamilton Macallum. (Art Journ., May.)

- The works of Hubert Herkomer. (Art Journ., April.)

Dahlke, G. Altdeutsche Bilder aus der v. Vintlerschen Galerie in Bruneck. I. (Mitth. d. k. k. Centralcomm., N. F., VI, 2.)

David, J. L. J. Le peintre Louis David (1748-1825), souvenirs et documents inédits. gr. 40, 687 p. et portr. gravé. Paris, Havard. fr. 50.

Bilder von Befregger, Geschichten von Bosegger. 80, IV-199 S. m. 13 Photogr. Wien, Mans. M. 24.

Delaborde, H. Peintre contemporain: Alex. Hesse. (Rev. des deux mondes, 15 Mars.)

Duranty. Adolphe Menzel. (Gaz. des B.-Arts, Mars 1880.)

Essenwein, A. Jahrmarktsbuden u. Kramladen des XV. Jahrhunderts. (Anz. f. Kde. d. d. Vorzeit 1880, 2.)

Etchings from pictures by contemporary artists: Lucius Rossi. (Portfolio 124.)

Fillon, B. Pour qui fut peint le portrait d'Érasme par H. Holbein au Musée du Louvre. (Gaz. d. B.-Arts, Avril.)

Flaxman, J. Compositions: being Designs in Illustration of the fliad of Homer. 8°. London, Bell & Son. 2 s. 6 d.

Förster, B. Franz Lenbach's neueste Porträts. (Ztschr. f. b. Kunst, B. 26.)

Zwei Schlachtenbilder grossen Stils. (Ztschr. f. b. Kunst, B. 27.)

Gamba, F. Defendente de Ferrari da Chivasso. (L'Art 282.)

Geffroy, G. Valentin. (L'Art 274.)

Gouse, L. Eugen Fromentin, peintre et écrivain. VI. (Gaz. d. B.-Arts, Mai.)

Le portrait de Millevoye par Prud'hon. (Gaz. d. B.-Arts, Mars.)

Gower, R. The Figure Painters of Holland. 80, 126 p. London, Low. 3 s. 6 d.

Havard, H. L'Art et les Artistes hollandais.
III. Beerestraaten, Pieter de Hooch, Pieter Codde. 8º, 164 p. et grav. Paris, Quantin et Ce. 10 fr.

Les derniers concours de la ville de Paris. (Gaz. d. B.-Arts, Mars.)

Heath Wilson, Ch. The "Madonna del Sacco" by Andrea del Sarto. (Academy 408.)

Hédou, J. Jean Le Prince. (L'Art 283.)

Justi, C. Bubens und der Kardinal Infant Fer-dinand. (Ztschr. f. b. Kunst 8.)

Maler, die französischen, des 18. Jahrh. aler, die französischen, des 18. Jahrh. Herausg. von A. v. Wursbach. 19.—24. Lfg. f⁹. (à 2 Bl. in Lichtdr. u. Text S. 29—32.) Stuttgart, Neff. à M. 2. 50,

- Massys. Quentin, the older. (Art Journ., May.)
 Mell, G. Noti intorno a Giuseppe Albina detto
 il Sozzo, pittore palermitano. (Archiv. stor.
 siciliano IV, 1. 2.)
- Meyerheim, Fr. Ed. Eine Selbstbiographie des Meisters, ergänzt von P. Meyerheim, eingeleitet von L. Pletsch. Mit einem Vorworte von B. Auerbach und dem Bildnisse Ed. Meyerheims, nach P. Meyerheim, rad. von E. Forberg. gr. 8°, 4 u. 50 S. Berlin, Stilke. M. 1. 50,
- Micklethwaite, J. Th. A description of the Paintings in the Church of Kempley, near Ross. (Archæologia XLVI.)
- Monkhouse, C. Sir Frederick Leighton's fresco. (Academy 412.)
- Münts, E. Le Giottino à Rome 1869. (Chron. d. Arts 21.)
- Nesbitt, A. On Wall Decorations in Sectile Work as used by the Romans, (Archæologia XLV.)
- Rees (L. Runtz). Horace Vernet and Paul Delaroche. Illustr. 8°, 126 p. London, Low. 3 s. 6 d.
- Richer, L. Pompei. Wandmalereien und Ornamente. gr. f⁰, (12 Chromolith.) Berlin, Wasmuth. M. 72.
- Robaut, A. Peintures décoratives par E. Delacroix. Le Salon du roi au Palais législatif.
 12º, 25 p. Paris, imp. A. Lévy.
- Peintures décoratives d'Eugène Delacroix au Salon du roi au Salle des fleuves (Palais de la Chambre des deputés.) (L'Art 279.)
- Ruskin, J. Frondes Agrestes; Readings in "Modern Painters". With Preface and notes. 4th edit. 80. Orpington, Allen. 3 s. 6 d.
- Relation between Michael Angelo and Tintoret: Lectures at Oxford. 2nd edit. 8°.
 Orpington, Allen. 1 s.
- Siret, Ad. Dictionnaire hist. de peintres de l'école flamande. (Journ. d. B.-Arts 4 ff.)
- Sommi Picenardi, G. Documenti intorno a Bernardino Campi, pittore cremonese. (Archiv. stor. lombardo VII, 1.)
- Tourneux, M. Mérimée critique d'art. Suite. (L'Art 269.)
- Van den Branden. Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool bekroond met den eersten prijs in den wedstrijd geopend door de regeering der stad Antwerpen. Livr. 18—19. 8°, à 32 p. Anvers, Buschmann. (L'ouvrage complet aura environ 20 livr.)
- Véron, E. Th. Ribot. Exposition générale de ses œuvres dans les galeries de l'art. (L'Art 280, 281.)

VI. Münz-, Medaillen-, Gemmenkunde, Heraldik.

- Anzeiger, numismatisch-sphragistischer. Zeitung für Münz-, Siegel- und Wappenkunde. Organ des Münzforscher-Vereins zu Hannover. Hygner von H. Walte und M. Bahrfeldt. 11. Jahrg. 12 Nrn. (à 1/2—1 B.) gr. 8°. Hannover, Meyer in Comm. M. 2.
- Becke-Klüchtzner, E. v. Der Adel des Königreichs Württemberg. Ein neu bearb. Wappenbuch mit kurzen genealog. u. histor. Notizen. 3. Lfg. 4º. (S. 113-250 m. 16 Steintaf.) Stuttgart, Kohlhammer. à M. 5.
- Bergh, J. A. de. Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet. (2e aanmerkelijk vermeerderde druk. Met grootere wapenteekening en volledige omschrijving, omnisbaar voor hofleveranciers, steenhouwers,

- graveurs, teekenaars, enz.) 80, 43 bl. met 1 in hout gegrav. wapen. 's Gravenhage, C. H. Susan Ir. f. 0. 60.
- Boutkowsky, A. Dictionnaire numismatique pour servir de guide aux amateurs, experts et acheteurs des médailles romaines impériales et grecques coloniales, avec indication de leur degré de rareté et de leur prix actuel au XIXe siècle, suivi d'un résumé des ventes publiques de Paris et de Londres. 14e et 15e livr. 80. (1. Bd. Sp. 865-992 m. eingedr. Holzschn.) Leipzig, T. O. Weigel. à M. 1. 20.
- Codera, F. Monnaies des dernières années du royaume de Murcie. (Revista de España, 13 Avril.)
- De Bove, Ch. Note sur un dépôt de monnaies gallo-romaines trouvé à Thulin. (Revue belge de numismatique, 5° livr. 1879. Bruxelles.)
- Dirks, J. De Noord-Nederlandsche gildepenningen, wetenschappelijk en historisch beschreven en abgebeeld. Uitgegeven door Teyler's tweede genootschap. 2 den. met atlas van platen. 89. (XIV-467 bl., VIII-422 en 63 bl. Atlas: 6 bl. en OXLIII gelith. pl.) Haarlem, erven F. Bohn. f. 15.
- Dissart. Quelques médailles romaines inédites. (Revue belge de numismatique, 5° livr. 1879. Bruxelles.)
- Erbstein, J. u. A. Die Schwarzburger Pfennige mit dem Löwen und der Streugabel im gespaltenen Schilde. (Ztschr. f. Museologie 9 ff.)
- Ein Nachgepräge eines Berner Batzens aus der Münze von Dezana. (Ztschr. f. Museol. 4 ff.)
- Erklärung der Buchstaben E. B. H. G. auf einer Bremer Münze von 1617. (Ztschr. f. Museologie 7.)
- Gemeinschafts-Münzen König Sigmund's u. Herzog Adolf's v. Berg. (Blätter f. Münzfr. XVI, 81.)
- Goeckingk, H. v. Geschichte des nassauischen Wappens. Mit 1 (chromolith.) Wappen nach altem Vorbilde, Initialen, Kopfleisten ü. Schlussstücken von E. Döpler d. J. u. 6 (2 chromolith. u. 3 lith.) Wappen- u. Siegel-Taf. von H. Nahde. gr. 49, VIII—67 S. Görlitz, Starke. M. 12.
- Handelmann, H. Eine römisch-barbarische Goldmunze. (Correspondenzbl. d. Gesammtver. d. d. Geschichtsvereine 1879, 12.)
- Herold, der deutsche. Zeitschrift für Heraldik, Sphragistik und Genealogie. Organ des Vereins "Herold" zu Berlin. Red: L. Clericus. 11. Jahrg. 1880. 12 Nrn. (à 1—11/18 R. m. eingedr. Holzschn.) 4°. Berlin, C. Heymann. M. 9.
- Hucher, E. Mélanges d'archéologie, comprenant les sceaux de Guillaume des Roches, sénéchal d'Anjou, Main et Touraine, ceux de l'abbaye de la Clarté-Dieu, l'ex-voto de la dame de Courvaller et le tombeau de la recluse Ermecie. 8°, 35 p. Le Mans, Monnoyer.
- Jacob, C. Herald.-sphragist. Notizen über das Wappen der Herren von Torgau. (Vierteljahrschrift f. Heraldik 1879, 4.)
- Jambois, C. Les Armoiries de la ville de Nancy; origine et description. 2e édit. 120, 44 p. Paris, Berger-Levrault et Ce. fr. 2.
- Jenner, E. Die Münzen der Schweiz mit Angabe jedes einzelnen Jahrganges und deren Varianten. gr. 80, VIII—152 S. Bern, Jenni. M. 6.
- Joseph, P. Schlüsselheller des Grafen Ludwig von Stolberg zu Königstein. (Blätter f. Münzfr. XVI, 81.)
- Liesville, A. R. de. Histoire numismatique de la Révolution de 1849, ou Description raisonnée des médailles, monnaies, jetons, repoussés, etc., relatifs aux affaires de la France. 3º et 4º livr.

- 40, p. 89 à 168 et 24 pl. Paris, Champion. (L'ouvrage formera 3 vol.; il comprendra 25 livr. au prix de 10 fr. chacune. Îl est tiré à 365 exempl. num.)
- Luschiu v. Ebengreuth, A. Münzen als Glockenzierrath. (Mitth. d. k. k. Centralcomm., N. F., VI, 2.)
- Maxe-Werly, L. Étude sur les monnaies au type altéré de Henri l'Oiseleur; Trouvaille de Longeaux. 80, 15 p. et pl. Bar-le-Duc, Contant-Laguerre. (Extr. des Mém. de la Soc. des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, t. 9, année 1879)
- Numismatique de Remiremont et de Saint-Dié. 8º, 83 p. et 6 pl. Nancy, imp. Crepin-Leblond. (Extr. des Mém. de la Soc. archéol. lorraine pour 1879.)
- Mensinger, J. A. M. Die Abzeichen der Religion in den Wappen. (Vierteljahrschrift f. Heraldik 1879, 4.)
- Montille, L. de. Les Armes de Bourgogne et du chancelier Rolin à l'Hôtel-Dieu de Beaune. 8°, 15 p. Beaune, imp. Batault-Norot.
- Padovan, V. Documenti per la storia della zecca Veneta. Fine. (Archivio Veneto XIX, 1.)
- Portioli, A. La Zecca di Mantova. (Archivio Veneto XIX, 1.)
- Roserot, A. Armorial du département de l'Aube. 8º, 178 p. et pl. Troyes, imp. Dufour-Bouquot.
- Rothkirch u. Panthen auf Rothkirch, V. Freih. v. Stammbuch des Geschlechts v. Rothkirch. Mit 4 Taf. in lith. Farbendr. u. 14 Geschlechtstaf. 4°, VII—266 S. Breslau, Max & Co. M. 50.
- Saurma-Jeltsch, H. v. Schlesische Münzmeisterzeichen. (Schlesiens Vorzeit in Bild u. Schrift 42.)
- Sceaux de la ville de Nieuport. (Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique. 4° livr. 1879. Gand.)
- Serrure, R. Deux études de numismatique nationale. Une page de l'histoire monétaire de la Flandre (1072 - 1100). Trouvaille de deniers du XIIe siècle (1100-1127). 80, 54 p. Gand, C. Vyt. fr. 3.
- Éléments de l'histoire monétaire de Flandre. 12°, 26 p. Gand, C. Vyt. fr. 2.
- Siebmacher's, J., grosses und allgem. Wappenbuch in einer neuen, vollständig geordneten und reich verm. Aufl. mit heraid. u. hist-geneal. Erläut. neu herausgeg. 182.—184. Lfg. gr. 4º. (56 S. m. 54 Steintaf.) Nürnberg, Bauer & Raspe. à M. 7. 50.
- Trau. Münzfund in Schwechat. (Mitth. d. k. k. Centralcomm, N. F., VI, 1.)
- Vallier, G. Essai sur les jetons de la chambre des comptes du Dauphiné. (Revue belge de numismatique, 5° livr. 1879. Bruxelles.)
- Vintler, F. v. Der Münzfund im Spitalwalde bei Bruneck. (Ztschr. d. Ferdinandeums f. Tirol u. Vorarlberg, III. Folge, 28.)
- Zösmaler, J. Ein Reitersiegel des Ritters Fried. Thumb von Neuenburg bei Götzis in Vorarlberg. (Mitth. d. k. k. Centralcomm., N. F., VI, 2.)

VII. Schrift, Druck u. graphische Künste.

Amari, M. Biblioteca arabo-sicula, ossia raccolta di testi arabici che toccano la geografia, la storia, la biografia e la bibliografia della Sicilia, raccolti e tradotti in italiano. Vol. 1º. Torino, E. Lœscher. 8º, 570 p. su carta distinta. L. 15.

- Amari, M. La stessa. Edizione in f⁰. (Supplemento al "Muratori Rer. Ital. Scr", Tomo I, Parte Ha.) Disp. I^a. Torino, E. Lœscher. 144 p. stampate su carta a mano. L. 22. 50.
- Ammann's, Jost, Frauentrachten. 1586. (Liebhaber-Bibliothek alter Illustratoren in Facsimile-Reproduction. 1. Bdchn.) 8°, VIII-127 S. m. eingedr. Illustr. Leipzig, Hirth. M. 4.
- Apell, A. Handbuch für Kupferstichsammler oder Lexicon der vorzüglichsten Kupferstecher des 19. Jahrh., welche in Linienmanier gearbeitet haben, sowie Beschreibungen ihrer besten und gesuchtesten Blätter. Zumeist mit Angabe des Formates der Kupferstiche u. namentlich ihrer Abdrucksverschiedenheiten, der Verleger, Laden-, Handels- u. Auctionspreise in den bedeutendsten Kunstversteig, neuerer Zeit. gr. 8°, XLVII—478 S. Leipzig, Danz. M. 16.
- Archiv für Buchdruckerkunst und verwandte Geschäftszweige. Herausgeg. von A. Waldow. 17. Bd. 1880. 12 Hefte (à 1—2 B.). gr 8°. Leipzig, Waldow. M. 12.
- Arts (les) libéraux, organe de l'imprimerie, de la lithographie, de la gravure, du dessin, de la peinture et de la littérature. 1re année. Nº 1. Juillet 1879. gr. 4º, à 2 col. 8 p. Dijon, imp. Darantière. Abonn.: France, Algérie et Alsace-Lorraine, un an, fr. 6.; étranger, un an, fr. 8. (Paraît chaque mois.)
- Beauchamps, J. de. Les grandes bibliothèques aux enchères. (Le Livre 1.)
- Bernard, D. Les incunables de la bibliothèque de l'Arsenal. (Le Livre 3.)
- Bertoeri, G. Repertorio bibliografico delle opere stampate in Italia nel secolo XIX. Storia. Vol. 2º. Roma, tip. di M. Armanni. 8º, p. VII di prefazione; quelle del Repertorio, saltuarie. L. 10.
- Bibel, goldene. Die heil. Schrift, illustrirt von den grössten Meistern der Kunstepochen. Hrsg. von A. v. Wurzbach. 1. Thl. Das alte Testament. (Evang. Ausg.: Bibeltext nach Luther's Uebersetzung.) 13.—30. Lifg. 10 tå 2 Phototyp. m. je 2 Bl. Text). Stuttgart, Neff. à M 1.50. (Kath. Ausg.: Bibeltext nach Allioli's Uebers.)
- Bibliofilo (il), giornale dell'arte antica in istampe e scritture, ecc., colla relativa giurisprudenza, diretta da C. Lozzi. Firenze, tip. Succ. Le Monnier. L. 6. all'anno.
- Bigot, C. Conférence faite au théâtre de Langres, le 9 nov. 1879, sur Gutenberg et l'imprimerie. 16, 73 p. Langres, imp. Dessoye et Ce. 25 c.
- Bonghi. Le biblioteche d'Italia. (Il Bibliofilo, num. 1-3, anno I, 1880. Firenze.)
- Bulletin de la Société des bibliophiles bretons et de l'histoire de Bretagne. 2º année (1878— 1879). 8º, 73 p. et plan. Nantes, Forest et Grimaud. (Tiré à 300 exempl.)
- Calcografia nacional. Catálogo general de las estampas grabadas á buril, agua-fuerte, aguatinta y al humo (ó manera negra), con relacion de los autores, asuntos que representan, dimensiones del grabado y su precio. Madrid, M. Tello. 40, 16 p.
- Camphausen, W. Vaterländische Reiterbilder aus drei Jahrhunderten. Text von Th. Fontane, (Holzschn.-)Illustr. von L. Burger. f⁰. (17 Bl. in Lichtdr. m. 92 S. Text u. Titel in Holzschn.) Berlin, Schuster. M. 50.
- Catalogue de la belle collection de portraits d'artistes, littérateurs, savants, papes, jésuites, jansénistes, réformateurs, célébrités diverses, provenant de la collection de M. R***, dont la vente aura lieu du 12 au 17 avril 1880. 12°, 167 p. Paris, imp. Ves Renou, Maulde et Cock. (1738 num.)

- Catalogue de la bibliothèque de la ville de Troyes; par E. Socard. T. 6. Histoire. T. 6 et dern. 8°, VI-60° p. Troyes, imp. Bertrand-Hu.
- Catalogue de portraits: Bonnart, Mariette, Trouvain, Le Beau, etc.; J. B. de la Borde, à la lyre, eau-forte pure par Masqueller et par Moreau; collection de Louis XVI, Marie-Antoinette, famille royale et pièces historiques; estampes du XVIIIs siècle; costumes (1787) colories; Fragonard, Contes de La Fontaine; eaux-fortes pures et suite avant la lettre, etc., dont la vente aura lieu le 23 mars 1880. 80, 30 p. Paris, imp. Ves Renou, Maulde et Cock. (266 num.)
- Catalogue de livres composant la bibliothèque de feu M. E. Viollet-le-Duc, dont la vente aura lieu du 18 au 31 mai 1880. 1re partie: Beauxarts. 2me partie: Théologie, sciences, belleslettres, histoire. 8°, VIII—284 p. Paris, Labitte. (2242 num.)
- Catalogue de livres composant la bibliothèque du château de Persan, dont la vente aura lleu le 3 mai 1880 et jours suivants. 8º, VIII—152 p. Paris, Labitte. (1432 num.)
- Catalogue des livres précieux ornés de reliures anciennes avec armoiries, d'ouvrages du XVIe siècle avec fig. sur bois, de livres à fig. du XVIII^o siècle, reliés en maroquin par Derome, de suite de grav. avant la lettre et eaux-fortes, et de pièces rares sur l'histoire de France, dont la vente aura lieu le 5 avril 1880 et jours suivants. 8°, XII—163 p. Paris, Labitte.
- Catalogue des livres rares et curieux composant la bibliothèque de M. le comte de Béhague, de la Société des bibliophiles français, dont la vente aura lieu le 19 avril 1880 et jours suivants. 2me partie. 8°, 271 p. Paris, Porquet. (2150 num.)
- Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de M. le comte O. de Béhague, de la Soc. des bibliophiles français, dont la vente aura lieu le 8 mars 1880 et les 12 jours sulvants. 1rc partie. 8°, XXIII—358 p. Paris, Porquet. (1935 num.)
- Catalogue des livres rares et précieux de la bibliothèque de M. le comte de S***, membre de la Soc. des bibliophiles de Belgique. 80, 97 p. Bruxelles, Fr. J. Olivier. (345 num.)
- Catalogue des ouvrages de peinture, dessin, gravure et sculpture des artistes vivants exposés dans les salons de la Société des Amis des arts de Pau, le 22 janvier 1880. 160, 83 p. Pau, imp. Lalheugue.
- Catalogue d'estampes anciennes et modernes, portraits, ornements, Babel, Bourdon, Gillot, L'Égaré, etc., école du XVIIIe siècle, en noir et en couleur, etc., dont la vente aura lieu les 27 et 28 février 1880. 8°, 40 p. Paris, imp. Ves Renou, Maulde et Cock. (492 num.)
- Catalogue d'estampes anciennes et modernes, vignettes du XVIIIe et du XIXe siècle, œuvres de J. M. Moreau le jeune et de Gavarni, composant la collection de feu M. J. F. Mahérault, ancien conseiller d'État, dont la vente aura lieu du 18 au 25 mai 1880. 80, 193 p. Paris, imp. Pillet et Dumoulin. (1817 num.)
- Catalogue d'une belle collection d'estampes, portraits du XVIIIe siècle, parmi lesquels Mme Dubarry, par Gaucher, à l'eau-forte; Mollère, par Cathelin, avant la lettre; ornements de toutes les écoles; dont la vente aura lieu les 30 et 31 mars, 1er et 2 avril 1880. 80, 112 p. Paris, Clément. (1304 num.)
- Catalogue d'une jolie collection de portraits et vignettes pour illustrations par Callot, Carmontelle, Cochin, Daullé, de Launay, etc., nombre avant la lettre et eaux-fortes pures, dont la vente aura lieu les 24, 25 et 26 mai 1880.

- $8^{\rm o},~63~{\rm p.~Paris,~imp.~V^{\rm es}~Renou,~Maulde~et~Cock.}$ (750 num.)
- Catalogue méthodique de la bibliothèque communale de la ville d'Ajaccio; par A. Touranjon. gr. 8⁰, XLII-931 p. Ajaccio, imp. Pompeani.
- Cliché-Catalog. Nach Orig. Zeichnungen von L. Richter, A. Strähuber, Fr. Pocci u. A. f⁰. (30 Holzschntaf.) Basel, Riehm. M. 1.
- Cohen, H. Guide de l'amateur de livres à vignettes (et à fig.) au XVIII° siècle. 4° éd., revue, corrigée et enrichte de près du double d'articles, de toutes les additions de M. Ch. Mehl, et donnant le texte de la 2° éd. intégralement rétabli. 8°, XV - 296 p. avec vign. Paris, Rouquette. fr. 25. (Tiré à 1003 exempl.)
- Daniel, S. Vision of the Twelve Goddesses: a Royal Masque, presented on the 8th of Jan. 1604, at Hampton Court. Reprinted and edited by E. Law. 160. London, Quaritch. 5 s.
- Derome, L. Le Luxe des livres. 12°, XII-136 p. Paris, Rouveyre.
- Desbarreaux-Bernard, M. L'Imprimerie à Toulouse au XVIc siècle. 8°, XVIII-18 p. et 3 pl. Toulouse, imp. Douladoure. (Extr. des Mém. de l'Acad. des sciences, etc., de Toulouse.)
- Deschamps, P. et G. Brunet. Manuel du libraire et de l'amateur de livres; supplément contenant: 1º un complément du Dictionnaire bibliographique de M. J. Ch. Brunet; 2º la table raisonnée des articles, au nombre d'environ 10,000 décrits au présent supplément. T. 2. N—Z. gr. 8º, à 2 col., 1230 p. Paris, Firmin-Didot et Ce.
- Deutsch, F. Der älteste Hermannstädter Druck. (Correspondenzbl. d. Ver. f. siebenbürg. Landeskunde III, 1. 2.)
- Drake, W. B. Descriptive Catalogue of the Etched Work of Francis Seymour Haden. 80. London, Macmillan. 16 s.
- Développements (les) de l'art de gravure sur bois. (Scribner's Monthly, Avril.)
- **Drujon, F.** La bibliographie en Angleterre. (Le Livre 3.)
- Eau-forte (l') en 1880. (7º année.) 30 eaux-fortes originales et inédites, par 30 des artistes les plus célèbres. Texte par J. Claretic. Paris, Ve A. Cadart.
- Etcher, the: A Magazine of Original Etched Work of Artists. Part 11. 40. London, Low. 3 s. 6 d.
- Etchings and Engravings by the great masters: Rembrandt. (Portfolio 124.)
- Femmes (les) de Shakespeare. 45 magnifiques portraits gravés sur acter par les plus célèbres artistes de Londres, accompagnés de notices critiques et littéraires par MM. de Pongerville, Ph. Chasles, G. Sand, etc. La Vie de Shakespeare, par M. de Pongerville. Étude sur le même auteur, par M. Villemain. 2 vol. gr. 80, 458 p. Paris, Gallet Braud et Ce.
- Fillon, B. Le Portrait de Pierre Arétin par Marc-Antoine, et celui 9 la comtesse du Barry par Ch. E. Gaucher. f 12 p. avec fig. Paris, Quantin et Ce.
- Nouveaux renseignements sur Marc-Antoine Raimondi. (Gaz. des B.-Arts, Mars.)
- Gerlach, M. Das Gewerbe-Monogramm. (2. Aufl.) 10.-15. Lfg. f°. (à 2 Holzschntaf.) Wien, Gerlach & Co. à M. 1.
- Geschiedenis, Bijbelsche, in platen, naar teekeningen van Selous, Staniland, Webb, Watson, Harrison Weir, Doré en anderen. Uitgave der Nederlandsche zondagschool-vereeniging. 40. (144 bl. met 134 houtsn.) Amsterdam, Höveker en zoon. £. 3. 60.
- Goncourt. La maison d'un artiste au XIXº siècle.

- Les portraits gravés de femmes du XVIIIe siècle. (L'Art 277, 282.)
- Goovaerts, A. Abraham Verhoeven d'Anvers, le premier gazetier d'Europe. Étude bio-bibliographique. 12°, 136 p. avec 15 phototyp. par J. Maes. Anvers, P. Kockx. fr. 5. (Tiré à 100 exempl.)
- Greenaway, K. Am Fenster. In Bildern und Versen. Der deutsche Text von K. Freiligrath-Kroeker. 4°, 64 S. in farb. Holzschn. m. eingedr. Texte. München, Ströfer. M. 7. 50.
- Hédou, J. Jean Le Prince et son œuvre, suivi de nombreux documents inédits. 89, 339 p. et portr. à l'eau-forte par Gilbert. Paris, Baur. fr. 20.
- Héliogravure Amand-Durand. Eaux-fortes et grav, des maîtres anciens, tirées des coll. les plus célèbres et publiés avec le concours de E. Lièvre. Notes par G. Duplessis. 9° vol. 4° série. Paris, Goupil et Ce.
- Hidalgo, D. Diccionario general de Bibliografia española. T. VI. Indice de Autores. Madrid, Murillo. 40, 425 p. y 1 de erratas. 50 y 54.
- Hymans, H. La gravure dans l'École de Rubens. 4º, IV-299 p. et 8 pl. Bruxelles, Fr. Olivier. fr. 12. (Extr. des Mém. couronnés et mém. des savants publiés par l'Acad. royale des sciences, t. XLII.)
- Jacquinet, M. Fragments d'études et notes prises dans une bibliothèque. 18°, 523 p. Paris, Plon et Ce.
- Juvara, T. A. Gl' incisori moderni italiani. (Il Bibliofilo, num. 1 a 3, anno I, 1880. Firenze.)
- Kunst, die, für Alle. Eine Sammlung der vorzüglichsten Malerstiche, Radirungen u. Formschnitte d. 15.—18. Jahrh., mit besond. Beziehg. auf Kunst- u. Culturgeschichte, hrsg. v. H. G. Gutekunst. In phot. Fesm.-Druck ausgeführt v. M. Rommel. Mit erläut. Text von L. Weisser. 40.—50. (Schluss-)Lig. 70. (à 2 Bl. m. 2 Bl. Text, nebst 5 S. Text.) Stuttgart, Neff. à M. 3.
- La Fontaine. Fables, illustrées à l'eau-forte par A. Delierre. Livr. I. (1e fasc.) 40, p. 1.—52, avoc 6 grav. et culs-de-lampe, etc. Paris, Quantin. fr. 12. (L'ouvrage formera 13 fasc.)
- Psyché, Publié par D. Jouaust. Compositions d'E. Lévy, gravées à l'eau-forte par Boutelié. Dessins de Glacomelli, gravés aur bois par Sargent. 12º, VIII—296 p. Paris, imp. Jouaust. fr 20.
- Le Petit, J. Un grand bibliographe: J. Ch. Brunet. (Le Livre 3.)
- Linton, W. J. The history of wood-engraving in America. (American Art Review 5.)
- Lithographia. Organ für Lithographie und verwandte Fächer Herausg. von A. Isermanu. 20. Jahrg. 1880. 48 Nrn. (à 1/2-1 B.) gr. 40. Hamburg, Isermann. M. 9.
- Lorenz, O. Catalogue général de la librairie française depuis 1840. T. 7. (T. 1. de la table des mattères, 1840-1875, A.-L.) 3º fasc. (Enguerrand-Lyon.) 8º, à 3 col., p. 401-700. Paris, Lorenz.
- Lübke, W. Feuerbach's Iphigenie, gestochen von Kräutle. (Augsb. Allg. Ztg., B. 105.)
- Mahérault, M. J. F. L'œuvre de Moreau le jeune. Oatalogue raisonné et descriptif, avec notes iconographiques et bibliographiques, orné d'un portrait de l'auteur par Le Rat, et précédé d'une notice biographique par E. de Najac. 89, XI--573 p. Paris, Labitte. fr. 30.
- Marguerite d'Angoulême. L'Heptaméron des nouvelles de très haute et tres illustre princesse Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre, publié sur les manuscrits, par les soins et avec les notes de MM. Le Roux de Lincy et

- A. de Montaiglon. T. 1 et 2. 2 vol. 80, 792 p. Paris, imp. Jouaust. (L'ouvrage formera 4 vol. fr. 125. pour les souscripteurs et 150 aussitôt l'ouvrage terminé.)
- Mattiauda, B. Un codice prezioso del secolo XIII con note autografe di San Raimondo di Pennafort. (Il Bibliofilo, num. 1 a 3, anno I, 1880. Firenze.)
- Meisterwerke der Holzschaeidekunst aus dem Gebiete der Architektur, Sculptur u. Malerei. 18.—16. Lfg. (2. Bd. 1.—4. Lfg.) f⁰. (à 8 Holzschntaf. m. Text S. 1—16.) Leipzig, Weber. à M. 1.
- Dasselbe. 2. Aufi. 1. Lfg. (4 S. m. 8 Holzschntaf.) Ebenda. M. 1.
- Memorias de la biblioteca de la Universidad Central correspondiente à 1879. (Tercer año de su publ.) Madrid, M. Tello. 4º, 148 p. (Nicht im Handel.)
- Merlo, J. Wenceslaus Hollar u. sein Aufenthalt in Köln in den Jahren 1632—1636. (Annal. d. hist. Ver. f. d. Niederrhein 33.)
- Mollère, J. B. P. de. Psyché, tragédie-ballet. Orné de 6 pl. hors texte et 6 culs-de-lampe gravés à l'eau-forte par Champollion, et publiée sous la direction de M. E. Bœher. 49, III—123 p. Paris, imp. Jouanst. (Tiré à 200 exempl. num.)
- Nouvelles à l'eau-forte par la société "les Têtes de bois". Cinq eaux-fortes par Besnus, Delacroix, Garnier et Morand. 8°, 285 p. Paris, Lemerre. 5 fr.
- Reumont, A. La biblioteca della Regina Maria d'Ungheria. (Arch. stor. it. 1880, 1.)
- Richmond, W. D. Grammatik der Lithographie.
 Ein praktischer Leitfaden für Lithographien und Steindrucker in Geschäfts- und Kunstlithographie, Chromolithographie, Zinkographie, Photolithographie u. lithogr. Maschinendruck.
 Mit e. Vorwort d. Herausg. der "Printing Times and Lithographer". Deutsche autoris. Aug., übertragen von C. A. Franke. (In ca. 6 Hff.) 1. Heft. gr. 8°, 48 S. Leipzig, Waldow. M. 1. 20.
- Buelle, C. E. Bibliographie générale des Gaules, répertoire systématique et alphabétique des ouvrages, mémoires et notices concernant l'histoire, la topographie, la religion, les antiquités et la langage de la Gaule jusqu'à la fin du Ve siècle. I're période: Publications faites depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'en 1870 inclusivement. Ire livr. Avertissement; Bibliographie. Feuilles 1 à 13. 8°, à 2 col., XVIII p. et p. 1 à 415. Paris, Dumoulin.
- Salvioni, G. B. L'arte della stampa nel Veneto. La corporazione dei librai e stampatori in Venezia: frammento. Padova, tip. Prosperini. 8º, 27 p. (Per nozze Rossi-Bressan.)
- Schlagintweit, E. Indien in Wort und Bild. Eine Schilderung des ind. Kaiserreiches. Mit ca. 400 (Holzschn.) Illustr. 2.-6. Liefg. f^o. (S.17-92) Leipzig, Schmidt & Günther. à. M.1.
- Simons, Th. Spanien. In Schilderungen. Reich illustr. v. A. Wagner. (In ca. 30 Lfgn. m. ca. 350 Illustr.) 1. Liefg. f⁰. (16 S. m. eingedr. Holzschn. u. Holzschntaf.) Berlin, Paetel. M. 2.
- Schorn, O. v. Die Schrift. (D. Monatsh. z. Bef. der Erwerbsthät. 6.)
- Thausing, M., u. K. Foltz. Das goldene Buch von Früm mit um das Jahr 1105 gestochenen Kupferplatten. (Mitth. d. Inst. f. österr. Geschichtsforschung I, 1,)
- Typographia, helvetisehe. Zur Besprechung soc. u. techn. Fragen für Buchdruckerei und verwandte Fächer. Organ des schweizer. Typographenbundes. Red.: H. Kleiber. 23. Jahrg. 1880. 52 Nrn. (1/8 B.) gr. 40. 8t. Gallen. fr. 6. 75.

- Uzanne, O. Le Calendrier de Vénus. 8°, VIII— 239 p. avec frontispice à l'eau-forte par Perret, fleurons et culs-de-lampe tirés en couleur. Paris, Rouveyre. fr. 6.
- Vaterland, unser, in Wort u. Bild geschildert v. e. Verein der bedeutendsten Schriftsteller u. Künstler Deutschlands u. Oesterreichs. 1. Serie. Die deutschen Alpen. Wanderungen durch Tirol u. Vorarlberg, das bayer. Gebirge, Salzkammergut, Steiermark u. Kärnten. Unter Mitwirkung von L. Hörmann, E. Pichler, A. v. Rauschenfels etc. heraugg. v. H. v. Schmid. Illustr. v. G. Closs, F. Defregger, W. Diez etc. 47.—48. Liefg. f⁰. (Mit eingedr. Holzschn. u. Holzschntaf.) Stuttgart, Kröner. à M. 0. 75.
- Vidal, L. La Photographie appliquée aux arts industriels de reproduction. 18⁰, 60 p. et pl. photogr. Paris, Gauthier-Villars. (Ann. de la photogr.)
- Wallis, H. Unger's Etchings from the Belvedere Gallery. (Academy 408.)
- Zapater, J. y J. G. Alcaras. Manual de litografis. Madrid, impr. y administr. de G. Estrada. 80, 224 p. y 1 lám. plegada. 6 y 7.
- Zeitschrift für praktische Photographie und verwandte Fächer. Organ der Münchener photogr. Gesellschaft, herausgeg. vom Comité derselben. Red. v. Fr. Stern. 2. Jahrg. 1880. 6 Hefte. gr. 8º. 1. Heft. (16 S. m. 1 Lichthochdr.) München (J. A. Finsterlin). M. 6.

VIII. Kunstindustrie. Costüm.

- Album für leichte und elegante Buntstickerei. Eine Auswahl von 217 Orig.-Mustern in brillantem Farbendr. 13 Hefte. qu. 80 (à 5 Bl.). Leipzig, G. Pönicke. à M. 0. 50.
- Artista industrial (el). Recopilacion de datos para todas las artes y oficios. Periódico ilustrado quincenal, compuesto cada número de ocho grandes pág. (en f⁰), llenas de dibujos de todos los estilos y escuelas del universo, publicados por el grabador-litógrafo D. José Pajares. Direccion y Administracion, Amor de Dios, 6. Madrid. Precios: un mes, 8 y 10. Año I, 1880.
- Avanzo, D. Renaissance-Möbel im Charakter des 15. u. 16. Jahrh. Eine Sammlung für Architekten, Ateliers für Wohnungseinrichtungen, Decorateure, Tischler und Fachschulen. (In 10 Lfgn.) 1.-4. Lfg. f⁰. (à 6 Steintaf.) Wien, Halm & Goldmann in Comm. M. 4. 50.
- Barelli, P. Trattato del traforo in legno, avorio, corno e metalli. Milano, P. Barelli. 80, 80 p. con molte fig. intercalate nel testo. L. 1.
- Beckwith, A. Majolica and Fayence: Italian, Sicilian, Majorcan, Hispano-Moresque, and Persian. With Photo-Engraved Illustr. 2nd edit. 120. New York. 5 s.
- Bergau, R. Meisterwerke der Goldschmiedekunst. (Im neuen Reich 9.)
- Brent, J. On Glass Beads with a Chevron Pattern. (Archæologia XLV.)
- Brown, W. Silver in its Relation to Industry and Trade: the Danger of Demonetizing it. 80. Montreal. 4 s.
- Buffa. L'università dell' arte vitrea di altare dalle sue origini ai nostri giorni. (Il R. Liceo "Cristoforo Colombo" 1878-79. Genova.)
- Caffi, M. Le Tarsie pittoriche di fra Giovanni da Verona nel coro degli Olivetani in Lodi. (Arch. stor. lombardo VII, 1.)
- Callier, G. Bras-reliquaire de Saint-Eutrope. (Rev. de l'art chrét. XIX, 1.)

- Church, E. R. Artistic Embroidery. 16°. New York. 6 s. 6 d.
- Daly, C. Motifs historiques d'architecture et de sculpture d'ornement. 2e série: Décorations intérieures, choix de motifs empruntés aux édifices et aux habitations les plus remarquables depuis le commencement de la Renaissance jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Livr. 46 à 50 (fin). f', 15 p. (Titres et tables des deux vol.) et 19 pl. dont 1 en chromolith. Paris, Ducher et Ce. à fr. 6.
- Darcel, A. Les Tapisseries décoratives du Garde-Meubles (mobilier national); choix des plus beaux motifs, par Ed. Guichard. Texte par A. D. 5° et 6° livr. f°, 20 p. et 20 pl. Paris, Baudry. L'ouvrage complet, fr. 150. (Cet ouvrage comprendra 100 pl.)
- Dehaisnes. La Tapisserie de haute lisse à Arras avant le XVe siècle, d'après des documents inédits. 80, 16 p. Paris, Plon et Ce.
- Del Mar, A. A history of the Precious Metals, from the Earliest Times to the Present. 80, 382 p. London, Bell. 10 s. 6 d.
- Dilettant, der. Musterblätter für Laubsäge-Schnitz- und Einlegearbeiten, Holzmalerei und verwandte häusliche Kunstarbeiten. Red.: J. Rergmeister. Neue Folge. 5. Jahrg. 1880. 12 Nrn. (1/2 B. m. 2 Steintaf. in gr. f0). gr. 40. München, Mey & Widmayer. Halbj. M. 2.
- Dognée, E. Les arts industriels. 80, 24 p. Bruxelles, H. Manceaux. fr. 0, 25. (Ann. de la Soc. d'éducation populaire de Lacken. 20 session.)
- Du Saussois, A. Poussin (Alexandre), grand manufacturier d'Elbeuf (1798—1869). 160, 31 p. Lyon, imp. Gallet.
- Napoléon Gallet, grand manufacturier de Rouen, président du conseil des prud'hommes (1801-1875). 160, 32 p. Lyon, imp. Gallet.
- Fillon, B. Lettre à M. J. Quicherat, directeur de l'École des chartes, sur une découverte d'objets gaulois en or faite en 1759 dans l'étang de Nesmy (Vendée). 80, 46 p. La Roche-sur-Yon, imp. Cochard-Tremblay. (Tiré à 150 ex.)
- Förster, C. Das Email u. seine Geschichte. Vortrag. (Wartburg 4. 5.)
- Ein Blick in die Vergangenheit in Bezug auf Augsburgs Kunstgewerbe. (Wartburg 2.)
- Fowler, J. On the process of Decay in Glass and incidentally, on the composition and texture of Glass at different periods. (Archæologia XLVI.)
- Friedrich, C. Die bayrische Glas-Industrie und ihre Zukunft. (Kunst u. Gew. 13.)
- Frehner, W. La Verrerie antique, description de la collection Charvet. f°, VII—139 p. avec fig. et 34 pl. coloriées à la main. Paris, Ronveyre.
- Einiges zur Geschichte des Mosaik. (Ztschr. f. Museol. 9 ff.)
- Einiges zur Geschichte der Kunsttischlerei. (Ztschr. f. Museol. 3 ff.)
- Zur Geschichte der Verarbeitung des Schildpatts u. der Perlmutter zu Kunstsachen. (Ztschr. f. Museol. 3.)
- Gerner, R. Die Glas-Fabrikation. Eine übersichtliche Darstellung der gesammten Glasindustrie mit vollständiger Anleitung zur Herstellung aller Sorten von Glas u. Glaswaaren. Zum Gebrauche für Glasfabrikanten und Gewerbetreibende aller verwandten Branchen auf Grund prakt. Erfahrungen und der neuesten Fortschritte bearb. Mit 50 (eingedr.) Holzschn. Abbild. 80, III—346 S. Wien, Hartleben. M. 4.50.
- Glefers, W. E. Die Silberarbeiten des Warburger Meisters Anton Eisenhoit, nebst einem Blicke

auf die älteste Geschichte seiner Vaterstadt. 12°, 52 S. Warburg, Schilp. M. 0. 75.

Glaister, E. Needlework. 8°, 124 p. London, Macmillan. 2 s. 6 d.

Gracklauer, O. Verzeichniss sämmtlicher Schriften über Textilindustrie, Spinnerei, Weberei, Tuchfabrikation, Seidenindustrie, Wirkerei, ten uber Textlindustrie, Spinnerei, Weberei, Tuchfabrikation, Seidenindustrie, Wirkerei, Farbwaarenkunde, Färberei, Druckerei, Appretur, Bleicherei, Maschinen, Wollenund Seiden-Industrie, Ausstellungs-Berichte etc., welche von 1850 bis 1880 im deutschen Buchhandel erschienen sind. 80, 43 S. Leipzig, Gracklauer. M. 0. 70.

Grolman, A. De beginselen van het ornament. Elementair klassikaal teekenonderwijs in 100 voorbeelden. Bekroond te Amsterdam 1877. Nationale jury: Zilveren medaille. Internatio-nale jury: Eervolle vermelding. Aanbevolen nale jury: door de Rijkscommissie tot het instellen van een onderzoek naar den toestand der Nederlandsche kunstnijverheid in haar Rapport, 1878, bl. 59. gr. f⁰. (100 gelith. platen.) J. L. Beijers. f. 30. Utrecht,

Gout, P. Notes histor. et descriptives sur le casque depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. I. (Gaz. des B.-Arts, Avril.)

Gräf, A. Der Drechsler der Neuzeit. Musterblätter moderner Drechslerarbeiten. 2. Samml. 32 (lith.) Taf. Genau nach Massstab, meistens aber nach bestimmten Verhältnissen gezeichnet. Für Drechsler, Tischler, Möbelfabrikanten und besonders geeignet als Vorlagen für Hand-werker-Zeichnen- und Fortbildungsschulen. 2. Aufl. gr. 40. Weimar, B. F. Voigt. M. 6.

Graesse, J. G. Th. Guide de l'amateur de porcelaines et de poteries ou collection complète des marques de fabriques de porcelaines et de poteries de l'Europe et de l'Asie. 6º éd. revue, considérablement augmentée et contenant la seule collection complète des marques du Vieu-Saxe. 8º. (IV-194 S., wovon 184 lith.) Dresden, Schönfeld. M. 6.

Guide de la quincaillerie. No 1. Mars 1880. 16 p. avec fig. Paris, imp. Langelier et Larguier. Abonn.: un an, fr. 2. (Publ. trimestrielle.)

Guigard, J. La reliure illustré. (Le Livre 1 ff.)

Guilmard, D. Les Maîtres ornemanistes, dessinateurs, peintres, architectes, sculpteurs et graveurs; Écoles française, italienne, allemande et des Pays-Bas (flamande et hollandaise); ouvrage renfermant le répertoire général des maîtres ornemanistes, avec l'indication précise des pièces d'ornement qui se trouvent dans les collections publiques et particulières en France, en Belgique, etc. Publication enrichie de 180 pl. tirées à part et de nombr. grav. dans le texte, don-nant environ 250 spec. des principaux maîtres. et précédée d'une introduction par le baron Davillier. Livr. 1. 4°, XVI-16 p. et 12 pl. Paris, Plon et Ce. (Le répertoire des maîtres ornemanistes sera publié en 15 livr. à fr. 3.)

Hancock, E. C. China Colours and How to Use them: being Extracts reprinted from the "Amateur Pottery and Glass Painter". 120, 60 p. Worcester, Hancock. 1 s.

Haveis, Mrs. The æsthetics of dress. (Art Journal, April, May.)

Hefner-Alteneck, J. H. v. Trachten, Kunstwerke u. Geräthschaften vom frühen Mittelalter bis Ende des 18, Jahrh. nach gleichzeitigen Originalen. 2. verm. u. verb. Aufl. 2.—4. Heft. fo. (Text 1. Bd. S. 9—16 m. 6 Chromolith.) Frankfurt a. M., Keller. à M. 10.

Hirth, G. Das deutsche Zimmer der Renaissance. Anregungen zu häuslicher Kunstpflege. 2. Lfg. f⁰. (S. 93-64 m. eingedr. Holzschn.) Leipzig, Hirth. à M. 2. 40. Wenzel Jamnitzer. (Bl. f. Kunstgew. IX, 3, 4.) Janvier, C. A. Practical Ceramics for Students. 80. New York. 12 s. 6 d.

Jele, A. Glasmosaik. (Kirchenschmuck 2.)

Jewitt Llewellyn. Corporation plate and insignia of office. (Art Journal, April.)

Journal, praktisches, für Bau- und Möbeltischler. Orig.-Entwurfe von M. u. A. Gräf. 28. Jahrg. 1880. 12 Hefte (à 7 Steintaf. in fo u. Imp.-fo). Erfurt, Bartholomaus. à Heft M. 1. 50.

A. Wiens Eisenschmiedekunst im Barockzeitalter. (Mitth. d. Oest. Mus. 175.)

Karabacek, J. Ueber einige Benennungen mittel-alterlicher Gewebe. (Mitth. d. Oest. Mus. 176 ff.)

Lacroix, P. Dix-septième siècle: institutions usages et costumes (France, 1590-1700). Ouvrage illustré de 16 chromolith. et de 300 grav., dont 20 tirées hors texte, d'après les monuments de l'art de l'époque. 40, VIII-584 p. Paris, Firmin-Didot et Ce. fr. 30.

Le Blanc du Vernet. L'Art Japonais. (L'Art 280.) Japonisme. (L'Art 273.)

Lübke, W. Ein neu entdeckter deutscher Künstler. (Augsb. Allg. Ztg. B. 60.)

Luca della Robbia et son école. (Harper's New Monthly Magazine, Avril.)

Makart's, H., Festzug der Stadt Wien am 27. April 1879, als Huldigung zur silbernen Hochzeit des Kaiserpaares, naturgetreu chromolith. darge-stellt von E. Stadlin. 3.-6. Liefg. qu gr. f⁰. (à 4 Chromolith.) Wien, Perles. à M. 6.

Martin, A. Étude historique sur les anciennes communautés d'art et métiers du Havre. VIII-236 p. Fécamp, imp. Durand. (Tiré à 250 exempl.)

Meurer, M. Italienische Majolica-Fliessen aus dem Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrh., nach Orig.-Aufnahmen herausgeg. (In 3 Lfgn.) 1. Lfg. fo. (8 Chromolith.) Berlin, Wasmuth.

Mikovics, R. Ueber das Schmiedeeisen u. seine Verwendung auf dem Gebiete d. Kunstindustrie. (Kirchenschmuck 4. 5.)

Miquel y Radia, F. Muebles y tapices. Segunda serie de cartas à una senorita sobre la habitacion. Ilustrada con 45 grab. J. y A. Bastinos. 80, 172 p. 8 y 9. Barcelona,

Monde (le) des sciences appliquées aux arts et à l'industrie. Revue mensuelle illustrée des inventions et découvertes les plus récentes, publiant exactement tous les brevets importants et suivant pas à pas tous les progrès des sciences et de l'industrie dans les 5 parties du monde, où elle entretient des relations directes et rapides. No 1. 15 février 1880. gr. 4", à 2 col., 16 p. Paris, imp. Soussens et Ce. Abonn.: un an, fr. 8.

Mörath, A. Das Inventar eines Würzburger Domherrnhofes vom J. 1557. (Anz. f. Kde. d. d. Vorzeit 1880, 2. 3.)

Müntz, E. Le testament de Caradosso. (Chron. des Arts 11.)

Musterbuch für Schlosser. Schmiedeeiserne Git-ter, Thore, Füllungen, Balkon- und Treppen-Thurmspitzen, Bekrönungen, Träger etc. (In 8 Lfgn.) 2. umgearb. Ausg. 80. (à 16 Steintaf.) Dresden, C. E. Dietze. à M. 2.

Muster-Ornamente aus allen Stilen in hist. Anordnung. Nach Orig. Aufn. von J. Durm, F. Fischbach, A. Gnauth, E. Herdtle, G. Kachel, A. Ortwein, R. Beinhardt, A. Schill, V. Teirich u. A. 2.-4. Lfg. gr. 4°. (à 12 Holzschn.-Taf.) Stuttgart, Engelhorn. à M. 1.

Nordhoff, J. B. Meister Eisenhuth. (Archiv f. christl. K. 3. 4.)

- Palissy, B. Les Oeuvres de Bernard Palissy, publiées d'après les textes originaux, avec une notice historique et bibliographique et une table analytique, par A. France, gr. 18°, XXVII—500 p. Paris, Charavey fr. fr. 6.
- Pawlowski, G. Deux nouvelles épaves de la bibliothèque de Grolier. (Le Livre 5.)
- Perle, die. Neue Ausgabe. Welt-Organ für Juweien-, Gold- und Silberarbeiter. Unter Mitwirkung hervorragender Künstler herausg, von M. Gerlach. Jahrg. 1880. 12 Hefte. f⁰. (1. Heft 3 Holzschntaf. m. 1 Bl. Text.) Wien, Gerlach & Co. à M. 3.
- Polisch, Ch. Cartons des décorations. (18 pl.) Paris, Guérinet, édit.; photog. Igout.
- Portale und Gitterwerke vom 15. bis 18 Jahrh. in Frankfurt a. M. Herausgeg, von Fr. Sauerwein. Nach photogr. Aufnahmen in Lichtdr. ausgeführt von Vestner & Theobald in Rödelheim. 2. Lfg. gr. f⁰. (5 Bl.) Frankfurt a. M., Keller. M. 5.
- Die Porzellanfabrik von Buen-Retiro. (Kunst u. Gew. 9.)
- English Pottery and Porcelain: a Concise Account of the Potter's Art. 80, 138 p. London, Bazar Office. 5 s.
- Racinet, A. Das polychrome Ornament. 100 Taf. in Gold-, Silber- und Farbendruck, etwa 2000 Motive aller Stllarten, enth. antike und orientalische Kunst, Mittelalter, Renaissance, XVII. und XVIII. Jahrh. Eine historisch-praktische Sammlung mit erklärenden Beschreibungen und einer allgemeinen Einleitung. Deutsche Ausg. von R. Beinhardt. 3. Aufl. (In 50 Lfgn.) 1. Lfg. f. (8 S. u. 2 Chromolith.) Stuttgart, Neff. M. 2. 50.
- Le Costume historique. 500 pl.: 300 en couleurs, or et argent, 200 en camaïeu; avec des notices explicatives et une étude historique. 7e livr. f0. 64 p. et 23 pl. Paris, Firmin-Didot et Ce.
- Recueil de marbrerie et Monuments funéraires. Pl. Nos 1-96, 97-100, 101-112, 113-120. Paris, imp. lith. Monrocq.
- Roubo. L'Art de la menuiserie. 4º édit., revue, corrigée et augmentée par M. Dufornet. 8º, VIII-400 p. Paris, Juliot.
- Schuermans, H. Lettre sur d'anciennes verreries dans le pays de Liége. (Ann. du Cercle hutois des sciences et beaux-arts. Année 1879. 2° et 3° livr. Huy.)
- Schultz, A. Schlesische Fayence- und Steingut-Fabriken. (Schlesiens Vorzeit 42; Kunst u. Gew. 14-16.)
- Schwenke, F. Ausgeführte Möbel und Zimmer-Einrichtungen der Gegenwart. (In 6 Lfgn.) 1. Lfg. gr. f⁰. (10 Steintaf. u. 2 Lichtdr.) Berlin, Wasmuth. M. 10.
- Seyboth, A. Costumes des femmes de Strasbourg (XVIIe et XVIIIe siècles). 46 pl. (lith.) dessinées d'après les documents de l'époque. 40. (4 S. Text.) Strassburg, Schultz & Co. M. 15.
- Soldi, E. L'Art Persan. (L'Art 276. 278 ff.)
- Vögelin, S. Ueber Meubles u. Zimmer-Ameublements im XVI., XVII. u. XVIII. Jahrhundert. (Schweizer. Gewerbebl. 4 ff.)
- Vorlagen für Glas-Arbeiten, vorwiegend nach Entwürfen der hervorragendsten Meister der Neuzeit, insbesondere von V. Teirich, Fr. Sturm, J. Storck etc. (Aus: "Blätter für Kunstgewerbe".) f⁰. (22 Holzschntaf. m. 1 Bl. Text.) Wien, v. Waldheim. M. 10.
- Vorlagen für Textil-Arbeiten, vorwiegend nach Entwürfen der hervorragendsten Meister der Neuzeit, von Hansen, Hatzinger, Laufberger etc. (Aus: "Blätter für Kunstgew.".) 3.—7. Lfg. f⁰.

- (à 3 zum Theile farb. Holzschntaf.) Wien, v. Waldheim. $\,$ à M. 1.
- Wie alt ist die Wachsbildnerei? (Ztschr. f. Museologie 5.)
- Westropp, H. M. Handbook of Pottery and Porcelain: a History of these Arts from the Earliest Period. With numerous Illustr. 80, 186 p. London, Chatto. 4 s. 6 d.
- Wissenschaft, die, im Gewerbe. (Kunst u. Gew. 20 ff.)
- Zeitschrift, allgemeine, für Textil-Industrie. Populär-wissensch. Fachblatt für Spinnerei, Weberei, Wirkerei, Färberei, Druckerei, Bleicherei, Appretur u. verwandte Industriezweige. Herausg. unter Mitwirk. hervorr. Fachmänner u. Industrieller von Ph. Zalud u. S. Fischer. 2. Jahrg. 1880. 24 Nrn. (à 2-3 B. m. eingedr. Holzschn. u. Steintaf.) gr. 40. Wien, Administration. M. 14.

IX. Kunsttopographie, Museen, Ausstellungen.

- Bädeker, K. Southern Germany and Austria, including Hungary and Transylvania. Handbook for Travellers. With 13 Maps and 24 Plans. 4th edit. remodelled and augmented. 120, 384 p. London, Dulau. 6 s.
- Benjamin. The third exhibition of "Society of American Artists". (Amer. Art Review 6.)
- Bonhomme, H. Les grandes collections du XVIIIe siècle. (Le Livre 2. 4.)
- Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi rari delle città e terre marchigiane, eseguita da una società di studiosi eruditi, coadiuvata e sussidiata dalla Commissione conservatrice dei monumenti delle Marche, per cura di C. Ciavarini. Tomo IV: Prov. di Ancona; Documenti Osimani e Statuti di Offagna. Ancona, tip. del commercio. 4º, VII—364 p. L. 8.
- Crawfurd, O. Portugal, Old and New. With Maps and Illustr. 80, 396 p. London, Paul. 16 s.
- Germond de Lavigne, A. Itinéraire général, descriptif, historique et artistique de l'Espagne et du Portugal. 3e éd., revue et complétée. 18°, CXL-744 p. avec une carte routière des deux royaumes, 13 cartes des lignes de chemins de fer, etc., 21 plans de villes, 1 plan de l'Alhambra et 2 profis orographiques du centre de l'Espagne. Paris, Hachette et Ce. fr. 18. (Coll. des Guides Joanne.)
- Housaye, H. Les musées de province, leur origine et leur organisation. (Revue des deux mondes, 1er avril.)
- Inventaire général des richesses d'art de la France. Paris. Monuments civils. T. 1. gr. 8º, XXIV-485 p. Paris, Plon et Ce. (Chaque vol. sera publié en 3 fasc., à fr. 3. Il paraîtra environ 2 vol. par an.)
- Lind, K. Reise-Notizen über Denkmale in Steiermark u. Kärnten. (Mitth. d. k. k. Centralcomm., N. F., VI, 1. 2.)
- Meyer's Reisebücher. Süd-Frankreich, nebst den Kurorten der Riviera di Ponente, Corsica und Algier, von Th. Gæll-Fels. 2. Aufl. Mit Nachträgen bis 1880. Mit 21 (chromolith.) Karten, 24 (lith.) Stadtplänen, 5 Panoramen und 20 Ansichten (in Stahlst.). 8°. (XIV S. u. 841 Sp.) Leipzig, Bibliogr. Institut. M. 10.
- Müllner, A. Archäologische Excurse nach Süd-Steiermark u. Krain. II. (Mitth. d. k. k. Centralcomm., N. F., VI, 1.)

LIV

Ronen. A. D. Le nouveau musée de Rouen. (Chron. d. Arts 10.)

Adeline, J. La bibliothèque de la ville de Rouen. (Le Livre 2.)

Sens.

Montaiglon, A. de. Antiquités et curiosités de la ville de Sens. III. (Gaz. d. B.-Arts, Mars.)

Sydney.

Auszüge aus dem Berichte (vom 27. Dec. 1879) des geh. Regierungsr. Reuleaux über die Aus-stellung in Sydney. (Kunst u. Gew. 11. 13.)

Katalog der österreichischen Abtheilung der Katalog der österreichisenen absense. Weltausstellung in Sydney 1879. Herausg. von der österr. Commission für die Weltausstellung in Sydney. gr. 89, 80 S. Wien, Gerold & Co.

Sidney u. Melbourne. Die baulichen Einrichtungen der beiden australischen Weltausstellungen. (Deutsche Bauztg.

Verons. Carlo co. Giuliari, G. B. Istoria monumentale, letteraria, paleografica della capitolare biblio-teca di Verona. Cont. (Arch. veneto XIX, 1.)

Wien.
Galerie, die, der k. k. Akademie der bildenden
Künste zu Wien in einer Auswahl ihrer alten
Meisterwerke. 24 Originalradirgn. von H. L.
Fischer, E. Forberg, J. Klaus, W. Unger u. A.,
nebst einem Titelkupfer u. 3 (eingedr.) Holzschn.
Mit geschichtl. Einleitung u. erläut. Text von
C. v. Lützow. gr. 40, 198. Leipzig, Seemann. M. 18.

- Die Jahresausstellung im Wiener Künstlerhause. (Ztschr. f. bild. K., B. 33.)
- Miethke's permanente (Ztschr. f. bild. K., B. 20.) Kunstausstellung.
- Müller, W. Valentin Duval, der erste Director des kais. Münzcabinets. (Wien. Abendp. 84 fl.)
- Die niederösterreichische Gewerbeausstellung. (Blätter f. Kunstgew. IX, 5.)
- Vincenti, K. v. Die eilfte Jahresausstellung im Künstlerhause. (Wien. Abendp. 94.)





3 8198 316 042 793



